		Сметная прибыль -	Тенге				67095
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				905783
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				280
		Сметная заработная плата -	Тенге				220749
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				905783
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				280
		Сметная заработная плата -	Тенге				220749
		РАЗДЕЛ 15.Дополнительные виды работ					
102	**11-460401-0202 РСНБ РК 2015**	**Устройство дверного проема (б.6 пом.5). Разборка при помощи отбойных молотков**	**м3**	**1,2000**		**38190,17**	**45828**
102. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=830,47)	чел-ч	21,51	25,812	830,47	21436
102. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	10,37	12,444	937,60	11667
		Итого оплата труда:				**27586,32**	**33104**
102. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	10,37	12,444	1926,55	23974
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	10,37	12,444	937,60	11667
102. 4	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	20,74	24,888	16,80	418
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**20326,76**	**24392**
		НР первого уровня	%	50,8		14013,85	16817
		НР второго уровня	%	3,6		1879,34	2255
		Накладные расходы	%	--		15893,20	19072
		Сметная прибыль	%	8		4326,67	5192
		Сметная стоимость:				**58410,03**	**70092**
103	**11-100402-0101 РСНБ РК 2015**	**Короба из ЦСП панелей. Устройство (блок 3 пом.36 этаж 2)**	**м2**	**60,9200**		**3718,29**	**226519**
103. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=894,89)	чел-ч	2,323	141,517	894,89	126642
103. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0165	1,005	1070,93	1076
		Итого оплата труда:				**2096,50**	**127719**
103. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,045	2,741	11,67	32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
103. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0055	0,33506	3206,12	1074
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,33506	1257,60	421
103. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0077	0,469084	1881,34	883
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0077	0,469084	937,60	440
		Итого эксплуатация машин:				**40,81**	**2486**

103. 6	21-050205-0703	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,6-0,65 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 101-150 мм	т	0,0005	0,03046	415577,58	12658
103. 7	21-050205-0704	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,6-0,65 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т	0,0019	0,115748	386166,90	44698
103. 8	21-050302-0102	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,00022	0,013402	295123,74	3955
103. 9	21-070503-0205	Наличники, тип Н-1, размер 13-74 мм ГОСТ 8242-88	м	1,27	77,368	292,70	22646
103.10	21-100502-1809	Клей резиновый N 88-Н ГОСТ 2199-78	кг	0,005	0,3046	1112,82	339
103.11	21-130207-0602	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,007	0,42644	941,46	401
103.12	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,0031	0,188852	196,59	37
103.13	21-130211-0302	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-35, длина 35 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00006	0,003655	1546459,74	5653
103.14	21-130803-0301	Миткаль Т-2 суровый (суровье) ГОСТ 29298-2005	10 м	0,009	0,54828	2685,66	1472
103.15	21-130807-0101	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная, марка Д50Н ГОСТ 18992-97	кг	0,048	2,924	276,58	809
103.16	21-130812-0101	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,0008	0,048736	3716,97	181
103.17	21-130816-1801	Пенополиуретан эластичный трудносгораемый, листовой, марка ППУ-ЭР	т	0,00003	0,001828	2380172,04	4350
103.18	22-040301-0201	Шпатлевка В-МЧ-0071, МЧ-0054 ГОСТ 10277-90	кг	0,005	0,3046	623,97	190
		Итого материалов:				**1598,66**	**97390**
		НР первого уровня	%	53,82		1128,34	68738
		НР второго уровня	%	3,6		174,48	10629
		Накладные расходы	%	--		1302,81	79367
		Сметная прибыль	%	8		401,69	24471
		Сметная стоимость:				**5422,80**	**330357**
104	**21-130806-1401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Плиты цементностружечные нешлифованные, толщина 10 мм ГОСТ 26816-86**	**м2**	**60,9200**		**1072,02**	**65307**
		НР второго уровня	%	3,6		38,59	2351
		Накладные расходы	%	--		38,59	2351
		Сметная прибыль	%	8		88,85	5413
		Сметная стоимость:				**1199,46**	**73071**
105	**11-100402-0101 РСНБ РК 2015**	**Короба из ЛДСП панелей. Устройство (блок 3 пом.46 этаж 2)**	**м2**	**25,6600**		**3718,29**	**95411**

105. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=894,89)	чел-ч	2,323	59,608	894,89	53343
105. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0165	0,42339	1070,93	453
		Итого оплата труда:				**2096,50**	**53796**
105. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,045	1,155	11,67	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
105. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0055	0,14113	3206,12	452
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,14113	1257,60	177
105. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0077	0,197582	1881,34	372
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0077	0,197582	937,60	185
		Итого эксплуатация машин:				**40,81**	**1047**
105. 6	21-050205-0703	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,6-0,65 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 101-150 мм	т	0,0005	0,01283	415577,58	5332
105. 7	21-050205-0704	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,6-0,65 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т	0,0019	0,048754	386166,90	18827
105. 8	21-050302-0102	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,00022	0,005645	295123,74	1666
105. 9	21-070503-0205	Наличники, тип Н-1, размер 13-74 мм ГОСТ 8242-88	м	1,27	32,588	292,70	9539
105.10	21-100502-1809	Клей резиновый N 88-Н ГОСТ 2199-78	кг	0,005	0,1283	1112,82	143
105.11	21-130207-0602	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,007	0,17962	941,46	169
105.12	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,0031	0,079546	196,59	16
105.13	21-130211-0302	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-35, длина 35 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00006	0,00154	1546459,74	2381
105.14	21-130803-0301	Миткаль Т-2 суровый (суровье) ГОСТ 29298-2005	10 м	0,009	0,23094	2685,66	620
105.15	21-130807-0101	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная, марка Д50Н ГОСТ 18992-97	кг	0,048	1,232	276,58	341
105.16	21-130812-0101	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,0008	0,020528	3716,97	76
105.17	21-130816-1801	Пенополиуретан эластичный трудносгораемый, листовой, марка ППУ-ЭР	т	0,00003	0,00077	2380172,04	1832
105.18	22-040301-0201	Шпатлевка В-МЧ-0071, МЧ-0054 ГОСТ 10277-90	кг	0,005	0,1283	623,97	80
		Итого материалов:				**1598,66**	**41022**
		НР первого уровня	%	53,82		1128,34	28953
		НР второго уровня	%	3,6		174,48	4477
		Накладные расходы	%	--		1302,81	33430
		Сметная прибыль	%	8		401,69	10307
		Сметная стоимость:				**5422,80**	**139149**

106	**22-060201-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Ламинат 31 класса ГОСТ 32304-2013**	**м2**	**25,6600**		**1645,47**	**42223**
		НР второго уровня	%	3,6		59,24	1520
		Накладные расходы	%	--		59,24	1520
		Сметная прибыль	%	8		136,38	3499
		Сметная стоимость:				**1841,08**	**47242**
107	**11-100404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем из ЦСП**	**м2 стен (за вычетом проемов) блок 3 пом.19)**	**58,4300**		**1166,86**	**68180**
107. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=884,38)	чел-ч	0,907925	53,05	884,38	46916
107. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00425	0,248328	1097,60	273
		Итого оплата труда:				**807,62**	**47189**
107. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0017	0,099331	3206,12	318
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0017	0,099331	1257,60	125
107. 4	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0209	1,221	18,64	23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
107. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0017	0,099331	1881,34	187
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0017	0,099331	937,60	93
107. 6	34-030101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0032	0,186976	182,19	34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
107. 7	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0119	0,695317	14,71	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**12,25**	**715**
107. 8	21-060902-0100	Профили направляющие ПН для монтажа гипсокартона, оцинкованные	м	0,7774	45,423	--	--
107. 9	21-060902-0301	Профиль потолочный ПП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм	м	2,101	122,738	107,04	13138
107.10	21-060903-0301	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	1,192	69,637	17,13	1193
107.11	21-060904-0101	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	0,3636	21,245	45,06	957
107.12	21-130207-0403	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм	10 шт.	0,259	15,133	54,67	827
107.13	21-130208-0503	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 25 мм	1000 шт.	0,016	0,93488	1011,80	946
107.14	21-130211-0612	Шурупы типа LN размерами 3,5 мм х 9 мм	шт.	2,858	167,01	1,02	170

107.15	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0002	0,011686	124,98	1
107.16	21-130809-1303	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	0,3366	19,668	47,95	943
107.17	21-130809-1304	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	0,903	52,762	37,75	1992
107.18	21-130809-1305	Лента армирующая бумажная	м	1,061	61,965	6,13	380
107.19	22-030201-9901	Листы гипсокартонные СТ РК EN 520-2012	м2	1,05	61,351	--	--
		Итого материалов:				**351,67**	**20548**
		НР первого уровня	%	53,82		434,66	25397
		НР второго уровня	%	3,6		57,65	3369
		Накладные расходы	%	--		492,31	28766
		Сметная прибыль	%	8		132,73	7756
		Сметная стоимость:				**1791,91**	**104701**
108	**21-130806-1401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Плиты цементностружечные нешлифованные, толщина 10 мм ГОСТ 26816-86**	**м2**	**58,4300**		**1072,02**	**62638**
		НР второго уровня	%	3,6		38,59	2255
		Накладные расходы	%	--		38,59	2255
		Сметная прибыль	%	8		88,85	5191
		Сметная стоимость:				**1199,46**	**70085**
109	**ПРАЙС**	**Коммерческое предложение по монтажу колец с подсветкой на фасаде здания**	**шт**	**1,0000**		**223214,29**	**223214**
		НР второго уровня	%	3,6		8035,71	8036
		Накладные расходы	%	--		8035,71	8036
		Сметная прибыль	%	8		18500,00	18500
		Сметная стоимость:				**249750,00**	**249750**
110	**ПРАЙС**	**Коммерческое предложение по устройству серверной (видео,пожарная сигнализация)**	**шт**	**1,0000**		**223214,29**	**223214**
		НР второго уровня	%	3,6		8035,71	8036
		Накладные расходы	%	--		8035,71	8036
		Сметная прибыль	%	8		18500,00	18500
		Сметная стоимость:				**249750,00**	**249750**
111	**11-100501-0202 РСНБ РК 2015**	**Установка перегородок из ПВХ профилей (блок 3 малый бассейн)**	**м2 проемов**	**12,0000**		**1854,72**	**22257**
111. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=852,17)	чел-ч	0,855025	10,26	852,17	8744

111. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,088125	1,058	884,72	936
		Итого оплата труда:				**806,59**	**9679**
111. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0348	0,4176	1497,21	625
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0348	0,4176	830,47	347
111. 4	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0997	1,196	18,64	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
111. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	0,4284	1881,34	806
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	0,4284	937,60	402
111. 6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,1536	1,843	14,71	27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**154,23**	**1851**
111. 7	21-099999-9903	Блоки дверные	м2	1	12	--	--
111. 8	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,703	8,436	774,60	6535
111. 9	21-130207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	3,11	37,32	24,49	914
111.10	21-130809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	0,4	4,8	108,14	519
111.11	21-130809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	1,51	18,12	80,69	1462
111.12	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	96	9,91	951
111.13	21-130809-9901	Лента бутиловая	м	2,18	26,16	48,98	1281
		Итого материалов:				**971,86**	**11662**
		НР первого уровня	%	53,82		434,11	5209
		НР второго уровня	%	3,6		82,40	989
		Накладные расходы	%	--		516,51	6198
		Сметная прибыль	%	8		189,70	2276
		Сметная стоимость:				**2560,92**	**30731**
112	**21-090202-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стоимость перегородки из ПВХ профилей**	**м2**	**12,0000**		**22125,25**	**265503**
		НР второго уровня	%	3,6		796,51	9558
		Накладные расходы	%	--		796,51	9558
		Сметная прибыль	%	8		1833,74	22005
		Сметная стоимость:				**24755,50**	**297066**
113	**11-100501-0202 РСНБ РК 2015**	**Установка перегородок из ПВХ профилей (блок 1 по балконам)**	**м2 проемов**	**87,1100**		**1854,72**	**161565**
113. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=852,17)	чел-ч	0,855025	74,481	852,17	63471

113. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,088125	7,677	884,72	6792
		Итого оплата труда:				**806,59**	**70262**
113. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0348	3,031	1497,21	4539
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0348	3,031	830,47	2517
113. 4	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0997	8,685	18,64	162
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
113. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	3,11	1881,34	5851
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	3,11	937,60	2916
113. 6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,1536	13,38	14,71	197
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**154,23**	**13435**
113. 7	21-099999-9903	Блоки дверные	м2	1	87,11	--	--
113. 8	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,703	61,238	774,60	47435
113. 9	21-130207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	3,11	270,912	24,49	6635
113.10	21-130809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	0,4	34,844	108,14	3768
113.11	21-130809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	1,51	131,536	80,69	10614
113.12	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	696,88	9,91	6906
113.13	21-130809-9901	Лента бутиловая	м	2,18	189,9	48,98	9301
		Итого материалов:				**971,86**	**84659**
		НР первого уровня	%	53,82		434,11	37815
		НР второго уровня	%	3,6		82,40	7178
		Накладные расходы	%	--		516,51	44993
		Сметная прибыль	%	8		189,70	16525
		Сметная стоимость:				**2560,92**	**223082**
114	**21-090202-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стоимость перегородки из ПВХ профилей**	**м2**	**87,1100**		**22125,25**	**1927331**
		НР второго уровня	%	3,6		796,51	69384
		Накладные расходы	%	--		796,51	69384
		Сметная прибыль	%	8		1833,74	159737
		Сметная стоимость:				**24755,50**	**2156452**
115	**ДОГ**	**Лестница из нержавеющей стали (спуск в бассейн б.2)**	**ком.**	**2,0000**		**115625,00**	**231250**
		НР второго уровня	%	3,6		4162,50	8325
		Накладные расходы	%	--		4162,50	8325
		Сметная прибыль	%	8		9583,00	19166

		Сметная стоимость:				129370,50	258741
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15			Тенге				**3660440**
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**3660440**
		Материалы -	Тенге				**255281**
		Всего заработная плата -	Тенге				**341749**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**3040680**
		Накладные расходы -	Тенге				**321291**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**182930**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**138361**
		Сметная прибыль -	Тенге				**318538**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**4300269**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**388**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**341749**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				**4300269**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**388**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**341749**
		РАЗДЕЛ 16.Пандус примыкание б.6					
116	**11-110101-3901 РСНБ РК 2015**	**Уголок порожний алюминиевый. Устройство**	**м плинтусов**	**107,0000**		**75,53**	**8082**
116. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=830,47)	чел-ч	0,087975	9,413	830,47	7817
116. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0,107	937,60	100
		Итого оплата труда:				**74,00**	**7918**
116. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,0856	1881,34	161
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0856	937,60	80
		Итого эксплуатация машин:				**1,88**	201
116. 4	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,003	0,321	196,59	63
		Итого материалов:				**0,59**	**63**
		НР первого уровня	%	54,81		40,56	4340
		НР второго уровня	%	3,6		4,18	447
		Накладные расходы	%	--		44,74	4787
		Сметная прибыль	%	8		9,62	1030
		Сметная стоимость:				129,89	**13898**
117	**21-060902-1301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Уголок порожний алюминиевый (прим.)**	**м**	**107,0000**		**254,90**	**27274**

		НР второго уровня	%	3,6		9,18	982
		Накладные расходы	%	--		9,18	982
		Сметная прибыль	%	8		21,13	2260
		Сметная стоимость:				**285,20**	**30517**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16			Тенге				**35356**
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**8082**
		Материалы -	Тенге				**63**
		Всего заработная плата -	Тенге				**7918**
		Накладные расходы -	Тенге				**4787**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**4340**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**447**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1030**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**13898**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**10**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**7918**
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**27274**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**27274**
		Накладные расходы -	Тенге				**982**
		Сметная прибыль -	Тенге				**2260**
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**30517**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				**44415**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**10**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**7918**
		РАЗДЕЛ 17.блоки 1,5					
118	**12-030101-1901 РСНБ РК 2015**	**Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка теплоблоком (блок 1 на балконах помщ.57,63)**	**м3 кладки**	**6,4000**		**9255,09**	**59233**
118. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=816,46)	чел-ч	5,63	36,032	816,46	29419
118. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,39	2,496	937,60	2340
		Итого оплата труда:				**4962,33**	**31759**
118. 3	31-050101-0101	Краны башенные, 5 т	маш.-ч	0,39	2,496	3547,60	8855
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,39	2,496	937,60	2340
		Итого эксплуатация машин:				**1383,56**	**8855**
118. 4	21-020401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	1,536	13640,12	20951
118. 5	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,044	0,2816	28,00	8
		Итого материалов:				**3274,86**	**20959**
		НР первого уровня	%	59,1		2932,74	18770

		НР второго уровня	%	3,6		438,76	2808
		Накладные расходы	%	--		3371,50	21578
		Сметная прибыль	%	8		1010,13	6465
		Сметная стоимость:				**13636,72**	**87275**
119	**121-030302-0203**	**Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые пустотелые размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, М100, серые СТ РК 945-92**	**шт.**	**400,0000**		**155,44**	**62176**
120	**12-030101-1901 РСНБ РК 2015**	**Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичем (блок 1 пом.35 1 этаж)**	**м3 кладки**	**0,1760**		**17106,10**	**3011**
120. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=816,46)	чел-ч	5,63	0,99088	816,46	809
120. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,39	0,06864	937,60	64
		Итого оплата труда:				**4962,33**	**873**
120. 3	31-050101-0101	Краны башенные, 5 т	маш.-ч	0,39	0,06864	3547,60	244
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,39	0,06864	937,60	64
		Итого эксплуатация машин:				**1383,56**	**244**
120. 4	21-020401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	0,04224	13640,12	576
120. 5	21-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,392	0,068992	20028,07	1382
120. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,044	0,007744	28,00	0
		Итого материалов:				**11125,86**	**1958**
		НР первого уровня	%	59,1		2932,74	516
		НР второго уровня	%	3,6		721,40	127
		Накладные расходы	%	--		3654,14	643
		Сметная прибыль	%	8		1660,82	292
		Сметная стоимость:				**22421,05**	**3946**
121	**11-080201-0203 РСНБ РК 2015**	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**54,6000**		**1778,35**	**97098**
121. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=830,47)	чел-ч	1,43	78,078	830,47	64841
121. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0422	2,304	937,60	2160
		Итого оплата труда:				**1227,14**	**67002**
121. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0411	2,244	3692,38	8286
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0411	2,244	937,60	2104
121. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,06006	1881,34	113
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,06006	937,60	56
		Итого эксплуатация машин:				**153,83**	**8399**

121. 5	21-020401-2808	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,023	1,256	12847,58	16134
121. 6	21-050301-0103	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0009	0,04914	148165,11	7281
121. 7	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000023	0,001256	205870,68	259
121. 8	21-070201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00016	0,008736	20565,41	180
121. 9	21-030199-9901	Кирпич керамический, силикатный или пустотелый	1000 шт.	0,0504	2,752	--	--
121.10	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,003	0,1638	28,00	5
		Итого материалов:				**436,95**	**23858**
		НР первого уровня	%	50,8		623,39	34037
		НР второго уровня	%	3,6		86,46	4721
		Накладные расходы	%	--		709,85	38758
		Сметная прибыль	%	8		199,06	10868
		Сметная стоимость:				**2687,26**	**146724**
122	**21-030101-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**28,0000**		**20028,07**	**560786**
		НР второго уровня	%	3,6		721,01	20188
		Накладные расходы	%	--		721,01	20188
		Сметная прибыль	%	8		1659,93	46478
		Сметная стоимость:				**22409,01**	**627452**
123	**11-100501-0302 РСНБ РК 2015**	**Перегородки остекленные с дверью. Установка из ПВХ профилей (блок 1)**	**м2 проемов**	**9,4800**		**2094,78**	**19859**
123. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=852,17)	чел-ч	1,122	10,639	852,17	9067
123. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,072	0,68256	883,59	603
		Итого оплата труда:				**1020,01**	**9670**
123. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0363	0,344124	1497,21	515
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0363	0,344124	830,47	286
123. 4	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0997	0,945156	18,64	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
123. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	0,338436	1881,34	637
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	0,338436	937,60	317
123. 6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,1536	1,456	14,71	21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**125,63**	**1191**
123. 7	21-099999-9904	Блоки дверные балконные	м2	1	9,48	--	--

123. 8	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,703	6,664	774,60	5162
123. 9	21-130207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	4,78	45,314	24,49	1110
123.10	21-130809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	0,4	3,792	108,14	410
123.11	21-130809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	1,51	14,315	80,69	1155
123.12	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	75,84	9,91	752
123.13	21-130809-9901	Лента бутиловая	м	2,18	20,666	48,98	1012
		Итого материалов:				**1012,76**	**9601**
		НР первого уровня	%	59,8		609,97	5782
		НР второго уровня	%	3,6		97,37	923
		Накладные расходы	%	--		707,34	6706
		Сметная прибыль	%	8		224,17	2125
		Сметная стоимость:				**3026,29**	**28689**
124	**21-090202-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стоимость остекленных перегородок из ПВХ профилей (блок 1)**	**м2**	**7,4800**		**22140,63**	**165612**
		НР второго уровня	%	3,6		797,06	5962
		Накладные расходы	%	--		797,06	5962
		Сметная прибыль	%	8		1835,02	13726
		Сметная стоимость:				**24772,71**	**185300**
125	**21-090202-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Блоки дверные внутренние однопольные из ПВХ профилей остекленные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014 (блок 1)**	**м2**	**2,0000**		**22140,63**	**44281**
		НР второго уровня	%	3,6		797,06	1594
		Накладные расходы	%	--		797,06	1594
		Сметная прибыль	%	8		1835,02	3670
		Сметная стоимость:				**24772,71**	**49545**
126	**11-100501-0202 РСНБ РК 2015**	**Установка перегородок из ПВХ профилей (глухая блок 1)**	**м2 проемов**	**7,3800**		**1728,84**	**12759**
126. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=852,17)	чел-ч	0,7435	5,487	852,17	4676
126. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0705	0,52029	884,72	460
		Итого оплата труда:				**695,96**	**5136**
126. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0348	0,256824	1497,21	385

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0348	0,256824	830,47	213
126. 4	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0997	0,735786	18,64	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
126. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	0,263466	1881,34	496
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	0,263466	937,60	247
126. 6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,1536	1,134	14,71	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**123,38**	**911**
126. 7	21-099999-9903	Блоки дверные	м2	1	7,38	--	--
126. 8	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,703	5,188	774,60	4019
126. 9	21-130207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	3,11	22,952	24,49	562
126.10	21-130809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	0,4	2,952	108,14	319
126.11	21-130809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	1,51	11,144	80,69	899
126.12	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	59,04	9,91	585
126.13	21-130809-9901	Лента бутиловая	м	2,18	16,088	48,98	788
		Итого материалов:				**971,86**	**7172**
		НР первого уровня	%	59,8		416,18	3071
		НР второго уровня	%	3,6		77,22	570
		Накладные расходы	%	--		493,41	3641
		Сметная прибыль	%	8		177,78	1312
		Сметная стоимость:				**2400,02**	**17712**
127	**21-090202-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стоимость перегородок из ПВХ профилей глухие, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014**	**м2**	**7,3800**		**22125,25**	**163284**
		НР второго уровня	%	3,6		796,51	5878
		Накладные расходы	%	--		796,51	5878
		Сметная прибыль	%	8		1833,74	13533
		Сметная стоимость:				**24755,50**	**182696**
128	**11-110101-1507 РСНБ РК 2015**	**Покрытия бетонные и металлоцементные (мраморные). Шлифовка 1 слой камень алмазный маркировкой 0 (стены блок 1 пом.17)**	**м2 покрытия**	**81,7500**		**665,33**	**54391**
128. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=884,38)	чел-ч	0,69	56,407	884,38	49886
128. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0209	1,709	937,60	1602
		Итого оплата труда:				**629,82**	**51488**

128. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0209	1,709	1926,55	3292
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0209	1,709	937,60	1602
128. 4	31-040401-0101	Машины мозаично-шлифовальные	маш.-ч	0,32	26,16	37,50	981
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**52,26**	**4273**
128. 5	21-130704-1901	Карборунд	кг	0,02	1,635	114,28	187
128. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,02	1,635	28,00	46
		Итого материалов:				**2,85**	**233**
		НР первого уровня	%	60,9		383,56	31356
		НР второго уровня	%	3,6		37,76	3087
		Накладные расходы	%	--		421,32	34443
		Сметная прибыль	%	8		86,93	7107
		Сметная стоимость:				**1173,58**	**95941**
129	**12-030101-1901 РСНБ РК 2015**	**Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом (блок 5 пом.44)**	**м3 кладки**	**0,1760**		**17106,10**	**3011**
129. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=816,46)	чел-ч	5,63	0,99088	816,46	809
129. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,39	0,06864	937,60	64
		Итого оплата труда:				**4962,33**	**873**
129. 3	31-050101-0101	Краны башенные, 5 т	маш.-ч	0,39	0,06864	3547,60	244
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,39	0,06864	937,60	64
		Итого эксплуатация машин:				**1383,56**	**244**
129. 4	21-020401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	0,04224	13640,12	576
129. 5	21-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,392	0,068992	20028,07	1382
129. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,044	0,007744	28,00	0
		Итого материалов:				**11125,86**	**1958**
		НР первого уровня	%	59,1		2932,74	516
		НР второго уровня	%	3,6		721,40	127
		Накладные расходы	%	--		3654,14	643
		Сметная прибыль	%	8		1660,82	292
		Сметная стоимость:				**22421,05**	**3946**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17			Тенге				**1245500**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1183324**
Материалы -			Тенге				**65739**
Всего заработная плата -			Тенге				**166801**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**373178**
Местные материалы -			Тенге				**560786**

		Накладные расходы -	Тенге				140034
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				94049
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				45985
		Сметная прибыль -	Тенге				105869
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				1429226
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				196
		Сметная заработная плата -	Тенге				166801
		Стоимость прочих работ -	Тенге				62176
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге				62176
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				1491402
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				196
		Сметная заработная плата -	Тенге				166801

РАЗДЕЛ 18.блоки 3,4

130	**12-050101-0301 РСНБ РК 2015**	**Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи (блок 3 этаж 1 пом.18)**	**м2 перегородок**	**2,5000**		**1304,35**	**3261**
130. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=830,47)	чел-ч	1,412	3,53	830,47	2932
130. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0672	0,168	937,60	158
		Итого оплата труда:				**1235,63**	**3089**
130. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0672	0,168	1926,55	324
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0672	0,168	937,60	158
130. 4	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,1344	0,336	16,80	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**131,72**	**329**
130. 5	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,194	0,485	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		НР первого уровня	%	59,1		730,26	1826
		НР второго уровня	%	3,6		73,25	183
		Накладные расходы	%	--		803,50	2009
		Сметная прибыль	%	8		168,63	422
		Сметная стоимость:				**2276,48**	**5691**
131	**11-110101-2101 РСНБ РК 2015**	**Покрытия полимерцементные однослойные наливные толщиной 4 мм (3 блок 3 этаж). Устройство**	**м2 покрытия**	**158,2900**		**1133,20**	**179375**
131. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=862,68)	чел-ч	0,69	109,22	862,68	94222
131. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,14	22,161	835,44	18514
		Итого оплата труда:				**712,21**	**112736**
131. 3	31-040401-0101	Машины мозаично-шлифовальные	маш.-ч	0,04	6,332	37,50	237

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
131. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0036	0,569844	1497,21	853
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	0,569844	830,47	473
131. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0052	0,823108	1881,34	1549
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0052	0,823108	937,60	772
131. 6	31-030101-0602	Растворосмесители передвижные, до 250 л	маш.-ч	0,1032	16,336	944,54	15430
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1032	16,336	830,47	13567
		Итого эксплуатация машин:				**142,69**	**22586**
131. 7	21-010405-0101	Песок кварцевый	т	0,00591	0,935494	748,24	700
131. 8	21-130101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,00149	0,235852	15508,30	3658
131. 9	21-130704-1901	Карборунд	кг	0,007	1,108	114,28	127
131.10	21-130704-2301	Аммоний сернокислый (сульфат аммония) ГОСТ 10873-73	т	0,00002	0,003166	328748,55	1041
131.11	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,005	0,79145	84,66	67
131.12	21-130807-0101	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная, марка Д50Н ГОСТ 18992-97	кг	0,77	121,883	276,58	33710
131.13	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00435	0,688562	28,00	19
131.14	22-040201-0602	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15, охра ГОСТ 10503-71	кг	0,44	69,648	333,75	23245
		Итого материалов:				**395,27**	**62567**
		НР первого уровня	%	54,81		390,36	61791
		НР второго уровня	%	3,6		54,85	8682
		Накладные расходы	%	--		445,21	70473
		Сметная прибыль	%	8		126,27	19988
		Сметная стоимость:				**1704,69**	**269835**
132	**12-030101-1901 РСНБ РК 2015**	**Участки стен отдельные и проемы простые (блока №3 ось № 13 от оси А ПО ОСЬ Г ,2,3, этаж). Кладка и заделка кирпичом**	**м3 кладки**	**3,3000**		**17106,10**	**56450**
132. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=816,46)	чел-ч	5,63	18,579	816,46	15169
132. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,39	1,287	937,60	1207
		Итого оплата труда:				**4962,33**	**16376**
132. 3	31-050101-0101	Краны башенные, 5 т	маш.-ч	0,39	1,287	3547,60	4566
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,39	1,287	937,60	1207
		Итого эксплуатация машин:				**1383,56**	**4566**
132. 4	21-020401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	0,792	13640,12	10803
132. 5	21-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,392	1,294	20028,07	25908
132. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,044	0,1452	28,00	4
		Итого материалов:				**11125,86**	**36715**

		НР первого уровня	%	59,1		2932,74	9678
		НР второго уровня	%	3,6		721,40	2381
		Накладные расходы	%	--		3654,14	12059
		Сметная прибыль	%	8		1660,82	5481
		Сметная стоимость:				**22421,05**	**73989**
133	**12-030101-1901 РСНБ РК 2015**	**Участки стен отдельные и проемы простые (блока №3 ось № А от 8 по ось №13 ок 17= 10шт). Кладка и заделка кирпичом**	**м3 кладки**	**2,4000**		**17106,10**	**41055**
133. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=816,46)	чел-ч	5,63	13,512	816,46	11032
133. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,39	0,936	937,60	878
		Итого оплата труда:				**4962,33**	**11910**
133. 3	31-050101-0101	Краны башенные, 5 т	маш.-ч	0,39	0,936	3547,60	3321
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,39	0,936	937,60	878
		Итого эксплуатация машин:				**1383,56**	**3321**
133. 4	21-020401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	0,576	13640,12	7857
133. 5	21-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,392	0,9408	20028,07	18842
133. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,044	0,1056	28,00	3
		Итого материалов:				**11125,86**	**26702**
		НР первого уровня	%	59,1		2932,74	7039
		НР второго уровня	%	3,6		721,40	1731
		Накладные расходы	%	--		3654,14	8770
		Сметная прибыль	%	8		1660,82	3986
		Сметная стоимость:				**22421,05**	**53811**
134	**12-030101-1901 РСНБ РК 2015**	**Участки стен отдельные и проемы простые (блок№3 пом № 46 ок 13). Кладка и заделка кирпичом**	**м3 кладки**	**1,0000**		**17106,10**	**17106**
134. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=816,46)	чел-ч	5,63	5,63	816,46	4597
134. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,39	0,39	937,60	366
		Итого оплата труда:				**4962,33**	**4962**
134. 3	31-050101-0101	Краны башенные, 5 т	маш.-ч	0,39	0,39	3547,60	1384
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,39	0,39	937,60	366
		Итого эксплуатация машин:				**1383,56**	**1384**
134. 4	21-020401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	0,24	13640,12	3274
134. 5	21-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,392	0,392	20028,07	7851
134. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,044	0,044	28,00	1
		Итого материалов:				**11125,86**	**11126**
		НР первого уровня	%	59,1		2932,74	2933

		НР второго уровня	%	3,6		721,40	721
		Накладные расходы	%	--		3654,14	3654
		Сметная прибыль	%	8		1660,82	1661
		Сметная стоимость:				**22421,05**	**22421**
135	**12-050101-0301 РСНБ РК 2015**	**Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи (блок 3 этаж 1 пом.6-12)**	**м2 перегородок**	**4,5000**		**1304,35**	**5870**
135. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=830,47)	чел-ч	1,412	6,354	830,47	5277
135. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0672	0,3024	937,60	284
		Итого оплата труда:				**1235,63**	**5560**
135. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0672	0,3024	1926,55	583
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0672	0,3024	937,60	284
135. 4	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,1344	0,6048	16,80	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**131,72**	**593**
135. 5	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,194	0,873	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		НР первого уровня	%	59,1		730,26	3286
		НР второго уровня	%	3,6		73,25	330
		Накладные расходы	%	--		803,50	3616
		Сметная прибыль	%	8		168,63	759
		Сметная стоимость:				**2276,48**	**10244**
136	**11-080201-0203 РСНБ РК 2015**	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**4,5000**		**1994,94**	**8977**
136. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=830,47)	чел-ч	1,644	7,4	830,47	6146
136. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05275	0,237375	937,60	223
		Итого оплата труда:				**1415,17**	**6368**
136. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0411	0,18495	3692,38	683
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0411	0,18495	937,60	173
136. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,00495	1881,34	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,00495	937,60	5
		Итого эксплуатация машин:				**192,28**	**865**
136. 5	21-020401-2808	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,023	0,1035	12847,58	1330
136. 6	21-050301-0103	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0009	0,00405	148165,11	600

136. 7	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0
136. 8	21-070201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	
136. 9	21-030199-9901	Кирпич керамический, силикатный или пустотелый	1000 шт.	
136.10	21-130703-1405	Вода техническая	м3	
		Итого материалов:		
		НР первого уровня	%	
		НР второго уровня	%	
		Накладные расходы	%	
		Сметная прибыль	%	
		Сметная стоимость:		
137	**21-030101-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	
		НР второго уровня	%	
		Накладные расходы	%	
		Сметная прибыль	%	
		Сметная стоимость:		
138	**12-050101-0301 РСНБ РК 2015**	**Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи (блок 3 этаж 1 пом.18)**	**м2 перегородок**	
138. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=830,47)	чел-ч	
138. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	
		Итого оплата труда:		
138. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	
138. 4	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	
		Итого эксплуатация машин:		
138. 5	21-130816-3426	Мусор строительный	т	
		Итого материалов:		
		НР первого уровня	%	
		НР второго уровня	%	
		Накладные расходы	%	
		Сметная прибыль	%	
		Сметная стоимость:		