77	21-090202-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-13, двупольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014**	**м2**	**2,7450**	**22125,25**	**60734**
		НР второго уровня	%	3,6	796,51	2186
		Накладные расходы	%	--	796,51	2186
		Сметная прибыль	%	8	1833,74	5034
		Сметная стоимость:			**24755,50**	**67954**
78	21-090202-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-13, двупольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014**	**м2**	**41,2850**	**22125,25**	**913441**
		НР второго уровня	%	3,6	796,51	32884
		Накладные расходы	%	--	796,51	32884
		Сметная прибыль	%	8	1833,74	75706
		Сметная стоимость:			**24755,50**	**1022031**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге			**1091199**
Стоимость общестроительных работ -		В том числе:	Тенге			**1091199**
Материалы -			Тенге			**73768**
Всего заработная плата -			Тенге			**39748**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			**974175**
Накладные расходы -			Тенге			**61446**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге			**21393**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге			**40053**
Сметная прибыль -			Тенге			**92212**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			чел.-ч			**1244856**
Нормативная трудоемкость -			Тенге			**46**
Сметная заработная плата -			Тенге			**39748**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9			чел.-ч			**1244856**
Нормативная трудоемкость -			Тенге			**46**
Сметная заработная плата -						**39748**

РАЗДЕЛ 10. ЗАПОЛНЕНИЕ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ БЛОКОВ №6,7(АР,лист-48)

ДВЕРИ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ

79	11-100501-0201 РСНБ РК 2015	**Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей**	**м2 проемов**	**13,1500**	**2657,83**	**34950**

79. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=862,68)	чел-ч	0,95933	12,615	862,68	10883
79. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,08475	1,114	886,88	988
		Итого оплата труда:				**902,76**	**11871**
79. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0321	0,422115	1497,21	632
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0321	0,422115	830,47	351
79. 4	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,2091	2,75	18,64	51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
79. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	0,469455	1881,34	883
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	0,469455	937,60	440
79. 6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,3221	4,236	14,71	62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**154,82**	**2036**
79. 7	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,235	16,24	774,60	12580
79. 8	21-130207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	6,52	85,738	24,49	2100
79. 9	21-130809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	0,43	5,655	108,14	611
79.10	21-130809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	2,93	38,529	80,69	3109
79.11	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	105,2	9,91	1043
79.12	21-130809-9901	Лента бутиловая	м	4,02	52,863	48,98	2589
		Итого материалов:				**1675,41**	**22032**
		НР первого уровня	%	53,82		485,86	6389
		НР второго уровня	%	3,6		113,17	1488
		Накладные расходы	%	--		599,04	7877
		Сметная прибыль	%	8		260,55	3426
		Сметная стоимость:				**3517,41**	**46254**
80	**21-090202-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-13, двупольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014**	**м2**	**8,9300**		**22125,25**	**197578**
		НР второго уровня	%	3,6		796,51	7113
		Накладные расходы	%	--		796,51	7113
		Сметная прибыль	%	8		1833,74	16375
		Сметная стоимость:				**24755,50**	**221067**
81	**21-090202-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-13, двупольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014**	**м2**	**4,2200**		**22125,25**	**93369**
		НР второго уровня	%	3,6		796,51	3361
		Накладные расходы	%	--		796,51	3361
		Сметная прибыль	%	8		1833,74	7738

		Сметная стоимость:				**24755,50**	**104468**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге				**325897**
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**325897**
		Материалы -	Тенге				**22032**
		Всего заработная плата -	Тенге				**11871**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**290947**
		Накладные расходы -	Тенге				**18351**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**6389**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**11962**
		Сметная прибыль -	Тенге				**27540**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**371789**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**14**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**11871**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				**371789**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**14**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**11871**

РАЗДЕЛ 11.Гардеробная стойка. Блок 1

82	**11-100111-0102 РСНБ РК 2015**	**Установка столешницы**	**м2 деталей**	**21,1700**		**1268,45**	**26853**
82. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=795,45)	чел-ч	1,426	30,188	795,45	24013
82. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,048625	1,029	937,60	965
		Итого оплата труда:				**1179,90**	**24979**
82. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0164	0,347188	3692,38	1282
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0164	0,347188	937,60	326
82. 4	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0027	0,057159	18,64	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
82. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0225	0,476325	1881,34	896
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0225	0,476325	937,60	447
		Итого эксплуатация машин:				**128,67**	**2724**
82. 6	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,026	0,55042	196,59	108
82. 7	21-130211-0609	Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм	т	0,000002	0,000042	180808,26	8
82. 8	21-130816-3511	Полки шкафов	м2	1	21,17	--	--
		Итого материалов:				**5,47**	**116**
		НР первого уровня	%	53,82		635,02	13443
		НР второго уровня	%	3,6		68,53	1451
		Накладные расходы	%	--		703,55	14894
		Сметная прибыль	%	8		157,76	3340

		Сметная стоимость:				**2129,76**	**45087**
83	**22-010104-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Столешница (прим.)**	**м2**	**21,1700**		**6184,84**	**130933**
		НР второго уровня	%	3,6		222,65	4714
		Накладные расходы	%	--		222,65	4714
		Сметная прибыль	%	8		512,60	10852
		Сметная стоимость:				**6920,09**	**146498**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11			Тенге				**157786**
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**157786**
		Материалы -	Тенге				**116**
		Всего заработная плата -	Тенге				**24979**
		Местные материалы -	Тенге				**130933**
		Накладные расходы -	Тенге				**19608**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**13443**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**6165**
		Сметная прибыль -	Тенге				**14192**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**191585**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**31**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**24979**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				**191585**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**31**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**24979**
		РАЗДЕЛ 12.Трибуна					
84	**11-100111-0301 РСНБ РК 2015**	**Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Демонтаж**	**изделие**	**365,0000**		**698,32**	**254886**
84. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=780,75)	чел-ч	0,77855	284,171	780,75	221866
84. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0525	19,163	893,47	17121
		Итого оплата труда:				**654,76**	**238987**
84. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0173	6,315	1497,21	9454
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0173	6,315	830,47	5244
84. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0247	9,015	1881,34	16961
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0247	9,015	937,60	8452
		Итого эксплуатация машин:				**90,46**	**33019**
84. 5	21-070601-0401	Изделия	шт.	1	365	--	--

		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		НР первого уровня	%	53,82		352,39	128623
		НР второго уровня	%	3,6		37,83	13806
		Накладные расходы	%	--		390,22	142429
		Сметная прибыль	%	8		87,08	31785
		Сметная стоимость:				**1175,62**	**429100**
85	**11-100111-0301 РСНБ РК 2015**	**Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др (стулья трибуны). Установка**	**изделие**	**365,0000**		**698,32**	**254886**
85. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=780,75)	чел-ч	0,77855	284,171	780,75	221866
85. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0525	19,163	893,47	17121
		Итого оплата труда:				**654,76**	**238987**
85. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0173	6,315	1497,21	9454
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0173	6,315	830,47	5244
85. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0247	9,015	1881,34	16961
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0247	9,015	937,60	8452
		Итого эксплуатация машин:				**90,46**	**33019**
		НР первого уровня	%	53,82		352,39	128623
		НР второго уровня	%	3,6		37,83	13806
		Накладные расходы	%	--		390,22	142429
		Сметная прибыль	%	8		87,08	31785
		Сметная стоимость:				**1175,62**	**429100**
86	**11-090701-0108 РСНБ РК 2015**	**Изготовление металлоконструкция под сиденья трибуны**	**т конструкций**	**1,3000**		**204826,86**	**266275**
86. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=915,89)	чел-ч	126,5	164,45	915,89	150618
86. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	3	3,9	1084,27	4229
		Итого оплата труда:				**119112,88**	**154847**
86. 3	31-060201-0801	Автоматы сварочные номинальным сварочным током 450-1250 А	маш.-ч	43	55,9	1412,45	78956
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
86. 4	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,3	0,39	11,67	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
86. 5	31-050102-0304	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т	маш.-ч	1,1	1,43	4500,12	6435
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,1	1,43	1257,60	1798
86. 6	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,4	0,52	24,47	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
86. 7	34-010304-0101	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	0,8	1,04	1120,84	1166
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,8	1,04	937,60	975
86. 8	34-010102-0101	Станки сверлильные	маш.-ч	2,4	3,12	49,90	156
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

86. 9	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,5	0,65	2353,50	1530
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	0,65	937,60	609
86.10	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,9	1,17	17,05	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**84884,12**	**110349**
86.11	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,6	0,78	181,91	142
86.12	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,2	0,26	91,13	24
86.13	21-130812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,019	0,0247	208172,82	5142
86.14	21-050199-9902	Металл для изготовления конструкций	т	1,06	1,378	--	--
		Итого материалов:				**4082,66**	**5307**
		НР первого уровня	%	54,81		65285,77	84872
		НР второго уровня	%	3,6		9724,05	12641
		Накладные расходы	%	--		75009,83	97513
		Сметная прибыль	%	8		22386,94	29103
		Сметная стоимость:				**302223,63**	**392891**
87	**21-050206-0468 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали размерами 40 мм х 25 мм, толщиной стенки 1,5 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8645-68)**	**м**	**1,3000**		**303,26**	**394**
		НР второго уровня	%	3,6		10,92	14
		Накладные расходы	%	--		10,92	14
		Сметная прибыль	%	8		25,13	33
		Сметная стоимость:				**339,31**	**441**
88	**11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**64,0000**		**655,01**	**41921**
88. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=862,68)	чел-ч	0,7429	47,546	862,68	41017
88. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0005	0,032	910,82	29
		Итого оплата труда:				**641,34**	**41046**
88. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,0064	1497,21	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0064	830,47	5
88. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,0192	1881,34	36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0192	937,60	18
		Итого эксплуатация машин:				**0,89**	**57**
88. 5	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,003	0,192	84,66	16
88. 6	22-040603-0107	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,027	1,728	480,63	831
88. 7	22-040201-9910	Краски масляные для внутренних работ готовые к применению	кг	0,246	15,744	--	--
		Итого материалов:				**13,23**	**847**

		НР первого уровня	%	49,32		316,31	20244
		НР второго уровня	%	3,6		34,97	2238
		Накладные расходы	%	--		351,28	22482
		Сметная прибыль	%	8		80,50	5152
		Сметная стоимость:				**1086,79**	**69554**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12			Тенге				**818361**
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**552086**
		Материалы -	Тенге				**847**
		Всего заработная плата -	Тенге				**519021**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**394**
		Накладные расходы -	Тенге				**307355**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**277490**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**29865**
		Сметная прибыль -	Тенге				**68755**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**928196**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**654**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**519021**
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**266275**
		Материалы -	Тенге				**5307**
		Всего заработная плата -	Тенге				**154847**
		Накладные расходы -	Тенге				**97513**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**84872**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**12641**
		Сметная прибыль -	Тенге				**29103**
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**392891**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**168**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**154847**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				**1321086**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**823**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**673868**
		РАЗДЕЛ 13.Демонтажные работы 1,2,3,4,5,6,7					
89	**11-130601-0207 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Очистка щетками**	**м2**	**810,0000**		**282,36**	**228711**
89. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=830,47)	чел-ч	0,34	275,4	830,47	228711
		Итого оплата труда:				**282,36**	**228711**
		НР первого уровня	%	54,2		153,04	123962
		НР второго уровня	%	3,6		15,67	12696

		Накладные расходы	%	--		168,71	136658
		Сметная прибыль	%	8		36,09	29230
		Сметная стоимость:				**487,16**	**394599**
90	**11-150403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**810,0000**		**332,27**	**269142**
90. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=862,68)	чел-ч	0,369	298,89	862,68	257846
90. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,324	910,82	295
		Итого оплата труда:				**318,69**	**258142**
90. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,081	1497,21	121
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,081	830,47	67
90. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,243	1881,34	457
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,243	937,60	228
		Итого эксплуатация машин:				**0,71**	**578**
90. 5	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,003	2,43	84,66	206
90. 6	22-040603-0107	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,027	21,87	480,63	10511
90. 7	22-040201-9910	Краски масляные для внутренних работ готовые к применению	кг	0,246	199,26	--	--
		Итого материалов:				**13,23**	**10717**
		НР первого уровня	%	54,8		174,64	141462
		НР второго уровня	%	3,6		18,25	14782
		Накладные расходы	%	--		192,89	156243
		Сметная прибыль	%	8		42,01	34031
		Сметная стоимость:				**567,18**	**459416**
91	**11-080201-0203 РСНБ РК 2015**	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**79,0000**		**1778,35**	**140490**
91. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=830,47)	чел-ч	1,43	112,97	830,47	93818
91. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0422	3,334	937,60	3126
		Итого оплата труда:				**1227,14**	**96944**
91. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0411	3,247	3692,38	11989
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0411	3,247	937,60	3044
91. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,0869	1881,34	163
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,0869	937,60	81
		Итого эксплуатация машин:				**153,83**	**12152**
91. 5	21-020401-2808	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,023	1,817	12847,58	23344

91. 6	21-050301-0103	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0009	0,0711	148165,11
91. 7	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000023	0,001817	205870,68
91. 8	21-070201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00016	0,01264	20565,41
91. 9	21-030199-9901	Кирпич керамический, силикатный или пустотелый	1000 шт.	0,0504	3,982	--
91.10	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,003	0,237	28,00
		Итого материалов:				**436,95**
		НР первого уровня	%	50,8		623,39
		НР второго уровня	%	3,6		86,46
		Накладные расходы	%	--		709,85
		Сметная прибыль	%	8		199,06
		Сметная стоимость:				**2687,26**
92	**21-030101-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М50, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**3,9500**		**20028,07**
		НР второго уровня	%	3,6		721,01
		Накладные расходы	%	--		721,01
		Сметная прибыль	%	8		1659,93
		Сметная стоимость:				**22409,01**
93	**11-090306-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5**	**Разборка (демонтаж) металлических конструкций по 6 блоку, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0, к расходу материалов - 0**	**м2**	**2986,0000**		**1326,57**
93. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=884,38)	чел-ч	1,5	4479	884,38
93. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1312	391,763	--
		Итого оплата труда:				**1326,57**
		НР первого уровня	%	60,9		807,88
		НР второго уровня	%	3,6		76,84
		Накладные расходы	%	--		884,72
		Сметная прибыль	%	8		176,90
		Сметная стоимость:				**2388,19**
94	**11-460201-0802 РСНБ РК 2015**	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	**м2**	**7400,7100**		**173,37**
94. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=759,74)	чел-ч	0,2282	1688,842	759,74

10535
374
260
--
7
34519
49248
6831
56078
15725
12293
'9111
2848
2848
6557
8516
138
138
--
138
333
445
778
233
149
81
81

		Итого оплата труда:				**173,37**	**1283081**
		НР первого уровня	%	50,8		88,07	651805
		НР второго уровня	%	3,6		9,41	69656
		Накладные расходы	%	--		97,49	721461
		Сметная прибыль	%	8		21,67	160363
		Сметная стоимость:				**292,53**	**2164905**
95	**11-150106-0201 РСНБ РК 2015 к=0,6;0,7**	**Стены. Демонтаж облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик") (цоколь)**	**м2 поверхности облицовки**	**380,8200**		**1416,69**	**539503**
95. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=915,89)	чел-ч	1,53	582,655	915,89	533648
95. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00924	3,519	839,40	2954
		Итого оплата труда:				**1409,07**	**536601**
95. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00077	0,293231	3501,12	1027
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00077	0,293231	937,60	275
95. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00847	3,226	1497,21	4829
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00847	3,226	830,47	2679
		Итого эксплуатация машин:				**15,38**	**5856**
		НР первого уровня	%	54,8		772,17	294057
		НР второго уровня	%	3,6		78,80	30008
		Накладные расходы	%	--		850,97	324066
		Сметная прибыль	%	8		181,41	69086
		Сметная стоимость:				**2449,07**	**932655**
96	**11-460401-0104 РСНБ РК 2015**	**Стены кирпичные. Разборка**	**м3**	**30,0600**		**8379,20**	**251879**
96. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=862,68)	чел-ч	7,1	213,426	862,68	184118
96. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,15	34,569	937,60	32412
		Итого оплата труда:				**7203,27**	**216530**
96. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	1,15	34,569	1926,55	66599
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,15	34,569	937,60	32412
96. 4	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	2,3	69,138	16,80	1162
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2254,17**	**67760**
		НР первого уровня	%	50,8		3659,26	109997
		НР второго уровня	%	3,6		433,38	13028
		Накладные расходы	%	--		4092,64	123025
		Сметная прибыль	%	8		997,75	29992
		Сметная стоимость:				**13469,59**	**404896**

97	12-110103-0201 РСНБ РК 2015	**Штукатурка внутренних помещений. Перетирка**	м2	6765,4000		242,03	1637588
97. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=840,97)	чел-ч	0,2807	1899,048	840,97	1597042
97. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	6,765	830,47	5618
		Итого оплата труда:				**236,89**	**1602661**
97. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,001	6,765	1497,21	10129
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	6,765	830,47	5618
		Итого эксплуатация машин:				**1,50**	**10129**
97. 4	21-020402-0302	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,00034	2,3	13215,13	30398
97. 5	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0001	0,67654	28,00	19
		Итого материалов:				**4,50**	**30417**
		НР первого уровня	%	59,1		140,00	947172
		НР второго уровня	%	3,6		13,75	93051
		Накладные расходы	%	--		153,76	1040224
		Сметная прибыль	%	8		31,66	214225
		Сметная стоимость:				**427,47**	**2892037**
98	11-460401-0207 РСНБ РК 2015	**Конструкции железобетонные, объем более 1 м3, бетон класса В10 и В12,5. Разборка при помощи отбойных молотков**	м3	31,2000		41823,35	1304889
98. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=830,47)	чел-ч	23,94	746,928	830,47	620301
98. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	10,37	323,544	937,60	303355
		Итого оплата труда:				**29604,36**	**923656**
98. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	10,37	323,544	1926,55	623324
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	10,37	323,544	937,60	303355
98. 4	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	20,74	647,088	16,80	10871
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**20326,76**	**634195**
98. 5	21-130701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,26	8,112	4812,78	39041
98. 6	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2	62,4	181,91	11351
		Итого материалов:				**1615,14**	**50392**
		НР первого уровня	%	50,8		15039,02	469217
		НР второго уровня	%	3,6		2047,05	63868
		Накладные расходы	%	--		17086,06	533085
		Сметная прибыль	%	8		4712,75	147038
		Сметная стоимость:				**63622,17**	**1985012**
99	11-460401-1401 РСНБ РК 2015	**Облицовка из тесаного камня. Разборка**	м2 облицовки	1704,8400		757,50	1291421

99. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,6=735,94)	чел-ч	1,029	1754,792	735,94	1291421
		Итого оплата труда:				**757,50**	**1291421**
		НР первого уровня	%	50,8		384,81	656042
		НР второго уровня	%	3,6		41,12	70109
		Накладные расходы	%	--		425,93	726151
		Сметная прибыль	%	8		94,68	161406
		Сметная стоимость:				**1278,11**	**2178978**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13			Тенге				**10986953**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**7025815**
Материалы -			Тенге				**126046**
Всего заработная плата -			Тенге				**6437747**
Местные материалы -			Тенге				**79111**
Накладные расходы -			Тенге				**3819838**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**3442962**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**376876**
Сметная прибыль -			Тенге				**867652**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**11713306**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**7945**
Сметная заработная плата -			Тенге				**6437747**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**3961138**
Всего заработная плата -			Тенге				**3961138**
Накладные расходы -			Тенге				**2641778**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**2412333**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**229445**
Сметная прибыль -			Тенге				**528233**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**7131149**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**4871**
Сметная заработная плата -			Тенге				**3961138**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13			Тенге				**18844455**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**12816**
Сметная заработная плата -			Тенге				**10398886**
РАЗДЕЛ 14.Теплые полы							
100	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм (40мм). Устройство**	**м2 стяжки**	**720,0000**		**569,34**	**409927**
100. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=773,75)	чел-ч	0,356	256,32	773,75	198328
100. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	9,144	830,47	7594
		Итого оплата труда:				**286,00**	**205921**

100. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	65,304	12,39	809
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
100. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	9,144	1497,21	13690
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	9,144	830,47	7594
		Итого эксплуатация машин:				**20,14**	**14500**
100. 5	21-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	14,688	13371,09	196395
100. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,035	25,2	28,00	706
		Итого материалов:				**273,75**	**197100**
		НР первого уровня	%	60,9		174,18	125406
		НР второго уровня	%	3,6		26,77	19272
		Накладные расходы	%	--		200,94	144678
		Сметная прибыль	%	8		61,62	44368
		Сметная стоимость:				**831,91**	**598974**
101	**11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=5**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**720,0000**		**368,31**	**265181**
101. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=773,75)	чел-ч	0,0176	12,672	773,75	9805
101. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	1,512	3321,88	5023
		Итого оплата труда:				**20,59**	**14828**
101. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0928	66,816	12,39	828
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
101. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0084	6,048	1497,21	9055
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	6,048	830,47	5023
		Итого эксплуатация машин:				**13,73**	**9883**
101. 5	21-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0255	18,36	13371,09	245493
		Итого материалов:				**340,96**	**245493**
		НР первого уровня	%	60,9		12,54	9030
		НР второго уровня	%	3,6		13,71	9872
		Накладные расходы	%	--		26,25	18902
		Сметная прибыль	%	8		31,56	22727
		Сметная стоимость:				**426,12**	**306809**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14			Тенге				**675109**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**675109**
Материалы -			Тенге				**442593**
Всего заработная плата -			Тенге				**220749**
Накладные расходы -			Тенге				**163580**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**134436**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**29144**