Заказчик КГУ "Детско-юношеская спортивная школа "Оркен" города Талдыкорган" государственного учреждения "Отдел физической культуры и спорта города Талдыкорган"

Подрядчик ТОО "Стройсервис-97"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт зданий Коммунального государственного учереждения "Детско-юношеская спортивная школа "Оркен" г.Талдыкорган

А К Т №4

дополнительных видов работ

за 2019 года

на № 2-1-5 Внутреннее электричество

Составлена Составлен в ценах 2016 года,4 квартал

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. СВЕТОТЕХНИЧСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ					
1	**23-070101-0335 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Светильники потолочные, тип НПП03-45-003 IP65 ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**51,0000**		**862,54**	**43990**
		НР второго уровня	%	3,6		31,05	1584
		Накладные расходы	%	--		31,05	1584
		Сметная прибыль	%	8		71,49	3646
		Сметная стоимость:				**965,08**	**49219**
2	**23-070104-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Лампы Ecolite LED TUBET8 16W G13 6500 165-240V**	**шт.**	**1306,0000**		**478,42**	**624817**
		НР второго уровня	%	3,6		17,22	22493
		Накладные расходы	%	--		17,22	22493
		Сметная прибыль	%	8		39,65	51785
		Сметная стоимость:				**535,29**	**699095**

3	**23-070104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Лампы LED A60 12W E276000K**	**шт.**	**582,0000**		**695,78**	**404944**
		НР второго уровня	%	3,6		25,05	14578
		Накладные расходы	%	--		25,05	14578
		Сметная прибыль	%	8		57,67	33562
		Сметная стоимость:				**778,49**	**453084**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**1073750**
			В том числе:				
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**1073750**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**1073750**
		Накладные расходы -	Тенге				**38655**
		Сметная прибыль -	Тенге				**88992**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**1201397**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**1201397**
		РАЗДЕЛ 2.Электромонтажные работы					
4	**13-080206-2202 РСНБ РК 2015**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (блок 3 пом.36). Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**70,0000**		**74,42**	**5209**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=915,89)	чел-ч	0,06	4,2	915,89	3847
4. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,028	1097,60	31
		Итого оплата труда:				**55,39**	**3877**
4. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0002	0,014	3392,18	47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,014	1257,60	18
4. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0002	0,014	2353,50	33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,014	937,60	13
		Итого эксплуатация машин:				**1,15**	**80**
4. 5	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0016	0,112	621,04	70
4. 6	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0002	0,014	2673,63	37
4. 7	21-130816-3536	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,000006	0,00042	71863,08	30
4. 8	23-061702-0103	Гильза кабельная медная ГМ 6-4, внутренним диаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	0,05	3,5	32,64	114
4. 9	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,122	8,54	11,22	96
4.10	24-040207-2501	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0031	0,217	4010,64	870
4.11	24-040207-2804	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,008	0,56	115,26	65
		Итого материалов:				**18,32**	**1282**

		НР первого уровня	%	38,52		21,34	1494
		НР второго уровня	%	3,6		3,45	241
		Накладные расходы	%	--		24,78	1735
		Сметная прибыль	%	8		7,94	556
		Сметная стоимость:				**107,14**	**7500**
5	**23-060128-0504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Кабели силовые ВВГ 5х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0100**		**616217,15**	**6162**
		НР второго уровня	%	3,6		22183,82	222
		Накладные расходы	%	--		22183,82	222
		Сметная прибыль	%	8		51072,08	511
		Сметная стоимость:				**689473,04**	**6895**
6	**23-060128-0503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Кабели силовые ВВГ 5х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0600**		**436380,50**	**26183**
		НР второго уровня	%	3,6		15709,70	943
		Накладные расходы	%	--		15709,70	943
		Сметная прибыль	%	8		36167,22	2170
		Сметная стоимость:				**488257,41**	**29295**
7	**13-080206-2001 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола**	**м**	**70,0000**		**208,76**	**14613**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=915,89)	чел-ч	0,14	9,8	915,89	8976
7. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0022	0,154	1097,60	169
		Итого оплата труда:				**130,64**	**9145**
7. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0011	0,077	3392,18	261
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,077	1257,60	97
7. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0011	0,077	2353,50	181
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,077	937,60	72
7. 5	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0081	0,567	14,71	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**6,44**	**451**
7. 6	21-020401-2806	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,00021	0,0147	14608,15	215

7. 7	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,021	1,47	364,77	536
7. 8	21-100502-1823	Клей марки БМК-5к	кг	0,002	0,14	223,11	31
7. 9	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,122	8,54	182,66	1560
7.10	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,122	8,54	270,38	2309
7.11	21-130815-0308	Профиль монтажный	шт.	0,005	0,35	510,40	179
7.12	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,32	22,4	11,22	251
7.13	24-040207-3915	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,01	0,7	150,96	106
		Итого материалов:				**74,10**	**5187**
		НР первого уровня	%	38,52		50,32	3523
		НР второго уровня	%	3,6		9,33	653
		Накладные расходы	%	--		59,65	4175
		Сметная прибыль	%	8		21,47	1503
		Сметная стоимость:				**289,88**	**20292**
8	**23-010504-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм**	**м**	**70,0000**		**25,56**	**1789**
		НР второго уровня	%	3,6		0,92	64
		Накладные расходы	%	--		0,92	64
		Сметная прибыль	%	8		2,12	148
		Сметная стоимость:				**28,60**	**2002**
9	**ДОГ**	**Изготовление и монтаж распределительного коллектора DN 159 БТП блок 3 подвал**	**ком.**	**1,0000**		**980357,14**	**980357**
		НР второго уровня	%	3,6		35292,86	35293
		Накладные расходы	%	--		35292,86	35293
		Сметная прибыль	%	8		81252,00	81252
		Сметная стоимость:				**1096902,00**	**1096902**
10	**13-080206-2202 РСНБ РК 2015**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава (подключение БТП)**	**м**	**20,0000**		**74,42**	**1488**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=915,89)	чел-ч	0,06	1,2	915,89	1099
10. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,008	1097,60	9
		Итого оплата труда:				**55,39**	**1108**
10. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0002	0,004	3392,18	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,004	1257,60	5
10. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0002	0,004	2353,50	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,004	937,60	4

		Итого эксплуатация машин:				**1,15**	**23**
10. 5	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0016	0,032	621,04	20
10. 6	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0002	0,004	2673,63	11
10. 7	21-130816-3536	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,000006	0,00012	71863,08	9
10. 8	23-061702-0103	Гильза кабельная медная ГМ 6-4, внутренним диаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	0,05	1	32,64	33
10. 9	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,122	2,44	11,22	27
10.10	24-040207-2501	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0031	0,062	4010,64	249
10.11	24-040207-2804	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,008	0,16	115,26	18
		Итого материалов:				**18,32**	**366**
		НР первого уровня	%	42,8		23,71	474
		НР второго уровня	%	3,6		3,53	71
		Накладные расходы	%	--		27,24	545
		Сметная прибыль	%	8		8,13	163
		Сметная стоимость:				**109,79**	**2196**
11	**23-060128-0504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Кабели силовые ВВГ 5х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0200**		**616217,15**	**12324**
		НР второго уровня	%	3,6		22183,82	444
		Накладные расходы	%	--		22183,82	444
		Сметная прибыль	%	8		51072,08	1021
		Сметная стоимость:				**689473,04**	**13789**
12	**13-080205-1001 РСНБ РК 2015**	**Щиток на 12 групп. Установка в обхват колонн (блок 3 пом.11)**	**шт.**	**1,0000**		**2095,89**	**2096**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,6=1023,03)	чел-ч	1,08	1,08	1023,03	1105
12. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,26	0,26	1097,60	285
		Итого оплата труда:				**1390,25**	**1390**
12. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,13	0,13	3392,18	441
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,13	0,13	1257,60	163
12. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,13	0,13	2353,50	306
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,13	0,13	937,60	122
		Итого эксплуатация машин:				**746,94**	**747**
12. 5	21-050106-9908	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0006	0,0006	205540,25	123
12. 6	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0003	0,0003	381819,66	115

12. 7	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,01	0,01	621,04	6
		Итого материалов:				**244,08**	**244**
		НР первого уровня	%	42,8		595,03	595
		НР второго уровня	%	3,6		96,87	97
		Накладные расходы	%	--		691,90	692
		Сметная прибыль	%	8		223,02	223
		Сметная стоимость:				**3010,81**	**3011**
13	**23-070201-0919 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-18.6.4-0 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**1,0000**		**55434,44**	**55434**
		НР второго уровня	%	3,6		1995,64	1996
		Накладные расходы	%	--		1995,64	1996
		Сметная прибыль	%	8		4594,41	4594
		Сметная стоимость:				**62024,49**	**62024**
14	**23-070204-0644 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**6,0000**		**1288,46**	**7731**
		НР второго уровня	%	3,6		46,38	278
		Накладные расходы	%	--		46,38	278
		Сметная прибыль	%	8		106,79	641
		Сметная стоимость:				**1441,63**	**8650**
15	**23-070204-0645 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**5,0000**		**1342,52**	**6713**
		НР второго уровня	%	3,6		48,33	242
		Накладные расходы	%	--		48,33	242
		Сметная прибыль	%	8		111,27	556
		Сметная стоимость:				**1502,12**	**7511**
16	**23-070204-0612 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**6,0000**		**419,42**	**2517**
		НР второго уровня	%	3,6		15,10	91

		Накладные расходы	%	--		15,10	91
		Сметная прибыль	%	8		34,76	209
		Сметная стоимость:				**469,28**	**2816**
17	**13-080205-1001 РСНБ РК 2015**	**Щиток на 6 групп. Установка в обхват колонн (блок 3 пом.11)**	**шт.**	**4,0000**		**2095,89**	**8384**
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,6=1023,03)	чел-ч	1,08	4,32	1023,03	4419
17. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,26	1,04	1097,60	1142
		Итого оплата труда:				**1390,25**	**5561**
17. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,13	0,52	3392,18	1764
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,13	0,52	1257,60	654
17. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,13	0,52	2353,50	1224
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,13	0,52	937,60	488
		Итого эксплуатация машин:				**746,94**	**2988**
17. 5	21-050106-9908	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0006	0,0024	205540,25	493
17. 6	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0003	0,0012	381819,66	458
17. 7	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,01	0,04	621,04	25
		Итого материалов:				**244,08**	**976**
		НР первого уровня	%	42,8		595,03	2380
		НР второго уровня	%	3,6		96,87	387
		Накладные расходы	%	--		691,90	2768
		Сметная прибыль	%	8		223,02	892
		Сметная стоимость:				**3010,81**	**12043**
18	**23-070201-0911 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-6-0 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**4,0000**		**23717,06**	**94868**
		НР второго уровня	%	3,6		853,81	3415
		Накладные расходы	%	--		853,81	3415
		Сметная прибыль	%	8		1965,67	7863
		Сметная стоимость:				**26536,54**	**106146**
19	**23-070204-0644 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**4,0000**		**1288,46**	**5154**
		НР второго уровня	%	3,6		46,38	186

		Накладные расходы	%	--	
		Сметная прибыль	%	8	
		Сметная стоимость:			
20	**23-070204-0645 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**2,0000**	
		НР второго уровня	%	3,6	
		Накладные расходы	%	--	
		Сметная прибыль	%	8	
		Сметная стоимость:			
21	**23-070204-0612 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**3,0000**	
		НР второго уровня	%	3,6	
		Накладные расходы	%	--	
		Сметная прибыль	%	8	
		Сметная стоимость:			
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге		
		В том числе:			
		Стоимость монтажных работ -	Тенге		
		Материалы -	Тенге		
		Всего заработная плата -	Тенге		
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		
		Накладные расходы -	Тенге		
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге		
		Сметная прибыль -	Тенге		
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		