Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение «Аппарат Акима Медеуского района города Алматы»**

"Утвержден/Согласован"

И.О. Заместитель акима Медеуского района
_____ Е.Тлекенов
"____"_____ 2019 г.

Сметный расчет стоимости строительства в сумме **24 657,509** **тыс. тенге**
в том числе:
налог на добавленную стоимость **2 641,876** тыс. тенге

(ссылка на документ о согласовании/об утверждении)

"____"_____ 2019 г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Благоустройство территории Центральной мечети Медеуского района города Алматы
(наименование стройки)

в ценах по состоянию на 01.04.2019г.

№ п/п	№ смет и расчетов		Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории				
1	Смета 7-1-1	Дополнительные работы по Благоустройству территории мечети Медеуского района	23 419,165			23 419,165
2		**Всего по главе 7**	**23 419,165**	**0,000**	**0,000**	**23 419,165**
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
3	НДЗ РК 8.04-05-2015 табл. 1 п.35в	Временные здания и сооружения 1,3%х0,8	243,559			243,559
4	1,04%	**Всего по главе 8**	**243,559**	--	--	**243,559**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**23 662,724**	**0,000**	--	**23 662,724**

		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
5	НДЗ РК 8.04-06-2015 табл. 3 VIII п.	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,5%х0,9	319,447			319,447
6	1,35%	**Всего по главе 9**	**319,447**			**319,447**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**23 982,171**	**0,000**		**23 982,171**
7	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	479,643			479,643
8		**ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ**	**24 461,814**	**0,000**		**24 461,814**
9	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2017-2021 годы с учетом изменений от 13 февраля 2017 года, протокол № 7	в том числе в текущих ценах на 2019 год - 100 %, К=1	24 461,814	0,000	0,000	24 461,814
10		НДС на 2019 год, - 12 %	--	--	2 935,418	2 935,418
11		Итого в текущих ценах на 2019 год	24 461,814	0,000	2 935,418	27 397,232
12		**ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ**	**24 461,814**	**0,000**	**2 935,418**	**27 397,232**
		скидка 10%	-2 446,181		-293,542	-2 739,723
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ с ДОГОВОРНОЙ СКИДКОЙ-20%	22 015,633	--	**2 641,876**	**24 657,509**

Руководитель отдела благоустройства **Абдулдаев У. М.**

Директор Подрядчик: ТОО «ПМК-7К» **Беков Е. Е.**

Казақстан Республикасы Алматы қаласы
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
«ПМК-7К»
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Город Алматы Республика Казахстан

Форма 4

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима Медеуского района города Алматы»**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО «ПМК-7К»**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Благоустройство территории Центральной мечети Медеуского района города Алматы**
(наименование, адрес)

Объект **Благоустройство**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 174 от 04.10.2019

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-1-1
(Локальный сметный расчет)

на **Дополнительные работы Благоустройство территории Центральной мечети Медеуского района**
(наименование работ и затрат)

Основание: Дефектной ведомости

Сметная стоимость	23419,165	тыс.тенге
Сметная заработная плата	4020,55	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	3,132	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2кв 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Коэффициент 1,15 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части городов. ЭСН РК 8.04-01-2015, приложение Б, таблица Б.1, п.7									
		ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
		Озеленение территории мечети									
		Посадка деревьев									
1	1147-0104-0106 РСНБ РК 2015	**Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте**	**яма**	**1067**	**818,51**	**--**	**873345**	**--**	**--**	**768544**	**1773241**
		НР - 88%, СП - 8%			**818,51**	**--**	**873345**	**--**		**131351**	
2	2501-0103-0105 РСНБ РК 2015	**Ель колючая, форма голубая, с комом, высотой от 2,5 м до 3 м**	**шт.**	**1**	**44642,86**	**--**	**44643**	**--**	**44643**	**--**	**48214**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3571**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	СТПРАЙС-ЛИСТ	Гейхера	шт	220	1339,29	--	294643	--	294643	--	318214
		СП - 8%			--	--	--	--		23571	
4	СТПРАЙС-ЛИСТ	Самшит вечнозеленый	шт	770	1517,86	--	1168750	--	1168750	--	1262250
		СП - 8%			--	--	--	--		93500	
5	СТПРАЙС-ЛИСТ	Туя Брабант /140-160см/	шт	76	4464,29	--	339286	--	339286	--	366429
		СП - 8%			--	--	--	--		27143	
		Посадка тюлпаны									
6	1147-0113-0201 РСНБ РК 2015	Цветники. Подготовка почвы. С внесением растительной земли 20 см	м2	375	776,21	--	291078	--	70350	194240	524143
		НР - 88%; СП - 8%			588,61	--	220728	--		38825	
7	1147-0113-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Цветники многолетние при густоте посадки 16 шт. на м2. Посадка	м2	375	2455,39	551,95	920771	206981	4633	671012	1719125
		НР - 88%; СП - 8%			1891,09	142,28	709157	53356		127343	
8	СТПРАЙС-ЛИСТ	Тюлпаны	шт	6300	89,29	--	562500	--	562500	--	607500
		СП - 8%			--	--	--	--		45000	
		Гранитное брусчатое покрытие тротуаров 542,35 м2									
9	1101-0102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта	141,011	430,61	389,80	60721	54966	15	20408	87619
		НР - 72%; СП - 8%			40,71	160,31	5740	22605		6490	
10	4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	239,7187	1446,00	--	346633	--		--	374364
		СП - 8%			--	--	--	--		27731	
11	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	141,011	20,92	17,57	2950	2477	7	1092	4365
		НР - 72%; СП - 8%			3,30	7,45	466	1051		323	
12	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных смесей и отсева однослойные толщиной 12 см. Устройство	м2	542,35	213,33	155,06	115699	84097	--	64288	194386
		НР - 108%; СП - 8%			58,27	51,49	31602	27923		14399	
13	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	65,082	1251,00	--	81418	--	81418	--	87931
		СП - 8%			--	--	--	--		6513	
14	2101-0501-0103 РСНБ РК 2015	Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010	м3	65,082	2204,00	--	143441	--	143441	--	154916
		СП - 8%			--	--	--	--		11475	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	542,35	1667,35	152,60	904286	82765	16803	781439	1820583
		НР - 94%; СП - 8%			1483,76	49,05	804718	26600		134858	
16	СТПРАЙС-ЛИСТ	Брусчатка гранитная бучардированный 300х300х60мм	м2	542,35	14285,71	--	7747857	--	7747857	--	8367686
		СП - 8%			--	--	--	--		619829	
		Наружное освещение территории									
17	1101-0203-0502 РСНБ РК 2015	Ямы,глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2	яма	14	1214,15	976,13	16998	13666	--	6846	25752
		НР - 72%; СП - 8%			238,02	441,15	3332	6176		1908	
18	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	3,5	22864,92	1358,12	80027	4753	50384	23755	112084
		НР - 91%; СП - 8%			7111,37	346,91	24890	1214		8303	
19	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	2,1	4091,35	1228,67	8592	2580	3833	3061	12585
		НР - 93%; СП - 8%			1037,83	529,63	2179	1112		932	
20	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,56	6027,03	2094,91	3375	1173	1569	1090	4823
		НР - 93%; СП - 8%			1130,97	962,90	633	539		357	
21	1133-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Опоры одностоечные с кабельным вводом. Сборка и установка	опора	14	16999,97	6951,70	238000	97324	--	151751	420931
		НР - 80%; СП - 8%			10048,26	3500,97	140676	49014		31180	
22	СТ прайс-лист	Опора наружного освещения 6м ОКСФ-6	шт.	14	49796,43	--	697150	--	697150	--	752922
		СП - 8%			--	--	--	--		55772	
23	1308-0205-0903 РСНБ РК 2015	Светильник с лампами светодиодными. Установка	шт.	14	5671,04	2120,92	79395	29693	145	44045	133315
		НР - 72%; СП - 8%			3539,77	829,79	49557	11617		9875	
24	СТ прайс-лист	Светильник наружного освещения 80w	шт.	14	22946,43	--	321250	--	321250	--	346950
		СП - 8%			--	--	--	--		25700	
25	1133-0204-0103 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,162	89681,75	28335,64	14528	4590	770	8985	25394
		НР - 80%; СП - 8%			56590,35	12737,92	9168	2064		1881	
26	2306-1201-0916 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,162	314821,00	--	51001	--	51001	--	55081
		СП - 8%			--	--	--	--		4080	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Линейная арматура									
27	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	28	156,00 --	-- --	4368 --	-- --	4368	-- 349	4717
28	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 Р 51177-98 *СП - 8%*	м	18,2	485,00 --	-- --	8827 --	-- --	8827	-- 706	9533
29	2404-0207-0722 РСНБ РК 2015	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	70	44,00 --	-- --	3080 --	-- --	3080	-- 246	3326
30	2404-0207-2809 РСНБ РК 2015	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р51177-98 *СП - 8%*	шт	20	428,00 --	-- --	8560 --	-- --	8560	-- 685	9245
31	2404-0207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	20	3060,00 --	-- --	61200 --	-- --	61200	-- 4896	66096
32	2404-0207-1818 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	14	3538,00 --	-- --	49532 --	-- --	49532	-- 3963	53495
33	2404-0207-5026 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие S LIW50 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	14	787,00 --	-- --	11018 --	-- --	11018	-- 881	11899
34	2404-0207-5031 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие S LIW52 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	14	1171,00 --	-- --	16394 --	-- --	16394	-- 1312	17706
35	2404-0207-5027 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие S LIW54 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	34	1208,00 --	-- --	41072 --	-- --	41072	-- 3286	44358
36	2404-0207-3229 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177 -98 *СП - 8%*	шт.	14	720,00 --	-- --	10080 --	-- --	10080	-- 806	10886
37	2404-0202-0827 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	8	2584,00 --	-- --	20672 --	-- --	20672	-- 1654	22326
38	2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 5117-98 *СП - 8%*	шт.	20	1689,00 --	-- --	33780 --	-- --	33780	-- 2702	36482
39	2404-0207-5512 РСНБ РК 2015	Комплект клеммников для сетей уличного освещения SV15 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	4	7262,00 --	-- --	29048 --	-- --	29048	-- 2324	31372

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Доп. Установка закладных фундаментов ЗФ /1625/220/ для парковых светильников-12шт									
40	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	м3	3	22864,92	1358,12	68595	4074	43187	20361	96072
		НР - 91%; СП - 8%			7111,37	346,91	21334	1041		7116	
41	1133-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Опоры одностоечные с кабельным вводом. Сборка и установка**	опора	12	16999,97	6951,70	204000	83420	--	130073	360798
		НР - 80%; СП - 8%			10048,26	3500,97	120579	42012		26726	
		Кабельная продукция									
42	1308-0201-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля	2008	496,57	271,82	997107	545821	33690	439429	1551459
		НР - 72%; СП - 8%			207,97	95,98	417596	192722		114923	
43	2306-0137-0305 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВБбШв 4х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	1,041	531661,00	--	553459	--	553459	--	597736
		СП - 8%			--	--	--	--		44277	
44	2306-0137-0306 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВБбШв 4х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,25	754707,00	--	188677	--	188677	--	203771
		СП - 8%			--	--	--	--		15094	
45	2306-0137-0401 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВБбШв 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,09	284754,00	--	25628	--	25628	--	27678
		СП - 8%			--	--	--	--		2050	
46	2306-0137-0401 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВБбШв 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,13	284754,00	--	37018	--	37018	--	39979
		СП - 8%			--	--	--	--		2961	
47	2306-0131-0401 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВВГ 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,1	81495,00	--	8150	--	8150	--	8801
		СП - 8%			--	--	--	--		652	
48	2306-0131-1105 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВВГ 5х16 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	км	0,06	436650,00	--	26199	--	26199	--	28295
		СП - 8%			--	--	--	--		2096	
49	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,16	269015,00	--	43042	--	43042	--	46486
		СП - 8%			--	--	--	--		3443	
50	2306-0144-0704 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,082	365604,00	--	29980	--	29980	--	32378
		СП - 8%			--	--	--	--		2398	
51	2306-0144-0902 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,09	446094,00	--	40148	--	40148	--	43360

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		3212	
52	2306-0149-0683 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение секторные АВБбШвнг 3х120+1х70 (мс)-1 ГОСТ 16442-80**	км	0,005	2322673,00	--	11613	--	11613	--	12542
		СП - 8%			--	--	--	--		929	
53	2307-0204-1023 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 100А 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1	6878,00	--	6878	--	6878	--	7428
		СП - 8%			--	--	--	--		550	
54	2307-0204-1033 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 80А 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	2	6878,00	--	13756	--	13756	--	14856
		СП - 8%			--	--	--	--		1100	
55	2307-0204-0843 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1	1916,00	--	1916	--	1916	--	2069
		СП - 8%			--	--	--	--		153	
56	2307-0204-0844 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1	1916,00	--	1916	--	1916	--	2069
		СП - 8%			--	--	--	--		153	
57	2307-0204-0845 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1	1916,00	--	1916	--	1916	--	2069
		СП - 8%			--	--	--	--		153	
58	2307-0204-0848 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	2	2121,00	--	4242	--	4242	--	4581
		СП - 8%			--	--	--	--		339	
		Прочие работы									
59	СТПРАЙС-ЛИСТ	**Шлагбаум**	компл	2	191892,86	--	383786	--	383786	--	414489
		СП - 8%			--	--	--	--		30703	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								23419165
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3435700				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1218381			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					439046			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						13353280		
		- Перевозка грузов	Тенге				346633				
		- Накладные расходы	Тенге							3330419	
		- Сметная прибыль	Тенге							1734748	
		Всего по смете					23 419 165				
		Итого с временными			1,04 %	243 559	23 662 724				
		Итого с зимними удорожаниями			1,35 %	319 447	23 982 171				
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %			0,020	479 643	24 461 814				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого в текущих ценах на 2019 года, к = 1					**24 461 814**				
		Итого с НДС				**2 935 418**	**27 397 232**				
		Скидка - 10%			**0,10**	**-2 739 723**	**24 657 509**				
		ИТОГО к оплате с договорным понижающим коэффициентом к=0,9					**24 657 509**				
		в том числе НДС :					**2 641 876**				

Утверждаю
И.о. Заместителя акима Медеуского района
_____ Е.Тлекенов
"____" _____ 2019 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на выполнения дополнительных работ по объекту: Благоустройство территории Центральной мечети Медеуского района города Алматы

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ		
	Озеленение территории мечети		
		Посадка деревьев	
1	**Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте**	**яма**	**1067**
	Ель колючая, форма голубая, с комом, высотой от 2,5 м до 3 м	**шт.**	**1**
	Гейхера	**шт**	**220**
	Самшит вечнозеленый	**шт**	**770**
	Туя Брабант /140-160см/	**шт**	**76**
		Посадка тюлпаны	
2	**Цветники. Подготовка почвы. С внесением растительной земли 20 см**	**м2**	**375**
3	**Цветники многолетние при густоте посадки 16 шт. на м2. Посадка**	**м2**	**375**
	Тюлпаны	**шт**	**6300**
	Гранитное брусчатое покрытие тротуаров 542,35 м2		
4	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами**	**м3 грунта**	**141,011**
	Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	**тенге за 1 тонну**	**239,7187**
5	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**141,011**
6	**Основания и покрытия из песчано-гравийных смесей и отсева однослойные толщиной 12 см. Устройство**	**м2**	**542,35**
	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	**м3**	**65,082**
	Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010	**м3**	**65,082**
7	**Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**	**м2 покрытия**	**542,35**
	Брусчатка гранитная бучардированный 300х300х60мм	**м2**	**542,35**
	Наружное освещение территории		
8	**Ямы,глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2**	**яма**	**14**
9	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	**м3**	**3,5**
10	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**2,1**
11	**Основание под фундаменты гравийное. Устройство**	**м3 основания**	**0,56**
12	**Опоры одностоечные с кабельным вводом. Сборка и установка**	**опора**	**14**
	Опора наружного освещения 6м ОКСФ-6	**шт.**	**14**
13	**Светильник с лампами светодиодными. Установка**	**шт.**	**14**
	Светильник наружного освещения 80w	**шт.**	**14**
14	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**0,162**
	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	**км**	**0,162**
	Линейная арматура		
	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	**шт.**	**28**
	Лента бандажная стальная СОТ37 Р 51177-98	**м**	**18,2**
	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	**шт.**	**70**
	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р51177-98	**шт**	**20**
	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	**шт.**	**20**
	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	**шт.**	**14**

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
	Зажимы герметичные прокалывающие S LIW50 ГОСТ Р 51177-98	**шт.**	**14**
	Зажимы герметичные прокалывающие S LIW52 ГОСТ Р 51177-98	**шт.**	**14**
	Зажимы герметичные прокалывающие S LIW54 ГОСТ Р 51177-98	**шт.**	**34**
	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177 -98	**шт.**	**14**
	Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-98	**шт.**	**8**
	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 5117-98	**шт.**	**20**
	Комплект клеммников для сетей уличного освещения SV15 ГОСТ Р 51177-98	**шт.**	**4**
	Доп. Установка закладных фундаментов ЗФ /1625/220/ для парковых светильников-12шт		
15	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	**м3**	**3**
16	**Опоры одностоечные с кабельным вводом. Сборка и установка**	**опора**	**12**
	Кабельная продукция		
17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**2008**
	Кабели силовые АВБбШв 4х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	**км**	**1,041**
	Кабели силовые АВБбШв 4х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	**км**	**0,25**
	Кабели силовые АВБбШв 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	**км**	**0,09**
	Кабели силовые АВБбШв 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	**км**	**0,13**
	Кабели силовые АВВГ 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	**км**	**0,1**
	Кабели силовые АВВГ 5х16 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	**км**	**0,06**
	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	**км**	**0,16**
	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	**км**	**0,082**
	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	**км**	**0,09**
	Кабели силовые, не распространяющие горение секторные АВБбШвнг 3х120+1х70 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	**км**	**0,005**
	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 100А 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	**шт.**	**1**
	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 80А 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	**шт.**	**2**
	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	**шт.**	**1**
	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	**шт.**	**1**
	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	**шт.**	**1**
	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	**шт.**	**2**
	Прочие работы		
	Шлагбаум	**компл**	**2**

Подписали:

Руководитель отдела благоустройства **Абдулдаев У. М.**

Главный специалист отдела благоустройства **Букешов Е.П.**

Главный специалист отдела коммунального хозяйства **Муратбекулы Б.**

Директор Подрядчик: ТОО «ПМК-7К» **Беков Е.Е.**

Казахстан Республикасы Алматы қаласы ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ «ПМК-7К» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ город Алматы Республика Казахстан