1	2	3	4	5	7	9
7	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 для обратной засыпки	3189,6	32,53	103760	32607
		м3				
8	С010333-А12-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 12 км, класс груза 1	5581,8	80,28	448107	89621
		т				
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				
21	С130902-13	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 150 мм	2	22100,00	44200	--
		шт				
30	Прайс-лист ТОО"ПРОМРЕСУРС-KZ",г.Павлодар,KZ стр.5	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 300 мм	2	166717,06	333434	--
		шт				
52	Е0124-2-8	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 273х6 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	1,2	354021,79	424826	295706
		км				
53	С130806-106 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 к=1	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 273х6 мм	61,32	2999,00	183899	--
		м				
56	Е0124-2-11	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 426х7 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,257	656028,35	168599	93252
		км				
57	С130806-125 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 к=1	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 426х7 мм	257	5646,00	1451022	--
		м				
58	Е0124-2-13	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 530х8 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,85	664662,10	564963	376035
		км				
59	С130806-130 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 к=1	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 530х8 мм	850	8165,00	6940250	--
		м				
60	Е0124-2-14	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 600 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,25	764254,64	191064	121941
		км				

1	2	3	4	5	7	9
61	С130806-134 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 к=1	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 630х8 мм	250	11500,00	2875000	--
		м				
62	Е0124-2-15	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 720х9 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,3	927332,27	278200	170399
		км				
63	С130806-140 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 к=1	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 720х9 мм	300	14600,00	4380000	--
		м				
65	Е0124-12-8	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 273,6 мм (L=248м:12,6м:16=1,23016шт)	6	92175,70	553054	29151
		шт				
67	Е0124-12-11	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 426х7 мм (L=320м:20м:16=1,0шт)	3	208972,22	626917	19630
		шт				
110	С130810-88	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 250 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 273х10 мм	50	2850,00	142500	--
		шт				
112	С130810-306 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Отводы крутоизогнутые под углом 90 град. на Ру до 16 МПа, с радиусом кривизны R-1,5, Dy 400, 426х10 мм, /ГОСТ 17375-2001/	24	19519,38	468465	--
		шт				
114	С130810-100	Отводы /ТУ 36-2493-82/ сварные из электросварных труб под углом 90° с радиусом кривизны R-1 Dy 700 на Ру до 10 МПа, 720х9 мм	16	23900,00	382400	--
		шт				
115	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,00692	247994,13	1716	733
		т				
116	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм	0,1745	204796,82	35737	10260
		т				
249	Е0113-37-1	Изоляция в 1 слой по холодной изольной мастики (1 слой)(в 2 слоя)	5866,9	221,89	1301792	997960
		м2				
250	С11011-169	Изол	6688,266	126,00	842722	--
		м2				
251	С11011-402	Мастика "Изол"	41068,3	79,00	3244396	--
		кг				
252	Е0113-37-2	Изоляция по холодной изольной мастики изолом добавлять на каждый последующий слой (2й слой)	5866,9	76,46	448560	392056
		м2				

1	2	3	4	5	7	9
253	С11011-169	Изол	6688,266	126,00	842722	--
		м2				
254	С11011-402	Мастика "Изол"	17600,7	79,00	1390455	--
		кг				
257	Е0126-11-13	Изоляция трубопроводов диаметром 273 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 50 мм	1200	212,51	255012	163356
		м				
258	Е0126-11-20	Изоляция трубопроводов диаметром 325-820 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 50 мм	2771	356,74	988527	654649
		м				
259	С11031-76	Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 100, толщина 50 мм	371,6	5520,00	2051232	--
		м3				
261	Е0126-23-12	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 159-273 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 50 мм	1200	188,55	226260	54000
		м				
263	Е0126-23-12	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 426 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 50 мм	571	371,44	212094	50619
		м				
264	Е0126-23-12	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 530 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 50 мм	900	461,95	415753	99225
		м				
265	Е0126-23-12	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 630 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 50 мм	950	550,57	523038	124830
		м				
266	Е0126-23-12	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 720 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 50 мм	350	627,87	219755	52448
		м				
267	С11011-730	Рубероид кровельный РКК-420А-1,0	7896	125,00	987000	--
		м2				
ПРОКЛАДКА ФУТЛЯРА И ТРУБОПРОВОДОВ ЧЕРЕЗ А/ДОРОГУ МЕТОДОМ ПРОДАВЛИВАНИЯ ФУТЛЯРОМ участок №1 - 39м ЧЕРЕЗ АВТОДОРОГИ						
		УЧАСТОК №1 ПЕРЕХОДОВ L=39м				
268	Е0122-45-7 прим	Продавливание грунта трубами (футляром) диам. 920х10 мм на длину до 40 м с разработкой грунта вручную (переходы №1-37м)	39	5502,81	214609	175118
		м				
269	С130806-151 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/; 920х10 мм (футляр)	39,156	20700,00	810529	--
		м				
270	Е0122-20-15	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 920Х10 мм	0,039	1875220,70	73134	13740

1	2	3	4	5	7	9
		км				
271	Е0122-47-9	Протаскивание в футляр д=920х10 мм стальных труб диам. 530Х8 мм (переход - 34м и 34м)	39	531,69	20736	10319
		м				
272	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т т	0,048048	16609,27	798	547
		т				
273	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т (опора №5,переходы №1 для 2х труб-39м и 39м)(52шт)	0,020332	154200,00	3135	--
		т				
		УЧАСТОК №2 ПЕРЕХОДОВ L=20м, L=20м				
277	Е0122-45-7 прим	Продавливание грунта трубами (футляром) диам. 920х10 мм на длину до 40 м с разработкой грунта вручную (переходы №1-37м)	40	5502,81	220112	179609
		м				
278	С130806-151 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 920х10 мм (футляр)	40,16	20700,00	831312	--
		м				
279	Е0122-20-15	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 920Х10 мм	0,04	1875220,70	75009	14092
		км				
280	Е0122-47-9	Протаскивание в футляр д=920х10 мм стальных труб диам. 530Х8 мм (переход - 20м и 20м)	40	531,69	21268	10584
		м				
281	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	0,048048	16609,27	798	547
		т				
282	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т (опора №5, участка №2 для 2х труб-20м,20м) (26шт)	0,020332	154200,00	3135	--
		т				
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ - 39м				
286	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3,РАБОЧЕГО КОТЛОВАНА	600	27,84	16701	5157
		м3				
287	Е0101-168-2	Разработка грунта 2 группы в траншеях и котлованах глубиной более 3 м вручную с подъемом краном при наличии креплений	18	657,73	11839	11689
		м3				
288	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	330	27,84	9186	2836
		м3				

1	2	3	4	5	7	9
289	Е0101-168-2	Разработка грунта 2 группы в траншеях и котлованах глубиной более 3 м вручную с подъемом краном при наличии креплений	69	657,73	45383	44809
		м3				
303	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещениигрунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	657	3,20	2102	662
		м3				
304	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	657	21,55	14156	10853
		м3				
305	Е0101-24-2	Разравнивание излишнего грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	30	9,24	277	87
		м3				
306	Е0101-24-10к=2	Добавлять на каждые последующие 10 м	30	15,82	475	149
		м3				
		УСТРОЙСТВО ОПОРНОЙ СТЕНКИ ТИП-IV				
307	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	48	498,78	23941	12900
		шт				
308	Е0107-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	78	1080,80	84303	44738
		шт				
309	С143003-17 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100	19,104	7525,00	143758	--
		м3				
310	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона М-100	63,57	8980,00	570859	--
		м3				
311	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	14,1	22541,72	317838	61026
		м3				
312	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	14,1	1862,35	26259	5231
		м3				
313	Е0129-190-1	Установка опорного пакета(1шт)	7,74	5548,56	42946	35559
		тн				
314	Е0129-190-1	Демонтаж опорного пакета (1шт)	7,74	4606,48	35654	34540
		тн				
315	Е0107-42-2	Разборка блоков стен подвалов массой до 1 т	48	280,20	13450	10320
		шт				
316	Е0107-42-4	Разборка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	78	635,15	49541	35791
		шт				

1	2	3	4	5	7	9
90	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 /Л16д-8 (31 шт; Л16-8 (54 шт)/	78,2	-250,00	-19550	--
		м3				
91	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	78,2	-134,00	-10479	--
		м3				
92	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,385501	40200,00	15497	--
		т				
МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ ЛОТКОВ В КАНАЛАХ КЛ150х90-8 (6,35 м, АС-41)						
101	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки М100	0,804	5598,25	4501	186
		м3				
102	Е0106-35-3	Устройство монолитных участков лотков при толщине более 100 мм из БМ200	1,633	10031,57	16382	3488
		м3				
103	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0045267	65000,00	294	--
		т				
104	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d 12 мм	0,0604479	65900,00	3984	--
		т				
105	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d 14 мм	0,037099	61300,00	2274	--
		т				
106	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d 8 мм	0,013274	68200,00	905	--
		т				
107	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,011776	41200,00	485	--
		т				

1	2	3	4	5	7	9
111	Е0108-43-2 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка прижимных стенок неармированных в 1/4 кирпича	9,812923	534,75	5247	1726
		м2				
112	Е0107-9-1	Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок перекрытий /при свободном опирании/ массой до 1 т, высота здания до 15 м	4	542,81	2171	1788
		шт				
113	С143015-31	Ригели, прогоны и балки для перекрытий /ГОСТ 24155-80/ прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина до 2,5 м, объем до 0,5 м3	0,60032	20400,00	12247	--
		м3				
114	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	0,60032	134,00	80	--
		м3				
115	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0077184	40200,00	310	--
		т				
116	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	7,692	245,44	1888	352
		м2				
МОНОЛИТНЫЕ ПЛИТЫ ПОД ЛОТКИ В МЕСТАХ ПРИМЫКАНИЯ ЛОТКА К КАМЕРЕ						
119	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит МП-1 железобетонных плоских	1,8	6519,63	11735	655
		м3				
120	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d 10 мм	0,21865	67700,00	14803	--
		т				
КОМПЕНСАТОРНЫЕ НИШИ НК150х90; К23,К24,К25 (3шт, АС-41,22) - ЗАБИРА						
121	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	37,08	1986,57	73662	39582
		м3				
122	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом до 0,5 м3 /Л16д-8 (8 шт; БМ200)/	7,68	25800,00	198144	--
		м3				
123	С143018-142 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом более 1,0 до 2,0 м3 /ЛУ16-8-1 (2 шт), ЛУ16-8п-1 (2 шт); БМ В25)/	14,04	23800,00	334152	--
		м3				

1	2	3	4	5	7	9
124	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 /ЛУ16-8-1 (2 шт), ЛУ16-8н-1 (2 шт); БМ В25)/	14,04	134,00	1881	--
		м3				
125	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 /для Л16д-8 (8 шт/	7,68	-250,00	-1920	--
		м3				
126	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	7,68	-134,00	-1029	--
		м3				
127	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,2892	40200,00	11626	--
		т				
		ТРАССА ОТ УТ-5 ДО К20 - АЛИШЕР (АС-36)				
		ЛОТКИ ТРАССЫ				
458	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	106,47	1986,57	211511	113655
		м3				
459	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом до 0,5 м3 /Л11д-8 (4 шт; БМ300)/	0,72	25800,00	18576	--
		м3				
460	С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 /Л11-8" (1 шт; БМ В25)/	0,72	24500,00	17640	--
		м3				
461	С143018-142 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом более 1,0 до 2,0 м3 /Л11-8 (43 шт; БМ В25)/	61,92	23800,00	1473696	--
		м3				
462	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 /Л11д-8 (4 шт), Л11-8" (1 шт), Л11-8 (43 шт); БМ В25)/	63,36	134,00	8490	--
		м3				
463	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,274	40200,00	11015	--
		т				
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ ЛОТКОВ В КАНАЛАХ КЛ120х60-8 (4,61 м)				
472	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки М100	0,87	5598,25	4870	202
		м3				
473	Е0106-35-2	Устройство монолитных участков лотков при толщине до 100 мм из БМ200	1,2447	11208,63	13951	3568
		м3				

1	2	3	4	5	7	9
474	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0051171	65000,00	333	--
		т				
475	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d 12 мм	0,061313	65900,00	4041	--
		т				
476	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d 14 мм	0,0403375	61300,00	2473	--
		т				
477	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0066384	41200,00	274	--
		т				
478	Е0106-22-13	Устройство монолитных перекрытий каналов плитами МП-1 (2,36 м)	0,34928	9498,20	3318	501
		м3				
479	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d 10 мм	0,02124	67700,00	1438	--
		т				
480	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,002714	41200,00	112	--
		т				
481	Е0108-43-2 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка прижимных стенок неармированных в 1/4 кирпича	3,5384615	534,75	1892	622
		м2				
482	Е0107-9-1	Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок перекрытий /при свободном опирании/ массой до 1 т, высота здания до 15 м	6	542,81	3257	2683
		шт				
483	С143015-31	Ригели, прогоны и балки для перекрытий /ГОСТ 24155-80/ прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина до 2,5 м, объем до 0,5 м3	0,54	20400,00	11016	--

1	2	3	4	5	7	9
		м3				
484	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	0,54	134,00	72	--
		м3				
485	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0108	40200,00	434	--
		т				
486	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	7,376	245,44	1810	338
		м2				
КОМПЕНСАТОРНЫЕ НИШИ НК120х60; К18, К19 (2 шт) - АЛИШЕР (АС-36,38)						
491	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	11,64	1986,57	23124	12426
		м3				
492	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом до 0,5 м3 /Л11д-8 (4 шт; БМ В25)/	1,44	25800,00	37152	--
		м3				
493	С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 /ЛУ11-8-1 (2 шт) и ЛУ11-8н-1 (2 шт); БМ В25/	5,44	24500,00	133280	--
		м3				
494	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 /Л11д-8 (4 шт), ЛУ11-8-1 (2 шт) и ЛУ11-8н-1 (2 шт); БМ В25)/	6,88	134,00	922	--
		м3				
495	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,076	40200,00	3055	--
		т				
ТРАССА ОТ УТ-5 ДО УТ-3 - АЛИШЕР (АС-13)						
		ЛОТКИ ТРАССЫ				
506	Е0107-61-3	Устройство непроходных каналов двухъячейковых, собираемых из верхних и нижних лотковых элементов с установкой монтажных изделий МС-1 (448 шт) в местах стыкрвания лотков	67,632	2641,37	178641	69837
		м3				
509	С143018-142 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом более 1,0 до 2,0 м3 /Л11-8 (224 шт; БМ В25)/	64,512	23800,00	1535386	--
		м3				
510	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 /Л11д-8 (24 шт), Л11-8" (4 шт), Л11-8 (224 шт); БМ В25)/	64,512	134,00	8645	--
		м3				

1	2	3	4	5	7	9
511	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,28152	40200,00	11317	--
		т				
МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ ЛОТКОВ В КАНАЛАХ 2КЛс120х120х8 (4,7 м)						
520	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки М100	0,18	5598,25	1008	42
		м3				
521	Е0106-35-3	Устройство монолитных участков лотков при толщине более 100 мм из БМ200	1,28	10031,57	12840	2734
		м3				
522	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d 8 мм	0,005753	68200,00	392	--
		т				
523	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d 12 мм	0,03839	65900,00	2530	--
		т				
524	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d 14 мм	0,015134	61300,00	928	--
		т				
525	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,002087	65000,00	136	--
		т				
526	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,005941	41200,00	245	--
		т				
МОНОЛИТНЫЕ ПЛИТЫ ПОД ЛОТКИ В МЕСТАХ ПРИМЫКАНИЯ ЛОТКА К КАМЕРЕ						
538	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит МП-3 (4 шт) железобетонных плоских из БМ200	1,384	6519,63	9023	504
		м3				
539	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d 10 мм	0,166048	67700,00	11241	--
		т				
ТРАССА ОТ К20 ДО УТ-20 - АЛТЫН (АС-39)						
		ЛОТКИ ТРАССЫ				

1	2	3	4	5	7	9
605	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	96,52	1986,57	191744	103034
		м3				
606	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом до 0,5 м3 /Л11д-8 (8 шт; БМ В25)/	1,44	25800,00	37152	--
		м3				
607	С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 /Л11-8" (2 шт; БМ В25)/	1,44	24500,00	35280	--
		м3				
608	С143018-142 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом более 1,0 до 2,0 м3 /Л11-8 (37 шт; БМ В25)/	53,28	23800,00	1268064	--
		м3				
609	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 /Л11д-8 (8 шт), Л11-8" (2 шт), Л11-8 (37 шт); БМ В25)/	56,16	134,00	7525	--
		м3				
610	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,2435	40200,00	9789	--
		т				
МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ ЛОТКОВ В КАНАЛАХ 2КЛс120х60-8, дл.3,75 м						
619	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки М100	0,75	5598,25	4199	174
		м3				
620	Е0106-35-2	Устройство монолитных участков лотков при толщине до 100 мм из БМ200	1,0125	11208,63	11349	2902
		м3				
621	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0041625	65000,00	271	--
		т				
622	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d 12 мм	0,049875	65900,00	3287	--
		т				
623	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d 14 мм	0,0328125	61300,00	2011	--
		т				

1	2	3	4	5	7	9
624	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0054	41200,00	222	--
		т				
625	Е0106-22-13	Устройство монолитных перекрытий каналов плитами МП-1	0,2738	9498,20	2601	393
		м3				
626	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d 10 мм	0,01665	67700,00	1127	--
		т				
627	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0021275	41200,00	88	--
		т				
628	Е0108-43-2 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка прижимных стенок неармированных в 1/4 кирпича	12,307692	534,75	6582	2164
		м2				
629	Е0107-9-1	Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок перекрытий /при свободном опирании/ массой до 1 т, высота здания до 15 м	4	542,81	2171	1788
		шт				
630	С143015-31	Ригели, прогоны и балки для перекрытий /ГОСТ 24155-80/ прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина до 2,5 м, объем до 0,5 м3	0,36	20400,00	7344	--
		м3				
631	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	0,36	134,00	48	--
		м3				
632	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0072	40200,00	289	--
		т				
633	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	6	245,44	1473	275
		м2				
КОМПЕНСАТОРНЫЕ НИШИ НК120х60; К20, К21, К22 (3 шт) - АЛТЫН (АС-38)						
638	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	17,46	1986,57	34686	18638
		м3				

1	2	3	4	5	7	9
639	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом до 0,5 м3 /Л11д-8 (4 шт; БМ В25)/	2,16	25800,00	55728	--
		м3				
640	С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 /ЛУ11-8-1 (2 шт) и ЛУ11-8н-1 (2 шт); БМ В25/	8,16	24500,00	199920	--
		м3				
641	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 /Л11д-8 (4 шт), ЛУ11-8-1 (2 шт) и ЛУ11-8н-1 (2 шт)); БМ В25)/	10,32	134,00	1383	--
		м3				
642	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,114	40200,00	4583	--
		т				
		ТРАССА ОТ Н16 ДО УТ-5 - АЛТЫН (АС-17)				
		ТРАССА КЛ150Х90-8				
705	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	51,288	1986,57	101887	54749
		м3				
706	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом до 0,5 м3 /Л16д-8 (2 шт; БМ200)/	0,512	25800,00	13210	--
		м3				
707	С143018-143 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом более 2,0 м3 /Л16-8 (16 шт; БМ200)/	32,256	22800,00	735437	--
		м3				
708	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 /для Л16д-8 (2 шт; Л16-8 (39 шт)/	32,768	-250,00	-8192	--
		м3				
709	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	32,768	-134,00	-4391	--
		м3				
710	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,16648	40200,00	6692	--
		т				
МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ ЛОТКОВ В КАНАЛАХ КЛ150х90-8 (1,31 пм)						
719	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки М100	0,28	5598,25	1568	65
		м3				

1	2	3	4	5	7	9
720	Е0106-35-3	Устройство монолитных участков лотков при толщине более 100 мм из БМ200	0,50304	10031,57	5046	1074
		м3				
721	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0013938	65000,00	91	--
		т				
722	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d 12 мм	0,0186125	65900,00	1227	--
		т				
723	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d 14 мм	0,0114232	61300,00	700	--
		т				
724	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d 8 мм	0,0040872	68200,00	279	--
		т				
725	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0036261	41200,00	149	--
		т				
КОМПЕНСАТОРНАЯ НИША НК150х90 (К2) - 1 шт (АС-17)						
735	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	12,36	1986,57	24554	13194
		м3				
736	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом до 0,5 м3 /Л16д-8 (8 шт; БМ200)/	2,56	25800,00	66048	--
		м3				
737	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 /для Л16д-8 (8 шт/	2,56	-250,00	-640	--
		м3				
738	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	2,56	-134,00	-343	--
		м3				

1	2	3	4	5	7	9
739	С143018-142 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом более 1,0 до 2,0 м3 /ЛУ16-8-1 (2 шт), ЛУ16-8н-1 (2 шт); БМ В25)/	4,68	23800,00	111384	--
		м3				
740	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 /ЛУ16-8-1 (2 шт), ЛУ16-8н-1 (2 шт); БМ В25)/	4,68	134,00	627	--
		м3				
741	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0964	40200,00	3875	--
		т				
		ТРАССА 2КЛс90х90-8				
753	Е0107-61-3	Устройство непроходных каналов двухъячейковых, собираемых из верхних и нижних лотковых элементов с установкой монтажных изделий МС-1 (235 шт) в местах стыкрвания лотков	164,64	2555,87	420798	170007
		м3				
754	С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 /Л6-8 (204 шт; БМ В25)/	146,88	24500,00	3598560	--
		м3				
755	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом до 0,5 м3 /Л6-8" (12 шт); Л6д-8 (108 шт) БМ В25)/	9,6	25800,00	247680	--
		м3				
756	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 /Л6-8 (204 шт), Л6-8" (12 шт); Л6д-8 (60 шт); БМ В25)/	156,48	134,00	20968	--
		м3				
757	С143018-145 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты-подкладки для для прокладки лотков из тяжелого бетона класса В22,5 /ПП-4 (170 шт); из БМ200/	8,16	23800,00	194208	--
		м3				
758	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	8,16	-250,00	-2040	--
		м3				
759	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	8,16	-134,00	-1093	--
		м3				
760	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,78912	40200,00	31723	--
		т				

1	2	3	4	5	7	9
МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ ЛОТКОВ В КАНАЛАХ 2КЛс90Х90-8 (3,4 пм; АС-17)						
766	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки М100	0,92	5598,25	5150	213
		м3				
767	Е0106-35-3	Устройство монолитных участков лотков при толщине более 100 мм из БМ200	0,7344	10031,57	7367	1569
		м3				
768	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,009656	65000,00	628	--
		т				
769	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d 8 мм	0,0134368	68200,00	916	--
		т				
770	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d 12 мм	0,044608	65900,00	2940	--
		т				
771	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d 14 мм	0,068	61300,00	4168	--
		т				
772	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0094112	41200,00	388	--
		т				
773	Е0106-22-13	Устройство монолитных перекрытий каналов плитами ПМ-1	0,17056	9498,20	1620	245
		м3				
774	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d 10 мм	0,0101168	67700,00	685	--
		т				
775	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0016564	41200,00	68	--
		т				

1	2	3	4	5	7	9
776	Е0108-43-2 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка прижимных стенок неармированных в 1/4 кирпича	10,338462	534,75	5529	1818
		м2				
777	Е0107-9-1	Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок перекрытий /при свободном опирании/ массой до 1 т, высота здания до 15 м	10	542,81	5428	4471
		шт				
778	С143015-31	Балки под неподвижную опору прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина до 2,5 м, объем до 0,5 м3 /Б1 (12 шт),В25/	0,5	20400,00	10200	--
		м3				
779	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 /Б1 (12 шт); БМ В25)/	0,5	134,00	67	--
		м3				
780	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,012	40200,00	482	--
		т				
781	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности монолитных участков лотков	6,256	245,44	1535	286
		м2				
782	Е0112-15-4	Устройство обмазочной пароизоляции в один слой (АС-14,15)	6,12	72,27	442	110
		м2				
783	Е0112-15-5	Добавлять на каждый последующий слой обмазочной пароизоляции	6,12	46,06	282	49
		м2				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге		13989745	
		Накладные расходы -	Тенге		765810	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		885333	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге		15640889	
	ОПОРНЫЕ ПОДУШКИ ДЛЯ ПОДВИЖНЫХ ОПОР (РАСХОД НА ВСЮ ТРАССУ; АС-3, общие данные п.8)					
833	Е0107-61-1	Устройство опорных подушек марки ОП	5,09	1986,57	10112	5434
		м3				
834	С143018-145 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Бруски для прокладки лотков из тяжелого бетонакласса В22,5 /ОП-3 (788 шт), ОП-4 (320 шт), ОП-5 (86 шт), ОП-6 (146 шт), ОП-7 (64 шт); БМ200/	5,09	23800,00	121142	--
		м3				
835	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	5,09	-250,00	-1273	--
		м3				
836	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	5,09	-134,00	-682	
		м3				

1	2	3	4	5	7	9
837	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,34	40200,00	13668	--
		т				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге		142967	
		Накладные расходы -	Тенге		5434	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		8904	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге		157305	
		ИТОГО			66 548 424	
		Втом ч оборудование			326 355	
		Итого без оборудования			66 222 069	
		Временные здания и сооружения 1,2%:			794 665	
		Итого:			67 016 733	
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,7%			469 117	
		Затраты на выслугу лет 1%:			670 167	
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%:			268 067	
		Итого			68 750 440	
		СК=2,38968			164291551	
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%:			3 285 831	
		Итого:			167 577 382	
		Поправочный коэфицент			159 198 513	
		НДС 12%			19 103 822	
		ИТОГО:			178 302 334	
		В том числе оборудование			0	0

Инженер:
ТОО "Банур-1"
Ж.Ташимов

Подрядчик:
ТОО "Комби-Строй-1"
Прораб:
А.Муталиев
Осипов К.