		м2				
		ВОДОУПОРНЫЙ ЗАМОК				
45	Е0108-5-1	Боковая изоляция стен, фундаментов глиной - водоупорный замок	2,77296	2205,82	6117	3593
		м3				
		ОТМОСТКА				
46	Е0111-2-9	Устройство бетонной отмостки М100, шир.1 м	1,602	6202,46	9936	1117
		м3				
		КАМЕРА УТ-15 и УТ-16 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-8-11				
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
1	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	341,266	23,36	7972	2264
		м3				
2	Е0101-38-2	Срезка недобора грунта 2 группы в выемках	21,8505	123,98	2709	1822
		м3				
3	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	7,2835	262,72	1913	2162
		м3				
4	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	45,8	32,22	1476	434
		м3				
5	Е010333-А12-1	Перевозка лишнего грунта во временный отвал автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 12 км, класс груза 1	80,15	80,28	6434	1287
		т				
6	Е0101-139-1	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки	106,2	89,00	9452	2561
		м3				
7	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м (с перемещ.10 м)	184,94	6,48	1198	377
		м3				
8	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	184,94	3,20	592	186
		м3				
9	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы с уплотнением (30%)	79,26	122,18	9684	10943
		м3				
10	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	184,94	21,55	3985	3055
		м3				
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				
11	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	2	5302,45	10605	463
		м3				
12	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм из БМ200	17,2	9151,00	157397	25391
		м3				
13	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, Д8 мм (сетки С-7,С-8,С-9...)	0,65744	68200,00	44837	
		т				
14	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0352	50600,00	1781	
		т				
		ОБРАМЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ				

15	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00168	65000,00	109	
		т				
16	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, Д12 мм	0,17177	65900,00	11320	
		т				
		ХОДОВЫЕ СКОБЫ				
26	Е0145-66-2	Установка ходовых скоб	0,00984	34695,88	341	314
		т				
27	С11011-774	Скобы ходовые	9,84	129,00	1269	
		кг				
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕНОК СНАРУЖИ				
28	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности стен и колец	58,3288	245,44	14316	2670
		м2				
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕНОК ВНУТРЕННЯЯ				
29	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности стен и колец	35,9368	245,44	8820	1645
		м2				
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ДНИЩА				
30	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм (в два слоя)	10,8	121,68	1314	695
		м2				
31	Е0111-4-6	Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к графе 5	10,8	45,49	491	254
		м2				
		ВОДОУПОРНЫЙ ЗАМОК				
40	Е0108-5-1	Боковая изоляция стен, фундаментов глиной - водоупорный замок	4,78272	2205,82	10550	6197
		м3				
		ОТМОСТКА				
41	Е0111-2-9	Устройство бетонной отмостки М100, шир.1 м	1,602	6202,46	9936	1117
		м3				
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ УТ-18 Локальная смета 2-8-17				
1	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	327,168	23,36	7642	2170
		м3				
2	Е0101-38-2	Срезка недобора грунта 2 группы в выемках	20,349	123,98	2523	1697
		м3				
3	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	6,783	262,72	1782	2014
		м3				
4	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	33,3	32,22	1073	315
		м3				
5	Е010333-А12-1	Перевозка лишнего грунта во временный отвал автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 12 км, класс груза 1	58,275	80,28	4678	936
		т				
6	Е0101-139-1	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки	77,5	89,00	6898	1869
		м3				
7	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м (с перемещ.10 м)	193,76	6,48	1255	395
		м3				
8	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м				

		м3				
9	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы с уплотнением (30%)	83,04	122,18	10146	11465
		м3				
10	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	193,76	21,55	4175	3201
		м3				
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				
11	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	1,3	5302,45	6893	301
		м3				
12	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм из БМ200	14,4	9151,00	131774	21258
		м3				
13	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, Д10 мм (сетки С-10,С-11,С-12..)	0,62882	67700,00	42571	--
		т				
14	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0248	50600,00	1255	--
		т				
		ОБРАМЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ				
15	С12041-53 Изм. и	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00104	65000,00	68	--
		т				
16	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля	0,082592	65900,00	5443	--
		т				
		ГИЛЬЗЫ				
17	Е0106-11-8	Установка гильз весом до 20 кг	0,02112	10137,87	214	217
		1т				
18	С130806-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х5 мм	0,8	1751,00	1401	--
		м				
		ХОДОВЫЕ СКОБЫ				
19	Е0145-66-2	Установка ходовых скоб	0,00984	34695,88	341	314
		т				
20	С11011-774	Скобы ходовые	9,84	129,00	1269	--
		кг				
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕНОК СНАРУЖИ				
21	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности стен и колец	37,0152	245,44	9085	1694
		м2				
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕНОК ВНУТРЕННЯЯ				
22	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по	21,2692	245,44	5220	974
		м2				
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ДНИЩА				
23	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм (в два слоя)	6,75	121,68	821	435
		м2				
24	Е0111-4-6	Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к графе 5	6,75	45,49	307	159
		м2				
		ВОДОУПОРНЫЙ ЗАМОК				
25	Е0108-5-1	Боковая изоляция стен,фундаментов глиной - водоупорный замок	1,50024	2205,82	3309	1944
		м3				
		ОТМОСТКА				
26	Е0111-2-9	Устройство бетонной отмостки М100, шир.1 м	1,602	6202,46	9936	1117
		м3				
		КАМЕРА УТ-20 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-8-19				
		ПЕРЕКРЫТИЕ				

20	Е0107-3-4	Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	3	1795,67	5387	1473
		шт				
21	С143018-71	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса	0,5	26400,00	13200	
		м3				
22	С143018-68 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2 /П26-5Б (1 шт), П26-5В (1 шт), ТПР 901-09-11.84/	1,45	24900,00	36105	
		м3				
23	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до	1,95	134,00	261	
		м3				
24	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0014	40200,00	56	
		т				
25	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке из бетона класса В10	0,8	8518,80	6815	1249
		м3				
26	Е0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0,12	2830,14	340	237
		м3				
27	С143018-40 Изм. и	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5 КЦ0-1 (6 шт, вес 50 кг)	6	896,40	5378	
		шт				
28	Е0123-24-1	Установка люков средних	2	13693,65	27387	579
		шт				
		ПО ПЕРЕКРЫТИЮ				
35	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм по перекрытию из р-ра 1:3 (толщ.20 мм)	13,34	196,70	2624	645
		м2				
36	Е0112-17-2 К=5	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	13,34	36,75	490	13
		м2				
37	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой (гидроизол, 2 слоя)	13,34	256,36	3420	436
		м2				
38	Е0112-15-2	Добавлять на каждый последующий слой оклеечной	13,34	229,48	3061	291
		м2				
39	Е0112-17-1	Устройствовыравнивающих цементно-песчаных стяжек	13,34	196,70	2624	645
		м2				
40	Е0112-17-2 К=15	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	13,34	110,24	1471	38
		м2				
41	Е0146-33-7	Заделка кирпичом отверстий	0,6	10750,39	6450	2583
		м3				
42	Е0146-33-5	Заделка труб в бетонныхстенах бетоном БМ100	0,3	20754,07	6226	3411
		м3				
		КАМЕРА УТ-22 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-8-20				
		ПЕРЕКРЫТИЕ				
21	Е0107-3-4	Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	16	1795,67	28731	7857
		шт				
22	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом более 0,2 м3 /П15д-5 (14 шт), сер.3,006-2.87/	2,24	27200,00	60928	
		м3				
23	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2 /П0-3 (2 шт), сер.3,006-2.87/	0,72	25300,00	18216	
		м3				
24	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	2,96	134,00	397	
		м3				

25	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0094	40200,00	378	
		т				
26	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке из бетона класса В10	0,2	8518,80	1704	312
		м3				
27	Е0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0,12	2830,14	340	237
		м3				
28	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 К=0,83 к цене	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5 КЦ0-1 (6 шт, вес 50 кг)	6	896,40	5378	
		шт				
29	Е0123-24-1	Установка люков средних	2	13693,65	27387	579
		шт				
		ПО ПЕРЕКРЫТИЮ				
36	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм по перекрытию из р-ра 1:3 (толщ.20 мм)	24,38	196,70	4795	1178
		м2				
37	Е0112-17-2 К=5	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	24,38	36,75	896	23
		м2				
38	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой (гидроизол, 2 слоя)	24,38	256,36	6250	796
		м2				
39	Е0112-15-2	Добавлять на каждый последующий слой оклеечной пароизоляции	24,38	229,48	5595	532
		м2				
40	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек	24,38	196,70	4795	1178
		м2				
41	Е0112-17-2 К=15	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	24,38	110,24	2688	70
		м2				
42	Е0146-33-5	Заделка труб в бетонных стенах бетоном БМ100	1,5	20754,07	31131	17057
		м3				
		КАМЕРА УТ-23 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-8-21				
		ПЕРЕКРЫТИЕ				
20	Е0107-3-4	Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	5	1795,67	8978	2455
		шт				
21	С143018-71 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом более 0,2 м3 /П26д-5 (3 шт), сер.3,006-2.87/	1,5	26400,00	39600	
		м3				
22	С143018-68 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2 /П26-5В (2 шт), ТПР901-09-11.84/	1,36	24900,00	33864	
		м3				
23	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	2,86	134,00	383	
		м3				
24	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0042	40200,00	169	
		т				
25	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке из бетона класса В10	0,8	8518,80	6815	1249
		м3				
26	Е0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0,12	2830,14	340	237
		м3				

27	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 К=0,83 к цене	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5 КЦ0-1 (6 шт, вес 50 кг)	6	896,40	5378	
		шт				
28	Е0123-24-1	Установка люков средних	2	13693,65	27387	579
		шт				
		ХОДОВЫЕ СКОБЫ				
29	Е0145-66-2	Установка ходовых скоб	0,01312	34695,88	455	418
		т				
30	С11011-774	Скобы ходовые	13,12	129,00	1692	
		кг				
		ПО ПЕРЕКРЫТИЮ				
35	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм по перекрытию из р-ра 1:3 (толщ.20 мм)	17,9	196,70	3521	865
		м2				
36	Е0112-17-2 К=5	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	17,9	36,75	658	17
		м2				
37	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой (гидроизол, 2 слоя)	17,9	256,36	4589	585
		м2				
38	Е0112-15-2	Добавлять на каждый последующий слой оклеечной пароизоляции	17,9	229,48	4108	390
		м2				
39	Е0112-17-1	Устройствовыравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм по перекрытию из р-ра 1:3 (толщ.30 мм)	17,9	196,70	3521	865
		м2				
40	Е0112-17-2 К=15	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	17,9	110,24	1973	51
		м2				
41	Е0146-33-7	Заделка кирпичом отверстий	0,55	10750,39	5913	2367
		м3				
42	Е0146-33-5	Заделка труб в бетонных стенах бетоном БМ100	0,97	20754,07	20131	11030
		м3				
		КАМЕРА УТ-25 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-8-23				
		ПЕРЕКРЫТИЕ				
18	Е0107-3-4	Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	5	1795,67	8978	2455
		шт				
19	С143018-71 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом более 0,2 м3 /П26д-5 (2 шт), сер.3,006-2.87/	1,5	26400,00	39600	
		м3				
20	С143018-68 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2 /П26-5Б (1 шт), П26-5В (1 шт), ТПР 901-09-11.84/	1,36	24900,00	33864	
		м3				
21	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	2,86	134,00	383	
		м3				
22	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0042	40200,00	169	
		т				
23	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке из бетона класса В10	0,8	8518,80	6815	1249
		м3				
24	Е0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0,12	2830,14	340	237
		м3				

25	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 К=0,83 к цене	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5 КЦ0-1 (6 шт, вес 50 кг)	6	896,40	5378	
		шт				
26	Е0123-24-1	Установка люков легких	2	13693,65	27387	579
		шт				
		ПО ПЕРЕКРЫТИЮ				
33	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм по перекрытию из р-ра 1:3 (толщ.20 мм)	17,9	196,70	3521	865
		м2				
34	Е0112-17-2 К=5	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	17,9	36,75	658	17
		м2				
35	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой (гидроизол, 2 слоя)	17,9	256,36	4589	585
		м2				
36	Е0112-15-2	Добавлять на каждый последующий слой оклеечной пароизоляции	17,9	229,48	4108	390
		м2				
37	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм по перекрытию из р-ра 1:3 (толщ.30 мм)	17,9	196,70	3521	865
		м2				
38	Е0112-17-2 К=15	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	17,9	110,24	1973	51
		м2				
39	Е0146-33-7	Заделка кирпичом отверстий	0,22418	10750,39	2410	965
		м3				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СЕМЕТЕ	Тенге		5249602	711881
		Накладные расходы -	Тенге		711881	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		357689	
		ИТОГО ПО КАМЕРАМ	Тенге		6319172	
		ИТОГО			90 190 140	
		Втом ч оборудование			2 113 089	
		Итого без оборудования			88 077 051	
		Временные здания и сооружения 1,2%:			1 056 925	
		Итого:			89 133 975	
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,7%			623 938	
		Затраты на выслугу лет 1%:			891 340	
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%:			356 536	
		Итого			93 118 878	
	69,1% 2014г.	В том числе 69,1% 2014 г.			46 433 375	
		СК=2,38968			110960908	
	30,9% 2015г.	В том числе 30,9% 2015 г.			46685503	
		СК=2,557419			119394392	
		ИТОГО			230355300	
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%:			4 607 106	
		Итого:			234 962 406	
		Поправочный коэфицент			223 214 285	
		НДС 12%			26 785 714	
		ИТОГО:			250 000 000	
		В том числе оборудование			0	0

Инженер:
ТОО "Банур-1"
Ж.Ташимов

Подрядчик:
ТОО "Комби-Строй-1"
Прораб
А.Муталиев

Остапов К.