749	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 /Б3 (4 шт); БМ В25)/	0,56	134,00	75	
		м3				
750	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0072	40200,00	289	
		т				
751	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой гидроизолом (АС-46, примеч.п.3)	40,6224	256,36	10414	1327
		м2				
752	Е0112-15-2	Добавлять на каждый последующий слой оклеечной пароизоляции	40,6224	229,48	9322	886
		м2				
		ТРАССА 2КЛс90х90-8				
753	Е0107-61-3	Устройство непроходных каналов двухъячейковых, собираемых из верхних и нижних лотковых элементов с установкой монтажных изделий МС-1 (235 шт) в местах стыкрвания лотков	41,16	2555,87	105199	42502
		м3				
754	С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 /Л6-8 (204 шт; БМ В25)/	36,72	24500,00	899640	
		м3				
755	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом до 0,5 м3 /Л6-8" (12 шт); Л6д-8 (108 шт) БМ В25)/	2,4	25800,00	61920	
		м3				
756	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 /Л6-8 (204 шт), Л6-8" (12 шт); Л6д-8 (60 шт); БМ В25)/	39,12	134,00	5242	
		м3				
757	С143018-145 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты-подкладки для для прокладки лотков из тяжелого бетона класса В22,5 /ПП-4 (170 шт); из БМ200/	2,04	23800,00	48552	
		м3				
758	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	2,04	-250,00	-510	
		м3				
759	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	2,04	-134,00	-273	
		м3				
760	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,19728	40200,00	7931	
		т				
761	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	0,54	1986,57	1073	576
		м3				
762	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3 /П8д-8 (6 шт); БМ200/	0,54	27200,00	14688	
		м3				
763	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,54	-250,00	-135	
		м3				

764	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,54	-134,00	-72	
		м3				
765	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0018	40200,00	72	
		т				
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ ЛОТКОВ В КАНАЛАХ 2КЛс90Х90-8				
766	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки М100	0,23	5598,25	1288	53
		м3				
767	Е0106-35-3	Устройство монолитных участков лотков при толщине более 100 мм из БМ200	0,1836	10031,57	1842	392
		м3				
768	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,002414	65000,00	157	
		т				
769	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d 8 мм	0,003359	68200,00	229	
		т				
770	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d 12 мм	0,011152	65900,00	735	
		т				
771	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d 14 мм	0,017	61300,00	1042	
		т				
772	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,002353	41200,00	97	
		т				
773	Е0106-22-13	Устройство монолитных перекрытий каналов плитами ПМ-1	0,04264	9498,20	405	61
		м3				
774	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d 10 мм	0,002347	67700,00	159	
		т				
776	Е0108-43-2 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка прижимных стенок неармированных в 1/4 кирпича	2,584615	534,75	1382	454
		м2				
777	Е0107-9-1	Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок перекрытий /при свободном опирании/ массой до 1 т, [illegible]	2	542,81	1086	804

		шт				
778	С143015-31	Балки под неподвижную опору прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина до 2,5 м, объем до 0,5 м3 /Б1 (12 шт),В25/	0,1	20400,00	2040	
		м3				
779	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 /Б1 (12 шт); БМ В25)/	0,1	134,00	13	
		м3				
780	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0024	40200,00	96	--
		т		--	--	--
781	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности монолитных участков лотков	1,564	245,44	384	72
		м2				
782	Е0112-15-4	Устройство обмазочной пароизоляции в один слой (АС-14,15)	1,53	72,27	111	27
		м2				
783	Е0112-15-5	Добавлять на каждый последующий слой обмазочной пароизоляции	1,53	46,06	70	12
		м2				
		МОНОЛИТНЫЕ ПЛИТЫ ПОД ЛОТКИ В МЕСТАХ				
784	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит МП-4 (8 шт) железобетонных плоских из БМ200	11,28	6519,63	73541	4104
		м3				
785	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d 10 мм	1,35048	67700,00	91427	
		т				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге		2439064	
		Накладные расходы -	Тенге		85533	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		151476	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге		2676073	
		Отделочные работы ТРАССА ОТ УТ-3 ДО УТ-22 - РАФАЭЛЬ (АС9-12)				
		ЛОТКИ ТРАССЫ				
786	Е0107-61-3	Устройство непроходных каналов двухъячейковых, собираемых из верхних и нижних лотковых элементов с установкой монтажных изделий МС-1 (502 шт) в местах стыкрвания лотков	127,34	2666,94	339609	131491
		м3				
792	С143018-145 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты-подкладки для для прокладки лотков из тяжелого бетона класса В22,5 /ПП-4 (10 шт); ПП-5 (132 шт) из БМ200/	9,84	23800,00	234192	
		м3				
793	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	9,84	-250,00	-2460	
		м3				
794	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	9,84	-134,00	-1319	
		м3				
795	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0852	40200,00	3425	
		т				
796	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	1,24	1986,57	2463	1324
		м3				
797	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3 /П8д-8 (4 шт) БМ В15; П11д-8 (8 шт) БМ В25/	1,24	27200,00	33728	
		м3				

798	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 /П8д-8 (4 шт); БМ В15/	0,36	-250,00	-90	
		м3				
799	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 /П8д-8 (4 шт); БМ В15/	0,36	-134,00	-48	
		м3				
800	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 /П11д-8 (8 шт) БМ В25/	0,88	134,00	118	
		м3				
801	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0036	40200,00	145	
		т				
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ ЛОТКОВ В КАНАЛАХ 2КЛс90Х90-8				
802	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки М100	0,2622	5598,25	1468	61
		м3				
803	Е0106-35-3	Устройство монолитных участков лотков при толщине более 100 мм из БМ200	0,2565	10031,57	2573	548
		м3				
804	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0033725	65000,00	219	
		т				
805	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d 8 мм	0,004693	68200,00	320	
		т				
806	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d 12 мм	0,01558	65900,00	1027	
		т				
807	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d 14 мм	0,02375	61300,00	1456	
		т				
808	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,003287	41200,00	135	
		т				
809	Е0106-22-13	Устройство монолитных перекрытий каналов плитами МП-1 (0,2 м)	0,052	9498,20	494	75
		м3				
810	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d 10 мм	0,00304	67700,00	206	
		т				

811	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,000404	41200,00	17	
		т				
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ ЛОТКОВ В КАНАЛАХ 2КЛс120Х120-8				
812	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки М100	0,70973	5598,25	3973	164
		м3				
813	Е0106-35-3	Устройство монолитных участков лотков при толщине более 100 мм из БМ200	2,0622	10031,57	20687	4405
		м3				
819	Е0106-22-13	Устройство монолитных перекрытий каналов плитами МП-1 (1,91 м)	0,6112	9498,20	5805	877
		м3				
820	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d 12 мм	0,051952	65900,00	3424	
		т				
821	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,004966	41200,00	205	
		т				
822	Е0108-43-2 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка прижимных стенок неармированных в 1/4 кирпича	13,3846154	534,75	7157	2354
		м2				
823	Е0106-35-3	Заделка торцов лотков бетоном М100	0,58	9374,86	5437	1239
		м3				
824	Е0107-9-1	Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок перекрытий /при свободном опирании/ массой до 1 т, высота здания до 15 м	20	542,81	10856	8942
		шт				
825	С143015-31	Балки под неподвижную опору прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина до 2,5 м, объем до 0,5 м3 /Б1 (4 шт); Б2 (16 шт), В25/	1,64	20400,00	33456	
		м3				
826	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 /Б1 (4 шт); Б2 (16 шт); БМ В25)/	1,64	134,00	220	
		м3				
827	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0336	40200,00	1351	
		т				
828	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности монолитных лотков (АС-50)	5,7484	245,44	1411	263
		м2				
829	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	20,208	256,36	5180	660
		м2				
830	Е0112-15-2	Добавлять на каждый последующий слой оклеечной пароизоляции	20,208	229,48	4637	441
		м2				
		МОНОЛИТНЫЕ ПЛИТЫ ПОД ЛОТКИ В МЕСТАХ				
831	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит МП-3 (5 шт), МП-4 (2 шт) железобетонных плоских из БМ200	11,47	6519,63	74780	4173
		м3				

832	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d 10 мм	1,37542	67700,00	93116	
		т				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге		889373	
		Накладные расходы -	Тенге		157016	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		62783	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге		1109172	
		ОПОРНЫЕ ПОДУШКИ ДЛЯ ПОДВИЖНЫХ ОПОР (РАСХОД НА ВСЮ ТРАССУ; АС-3, общие данные п.8)				
833	Е0107-61-1	Устройство опорных подушек марки ОП	25,74	1986,57	51134	27477
		м3				
834	С143018-145 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Бруски для прокладки лотков из тяжелого бетонакласса В22,5 /ОП-3 (788 шт), ОП-4 (320 шт), ОП-5 (86 шт), ОП-6 (146 шт), ОП-7 (64 шт); БМ200/	25,74	23800,00	612612	
		м3				
656	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	25,74	-250,00	-6435	
		м3				
657	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	25,74	-134,00	-3449	
		м3				
658	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	1,72064	40200,00	69170	
		т				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге		723032	
		Накладные расходы -	Тенге		27477	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		45031	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге		795540	
		НА КАМЕРЫ				
		КАМЕРА УТ-1 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-8-1				
		ПЕРЕКРЫТИЕ				
25	Е0107-3-4	Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	13	1795,67	23344	6384
		шт				
26	Е0107-3-6	Укладка плит перекрытий площадью более 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	1	2542,22	2542	656
		шт				
27	С143018-71 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом более 0,2 м3 /П21д-5 (9 шт), сер.3,006-2.87/	2,61	26400,00	68904	
		м3				
28	С143018-68 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2 /П21-5 (1 шт), ПО-4 (4 шт) сер.3,006-2.87/	3,62	24900,00	90138	
		м3				
29	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	6,23	134,00	835	
		м3				
30	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0236	40200,00	949	
		т				
31	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке из бетона класса В10	0,7	8518,80	5963	1093
		м3				
32	Е0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0,24	2830,14	679	474

33	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 К=0,83 к цене	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5 КЦ0-1 (12 шт, вес 50 кг)	12	896,40	10757	
		шт				
34	Е0123-24-1	Установка люков средних	4	13693,65	54775	1158
		шт				
		ПО ПЕРЕКРЫТИЮ				
41	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной15 мм по перекрытию из р-ра 1:3 (толщ.20 мм)	38,13	196,70	7500	1843
		м2				
42	Е0112-17-2 К=5	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	38,13	36,75	1401	36
		м2				
43	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой (гидроизол, 2 слоя)	38,13	256,36	9775	1246
		м2				
44	Е0112-15-2	Добавлять на каждый последующий слой оклеечной пароизоляции	38,13	229,48	8750	831
		м2				
45	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной15 мм по перекрытию из р-ра 1:3 (толщ.30 мм)	38,13	196,70	7500	1843
		м2				
46	Е0112-17-2 К=15	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	38,13	110,24	4203	109
		м2				
47	Е0146-33-5	Заделка труб в бетонныхстенах бетоном БМ100	2,5	20754,07	51885	28429
		м3				
		КАМЕРА УТ-2 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-8-2				
		ПЕРЕКРЫТИЕ				
24	Е0107-3-4	Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	13	1795,67	23344	6384
		шт				
25	Е0107-3-6	Укладка плит перекрытий площадью более 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	1	2542,22	2542	656
		шт				
26	С143018-71 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом более 0,2 м3 /П21д-5 (9 шт), сер.3,006-2.87/	2,61	26400,00	68904	
		м3				
27	С143018-68 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2 /П21-5 (1 шт), ПО-4 (4 шт) сер.3,006-2.87/	3,62	24900,00	90138	
		м3				
28	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	6,23	134,00	835	
		м3				
29	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0236	40200,00	949	
		т				
30	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке из бетона класса В10	0,7	8518,80	5963	1093
		м3				
31	Е0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0,24	2830,14	679	474
		м3				

32	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 К=0,83 к цене	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5 КЦ0-1 (12 шт, вес 50 кг)	12	896,40	10757	
		шт				
33	Е0123-24-1	Установка люков легких	4	8353,65	33415	1158
		шт				
		ПО ПЕРЕКРЫТИЮ				
40	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной15 мм по перекрытию из р-ра 1:3 (толщ.20 мм)	38,13	196,70	7500	1843
		м2				
41	Е0112-17-2 К=5	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	38,13	36,75	1401	36
		м2				
42	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой (гидроизол, 2 слоя)	38,13	256,36	9775	1246
		м2				
43	Е0112-15-2	Добавлять на каждый последующий слой оклеечной пароизоляции	38,13	229,48	8750	831
		м2				
44	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной15 мм по перекрытию из р-ра 1:3 (толщ.30 мм)	38,13	196,70	7500	1843
		м2				
45	Е0112-17-2 К=15	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	38,13	110,24	4203	109
		м2				
46	Е0146-33-7	Заделка кирпичом отверстий	0,3	10750,39	3225	1291
		м3				
47	Е0146-33-5	Заделка труб в бетонныхстенах бетоном БМ100	2	20754,07	41508	22743
		м3				
		КАМЕРА УТ-3 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-8-3				
		ПЕРЕКРЫТИЕ				
20	Е0107-3-4	Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	10	1795,67	17957	4911
		шт				
21	Е0107-3-7	Укладка плит перекрытий площадью более 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов более 5 т	1	2590,34	2590	661
		шт				
22	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3 /П15д-5 (4 шт), сер.3,006-2.87/	0,64	27200,00	17408	
		м3				
23	С143018-71 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом более 0,2 м3 /П26д-5 (2 шт), сер.3,006-2.87/	1	26400,00	26400	
		м3				
24	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2 /ПО-3 (4 шт), сер.3,006-2.87/	1,44	25300,00	36432	
		м3				

25	С143018-68 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2 /П26-5 (1 шт), сер.3,006-2.87/	2,02	24900,00	50298	
		м3				
26	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	5,1	134,00	683	
		м3				
27	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,015	40200,00	603	
		т				
28	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке из бетона класса В10	0,4	8518,80	3408	625
		м3				
29	Е0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0,32	2830,14	906	632
		м3				
30	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 К=0,83 к цене	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5 КЦ0-1 (16 шт, вес 50 кг)	16	896,40	14342	
		шт				
31	Е0123-24-1	Установка люков легких	4	8353,65	33415	1158
		шт				
		ПО ПЕРЕКРЫТИЮ				
38	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм по перекрытию из р-ра 1:3 (толщ.20 мм)	31,47	196,70	6190	1521
		м2				
39	Е0112-17-2 К=5	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	31,47	36,75	1156	30
		м2				
40	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой (гидроизол, 2слоя)	31,47	256,36	8067	1028
		м2				
41	Е0112-15-2	Добавлятьна каждый последующий слой оклеечной пароизоляции	31,47	229,48	7222	686
		м2				
42	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм по перекрытию из р-ра 1:3 (толщ.30 мм)	31,47	196,70	6190	1521
		м2				
43	Е0112-17-2 К=15	добавлять на каждый 1 ммизменения толщины цементно-песчанных стяжек	31,47	110,24	3469	90
		м2				
44	Е0146-33-5	Заделка труб в бетонныхстенах бетоном БМ100	1,6	20754,07	33207	18194
		м3				
		КАМЕРА УТ-4 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-8-4				
		ПЕРЕКРЫТИЕ				
24	Е0107-3-4	Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	13	1795,67	23344	6384
		шт				
25	Е0107-3-6	Укладка плит перекрытий площадью более 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	1	2542,22	2542	656
		шт				
26	С143018-71 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом более 0,2 м3 /П21д-5 (9 шт), сер.3,006-2.87/	2,61	26400,00	68904	
		м3				

27	С143018-68 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2 /П21-5 (1 шт), ПО-4 (4 шт) сер.3,006-2.87/	3,62	24900,00	90138	
		м3				
28	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	6,23	134,00	835	
		м3				
29	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0236	40200,00	949	
		т				
30	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке из бетона класса В10	0,7	8518,80	5963	1093
		м3				
31	Е0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0,24	2830,14	679	474
		м3				
32	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 К=0,83 к цене	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5 КЦ0-1 (12 шт, вес 50 кг)	12	896,40	10757	
		шт				
33	Е0123-24-1	Установка люков средних	4	13693,65	54775	1158
		шт				
		ПО ПЕРЕКРЫТИЮ				
40	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной15 мм по перекрытию из р-ра 1:3 (толщ.20 мм)	38,13	196,70	7500	1843
		м2				
41	Е0112-17-2 К=5	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	38,13	36,75	1401	36
		м2				
42	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой (гидроизол, 2 слоя)	38,13	256,36	9775	1246
		м2				
43	Е0112-15-2	Добавлять на каждый последующий слой оклеечной пароизоляции	38,13	229,48	8750	831
		м2				
44	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной15 мм по перекрытию из р-ра 1:3 (толщ.30 мм)	38,13	196,70	7500	1843
		м2				
45	Е0112-17-2 К=15	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	38,13	110,24	4203	109
		м2				
46	Е0146-33-7	Заделка кирпичом отверстий	0,3	10750,39	3225	1291
		м3				
47	Е0146-33-5	Заделка труб в бетонныхстенах бетоном БМ100	2	20754,07	41508	22743
		м3				
		КАМЕРА УТ-5 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-8-5				
		ПЕРЕКРЫТИЕ				
23	Е0107-3-4	Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	11	1795,67	19752	5402
		шт				
24	С143018-71 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом более 0,2 м3 /П18д-5 (9 шт), сер.3,006-2.87/	2,16	26400,00	57024	
		м3				
25	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2 /П21-5а (2 шт), ТПР901-09-11/				

		м3				
26	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	2,92	134,00	391	
		м3				
27	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0045	40200,00	181	
		т				
28	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке из бетона класса В10	0,5	8518,80	4259	781
		м3				
29	Е0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0,16	2830,14	453	316
		м3				
30	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 К=0,83 к цене	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5 КЦ0-1 (8 шт, вес 50 кг)	8	896,40	7171	
		шт				
31	Е0123-24-1	Установка люков средних	2	13693,65	27387	579
		шт				
		ПО ПЕРЕКРЫТИЮ				
38	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм по перекрытию из р-ра 1:3 (толщ.20 мм)	21,65	196,70	4259	1046
		м2				
39	Е0112-17-2 К=5	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	21,65	36,75	796	21
		м2				
40	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой (гидроизол, 2слоя)	21,65	256,36	5550	707
		м2				
41	Е0112-15-2	Добавлятьна каждый последующий слой оклеечной пароизоляции	21,65	229,48	4968	472
		м2				
42	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм по перекрытию из р-ра 1:3 (толщ.30 мм)	21,65	196,70	4259	1046
		м2				
43	Е0112-17-2 К=15	добавлять на каждый 1 ммизменения толщины цементно-песчанных стяжек	21,65	110,24	2387	62
		м2				
44	Е0146-33-5	Заделка труб в бетонныхстенах бетоном БМ100	1,8	20754,07	37357	20469
		м3				
		КАМЕРА УТ-6 и УТ-21 (2 шт) ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-8-6				
		ПЕРЕКРЫТИЕ				
20	Е0107-3-4	Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	20	1795,67	35913	9822
		шт				
21	Е0107-3-7	Укладка плит перекрытий площадью более 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов более 5 т	2	2590,34	5181	1322
		шт				
22	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3 /П15д-5 (4 шт), сер.3,006-2.87/	1,28	27200,00	34816	
		м3				
23	С143018-71 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом более 0,2 м3 /П26д-5 (2 шт), сер.3,006-2.87/	2	26400,00	52800	
		м3				

24	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2 /ПО-3 (4 шт), сер.3,006-2.87/	2,88	25300,00	72864	
		м3				
25	С143018-68 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2 /П26-5 (1 шт), сер.3,006-2.87/	4,04	24900,00	100596	
		м3				
26	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	10,2	134,00	1367	
		м3				
27	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,03	40200,00	1206	
		т				
28	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке из бетона класса В10	0,8	8518,80	6815	1249
		м3				
29	Е0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0,48	2830,14	1358	948
		м3				
30	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 К=0,83 к цене	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5 КЦ0-1 (12 шт, вес 50 кг)	24	896,40	21514	
		шт				
31	Е0123-24-1	Установка люков средних	8	13693,65	109549	2317
		шт				
		ПО ПЕРЕКРЫТИЮ				
38	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм по перекрытию из р-ра 1:3 (толщ.20 мм)	62,94	196,70	12380	3042
		м2				
39	Е0112-17-2 К=5	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	62,94	36,75	2313	60
		м2				
40	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой (гидроизол, 2слоя)	62,94	256,36	16135	2056
		м2				
41	Е0112-15-2	Добавлятьна каждый последующий слой оклеечной пароизоляции	62,94	229,48	14443	1372
		м2				
42	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм по перекрытию из р-ра 1:3 (толщ.30 мм)	62,94	196,70	12380	3042
		м2				
43	Е0112-17-2 К=15	добавлять на каждый 1 ммизменения толщины цементно-песчанных стяжек	62,94	110,24	6938	180
		м2				
44	Е0146-33-5	Заделка труб в бетонныхстенах бетоном БМ100	2,2	20754,07	45659	25017
		м3				
		ОПОРНАЯ КОНСТРУКЦИЯ ПОД НЕПОДВИЖНУЮ ОПОРУ				
45	Е0146-25-1	Сверление кольцевыми алмазными сверламив железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	8	132,03	1056	817
		отверст.				
46	Е0109-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т	0,1828	4646,85	849	361
		т				

47	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,1828	154400,00	28224	
		т				
48	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,01056	175710,10	1855	130
		т				
49	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	5,60744	40,72	228	42
		м2				
		ВОДОУПОРНЫЙ ЗАМОК				
50	Е0108-5-1	Боковая изоляция стен, фундаментов глиной-водоупорный замок	6,93264	2205,82	15292	8982
		м3				
		КАМЕРА УТ-7 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-8-7				
		ПЕРЕКРЫТИЕ				
17	Е0107-3-4	Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	5	1795,67	8978	2455
		шт				
18	С143018-71 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом более 0,2 м3 /П26д-5 (3 шт), сер.3,006-2.87/	1,5	26400,00	39600	
		м3				
19	С143018-68 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2 /П26-5В (2 шт), ТПР901-09-11.84/	1,36	24900,00	33864	
		м3				
20	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	2,86	134,00	383	
		м3				
21	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0042	40200,00	169	
		т				
22	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке из бетона класса В10	0,8	8518,80	6815	1249
		м3		1368,00	1094	105
23	Е0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0,12	2830,14	340	237
		м3				
24	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 К=0,83 к цене	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5 КЦ0-1 (6 шт, вес 50 кг)	6	896,40	5378	
		шт				
25	Е0123-24-1	Установка люков средних	2	13693,65	27387	579
		шт				
		ПО ПЕРЕКРЫТИЮ				
32	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм по перекрытию из р-ра 1:3 (толщ.20 мм)	17,9	196,70	3521	865
		м2				
33	Е0112-17-2 К=5	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	17,9	36,75	658	17
		м2				
34	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой (гидроизол, 2 слоя)	17,9	256,36	4589	585
		м2				
35	Е0112-15-2	Добавлять на каждый последующий слой оклеечной пароизоляции	17,9	229,48	4108	390
		м2				

36	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм по перекрытию из р-ра 1:3 (толщ.30 мм)	17,9	196,70	3521	865
		м2				
37	Е0112-17-2 К=15	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	17,9	110,24	1973	51
		м2				
38	Е0146-33-7	Заделка кирпичом отверстий	0,3	10750,39	3225	1291
		м3				
39	Е0146-33-5	Заделка труб в бетонных стенах бетоном БМ100	1,12	20754,07	23245	12736
		м3				
		КАМЕРА УТ-8 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-8-8				
		ПЕРЕКРЫТИЕ				
20	Е0107-3-4	Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	10	1795,67	17957	4911
		шт				
21	Е0107-3-7	Укладка плит перекрытий площадью более 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов более 5 т	1	2590,34	2590	661
		шт				
22	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3 /П15д-5 (4 шт), сер.3,006-2.87/	0,64	27200,00	17408	
		м3				
23	С143018-71 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом более 0,2 м3 /П26д-5 (2 шт), сер.3,006-2.87/	1	26400,00	26400	
		м3				
24	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2 /ПО-3 (4 шт), сер.3,006-2.87/	1,44	25300,00	36432	
		м3				
25	С143018-68 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2 /П26-5 (1 шт), сер.3,006-2.87/	2,02	24900,00	50298	
		м3				
26	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	5,1	134,00	683	
		м3				
27	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,015	40200,00	603	
		т				
28	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке из бетона класса В10	0,4	8518,80	3408	625
		м3				
29	Е0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0,24	2830,14	679	474
		м3				
30	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 К=0,83 к цене	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5 КЦ0-1 (12 шт, вес 50 кг)	12	896,40	10757	
		шт				
31	Е0123-24-1	Установка люков средних	4	13603,65	54775	1159

		шт				
		ПО ПЕРЕКРЫТИЮ				
38	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм по перекрытию из р-ра 1:3 (толщ.20 мм)	31,47	196,70	6190	1521
		м2				
39	Е0112-17-2 К=5	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	31,47	36,75	1156	30
		м2				
40	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой (гидроизол, 2слоя)	31,47	256,36	8067	1028
		м2				
41	Е0112-15-2	Добавлятьна каждый последующий слой оклеечной пароизоляции	31,47	229,48	7222	686
		м2				
42	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм по перекрытию из р-ра 1:3 (толщ.30 мм)	31,47	196,70	6190	1521
		м2				
43	Е0112-17-2 К=15	добавлять на каждый 1 ммизменения толщины цементно-песчанных стяжек	31,47	110,24	3469	90
		м2				
44	Е0146-33-5	Заделка труб в бетонныхстенах бетоном БМ100	1,1	20754,07	22829	12509
		м3				
		ОПОРНАЯ КОНСТРУКЦИЯ ПОД НЕПОДВИЖНУЮ ОПОРУ				
45	Е0146-25-1	Сверление кольцевыми алмазными сверламив железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	8	132,03	1056	817
		отверст.				
46	Е0109-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т	0,16312	4646,85	758	322
		т				
47	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,1828	154400,00	28224	
		т				
48	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,01056	175710,10	1855	130
		т				
49	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	5,60744	40,72	228	42
		м2				
		ВОДОУПОРНЫЙ ЗАМОК				
50	Е0108-5-1	Боковая изоляциястен, фундаментов глиной - водоупорный замок	3,80952	2205,82	8403	4936
		м3				
		КАМЕРА УТ-9 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-8-9				
		ПЕРЕКРЫТИЕ				
21	Е0107-3-4	Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	9	1795,67	16161	4420
		шт				
22	С143018-71 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом более 0,2 м3 /П24Д-5 (6 шт), сер.3,006-2.87/	2,22	26400,00	58608	
		м3				
23	С143018-68 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2 /П24-5А (1 шт), П24-5В (1 шт), П24-5Б (1 шт) ТПР901-09-11.84/	1,58	24900,00	39342	
		м3				
24	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	3,8	134,00	509	
		м3				
25	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и				

		т				
26	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке из бетона класса В10	1	8518,80	8519	1562
		м3				
27	Е0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0,12	2830,14	340	237
		м3				
28	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 К=0,83 к цене	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5 КЦ0-1 (12 шт, вес 50 кг)	6	896,40	5378	
		шт				
29	Е0123-24-1	Установка люков средних	3	13693,65	41081	869
		шт				
		ХОДОВЫЕ СКОБЫ				
30	Е0145-66-2	Установка ходовых скоб	0,01968	34695,88	683	628
		т				
31	С11011-774	Скобы ходовые	19,68	129,00	2539	
		кг				
		ПО ПЕРЕКРЫТИЮ				
36	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм по перекрытию из р-ра 1:3 (толщ.20 мм)	26,56	196,70	5224	1284
		м2				
37	Е0112-17-2 К=5	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	26,56	36,75	976	25
		м2				
38	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой (гидроизол, 2слоя)	26,56	256,36	6809	868
		м2				
39	Е0112-15-2	Добавлятьна каждый последующий слой оклеечной пароизоляции	26,56	229,48	6095	579
		м2				
40	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм по перекрытию из р-ра 1:3 (толщ.30 мм)	26,56	196,70	5224	1284
		м2				
41	Е0112-17-2 К=15	добавлять на каждый 1 ммизменения толщины цементно-песчанных стяжек	26,56	110,24	2928	76
		м2				
42	Е0146-33-7	Заделка кирпичом отверстий	0,6	10750,39	6450	2583
		м3				
43	Е0146-33-5	Заделка труб в бетонныхстенах бетоном БМ100	1	20754,07	20754	11371
		м3				
		КАМЕРА УТ-10 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-8-10				
		ПЕРЕКРЫТИЕ				
21	Е0107-3-4	Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	12	1795,67	21548	5893
		шт				
22	С143018-71 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом более 0,2 м3 /П24Д-5 (10 шт), сер.3,006-2.87/	3,7	26400,00	97680	
		м3				
23	С143018-68 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2 /П24-5А (2 шт), ТПР901-09-11.84/	1	24900,00	24900	
		м3				
24	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	4,7	134,00	630	
		м3				

25	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,008	40200,00	322	
		т				
26	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке из бетона класса В10	0,2	8518,80	1704	312
		м3				
27	Е0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0,12	2830,14	340	237
		м3				
28	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 К=0,83 к цене	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5 КЦ0-1 (6 шт, вес 50 кг)	6	896,40	5378	
		шт				
29	Е0123-24-1	Установка люков средних	2	13693,65	27387	579
		шт				
		ХОДОВЫЕ СКОБЫ				
30	Е0145-66-2	Установка ходовых скоб	0,01476	34695,88	512	471
		т				
31	С11011-774	Скобы ходовые	14,76	129,00	1904	
		кг				
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕНОК СНАРУЖИ				
32	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности стен и колец	69,8604	245,44	17147	3198
		м2				
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕНОК ВНУТРЕННЯЯ				
33	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности стен и колец	47,5244	245,44	11664	2175
		м2				
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ДНИЩА				
34	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм (в два слоя)	19,56	121,68	2380	1259
		м2				
35	Е0111-4-6	Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к графе 5	19,56	45,49	890	460
		м2				
		ПО ПЕРЕКРЫТИЮ				
36	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм по перекрытию из р-ра 1:3 (толщ.20 мм)	26,9	196,70	5291	1300
		м2				
37	Е0112-17-2 К=5	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно песчанных стяжек	26,9	36,75	988	26
		м2				
38	Е0112-15-1	Устройствооклеечной пароизоляции в один слой (гидроизол, 2 слоя)	26,9	256,36	6896	879
		м2				
39	Е0112-15-2	Добавлять на каждый последующий слой оклеечной пароизоляции	26,9	229,48	6173	586
		м2				
40	Е0112-17-1	Устройствовыравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм по перекрытию из р-ра 1:3 (толщ.30 мм)	26,9	196,70	5291	1300
		м2				
41	Е0112-17-2 К=15	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно песчанных стяжек	26,9	110,24	2965	77
		м2				
42	Е0146-33-5	Заделка труб в бетонныхстенах бетоном БМ100	0,9	20754,07	18679	10234
		м3				
		КАМЕРА УТ-11 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-8-11				
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
1	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	266,134	23,36	6217	1765
		м3				
2	Е0101-38-2	Срезка недобора грунта 2 группы в выемках	18,0495	123,98	2238	1505
		м3				

3	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	6,0165	262,72	1581	1786
		м3				
4	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	53,6	32,22	1727	508
		м3				
5	Е010333-А12-1	Перевозка лишнего грунта во временный отвал автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 12 км, класс груза 1	93,8	80,28	7530	1506
		т				
6	Е0101-139-1	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки	78,8	89,00	7013	1900
		м3				
7	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м (с перемещ.10 м)	147,98	6,48	959	302
		м3				
8	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	147,98	3,20	473	149
		м3				
9	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы с уплотнением (30%)	63,42	122,18	7749	8756
		м3				
10	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	147,98	21,55	3188	2444
		м3				
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				
11	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	1,8	5302,45	9544	417
		м3				
12	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм из БМ200	20,7	9151,00	189426	30558
		м3				
13	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, Д10 мм (сетки С-4,С-5,С-6...)	0,90296	67700,00	61130	
		т				
14	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0372	50600,00	1882	
		т				
		ОБРАМЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ				
15	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00128	65000,00	83	
		т				
16	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, Д12 мм	0,094963	65900,00	6258	
		т				
		ХОДОВЫЕ СКОБЫ				
26	Е0145-66-2	Установка ходовых скоб	0,01148	34695,88	398	366
		т				
27	С11011-774	Скобы ходовые	11,48	129,00	1481	

		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕНОК СНАРУЖИ				
28	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности стен и колец	48,3044	245,44	11856	2211
		м2				
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕНОК ВНУТРЕННЯЯ				
29	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности стен и колец	29,5244	245,44	7246	1351
		м2				
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ДНИЩА				
30	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм (в два слоя)	11,25	121,68	1369	724
		м2				
31	Е0111-4-6	Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к графе 5	11,25	45,49	512	264
		м2				
		ВОДОУПОРНЫЙ ЗАМОК				
40	Е0108-5-1	Боковая изоляция стен, фундаментов глиной - водоупорный замок	5,07504	2205,82	11195	6575
		м3				
		ОТМОСТКА				
41	Е0111-2-9	Устройство бетонной отмостки М100, шир.1 м	1,602	6202,46	9936	1117
		м3				
		КАМЕРА УТ-12 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-8-12				
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
1	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	480,551	23,36	11225	3188
		м3				
2	Е0101-38-2	Срезка недобора грунта 2 группы в выемках	33,11175	123,98	4105	2761
		м3				
3	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	11,03725	262,72	2900	3277
		м3				
4	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	106	32,22	3416	1004
		м3				
5	Е010333-А12-1	Перевозка лишнего грунта во временный отвал автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 12 км, класс груза 1	185,5	80,28	14892	2978
		т				
6	Е0101-139-1	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки	115,5	89,00	10280	2785
		м3				
7	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м (с перемещ.10 м)	286,44	6,48	1856	584
		м3				
8	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	286,44	3,20	916	289
		м3				
9	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы с уплотнением (30%)	122,76	122,18	14999	16949
		м3				
10	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	286,44	21,55	6172	4732
		м3				
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				
11	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	2,8	5302,45	14847	649
		м3				
12	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм из БМ200	35,5	9151,00	324860	52406
		м3				

13	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, Д10 мм (сетки С-15,С-16,С-17...)	1,52002	67700,00	102905	
		т				
14	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0594	50600,00	3006	
		т				
		ОБРАМЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ				
15	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00176	65000,00	114	
		т				
16	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, Д12 мм	0,127982	65900,00	8434	
		т				
		ГИЛЬЗЫ				
17	Е0106-11-8	Установка гильз весом до 20 кг	0,02112	10137,87	214	217
		1т				
18	С130806-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х5 мм	0,8	1751,00	1401	
		м				
		БАЛКИ				
19	Е0107-9-4	Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок /при свободном опирании/ массой до 3 т, высота здания до 25 м	2	1001,66	2003	1493
		шт				
20	С143015-35	Балки для перекрытий /ГОСТ 24155-80/ прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина более 4 до 6 м, объем более 1,0 до 1,5 м3 (Б-8, L 4,25 м)	2,3	19200,00	44160	
		м3				
21	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0164	40200,00	659	
		т				
		ХОДОВЫЕ СКОБЫ				
31	Е0145-66-2	Установка ходовых скоб	0,01804	34695,88	626	575
		т				
32	С11011-774	Скобы ходовые	18,04	129,00	2327	
		кг				
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕНОК СНАРУЖИ				
33	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности стен и колец	80,9824	245,44	19876	3707
		м2				
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕНОК ВНУТРЕННЯЯ				
34	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности стен и колец	56,9744	245,44	13984	2608
		м2				
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ДНИЩА				
35	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм (в два слоя)	18	121,68	2190	1159
		м2				
36	Е0111-4-6	Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к графе 5	18	45,40	810	432