30	Е0122-12-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм(ПЗ)	0,01597	112748,86	1801	424
		км		20295,00	324	100
31	Е0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м,из уголка (АС-12)	0,00332	5030,50	17	8
		т		2272,50	8	90
32	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,00332	2452,13	8	4
		т		1230,75	4	90
33	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,00332	154400,00	513	--
		т		--	--	--
34	Е0107-14-1	Укладка плит покрытий площадью до 1 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	117	113,30	13256	12385
		шт		64,80	7582	140
35	Е0107-14-6	Укладка плит покрытий площадью до 2 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	3	222,05	666	511
		шт		92,48	277	140
36	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2,марки ПТ12,5-11.9-1(115 шт; БМ150)	2,07	25300,00	52371	--
		м3		--	--	--
37	С143001-44	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 12,5 до 15	2,07	-125,00	-259	--
		м3		--	--	--
38	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	2,07	-250,00	-518	--
		м3		--	--	--
39	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	2,07	-134,00	-277	--

		м3		--	--	--
40	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3,марок П14д-3 (3 шт; В25) и П7д-3 (2 шт; В15)	0,48	27200,00	13056	--
		м3		--	--	--
41	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	0,36	134,00	48	--
		м3		--	--	--
42	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,12	-250,00	-30	--
		м3		--	--	--
43	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,12	-134,00	-16	--
		м3		--	--	--
44	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,3709	40200,00	14910	--
		т		--	--	--
45	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке (АС-12)	4,23	8971,49	37949	6606
		м3		1368,00	5787	105
46	Е0134-53-1	Устройство настила из рифленой стали для подпольных каналов	6,36	2256,18	14349	5703
		м2		812,25	5166	100
47	С11011-4441 Изм. и доп. вып.17	Лист стальной рифленый горячекатаный толщиной 6 мм, из углеродистой стали ГОСТ 8568-77	0,31962	49357,00	15775	--
		т		--	--	--
48	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля(полоса)	0,02013	147100,00	2961	--
		т		--	--	--
49	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 ,з/деталей и балок за 2 раза	25	21,80	545	131
		м2		5,81	145	90
50	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115,з/деталей и балок за 2 раза	25	20,36	509	94
		м2		4,16	104	90
		СТЕНЫ				
51	Е0108-6-2	Кладка стен наружных простых при высоте этажа свыше 4 м,из кирпича М100 на растворе М25	72,82	6990,38	509039	67668
		м3		681,75	49645	118

52	Е0108-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича - исключить	254,1	-38,93	-9892	-11673
		м2		-38,93	-9892	118
53	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	40,12	7021,90	281719	37708
		м3		670,50	26900	118
54	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций СГ-1(АС-15)	0,13703	8679,65	1189	1361
		т		8257,50	1132	118
55	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,12789	41200,00	5269	--
		т		--	--	--
56	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,00914	64100,00	586	--
		т		--	--	--
		АРМАТУРА НАД ПРОЕМОМ ЖАЛЮЗИЙНОЙ РЕШЕТКИ ПО				
57	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,0089	8679,65	77	88
		т		8257,50	73	118
58	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0089	47400,00	422	--
		т		--	--	--
		АРМИРОВАНИЕ ПАРАПЕТА (АС-13)				
59	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций АС-1	0,00724	8679,65	63	72
		т		8257,50	60	118
60	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00724	50600,00	366	--
		т		--	--	--
		ПЕРЕМЫЧКИ (АС-5,15)				
61	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	2	105,59	211	134
		шт		23,85	48	140

62	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/,марки 1ПБ13-1	0,02	25100,00	502	--
		м3		--	--	--
63	Е0106-18-9	Устройство перемычек из бетона В15 от ПМ1 до ПМ-4(всего 14 шт)	2,44	13045,74	31832	5999
		м3		2202,75	5375	105
64	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,06862	65000,00	4460	--
		т		--	--	--
65	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,06276	67700,00	4249	--
		т		--	--	--
66	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,03144	65900,00	2072	--
		т		--	--	--
67	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0558	61200,00	3415	--
		т		--	--	--
		РАМЫ РМ-1 (АС-17,18,19)				
68	Е0106-14-4	Устройство стойки из БМ200	1,82	10543,21	19189	3858
		м3		1644,75	2993	105
69	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке	1,66	11949,94	19837	5335
		м3		2040,75	3388	105
70	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,09072	62000,00	5625	--

		т		--	--	--
71	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,01056	67700,00	715	--
		т		--	--	--
72	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,05064	61200,00	3099	--
		т		--	--	--
73	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	0,1348	58700,00	7913	--
		т		--	--	--
74	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм	0,1084	56200,00	6092	--
		т		--	--	--
75	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,00136	93997,62	128	47
		1т		33075,00	45	105
76	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,00136	40200,00	55	--
		т		--	--	--
		СЕРДЕЧНИКИ - (АС-15)				
77	Е0106-14-4	Устройство сердечников МС-1 (34,42М)(АС-15)	1,63	10219,43	16658	3455
		м3		1644,75	2681	105
78	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,01377	65000,00	895	--
		т		--	--	--

79	С12041-56 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,06127	58800,00	3603	--
		т		--	--	--
		ПЕРЕГОРОДКИ				
80	Е0108-7-4 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа свыше 4 м	21,72	963,48	20927	4762
		м2		172,80	3753	118
81	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм (АС-3, примеч.)	0,00073	64100,00	47	--
		т		--	--	--
82	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм (АС-3, примеч.)	0,0139	41200,00	573	--
		т		--	--	--
		ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ДИАФРАГМА (АС-14)				
83	Е0109-25-1	Монтаж опорных конструкций под а/ц листы из уголка и полосы	0,3978	5015,90	1995	993
		т		2272,50	904	90
84	Е0109-48-4	Электродуговая сварка	0,3978	2452,13	975	441
		т		1230,75	490	90
85	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,3978	154400,00	61420	--
		т		--	--	--
86	Е0107-65-1	Устройство покрытий из плит асбестоцементных в промышленных производственных зданиях	15,36	381,91	5866	2458
		м2		82,80	1272	140
87	С11011-370	Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью, прессованные, толщина 10 мм	15,36	589,00	9047	--

		м2		--	--	--
88	Е0112-17-1	Подливка из цем.раствора	4	173,09	692	193
		м2		34,65	139	119
		ПОКРЫТИЯ (АС-13)				
89	Е0107-46-5	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	18	1653,35	29760	14970
		шт		447,75	8060	140
90	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	9	1466,12	13195	7570
		шт		465,75	4192	140
91	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Многопустотные панели 1ПК, плиты приведенной толщиной 11(12) см	153,38	3080,00	472410	--
		м2		--	--	--
92	С143017-8-А	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	153,38	45,00	6902	--
		м2		--	--	--
93	С143017-61-9	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 970 кг/м2, пролет 3,24 м	84,95	20,00	1699	--
		м2		--	--	--
94	С143017-67-6	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 660 кг/м2, пролет 5,22 м	68,43	103,00	7048	--
		м2		--	--	--
95	Е0107-57-15	Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором	76,86	55,89	4296	5716
		м		53,10	4081	140
		(АС-13)				
96	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке из бетона В12,5	3,7	8647,70	31996	5779
		м3		1368,00	5062	105
97	Е0106-19-2	Устройство поясов без опалубки	0,82	6111,93	5012	92
		Устройство поясов без опалубки из бетона В12,5		--	--	105
98	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,04702	65000,00	3056	--

		т		--	--	--
99	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,20182	60500,00	12210	--
		т		--	--	--
100	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке из бетона В12,5,сеч.1-1	0,16	8647,70	1384	250
		м3		1368,00	219	105
101	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,02761	41200,00	1138	--
		т		--	--	--
102	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой,АС-1(134 ШТ)(АС-13)	0,0201	172357,31	3464	1006
		1т		47475,00	954	105
		КРОВЛЯ (АС-3)				
103	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм,на растворе М50	167,03	166,88	27874	8072
		м2		34,65	5788	119
104	Е0112-1-1	Устройство кровель скатных из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике	167,03	642,11	107252	5484
		м2		25,88	4323	119
105	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали,свес по оси "Г и ипарапет(АС-7,узел"10"сер.2.260-1.вып.3)"	21,98	544,76	11974	4020
		м2		153,23	3368	119
106	Е0112-4-2 Изм. и доп. вып. 12	Устройство примыканий к стенам и парапетам рулонных и мастичных кровель высотой более 600 мм с одним фартуком,(по узлу "54" сер.2.130-6с.1)	36,98	751,54	27792	3150
		м		69,98	2588	119
107	Е0112-8-2	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ без водосточных труб	247,2	24,13	5965	2271
		м2		7,70	1903	119
108	Е0108-12-1	Молниеприемная сетка (АС-7,примеч)	0,032	8679,65	278	318
		т		8257,50	264	118

109	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,032	62000,00	1984	--
		т		--	--	--
		ДВЕРИ (АС-5)				
110	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	4,7	398,48	1873	1056
		м2		151,65	713	120
111	Е0110-29-1	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2	4,7	104,40	491	319
		м2		56,48	265	120
112	Е0110-23-2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	7,04	323,78	2279	1419
		м2		138,83	977	120
113	Е0110-29-2	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема более 3 м2	7,04	70,46	496	337
		м2		39,83	280	120
114	С12063-18	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 24-9П; ДНГ 24-10П	4,7	5380,00	25286	--
		м2		--	--	--
115	С12063-6 прим	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-15ПЩ; ДН 24-15ПЩ	7,04	5960,00	41958	--
		м2		--	--	--
116	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	2	1960,00	3920	--
		комплект		--	--	--
117	С11011-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	2	2980,00	5960	--
		комплект		--	--	--
		ВОРОТА (АС-5)				
118	Е0110-30-2	Установка ворот с коробками деревяннными с утепленными полотнами и калитками	9,93	210,00	2085	1828
		м2		141,53	1405	120
119	С12066-5	Ворота деревянные распашные с глухими утепленными полотнами, обшитыми строганными досками В1Ж	9,93	10400,00	103272	--
		м2		--	--	--
120	С11011-623	Приборы	0,006	80500,00	483	--
		т		--	--	--

121	Е0120-11-2	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 1 м2	4	356,38	1426	1011
		шт		240,97	964	100
122	С12021-87	Стоимость жалюзийных решеток ВШ-4 (АСИ.ВЖ-4)	0,06376	180100,00	11483	--
		т		--	--	--
123	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	1,84904	100,70	186	117
		м2		60,30	111	105
124	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг,для крепления ворот	0,054	70437,87	3804	555
		1т		9675,00	522	105
125	Е0113-42-1	Оклейка низа ворот поливинилхлоридным пластикатом на клее 88-Н толщиной 3 мм (АСИ)	0,88	1483,72	1306	339
		м2		427,50	376	90
		ЩИТ ДЕРЕВЯННЫЙ ЩД1-2ШТ				
126	Е0110-50-1	Установка деревянных щитов ШД1 (2ШТ)	2,85	1370,83	3907	222
		м2		51,75	147	120
127	С12068-38	Щиты перекрытий деревянные для малоэтажных домов	2,85	1730,00	4931	--
		м2		--	--	--
		ЖАЛЮЗИЙНЫЕ РЕШЕТКИ (АС-5)				
128	Е0120-11-1	Установка решетокжалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	3	241,85	726	581
		шт		186,64	560	100
129	Е0120-11-3	Установка решетокжалюзийных стальных площадью в свету до 1,5 м2	2	462,67	925	605
		шт		288,23	576	100
130	Е0120-11-4	Установка решетокжалюзийных стальных площадью в свету до 2,5 м2	2	621,69	1243	770
		шт		366,19	732	100
131	С12021-87	Переплеты оконные нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей и труб,ВЖ1 (3ШТ),ВЖ-2 (2ШТ),ВЖ-3 (2ШТ)	0,33236	180100,00	59858	--
		т		--	--	--
132	Е0115-172-3	Масляная окраска решеток	9,63844	100,70	971	610
		м2		60,30	581	105
		ПОЛЫ (АС-7)				
133	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	148	34,81	5152	2093
		м2		10,51	1555	123
134	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовкаминодстилающих слоев бетонных	14,8	6202,46	91796	10322

		м3		567,00	8392	123
135	Е0111-15-3	Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм	148	218,20	32293	7890
		м2		39,60	5861	123
136	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	155,4	28,99	4504	3553
		м		18,50	2875	123
137	Е0115-165-8	Улучшенная окраска плинтусов колером масляным разбеленнымм2	14,8	173,10	2562	1228
		м2		78,30	1159	105
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АС-7)				
138	Е0115-69-4	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных	147,51	57,56	8490	8073
		м2		51,98	7668	105
139	Е0115-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен,(затирка)	437,24	102,95	45014	27890
		м2		60,30	26366	105
140	Е0115-152-4	Окраска водными составами внутри помещений силикатная по штукатурке и кирпичу,стен и потолков	621,14	31,80	19752	13664
		м2		20,93	13000	105
141	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	11,64	617,96	7193	3852
		м2		312,75	3640	105
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА (ПЗ-2)				
142	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	225,58	241,46	54468	25901
		м2		108,90	24566	105
143	Е0115-157-1	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности известковая	254,6	10,56	2689	1885
		м2		6,71	1708	105
144	Е0115-53-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосовпри ширине до 200мм	54,48	104,28	5681	3296
		м		57,38	3126	105
		ОТМОСТКА ДЕТАЛЬ "89"				
145	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	18,456	6202,46	114473	12871
		м3		567,00	10465	123
146	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных излитой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	123,04	411,62	50646	4050
		м2		24,75	3045	133
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге		3457304	
		Накладные расходы -	Тенге		444761	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		234124	
		Накладные расходы -	Тенге		1446	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		8441	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге		**4136189**	

		ИТОГО			**80 835 481**	
		Втом ч оборудование			**26 491 684**	
		Итого без оборудования			**54 343 797**	
		Временные здания и сооружения 1,2%:			**652 126**	
		Итого:			**54 995 923**	
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,42%			**230 983**	
		Затраты на выслугу лет 1%:			**549 959**	
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%:			**219 984**	
		Итого			**82 488 532**	
		В ценах 2015г. СК=2,557419			**210957740**	
		ИТОГО			**210957740**	
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%:			**4 219 155**	
		Итого:			**215 176 895**	
		Поправочный коэфицент К=0,95			**204 418 050**	
		НДС 12%			**24 530 166**	
		ИТОГО:			**228 948 216**	

Инженер: ТОО «Банур-1»

директор _____ Н.Анарбеков

инженер _____ Ж.Ташимов

Подрядчик: ТОО «Комби-строй-1»

директор _____ М.Муталиев