		Накладные расходы -	Тенге		495886	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		425038	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге		7508998	
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге		1192320	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		1192320	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		71539	
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге		1263859	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**		**90076418**	
		ИТОГО			**90 076 418**	
		Втом ч оборудование				
		Итого без оборудования			**90 076 418**	
		Временные здания и сооружения 1,2%:			**1 080 917**	
		Итого:			**91 157 335**	
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,42%			**382 861**	
		Затраты на выслугу лет 1%:			**911 573**	
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%:			**364 629**	
		Итого			**92 816 399**	
		69,1% В ценах 2014г. СК=2,38968			**153264830**	
		30,9% В ценах 2015г. СК=2,557419			**73347460**	
		ИТОГО			**226612291**	
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%:			**4 532 246**	
		Итого:			**231 144 536**	
		Поправочный коэфицент			**219 587 310**	
		НДС 12%			**26 350 477**	
		ИТОГО:			**245 937 787**	

Инженер: ТОО «Банур-1»

директор _____ **Н.Анарбеков**

инженер _____ **Ж.Ташимов**

Подрядчик: ТОО «Комби-строй-1»

Директор _____ **М.Муталиев**

		Накладные расходы -	Тенге		760	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		105	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге		1859	
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		1279	
	Материалы -		Тенге		21	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		1157	
		Накладные расходы -	Тенге		88	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		82	
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		1449	
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге		16995	
	Материалы -		Тенге		4308	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		10800	
	Сдача и испытание -		Тенге		90	
		Накладные расходы -	Тенге		2316	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		1159	
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге		20470	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**		**61778**	
ВЕНТИЛЯЦИЮ РП-3. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-13-2						
1	Е0120-32-2	Установка вентиляторов осевых массой до 0,05 т	1	981,90	982	1213
		шт		926,10	926	128
2	С131301-6	Вентиляторы осевые В-06-300 из углеродистой стали N 4А с электродвигателем 4А56А4 0,12КВТ,1375 об/мин	1	10800,00	10800	--
		компл		--	--	--
3	Е0120-30-1	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование	36,225	107,97	3911	437
		кг		8,96	324	128
4	Е0120-15-8	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом периметром до 2400 мм	1	535,25	535	454
		шт		347,29	347	128
5	С131306-22 прим	Клапаны воздушные регулирующие прямоугольного сечения с электрическим приводом МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 400х800, Р600х600Э	1	38000,00	38000	--
		шт		--	--	--
6	Е0120-1-6	Установка выхлопного патрубка Д400 (1шт)	0,79	970,73	767	213
		м2		206,72	163	128
7	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	6,7	148,40	994	760
		м2		108,00	724	105
8	Е0109-35-1 прим	Установка диафрагм разм 600х760 из листовой стали - 2 шт	0,0068	17937,36	122	88
		т		14197,50	97	90
9	С12021-86 прим	Диафрагмы разм 600х760 из листовой стали - 2 шт	0,0068	170200,00	1157	--
		т		--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге		57269	
			Тенге		2581	
	Стоимость оборудования -		Тенге		38000	

	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		**Тенге**		**38000**	
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге		994	
	Материалы -		Тенге		270	
		Накладные расходы -	Тенге		760	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		105	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге		1859	
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		1279	
	Материалы -		Тенге		21	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		1157	
		Накладные расходы -	Тенге		88	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		82	
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		1449	
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге		16995	
	Материалы -		Тенге		4308	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		10800	
	Сдача и испытание -		Тенге		90	
		Накладные расходы -	Тенге		2316	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		1159	
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге		20470	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**		**61778**	
ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ РП-3. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-13-3						
1	Ц0108-62-2	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 3 т	2	12982,00	25964	10093
		шт		4500,00	9000	95
2	75-3-12	Трансформатор масляный трехфазный с боковым вводом напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМЗ 630/6-10, мощность 630 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 5,5%, габариты 2012x1160x1825 мм	2	705700,00	1411400	--
		шт		--	--	--
		КОМПЛЕКТНОЕ УСТРОЙСТВО СЕРИИ КСО-285М				
3	Ц0108-84-1	Камера сборных распределительных устройств серии КСО - камера трансформатора напряжения, линейного ввода, разрядника или разъединителя	23	4686,00	107778	89388
		шт		3938,00	90574	95
4	Ц0108-84-2	Камера сборных распределительных устройств серии КСО с масляным выключателем	13	3913,00	50869	42719
		шт		3353,00	43589	95
5	Прайс лист ООО "ENERGO PORTAL.RU" ru стр.11	Камера серии КСО 285-8ПВ-600, отходящая линия	22	744160,47	16371530	--
		шт		--	--	--
6	Прайс лист CATALOG2B ru стр.12	Камера серии КСО 285-8ЭВ-1000, вводная линия	3	587868,12	1763604	--
		шт		--	--	--

7	Прайс лист ООО ТД Регионэнергокоплект.ru Стр.10	Камера серии КСО 285-9-400 с трансформатором	2	149205,11	298410	--
		шт		--	--	--
8	Прайс лист ООО "ЭЛТРАНС" ru стр.15	Камера серии КСО 285-22-600.Кабельная сборка	3	181470,71	544412	--
		шт		--	--	--
9	Прайс лист ООО "СоюзЭнерго ru стр.13	Камера серии КСО 285-5ПВ-600 с секционным выключателем	1	713131,41	713131	--
		шт		--	--	--
10	Прайс лист ООО "ЭЛТРАНС" ru стр.15	Камера серии КСО 285-25(26)-600 с секционным разъединителем и ТН-1	2	479321,41	958643	--
		шт		--	--	--
11	Прайс лист ООО "ЭЛТРАНС" ru стр.15	Камера серии КСО 285-16-400 с трансформатором напряжения	2	438290,00	876580	--
		шт		--	--	--
12	Прайс лист ООО "ЭЛТРАНС" стр.15	Камера серии КСО 285-28А собственных нужд	1	206649,07	206649	--
		шт		--	--	--
13	Ц0108-52-5	Изолятор проходной с овальным или квадратным фланцем, напряжение до 10 кВ	9	177,80	1600	1268
		шт		146,00	1314	95
14	Прайс лист ТОО PNEUVATIC GROUP стр.16	Изолятор проходной ИП-10/630-750УХЛ1	9	2212,48	19912	--
		шт		--	--	--
15	Ц0108-52-1	Изолятор опорный, напряжение до 10 кВ, с количеством точек крепления: 1	38	78,60	2987	2437
		шт		67,50	2565	95
16	Прайс лист ТОО PNEUVATIC GROUP стр.16	Изолятор опорный ИО-10-375У3	6	391,30	2348	--
		шт		--	--	--
17	Прайс лист ТОО PNEUVATIC GROUP стр.16	Изолятор опорный армированный ИО-1-2.5 УТЗ	28	347,41	9728	--
		шт		--	--	--

18	Прайс лист СПБ стр.17	Изолятор опорный неамированный СН-6У	4	154,84	619	--
		шт		--	--	--
		ЩИТОВЫЕ УСТРОЙСТВА				
		ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ,СОСТОЯЩИЙ ИЗ 15				
19	Ц0108-572-5 ПРИМ	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ,СЕКЦИОННЫХ	9	3385,00	30465	5237
		шт		563,00	5067	95
20	Ц0108-573-4 ПРИМ	ПАНЕЛЬ ТОРЦЕВАЯ	6	514,00	3084	1564
		шт		254,00	1524	95
21	75-6-95 прим	Линейная панель распределительных щитов, типа ЩО 70-1-28	2	193900,00	387800	--
		шт		--	--	--
22	75-6-88	Линейная панель распределительных щитов, типа ЩО 70-1-02, номинальное напрядение- 380/220 В, номинальный ток сборных шин- 600; 1000; 1500; 2000 А, номинальный ток линейных панелей- 100; 200; 400; 600; 1000 А, ток электродинамической стойкости сборных шин- 30;50 кА, номинальное напряжение вспомог	3	102700,00	308100	--
		шт		--	--	--
23	75-6-87	Линейная панель распределительных щитов, типа ЩО 70-1-01/ЩО 70-2-01/, номинальное напрядение- 380/220 В, номинальный ток сборных шин- 600; 1000; 1500; 2000 А, номинальный ток линейных панелей- 100; 200; 400; 600; 1000 А, ток электродинамической стойкости сборных шин- 30;50 кА, номинальное напряж	2	111400,00	222800	--
		шт		--	--	--
24	75-6-А3 прим	Секционная панель распределительных щитов с аппаратурой АВР, типа ЩО 70-3-36	1	54500,00	54500	--
		шт		--	--	--
25	75-6-А9	Панель распределительных щитов диспетчерского управления уличным освещением, типа ЩО 70-3-56	1	107700,00	107700	--
		шт		--	--	--
26	Прайс лист ИМ "УАМАl-ЕlЕСТrО" стр.18	Торцовая панель ЩО70-3-95	6	4799,63	28798	--
		шт		--	--	--
27	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	32	31,00	992	857
		м		27,90	893	95
28	С11041-83	Сталь полосовая 25х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,02496	46400,00	1158	--
		т		--	--	--
29	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	70	26,30	1841	1556
		м		23,00	1610	95
30	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,0882	46400,00	4092	--
		т		--	--	--

31	Ц0108-472-8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 10 мм	36	35,20	1267	1115
		м		32,40	1166	95
32	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,007992	50600,00	404	--
		т		--	--	--
33	Ц0108-471-3	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм /по 5м/	8	131,70	1054	856
		шт		111,00	888	95
34	С12041-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,03552	45300,00	1609	--
		т		--	--	--
35	Ц0108-72-1	Шины ответвительные - одна полоса в фазе, шина медная или алюминиевая, сечение до 700 мм2	13	118,40	1539	1167
		м		90,50	1177	95
36	Ц0108-72-3	Шины ответвительные - одна полоса в фазе, шина медная или алюминиевая, сечение до 250 мм2	38	175,80	6680	4733
		м		124,00	4712	95
37	Ц0108-72-4	Шины ответвительные - одна полоса в фазе, шина медная или алюминиевая, сечение до 1000 мм2	32	214,90	6877	4700
		м		146,00	4672	95
38	С151609-7	Шины алюминиевые прямоугольного сечения, ширина 50, 60 мм АД31Т-5х50	0,0255	336000,00	8568	--
		т		--	--	--
39	С151609-8	Шины алюминиевые прямоугольного сечения, ширина 80, 100 мм	0,091	322300,00	29329	--
		т		--	--	--
40	С151803-68 прим	Держатель шин заземления К188 У2	30	45,00	1350	--
		шт		--	--	--
41	С151803-68 прим	Держатель шин на плоскость ШП-1-375 У1	28	45,00	1260	--
		шт		--	--	--
42	Ц0108-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	170	66,80	11356	3892
		м		20,30	3451	95
43	С151601-135	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х6 мм2	0,021	60200,00	1264	--
		1000м		--	--	--

44	С151601-134	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х4 мм2	0,03	47500,00	1425	--
		1000м		--	--	--
45	С151601-110	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х4 мм2	0,119	23700,00	2820	--
		1000м		--	--	--
46	Ц0108-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	157	66,80	10488	3595
		м		20,30	3187	95
47	С151603-153	Кабели контрольные, марка АКВВ, число жил и сечение 4х2,5 мм2	0,019	34000,00	646	--
		1000м		--	--	--
48	С151603-154	Кабели контрольные, марка АКВВ, число жил и сечение 5х2,5 мм2	0,044	40100,00	1764	--
		1000м		--	--	--
49	С151603-155	Кабели контрольные, марка АКВВ, число жил и сечение 7х2,5 мм2	0,088	48000,00	4224	--
		1000м		--	--	--
50	С151603-156	Кабели контрольные, марка АКВВ, число жил и сечение 10х2,5 мм2	0,006	66200,00	397	--
		1000м		--	--	--
51	Ц0108-79-1	Мост шинный для сборных распределительных устройств, количество опорных изоляторов: 9	2	3272,70	6545	3904
		шт		2041,00	4082	95
52	Прайс лист Завод Энергооборудования стр.19	Мост шинный ВЛИЕ 685515	2	42747,26	85495	--
		шт		--	--	--
53	Прайс лист Тоо Электротехника стр.20	Штанги изолирующие оперативные ШО-10У1	1	1389,66	1390	--
		шт		--	--	--
54	Ц0108-88-3	Конструкции металлические	0,00392	102170,00	401	32
		т		8280,00	32	95
55	Ц0108-154-1	Плита асбестоцементная между проложенными кабелями на кабельных конструкциях - 2 шт	0,96	103,60	99	42
		м2		42,30	41	95
56	С11011-370	Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью прессованные толщиной 10 мм	0,96	589,00	565	--
		м2		--	--	--
57	Ц0108-400-1	Провода по перфорированным профилям: провод сечением до 6 мм2	15	13,90	209	124
		м		6,90	104	95

58	С151607-136 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВЗ сечение 1,5 мм2	0,01	10269,00	103	--
		1000м		--	--	--
59	С151607-138 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВЗ сечение 2,5 мм2	0,005	17381,00	87	--
		1000м		--	--	--
60	Ц0108-530-4	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 40 А	1	782,90	783	370
		шт		387,00	387	95
61	Прайс лист Тоо АктауЭнергокабель стр.24	Пускатель электромагнитный 10А П6-122 ТУ6-536.377-77	1	629,00	629	--
		шт		--	--	--
62	Ц0108-532-4	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, до 3 элементов поста	1	467,40	467	250
		шт		263,00	263	95
63	Прайс лист Тоо Электротехника стр.20	Пост управления кнопо4ный ПКЕ722-2У2 ТУ 16-526.216-78	1	292,56	293	--
		шт		--	--	--
64	Прайс лист Тоо Электротехника стр.20	Индикатор напряжения ПИН-90	1	321,81	322	--
		шт		--	--	--
65	Прайс лист Тоо Электротехника стр.20	Клещи	1	1279,95	1280	--
		шт		--	--	--
66	Прайс лист Тоо Электротехника стр.20	Галоши /боты/ резиновые	2	1462,80	2926	--
		К-т		--	--	--
67	Прайс лист Тоо Электротехника стр.20	Перчатки	2	614,37	1229	--
		к-т		--	--	--

68	Прайс лист Тоо Электротехника стр.20	Коврик резиновый	2	767,97	1536	--
		шт		--	--	--
69	Прайс лист Тоо Электротехника стр.20	Очки защитные	2	438,84	878	--
		шт		--	--	--
70	1907-2 прим	Огнетушитель порошковый ОП-5	2	2540,00	5080	--
		шт.		--	--	--
71	1907-3 прим	Огнетушитель углекислый ОУ-8	7	1840,00	12880	--
		шт.		--	--	--
72	Ц0108-158-19	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	6	430,40	2582	2029
		шт		356,00	2136	95
73	Ц0108-158-6	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 2,5 мм2, до 7 жил	39	137,90	5378	2834
		шт		76,50	2984	95
74	Ц0108-158-7	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 2,5 мм2, до 10 жил	6	167,80	1007	593
		шт		104,00	624	95
75	Ц0108-395-1	Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка до 200 мм	0,0689	18664,00	1286	757
		т		9720,00	670	95
76	С151803-62	Лотки стальные для прокладки в них проводов и кабелей напряжением до 1000 В: секция прямая, НЛ20-П1.87 У3, габаритные размеры 2000х200х70 мм	11	509,00	5599	--
		шт		--	--	--
77	С151803-65	Лотки стальные для прокладки в них проводов и кабелей напряжением до 1000 В: секция прямая, НЛ10-П2 У3, габаритные размеры 2000х50х24 мм	2	339,00	678	--
		шт		--	--	--
78	Ц0108-152-4	Стойка сборных кабельных конструкций /без полок/, масса до 1,6 кг	26	71,50	1859	1104
		шт		43,70	1136	95
79	С151803-87	Стойки кабельные для установки кабельных полок, стальные окрашенные, габаритные размеры 800х60х26 мм, тип К1152 У3	0,021	126000,00	2646	--
		1000шт		--	--	--
80	С151803-85	Стойки кабельные для установки кабельных полок, стальные окрашенные, габаритные размеры 400х60х26 мм, тип К1150 У3	0,005	70800,00	354	--
		1000шт		--	--	--

81	Ц0108-152-7	Полка кабельная, устанавливаемая на стойках, масса до 0,4 кг	94	3,80	357	304
		шт		3,20	301	95
82	С151803-81	Полки для укладки кабелей и установки лотков и коробов, стальные оцинкованные, габаритные размеры 167х46х51 мм, тип К1160 1У3	0,01	46800,00	468	--
		1000шт		--	--	--
83	С151803-82	Полки для укладки кабелей и установки лотков и коробов, стальные оцинкованные, габаритные размеры 287х46х60 мм, тип К116 1У3	0,084	57200,00	4805	--
		1000шт		--	--	--
84	Ц0108-152-15	Подвеска кабельная закладная для прокладки кабеля массой до 6,5 кг	11	3,50	39	32
		шт		3,10	34	95
85	С151802-33	Подвески для установки нагревостойких перегородок между горизонтальными рядами кабелей, стальные окрашенные, габаритные размеры 241х40х24 мм, тип К1165 У3	0,011	22100,00	243	--
		1000шт		--	--	--
86	С151803-71 прим	Соединитель К168У3	8	105,00	840	--
		шт		--	--	--
87	Прайс лист АО "ЭЛЕКТРОМОНТАЖ" стр.21	Уголок К236У2	1	638,51	639	--
		ШТ		--	--	--
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				
88	Е0110-5-1	Барьер в камерах трансформаторов	0,028	22541,72	631	121
		м3		3487,50	98	120
89	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	0,028	1862,35	52	10
		м3		303,75	9	120
90	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами	0,2	148,32	30	22
		м2		92,03	18	100
91	С11031-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марки 125	0,04	7634,00	305	--
		м3		--	--	--
92	Е0110-50-6	Изолирующая подставка	0,8	522,81	418	41
		м2		38,25	31	120
		ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ				
93	Ц0108-593-1	Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды	5	216,30	1082	472
		шт		65,00	325	95
94	Ц0108-592-1	Патрон стенной или потолочный	6	84,20	505	441

		шт		77,00	462	95
95	Ц0108-591-8	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке	3	64,00	192	167
		шт		58,50	176	95
96	Ц0108-591-1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	1	55,00	55	47
		шт		49,70	50	95
		МАТЕРИАЛЫ				
97	СПрайс лист ТОО Электроком плект стр.22	Светильник подвесной, тип НСП17Х100-У3	5	985,56	4928	--
		шт		--	--	--
98	Прайс лист ТОО Электротех ника стр.20	Патрон резьбовой Е27ФП-01	6	58,51	351	--
		ШТ		--	--	--
99	С151801-147	Розетка штепсельная для открытой установки с пластмассовым основанием, тип РШ-Ц-2-0-07-6/220	3	66,00	198	--
		шт		--	--	--
100	С151801-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	8	215,00	1720	--
		шт		--	--	--
101	С151701-90	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м	1	561,00	561	--
		шт		--	--	--
102	С151706-25	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип БК230-240-60	4	52,00	208	--
		шт		--	--	--
103	С151706-28	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б К230-240-100	5	64,00	320	--
		шт		--	--	--
104	С151706-59	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО36-40	1	16,00	16	--
		шт		--	--	--
105	С151803-50	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У195 УХЛ2	0,009	18000,00	162	--
		1000шт		--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге		24775527	
			Тенге		189349	
	Стоимость оборудования -		Тенге		24392753	
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		**Тенге**		**24392753**	
	Стоимость монтажных работ -		Тенге		378758	
	Материалы -		Тенге		57192	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		91072	
		Накладные расходы -	Тенге		188678	

		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		34046	
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге		601482	
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге		4015	
	Материалы -		Тенге		946	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		2884	
		Накладные расходы -	Тенге		195	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		253	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге		4463	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**		**24998698**	
ВЕНТИЛЯЦИЮ РП-4. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-14-2						
1	Е0120-32-2	Установка вентиляторов осевых массой до 0,05 т	1	981,90	982	1213
		шт		926,10	926	128
2	С131301-6	Вентиляторы осевые В-06-300 из углеродистой стали N 4А с электродвигателем 4А56А4 0,12КВТ,1375 об/мин	1	10800,00	10800	--
		компл		--	--	--
3	Е0120-30-1	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование	36,225	107,97	3911	437
		кг		8,96	324	128
4	Е0120-15-8	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом периметром до 2400 мм	1	535,25	535	454
		шт		347,29	347	128
5	С131306-22 прим	Клапаны воздушные регулирующие прямоугольного сечения с электрическим приводом МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 400х800, Р600х600Э	1	38000,00	38000	--
		шт		--	--	--
6	Е0120-1-6	Установка выхлопного патрубка Д400 (1шт)	0,79	970,73	767	213
		м2		206,72	163	128
7	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	6,7	148,40	994	760
		м2		108,00	724	105
8	Е0109-35-1 прим	Установка диафрагм разм 600х760 из листовой стали - 2 шт	0,0068	17937,36	122	88
		т		14197,50	97	90
9	С12021-86 прим	Диафрагмы разм 600х760 из листовой стали - 2 шт	0,0068	170200,00	1157	--
		т		--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге		57269	
			Тенге		2581	
	Стоимость оборудования -		Тенге		38000	
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		**Тенге**		**38000**	
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге		994	
	Материалы -		Тенге		270	
		Накладные расходы -	Тенге		760	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		105	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге		1859	
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		1279	
	Материалы -		Тенге		21	

	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		1157	
		Накладные расходы -	Тенге		88	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		82	
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		1449	
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге		16995	
	Материалы -		Тенге		4308	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		10800	
	Сдача и испытание -		Тенге		90	
		Накладные расходы -	Тенге		2316	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		1159	
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге		20470	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**		**61778**	
ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ РП-4. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-14-3						
		КУРС ВАЛЮТ НА 10.04.2014Г РУБЛЬ РАВЕН 5,1 ТЕНГЕ				
1	Ц0108-62-2	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 3 т	2	12982,00	25964	10093
		шт		4500,00	9000	95
2	75-3-12	Трансформатор масляный трехфазный с боковым вводом напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМЗ 630/6-10, мощность 630 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 5,5%, габариты 2012x1160x1825 мм	2	705700,00	1411400	--
		шт		--	--	--
		КОМПЛЕКТНОЕ УСТРОЙСТВО СЕРИИ КСО-285М				
3	Ц0108-84-1	Камера сборных распределительных устройств серии КСО - камера трансформатора напряжения, линейного ввода, разрядника или разъединителя	23	4686,00	107778	89388
		шт		3938,00	90574	95
4	Ц0108-84-2	Камера сборных распределительных устройств серии КСО с масляным выключателем	13	3913,00	50869	42719
		шт		3353,00	43589	95
13	Ц0108-52-5	Изолятор проходной с овальным или квадратным фланцем, напряжение до 10 кВ	9	177,80	1600	1268
		шт		146,00	1314	95
15	Ц0108-52-1	Изолятор опорный, напряжение до 10 кВ, с количеством точек крепления: 1	38	78,60	2987	2437
		шт		67,50	2565	95
		ЩИТОВЫЕ УСТРОЙСТВА				
		ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ,СОСТОЯЩИЙ ИЗ 15				
19	Ц0108-572-5 ПРИМ	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ,СЕКЦИОННЫХ	9	3385,00	30465	5237
		шт		563,00	5067	95
20	Ц0108-573-4 ПРИМ	ПАНЕЛЬ ТОРЦЕВАЯ	6	514,00	3084	1564
		шт		254,00	1524	95
25	75-6-А9	Панель распределительных щитов диспетчерского управления уличным освещением, типа ЩО 70-3-56	1	107700,00	107700	--
		шт		--	--	--

26	Прайс лист ИМ "УАМАІ-ЕІЕСТrО" стр.18	Торцовая панель ЩО70-3-95	6	4799,63	28798	--
		шт		--	--	--
27	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	32	31,00	992	857
		м		27,90	893	95
28	С11041-83	Сталь полосовая 25х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,02496	46400,00	1158	--
		т		--	--	--
29	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	70	26,30	1841	1556
		м		23,00	1610	95
30	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,0882	46400,00	4092	--
		т		--	--	--
31	Ц0108-472-8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 10 мм	36	35,20	1267	1115
		м		32,40	1166	95
32	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,007992	50600,00	404	--
		т		--	--	--
33	Ц0108-471-3	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм /по 5м/	8	131,70	1054	856
		шт		111,00	888	95
34	С12041-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,03552	45300,00	1609	--
		т		--	--	--
35	Ц0108-72-1	Шины ответвительные - одна полоса в фазе, шина медная или алюминиевая, сечение до 700 мм2	13	118,40	1539	1167
		м		90,50	1177	95
36	Ц0108-72-3	Шины ответвительные - одна полоса в фазе, шина медная или алюминиевая, сечение до 250 мм2	38	175,80	6680	4733
		м		124,00	4712	95
37	Ц0108-72-4	Шины ответвительные - одна полоса в фазе, шина медная или алюминиевая, сечение до 1000 мм2	32	214,90	6877	4700
		м		146,00	4672	95
38	С151609-7	Шины алюминиевые прямоугольного сечения, ширина 50, 60 мм АД31Т-5х50	0,0255	336000,00	8568	--
		т		--	--	--

39	С151609-8	Шины алюминиевые прямоугольного сечения, ширина 80, 100 мм	0,091	322300,00	29329	--
		т		--	--	--
40	С151803-68 прим	Держатель шин заземления К188 У2	30	45,00	1350	--
		шт		--	--	--
41	С151803-68 прим	Держатель шин на плоскость ШП-1-375 У1	28	45,00	1260	--
		шт		--	--	--
42	Ц0108-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	170	66,80	11356	3892
		м		20,30	3451	95
43	С151601-135	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х6 мм2	0,021	60200,00	1264	--
		1000м		--	--	--
44	С151601-134	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х4 мм2	0,03	47500,00	1425	--
		1000м		--	--	--
45	С151601-110	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х4 мм2	0,119	23700,00	2820	--
		1000м		--	--	--
46	Ц0108-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	157	66,80	10488	3595
		м		20,30	3187	95
47	С151603-153	Кабели контрольные, марка АКВВ, число жил и сечение 4х2,5 мм2	0,019	34000,00	646	--
		1000м		--	--	--
48	С151603-154	Кабели контрольные, марка АКВВ, число жил и сечение 5х2,5 мм2	0,044	40100,00	1764	--
		1000м		--	--	--
49	С151603-155	Кабели контрольные, марка АКВВ, число жил и сечение 7х2,5 мм2	0,088	48000,00	4224	--
		1000м		--	--	--
50	С151603-156	Кабели контрольные, марка АКВВ, число жил и сечение 10х2,5 мм2	0,006	66200,00	397	--
		1000м		--	--	--
51	Ц0108-79-1	Мост шинный для сборных распределительных устройств, количество опорных изоляторов: 9	2	3272,70	6545	3904
		шт		2041,00	4082	95
52	Прайс лист Завод Энергоборудования стр.19	Мост шинный ВЛИЕ 685515	2	42747,26	85495	--
		шт		--	--	--
53	Прайс лист Тоо Электротехника стр.20	Штанги изолирующие оперативные ШО-10У1	1	1389,66	1390	--

		шт		--	--	--
54	Ц0108-88-3	Конструкции металлические	0,00392	102170,00	401	32
		т		8280,00	32	95
55	Ц0108-154-1	Плита асбестоцементная между проложенными кабелями на кабельных конструкциях - 2 шт	0,96	103,60	99	42
		м2		42,30	41	95
56	С11011-370	Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью прессованные толщиной 10 мм	0,96	589,00	565	--
		м2		--	--	--
57	Ц0108-400-1	Провода по перфорированным профилям: провод сечением до 6 мм2	15	13,90	209	124
		м		6,90	104	95
58	С151607-136 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ3 сечение 1,5 мм2	0,01	10269,00	103	--
		1000м		--	--	--
59	С151607-138 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ3 сечение 2,5 мм2	0,005	17381,00	87	--
		1000м		--	--	--
60	Ц0108-530-4	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 40 А	1	782,90	783	370
		шт		387,00	387	95
61	Прайс лист Тоо АктауЭнергокабель стр.24	Пускатель электромагнитный 10А П6-122 ТУ6-536.377-77	1	629,00	629	--
		шт		--	--	--
62	Ц0108-532-4	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, до 3 элементов поста	1	467,40	467	250
		шт		263,00	263	95
63	Прайс лист Тоо Электротехника стр.20	Пост управления кнопо4ный ПКЕ722-2У2 ТУ 16-526.216-78	1	292,56	293	--
		шт		--	--	--
64	Прайс лист Тоо Электротехника стр.20	Индикатор напряжения ПИН-90	1	321,81	322	--
		шт		--	--	--

65	Прайс лист Тоо Электротехника стр.20	Клещи	1	1279,95	1280	--
		шт		--	--	--
66	Прайс лист Тоо Электротехника стр.20	Галоши /боты/ резиновые	2	1462,80	2926	--
		К-т		--	--	--
67	Прайс лист Тоо Электротехника стр.20	Перчатки	2	614,37	1229	--
		к-т		--	--	--
68	Прайс лист Тоо Электротехника стр.20	Коврик резиновый	2	767,97	1536	--
		шт		--	--	--
69	Прайс лист Тоо Электротехника стр.20	Очки защитные	2	438,84	878	--
		шт		--	--	--
70	1907-2 прим	Огнетушитель порошковый ОП-5	2	2540,00	5080	--
		шт.		--	--	--
71	1907-3 прим	Огнетушитель углекислый ОУ-8	7	1840,00	12880	--
		шт.		--	--	--
72	Ц0108-158-19	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	6	430,40	2582	2029
		шт		356,00	2136	95
73	Ц0108-158-6	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 2,5 мм2, до 7 жил	39	137,90	5378	2834
		шт		76,50	2984	95
74	Ц0108-158-7	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 2,5 мм2, до 10 жил	6	167,80	1007	593
		шт		104,00	624	95
75	Ц0108-395-1	Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка до 200 мм	0,0689	18664,00	1286	757
		т		9720,00	670	95
76	С151803-62	Лотки стальные для прокладки в них проводов и кабелей напряжением до 1000 В: секция прямая, НЛ20-П1.87 У3, габаритные размеры 2000х200х70 мм	11	509,00	5599	--
		шт		--	--	--

77	С151803-65	Лотки стальные для прокладки в них проводов и кабелей напряжением до 1000 В: секция прямая, НЛ10-П2 У3, габаритные размеры 2000х50х24 мм	2	339,00	678	--
		шт		--	--	--
78	Ц0108-152-4	Стойка сборных кабельных конструкций /без полок/, масса до 1,6 кг	26	71,50	1859	1104
		шт		43,70	1136	95
79	С151803-87	Стойки кабельные для установки кабельных полок, стальные окрашенные, габаритные размеры 800х60х26 мм, тип К1152 У3	0,021	126000,00	2646	--
		1000шт		--	--	--
80	С151803-85	Стойки кабельные для установки кабельных полок, стальные окрашенные, габаритные размеры 400х60х26 мм, тип К1150 У3	0,005	70800,00	354	--
		1000шт		--	--	--
81	Ц0108-152-7	Полка кабельная, устанавливаемая на стойках, масса до 0,4 кг	94	3,80	357	304
		шт		3,20	301	95
82	С151803-81	Полки для укладки кабелей и установки лотков и коробов, стальные оцинкованные, габаритные размеры 167х46х51 мм, тип К1160 1У3	0,01	46800,00	468	--
		1000шт		--	--	--
83	С151803-82	Полки для укладки кабелей и установки лотков и коробов, стальные оцинкованные, габаритные размеры 287х46х60 мм, тип К116 1У3	0,084	57200,00	4805	--
		1000шт		--	--	--
84	Ц0108-152-15	Подвеска кабельная закладная для прокладки кабеля массой до 6,5 кг	11	3,50	39	32
		шт		3,10	34	95
85	С151802-33	Подвески для установки нагревостойких перегородок между горизонтальными рядами кабелей, стальные окрашенные, габаритные размеры 241х40х24 мм, тип К1165 У3	0,011	22100,00	243	--
		1000шт		--	--	--
86	С151803-71 прим	Соединитель К168У3	8	105,00	840	--
		шт		--	--	--
87	Прайс лист АО "ЭЛЕКТРОМОНТАЖ" стр.21	Уголок К236У2	1	638,51	639	--
		ШТ		--	--	--
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				
88	Е0110-5-1	Барьер в камерах трансформаторов	0,028	22541,72	631	121
		м3		3487,50	98	120
89	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	0,028	1862,35	52	10
		м3		303,75	9	120
90	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами	0,2	148,32	30	22

		м2		92,03	18	100
91	С11031-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марки 125	0,04	7634,00	305	--
		м3		--	--	--
92	Е0110-50-6	Изолирующая подставка	0,8	522,81	418	41
		м2		38,25	31	120
		ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ				
93	Ц0108-593-1	Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды	5	216,30	1082	472
		шт		65,00	325	95
94	Ц0108-592-1	Патрон стенной или потолочный	6	84,20	505	441
		шт		77,00	462	95
95	Ц0108-591-8	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке	3	64,00	192	167
		шт		58,50	176	95
96	Ц0108-591-1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	1	55,00	55	47
		шт		49,70	50	95
		МАТЕРИАЛЫ				
97	СПрайс лист ТОО Электроком плект стр.22	Светильник подвесной, тип НСП17Х100-У3	5	985,56	4928	--
		шт		--	--	--
98	Прайс лист ТОО Электротех ника стр.20	Патрон резьбовой Е27ФП-01	6	58,51	351	--
		ШТ		--	--	--
99	С151801-147	Розетка штепсельная для открытой установки с пластмассовым основанием, тип РШ-Ц-2-0-07-6/220	3	66,00	198	--
		шт		--	--	--
100	С151801-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	8	215,00	1720	--
		шт		--	--	--
101	С151701-90	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м	1	561,00	561	--
		шт		--	--	--
102	С151706-25	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип БК230-240-60	4	52,00	208	--
		шт		--	--	--
103	С151706-28	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б К230-240-100	5	64,00	320	--

		шт		--	--	--
104	С151706-59	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО36-40	1	16,00	16	--
		шт		--	--	--
105	С151803-50	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У195 УХЛ2	0,009	18000,00	162	--
		1000шт		--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге		2036759	
			Тенге		189349	
	Стоимость оборудования -		Тенге		1653985	
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		**Тенге**		**1653985**	
	Стоимость монтажных работ -		Тенге		378758	
	Материалы -		Тенге		57192	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		91072	
		Накладные расходы -	Тенге		188678	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		34046	
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге		601482	
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге		4015	
	Материалы -		Тенге		946	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		2884	
		Накладные расходы -	Тенге		195	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		253	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге		4463	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**		**2259931**	
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ РП-3. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-13-1						
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	635,04	27,84	17676	5458
		м3		1,66	1054	97
2	Е0101-38-2	Срезка недобора грунта 2 группы в выемках	35,8491	123,98	4445	2989
		м3		72,23	2589	97
3	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	11,9497	262,72	3139	3547
		м3		262,72	3139	113
4	Е0101-139-1	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки	426,3	89,00	37942	10280
		м3		0,25	107	97
5	Е0101-12-14 Т.Ч. П.3.34 К=1,45	Подсыпка под полы эксковатором 0,5м3 с грейферным ковшом	59,2	40,36	2389	738
		м3		2,41	142	97
6	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	59,2	21,55	1276	978
		м3		17,03	1008	97

7	Е0101-137-1	Полив водой основания под полы промышленных цехов	59,2	6,11	362	345
		м2		6,01	356	97
8	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3,во временный отвал	197,34	39,72	7838	2463
		м3		1,87	369	97
9	С010333-А12-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 12 км, класс груза 1	345,345	80,28	27724	5545
		т		16,06	5545	100
10	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	197,34	3,76	741	306
		м3		0,48	95	97
		ФУНДАМЕНТЫ (АС-8)				
11	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	6,5	5302,45	34466	1506
		м3		195,75	1272	105
12	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм из бетоа В12,5	27,7	7149,75	198048	20898
		м3		585,00	16205	105
13	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,2357	67700,00	15957	--
		т		--	--	--
14	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,03602	65000,00	2341	--
		т		--	--	--
15	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм,выпуски А-2 (16 шт),(АС-8,9)	0,1	58700,00	5870	--
		т		--	--	--
16	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм,хомуты Х-1 (40 шт) к выпускам А-2	0,0228	62000,00	1414	--

		т		--	--	--
17	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании,А-1(8ШТ,АС-8,16)	0,00944	69378,76	655	198
		1т		19800,00	187	105
18	Е0123-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 100 мм	0,11784	341347,02	40224	9439
		км		60966,00	7184	130
19	Е0123-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 150 мм	0,03722	465331,02	17320	2981
		км		60966,00	2269	130
20	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов(Р-РОМ 1:2)	31,1	305,59	9504	2188
		м2		58,05	1805	118
21	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	49,8	245,44	12223	2279
		м2		37,35	1860	118
		КАНАЛЫ (АС-12)				
22	Е0106-13-1	Стенки каналов из БМ В10	29,5	6709,57	197932	16207
		м3		490,50	14470	105
23	Е0108-12-1	Арматура над проемом	0,045	8679,65	391	447
		1т		8257,50	372	118
24	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,045	47400,00	2133	--
		т		--	--	--
25	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг, МН-6,7,10	0,07084	93997,62	6659	2469
		1т		33075,00	2343	105
26	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг, МН-8,9	0,73524	70437,87	51789	7558
		1т		9675,00	7113	105
27	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг, МН-5	0,23528	64092,87	15080	851
		1т		3330,00	783	105
28	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	1,04136	40200,00	41863	--
		т		--	--	--
29	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	15,97	693,07	11068	1291
		м		76,95	1229	100