"SANA-2015". Версия 18.3.1 от 08.08.18 г. Приложение 4 к НДОССС в РК Заказ 9

Форма 2

Заказчик :ТОО "САМУР-ЭНЕРГО"

(наименование организации)

Утвержден/Согласован

Сметный расчет стоимости строительства в сумме **366,598** тысяч тенге

В том числе: **39,278** тысяч тенге

(ссылка на документ об утверждении)

"___" декабря 2018 г.

Сметный расчет стоимости строительства

Гараж ТОО "САМУР-ЭНЕРГО". Усиление ферм

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию с 02.07.18 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге			Всего, тысяч тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	2-1-1	Усиление ферм	320,902			320,902
		Итого по главе 2	320,902			320,902
		Итого по главам 1-7	320,902			320,902
		Итого по главам 1-9	320,902			320,902
2		**Непредвиденные работы и затраты (2 %)**	**6,418**			**6,418**
		Итого по сметному расчету:				
3		**- в текущих ценах с 02.07.18 г.**	**327,320**			**327,320**
4		**- в текущих и прогнозных ценах**	**327,320**			**327,320**
5		**Налог на добавленную стоимость (12 %)**			**39,278**	**39,278**
6		**Всего по сметному расчету**	**327,320**		**39,278**	**366,598**
		в том числе оборудование, мебель и инвентарь поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)				

Директор ТОО "СТРОИТЕЛЬ-ЭКИБАСТУЗ" Ищенко В.В.

"SANA-2015". Версия 18.3.1 от 08.08.18 г.

Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 2 к НДОССС в РК

Заказ 9

Форма 4

Наименование объекта: Гараж ТОО "САМУР-ЭНЕРГО"

Локальная смета № 2-1-1

Усиление ферм

Основание:

Сметная стоимость, тыс. тенге	**320,902**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**157,751**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**0,151**

Составлена в текущих ценах с 02.07.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1109-0701-0127	Изготовление опорных конструкций для ферм НР = 69 %	т конструкций	0,489	145274,03	10100,2	71039	4939	2491	44642	124935
					130079,75	2226,99	63609	1089	–	9254	
2	1146-0301-0202	Сверление горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 22 мм НР = 84 %	отверстие	40	895,7	395,2	35828	15808	378	25167	65875
					491,05	257,98	19642	10319	–	4880	
3	1146-0301-0218	Сверление горизонтальных отверстий глубиной 200 мм. Добавлять до 400мм к норме 1146-0301-0202 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 22 мм к=20 НР = 84 %	отверстие	800	16,98	6,86	13583	5487	378	9615	25054

				9,65	4,66	7718	3729	–	1856	
4 1109-0305-0301	Конструкции опорные внутри зданий и сооружений . Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,489	86259,71	5770,96	42181	2822	3513	24850	72393
				73304,7	343,56	35846	168	–	5362	
5 1108-0701-0201	Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка. Высота помещений до 6 м НР = 93 %	м2 горизонтальной проекции	24	653,75	4,42	15690	106	–	14537	32645
				649,33	1,96	15584	47	–	2418	

Итого по смете	**320 902**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	142 399
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	29 162
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	15 352
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 760
Накладные расходы, тенге	118 811
Сметная прибыль (8 %), тенге	23 770

Составил: Инженер СДО ТОО "Строитель-Экибастуз" Елшина Е.С.

"SANA-2015". Версия 18.3.1 от 08.08.18 г. Приложение 4 к НДОССС в РК Заказ 9

Форма 2

Заказчик : ТОО "САМУР-ЭНЕРГО"

(наименование организации)

Утвержден/Согласован

Сметный расчет стоимости строительства в сумме **1 263,736** тысяч тенге

В том числе: **135,4** тысяч тенге

(ссылка на документ об утверждении)

"___" апрель 2019 г.

Сметный расчет стоимости строительства

Усиление ферм в осях 1-4; 8-9

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию с 02.07.18 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге			Всего, тысяч тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	2-1	Усиление ферм	1 053,535			1 053,535
		Итого по главе 2	1 053,535			1 053,535
		Итого по главам 1-7	1 053,535			1 053,535
		Итого по главам 1-9	1 053,535			1 053,535
2		**Непредвиденные работы и затраты (2 %)**	**21,071**			**21,071**
		Итого по сметному расчету:				
3		**- в текущих ценах с 02.07.18 г.**	**1 074,606**			**1 074,606**
4		**- в текущих и прогнозных ценах**	**1 128,336**			**1 128,336**
5		**Налог на добавленную стоимость (12 %)**			**135,400**	**135,400**
6		**Всего по сметному расчету**	**1 128,336**		**135,400**	**1 263,736**
		в том числе оборудование, мебель и инвентарь поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)				

Директор ТОО "Строитель-Экибастуз" В.В.Ищенко

"SANA-2015". Версия 18.3.1 от 08.08.18 г. Цены региона Павлодарская обл. Приложение 2 к НДОССС в РК

Заказ 9

Наименование объекта: :Гараж ТОО "САМУР-ЭНЕРГО"

Форма 4

Локальная смета № 2-1-2

Усиление ферм в осях 1-4; 8-9

Основание:

Сметная стоимость, тыс. тенге	**1053,535**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**461,682**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**0,434**

Составлена в текущих ценах с 02.07.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1109-0701-0127	Изготовление опорных конструкций для ферм НР = 69 %	т конструкций	2,556	145273,47	10098,2	371319	25811	13024	233341	653033
					130079,81	2226,92	332484	5692	–	48373	
2	2900-0000-0000 (пл)	Труба квадратная 80х80мм	п.м	40	1530		61200		61200	–	66096
					–		–		–	4896	
3	1109-0305-0305	Конструкции опорные для ферм. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	2,556	38789,91	8020,34	99147	20500	32217	35082	144967
					18165,1	1726,53	46430	4413	–	10738	

4 1146-0301-0214	Сверление горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 125 мм к=0,5 (прим) НР = 84 % ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кэкс1=0,5;	отверстие	20	1213,7	500,65	24274	10013	819	16918	44487
				672,1	334,95	13442	6699	–	3295	
5 1146-0301-0230	Сверление горизонтальных отверстий глубиной 200 мм. Добавлять до 260мм к норме 1146-0301-0214 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 125 мм к=6,к=0,5 (прим) НР = 84 % ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кэкс1=0,5;	отверстие	120	19,22	7,1	2306	852	264	1486	4095
				9,92	4,83	1190	579	–	303	
6 1109-0501-0301	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками НР = 69 %	болт	20	119,25	0,75	2385	15	–	1640	4347
				118,5	0,35	2370	7	–	322	
7 2900-0000-0000 (пл)	Шпильки с болтами	шт	20	120		2400		2400	–	2592
				–		–		–	192	
8 1108-0701-0102	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих работ. Установка и разборка НР = 93 %	м2 вертикальной проекции	120	658,4	1,73	79008	207	30516	44990	133918
				402,38	0,76	48285	91	–	9920	

Итого по смете **1 053 535**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 444 201
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 57 398

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	17 481
- материалы, изделия и конструкции, тенге	140 440
Накладные расходы, тенге	333 457
Сметная прибыль (8 %), тенге	78 039

Составил Инженер ТОО "Строитель-Экибастуз" Е.С.Елшина