357	Е0156-11-1	-Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	м2	1	385,02	36,18	385	36	381	2,35	2
					348,84	3,48	349	3	108	0,22	-
359	С12063-6	-Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДГ 27-15	шт	4,05	5960	-	24138	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
361	С11011-1163	-Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	м2	1	530	-	530	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-20				-	-	-	-	-	-	-
362	С11011-791	-Скобяные изделия	шт	1	1380	-	1380	-	-	-	-
			комплект		-	-	-	-	-	-	-
364	С11011-815	-Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни		1	844	-	844	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			шт								
			25 кабинет								
367	Е0157-2-1	-Разборка дощатого покрытия полов		9,45	61,6	5,87	582	55	593	0,4	4
					55,73	1	527	9	110,7	0,01	-
			1м2								
368	Е0157-2-12	-Разборка покрытия полов из древесноволокнистых плит		9,45	20,27	1,04	192	10	203	0,13	1
					19,22	0,17	182	2	110,7	-	-
			1м2								
369	Е0157-2-5	-Разборка покрытия полов из линолеума и релина		9,45	20,86	1,12	197	11	208	0,14	1
					19,74	0,17	187	2	110,7	-	-
			1м2								
371	Е0157-3-1	-Разборка плинтусов деревянных		13	6,77	0,23	88	3	94	0,05	1
			1м		6,54	0,02	85	-	110,7	-	-
376	Е0161-2-7	-Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм		32	745,72	40,55	23863	1298	14271	2,72	87
					465,18	6,74	14886	216	94,5	0,04	1
			м2								
377	Е0161-7-1	-Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором		1,58	1334,51	81,34	2109	129	1175	4,62	7
					773,2	13,55	1222	21	94,5	0,07	-
			м2								

379	Е0146-39-6	-Демонтаж подвесного потолка из армстронга	9,45	121,02	8,14	1144	77	1096	0,7	7
				112,88	3,08	1067	29	100	0,02	-
		м2								
381	С11011-651	-Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими	9,45	1070	-	10112	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
382	Е0156-11-1	-Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	385,02	36,18	385	36	381	2,35	2
				348,84	3,48	349	3	108	0,22	-
		шт								
384	С12022-1	-Двери металлические	1	25100	-	25100	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
386	С11011-1163	-Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	1	530	-	530	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-20			-	-	-	-	-	-	-
		шт								
387	С11011-791	-Скобяные изделия	1	1380	-	1380	-	-	-	-
		комплект		-	-	-	-	-	-	-
389	С11011-815	-Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	1	844	-	844	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

шт

Итого: 817 696 тенге

Накладные расходы : 176 633 тенге

Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%: 59 660 тенге

ИТОГО: 1 053 989 тенге

26 кабинет

392	Е0157-2-1	-Разборка дощатого покрытия полов	18,2	61,6	5,87	1121	107	1143	0,4	7
				55,73	1	1014	18	110,7	0,01	-
		1м2								
393	Е0157-2-12	-Разборка покрытия полов из древесноволокнистых плит	18,2	20,27	1,04	369	19	391	0,13	2
				19,22	0,17	350	3	110,7	-	-
		1м2								
394	Е0157-2-5	-Разборка покрытия полов из линолеума и релина	18,2	20,86	1,12	380	20	401	0,14	2
				19,74	0,17	359	3	110,7	-	-
		1м2								
396	Е0157-3-1	-Разборка плинтусов деревянных	13	6,77	0,23	88	3	94	0,05	1
				6,54	0,02	85	-	110,7	-	-
		1м								
401	Е0161-2-7	-Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	43,8	745,72	40,55	32662	1776	19533	2,72	119
				465,18	6,74	20375	295	94,5	0,04	2

402	Е0161-7-1	-Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	м2	1,58	1334,51	81,34	2109	129	1175	4,62	7
					773,2	13,55	1222	21	94,5	0,07	-
404	Е0146-39-6	-Демонтаж подвесного потолка из армстронга	м2	18,2	121,02	8,14	2203	148	2111	0,7	13
					112,88	3,08	2054	56	100	0,02	-
406	С11011-651	-Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими	м2	18,2	1070	-	19474	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
407	Е0156-11-1	-Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	м2	1	385,02	36,18	385	36	381	2,35	2
					348,84	3,48	349	3	108	0,22	-
409	С12062-3	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9	шт	1,89	4010	-	7579	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
411	С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-20	-Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	м2	1	530	-	530	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
412	С11011-791	-Скобяные изделия	шт	1	1380	-	1380	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
414	С11011-815	-Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	комплект	1	844	-	844	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
		27 кабинет	шт								
417	Е0157-2-1	-Разборка дощатого покрытия полов	1м2	28,7	61,6	5,87	1768	168	1802	0,4	12
					55,73	1	1599	29	110,7	0,01	-
418	Е0157-2-12	-Разборка покрытия полов из древесноволокнистых плит	1м2	28,7	20,27	1,04	582	30	616	0,13	4
					19,22	0,17	552	5	110,7	-	-
419	Е0157-2-5	-Разборка покрытия полов из линолеума и релина	1м2	28,7	20,86	1,12	599	32	632	0,14	4
					19,74	0,17	567	5	110,7	-	-
421	Е0157-3-1	-Разборка плинтусов деревянных	1м	25	6,77	0,23	169	6	182	0,05	1
					6,54	0,02	164	1	110,7	-	-
426	Е0161-2-7	-Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2,	м2	56,7	745,72	40,55	42282	2299	25286	2,72	154
					465,18	6,74	26376	382	94,5	0,04	2

	толщина слоя до 20 мм								
		м2							
427 Е0161-7-1	-Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	4,08	1334,51	81,34	5445	332	3033	4,62	19
			773,2	13,55	3155	55	94,5	0,07	-
		м2							
429 Е0163-11-2	-Демонтаж подвесного потолка	28,7	19,88	1,26	571	36	518	0,11	3
		м2	18,62	0,49	535	14	94,5	-	-
431 С11011-651	-Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими	28,7	1070	-	30709	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		м2							
432 Е0156-11-1	-Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	385,02	36,18	385	36	381	2,35	2
			348,84	3,48	349	3	108	0,22	-
		шт							
434 С12062-3	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9	1,89	4010	-	7579	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		м2							
436 С11011-1163	-Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	1	530	-	530	-	-	-	-
Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-20			-	-	-	-	-	-	-
		шт							
437 С11011-791	-Скобяные изделия	1	1380	-	1380	-	-	-	-
		комплект	-	-	-	-	-	-	-
439 С11011-815	-Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	1	844	-	844	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		шт							
	28 кабинет								
442 Е0157-2-1	-Разборка дощатого покрытия полов	18,2	61,6	5,87	1121	107	1143	0,4	7
			55,73	1	1014	18	110,7	0,01	-
		1м2							
443 Е0157-2-12	-Разборка покрытия полов из древесноволокнистых плит	18,2	20,27	1,04	369	19	391	0,13	2
			19,22	0,17	350	3	110,7	-	-
		1м2							
444 Е0157-2-5	-Разборка покрытия полов из линолеума и релина	18,2	20,86	1,12	380	20	401	0,14	2
			19,74	0,17	359	3	110,7	-	-
		1м2							
446 Е0157-3-1	-Разборка плинтусов деревянных	13	6,77	0,23	88	3	94	0,05	1
		1м	6,54	0,02	85	-	110,7	-	-

451	E0161-2-7	-Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	43,8	745,72	40,55	32662	1776	19533	2,72	119
				465,18	6,74	20375	295	94,5	0,04	2
452	E0161-7-1	-Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	1,58	1334,51	81,34	2109	129	1175	4,62	7
				773,2	13,55	1222	21	94,5	0,07	-
454	E0163-11-2	-Демонтаж подвесного потолка	18,2	19,88	1,26	362	23	329	0,11	2
				18,62	0,49	339	9	94,5	-	-
456	C11011-486	-Потолок подвесной из ХДМ прим.	0,0182	1048800	-	19088	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
457	E0156-1-1	-Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	4	258,68	25,49	1035	102	1025	1,54	6
				233,2	3,97	933	16	108	0,03	-
458	E0110-91-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	9,72	407,32	28,31	3959	275	2077	1,13	11
				188,29	9,59	1830	93	108	0,05	-
459	C12061-186 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	9,72	5206	-	50602	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
461	C12061-196 Изм. и доп.вып.9 СН РК	-Доски подоконные	8	3680	-	29440	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
462	E0156-11-1	-Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	385,02	36,18	385	36	381	2,35	2
				348,84	3,48	349	3	108	0,22	-
464	C12062-3	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9	1,89	4010	-	7579	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
466	C11011-1163	-Пена монтажная для	1	530	-	530	-	-	-	-

Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК	герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл								
			-	-	-	-	-	-	-
		шт							
467 С11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	1	1380	-	1380	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		комплект							
469 С11011-815	-Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	1	844	-	844	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		шт							
		29 кабинет							
472 Е0157-2-1	-Разборка дощатого покрытия полов	9,45	61,6	5,87	582	55	593	0,4	4
			55,73	1	527	9	110,7	0,01	-
		1м2							
473 Е0157-2-12	-Разборка покрытия полов из древесноволокнистых плит	9,45	20,27	1,04	192	10	203	0,13	1
			19,22	0,17	182	2	110,7	-	-
		1м2							
474 Е0157-2-5	-Разборка покрытия полов из линолеума и релина	9,45	20,86	1,12	197	11	208	0,14	1
			19,74	0,17	187	2	110,7	-	-
		1м2							
476 Е0157-3-1	-Разборка плинтусов деревянных	13	6,77	0,23	88	3	94	0,05	1
		1м	6,54	0,02	85	-	110,7	-	-
481 Е0161-2-7	-Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	32	745,72	40,55	23863	1298	14271	2,72	87
			465,18	6,74	14886	216	94,5	0,04	1
		м2							
482 Е0161-7-1	-Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	1,58	1334,51	81,34	2109	129	1175	4,62	7
			773,2	13,55	1222	21	94,5	0,07	-
		м2							
484 Е0163-11-2	-Демонтаж подвесного потолка	9,45	19,88	1,26	188	12	171	0,11	1
		м2	18,62	0,49	176	5	94,5	-	-
486 С11011-486 прим.	-Потолок подвесной из ХДМ	0,00945	1048800	-	9911	-	-	-	-
		1000м2	-	-	-	-	-	-	-
487 Е0156-11-1	-Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	385,02	36,18	385	36	381	2,35	2
			348,84	3,48	349	3	108	0,22	-
		шт							
489 С12062-3	-Блоки дверные однопольные с	1,89	4010	-	7579	-	-	-	-

	глухими полотнами ДГ 21-9								
				-	-	-	-	-	-	-
		м2							
491	С11011-1163-Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл		1	530	-	530	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-20			-	-	-	-	-	-	-
		шт								
492	С11011-791 -Скобяные изделия		1	1380	-	1380	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
494	С11011-815 -Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни		1	844	-	844	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

Итого: 361 748 тенге

Накладные расходы 101 324 тенге

Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%: 27 784 тенге

ИТОГО: 490 856 тенге

		30 кабинет							
495	Е0157-2-1 -Разборка дощатого покрытия полов		9,45	61,6	5,87	582	55	593	0,4	4
				55,73	1	527	9	110,7	0,01	-
		1м2								
496	Е0157-2-12 -Разборка покрытия полов из древесноволокнистых плит		9,45	20,27	1,04	192	10	203	0,13	1
				19,22	0,17	182	2	110,7	-	-
		1м2								
497	Е0157-2-5 -Разборка покрытия полов из линолеума и релина		9,45	20,86	1,12	197	11	208	0,14	1
				19,74	0,17	187	2	110,7	-	-
		1м2								
499	Е0157-3-1 -Разборка плинтусов деревянных		13	6,77	0,23	88	3	94	0,05	1
				6,54	0,02	85	-	110,7	-	-
		1м								
504	Е0161-2-7 -Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм		32	745,72	40,55	23863	1298	14271	2,72	87
				465,18	6,74	14886	216	94,5	0,04	1
		м2								
505	Е0161-7-1 -Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором		1,58	1334,51	81,34	2109	129	1175	4,62	7
				773,2	13,55	1222	21	94,5	0,07	-
		м2								
507	Е0163-11-2 -Демонтаж подвесного потолка		9,45	19,88	1,26	188	12	171	0,11	1
		м2		18,62	0,49	176	5	94,5	-	-

509	С11011-486	-Потолок подвесной из ХДМ прим.	0,00945	1048800	-	9911	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м2								
510	Е0156-11-1	-Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	385,02	36,18	385	36	381	2,35	2
				348,84	3,48	349	3	108	0,22	-
		шт								
512	С12062-3	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9	1,89	4010	-	7579	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
514	С11011-1163	-Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	1	530	-	530	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-20			-	-	-	-	-	-	-
		шт								
515	С11011-791	-Скобяные изделия	1	1380	-	1380	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
517	С11011-815	-Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	1	844	-	844	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		31 Класс								
518	Е0157-2-1	-Разборка дощатого покрытия полов	67,5	61,6	5,87	4158	396	4239	0,4	27
				55,73	1	3762	67	110,7	0,01	1
		1м2								
519	Е0157-2-12	-Разборка покрытия полов из древесноволокнистых плит	67,5	20,27	1,04	1368	70	1449	0,13	9
				19,22	0,17	1298	11	110,7	-	-
		1м2								
520	Е0157-2-5	-Разборка покрытия полов из линолеума и релина	67,5	20,86	1,12	1408	75	1488	0,14	9
				19,74	0,17	1332	11	110,7	-	-
		1м2								
522	Е0157-3-1	-Разборка плинтусов деревянных	35	6,77	0,23	237	8	254	0,05	2
				6,54	0,02	229	1	110,7	-	-
		1м								
527	Е0161-2-7	-Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	87,7	745,72	40,55	65399	3556	39111	2,72	238
				465,18	6,74	40796	591	94,5	0,04	3
		м2								
528	Е0161-7-1	-Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	6,6	1334,51	81,34	8808	537	4907	4,62	31
				773,2	13,55	5103	89	94,5	0,07	-
		м2								
530	Е0146-39-6	-Демонтаж подвесного потолка	67,5	121,02	8,14	8169	549	7828	0,7	48

		из армстронга							
				112,88	3,08	7620	208	100	0,02	1
532	С11011-651	-Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими	м2 67,5	1070	-	72225	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
533	Е0156-11-1	-Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	м2 2	385,02	36,18	770	72	761	2,35	5
				348,84	3,48	698	7	108	0,22	-
535	С12062-3	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9	шт 3,8	4010	-	15238	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
537	С11011-1163	-Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-20	м2 2	530	-	1060	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
538	С11011-791	-Скобяные изделия	шт 2	1380	-	2760	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
540	С11011-815	-Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	комплект 2	844	-	1688	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
		32 лаборатории								
543	Е0157-2-1	-Разборка дощатого покрытия полов	13,2	61,6	5,87	813	77	829	0,4	5
				55,73	1	736	13	110,7	0,01	-
544	Е0157-2-12	-Разборка покрытия полов из древесноволокнистых плит	1м2 13,2	20,27	1,04	268	14	283	0,13	2
				19,22	0,17	254	2	110,7	-	-
545	Е0157-2-5	-Разборка покрытия полов из линолеума и релина	1м2 13,2	20,86	1,12	275	15	291	0,14	2
				19,74	0,17	261	2	110,7	-	-
547	Е0157-3-1	-Разборка плинтусов деревянных	1м 15	6,77	0,23	102	3	109	0,05	1
				6,54	0,02	98	-	110,7	-	-
552	Е0161-2-7	-Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	43,1	745,72	40,55	32140	1748	19221	2,72	117
				465,18	6,74	20049	291	94,5	0,04	2
553	Е0161-7-1	-Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым	м2 1	1334,51	81,34	1335	81	743	4,62	5
				773,2	13,55	773	14	94,5	0,07	-

	раствором							
555 Е0146-39-6	-Демонтаж подвесного потолка из армстронга	м2	13,2	121,02	8,14	1597	107	1531	0,7	9
				112,88	3,08	1490	41	100	0,02	-
557 С11011-651	-Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими	м2	13,2	1070	-	14124	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
558 Е0156-11-1	-Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	м2	1	385,02	36,18	385	36	381	2,35	2
				348,84	3,48	349	3	108	0,22	-
560 С12062-3	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9	шт	1,89	4010	-	7579	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
562 С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-20	-Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	м2	1	530	-	530	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
563 С11011-791	-Скобяные изделия	шт	1	1380	-	1380	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
565 С11011-815	-Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	комплект	1	844	-	844	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
566 Е0155-1-6	-Демонтаж перегородок шкафов из ДСП	шт	18	98,12	7	1766	126	1794	0,64	11
				91,13	1,14	1640	21	108	0,01	-
568 С11011-601	-Плиты древесностружечные трехслойные, марка П-3, шлифованные, I сорт, толщина 18-20 мм	м2	0,18	46300	-	8334	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		100м2								
	34 лаборатории									
571 Е0157-2-1	-Разборка дощатого покрытия полов	1м2	13,2	61,6	5,87	813	77	829	0,4	5
				55,73	1	736	13	110,7	0,01	-
572 Е0157-2-12	-Разборка покрытия полов из древесноволокнистых плит	1м2	13,2	20,27	1,04	268	14	283	0,13	2
				19,22	0,17	254	2	110,7	-	-
573 Е0157-2-5	-Разборка покрытия полов из линолеума и релина	1м2	13,2	20,86	1,12	275	15	291	0,14	2
				19,74	0,17	261	2	110,7	-	-
575 Е0157-3-1	-Разборка плинтусов деревянных	1м2	15	6,77	0,23	102	3	109	0,05	1

		1м		6,54	0,02	98	-	110,7	-	-
580	Е0161-2-7	-Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	43,1	745,72	40,55	32140	1748	19221	2,72	117
				465,18	6,74	20049	291	94,5	0,04	2
		м2								
581	Е0161-7-1	-Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	1	1334,51	81,34	1335	81	743	4,62	5
				773,2	13,55	773	14	94,5	0,07	-
		м2								
583	Е0146-39-6	-Демонтаж подвесного потолка из армстронга	13,2	121,02	8,14	1597	107	1531	0,7	9
				112,88	3,08	1490	41	100	0,02	-
		м2								
585	С11011-651	-Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими	13,2	1070	-	14124	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
586	Е0156-11-1	-Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	385,02	36,18	385	36	381	2,35	2
				348,84	3,48	349	3	108	0,22	-
		шт								
588	С12062-3	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9	1,89	4010	-	7579	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
590	С11011-1163	-Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	1	530	-	530	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК			-	-	-	-	-	-	-
		шт								
591	С11011-791	-Скобяные изделия	1	1380	-	1380	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
593	С11011-815	-Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	1	844	-	844	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
594	Е0155-1-6	-Демонтаж перегородок шкафов из ДСП	18	98,12	7	1766	126	1794	0,64	11
				91,13	1,14	1640	21	108	0,01	-
		м2								
596	С11011-601	-Плиты древесностружечные трехслойные, марка П-3, шлифованные, I сорт, толщина 18-20 мм	0,18	46300	-	8334	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		100м2								

		33 Класс						
599 Е0157-2-1	-Разборка дощатого покрытия полов	67,5	61,6	5,87	4158	396	4239	0,4	27
			55,73	1	3762	67	110,7	0,01	1
		1м2							
600 Е0157-2-12	-Разборка покрытия полов из древесноволокнистых плит	67,5	20,27	1,04	1368	70	1449	0,13	9
			19,22	0,17	1298	11	110,7	-	-
		1м2							
601 Е0157-2-5	-Разборка покрытия полов из линолеума и релина	67,5	20,86	1,12	1408	75	1488	0,14	9
			19,74	0,17	1332	11	110,7	-	-
		1м2							
603 Е0157-3-1	-Разборка плинтусов деревянных	35	6,77	0,23	237	8	254	0,05	2
			6,54	0,02	229	1	110,7	-	-
		1м							
608 Е0161-2-7	-Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	87,7	745,72	40,55	65399	3556	39111	2,72	238
			465,18	6,74	40796	591	94,5	0,04	3
		м2							
609 Е0161-7-1	-Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	6,6	1334,51	81,34	8808	537	4907	4,62	31
			773,2	13,55	5103	89	94,5	0,07	-
		м2							
611 Е0146-39-6	-Демонтаж подвесного потолка из армстронга	67,5	121,02	8,14	8169	549	7828	0,7	48
			112,88	3,08	7620	208	100	0,02	1
		м2							
613 С11011-651	-Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими	67,5	1070	-	72225	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		м2							
614 Е0156-11-1	-Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	2	385,02	36,18	770	72	761	2,35	5
			348,84	3,48	698	7	108	0,22	-
		шт							
616 С12062-3	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9	3,8	4010	-	15238	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		м2							
618 С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	2	530	-	1060	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		шт							
619 С11011-791	-Скобяные изделия	2	1380	-	2760	-	-	-	-
		комплект	-	-	-	-	-	-	-

621 С11011-815	-Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	2	844	-	1688	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-

шт

Итого: 557 368 тенге

Накладные расходы: 187 534 тенге

Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%: 44 684 тенге

ИТОГО: 789 586 тенге

	36 Кабинет-библиотека								
624 Е0157-2-1	-Разборка дощатого покрытия полов	44,8	61,6	5,87	2760	263	2813	0,4	18
			55,73	1	2497	45	110,7	0,01	-

1м2

625 Е0157-2-12	-Разборка покрытия полов из древесноволокнистых плит	44,8	20,27	1,04	908	47	962	0,13	6
			19,22	0,17	861	8	110,7	-	-

1м2

626 Е0157-2-5	-Разборка покрытия полов из линолеума и релина	44,8	20,86	1,12	934	50	987	0,14	6
			19,74	0,17	884	8	110,7	-	-

1м2

628 Е0157-3-1	-Разборка плинтусов деревянных	28	6,77	0,23	190	6	203	0,05	1
			6,54	0,02	183	1	110,7	-	-

1м

633 Е0161-2-7	-Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	79,7	745,72	40,55	59434	3232	35544	2,72	217
			465,18	6,74	37075	537	94,5	0,04	3

м2

634 Е0161-7-1	-Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	1,9	1334,51	81,34	2536	155	1413	4,62	9
			773,2	13,55	1469	26	94,5	0,07	-

м2

635 Е0115-165-8	-Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	81,6	203,79	2,82	16630	230	8416	0,65	53
			108,05	1,08	8817	88	94,5	0,01	-

м2

636 Е0146-39-6	-Демонтаж подвесного потолка из армстронга	81,6	121,02	8,14	9875	664	9463	0,7	57
			112,88	3,08	9211	252	100	0,02	1

м2

638 С11011-651	-Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими	81,6	1070	-	87312	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-

м2

639 Е0109-36-3	-Демонтаж металлических	48	41,8	2,05	2007	99	1713	0,23	11

	К=0,4	стеллажей			38,88	0,78	1866	37	90	-	-
641	С131312-73	-Стеллаж металлический	м2	48	836	-	40128	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
642	Е0109-24-1	-Демонтаж металлических стеллажей	м2	0,07	7720,47	2413,43	540	169	321	77,97	5
					5017,68	643,12	351	45	81	5,72	-
644	5101-73	-Стеллаж металлический	т	16	4730	-	75680	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
645	Е0156-11-1	-Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	1	385,02	36,18	385	36	381	2,35	2
					348,84	3,48	349	3	108	0,22	-
647	С12062-3	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9	шт	1,89	4010	-	7579	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
649	С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-20	-Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	м2	1	530	-	530	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
650	С11011-791	-Скобяные изделия	шт	1	1380	-	1380	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
652	С11011-815	-Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	комплект	1	844	-	844	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			шт								
		37 Оружейная									
654	Е0157-3-1	-Разборка плинтусов деревянных		9	6,77	0,23	61	2	65	0,05	-
			1м		6,54	0,02	59	-	110,7	-	-
657	Е0161-2-7	-Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм		28,7	745,72	40,55	21402	1164	12799	2,72	78
					465,18	6,74	13351	194	94,5	0,04	1
658	Е0161-7-1	-Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	м2	1,9	1334,51	81,34	2536	155	1413	4,62	9
					773,2	13,55	1469	26	94,5	0,07	-
660	Е0161-4-7	-Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым	м2	30,6	622,82	41,47	19058	1269	16871	3,36	103
					576,53	6,89	17642	211	94,5	0,04	1

	раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм							
661 Е0115-64-4	-Грунтование смесью Алинекс	м2	30,6	474,96	5,91	14534	181	4139	0,76	23
				140,91	2,24	4312	68	94,5	0,01	-
663 Е0120-11-1 к=0,8	-Демонтаж оконные металлические решетки	м2	15	232,68	19,38	3490	291	4251	1,28	19
				213,3	8,1	3200	122	128	0,04	1
665 С131312-73	-Сетки металлические в рамках	шт	33	836	-	27588	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
667 1301-64	-Ящик для хранения оружи	м2	2	10000	-	20000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
668 Е0156-11-1	-Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	1	385,02	36,18	385	36	381	2,35	2
				348,84	3,48	349	3	108	0,22	-
670 С12022-1	-Двери металлические	шт	1	25100	-	25100	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
672 С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-20	-Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	шт	1	530	-	530	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
673 С11011-791	-Скобяные изделия	шт	1	1380	-	1380	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
675 С11011-815	-Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	комплект	1	844	-	844	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
	38 Подсобная									
677 Е0157-3-1	-Разборка плинтусов деревянных	1м	11	6,77	0,23	74	3	80	0,05	-
				6,54	0,02	72	-	110,7	-	-
680 Е0161-2-7	-Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм		57,4	745,72	40,55	42804	2327	25599	2,72	156
				465,18	6,74	26701	387	94,5	0,04	2
681 Е0161-7-1	-Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	м2	3,8	1334,51	81,34	5071	309	2825	4,62	18
				773,2	13,55	2938	51	94,5	0,07	-

683	Е0161-4-7	-Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	м2	33	869,99	41,47	28710	1369	18194	3,36	111
					576,53	6,89	19025	227	94,5	0,04	1
684	Е0115-64-4	-Грунтование смесью Алинекс	м2	33	474,96	5,91	15674	195	4464	0,76	25
					140,91	2,24	4650	74	94,5	0,01	-
686	Е0120-11-1 к=0,8	-Демонтаж оконные металлические решетки	м2	15	232,68	19,38	3490	291	4251	1,28	19
					213,3	8,1	3200	122	128	0,04	1
688	С131312-73	-Сетки металлические в рамках	шт	33	836	-	27588	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
690	1301-64	-Ящик для хранения оружии	м2	2	10000	-	20000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
691	Е0156-11-1	-Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	1	385,02	36,18	385	36	381	2,35	2
					348,84	3,48	349	3	108	0,22	-
693	С12062-3	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9	шт	1,89	4010	-	7579	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
695	С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-20	-Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	м2	1	530	-	530	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
696	С11011-791	-Скобяные изделия	шт	1	1380	-	1380	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
698	С11011-815	-Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	комплект	1	844	-	844	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

Итого: 600 689 тенге

Накладные расходы 0,06%: 157 929 тенге

Ненормируемые и непредвиденные затраты: 45 517 тенге

ИТОГО: 804 135 тенге

		39 коридор								
700	Е0157-3-1	-Разборка плинтусов деревянных	24	6,77	0,23	162	5	174	0,05	1
703	Е0161-2-7	-Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону	1м 60,8	6,54 745,72	0,02 40,55	157 45340	1 2465	110,7 27115	- 2,72	- 165

	цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм			465,18	6,74	28283	410	94,5	0,04	2
704 Е0161-7-1	-Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	м2	13,84	1334,51	81,34	18470	1126	10290	4,62	64
				773,2	13,55	10701	188	94,5	0,07	1
706 Е0146-39-6	-Демонтаж подвесного потолка из армстронга	м2	35,4	121,02	8,14	4284	288	4105	0,7	25
				112,88	3,08	3996	109	100	0,02	1
708 С11011-651	-Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими	м2	35,4	1070	-	37878	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
709 Е0157-2-1	-Разборка дощатого покрытия полов	40 Класс м2	67,5	61,6	5,87	4158	396	4239	0,4	27
				55,73	1	3762	67	110,7	0,01	1
710 Е0157-2-12	-Разборка покрытия полов из древесноволокнистых плит	1м2	67,5	20,27	1,04	1368	70	1449	0,13	9
				19,22	0,17	1298	11	110,7	-	-
711 Е0157-2-5	-Разборка покрытия полов из линолеума и релина	1м2	67,5	20,86	1,12	1408	75	1488	0,14	9
				19,74	0,17	1332	11	110,7	-	-
713 Е0157-3-1	-Разборка плинтусов деревянных	1м2	35	6,77	0,23	237	8	254	0,05	2
				6,54	0,02	229	1	110,7	-	-
718 Е0161-2-7	-Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	1м	87,7	745,72	40,55	65399	3556	39111	2,72	238
				465,18	6,74	40796	591	94,5	0,04	3
719 Е0161-7-1	-Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	м2	6,6	1334,51	81,34	8808	537	4907	4,62	31
				773,2	13,55	5103	89	94,5	0,07	-
721 Е0146-39-6	-Демонтаж подвесного потолка из армстронга	м2	67,5	121,02	8,14	8169	549	7828	0,7	48
				112,88	3,08	7620	208	100	0,02	1
723 С11011-651	-Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими	м2	67,5	1070	-	72225	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
724 Е0156-11-1	-Демонтаж дверных коробок в	м2	2	385,02	36,18	770	72	761	2,35	5

	каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах			348,84	3,48	698	7	108	0,22	-
726 С12062-3	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9	шт	3,8	4010	-	15238	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
728 С11011-1163	-Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	м2	2	530	-	1060	-	-	-	-
Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-20				-	-	-	-	-	-	-
729 С11011-791	-Скобяные изделия	шт	2	1380	-	2760	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
731 С11011-815	-Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	комплект	2	844	-	1688	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
732 Е0165-1-1	-Демонтаж водопроводных труб диаметром 15 мм	шт	21	61,28	0,83	1287	17	1466	0,4	8
				60,46	0,13	1270	3	115,2	-	-
	41 Лаборатории	м								
736 Е0157-2-1	-Разборка дощатого покрытия полов		13,2	61,6	5,87	813	77	829	0,4	5
				55,73	1	736	13	110,7	0,01	-
737 Е0157-2-12	-Разборка покрытия полов из древесноволокнистых плит	1м2	13,2	20,27	1,04	268	14	283	0,13	2
				19,22	0,17	254	2	110,7	-	-
738 Е0157-2-5	-Разборка покрытия полов из линолеума и релина	1м2	13,2	20,86	1,12	275	15	291	0,14	2
				19,74	0,17	261	2	110,7	-	-
740 Е0157-3-1	-Разборка плинтусов деревянных	1м2	15	6,77	0,23	102	3	109	0,05	1
		1м		6,54	0,02	98	-	110,7	-	-
745 Е0161-2-7	-Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм		43,1	745,72	40,55	32140	1748	19221	2,72	117
				465,18	6,74	20049	291	94,5	0,04	2
746 Е0161-7-1	-Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	м2	1	1334,51	81,34	1335	81	743	4,62	5
				773,2	13,55	773	14	94,5	0,07	-
748 Е0146-39-6	-Демонтаж подвесного потолка из армстронга	м2	13,2	121,02	8,14	1597	107	1531	0,7	9
				112,88	3,08	1490	41	100	0,02	-

750	С11011-651	-Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими	м2	13,2	1070	-	14124	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
751	Е0156-11-1	-Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	м2	1	385,02	36,18	385	36	381	2,35	2
					348,84	3,48	349	3	108	0,22	-
753	С12062-3	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9	шт	1,89	4010	-	7579	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
755	С11011-1163	-Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	м2	1	530	-	530	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-20				-	-	-	-	-	-	-
756	С11011-791	-Скобяные изделия	шт	1	1380	-	1380	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
758	С11011-815	-Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	комплект	1	844	-	844	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
759	Е0155-1-6	-Демонтаж перегородок шкафов из ДСП	шт	18	98,12	7	1766	126	1794	0,64	11
					91,13	1,14	1640	21	108	0,01	-
761	С11011-601	-Плиты древесностружечные трехслойные, марка П-3, шлифованные, 1 сорт, толщина 18-20 мм	м2	0,18	46300	-	8334	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
		43 Помещение	100м2								
764	Е0157-2-1	-Разборка дощатого покрытия полов		52,64	61,6	5,87	3242	309	3305	0,4	21
					55,73	1	2934	52	110,7	0,01	1
765	Е0157-2-12	-Разборка покрытия полов из древесноволокнистых плит	1м2	52,64	20,27	1,04	1067	55	1130	0,13	7
					19,22	0,17	1012	9	110,7	-	-
766	Е0157-2-5	-Разборка покрытия полов из линолеума и релина	1м2	52,64	20,86	1,12	1098	59	1160	0,14	7
					19,74	0,17	1039	9	110,7	-	-
768	Е0157-3-1	-Разборка плинтусов деревянных	1м2	30	6,77	0,23	203	7	218	0,05	1
					6,54	0,02	196	1	110,7	-	-
773	Е0161-2-7	-Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	1м	82,5	745,72	40,55	61522	3345	36792	2,72	224
			м2		465,18	6,74	38377	556	94,5	0,04	3

774	E0161-7-1	-Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	м2	3,7	1334,51	81,34	4938	301	2751	4,62	17
					773,2	13,55	2861	50	94,5	0,07	-
776	E0146-39-6	-Демонтаж подвесного потолка из армстронга	м2	52,6	121,02	8,14	6366	428	6100	0,7	37
					112,88	3,08	5938	162	100	0,02	1
778	C11011-651	-Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими	м2	52,6	1070	-	56282	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
779	E0156-11-1	-Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	м2	2	385,02	36,18	770	72	761	2,35	5
					348,84	3,48	698	7	108	0,22	-
781	C12062-3	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9	шт	3,89	4010	-	15599	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
783	C11011-1163	-Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	м2	2	530	-	1060	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-20				-	-	-	-	-	-	-
784	C11011-791	-Скобяные изделия	шт	2	1380	-	2760	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
786	C11011-815	-Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	комплект	2	844	-	1688	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
		44 коридор									
787	E0157-2-1	-Разборка дощатого покрытия полов	1м2	16,6	61,6	5,87	1022	97	1042	0,4	7
					55,73	1	925	17	110,7	0,01	-
788	E0157-2-12	-Разборка покрытия полов из древесноволокнистых плит	1м2	16,6	20,27	1,04	336	17	356	0,13	2
					19,22	0,17	319	3	110,7	-	-
789	E0157-2-5	-Разборка покрытия полов из линолеума и релина	1м2	16,6	20,86	1,12	346	19	366	0,14	2
					19,74	0,17	328	3	110,7	-	-
791	E0157-3-1	-Разборка плинтусов деревянных	1м	20	6,77	0,23	135	5	145	0,05	1
					6,54	0,02	131	-	110,7	-	-
796	E0161-2-7	-Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	м2	48,2	745,72	40,55	35944	1954	21496	2,72	131
					465,18	6,74	22422	325	94,5	0,04	2
797	E0161-7-1	-Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности	м2	1,68	1334,51	81,34	2242	137	1249	4,62	8

	откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором		773,2	13,55	1299	23	94,5	0,07	-
799 Е0146-39-6	-Демонтаж подвесного потолка из армстронга	м2	16,6	121,02	8,14	2009	135	1925	0,7	12
				112,88	3,08	1874	51	100	0,02	-
801 С11011-651	-Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими	м2	16,6	1070	-	17762	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
802 Е0156-11-1	-Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	м2	1	385,02	36,18	385	36	381	2,35	2
				348,84	3,48	349	3	108	0,22	-
804 С12062-6	-Блоки дверные двухстворчатая с глухими полотнами ДГ 27-15	шт	4,05	3760	-	15228	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
806 С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-20	-Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	м2	1	530	-	530	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
807 С11011-791	-Скобяные изделия	шт	1	1380	-	1380	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
809 С11011-815	-Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	комплект	1	844	-	844	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

шт

Итого: 596 939 тенге

Накладные расходы : 207 546 тенге

Ненормируемые и непредвиденные затраты: 48 269 тенге

ИТОГО: 857 754 тенге

45 Актовый зал

813 С11011-651	-Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими	м2	237,3	1070	-	253911	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
815 С151702-18	-Светильник типа "ARMSTRONG"	шт	73	3540	-	258420	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
816 С151706-77	-Лампы люминисцентные низкого давления тип ЛБ20	шт	292	82	-	23944	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
817 С151705-3	-Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип	шт	292	14	-	4088	-	-	-	-

		80С-220		-	-	-	-	-	-	-
			шт							
		46 Подсобная								
820	Е0156-11-1	-Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	385,02	36,18	385	36	381	2,35	2
				348,84	3,48	349	3	108	0,22	-
			шт							
822	С12061-192 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	1,89	12700	-	24003	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м2							
824	С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 004	-Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	1	530	-	530	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		8.02-04-20	шт							
825	С11011-791	-Скобяные изделия	1	1380	-	1380	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			комплект							
827	С11011-815	-Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	1	844	-	844	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
		47 Помещение								
828	Е0157-2-7	-Разборка покрытия полов из керамических плиток	18,6	139,96	12,67	2603	236	2662	0,84	16
				127,28	2	2367	37	110,7	0,02	-
			1м2							
833	Е0161-2-7	-Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	58	745,72	40,55	43252	2352	25866	2,72	158
				465,18	6,74	26980	391	94,5	0,04	2
			м2							
834	Е0161-7-1	-Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	0,84	1334,51	81,34	1121	68	625	4,62	4
				773,2	13,55	649	11	94,5	0,07	-
			м2							
836	Е0161-4-7	-Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	18,6	869,99	41,47	16182	771	10255	3,36	63
				576,53	6,89	10723	128	94,5	0,04	1
			м2							

837	E0115-64-4	-Грунтование смесью Алинекс	18,6	474,96	5,91	8834	110	2516	0,76	14
		м2		140,91	2,24	2621	42	94,5	0,01	-
		48 Коридор								
839	E0157-2-1	-Разборка дощатого покрытия полов	10,44	61,6	5,87	643	61	656	0,4	4
		1м2		55,73	1	582	10	110,7	0,01	-
840	E0157-2-12	-Разборка покрытия полов из древесноволокнистых плит	10,44	20,27	1,04	212	11	224	0,13	1
		1м2		19,22	0,17	201	2	110,7	-	-
841	E0157-2-5	-Разборка покрытия полов из линолеума и релина	10,44	20,86	1,12	218	12	230	0,14	1
		1м2		19,74	0,17	206	2	110,7	-	-
843	E0157-3-1	-Разборка плинтусов	15	6,77	0,23	102	3	109	0,05	1
		1м		6,54	0,02	98	-	110,7	-	-
848	E0161-2-7	-Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	48,2	745,72	40,55	35944	1954	21496	2,72	131
		м2		465,18	6,74	22422	325	94,5	0,04	2
849	E0161-7-1	-Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	1,68	1334,51	81,34	2242	137	1249	4,62	8
		м2		773,2	13,55	1299	23	94,5	0,07	-
851	E0146-39-6	-Демонтаж подвесного потолка из армстронга	16,6	121,02	8,14	2009	135	1925	0,7	12
		м2		112,88	3,08	1874	51	100	0,02	-
853	C11011-651	-Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими	16,6	1070	-	17762	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
854	E0156-11-1	-Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	385,02	36,18	385	36	381	2,35	2
		шт		348,84	3,48	349	3	108	0,22	-
856	C12022-2	-Двери металлические	1	37400	-	37400	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
858	C11011-1163	-Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	1	530	-	530	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-20			-	-	-	-	-	-	-
859	C11011-791	-Скобяные изделия	1	1380	-	1380	-	-	-	-
		комплект		-	-	-	-	-	-	-
861	C11011-815	-Замок врезной оцинкованный с	1	844	-	844	-	-	-	-

	цилиндровым механизмом из латуни		---	---	---	---	---	---
			-	-	-	-	-	-
		шт						
	РЕМОНТ ЛЕСТНИЧНОЙ КЛЕТКИ							
862 Е0161-2-7	-Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	105,6	745,72	40,55	78748	4282	47094	2,72	287
			465,18	6,74	49123	712	94,5	0,04	4
		м2							
864 Е0146-39-6	-Демонтаж подвесного потолка из армстронга	12	121,02	8,14	1452	98	1392	0,7	8
			112,88	3,08	1355	37	100	0,02	-
		м2							
866 С11011-651	-Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими	12	1070	-	12840	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		м2							
867 Е0161-4-7	-Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	12,8	869,99	41,47	11136	531	7057	3,36	43
			576,53	6,89	7380	88	94,5	0,04	-
		м2							
872 Е0157-2-7	-Разборка облицовки ступеней	7,2	139,96	12,67	1008	91	1030	0,84	6
		1м2	127,28	2	916	14	110,7	0,02	-
874 С11011-527 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с одноцветным рисунком без красителей толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	7,2	621	-	4471	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		м2							
875 Е0156-1-1	-Разборка оконных проемов	2	258,68	25,49	517	51	512	1,54	3
		шт	233,2	3,97	466	8	108	0,03	-
876 Е0110-91-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 02	-Установка металлопластиковые оконные проемы	8,88	455,06	28,12	4041	250	2104	1,26	11
			210,12	9,28	1866	82	108	0,05	-
		м2							
877 С12061-182 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотные	8,88	5206	-	46229	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		м2							
878 Е0108-23-7	-Кладка оконных проемов	0,8	3179,46	366,23	2544	293	1505	10,72	9
		м3	1633,23	138,37	1307	111	106,2	0,68	1
879 СЦена заказчика	-Стоимость камня-ракушечника	0,8	3500	-	2800	-	-	-	-
			---	---	---	---	---	---	---

			м3											
880	Е0115-51-1	-Штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен		3,6	355,45	2,94	1280	11	514	0,84	3
					150,28	0,67	541	2	94,5	0,04	-
			м2								
882	Е0156-11-1	-Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах		3	385,02	36,18	1155	109	1142	2,35	7
					348,84	3,48	1047	10	108	0,22	1
			шт								
884	С12063-11	-Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 27-15		12,15	5070	-	61601	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			м2								
886	С11011-1163-Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-20	-Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл		3	530	-	1590	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			шт								
887	С11011-791	-Скобяные изделия		3	1380	-	4140	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			комплект								
889	С11011-815	-Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни		3	844	-	2532	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			шт								
		Разные работы									
890	Е0169-18-1	-Очистка помещений от строительного мусора		300	7,3	-	2189	-	1970	0,06	17
					7,3	-	2189	-	90	-	-
			м2								
891	С01031-А26--1	-Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках		36	27,1	-	976	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			т								
892	С010333-А22--1	-Перевозка мусора автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 22 км, класс груза 1		36	158,5	-	5706	-	1317	0,77	28
					36,58	-	1317	-	100	-	-

т

Итого: 985 147 тенге

Накладные расходы : 134 212 тенге

Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%: 67 162 тенге

ИТОГО: 1 186 521 тенге

НА Общестроительные работы 1-этажа

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1 кабинет								
1	Е0157-2-1	-Разборка дощатого покрытия полов	49,4	61,6	5,87	3043	290	3102	0,4	20

				55,73	1	2753	49	110,7	0,01	1
2	Е0157-2-12	-Разборка покрытия полов из древесноволокнистых плит	1м2	49,4	20,27	1,04	1001	52	1060	0,13	7
					19,22	0,17	950	8	110,7	-	-
3	Е0157-2-5	-Разборка покрытия полов из линолеума и релина	1м2	49,4	20,86	1,12	1030	55	1089	0,14	7
					19,74	0,17	975	8	110,7	-	-
4	Е0157-3-1	-Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	1м2	27,5	6,77	0,23	186	6	200	0,05	1
					6,54	0,02	180	1	110,7	-	-
11	Е0161-2-7	-Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	1м	75	745,72	40,55	55929	3041	33448	2,72	204
					465,18	6,74	34889	506	94,5	0,04	3
12	Е0161-7-1	-Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	м2	8,92	1334,51	81,34	11904	726	6632	4,62	41
					773,2	13,55	6897	121	94,5	0,07	1
14	Е0161-4-7	-Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	м2	49,4	869,99	41,47	42978	2049	27236	3,36	166
					576,53	6,89	28480	340	94,5	0,04	2
17	Е0156-11-1	-Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	м2	1	385,02	36,18	385	36	381	2,35	2
					348,84	3,48	349	3	108	0,22	-
18	Е0156-12-1	-Снятие дверных полотен	шт	2,52	71,86	7,86	181	20	178	0,44	1
					64	1,25	161	3	108	0,01	-
20	С12062-4	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12	м2	2,52	3760	-	9475	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
22	С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК	-Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	м2	1	530	-	530	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
24	С11011-791	-Скобяные изделия	шт	1	1380	-	1380	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
25	С11011-815	-Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	комплект	1	844	-	844	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

26	Е0110-33-1	-Разборка встроенных шкафов к=0,8	шт	15	115,61	29,21	1734	438	1754	0,6	9
					86,4	11,04	1296	166	120	0,05	1
28	С11011-574	-Встроенный шкаф вокруг дверей	м2	0,015	164200	-	2463	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
31	Е0157-2-1	-Разборка дощатого покрытия полов	1000м2 2 кабинет (кл)	48,2	61,6	5,87	2969	283	3027	0,4	19
					55,73	1	2686	48	110,7	0,01	-
32	Е0157-2-12	-Разборка покрытия полов из древесноволокнистых плит	1м2	48,2	20,27	1,04	977	50	1035	0,13	6
					19,22	0,17	927	8	110,7	-	-
33	Е0157-2-5	-Разборка покрытия полов из линолеума и релина	1м2	48,2	20,86	1,12	1005	54	1062	0,14	7
					19,74	0,17	951	8	110,7	-	-
34	Е0157-3-1	-Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	1м2	27	6,77	0,23	183	6	196	0,05	1
					6,54	0,02	177	1	110,7	-	-
41	Е0161-2-7	-Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементным раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	1м	74	745,72	40,55	55183	3001	33002	2,72	201
					465,18	6,74	34423	499	94,5	0,04	3
42	Е0161-7-1	-Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементным раствором	м2	8,99	1334,51	81,34	11997	731	6684	4,62	42
					773,2	13,55	6951	122	94,5	0,07	1
44	Е0162-36-5	-Очистка вручную потолка от набело и шпаклевки	м2	46,4	55,57	-	2579	-	2437	0,39	18
					55,57	-	2579	-	94,5	-	-
45	Е0161-4-7	-Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементным раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	м2	1,8	869,99	41,47	1566	75	992	3,36	6
					576,53	6,89	1038	12	94,5	0,04	-
48	Е0156-11-1	-Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	м2	1	385,02	36,18	385	36	381	2,35	2
					348,84	3,48	349	3	108	0,22	-
50	С12062-4	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12	шт	2,52	3760	-	9475	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
52	С11011-1163 Изм. и доп.вып.3	-Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	м2	1	530	-	530	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

	8.02-04-20		шт						
54	С11011-791	-Скобяные изделия	1	1380	-	1380	-	-	-	-
			комплект	-	-	-	-	-	-	-
55	С11011-815	-Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	1	844	-	844	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
56	Е0110-33-1	-Разборка встроенных шкафов к=0,8	15	115,61	29,21	1734	438	1754	0,6	9
			м2	86,4	11,04	1296	166	120	0,05	1
58	С11011-574	-Встроенный шкаф вокруг дверей	0,015	164200	-	2463	-	-	-	-
			1000м2	-	-	-	-	-	-	-
			3 кабинет (кл)							
61	Е0157-2-1	-Разборка дощатого покрытия полов	48,2	61,6	5,87	2969	283	3027	0,4	19
				55,73	1	2686	48	110,7	0,01	-
			1м2							
62	Е0157-2-12	-Разборка покрытия полов из древесноволокнистых плит	48,2	20,27	1,04	977	50	1035	0,13	6
				19,22	0,17	927	8	110,7	-	-
			1м2							
63	Е0157-2-5	-Разборка покрытия полов из линолеума и релина	48,2	20,86	1,12	1005	54	1062	0,14	7
				19,74	0,17	951	8	110,7	-	-
			1м2							
64	Е0157-3-1	-Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	27	6,77	0,23	183	6	196	0,05	1
				6,54	0,02	177	1	110,7	-	-
			1м							
71	Е0161-2-7	-Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементным раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	74	745,72	40,55	55183	3001	33002	2,72	201
				465,18	6,74	34423	499	94,5	0,04	3
			м2							
72	Е0161-7-1	-Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементным раствором	8,98	1334,51	81,34	11984	730	6676	4,62	42
				773,2	13,55	6943	122	94,5	0,07	1
			м2							
74	Е0162-36-5	-Очистка вручную потолка от набело и шпаклевки	46,7	55,57	-	2595	-	2452	0,39	18
				55,57	-	2595	-	94,5	-	-
			м2							
75	Е0161-4-7	-Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементным раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	1,5	869,99	41,47	1305	62	827	3,36	5
				576,53	6,89	865	10	94,5	0,04	-
			м2							
78	Е0156-11-1	-Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	385,02	36,18	385	36	381	2,35	2
				348,84	3,48	349	3	108	0,22	-
			шт							

80	С12062-4	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12	2,52	3760	-	9475	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
82	С11011-1163	-Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	1	530	-	530	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-20			-	-	-	-	-	-	-
		шт								
84	С11011-791	-Скобяные изделия	1	1380	-	1380	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
85	С11011-815	-Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	1	844	-	844	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
86	Е0110-33-1	-Разборка встроенных шкафов к=0,8	15	115,61	29,21	1734	438	1754	0,6	9
		м2		86,4	11,04	1296	166	120	0,05	1
88	С11011-574	-Встроенный шкаф вокруг дверей	0,015	164200	-	2463	-	-	-	-
		1000м2		-	-	-	-	-	-	-
		4 кабинет (кл)								
91	Е0157-2-1	-Разборка дощатого покрытия полов	48,2	61,6	5,87	2969	283	3027	0,4	19
				55,73	1	2686	48	110,7	0,01	-
		1м2								
92	Е0157-2-12	-Разборка покрытия полов из древесноволокнистых плит	48,2	20,27	1,04	977	50	1035	0,13	6
				19,22	0,17	927	8	110,7	-	-
		1м2								
93	Е0157-2-5	-Разборка покрытия полов из линолеума и релина	48,2	20,86	1,12	1005	54	1062	0,14	7
				19,74	0,17	951	8	110,7	-	-
		1м2								
94	Е0157-3-1	-Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	27	6,77	0,23	183	6	196	0,05	1
				6,54	0,02	177	1	110,7	-	-
		1м								
101	Е0161-2-7	-Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	72	745,72	40,55	53692	2919	32110	2,72	196
				465,18	6,74	33493	486	94,5	0,04	3
		м2								
102	Е0161-7-1	-Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	8,98	1334,51	81,34	11984	730	6676	4,62	42
				773,2	13,55	6943	122	94,5	0,07	1
		м2								
104	Е0162-36-5	-Очистка вручную потолка от набело и шпаклевки	47,1	55,57	-	2617	-	2473	0,39	18
				55,57	-	2617	-	94,5	-	-
		м2								
105	Е0161-4-7	-Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону	1,5	869,99	41,47	1305	62	827	3,36	5

	цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм		576,53	6,89	865	10	94,5	0,04	-
108 Е0156-11-1	-Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	м2	1	385,02	36,18	385	36	381	2,35	2
				348,84	3,48	349	3	108	0,22	-
110 С12062-4	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12	шт	2,52	3760	-	9475	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
112 С11011-1163	-Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	м2	1	530	-	530	-	-	-	-
Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-20				-	-	-	-	-	-	-
113 С11011-791	-Скобяные изделия	шт	1	1380	-	1380	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
115 С11011-815	-Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	комплект	1	844	-	844	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
116 Е0110-33-1 к=0,8	-Разборка встроенных шкафов	шт	15	115,61	29,21	1734	438	1754	0,6	9
		м2		86,4	11,04	1296	166	120	0,05	1
118 С11011-574	-Встроенный шкаф вокруг дверей	1000м2	0,015	164200	-	2463	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

Итого: 409 463 тенге

Накладные расходы : 225 603 тенге

Некормируемые и непредвиденные затраты 6%: 38 104 тенге

ИТОГО: 673 170 тенге

121 Е0157-2-1	-Разборка дощатого покрытия полов	5 кабинет (кл)	48,6	61,6	5,87	2994	285	3052	0,4	20
				55,73	1	2708	48	110,7	0,01	1
122 Е0157-2-12	-Разборка покрытия полов из древесноволокнистых плит	1м2	48,6	20,27	1,04	985	51	1043	0,13	6
				19,22	0,17	934	8	110,7	-	-
123 Е0157-2-5	-Разборка покрытия полов из линолеума и релина	1м2	48,6	20,86	1,12	1014	54	1071	0,14	7
				19,74	0,17	959	8	110,7	-	-
124 Е0157-3-1	-Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	1м2	27	6,77	0,23	183	6	196	0,05	1
				6,54	0,02	177	1	110,7	-	-
131 Е0161-2-7	-Ремонт штукатурки внутренних	1м	73,14	745,72	40,55	54542	2966	32618	2,72	199

		стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм		465,18	6,74	34023	493	94,5	0,04	3
132	Е0161-7-1	-Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	м2 8,98	1334,51	81,34	11984	730	6676	4,62	42
				773,2	13,55	6943	122	94,5	0,07	1
134	Е0162-36-5	-Очистка вручную потолка от набело и шпаклевки	м2 46,1	55,57	-	2562	-	2421	0,39	18
				55,57	-	2562	-	94,5	-	-
135	Е0161-4-7	-Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	м2 1,5	869,99	41,47	1305	62	827	3,36	5
				576,53	6,89	865	10	94,5	0,04	-
138	Е0156-11-1	-Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	м2 1	385,02	36,18	385	36	381	2,35	2
				348,84	3,48	349	3	108	0,22	-
140	С12062-4	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12	шт 2,52	3760	-	9475	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
142	С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-20	-Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	м2 1	530	-	530	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
143	С11011-791	-Скобяные изделия	шт 1	1380	-	1380	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
145	С11011-815	-Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	комплект 1	844	-	844	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
146	Е0110-33-1 к=0,8	-Разборка встроенных шкафов	шт 15	115,61	29,21	1734	438	1754	0,6	9
				86,4	11,04	1296	166	120	0,05	1
148	С11011-574	-Встроенный шкаф вокруг дверей	м2 0,015	164200	-	2463	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
151	Е0157-2-1	-Разборка дощатого покрытия полов	1000м2 6 кабинет (кл) 47,8	61,6	5,87	2944	280	3002	0,4	19
				55,73	1	2664	48	110,7	0,01	-
152	Е0157-2-12	-Разборка покрытия полов из древесноволокнистых плит	1м2 47,8	20,27	1,04	969	50	1026	0,13	6
				19,22	0,17	919	8	110,7	-	-

153	E0157-2-5	-Разборка покрытия полов из линолеума и релина	1м2	47,8	20,86	1,12	997	53	1053	0,14	7
					19,74	0,17	944	8	110,7	-	-
155	E0157-3-1	-Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	1м2	27	6,77	0,23	183	6	196	0,05	1
					6,54	0,02	177	1	110,7	-	-
161	E0161-2-7	-Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	1м	73,4	745,72	40,55	54736	2976	32734	2,72	200
					465,18	6,74	34144	495	94,5	0,04	3
162	E0161-7-1	-Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	м2	8,98	1334,51	81,34	11984	730	6676	4,62	42
					773,2	13,55	6943	122	94,5	0,07	1
164	E0162-36-5	-Очистка вручную потолка от набела и штаплевки	м2	46,3	55,57	-	2573	-	2431	0,39	18
					55,57	-	2573	-	94,5	-	-
165	E0161-4-7	-Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементным раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	м2	1,5	869,99	41,47	1305	62	827	3,36	5
					576,53	6,89	865	10	94,5	0,04	-
168	E0156-11-1	-Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	м2	1	385,02	36,18	385	36	381	2,35	2
					348,84	3,48	349	3	108	0,22	-
170	C12062-4	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12	шт	2,52	3760	-	9475	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
172	C11011-1163	-Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	м2	1	530	-	530	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-20				-	-	-	-	-	-	-
173	C11011-791	-Скобяные изделия (навесы)	шт	1	1380	-	1380	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
175	C11011-815	-Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	комплект	1	844	-	844	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
176	E0110-33-1 к=0,8	-Разборка встроенных шкафов	шт	15	115,61	29,21	1734	438	1754	0,6	9
			м2		86,4	11,04	1296	166	120	0,05	1
178	C11011-574	-Встроенный шкаф вокруг дверей		0,015	164200	-	2463	-	-	-	-

		1000м2		-	-	-	-	-	-	-
		7 кабинет (кл)								
181	Е0157-2-1	-Разборка дощатого покрытия полов	48,3	61,6	5,87	2975	283	3033	0,4	19
				55,73	1	2692	48	110,7	0,01	-
		1м2								
182	Е0157-2-12	-Разборка покрытия полов из древесноволокнистых плит	48,3	20,27	1,04	979	50	1037	0,13	6
				19,22	0,17	929	8	110,7	-	-
		1м2								
183	Е0157-2-5	-Разборка покрытия полов из линолеума и релина	48,3	20,86	1,12	1007	54	1064	0,14	7
				19,74	0,17	953	8	110,7	-	-
		1м2								
185	Е0157-3-1	-Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	27,2	6,77	0,23	184	6	198	0,05	1
				6,54	0,02	178	1	110,7	-	-
		1м								
191	Е0161-2-7	-Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	73,9	745,72	40,55	55109	2996	32957	2,72	201
				465,18	6,74	34377	498	94,5	0,04	3
		м2								
192	Е0161-7-1	-Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	8,98	1334,51	81,34	11984	730	6676	4,62	42
				773,2	13,55	6943	122	94,5	0,07	1
194	Е0161-4-7	-Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	48,3	869,99	41,47	42021	2003	26629	3,36	162
				576,53	6,89	27846	333	94,5	0,04	2
		м2								
197	Е0156-11-1	-Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	385,02	36,18	385	36	381	2,35	2
				348,84	3,48	349	3	108	0,22	-
		шт								
199	С12062-4	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12	2,52	3760	-	9475	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
201	С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 8.02-04-20	-Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	1	530	-	530	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		шт		91,75	-	92	-	108	-	-
203	С11011-791	-Скобяные изделия (навесы)	1	1380	-	1380	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
204	С11011-815	-Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	1	844	-	844	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

205	E0110-33-1 к=0,8	-Разборка встроенных шкафов	шт	15	115,61	29,21	1734	438	1754	0,6	9
					86,4	11,04	1296	166	120	0,05	1
207	C11011-574	-Встроенный шкаф вокруг дверей	м2	0,015	164200	-	2463	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
210	E0157-2-1	-Разборка дощатого покрытия полов	1000м2 8 кабинет (кл)	49,7	61,6	5,87	3061	292	3121	0,4	20
					55,73	1	2770	50	110,7	0,01	1
211	E0157-2-12	-Разборка покрытия полов из древесноволокнистых плит	1м2	49,7	20,27	1,04	1007	52	1067	0,13	7
					19,22	0,17	955	8	110,7	-	-
212	E0157-2-5	-Разборка покрытия полов из линолеума и релина	1м2	49,7	20,86	1,12	1037	55	1095	0,14	7
					19,74	0,17	981	8	110,7	-	-
214	E0157-3-1	-Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	1м2	27,6	6,77	0,23	187	6	201	0,05	1
					6,54	0,02	181	1	110,7	-	-
220	E0161-2-7	-Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	1м	75,3	745,72	40,55	56153	3053	33581	2,72	205
					465,18	6,74	35028	508	94,5	0,04	3
221	E0161-7-1	-Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	м2	8,98	1334,51	81,34	11984	730	6676	4,62	42
					773,2	13,55	6943	122	94,5	0,07	1
223	E0162-36-5	-Очистка вручную потолка от набела и шпаклевки	м2	47,9	55,57	-	2662	-	2515	0,39	19
					55,57	-	2662	-	94,5	-	-
224	E0161-4-7	-Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	м2	1,8	869,99	41,47	1566	75	992	3,36	6
					576,53	6,89	1038	12	94,5	0,04	-
227	E0156-11-1	-Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	м2	1	385,02	36,18	385	36	381	2,35	2
					348,84	3,48	349	3	108	0,22	-
229	C12062-4	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12	шт	2,52	3760	-	9475	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

м2

231	С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-20	-Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	1	530	-	530	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
232	С11011-791	-Скобяные изделия (навесы)	1	1380	-	1380	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
234	С11011-815	-Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	1	844	-	844	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
235	Е0110-33-1	-Разборка встроенных шкафов к=0,8	15	115,61	29,21	1734	438	1754	0,6	9
				86,4	11,04	1296	166	120	0,05	1
237	С11011-574	-Встроенный шкаф вокруг дверей	0,015	164200	-	2463	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

Итого: 410 420 тенге

Накладные расходы 0,06%: 225 339 тенге

Ненормируемые и непредвиденные затраты: 38 146 тенге

ИТОГО: 673 905 тенге

9,10,11,12 Санузел, умывальная, тамбур перед туалетом, кладовая

240	Е0157-2-7	-Разборка покрытия полов из керамических плиток	23,8	139,96	12,67	3331	302	3406	0,84	20
				127,28	2	3029	48	110,7	0,02	-
245	Е0163-8-5	-Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	86,5	159,79	28,3	13822	2448	11157	0,89	77
				131,5	4,99	11374	432	94,5	0,03	2
246	Е0163-11-2	-Демонтаж подвесного потолка	23,8	19,88	1,26	473	30	430	0,11	3
				18,62	0,49	443	12	94,5	-	-
248	С11011-486	-Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	0,0238	1048800	-	24961	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
250	Е0156-1-1	-Разборка деревянных заполнений оконных проемов	1	258,68	25,49	259	25	256	1,54	2
				233,2	3,97	233	4	108	0,03	-
252	С12061-182 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотные	1,44	5206	-	7497	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

			м2						
253	С11011-807	-Скобяные изделия окон		1	1020	-	1020	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			комплект								
254	Е0156-11-1	-Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах		4	385,02	36,18	1540	145	1522	2,35	9
					348,84	3,48	1395	14	108	0,22	1
			шт								
256	С12062-2	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8 внутренние		6,72	4250	-	28560	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			м2								
258	С11011-1163	-Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл		3	530	-	1590	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-20				-	-	-	-	-	-	-
			шт								
259	С11011-791	-Скобяные изделия		4	1380	-	5520	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			комплект								
261	С11011-815	-Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни		4	844	-	3376	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			шт								
263	С12061-181	-Металлопластиковые перегородки		7,2	4472	-	32198	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02				-	-	-	-	-	-	-
			м2								
264	Е0165-4-3	-Демонтаж унитазов со смывным бачком		2	293,81	7,74	588	15	662	1,72	3
					286,07	1,25	572	2	115,2	0,01	-
			компл								
266	С131101-149	-Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96		2	4333	-	8666	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02				-	-	-	-	-	-	-
			компл.								
		13 коридор									
268	Е0157-3-1	-Разборка плинтусов деревянных		152	6,77	0,23	1029	35	1104	0,05	7
			1м		6,54	0,02	994	4	110,7	-	-
271	Е0161-2-7	-Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм		369,2	745,72	40,55	275319	14970	164651	2,72	1004
					465,18	6,74	171744	2490	94,5	0,04	14
			м2								
272	Е0161-7-1	-Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по		13,84	1334,51	81,34	18470	1126	10290	4,62	64
					773,2	13,55	10701	188	94,5	0,07	1

		камню и бетону цементно-известковым раствором							
274	Е0146-39-6	-Демонтаж подвесного потолка	м2	23,8	121,02	8,14	2880	194	2760	0,7	17
					112,88	3,08	2687	73	100	0,02	-
276	С11011-651	-Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими	м2	23,8	1070	-	25466	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
277	Е0156-1-1	-Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	м2	4	258,68	25,49	1035	102	1025	1,54	6
					233,2	3,97	933	16	108	0,03	-
279	С12061-62	-Блоки оконные двустворные со спаренными створками ОС 18-18Г для общественных зданий	шт	12,96	3490	-	45230	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
280	С11011-807	-Скобяные изделия окон	м2	4	1020	-	4080	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
282	С12061-196 Изм. и доп.вып.9 СН РК	-Доски подоконные	комплект	8	3680	-	29440	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
284	С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-20	-Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	м	4	530	-	2120	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
		14 кабинет	шт								
287	Е0157-2-5	-Разборка покрытия полов из линолеума и релина		15,36	20,86	1,12	320	17	339	0,14	2
					19,74	0,17	303	3	110,7	-	-
288	Е0157-3-1	-Разборка плинтусов деревянных	1м2	16	6,77	0,23	108	4	116	0,05	1
					6,54	0,02	105	-	110,7	-	-
292	Е0161-2-7	-Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	1м	39,6	745,72	40,55	29530	1606	17660	2,72	108
					465,18	6,74	18421	267	94,5	0,04	1
293	Е0161-7-1	-Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	м2	2,28	1334,51	81,34	3043	185	1695	4,62	11
					773,2	13,55	1763	31	94,5	0,07	-
296	Е0146-39-6	-Демонтаж подвесного потолка	м2	15,36	121,02	8,14	1859	125	1781	0,7	11
					112,88	3,08	1734	47	100	0,02	-
298	С11011-651	-Потолок подвесной "ARMSTRONG"	м2	15,36	1070	-	16435	-	-	-	-

	с комплектующими								
			-	-	-	-	-	-	-
299 Е0156-11-1	-Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	м2	1	385,02	36,18	385	36	381	2,35	2
				348,84	3,48	349	3	108	0,22	-
301 С12062-3	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П	шт	1,89	4010	-	7579	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
303 С11011-1163	-Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	м2	1	530	-	530	-	-	-	-
Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-20				-	-	-	-	-	-	-
304 С11011-791	-Скобяные изделия	шт	1	1380	-	1380	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
306 С11011-815	-Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	комплект	1	844	-	844	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	19 Помещение									
309 Е0108-25-1	-Демонтаж стены из стеклянных блоков	шт	33,6	293,61	35,9	9865	1206	9676	1,63	55
				257,72	13,44	8659	452	106,2	0,07	2
311 С12061-181	-Стены из ПВХ профилей	м2	33,6	4472	-	150259	-	-	-	-
Изм. и доп.вып.16 СН РК				-	-	-	-	-	-	-
312 Е0157-2-5	-Разборка покрытия полов из линолеума и релина	м2	25,6	20,86	1,12	534	29	564	0,14	3
				19,74	0,17	505	4	110,7	-	-
313 Е0157-3-1	-Разборка плинтусов деревянных	1м2	24	6,77	0,23	162	5	174	0,05	1
				6,54	0,02	157	1	110,7	-	-
317 Е0161-2-7	-Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	1м	14,28	745,72	40,55	10649	579	6368	2,72	39
				465,18	6,74	6643	96	94,5	0,04	1
318 Е0161-7-1	-Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	м2	5,34	1334,51	81,34	7126	434	3970	4,62	25
				773,2	13,55	4129	72	94,5	0,07	-
320 Е0146-39-6	-Демонтаж подвесного потолка	м2	25,6	121,02	8,14	3098	208	2969	0,7	18
				112,88	3,08	2890	79	100	0,02	-

322	С11011-651	-Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими	м2	25,6	1070	-	27392	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
323	Е0156-11-1	-Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1м2	1	385,02	36,18	385	36	381	2,35	2
					348,84	3,48	349	3	108	0,22	-
325	С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК	-Блоки дверные металлопластиковые	шт	1,89	13000	-	24570	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
327	С11011-815	-Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	м2	1	844	-	844	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
		20,21,22,23 Санузел, кладовая, тамбур перед туалетом	шт								
330	Е0157-2-7	-Разборка покрытия полов из керамических плиток	1м2	23,8	139,96	12,67	3331	302	3406	0,84	20
					127,28	2	3029	48	110,7	0,02	-
335	Е0163-8-5	-Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	м2	86,5	159,79	28,3	13822	2448	11157	0,89	77
					131,5	4,99	11374	432	94,5	0,03	2
336	Е0163-11-2	-Демонтаж подвесного потолка	м2	23,8	19,88	1,26	473	30	430	0,11	3
					18,62	0,49	443	12	94,5	-	-
338	С11011-486 прим.	-Потолок подвесной из ХДМ	1000м2	0,0238	1048800	-	24961	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
340	Е0156-1-1	-Разборка деревянных заполнений оконных проемов	шт	1	258,68	25,49	259	25	256	1,54	2
					233,2	3,97	233	4	108	0,03	-
342	С12061-182 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотные	м2	1,44	5206	-	7497	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
343	С11011-807	-Скобяные изделия окон	комплект	1	1020	-	1020	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
344	Е0156-11-1	-Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1м2	4	385,02	36,18	1540	145	1522	2,35	9
					348,84	3,48	1395	14	108	0,22	1
346	С12062-2	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8 внутренние	шт	6,72	4250	-	28560	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

		м2							
348	С11011-1163	-Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	3	530	-	1590	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-20			-	-	-	-	-	-	-
		шт								
349	С11011-791	-Скобяные изделия	4	1380	-	5520	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
351	С11011-815	-Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	4	844	-	3376	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
353	С12061-181	-Металлопластиковые перегородки	7,2	4472	-	32198	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.16 СН РК			-	-	-	-	-	-	-
		м2								
354	Е0165-4-3	-Демонтаж унитазов со смывным бачком	2	293,81	7,74	588	15	662	1,72	3
				286,07	1,25	572	2	115,2	0,01	-
		компл								
356	С131101-149	-Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	2	4333	-	8666	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02			-	-	-	-	-	-	-
		компл.								
		24 кабинет								
357	Е0157-2-1	-Разборка дощатого покрытия полов	50,4	61,6	5,87	3104	296	3165	0,4	20
				55,73	1	2809	50	110,7	0,01	1
		1м2								
358	Е0157-2-12	-Разборка покрытия полов из древесноволокнистых плит	50,4	20,27	1,04	1022	53	1082	0,13	7
				19,22	0,17	969	8	110,7	-	-
		1м2								
359	Е0157-2-5	-Разборка покрытия полов из линолеума и релина	50,4	20,86	1,12	1051	56	1111	0,14	7
				19,74	0,17	995	8	110,7	-	-
361	Е0157-3-1	-Разборка плинтусов деревянных	33	6,77	0,23	223	8	240	0,05	1
				6,54	0,02	216	1	110,7	-	-
		1м								
366	Е0161-2-7	-Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	84,7	745,72	40,55	63162	3434	37774	2,72	230
				465,18	6,74	39401	571	94,5	0,04	3
		м2								
367	Е0161-7-1	-Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	6,76	1334,51	81,34	9021	550	5026	4,62	31
				773,2	13,55	5227	92	94,5	0,07	1
		м2								

369 Е0162-36-5	-Очистка вручную потолка от набело и штаплевки	м2	48,4	55,57	-	2690	-	2542	0,39	19
				55,57	-	2690	-	94,5	-	-
370 Е0161-4-7	-Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементным раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	м2	2	869,99	41,47	1740	83	1103	3,36	7
				576,53	6,89	1153	14	94,5	0,04	-
373 Е0156-11-1	-Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	м2	1	385,02	36,18	385	36	381	2,35	2
				348,84	3,48	349	3	108	0,22	-
375 С12062-3	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П	шт	1,89	4010	-	7579	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
377 С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-20	-Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	м2	1	530	-	530	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
378 С11011-791	-Скобяные изделия	шт	1	1380	-	1380	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
380 С11011-815	-Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	комплект	1	844	-	844	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

Итого: 1 061 499 тенге

Накладные расходы 0,06%: 313 194 тенге
Ненормируемые и непредвиденные затраты: 82 482 тенге

ИТОГО: 1 457 175 тенге

25 коридор

383 Е0157-2-1	-Разборка дощатого покрытия полов	1м2	13,5	61,6	5,87	832	79	848	0,4	5
				55,73	1	752	13	110,7	0,01	-
384 Е0157-2-12	-Разборка покрытия полов из древесноволокнистых плит	1м2	13,5	20,27	1,04	274	14	290	0,13	2
				19,22	0,17	260	2	110,7	-	-
385 Е0157-2-5	-Разборка покрытия полов из линолеума и релина	1м2	13,5	20,86	1,12	282	15	298	0,14	2
				19,74	0,17	266	2	110,7	-	-
387 Е0157-3-1	-Разборка плинтусов деревянных	1м	14	6,77	0,23	95	3	102	0,05	1
				6,54	0,02	92	-	110,7	-	-
392 Е0161-2-7	-Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2,		38,4	745,72	40,55	28636	1557	17125	2,72	104
				465,18	6,74	17863	259	94,5	0,04	1

	толщина слоя до 20 мм	м2												
393 Е0161-7-1	-Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором		2,4	1334,51	81,34	3203	195	1784	4,62	11
				773,2	13,55	1856	33	94,5	0,07	-
		м2								
395 Е0162-36-5	-Очистка вручную потолка от набела и штаплевки		12,3	55,57	-	684	-	646	0,39	5
				55,57	-	684	-	94,5	-	-
		м2								
396 Е0161-4-7	-Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементным раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм		1,2	869,99	41,47	1044	50	662	3,36	4
				576,53	6,89	692	8	94,5	0,04	-
		м2								
399 Е0156-11-1	-Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах		2	385,02	36,18	770	72	761	2,35	5
				348,84	3,48	698	7	108	0,22	-
		шт								
401 С12022-2	-Двери металлические входные		2	37400	-	74800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
402 С11011-791	-Скобяные изделия		2	1380	-	2760	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
404 С11011-815	-Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни		2	844	-	1688	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
	26 коридор									
405 Е0157-2-1	-Разборка дощатого покрытия полов		3,5	61,6	5,87	216	21	220	0,4	1
				55,73	1	195	3	110,7	0,01	-
		1м2								
406 Е0157-2-12	-Разборка покрытия полов из древесноволокнистых плит		3,5	20,27	1,04	71	4	75	0,13	-
				19,22	0,17	67	1	110,7	-	-
		1м2								
407 Е0157-2-5	-Разборка покрытия полов из линолеума и релина		3,5	20,86	1,12	73	4	77	0,14	-
				19,74	0,17	69	1	110,7	-	-
		1м2								
409 Е0157-3-1	-Разборка плинтусов деревянных		8	6,77	0,23	54	2	58	0,05	-
				6,54	0,02	52	-	110,7	-	-
		1м								
413 Е0115-165-3	-Окраска масляными составами плинтусов и дощатых полов		10,8	198,66	2,82	2146	30	1114	0,64	7
				108,05	1,08	1167	12	94,5	0,01	-
		м2								
414 Е0161-2-7	-Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2,		16,4	745,72	40,55	12230	665	7314	2,72	45
				465,18	6,74	7629	111	94,5	0,04	1

	толщина слоя до 20 мм	м2								
415 Е0161-7-1	-Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором		2,4	1334,51	81,34	3203	195	1784	4,62	11
				773,2	13,55	1856	33	94,5	0,07	-
		м2								
417 Е0162-36-5	-Очистка вручную потолка от набела и штаплевки		3	55,57	-	167	-	158	0,39	1
				55,57	-	167	-	94,5	-	-
		м2								
418 Е0161-4-7	-Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм		0,5	869,99	41,47	435	21	276	3,36	2
				576,53	6,89	288	3	94,5	0,04	-
		м2								
421 Е0156-11-1	-Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах		1	385,02	36,18	385	36	381	2,35	2
				348,84	3,48	349	3	108	0,22	-
		шт								
423 С12062-3	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9		1,89	4010	-	7579	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
425 С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-20	-Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл		1	530	-	530	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
426 С11011-791	-Скобяные изделия		1	1380	-	1380	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
428 С11011-815	-Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни		1	844	-	844	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
	27 подсобная									
430 Е0157-3-1	-Разборка плинтусов деревянных		10,8	6,77	0,23	73	2	78	0,05	-
				6,54	0,02	71	-	110,7	-	-
		1м								
433 Е0161-2-7	-Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм		30,4	745,72	40,55	22670	1233	13557	2,72	83
				465,18	6,74	14141	205	94,5	0,04	1
		м2								
434 Е0161-7-1	-Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым		2,4	1334,51	81,34	3203	195	1784	4,62	11
				773,2	13,55	1856	33	94,5	0,07	-

		раствором							
			м2						
436	Е0162-36-5	-Очистка вручную потолка от набела и штаплевки		9,6	55,57	-	533	-	504	0,39	4
					55,57	-	533	-	94,5	-	-
			м2								
437	Е0161-4-7	-Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм		1,2	869,99	41,47	1044	50	662	3,36	4
					576,53	6,89	692	8	94,5	0,04	-
			м2								
440	Е0156-11-1	-Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах		1	385,02	36,18	385	36	381	2,35	2
					348,84	3,48	349	3	108	0,22	-
			шт								
442	С12022-2	-Двери металлические входные		2	37400	-	74800	-	-	-	-
			шт		-	-	-	-	-	-	-
443	С11011-791	-Скобяные изделия		2	1380	-	2760	-	-	-	-
			комплект		-	-	-	-	-	-	-
445	С11011-815	-Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни		2	844	-	1688	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			шт								
		28 кабинет (малый спортзал)									
446	Е0157-2-1	-Разборка дощатого покрытия полов		55	61,6	5,87	3388	323	3454	0,4	22
					55,73	1	3065	55	110,7	0,01	1
			1м2								
447	Е0157-2-12	-Разборка покрытия полов из древесноволокнистых плит		55	20,27	1,04	1115	57	1181	0,13	7
					19,22	0,17	1057	9	110,7	-	-
			1м2								
448	Е0157-2-5	-Разборка покрытия полов из линолеума и релина		55	20,86	1,12	1147	61	1212	0,14	8
					19,74	0,17	1086	9	110,7	-	-
			1м2								
449	Е0157-3-1	-Разборка плинтусов деревянных		30	6,77	0,23	203	7	218	0,05	1
					6,54	0,02	196	1	110,7	-	-
			1м								
454	Е0161-2-7	-Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм		79,2	745,72	40,55	59061	3211	35321	2,72	215
					465,18	6,74	36842	534	94,5	0,04	3
			м2								
455	Е0161-7-1	-Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором		2,4	1334,51	81,34	3203	195	1784	4,62	11
					773,2	13,55	1856	33	94,5	0,07	-
			м2								

457	Е0162-36-5	-Очистка вручную потолка от набела и штаплевки	м2	53,5	55,57	-	2973	-	2810	0,39	21
					55,57	-	2973	-	94,5	-	-
458	Е0161-4-7	-Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	м2	1,5	869,99	41,47	1305	62	827	3,36	5
					576,53	6,89	865	10	94,5	0,04	-
461	Е0156-11-1	-Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	м2	2	385,02	36,18	770	72	761	2,35	5
					348,84	3,48	698	7	108	0,22	-
463	С12062-3	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9	шт	3,8	4010	-	15238	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
465	С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-20	-Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	м2	2	530	-	1060	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
466	С11011-791	-Скобяные изделия	шт	2	1380	-	2760	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
468	С11011-815	-Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	комплект	2	844	-	1688	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
469	Е0120-11-1 к=0,8	-Демонтаж оконные металлические решетки	шт	6	232,68	19,38	1396	116	1700	1,28	8
					213,3	8,1	1280	49	128	0,04	-
471	С12021-87	-Переплеты оконные нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей и труб	шт	0,06	180100	-	10806	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
472	Е0120-11-1 к=0,8	-Демонтаж металлические решетки светильниках	т	10	232,68	19,38	2327	194	2834	1,28	13
					213,3	8,1	2133	81	128	0,04	-
474	С11011-756	-Сетка металлическая	шт	4,5	343	-	1544	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

Итого: 359 833 тенге

Накладные расходы : 103 041 тенге

Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%: 27 772 тенге

ИТОГО: 490 646 тенге

475	Е0157-2-1	-Разборка дощатого покрытия полов 29 помещение	13,5	61,6 55,73	5,87 1	832 752	79 13	848 110,7	0,4 0,01	5 -
476	Е0157-2-12	-Разборка покрытия полов из древесноволокнистых плит 1м2	13,5	20,27 19,22	1,04 0,17	274 260	14 2	290 110,7	0,13 -	2 -
477	Е0157-2-5	-Разборка покрытия полов из линолеума и релина 1м2	13,5	20,86 19,74	1,12 0,17	282 266	15 2	298 110,7	0,14 -	2 -
479	Е0157-3-1	-Разборка плинтусов деревянных 1м	14	6,77 6,54	0,23 0,02	95 92	3 -	102 110,7	0,05 -	1 -
484	Е0161-2-7	-Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм м2	38,4	745,72 465,18	40,55 6,74	28636 17863	1557 259	17125 94,5	2,72 0,04	104 1
485	Е0161-7-1	-Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором м2	2,4	1334,51 773,2	81,34 13,55	3203 1856	195 33	1784 94,5	4,62 0,07	11 -
487	Е0162-36-5	-Очистка вручную потолка от набела и шпаклевки м2	12,3	55,57 55,57	- -	684 684	- -	646 94,5	0,39 -	5 -
488	Е0161-4-7	-Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм м2	1,2	869,99 576,53	41,47 6,89	1044 692	50 8	662 94,5	3,36 0,04	4 -
491	Е0156-11-1	-Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах м2	1	385,02 348,84	36,18 3,48	385 349	36 3	381 108	2,35 0,22	2 -
493	С12062-3	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9 шт	1,89	4010 -	- -	7579 -	- -	- -	- -	- -
495	С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-20	-Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл шт	1	530 -	- -	530 -	- -	- -	- -	- -

496	С11011-791	-Скобяные изделия	комплект	1	1380	-	1380	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
498	С11011-815	-Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт	1	844	-	844	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
		30 коридор									
500	Е0157-3-1	-Разборка плинтусов деревянных	1м	118,5	6,77	0,23	802	27	861	0,05	5
					6,54	0,02	775	3	110,7	-	-
503	Е0161-2-7	-Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	м2	178,44	745,72	40,55	133066	7235	79579	2,72	485
					465,18	6,74	83007	1203	94,5	0,04	7
504	Е0161-7-1	-Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	м2	29,16	1334,51	81,34	38914	2372	21680	4,62	135
					773,2	13,55	22546	395	94,5	0,07	2
506	Е0146-39-6	-Демонтаж подвесного потолка	м2	197,1	121,02	8,14	23853	1604	22857	0,7	139
					112,88	3,08	22249	608	100	0,02	3
508	С11011-651	-Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими	м2	197,1	1070	-	210897	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
510	Е0156-1-1	-Разборка деревянных заполнений оконных проемов	м2	8	258,68	25,49	2069	204	2049	1,54	12
					233,2	3,97	1866	32	108	0,03	-
511	Е0156-3-2	-Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных	шт	8	176,39	7,96	1411	64	1466	1,14	9
					168,43	1,25	1347	10	108	0,02	-
513	Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 С12061-184	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	м2	25,92	5206	-	134940	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
515	Изм. и доп.вып.9 СН РК С12061-196	-Доски подоконные	м	16	3680	-	58880	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
517	С12065-87	-Створки фрамужные спаренные /ГОСТ 11214-86/, пл. 0,6 до 0,7 м2	м2	7,2	4110	-	29592	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

Итого: 685 192 тенге

Накладные расходы 0,06%: 150 628 тенге

Ненормируемые и непредвиденные затраты: 50 149 тенге

ИТОГО: 885 969 тенге

31 Спортзал

523 C12062-3	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9 внутренние	3,8	4010	-	15238	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	м2								
525 C11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-20	-Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	2	530	-	1060	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	шт								
526 C11011-791	-Скобяные изделия	2	1380	-	2760	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	комплект								
528 C11011-815	-Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	2	844	-	1688	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	шт								
534 C11011-756	-Сетка металлическая	48	343	-	16464	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	м2								
	32 Вестибюль								
537 E0157-3-1	-Разборка плинтусов деревянных	51	6,77	0,23	345	12	371	0,05	2
			6,54	0,02	334	1	110,7	-	-
	1м								
539 E0161-2-7	-Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	80,3	745,72	40,55	59881	3256	35811	2,72	218
			465,18	6,74	37354	542	94,5	0,04	3
	м2								
540 E0161-7-1	-Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	6,48	1334,51	81,34	8648	527	4818	4,62	30
			773,2	13,55	5010	88	94,5	0,07	-
	м2								
542 E0146-39-6	-Демонтаж подвесного потолка	123,7	121,02	8,14	14970	1006	14345	0,7	87
			112,88	3,08	13964	381	100	0,02	2
	м2								
544 C11011-651	-Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими	123,7	1070	-	132359	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	м2								
545 E0156-11-1	-Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	5	385,02	36,18	1925	181	1903	2,35	12
			348,84	3,48	1744	17	108	0,22	1

			шт											
547	С12063-14	-Блоки дверные входные с остекленными окрашенными двупольными полотнами и фрамугой ДН 27-19		123,7	6600	-	816420	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			м2											
549	С11011-1163	-Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл		5	530	-	2650	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-20				-	-	-	-	-	-	-
			шт											
550	С11011-791	-Скобяные изделия		5	1380	-	6900	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			комплект											
552	С11011-815	-Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни		3	844	-	2532	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			шт											
		33 Коридор		1	139,96	12,67	140	13	143	0,84	1
553	Е0157-2-7	-Разборка покрытия полов из керамических плиток			127,28	2	127	2	110,7	0,02	-
			1м2											
559	Е0163-8-5	-Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток		4,2	159,79	28,3	671	119	542	0,89	4
					131,5	4,99	552	21	94,5	0,03	-
			м2											
559	Е0146-39-6	-Демонтаж подвесного потолка		4,2	121,02	8,14	508	34	487	0,7	3
					112,88	3,08	474	13	100	0,02	-
			м2											
561	С11011-651	-Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими		4,2	1070	-	4494	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			м2											
563	Е0156-11-1	-Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах		1	385,02	36,18	385	36	381	2,35	2
					348,84	3,48	349	3	108	0,22	-
			шт											
565	С12062-2	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7 внутренние		1,44	4250	-	6120	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			м2											
567	С11011-1163	-Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл		1	530	-	530	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-20				-	-	-	-	-	-	-
			шт											
568	С11011-791	-Скобяные изделия		1	1380	-	1380	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			комплект											
570	С11011-815	-Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из		1	844	-	844	-	-	-	-

	латуни			-	-	-	-	-	-	-
		шт								
	34 Коридор									
571 Е0157-2-7	-Разборка покрытия полов из керамических плиток		1	139,96	12,67	140	13	143	0,84	1
				127,28	2	127	2	110,7	0,02	-
		1м2								
576 Е0163-8-5	-Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток		4,2	159,79	28,3	671	119	542	0,89	4
				131,5	4,99	552	21	94,5	0,03	-
		м2								
577 Е0146-39-6	-Демонтаж подвесного потолка		1	121,02	8,14	121	8	116	0,7	1
				112,88	3,08	113	3	100	0,02	-
		м2								
579 С11011-651	-Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими		1	1070	-	1070	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
581 Е0156-11-1	-Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах		1	385,02	36,18	385	36	381	2,35	2
				348,84	3,48	349	3	108	0,22	-
		шт								
583 С12062-2	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7 внутренние		1,44	4250	-	6120	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
585 С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-20	-Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл		1	530	-	530	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
586 С11011-791	-Скобяные изделия		1	1380	-	1380	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
588 С11011-815	-Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни		1	844	-	844	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
	35 Туалет									
597 С11011-486 прим.	-Потолок подвесной из ХДМ		0,0015	1048800	-	1573	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м2								
		м2								
601 С12062-2	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7 внутренние		1,44	4250	-	6120	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
603 С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-20	-Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл		1	530	-	530	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
02, СН РК		шт								
604 С11011-791	-Скобяные изделия		1	1380	-	1380	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
606 С11011-815	-Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из		1	844	-	844	-	-	-	-

	латуни			-	-	-	-	-	-	-
609	С131101-81 -Стоимость унитаза	1	3720	-	3720	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-
	36 Туалет								
618	С11011-486 -Потолок подвесной из ХДМ прим.	0,0015	1048800	-	1573	-	-	-	-
	1000м2		-	-	-	-	-	-	-
622	С12062-2 -Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7 внутренние	1,44	4250	-	6120	-	-	-	-
	м2		-	-	-	-	-	-	-
624	С11011-1163-Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-20	1	530	-	530	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-
625	С11011-791 -Скобяные изделия	1	1380	-	1380	-	-	-	-
	комплект		-	-	-	-	-	-	-
627	С11011-815 -Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	1	844	-	844	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-
630	С131101-81 -Стоимость унитаза	1	3720	-	3720	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-
	37,38 Душевая								
643	С11011-486 -Потолок подвесной из ХДМ прим.	0,0068	1048800	-	7132	-	-	-	-
	1000м2		-	-	-	-	-	-	-
646	С12062-2 -Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7 внутренние	1,44	4250	-	6120	-	-	-	-
	м2		-	-	-	-	-	-	-
648	С11011-1163-Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-20	1	530	-	530	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-
649	С11011-791 -Скобяные изделия	1	1380	-	1380	-	-	-	-
	комплект		-	-	-	-	-	-	-
651	С11011-815 -Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	1	844	-	844	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-
	39,40 Раздевалка								
666	С11011-486 -Потолок подвесной из ХДМ прим.	0,018	1048800	-	18878	-	-	-	-
	1000м2		-	-	-	-	-	-	-
669	С12062-2 -Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7 внутренние	7,2	4250	-	30600	-	-	-	-
	м2		-	-	-	-	-	-	-
671	С11011-1163-Пена монтажная для герметизации стыков, Изм. и	5	530	-	2650	-	-	-	-

	доп.вып.3 СН РК 8.02-04-20	баллончик емкостью 750 мл	шт		-	-	-	-	-	-	-
672	С11011-791	-Скобяные изделия		5	1380	-	6900	-	-	-	-
			комплект		-	-	-	-	-	-	-
674	С11011-815	-Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни		5	844	-	4220	-	-	-	-
			шт		-	-	-	-	-	-	-
		41 помещение									
675	Е0157-2-1	-Разборка дощатого покрытия полов		13,5	61,6	5,87	832	79	848	0,4	5
					55,73	1	752	13	110,7	0,01	-
676	Е0157-2-12	-Разборка покрытия полов из древесноволокнистых плит	1м2	13,5	20,27	1,04	274	14	290	0,13	2
					19,22	0,17	260	2	110,7	-	-
677	Е0157-2-5	-Разборка покрытия полов из линолеума и релина	1м2	13,5	20,86	1,12	282	15	298	0,14	2
					19,74	0,17	266	2	110,7	-	-
679	Е0157-3-1	-Разборка плинтусов деревянных	1м2	14	6,77	0,23	95	3	102	0,05	1
					6,54	0,02	92	-	110,7	-	-
684	Е0161-2-7	-Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	1м	38,4	745,72	40,55	28636	1557	17125	2,72	104
					465,18	6,74	17863	259	94,5	0,04	1
685	Е0161-7-1	-Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	м2	2,4	1334,51	81,34	3203	195	1784	4,62	11
					773,2	13,55	1856	33	94,5	0,07	-
687	Е0162-36-5	-Очистка вручную потолка от набела и шпаклевки	м2	12,3	55,57	-	684	-	646	0,39	5
					55,57	-	684	-	94,5	-	-
688	Е0161-4-7	-Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	м2	1,2	869,99	41,47	1044	50	662	3,36	4
					576,53	6,89	692	8	94,5	0,04	-
691	Е0156-11-1	-Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	м2	1	385,02	36,18	385	36	381	2,35	2
					348,84	3,48	349	3	108	0,22	-
693	С12061-192 Изм. и доп.вып.9	-Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными	шт	1,89	12700	-	24003	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

	СН РК 8.02-04-20 02, СН РК	стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные								
694	С11011-791	-Скобяные изделия	1	1380	-	1380	-	-	-	-
		комплект		-	-	-	-	-	-	-
696	С11011-815	-Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	1	844	-	844	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-

Итого: 1 242 213 тенге

Накладные расходы : 82 119 тенге

Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%: 79 460 тенге
ИТОГО: 1 403 792 тенге

		42,43,44 Тамбуры								
698	Е0157-3-1	-Разборка плинтусов деревянных	36	6,77	0,23	244	8	262	0,05	2
		1м		6,54	0,02	235	1	110,7	-	-
701	Е0161-2-7	-Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	90,03	745,72	40,55	67137	3651	40151	2,72	245
		м2		465,18	6,74	41880	607	94,5	0,04	3
702	Е0161-7-1	-Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	9,3	1334,51	81,34	12411	756	6914	4,62	43
		м2		773,2	13,55	7191	126	94,5	0,07	1
704	Е0161-4-7	-Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	16,8	869,99	41,47	14616	697	9262	3,36	56
		м2		576,53	6,89	9686	116	94,5	0,04	1
707	Е0156-11-1	-Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	6	385,02	36,18	2310	217	2283	2,35	14
		шт		348,84	3,48	2093	21	108	0,22	1
708	Е0156-12-1	-Снятие дверных полотен	12,15	71,86	7,86	873	95	856	0,44	5
		м2		64	1,25	778	15	108	0,01	-
710	С12022-2	-Двери стальные утепленные двупольные 2ДСУ 2.0х2.1	3	37400	-	112200	-	-	-	-

	огрунтованные и окрашенные			-	-	-	-	-	-	-
		шт								
712 С12063-11	-Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 27-19	12,15	5070	-	61601	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
714 С11011-1163	-Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	6	530	-	3180	-	-	-	-
Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-20				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
715 С11011-791	-Скобяные изделия	6	1380	-	8280	-	-	-	-
		комплект		-	-	-	-	-	-	-
717 С11011-815	-Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	6	844	-	5064	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
	45 Столовая - обеденный зал									
728 С12062-4	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12	2,52	3760	-	9475	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
730 С11011-1163	-Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	1	530	-	530	-	-	-	-
Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-20				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
732 С11011-791	-Скобяные изделия	1	1380	-	1380	-	-	-	-
		комплект		-	-	-	-	-	-	-
734 С11011-815	-Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	1	844	-	844	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
	49,50 Склады									
752 С11011-3579	-Стоимость подвесных потолков из листовой стали	14,04	334	-	4689	-	-	-	-
Изм. и доп. вып.17				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
756 С12022-1	-Двери металлические	2	25100	-	50200	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
758 С11011-1163	-Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	2	530	-	1060	-	-	-	-
Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-20				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
759 С11011-791	-Скобяные изделия	2	1380	-	2760	-	-	-	-
		комплект		-	-	-	-	-	-	-
761 С11011-815	-Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	2	844	-	1688	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

			шт							
		51 Коридор								
771	С12062-3	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П	1,89	4010	-	7579	-	-	-	-
			м2							
773	С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-20	-Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	1	530	-	530	-	-	-	-
			шт							
774	С11011-791	-Скобяные изделия	1	1380	-	1380	-	-	-	-
			комплект							
776	С11011-815	-Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	1	844	-	844	-	-	-	-
			шт							
		52,53 помещение								
78	6 С11011-486 прим.	-Потолок подвесной из ХДМ	0,009	1048800	-	9439	-	-	-	-
			1000м2							
789	С12062-2	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8 внутренние	4,32	4250	-	18360	-	-	-	-
			м2							
791	С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК	-Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	3	530	-	1590	-	-	-	-
792	С11011-791	-Скобяные изделия	3	1380	-	4140	-	-	-	-
			комплект							
794	С11011-815	-Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	3	844	-	2532	-	-	-	-
			шт							
		54 Туалет								
803	С11011-486 прим.	-Потолок подвесной из ХДМ	0,00196	1048800	-	2056	-	-	-	-
			1000м2							
807	С12062-2	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7 внутренние	1,44	4250	-	6120	-	-	-	-
			м2							
809	С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК	-Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	1	530	-	530	-	-	-	-
			шт							
810	С11011-791	-Скобяные изделия	1	1380	-	1380	-	-	-	-
			комплект							
812	С11011-815	-Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	1	844	-	844	-	-	-	-

815	С131101-81	-Стоимость унитаза	шт	1	3720	-	3720	-	-	-	-
		55 Коридор	шт								
825	С12022-1	-Двери металлические		2	25100	-	50200	-	-	-	-
			шт		-	-	-	-	-	-	-
829	С11011-756	-Сетка в рамках		2,1	343	-	720	-	-	-	-
			м2		-	-	-	-	-	-	-
832	С12062-3	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-10 внутренние		2,1	4010	-	8421	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
834	С11011-1163	-Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	м2	3	530	-	1590	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.3 8.02-04-20				-	-	-	-	-	-	-
835	С11011-791	-Скобяные изделия	шт	2	1380	-	2760	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
837	С11011-815	-Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	комплект	2	844	-	1688	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
		56 Подлестница	шт								
838	Е0161-2-7	-Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм		34,1	745,72	40,55	25429	1383	15208	2,72	93
					465,18	6,74	15863	230	94,5	0,04	1
840	Е0161-4-7	-Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	м2	6	869,99	41,47	5220	249	3308	3,36	20
					576,53	6,89	3459	41	94,5	0,04	-
		РЕМОНТ ЛЕСТНИЧНОЙ КЛЕТКИ	м2								
843	Е0161-2-7	-Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм		93,5	745,72	40,55	69725	3791	41698	2,72	254
					465,18	6,74	43494	631	94,5	0,04	3
845	Е0161-4-7	-Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	м2	17,8	869,99	41,47	15486	738	9814	3,36	60
					576,53	6,89	10262	123	94,5	0,04	1

850	Е0157-2-7	-Разборка облицовки ступеней	7,2	139,96	12,67	1008	91	1030	0,84	6
		1м2		127,28	2	916	14	110,7	0,02	-
852	С11011-527 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с одноцветным рисунком без красителей толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	7,2	621	-	4471	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
853	Е0156-11-1	-Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	3	385,02	36,18	1155	109	1142	2,35	7
				348,84	3,48	1047	10	108	0,22	1
		шт								
854	Е0156-12-1	-Снятие дверных полотен	12,15	71,86	7,86	873	95	856	0,44	5
				64	1,25	778	15	108	0,01	-
		м2								
856	С12062-15	-Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 27-15	12,15	3500	-	42525	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
858	С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 8.02-04-20 02, СН РК	-Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	3	530	-	1590	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
859	С11011-791	-Скобяные изделия	3	1380	-	4140	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
861	С11011-815	-Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	3	844	-	2532	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
862	Е0156-1-1	-Разборка деревянных заполнений оконных проемов	2	258,68	25,49	517	51	512	1,54	3
				233,2	3,97	466	8	108	0,03	-
		шт								
863	Е0110-91-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК	-Установка металлопластиковые оконные проемы	8,88	455,06	28,12	4041	250	2104	1,26	11
				210,12	9,28	1866	82	108	0,05	-
		м2								
864	С12061-182 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотные	8,88	5206	-	46229	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
865	Е0108-23-7	-Кладка оконных проемов	0,8	3179,46	366,23	2544	293	1505	10,72	9
				1633,23	138,37	1307	111	106,2	0,68	1
		м3								
866	СЦена заказчика	-Стоимость камня-ракушечника	0,8	3500	-	2800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								

867	Е0115-51-1	-Штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2	3,6	355,45	2,94	1280	11	514	0,84	3
					150,28	0,67	541	2	94,5	0,04	-
		Разные работы									
869	Е0169-18-1	-Очистка помещений от строительного мусора	м2	300	7,3	-	2189	-	1970	0,06	17
					7,3	-	2189	-	90	-	-
870	С01031-А26-1	--Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	36	27,1	-	976	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
871	С010333-А22-1	-Перевозка мусора автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 22 км, класс груза 1	т	36	158,5	-	5706	-	1317	0,77	28
					36,58	-	1317	-	100	-	-

Итого: 727 942 тенге

Накладные расходы: 140 706 тенге

Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%: 52 119

ИТОГО: 920 767 тенге

ИТОГО 1-4 этажи: 22 510 577 тенге

НА Инженерные сети

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Разные работы								
1	Ц0108-183-4 К=0,4	-Демонтаж пожарных ящиков	шт	13	3571,28	91,68	46427	1192	31785	14,88	193
					2548,8	24,86	33134	323	95	0,14	2
4	Е0169-18-1	-Очистка помещений от строительного мусора	м2	300	7,3	-	2189	-	1970	0,06	17
					7,3	-	2189	-	90	-	-
5	С01031-А26-1	--Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	12	27,1	-	325	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
6	С010333-А22-1	-Перевозка мусора автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 22 км, класс груза 1	т	12	190,2	-	2282	-	527	0,92	11
					43,89	-	527	-	100	-	-
		Наружное освещение на крыше									
8	С151703-9	-Светильники ССУ-150	шт	10	8370	-	83700	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

9	С151706-20	-Стоимость ламп		10	70	-	700	-	-	-	-
			шт		-	-	-	-	-	-	-
11	С151601-615	-Кабели силовые с медными жилами, число жил и сечение 3х6+1х4 мм2		0,48	310700	-	149136	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК		1000м		-	-	-	-	-	-	-
13	С ПрайсЛист	-Кабельный канал 12х12 мм	м	480	20,15	-	9673	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
		Электрочасофикация									
24	С151801-119	-Звонок электрический"	шт	12	431	-	5172	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
26	С151607-296	-Провода трансляционные с жилами из стальных оцинкованных проволок с полиэтиленовой изоляцией, парные, на напряжение до 660 В, марка ПТПЖ, число жил и сечение 2х1,2 мм2	1000м	0,5	6470	-	3235	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
28	С130804-10	-Трубы из полиэтилена Dн 40 мм	10м	50	1420	-	71000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
30	С151801-134	-Коробка соединительная, габаритный размер 300х202х110 мм, КС-20	шт	1	1750	-	1750	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
32	С151802-21	-Коробка универсальная УК-2П	шт	10	59	-	590	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
		Электроосвещения									
33	Е0121-23-1 к=0,5	-Демонтаж вводно-распределительных устройств	шкаф	2	1156,5	-	2313	-	1575	4,19	8
					729	-	1458	-	108	-	-
36	75-6-51	-Распределительная панель, типа ВРУ-1-45-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 2х250+7х100	шт	1	109700	-	109700	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
38	С Прайс	-Пункт распределительный, типа ПР 8503-2094,8503-2054	шт	2	60195,07	-	120390	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
40	С151803-157	-Щиток осветительный на 12 однофазных групп	шт	2	9460	-	18920	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
41	С151803-154	-Щиток осветительный на 6 однофазных групп	шт	1	5310	-	5310	-	-	-	-

				-	-	-	-	-	-	-			
42	С Прайс	-Щиток осветительный на 24 однофазных групп	шт	5	10076,24	-	50381	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-			
45	С151702-27	-Светильники тип ЛП002-2Х40/П-01-УХЛ4	шт	954	2480	-	2365920	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-			
46	С151702-28	-Светильники тип ЛП002-4Х40/П-01-УХЛ4	шт	28	4590	-	128520	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-			
48	С151702-26	-Светильники 1х20	шт	20	1160	-	23200	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-			
50	С151702-26	-Светильники	шт	40	1160	-	46400	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-			
52	С151702-9	-Светильники	шт	103	2330	-	239990	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-			
54	С151701-4	-Светильники для местного освещения, тип НКП02-25-111-УХЛ4	шт	132	970	-	128040	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-			
56	С151702-31	-Светильник с ртутными лампами	шт	28	972	-	27216	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-			
58	С151701-4	-Светильники аварийного освещения с аккумулятором	шт	53	970	-	51410	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-			
59	С151706-80	-Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	шт	2184	101	-	220584	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-			
60	С151706-77	-Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20	шт	112	82	-	9184	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-			
61	С151706-8	-Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б215-225-60	шт	60	24	-	1440	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-			
62	С151706-15	-Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б215-225-100	шт	60	39	-	2340	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-			
63	С151705-3	-Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	шт	2184	14	-	30576	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-			
64	С151702-29	-Светильники	шт	28	861	-	24108	-	-	-	-		

					-	-	-	-	-	-	-	-	-
68	С151607-166- Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 2х1,5 мм2	100м	1,3	19310	-	25103	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
69	С151607-174- Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	3,69	29956	-	110538	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
70	С151607-176- Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1000м	0,891	47878	-	42659	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
71	С151607-178- Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х4 мм2	1000м	0,0309	76732	-	2371	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	С151601-414- Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2	Кабели силовые с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке (ГОСТ 18410-73) на напряжение 1000 В, марка ААБлГ, число жил и сечение 3х95+1х50 мм2	1000м	0,051	1093200	-	55753	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
73	С151601-347-	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х25 мм2	1000м	0,4437	405200	-	179787	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
74	С151601-346-	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х16 мм2	1000м	0,0204	257800	-	5259	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
75	С151601-345-	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х10 мм2	1000м	0,0204	175200	-	3574	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
76	С151601-344-	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х6 мм2	1000м	0,065	109800	-	7137	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
77	С151601-343-	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2	1000м	0,154	79100	-	12181	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-

78 С151601-342-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1000м	0,6997	60500	-	42332	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
79 С151601-342-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1000м	0,0479	60500	-	2898	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
80 С151601-343-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2	1000м	0,3162	79100	-	25011	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
81 С151601-342-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1000м	1,54	60500	-	93170	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
82 С151601-341-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	0,1122	52100	-	5846	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
83 С151601-333-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х2,5 мм2	1000м	0,0102	39700	-	405	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
84 С151601-332-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2	1000м	0,0204	28900	-	590	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
85 С151607-126-Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 16 мм2 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	1000м	0,005	103179	-	516	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
86 С151603-11 -Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 4х1,5 мм2	1000м	0,0306	59400	-	1818	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
88 С151803-192-Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	1000м	2	4720	-	9440	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
90 С151801-143-Розетка штепсельная с плоскими контактами для скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-С-01-10/220 У4	шт	246	46	-	11316	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-

91	С151801-145	-Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220	9	68	-	612	-	-	-	-	-	-	-	-
92	С151801-12	-Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	291	156	-	45396	-	-	-	-	-	-	-	-
93	С151801-14	-Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	20	182	-	3640	-	-	-	-	-	-	-	-
95	С151801-49	-Выключатели и переключатели пакетные защищенные /степень защиты 1Р30, 1Р56, 1Р67, ГОСТ 14254-80/, тип ПВ3-16 М3 30, пластмасса	13	418	-	5434	-	-	-	-	-	-	-	-
96	С151801-131	-Коробка пластмассовая, тип У409	60	509	-	30540	-	-	-	-	-	-	-	-
97	С151803-51	-Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	2,1	24200	-	50820	-	-	-	-	-	-	-	-
99	С130804-8	-Трубы ПВХ, Dн 25 мм	436,32	777	-	339021	-	-	-	-	-	-	-	-
101	С130804-9	-Трубы ПВХ, Dн 32 мм	80	999	-	79920	-	-	-	-	-	-	-	-
104	С ПрайсЛист	-Пускатель магнитный МПЛ 100А,25А,16А	3	458,01	-	1374	-	-	-	-	-	-	-	-
110	С130806-8 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 25х2,8 мм	148	148	-	21904	-	-	-	-	-	-	-	-
111	С130806-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 32х2,8 мм	11	191	-	2101	-	-	-	-	-	-	-	-
112	С130806-11 Изм. и доп.вып.9 СН РК	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 50х3 мм	39	295	-	11505	-	-	-	-	-	-	-	-

	8.02-04-20 02, СН РК													
113	С130806-15 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 100х4 мм	м	3	749	-	2247	-	-	-	-			
	8.02-04С-2 004		м		-	-	-	-	-	-	-			
115	С151803-74	-Лотки		12	256	-	3072	-	-	-	-			
118	С ПрайсЛист	-Кабельный канал 25х16	шт	100	- 20,15	- -	- 2015	- -	- -	- -	- -			
119	С ПрайсЛист	-Кабельный канал 40х25	шт	195	- 42,14	- -	- 8217	- -	- -	- -	- -			
120	С ПрайсЛист	-Кабельный канал 60х25	шт	195	- 49,47	- -	- 9646	- -	- -	- -	- -			
121	С ПрайсЛист	-Кабельный канал 100х40	шт	160	- 87,94	- -	- 14070	- -	- -	- -	- -			
			шт		-	-	-	-	-	-	-			
125	Е0121-24-4 К=0,5	Демонтаж -Демонтаж осветительных щитков		13	473,58	31	6157	403	5612	2,23	29			
126	Е0167-4-1	-Демонтаж скрытой электропроводки	шт	9000	387,45 4,43	12,29 -	5037 39852	160 -	108 38736	0,06 0,03	1 274			
127	Е0167-6-1	-Демонтаж кабеля	м	2850	4,43 16,73	- 0,07	39852 47675	- 205	97,2 46140	- 0,12	- 330			
128	Е0167-7-5	-Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	м	125	16,66 35,22	- 3,36	47470 4403	- 420	97,2 3937	- 0,21	- 27			
129	Е0167-7-3	-Демонтаж светильников с лампами накаливания	шт	90	31,86 11,18	0,54 0,28	3983 1007	67 25	97,2 959	- 0,08	1 7			
130	Е0167-7-1	-Демонтаж выключателей, розеток	шт	400	10,91 10,1	0,06 -	982 4042	5 -	97,2 3928	- 0,07	- 28			
			Шт		10,1	-	4042	-	97,2	-	-			

Итого: 5 353 815 тенге

Накладные расходы: 135 169 тенге

Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%: 329 339 тенге

ИТОГО: 5 818 323 тенге

НА Приобретение оборудования, посуды для столовой и мебели для гимназии №4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	1204-71	-Сковорода электрическая СЭ-0,22	1	49350	-	49350	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
6	1203-50	-Машина протирочная	1	72050	-	72050	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
9	5101-135	-Картофелечистка	1	82933	-	82933	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
		НА Благоустройство территории								
						Покрытие тип-1				
10	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-400	56,97	27100	-	1543887	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
						Покрытие тип-2				
11	Е0127-57-2 к=0,8	-Демонтаж бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	962	95,48	40,4	91853	38862	88719	0,37	352
				55,08	14,26	52992	13714	133	0,07	67
		м2								
14	С Прайс	-Стоимость брусчатки	962	796,96	-	766676	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
16	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК	-Камни бетонные бортовые /ГОСТ6665-91/ М-300	5,456	26400	-	144038	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								

Итого: 2 750 787 тенге

Накладные расходы : 88 719 тенге

Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%: 170 370 тенге

ИТОГО: 3 009 876 тенге

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	31 338 776			
Временные здания и сооружения 1,8%х0,8	451 278			
итого с временными	31 790 054			

Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,525%	166 898			
Затраты на выслугу лет 1%	317 901			
Затраты на допотпуска 0,4%	127 160			
итого по доп.затратам	611 959			
Итого в базовых ценах 2001 г.	32 402 013			
Итого в ценах 2015 г.2,38968	77 444 781			
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	1 548 896			
Итого с налогами	78 993 677			
НДС 12%	9 479 241			
Итого с НДС	88 472 918			
Удержано 5%	4 423 646			
к оплате	84 049 272			

ПРИНЯЛ директор ГУ "Средняя школа-гимназия №4" Малых В.А

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

СДАЛ директор ТОО "Ондасын строй" Боранбаев Б.О.

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

ТЕХНАДЗОР ИП «NUR-Construction» Нуржигитов Ж.А.

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)