580	E0115-17-1	-Гладкая облицовка стен	м2	4,2	1211,25	3,15	5087	13	1829	2,76	12
					459,54	1,18	1930	5	94,5	0,01	-
582	E0110-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	1,44	449,32	123,04	647	177	388	1,08	2
					181,98	42,8	262	62	120	0,17	-
584	E0156-20-3	-Укрепление оконных и дверных коробок с заполнением пенкой монтажной	м2	1	237,02	1,19	237	1	236	1,39	1
					218,48	0,19	218	-	108	-	-
587	E0156-27-1	-Установка врезного замка	коробка	1	93,19	-	93	-	99	0,47	-
589	E0157-2-7	-Разборка покрытия полов из керамических плиток		1,5	139,96	12,67	210	19	215	0,84	1
					127,28	2	191	3	110,7	0,02	-
590	E0157-15-2	-Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью свыше 20 м2	1м2	1,5	333,68	16,81	500	25	175	0,7	1
					102,95	2,65	154	4	110,7	0,01	-
591	E0157-16-1	-Устройство гидроизоляции полов	1м2	1,5	554,53	1,93	832	3	100	0,39	1
					59,89	0,3	90	-	110,7	-	-
592	E0157-20-2	-Устройство покрытий полов из керамических плиток на цементном растворе	1м2	1,5	1195,25	17,82	1793	27	491	1,84	3
					292,74	2,78	439	4	110,7	0,03	-
593	E0157-23-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических	1м2	5	185	2,71	925	14	333	0,35	2
					59,81	0,41	299	2	110,7	-	-
594	E0163-8-5	-Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	1м	13,5	159,79	28,3	2157	382	1741	0,89	12
					131,5	4,99	1775	67	94,5	0,03	-
595	E0163-11-2	-Демонтаж подвесного потолка	м2	1,5	19,88	1,26	30	2	27	0,11	-
					18,62	0,49	28	1	94,5	-	-
596	E0115-35-1	-Монтаж подвесных потолков	м2	1,5	802,63	2,65	1204	4	605	2,11	3
					383,4	1	575	1	105	-	-
598	E0115-17-1	-Гладкая облицовка стен	м2	13,5	1211,25	3,15	16352	43	3878	2,76	37
					459,54	1,18	6204	16	94,5	0,01	-
599	E0156-11-1	-Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	м2	1	385,52	36,18	385	36	381	2,35	2
					348,84	3,48	349	3	108	0,22	-
600	E0110-23-1	-Установка блоков в наружных и	шт	1,44	449,32	123,04	647	177	388	1,08	2

	внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2		181,95		42,8	262	62	120	0,17	-	
602 Е0156-20-3	-Укрепление оконных и дверных коробок с заполнением пенкой монтажной	м2		1	237,02	1,19	237	1	236	1,39	1
					218,48	0,15	218	-	108	-	-
605 Е0156-27-1	-Установка врезного замка	коробка		1	93,19	-	93	-	99	0,47	-
кг		91,75	-	92	-	108	-	-			
607 Е0165-4-3	-Демонтаж траповые унитазы			1	293,61	7,74	294	8	331	1,72	2
комп		286,07	1,25	286	1	115,2	0,01	-			
608 Е0165-12-3	-Установка траповые унитазы			1	690,86	8	891	8	910	4,52	5
комп		788,4	1,36	788	1	115,2	0,01	-			
	36 Туалет										
610 Е0157-2-7	-Разборка покрытия полов из керамических плиток			1,5	139,96	12,67	210	19	215	0,84	1
					127,28	2	191	3	110,7	0,02	-
611 Е0157-15-2	-Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью вне 20 м2	1м2		1,5	333,08	16,81	500	25	175	0,7	1
					102,95	2,65	154	4	110,7	0,01	-
612 Е0157-16-1	-Устройство гидроизоляции полов	1м2		1,5	554,53	1,93	832	3	100	0,39	1
					59,89	0,3	90	-	110,7	-	-
613 Е0157-20-2	-Устройство покрытий полов из керамических плиток на цементном растворе	1м2		1,5	1195,25	17,82	1793	27	491	1,84	3
					292,74	2,78	439	4	110,7	0,03	-
614 Е0157-23-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических	1м2		5	185	2,71	925	14	333	0,35	2
					59,81	0,41	299	2	110,7	-	-
615 Е0163-6-5	-Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	1м		13,5	159,79	28,3	2157	382	1741	0,89	12
					131,5	4,99	1775	67	94,5	0,03	-
616 Е0163-11-2	-Демонтаж подвесного потолка	м2		1,5	19,88	1,26	30	2	27	0,11	-
					18,62	0,49	28	1	94,5	-	-
617 Е0115-35-1	-Монтаж подвесных потолков	м2		1,5	802,63	2,65	1204	4	605	2,11	3
					383,4	1	575	1	105	-	-
619 Е0115-17-1	-Рядовая обличовка стен			13,5	1211,25	3,15	16352	43	5878	2,76	37
		м2			459,54	1,18	6204	16	94,5	0,01	-
620 Е0156-11-1	-Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой			1	385,02	36,18	385	36	381	2,35	2

	штукатурки в откосах			348,84	3,48	349	3	108	0,22	-	
шт											
621 Е0110-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2		1,44	449,32	123,04	647	177	368	1,68	2	
				181,98	42,8	262	62	120	0,17	-	
		м2									
623 Е0156-20-3	-Укрепление оконных и дверных коробок с заполнением пенкой монтажной		1	237,02	1,19	237	1	236	1,39	1	
				218,48	0,19	218	-	108	-	-	
		коробка									
626 Е0156-27-1	-Установка врезного замка		1	93,19	-	93	-	99	0,47	-	
шт		91,75	-	92	-	108	-	-			
628 Е0165-4-3	-Демонтаж траповые унитазы		1	293,81	7,74	294	8	331	1,72	2	
компл		286,07	1,25	286	1	115,2	0,01	-			
629 Е0165-12-3	-Установка траповые унитазы		1	890,86	8	891	8	910	4,52	5	
компл		786,4	1,36	788	1	115,2	0,01	-			
Итого:		564831 тенге									

Накладные расходы : 371164тенге
Непоржируемые и непредвиденные затраты 6%: 56160 тенге

ИТОГО: 992155тенге

		37,38 Душевая									
631 Е0157-2-7	-Разборка покрытия полов из керамических плиток		6,8	139,96	12,67	952	86	973	0,84	6	
				127,28	2	866	14	110,7	0,02	-	
		1м2									
632 Е0157-15-2	-Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью выше 20 м2		6,8	333,08	16,81	2265	114	795	0,7	5	
				102,95	2,65	700	18	110,7	0,01	-	
		1м2									
633 Е0157-16-1	-Устройство гидроизоляции полов		6,8	554,53	1,93	3771	13	453	0,39	3	
				59,89	0,3	407	2	110,7	-	-	
		1м2									
634 Е0157-20-2	-Устройство покрытий полов из керамических плиток на цементном растворе		6,8	1195,25	17,82	8128	121	2225	1,84	13	
				292,74	2,78	1991	19	110,7	0,03	-	
		1м2									
635 Е0157-23-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических		11	185	2,71	2035	30	733	0,35	4	
				59,81	0,41	658	4	110,7	-	-	
		1м									
636 Е0162-37-1	-Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором		50	8,56	0,11	428	5	400	0,06	3	
				8,45	0,02	422	1	94,5	-	-	
		м2									

637 Е0161-2-7	-Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм		50	745,72	40,55	37286	2027	22298	2,72	136
				465,18	6,74	23259	337	94,5	0,04	2
		м2								
638 Е0115-17-1	-Гладкая обивковка стен		50	1211,25	3,15	60563	158	21769	2,76	138
		м2		459,54	1,18	22977	59	94,5	0,01	-
639 Е0162-37-1	-Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором		6,8	6,56	0,11	58	1	54	0,06	-
				8,45	0,02	57	-	94,5	-	-
		м2								
640 Е0161-4-7	-Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм		6,8	869,99	41,47	5916	282	3749	3,36	23
				576,53	6,99	3920	47	94,5	0,04	-
		м2								
641 Е0163-11-2	-Демонтаж подвесного потолка		6,8	19,98	1,26	135	9	123	0,11	1
		м2		18,62	0,49	127	3	94,5	-	-
642 Е0115-35-1	-Монтаж подвесного потолка из ХДМ		6,8	802,63	2,65	5458	18	2745	2,11	14
				383,4	1	2607	7	105	-	-
		м2								
644 Е0156-11-1	-Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах		1	385,02	36,18	385	36	381	2,35	2
				348,84	3,48	349	3	108	0,22	-
пг										
645 Е0110-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2		1,44	449,32	123,04	647	177	388	1,08	2
				181,98	42,8	262	62	120	0,17	-
		м2								
647 Е0156-20-3	-Укрепление оконных и дверных коробок с заполнением пеной монтажной		1	237,02	1,19	237	1	236	1,39	1
				218,48	0,19	218	-	108	-	-
		коробка								
650 Е0156-27-1	-Установка врезного замка		1	93,19	-	93	-	99	0,47	-
пг	91,75	-	92	-	108	-	-			

Итого: 128 357тенге

Накладные расходы : 57421тенге

Непредвиденные и непредвиденные затраты 6%: 11 147 тенге

ИТОГО: 196 925й

тенге

			39,4С Разделалка						
652	Е0157-2-1	-Разборка дощатого покрытия полов	18	61,6	5,87	1109	106	1130	0,4	7
				55,73	1	1003	18	110,7	0,01	-
		1м2								
653	Е0157-2-12	-Разборка покрытия полов из древесноволокнистых плит	18	20,27	1,04	365	19	386	0,13	2
				19,22	0,17	346	3	110,7	-	-
		1м2								
654	Е0157-2-5	-Разборка покрытия полов из линолеума и релина	18	20,86	1,12	375	20	397	0,14	2
				19,74	0,17	355	3	110,7	-	-
		1м2								
655	Е0111-36-1	-Устройство покрытий полов из линолеума	18	937,74	5,88	16879	106	1603	0,46	8
				70,2	2,22	1264	40	123	0,01	-
		м2								
656	Е0157-3-1	-Разборка плинтусов деревянных	30	6,77	0,23	203	7	218	0,05	1
				6,54	0,02	196	1	110,7	-	-
		1м								
657	Е0157-19-2	-Устройство теплоизоляции оснований под дощатое покрытие пола из древесноволокнистых плит на мастике в один слой	18	543,91	1,99	9790	36	2972	0,62	11
				98,63	0,32	1775	6	110,7	-	-
		1м2								
658	Е0157-17-4	-Устройство дощатых покрытий толщиной 36 мм площадью свыше 10 м2	18	1945,76	6,28	35024	113	2892	0,9	16
				144,13	1	2594	18	110,7	0,01	-
		1м2								
659	Е0157-23-1	-Устройство плинтусов деревянных	30	128,34	0,4	3850	12	874	0,17	5
				26,27	0,06	788	2	110,7	-	-
		1м								
660	Е0115-165-3	-Окраска масляными составами плинтусов и дощатых полов	18	190,66	2,82	3576	51	1856	0,64	12
				108,05	1,08	1945	19	94,5	0,01	-
		м2								
661	Е0161-2-7	-Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	76	745,72	40,55	56675	3082	33894	2,72	207
				465,18	6,74	35354	513	94,5	0,04	3
		м2								
662	Е0161-7-1	-Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	2,4	1334,51	81,34	3203	195	1784	4,62	11
				773,2	13,55	1856	33	94,5	0,07	-
		м2								

663	Е0115-165-8	-Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	78,4	203,79	2,82	15977	221	8086	0,65	51
				108,05	1,08	8471	85	94,5	0,01	-
		м2								
664	Е0163-11-2	-Демонтаж подвесного потолка	18	19,88	1,26	358	23	325	0,11	2
		м2		19,62	0,49	335	9	94,5	-	-
665	Е0115-35-1	-Монтаж подвесного потолка из ХДМ	18	802,63	2,65	14447	48	7265	2,11	38
				383,4	1	6901	18	105	-	-
		м2								
667	Е0156-11-1	-Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	5	385,02	36,18	1925	181	1903	2,35	12
				348,84	3,48	1744	17	108	0,22	1
		шт								
668	Е0110-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	7,2	449,32	123,04	3235	886	1942	1,08	9
				181,98	42,8	1310	308	120	0,17	1
		м2								
670	Е0156-20-3	-Укрепление оконных и дверных коробок с заполнением пеной монтажной	5	237,02	1,19	1185	6	1181	1,39	7
				210,49	0,19	1092	1	108	-	-
673	Е0156-27-1	-Установка врезного замка	5	93,19	-	466	-	495	0,47	2
		шт 91,75 - 459	-	108	-	-				
678	Е0111-36-1	-Устройство покрытий полов из линолеума	13,5	949,74	7,35	12821	99	1248	0,93	7
				80,73	2,77	1090	37	110,7	0,01	-
		м2								
680	Е0157-19-2	-Устройство теплоизоляции оснований пол дощатое покрытие пола из древесноволокнистых плит на мастике в один слой	13,5	543,91	1,99	7343	27	1479	0,62	8
				98,63	0,32	1331	4	110,7	-	-
		1м2								
681	Е0157-17-4	-Устройство дощатых покрытий толщиной 36 мм площадью свыше 10 м2	13,5	1945,76	6,28	26268	85	2169	0,9	12
				144,13	1	1946	13	110,7	0,01	-
		1м2								
682	Е0157-23-1	-Устройство плинтусов деревянных	14	128,34	0,4	1797	6	408	0,17	2
		26,27 0,06 368	1	110,7	-	-				
		1м								
683	Е0115-165-3	-Окраска масляными составами плинтусов и дощатых полов	13,5	198,66	2,82	2682	38	1392	0,64	9
				108,05	1,08	1459	15	94,5	0,01	-
		м2								
686	Е0115-165-8	-Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	40,8	203,79	2,82	8315	115	4208	0,65	26
				108,05	1,08	4409	44	94,5	0,01	-
		м2								

689	E0115-64-4 -Грунтование смесью Алинекс		13,5	474,96	5,91	6412	80	1826	0,76	10
				140,91	2,24	1902	30	94,5	0,01	-
690	E0115-160-6-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	м2	13,5	274,89	3,5	3711	47	785	0,36	5
				60,24	1,32	813	18	94,5	0,01	-
692	E0110-92-1 -Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2 Изм. к доп. эмп. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	м2	1,89	398,85	23,2	754	44	397	1	2
				167,27	7,89	316	15	120	0,04	-
695	E0156-27-1 -Установка врезного замка		1	93,19	-	93	-	99	0,47	-
				91,75	-	92	-	108	-	-
				42,43,44 Тамбуры						
697	E0111-15-7 -Шлифовка бетонных покрытий полов	м2	16,8	152,04	11,8	2554	198	2948	0,83	14
				138,24	4,43	2322	74	123	0,02	-
699	E0157-23-1 -Устройство плинтусов деревянных	1м	36	128,34	0,4	4620	14	1049	0,17	6
				26,27	0,06	946	2	110,7	-	-
700	E0162-16-1 -Окраска масляными составами плинтусов	м2	1,77	101,45	0,05	180	-	137	0,46	1
				81,73	0,01	145	-	94,5	-	-
703	E0115-165-8-Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	м2	99,33	203,79	2,82	20243	280	10244	0,65	64
				108,05	1,08	10733	107	94,5	0,01	1
705	E0115-64-4 -Грунтование смесью Алинекс	м2	16,8	474,96	5,91	7979	99	2273	0,76	13
				140,91	2,24	2367	38	94,5	0,01	-
706	E0115-160-6-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям		16,8	274,89	3,5	4618	59	977	0,36	6
				60,24	1,32	1012	22	94,5	0,01	-

		перелкеь, подготовленным под окраску							
709	E0109-33-1	-Монтаж металлических дверей	м2	0,375	17611,14	1359,78	6604	510	5383	98,52	37
					15471	477,9	5802	179	90	2,34	1
711	E0110-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	т	12,15	449,32	123,04	5459	1495	3277	1,08	13
					181,98	42,8	2211	520	120	0,17	2
713	E0156-20-3	-Укрепление оконных и дверных коробок с заполнением пенкой монтажной	м2	6	237,02	1,19	1422	7	1417	1,39	8
					218,46	0,19	1311	1	108	-	-
716	E0156-27-1	-Установка врезного замка	коробка	6	93,19	-	559	-	595	0,47	3
пг		91,75 - 551 -			108	-	-				
718	E0111-15-7	45 Столовая - обеденный зал -Шлифовка бетонных покрытий полов	м2	205,8	152,04	11,8	31289	2428	36114	0,83	170
					138,24	4,43	28450	911	123	0,02	4
719	E0157-11-2	-Заделка выбоин в полах	м2	37	213,99	7,57	7276	257	4970	0,83	28
			1место		130,85	1,19	4449	40	110,7	0,01	-
720	E0161-2-7	-Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при заделке отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм		127,6	745,72	40,55	95154	5174	56906	2,72	347
					465,18	6,74	59357	861	94,5	0,04	5
721	E0161-7-1	-Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	м2	18,12	1334,51	81,34	24181	1474	13472	4,62	84
					773,2	13,55	14010	245	94,5	0,07	1
722	E0115-165-8	-Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	м2	145,72	203,79	2,82	29697	411	15028	0,65	94
					108,05	1,08	15746	157	94,5	0,01	1
723	E0161-4-7	-Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	м2	205,8	869,99	41,47	179044	8535	113463	3,36	692
					576,53	6,89	118649	1418	94,5	0,04	8

724	E0115-64-4	-Грунтование смесью Алинекс	205,8	474,96	5,91	97747	1216	27839	0,76	157
				140,91	2,24	29000	460	94,5	0,01	2
725	E0115-160-6	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	205,8	274,89	3,5	56573	719	11972	0,36	74
				60,24	1,32	12397	272	94,5	0,01	1
726	E0156-11-1	-Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	385,02	36,18	385	36	381	2,35	2
				348,84	3,48	349	3	108	0,22	-
727	E0110-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	2,52	449,32	123,64	1132	310	680	1,08	3
				181,98	42,8	459	108	120	0,17	-
729	E0156-20-3	-Укрепление оконных и дверных коробок с заполнением пенкой монтажной	1	232,02	1,19	237	1	236	1,39	1
				218,48	0,19	218	-	108	-	-
731	E0156-27-1	-Установка врезного замка	1	93,19	-	93	-	99	0,47	-
				108	-	-				
733	E0156-27-1	-Установка врезного замка	1	93,19	-	93	-	99	0,47	-
				108	-	-				
735	E0111-15-7	-Шлифовка бетонных покрытий полов	82	152,04	11,8	12467	967	14389	0,83	68
				138,24	4,43	11336	363	123	0,02	2
736	E0157-11-2	-Заделка выбоин в полах	14	213,99	7,57	2996	106	2046	0,83	12
				130,85	1,19	1832	17	110,7	0,01	-
737	E0161-2-7	-Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	113,16	745,72	40,55	84385	4588	50466	2,72	308
				465,18	6,74	52640	763	94,5	0,04	4
738	E0161-7-1	-Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности	6,16	1334,51	81,34	8221	501	4580	4,62	28

Итого: 815 977(81551)1 тенге
Накладные расходы : 391 773тенге
Неучтенные и непредвиденные затраты 6%: 72 465 тенге

ИТОГО: 1 280 215тенге 46,47,48 Производственные помещения столовой

	откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором		773,2	13,55	4763	83	94,5	0,07	-
739	Е0115-165-8 -Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	м2 119,32	203,79	2,82	24317	336	12306	0,65	77
			108,05	1,08	12893	129	94,5	0,01	1
740	Е0161-4-7 -Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	м2 82	869,99	41,47	71339	3401	45209	3,36	276
			576,53	6,89	47275	565	94,5	0,04	3
741	Е0115-64-4 -Грунтование смесью Аквилекс	м2 82	474,96	5,91	38947	485	11092	0,76	63
			140,91	2,24	11555	183	94,5	0,01	1
742	Е0115-180-6-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	м2 82	274,89	3,5	22541	287	4770	0,36	29
			60,24	1,32	4939	108	94,5	0,01	1
		м2 49,50 Склады							
743	Е0157-2-7 -Разборка покрытий полов из керамических плиток	14,04	139,96	12,67	1965	178	2009	0,84	12
			127,28	2	1787	28	110,7	0,02	-
744	Е0157-15-2 -Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью свыше 20 м2	1м2 14,04	333,08	16,81	4676	236	1641	0,7	10
			102,95	2,65	1445	37	110,7	0,01	-
745	Е0157-20-2 -Устройство покрытий полов из керамических плиток на цементном растворе	1м2 14,04	1195,25	17,02	16781	250	4593	1,84	26
			292,74	2,78	4110	39	110,7	0,03	-
746	Е0157-23-4 -Устройство плинтусов из плиток керамических	1м2 24	185	2,71	4440	65	1600	0,35	8
			59,81	0,41	1435	10	110,7	-	-
747	Е0161-2-7 -Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	1м 59,8	745,72	40,55	44594	2425	26669	2,72	163
			465,18	6,74	27818	403	94,5	0,04	2
748	Е0161-7-1 -Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по	м2 1,68	1334,51	81,34	2242	137	1249	4,62	8
			773,2	13,55	1299	23	94,5	0,07	-

	камню и бетону цементно-известковым раствором								
749 Е0115-17-1	-Гладкая облицовка стен	м2	61,48	1211,25	3,15	74468	194	26767	2,76	170
				459,54	1,18	28253	73	94,5	0,01	-
750 Е0163-21-2	-Демонтаж подвесного потолка	м2	14,04	19,88	1,26	279	18	254	0,11	2
				18,62	0,49	261	7	94,5	-	-
751 Е0169-38-1	-Монтаж подвесных потолков из листовой стали	м2	14,04	899,32	205,96	12626	2892	7175	3,45	48
				577,53	53,34	8109	749	81	0,23	3
753 Е0156-11-1	-Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	м2	2	385,02	36,18	770	72	761	2,35	5
				348,84	3,48	698	7	108	0,22	-
754 Е0156-12-1	-Снятие дверных полотен	шт	3,8	71,86	7,86	273	30	268	0,44	2
				64	1,25	243	5	108	0,01	-
755 Е0109-53-1	-Монтаж металлических дверей	м2	0,25	17611,14	1359,78	4403	340	3589	98,52	25
				15471	477,9	3868	119	90	2,34	1
757 Е0156-20-3	-Укрепление оконных и дверных коробок с заполнением пенкой монтажной	т	2	237,02	1,19	474	2	472	1,39	3
				218,48	0,19	437	-	108	-	-
760 Е0156-27-1	-Установка врезного замка	коробка	2	93,19	-	186	-	198	0,47	1
		шт	91,75	-	184	-	108	-	-	-

51 Коридор

762 Е0111-15-7	-Шпаклевка бетонных покрытий полов	м2	14,04	152,64	11,8	2135	166	2464	0,83	12
				138,24	4,43	1941	62	123	0,02	-
763 Е0157-11-2	-Заделка выбоин в полах	м2	3	213,99	7,57	642	23	438	0,83	2
				130,85	1,19	393	4	110,7	0,01	-
764 Е0157-23-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических	1место	25	185	2,71	4625	68	1666	0,55	9
				59,81	0,41	1495	10	110,7	-	-
765 Е0161-2-7	-Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	1м	75,5	745,72	40,55	56302	3961	33671	2,72	205
				465,18	6,74	35121	509	94,5	0,04	3
766 Е0162-36-5	-Очистка вручную потолка от набела и шпаклевки	м2	12,54	55,57	-	697	-	659	0,39	5
				55,57	-	697	-	94,5	-	-

767	Е0161-4-7	-Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм		1,5	869,99	41,47	1305	62	827	3,36	5
					576,53	6,89	865	10	94,5	0,04	-
			м2								
768	Е0115-165-8	-Масляная окраска стен		14,04	203,79	2,82	2861	40	1448	0,65	9
					108,05	1,08	1517	15	94,5	0,01	-
			м2								
769	Е0156-11-1	-Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах		1	385,02	36,18	385	36	381	2,35	2
					348,84	3,48	349	3	108	0,22	-
			шт								
770	Е0110-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2		1,89	449,32	123,04	949	233	510	1,68	2
					181,98	42,8	344	81	120	0,17	-
			м2								
772	Е0136-23-3	-Укрепление оконных и дверных коробок с заполнением пенкой монтажной		1	237,02	1,19	237	1	236	1,39	1
					218,48	0,19	218	-	108	-	-
			коробка								
775	Е0156-27-1	-Установка врезного замка		1	93,19	-	93	-	99	0,49	-
			шт		91,75	-	92	-	108	-	-
					52,53	помещение					
777	Е0157-2-7	-Разборка покрытия полов из керамических плиток		9	139,96	12,67	1260	114	1288	0,84	8
					127,28	2	1146	18	110,7	0,02	-
			1м2								
778	Е0157-15-2	-Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью выше 20 м2		9	333,08	16,81	2998	151	1052	0,7	6
					102,95	2,65	927	24	110,7	0,01	-
			1м2								
779	Е0157-16-1	-Устройство гидроизоляции полов		9	554,53	1,93	4991	17	600	0,39	3
					59,89	0,3	539	3	110,7	-	-
			1м2								
780	Е0157-20-2	-Устройство покрытий полов из керамических плиток на цементном растворе		9	1195,25	17,82	10757	160	2944	1,84	17
					282,74	2,78	2635	25	110,7	0,03	-
			1м2								
781	Е0157-23-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических		15	185	2,71	2775	41	1000	0,35	5
					59,91	0,41	897	6	110,7	-	-
			1м								
782	Е0163-8-5	-Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток		48	159,79	28,3	7670	1358	6191	0,89	43
					131,5	4,99	6312	240	94,5	0,03	1
			м2								

783 Е0115-17-1 -Гладкая облицовка стен	48	1211,25	3,15	58140	151	20898	2,76	132
м2		459,54	1,18	22058	57	94,5	0,01	-
784 Е0163-11-2 -Демонтаж подвесного потолка	9	19,88	1,26	179	11	163	0,11	1
м2		18,62	0,49	168	4	94,5	-	-
785 Е0115-35-1 -Монтаж подвесного потолка из ХДК	9	802,63	2,65	7224	24	3633	2,11	19
м2		383,4	1	3451	9	105	-	-
787 Е0156-11-1 -Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой	3	385,02	36,18	1155	109	1142	2,35	7
штукатурки в откосах		348,84	3,48	1047	10	108	0,22	1
шт								
788 Е0110-23-1 -Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	4,32	449,32	123,04	1941	532	1165	1,08	5
		181,98	42,8	786	185	120	0,17	1
м2								
790 Е0156-20-3 -Укрепление оконных и дверных коробок с заполнением пенкой монтажной	3	237,02	1,19	711	4	709	1,39	4
		218,48	0,19	655	1	108	-	-
коробка								
793 Е0156-27-1 -Установка врезного замка	3	93,19	-	280	-	297	0,47	1
шт 91,75 - 275	-	108	-	-				
54 Туалет								
795 Е0157-2-7 -Разборка покрытия полов из керамических плиток	1,96	139,96	12,67	274	25	281	0,84	2
		127,28	2	249	4	110,7	0,02	-
1м2								
796 Е0157-15-2 -Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью выше 20 м2	1,96	333,08	16,81	653	33	229	0,7	1
		102,95	2,65	202	5	110,7	0,01	-
1м2								
797 Е0157-16-1 -Устройство гидроизоляции полов	1,96	554,53	1,93	1087	4	131	0,39	1
		59,89	0,3	117	1	110,7	-	-
1м2								
798 Е0157-20-2 -Устройство покрытий полов из керамических плиток на	1,96	1195,25	17,82	2343	35	641	1,84	
цементном растворе		292,74	2,78	574	5	110,7	0,03	-
1м2								
799 Е0157-23-4 -Устройство плинтусов из плиток керамических	5	185	2,71	925	14	333	0,35	2
		59,81	0,41	299	2	110,7	-	-
1м								
800 Е0163-8-5 -Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	16,5	159,79	28,3	2637	467	2128	0,89	15
		131,5	4,99	2170	82	94,5	0,03	-
м2								
801 Е0163-11-2 -Демонтаж подвесного потолка	1,96	19,88	1,26	39	2	35	0,11	-

			м2			18,62	0,49	37	1	94,5	-	-
802	Е0115-35-1	-Монтаж подвесного потолка из ХДМ		1,96	802,63	2,65	1573	5	791	2,11	4
					383,4	1	751	2	105	-	-
			м2								
804	Е0115-17-1	-Гладкая облицовка стен		16,5	1211,25	3,15	19986	52	7184	2,76	46
			м2		459,54	1,18	7582	20	94,5	0,01	-
805	Е0156-11-1	-Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах		1	385,02	36,18	385	36	381	2,35	2
					346,84	3,48	349	3	108	0,22	-
			шт								
806	Е0110-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2		1,44	449,32	123,04	647	177	388	1,08	2
					181,98	42,8	262	62	120	0,17	-
			м2								
808	Е0156-20-3	-Укрепление оконных и дверных коробок с заполнением пеной монтажной		1	237,02	1,19	237	1	236	1,39	1
					216,48	0,19	218	-	108	-	-
			коробка								
811	Е0156-27-1	-Установка врезного замка		1	93,19	-	93	-	99	0,47	-
шт		91,75	-	92		108	-	-			
813	Е0165-4-3	-Демонтаж траповые унитазы		1	293,81	7,74	294	8	331	1,72	2
компл		286,07	1,25	286	1	115,2	0,01	-			
814	Е0165-12-3	-Установка траповые унитазы		1	890,86	8	891	8	910	4,52	5
компл		788,4	1,36	788	1	115,2	0,01	-			
		55 Коридор									
816	Е0111-15-7	-Шифовка бетонных покрытий полов		1,96	152,64	11,8	298	23	344	0,83	2
					138,24	4,43	271	9	123	0,02	-
			м2								
817	Е0157-11-2	-Заделка выбоин в полах		1	213,99	7,57	214	8	146	0,83	1
			1место		130,85	1,19	131	1	110,7	0,01	-
818	Е0157-23-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических		1	185	2,71	185	3	67	0,35	-
					59,81	0,41	60	-	110,7	-	-
			1м								
819	Е0163-8-5	-Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток		4	159,79	28,3	639	113	516	0,89	4
					131,5	4,99	526	20	94,5	0,03	-
			м2								
820	Е0162-36-5	-Очистка вручную потолка от набела и шпаклевки		4,2	55,57	-	233	-	221	0,39	2
					55,57	-	233	-	94,5	-	-
			м2								
821	Е0115-64-4	-Грунтование смесью Алинекс		1	474,96	5,91	475	6	135	0,76	1
			м2		140,91	2,24	141	2	94,5	0,01	-

822	ЕС115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	1	274,89	3,5	275	3	58	0,36	-
				60,24	1,32	60	1	94,5	0,01	-
823	ЕС156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах (м2)	2	385,02	36,18	770	72	761	2,35	5
				348,84	3,48	698	7	108	0,22	-
824	ЕС109-53-1	Монтаж металлических дверей (шт)	0,1354	17611,14	1359,78	2385	184	1944	98,52	13
				15471	477,9	2095	65	90	2,34	-
826	ЕС156-20-3	Укрепление оконных и дверных коробок с заполнением пенкой монтажной (т)	2	237,02	1,19	474	2	472	1,39	3
				218,48	0,19	437	-	108	-	-
827	ЕС120-11-1 к=0,8	Демонтаж металлической решетки дверных (коробка)	1	232,68	19,38	233	19	283	1,28	1
				213,3	8,1	213	8	128	0,04	-
828	ЕС120-11-1	Монтаж металлической решетки дверных (шт)	1	270,93	19,38	271	19	283	1,28	1
				213,3	8,1	213	8	128	0,04	-
830	ЕС156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах (шт)	1	385,02	36,18	385	36	381	2,35	2
				348,84	3,48	349	3	108	0,22	-
831	ЕС116-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 (шт)	2,1	449,32	123,54	944	258	566	1,08	2
				181,98	42,8	382	90	120	0,17	-
833	ЕС156-20-3	Укрепление оконных и дверных коробок с заполнением пенкой монтажной (м2)	1	237,02	1,19	237	1	236	1,39	1
				218,48	0,19	218	-	108	-	-
836	ЕС156-27-1	Установка врезного замка (коробка)	2	93,19	-	186	-	198	0,47	1
				91,75	-	184	-	108	-	-

шт
Итого: 643 669 тенге

Накладные расходы : 326 293 тенге
Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%: 58 198 тенге

ИТОГО: 1 028 160 тенге

56 Пояснительная записка

839	ЕС115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	34,1	203,79	2,82	6949	96	3517	0,65	22
				108,05	1,08	3685	37	94,5	0,31	-

		м2							
841 Е0115-64-4	-Грунтование смесью Алинекс	6	474,96	5,91	2850	35	812	0,76	5
			140,91	2,24	845	13	94,5	0,01	-
842 Е0115-180-6	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	6	274,89	3,5	1649	21	349	0,36	2
			60,24	1,32	361	8	94,5	0,01	-
		м2							
	РЕМОНТ ЛЕСТНИЧНОЙ КЛЕТКИ								
844 Е0115-165-8	-Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	93,5	203,79	2,82	19055	264	9643	0,69	60
			108,05	1,08	10103	101	94,5	0,01	-
		м2							
846 Е0115-64-4	-Грунтование смесью Алинекс	17,8	474,96	5,91	8454	105	2408	0,76	14
			140,91	2,24	2508	40	94,5	0,01	-
847 Е0115-180-6	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	17,8	274,89	3,5	4893	62	1035	0,36	6
			60,24	1,32	1072	23	94,5	0,01	-
		м2							
848 Е0159-5-1	-Разборка металлических лестничных решеток	72	89	5,98	6408	430	4893	0,57	41
			83,53	0,95	5978	68	81	0,01	1
		м							
849 Е0107-60-3	-Установка металлических ограждений с поручнями из поливинилхлорида	72	4002,21	7,87	288159	567	12221	0,68	49
			118,26	2,98	8515	214	140	0,01	1
		м							
851 Е0113-13-1	-Облицовка ступеней и подступенков керамическими плитами	7,2	1572,22	8,15	11320	59	9821	0,6	48
			1296	3,08	9331	22	105	0,02	-
		м2							
855 Е0110-23-2	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	12,15	368,18	99,76	4473	1212	2939	0,96	12
			166,6	35	2024	425	120	0,14	2
		м2							
857 Е0156-20-3	-Укрепление оконных и дверных коробок с заполнением пенкэй монтажной	3	237,02	1,19	711	4	709	1,39	4
			218,48	0,19	655	1	108	-	-
		коробка							
860 Е0156-27-1	-Установка врезного замка	3	93,19	-	280	-	297	0,47	1

шт		91,75	-	275	-	168	-	-				
868	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	3,6	263,79	2,82	734	10	371	0,65	2
				108,05	1,08	389	4	94,5	0,01	-

м2
шт.

Итого: 355935 тенге

Накладные расходы : 49 019 тенге
Непредвиденные и непредвиденные затраты 6%: 24297 тенге

ИТОГО: 429 251 тенге

Индивидуальный тепловой пункт

1	Е0165-32-2	Демонтаж манометров	3	4,38	-	13	-	15	0,03	-
шт		4,38 - 13	-	115,2	-	-				
2	Е0165-32-3	Демонтаж термометров	4	8,34	-	33	-	38	0,05	-
шт		8,34 - 33	-	115,2	-	-				
3	Е0118-22-2	Установка манометров	3	867,11	1,88	2601	6	187	0,26	1
		комплект		48,6	-	146	-	128	-	-
4	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	4	73,8	-	295	-	332	0,37	1
				64,8	-	259	-	128	-	-
		комплект								
5	С131265-4	Термометры в оправе	4	352	-	1408	-	-	-	-
шт		- - -	-	-	-	-				
6	Е0165-15-4	Смена вентиля диаметром 25 мм	4	123,13	0,44	493	2	546	0,67	3
комп		118,39 0,02 474	-	115,2	-	-				
7	С130901-51	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	4	502	-	2008	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
шт										
8	Е0165-3-3	Демонтаж крана трехходового со штуцерах	5	14,06	0,11	70	1	81	0,09	-
				13,96	0,02	70	-	115,2	-	-
шт										
9	Е0118-22-2	Установка трехходовых кранов	5	56,11	1,88	281	9	311	0,26	1
		комплект		48,6	-	243	-	128	-	-
10	Е0165-20-1	Демонтаж грязевиков	2	387,58	12	775	24	870	2,39	5
		прибор		375,58	1,9	751	4	115,2	0,02	-
11	Е0118-16-4	Установка грязевиков наружных диаметром патрубков 108 мм	1	25244,51	186,71	25245	187	1054	4,3	4
				753,3	70,2	753	70	128	0,34	-
		1шт								
12	Е0118-16-3	Установка грязевиков наружных диаметром патрубков 89 мм	1	15984,51	186,71	15985	187	1054	4,3	4
				753,3	70,2	753	70	128	0,34	-
		1шт								
13	Е0165-16-1	Смена чугунных фланцевых задвижек диаметром до 100 мм	10	1053,09	9,88	10531	99	6668	3,7	37
				575,1	3,7	5751	37	115,2	0,02	-

шт									
14	С130902-12	-Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	2	11800	-	23600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
шт									
15	С130902-52	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 80 мм	8	5190	-	41520	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
шт									
16	С130809-36	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	4	572	-	2288	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
шт									
17	С130809-35	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	16	458	-	7328	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
шт									
18	И511,2-698-1	-Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа	4	467,16	22,56	1869	90	575	0,7	3
				159,6	-	638	-	90	-	-
шт									
19	Е2165-18-6	-Разборка трубопроводов центрального отопления на сварке диаметром 89 и 133 мм	12	567,13	3,79	5671	38	5805	1,63	16
				563,34	0,6	5633	6	115,2	0,01	-
м									
20	Е2116-10-6	-Прокладка стальных электросварных труб диам. 133х4 мм	8	1607,19	33,44	12858	268	2343	1,25	10
				216,28	12,53	1730	100	128	0,06	-
м									
21	Е0116-10-4	-Прокладка стальных электросварных труб диам. 89х3 мм	2	966,01	24,96	1932	50	425	0,87	2
				156,6	9,35	313	19	128	0,05	-
м									
22	Е0116-10-1	-Прокладка стальных электросварных труб диам. 18х2 мм	1,5	448,59	16,94	673	25	243	0,66	1
				120,42	6,35	181	10	128	0,03	-
м									
23	Е0116-29-2	-Гидравлическое испытание трубопроводов диам. до 100 мм	10	13,27	-	133	-	164	0,06	1
				12,83	-	128	-	128	-	-

м

Итого: 157010 тенге

Накладные расходы : 20711 тенге

Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%: 10663 тенге

ИТОГО: 188384 тенге

Вентиляция

		а)Система П2								
1	Е0120-31-1	-Установка вентиляторов радиальных	2	1417,79	44,39	2836	89	3200	7,2	14
				1233,9	16,2	2468	32	128	0,08	-
шт										
2	С131301-82	-Вентиляторы радиальные ВР80-75 №N1 с электродвигателем АИР112МВ6	2	29200	-	58400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
компл										
3	Е0120-29-1	-Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам	1,37	1448,79	8,34	1985	11	1951	6,9	9
				1109,7	2,7	1520	4	128	0,01	-
		м2								
4	С131312-11	-Вставки гибкие к радиальным /центробежных/ вентиляторам из парусины и сортовой стали	1,37	2070	-	2836	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
5	Е0120-37-2	-Установка фильтров аэрозольных	4	3338,94	167,34	13356	669	3608	3,83	15
				642,6	62,1	2570	248	128	0,3	1
		м2								
6	С131339-4	-Фильтры воздушные	4	1530	-	6120	-	-	-	-
шт		- - -	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Е0120-35-1	-Установка калориферов	4	1143,64	135,86	4575	543	3060	5,84	23
шт		936,9 51,3 3748	2	128	0,25	1				
8	С131302-7	-Воздухонагреватели /калориферы/ водяные	2	18500	-	74000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
шт										
9	Е0120-15-1	-Установка клапанов воздушных с электрическим приводом	2	356,35	14,8	713	30	733	1,7	3
				280,8	5,4	562	11	128	0,02	-
шт										
10	С131306-7	-Клапаны воздушные с механизмом исполнительным МЭО-10/100	2	43700	-	87400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
шт										
11	Е0120-28-5	-Установка дверей герметических утепленных размером 1250х500 мм	2	5143,61	146,08	10287	292	1293	2,4	5
				450,9	54	902	108	128	0,26	1
шт										
12	Е0120-28-3	-Установка дверей герметических неутепленных размером 1250х500 мм	4	4243,61	146,08	16974	584	2565	2,4	10
				450,9	54	1804	216	128	0,26	1
шт										
13	Е0120-25-1	-Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых круглого сечения типа ГТК 1-1 диаметром обечайки 125 мм	4	3787,97	11,04	15152	44	1120	1,31	5
				213,3	5,4	853	22	128	0,02	-
шт										
14	Е0120-12-10	-Установка решеток жалюзийных	146	349,93	19,38	51090	2629	41375	1,28	187