		марка ТППЭП, диаметр жилы 0,5 мм, число пар 10		---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-
174	С Прайс-лист	-Кабель КСПВ 4х0,4 мм 1000м	642,6	4,76	-	3061	-	-	-
				---	---	---	---	---	---

Итого: 255335 тенге

Накладные расходы : 70044 тенге

Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%: 19523 тенге

ИТОГО: 344902 тенге

Локальный сеть

175	Ц0110-901-5	-Шкаф настенный, размером до 625х500х892 мм	2	633,68	16,68	1267	33	1015	2,4	5
				---	---	---	---	---	---	---
				456	5,4	912	11	110	0,03	-
176	С Прайс-лист	-Стоимость шкафов	2	19053,25	-	38106	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-				
177	Ц0110-398-1	-Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации на стене или в нише, количество пар до 20	4	2364,6	-	9458	-	4257	6	24
				---	---	---	---	---	---	---
				1053,6	-	4214	-	101	-	-
178	С Прайс-лист	-Стоимость панель коммутации	4	3248,14	-	12993	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-				
179	Ц0110-929-1	-Установка коммутационного шнура	64	8,65	-	554	-	609	0,05	3
				---	---	---	---	---	---	---
	Изм. и доп. вып. 3			8,65	-	554	-	110	-	-
180	С Прайс-лист	-Стоимость коммутационного шнура м шнура	64	213,4	-	13657	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
181	Ц0110-668-6	-Установка держателя коммутационного шнура	2	100,02	9,36	200	19	131	0,42	1
				---	---	---	---	---	---	---
	прим.			72,96	-	146	-	90	-	-
182	С Прайс-лист	-Держатель коммутационного шнура	2	549,72	-	1099	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
183	Ц0110-349-4	-Установка коннектора	32	831,9	-	26621	-	25132	4,8	154
				---	---	---	---	---	---	---
	прим.			777,6	-	24883	-	101	-	-
184	С Прайс-лист	-Стоимость коннектора шт	32	4,1	-	131	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-				
185	Ц0108-401-1	-Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	425	204,88	90,84	87074	38607	45204	0,53	224
				---	---	---	---	---	---	---
				87,24	24,72	37077	10506	95	0,14	61

186	Ц0108-412-2-	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	100	12,38	0,12	1238	12	1015	0,07	7
					10,56	0,12	1056	12	95	-	-
187	Ц0108-409-2-	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	м	100	171,8	87,6	17180	8760	7729	0,35	35
					59,4	21,96	5940	2196	95	0,13	13
188	Ц0110-385-1-	Стойка односторонняя	м	20	2805,2	-	56104	-	56188	15,6	312
			шт		2781,6	-	55632	-	101	-	-
189	Ц0110-513-5-	Разветвитель для подключения компьютеров		2	557,9	-	1116	-	1117	3,6	7
					553,2	-	1106	-	101	-	-
190	5101-121	-Комплект ученический технических средств и оборудования кабинетов информатики	шт	1	960000	-	960000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

Итого: 1226798тенге

Накладные расходы : 142397тенге

Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%: 82152

ИТОГО: 1 451 347 тенге

Телефонизация

191	Ц0110-111-1-	Оборудование станции: аппарат телефонный настольный		12	1168,3	-	14020	-	12273	8,4	101
					1136,4	-	13637	-	90	-	-
192	С ПрайсЛист	-Телефонный аппарат Panasonic	шт	12	3114,47	-	37374	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-				
193	Ц0110-898-1-2	Коробка распределительная		12	882,6	366	10591	4392	7445	2,4	29
			коробка		477,6	86,4	5731	1037	110	0,5	6
194	Ц0110-55-8	-Провод однопарный с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной		440	48,7	-	21428	-	11642	0,18	79
					29,4	-	12936	-	90	-	-
195	С151607-291-	Провода телефонные распределительные однопарные с медными жилами, с полиэтиленовой изоляцией, /ГОСТ 20520-80/, марка ТРП, диаметр жил 1х2х0,4 мм2	м	0,4488	2980	-	1337	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

196 Ц0110-55-3	-Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	1000м	100	83,56	-	8356	-	5756	0,4	40
				63,96	-	6396	-	90	-	-
197 С151604-290	-Кабели для городских телефонных сетей, марка ТРП, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар 10	м	0,04	61700	-	2468	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
198 С151604-291	-Кабели для городских телефонных сетей, марка ТРПП, диаметром жилы 0,5 мм, с	1000м	0,06	101100	-	6066	-	-	-	-

Итого: 101640тенге

Накладные расходы : 37116тенге

Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%: 8325

ИТОГО: 147081 тенге

	Радиофикация								
199 Ц0110-386-4	-Абонентское и другое оборудование: трансформатор абонентский мощностью до 25 Вт на кирпичной или бетонной стене	шт	1	106,36	-	106	-	96	0,53	1
				94,56	-	95	-	101	-	-
200 С ПрайсЛист	-Трансформатор абонентский	шт	1	7108,33	-	7108	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-			
201 Ц0110-698-1	-Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене	шт	12	110,4	-	1325	-	1166	0,6	7
			108	-	1296	-	90	-	-	
202 С151802-21	-Коробка универсальная УК-2П	шт	12	59	-	708	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-				
203 Ц0110-386-7	-Абонентское и другое оборудование: громкоговоритель или звуковая колонка в помещении	шт	12	395,8	-	4750	-	4610	2,4	29
				380,4	-	4565	-	101	-	-
204 5547-3	-Громкоговоритель на стене	шт	12	500	-	6000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
205 Ц0110-901-1-2	-Коробка ограничительная	шт.	6	93,14	0,24	559	1	302	0,28	2
	45,6	0,12	274	1	110	-	-			

206 С151802-18 -Коробка ограничительная УК-2Р	6	70	-	420	-	-	-	-
шт - - -	-	-	-	-				
207 Ц0110-55-8 -Провод однопарный с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной	240	48,7	-	11688	-	6350	0,18	43
		29,4	-	7056	-	90	-	-
м								
208 С151607-296-Провода трансляционные с жилами из стальных оцинкованных проволок с полиэтиленовой изоляцией, парные, на напряжение до 660 В, марка ПТПЖ, число жил и сечение 2х1,2 мм2	0,24	6470	-	1553	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
1000м								

Итого: 34217тенге

Накладные расходы : 12524тенге

Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%: 2804

ИТОГО: 49545,5 тенге

Оборудование лингафонных кабинетов

209 Ц0108-412-2-Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	31	12,38	0,12	384	4	315	0,07	2
		10,56	0,12	327	4	95	-	-
м								
210 Ц0110-901-5-Шкаф настенный, размером до 640х840 мм	2	633,68	16,68	1267	33	1015	2,4	5
		456	5,4	912	11	110	0,03	-
шт								
211 Ц0110-385-7-Стойка односторонняя	20	1890,3	-	37806	-	37087	10,8	216
шт 1836 - 36720	-	101	-	-				
212 Ц0108-591-9-Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	32	74,3	0,24	2378	8	2112	0,41	13
		69,36	0,12	2220	4	95	-	-
шт								
213 Ц0110-513-6-Оборудование коллективного приема телевидения: коробка абонентская, устройство сигналов УСС, присоединительное, абонентское устройство /УПА/, фильтр телевизионный диапазонный /ФТД/, аттенюатор телевизионный /АТ/	26	226,8	-	5897	-	5893	1,2	31
		224,4	-	5834	-	101	-	-
шт								
214 Ц0108-409-2-Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с	60	171,8	87,6	10308	5256	4637	0,35	21
		59,4	21,96	3564	1318	95	0,13	8

креплением скобами, диаметр до 50 мм

215 5557-6	-Оборудование лингафонного кабинета	м 1	78621	-	78621	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-

компл

Итого: 136 661тенге

Накладные расходы : 51 059 тенге

Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%: 11 263 тенге

ИТОГО: 198 983 тенге

НА Благоустройство территории

Покрытие тип-1

1	E0127-18-4	-Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	162,05	489,73	203,53	79361	32983	62736	1,86	301
				286,2	4,88	46379	792	133	0,02	3
2	E0127-18-2	-Разборка покрытий и оснований щебеночных	м3 486,15	80,1	61,5	38943	29901	19490	0,14	68
				18,6	11,54	9042	5612	133	0,04	21
3	E0127-20-1	-Разборка бортовых камней на бетонномоснованиии	м3 1055	147,42	-	155528	-	206852	0,92	971
				147,42	-	155528	-	133	-	-
4	E0127-21-1	-Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	м 3241	406,1	21,39	1316185	69325	59369	0,05	162
				7,69	6,08	24930	19709	133	0,02	71
5	E0127-21-1	-добавлять на каждый 1 см. изменения толщины слоя	м2 3241	94,12	-	305030	-	-	-	-
т.ч.	п-1.37			-	-	-	-	-	-	-
	К=3									
6	E0127-49-6	-Укладка и пропитка щебеночных оснований толщиной 8 см с применением битума	м2 3241	551,88	21,24	1788656	68851	65899	0,06	201
				9,46	5,83	30647	18902	133	0,02	68
7	E0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2 3241	618,04	18,42	2003067	59705	56899	0,04	131
				7,13	6,07	23102	19679	133	0,02	69
8	E0127-54-1	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым	м2 3241	147,66	-	478579	-	103	-	1
	К=2			0,02	-	78	-	133	-	-

	смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3								
		м2							
9 Е0127-34-2	-Установка бортовых бетонных	1055	970,5	7,96	1023880	8394	185951	0,84	884
Изм. и доп. вып. 2 СН РК	камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий		---	---	---	---	---	---	---
			130,42	2,11	137589	2224	133	0,01	8
12 Е0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований	144,3	2626,66	81,76	379028	11798	7863	0,17	25
из песка		25,66	15,31	3702	2210	133	0,05	8	
		м3							
13 Е0127-57-2	-Устройство бетонных плитных	962	120,5	50,5	115918	48577	110898	0,46	440
	тротуаров с заполнением швов песком		---	---	---	---	---	---	---
			68,86	17,82	66239	17143	133	0,09	84
		м2							
15 Е0127-34-1	-Установка бортовых бетонных	341	621,7	7,96	212000	2713	60104	0,84	286
Изм. и доп. вып. 2 СН РК	камней сечением 150х300 мм (80х200мм) при цементнобетонных покрытиях		---	---	---	---	---	---	---
			130,42	2,11	44472	719	133	0,01	2
8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК		м							
				Прочие работы					
17 Е01031-А26-1	--Погрузка мусора строительного	1151,06	32,52	32,52	37432	37432	26203	-	-
	при автомобильных перевозках		---	---	---	---	---	---	---
			-	22,76	-	26203	100	0,48	553
		т							
18 Е010333-А25-1	-Перевозка строительного	1151,06	246,82	246,82	284100	284100	56820	-	-
	мусора строительного автомобилями-самосвалами на 25 км от черта города в карьеры		---	---	---	---	---	---	---
			-	49,36	-	56820	100	1,04	1193
		т							

Итого : **8 217 706** тенге

Накладные расходы 919 187тенге

Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%: 548 214тенге

ИТОГО: 9 685017 тенге

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге	24 079 317		
Временные здания и сооружения 1,8%.0,8%	Тенге	346 742		
итого с временными	Тенге	24 426 059		

Дополнительные затраты при производстве работв зимнее время 0,525%	Тенге	128 236,81		
Затраты на выслугу лет 1%	Тенге	244 260,59		
Затраты на допотпуска 0,4%	Тенге	97 704,24		
итого по доп.затратам	Тенге	470 201,64		
Итого в базовых ценах 2001 г.	Тенге	24 896 260,6		
Итого в ценах 2015 г.	2,27019362985	56 519 332,2		
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%		1 153 386,6		
Итого с налогами		57 649 718,8		
НДС 12%		6 917 966,3		
Итого с НДС		**64 567 685**		
Удержано 5%		3 228 384,3		
к оплате		61 339 300,8		

ПРИНЯЛ Директор ГУ "Средняя школа-гимназия №4" Малых В.А

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

СДАЛ Директор ТОО "Ондасын строй" Боранбаев Б.О.

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

ТЕХНАДЗОР ИП «NUR-Construction» Нуржигитов Ж.А.

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)