З А К Л Ю Ч Е Н И Е

№ ПЭЦ-0011/18 от 06.03.2018 г.

по рабочему проекту
«Реконструкция сетей уличного освещения» по адресу: СКО, г. Петропавловск, ул. Жамбыла от ул. Шажимбаева до ул. Жукова

ЗАКАЗЧИК:
КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Петропавловска»

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:
ТОО «Проектно-производственное объединение «Готика»

г. Петропавловск

ПРЕДИСЛОВИЕ

Данное экспертное заключение по рабочему проекту:
«Реконструкция сетей уличного освещения» по адресу: СКО, г. Петропавловск, ул. Жамбыла от ул. Шажимбаева до ул. Жукова
выдано ТОО «Петропавловский экспертный центр»

Данное экспертное заключение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено без разрешения ТОО «Петропавловский экспертный центр»

1. НАИМЕНОВАНИЕ: рабочий проект «Реконструкция сетей уличного освещения» по адресу: СКО, г. Петропавловск, ул. Жамбыла от ул. Шажимбаева до ул. Жукова.

Настоящее заключение выполнено на основании договора № 164 от 06.03.2018 г., заключенным между ТОО «Петропавловский экспертный центр» и КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Петропавловска».

2. ЗАКАЗЧИК: КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Петропавловска».

3. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: ТОО «Проектно-производственное объединение - «Готика», г. Петропавловск, лицензия № 000263, проектная деятельность – II категория, выданная Агентством Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства 29.03.2007 г.

ГИП – Прудовикова О.Б. (приказ № 49П от 02.08.2017 г.).

4. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: Государственные инвестиции.

5. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

5.1. Основания для разработки:

утвержденное заказчиком задание на проектирование от 05.09.2017 г.;

архитектурно-планировочное задание (АПЗ) на проектирование № 16.3.1-15/1071 от 24.11.2017 г., выданное КГУ «Отдел архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска»;

отчет об инженерно-геологических изысканиях, выполненный ТОО «Стадия» в 2017 г., арх. № 77, лицензия на изыскательскую деятельность № 14010546, выданная 21.07.2014 г. Комитетом по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства регионального развития Республики Казахстан;

утвержденная заказчиком дефектная ведомость;

письмо заказчика № 16.5.4-1/1043 от 28.02.2018 г. о проведении экспертизы, источнике финансирования (программа 458-028-000 «Развитие коммунального хозяйства»), сроке, периоде реконструкции, согласовании проекта;

отчет по техническому обследованию состояния объекта, выполненный ТОО «Стадия» в 2017 г., свидетельство об аккредитации № 00006 от 30.03.2016 г., эксперт Кальсин А.А., аттестат эксперта № KZ07VJE00026067, выданный 15.05.2017 г. КГУ «Управление ГАСК и лицензирования акимата Северо-Казахстанской области»;

постановление Акимата города Петропавловска Северо-Казахстанской области № 2217 от 20.12.2017 г. «О предоставлении права ограниченного целевого пользования на земельные участки» (Выписка из постановления акимата города Петропавловска Северо-Казахстанской области);

решение КГУ «Отдел архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска» № 16.3.1-36/1344 от 17.11.2017 г. «О реконструкции существующих объектов»;

топографический план М 1:1000, выполненный в 2018 г. ТОО «ППО - «Готика», лицензия на изыскательскую деятельность ГСЛ № 000263, выданная 29.03.2007 г. Агентством Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства;

письмо заказчика № 16.5.4-7/322 от 17.01.2018 г. с просьбой не предусматривать в проектах замену, реконструкцию светофорных объектов по улицам: ул.

Интернациональная, ул. Сатпаева, ул. Пушкина, ул. Жамбыла, ул. Потанина;

письмо заказчика № 16.5.4-1/6199 от 07.12.2017 г. в ТОО «Готика» с просьбой при разработке проектно-сметной документации на реконструкцию сетей уличного освещения по улицам: ул. Мира (от ул. Исмаилова до ул. Жукова), ул. Сатпаева (от ул. Интернациональная до ул. Медведева), ул. Абая (от ул. Пушкина до ул. Батыр Баяна), ул. Жамбыла (от ул. Шажимбаева до ул. Жукова), ул. Пушкина (от ул. Партизанская до ул. Пионерская) не предусматривать в проектах разработку на сети интернет, кабельного телевидения, камеры видеонаблюдения и телефонизацию;

письмо заказчика № 16.5.4-1/205 от 06.03.2018 г. с указанием полигона для вывоза строительного мусора;

технические условия на присоединение к электрическим сетям (реконструкции сетей уличного освещения) № Г/2017-1003 от 29.11.2017 г., выданные АО «СК РЭК».

5.2 Согласования и заключения заинтересованных организаций:

Согласование рабочего проекта АО «Северо-Казахстанская РЭК» 30.01.2018 г.;

Согласование рабочего проекта Северо-Казахстанский ТУМС 02.03.2018 г.;

Согласование рабочего проекта ТОО «Кызылжар су»;

Согласование рабочего проекта КГУ «Отдел архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска»;

Согласование рабочего проекта КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Петропавловска СКО» согласно письма № 16.5.4-1/1043 от 28.02.2018 г.;

Согласование рабочего проекта ТОО «Петропавловские Тепловые Сети» в 2017 г.

5.3 Перечень документации, представленной на экспертизу:

Том 1 – Общая пояснительная записка;

Том 2 – Сметная документация, утвержденная заказчиком;

Том 3, альбом 1 – Рабочие чертежи:

ЭН раздел «Наружное электроосвещение»;

Том 4 – Проект организации строительства;

Паспорт рабочего проекта;

Раздел «Оценка воздействия на окружающую среду» (II стадия) к рабочему проекту, разработанный ИП «Баймашев М.М.» в 2018 г., государственная лицензия № 01485Р от 06.11.2007 г.;

Утвержденные заказчиком в 2018 г. Прайс-листы (основной и альтернативный вариант).

5.4 Цель и назначение объекта строительства

Реконструкция сетей уличного освещения по адресу: СКО, г. Петропавловск, ул. Жамбыла от ул. Шажимбаева до ул. Жукова, предусмотрена с целью замены существующих элементов сети освещения, находящихся в ограниченно-работоспособном состоянии на современные линии электроосвещения с энергосберегающим оборудованием.

5.5 Существующее положение

Техническое обследование сетей уличного освещения произведено по адресу: СКО, г. Петропавловск, ул. Жамбыла от ул. Шажимбаева до ул. Жукова.

Согласно отчета по техническому обследованию состояния объекта, выполненного ТОО «Стадия» в 2017 г., существующий объект имеет следующие характеристики:

- обследуемый участок сети длиной ориентировочно 3132 м. От ул. Жукова до ул.

Я.Гашека по ул. Н.Болатбаева выполнена сеть электроосвещения на базе стоек типа СВ110, от ул. Я.Гашека до ул. А.Шажимбаева по ул.Жамбыла из опор типа СЦс-12.

- существующие железобетонные опоры тип СЦс-12 выполнены по серии 3.320.1, предназначены для установки светильников наружного освещения, а также подвески контактных сетей электрифицированного транспорта. Все стойки представляют собой усеченный конус со сбегом по длине 1,5%, внутри которого имеется сквозная полость, образованная центробежной силой. Стойки в верхней части имеют одно отверстие в стенке для ввода проводов, питающих светильник и для подвешивания проводов воздушной сети, фактически все провода и кабели подвешены к верхней части опор на траверсах и серьгах.

- существующие стойки типа СВ110 имеют прямоугольное поперечное сечение. На данном участке выполнены анкерные, промежуточные и установлены с шагом от 30 до 35 метров.

Техническим обследованием выявлены места разрушения защитного слоя бетона в местах сопряжения грунта и ж/б стойки, образовавшиеся в результате отсутствия гидроизоляции.

Проектируемая марка бетона для стоек типа СЦс-12 и СВ110 должна быть не ниже М400 (т.е. класс В30). На момент обследования, определены прочностные характеристики бетона стоек неразрушающим методом контроля, значения которых являются не ниже нормативных и в среднем составляют класс бетона В60 стойки типа СЦс и В45 стойки типа СВ10.

Согласно СНиП III-41-76 «Контактная сеть» пункт 4.28, для установленных опор допускаются отклонения от проектных данных – допускается иметь наклон оси опоры относительно вертикали, не превышающий 3% в сторону, противоположную действию основных нагрузок, а фактически они имеют значительные вертикальные отклонения до 400 мм. в направлении центра оси улицы Жамбыла (т.е. по оси действия нагрузки) и вдоль оси улицы, что приводит к провисанию проводов с одной и натяжения с другой стороны.

Железобетонные стойки установлены с шагом от 35 до 40 метров, заделаны в грунт и залиты бетонной смесью.

Кронштейны для консольных светильников с лампами ДРЛ и ДНат выполнены со встроенной пуско-регулирующей аппаратурой. Кронштейны выполнены сварные из стальных труб и обечайки (листовой металл) для крепления кронштейна на железобетонных стойках. Кронштейны съемные, крепление на стойках осуществляется прижимными болтами, расположенными с задней части обечайки. Применены: односветильниковые (типа КО); двухсветильниковые парные (типа КЗ); двухсветильниковые разнонаправленные (типа КВРЛ);

Существующие траверсы служат для подвески алюминиевых проводов типа АС, выполнены из равнополочной угловой стали, штырей арматуры для крепления изоляторов приваренных к ним и хомута, зажимаемого на теле стоек.

В основном провода на опорах имеют хаотичное расположение, выявлены распределительные, выходящие из них провода соединены на скрутках и заизолированы изолентой.

Выявлены дефекты, которые влияют на безопасность эксплуатации людей и сети: разрушилась антикоррозионная защита металлических частей элементов сети. Все металлические элементы на стойках (кронштейны, траверсы, серьги, резьбовые соединения болтов) поражены коррозией, на части стоек отсутствуют болты крепления кронштейнов, некоторые кронштейны смещены и неплотно посажены на опору.

В 2015-2016 годах были демонтированы контактные сети электрифицированного транспорта.

Светильники: на кронштейнах закреплены при помощи болтов, светильники типа РКУ с лампами ДРЛ и ДНаТ.

Металлические части светильников поражены коррозией, антикоррозионное покрытие отслаивается, стекла светильников выполнены из оргстекла, которое в результате длительной эксплуатации потемнело и частично деформировалось, местами стекла отсутствуют.

Местами на опорах контактной сети и электроосвещения, закреплены элементы обустройства автодороги (светофоры, дорожные указатели, знаки), также растяжки из металлоконструкций с размещением на них декоративных элементов и рекламные щиты.

Проведено комплексное обследование и выявлено, что элементы сети освещения находятся в:

Железобетонная опора – ограниченно-работоспособное состояние;

Кронштейн для светильников – ограниченно-работоспособное состояние; дефекты типа Б;

Светильник – ограниченно-работоспособное состояние;

Траверсы – ограниченно-работоспособное состояние; дефекты типа Б;

Провода и кабели – ограниченно-работоспособное состояние;

Техническим заключением сделаны выводы и рекомендации:

- при обследовании участка сети освещения определено, что за длительный период времени, элементы сети освещения подверглись атмосферным воздействиям, неоднократно ремонтировались, железобетонные опоры имеют недопустимые вертикальные отклонения, по металлическим элементам сети присутствует сплошная коррозия, физически и морально устарели. Данный вид уличного освещения не позволяет экономить электроэнергию.
- необходима разработка проектного решения, по реконструкции системы освещения, согласно нормативных документов, ПУЭ РК и пожарной безопасности. Проектное решение должно быть направлено на применение эффективного (рационального) использования топливно-энергетических ресурсов, применение возобновляемых источников энергии и т.п., т.е. применение в проектировании энергосберегающего оборудования для оптимизации потребления энергии.

6. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

6.1. Место размещения объекта и характеристика участка строительства:

Реконструкция сетей уличного освещения предусмотрена по адресу: СКО, г. Петропавловск, ул. Жамбыла от ул. Шажимбаева до ул. Жукова в застроенной части города.

Природно-климатические условия района строительства:

Климатическая характеристика района дается по климатическим показателям СНИП РК 2.04.01-2001 Строительная климатология.

По физико-географическим характеристикам район изысканий расположен в климатическом подрайоне 1В, который характеризуется резко-континентальным климатом и относится к сухой зоне влажности.

Зима (ноябрь - март) холодная, малоснежная, с преобладанием пасмурной погоды (до 12 ясных дней в месяц) и устойчивыми морозами (сильные морозы обычно сопровождаются туманами до 2-4 дней в месяц).

Температуры воздуха: днем до -17С, ночью до -23С (минимальная до -44С). Снежный покров образуется в середине ноября, его толщина к концу сезона обычно не

превышает 20х25 см. Зимой часты метели (до 7-8 раз в месяц), вызывающие снежные заносы на дорогах.

Весна (апрель-май) в первой половине сезона прохладная, во второй - теплая. Температура воздуха: днем до 5С (в апреле), до 16С (в мае); по ночам до конца мая – начала июня бывают заморозки до -4С. Снежный покров сходит в конце апреля. Промерзание грунта обычно не превышает нормативное, но в отдельные особо морозные годы наблюдается проникновение нулевой температуры в грунт на отдельных участках до глубины 2.50 – 3.00 м.

Лето (июль-август) теплое, преимущественно с ясной погодой. Температура воздуха: днем до 23С (макс.40С), ночью до 13 С. Дожди преимущественно ливневые, короткие (4-6 раз в месяц бывают грозы). Наибольшее количество осадков (51 мм) выпадает в июле.

Осень (сентябрь-октябрь) прохладная. Преобладает пасмурная погода с моросящими дождями. С середины сентября по ночам начинаются заморозки, в конце октября начинаются снегопады.

Вес снегового покрова для II снегового района по СНиП 2.01.07-85* - 0.7 кПа;

Скоростной напор ветра для II ветрового района по СНиП 2.01.07-85* - 0.3 кПа.

Инженерно-геологические условия площадки строительства:

Данные о грунтах приняты на основании «Отчета об инженерно-геологических изысканиях», выполненного в 2017 г. ТОО «Стадия», арх. № 77.

Площадка изысканий сложена аллювиальными отложениями современного четвертичного возраста aQ_{IV}, представленные на вскрытую глубину суглинками.

С поверхности вскрыт техногенный слой грунта, состоящий из суглинистого почвенно-растительного слоя с примесью строительного мусора (щебня, боя керамического кирпича, асфальтобетона и пр.), суглинка. Мощность техногенного слоя 0,85-2,5 м.

По характеру залегания, номенклатурному виду грунта и характеру изменчивости показателей физико-механических свойств в геологическом разрезе был выделен один инженерно-геологических элемент.

1-ый ИГЭ - аллювиальные современные четвертичные отложения aQ_{IV}: суглинки, коричневого и серовато-коричневого цвета, от текучепластичной до полутвердой консистенции, с разводами оглеения. Мощность слоя суглинка составила 1,5-3,15 м, при глубине скважин 4,0 м. Суглинки вскрыты с глубины 0,85-2,5 м до глубины 4,0.

Суглинки непросадочные (ESL<0,01) и ненабухающие при замачивании водой (εSW<0,04).

По степени морозной пучиностости грунты относятся к среднепучинистым

Для расчета несущей способности грунта 1-ИГЭ рекомендуется использовать следующие показатели (нормативные и для расчетов по II группе предельных состояний):

Таблица № 1

Удельное сцепление, кПа	C^n = 36	C^{II} = 30	C^I = 27
Угол внутреннего трения, градус	φ^n = 20	φ^{II} = 19	φ^I= 18
Плотность грунта, г/см3	p^n = 2,023	p^{II} = 2,005	p^I = 1,994
Удельный вес грунта, кН/м3	γ_n = 20,23	γ_{II} = 20,05	γ_I = 19,94
Модуль деформации, МПа	E = 12,1		

Участок изысканий характеризуется наличием подземных вод. Во время изысканий появившийся уровень грунтовых вод 1,2-3,1, установившийся уровень грунтовых вод 1,2-2,8 м.

В течении года уровень грунтовых вод подвержен периодическим колебаниям.

Степень агрессивного воздействия жидкой среды на арматуру железобетонных конструкций при постоянном погружении неагрессивная, а при периодическом смачивании от слабоагрессивной до среднеагрессивной. Жидкая среда по отношению ко всем бетонам марки W4 на портландцементах по содержанию ионов SO4 и HCO3 от неагрессивной до сильно агрессивной, к бетонам на сульфатостойких и шлакопортладцементах неагрессивна.

6.2 Проектные решения

Рабочим проектом, согласно задания на проектирование, предусмотрена реконструкция сетей уличного освещения по адресу: СКО, г. Петропавловск, ул. Жамбыла от ул. Шажимбаева до ул. Жукова.

6.2.1 Конструктивные решения

Проектом предусмотрено установка вдоль улицы, опор освещения НФГ. Под опоры освещения НФГ предусмотрены буронабивные свайные фундаменты Ø500 с закладной деталью 3Ф-30/4/К300-2.0-б.

Фундаменты разработаны из бетона кл. В15 на портландцементе с маркой по морозостойкости F50 и водонепроницаемостью W4. Сваи армированы по спирали из арматуры Ø6 AI и горизонтальной рабочей арматуры Ø10 AIII.

Для тупиковой опоры освещения предусмотрено выполнить в сваи один отвод из трубы Ø63х2мм. на расстоянии 700мм от поверхности земли. Для проходной опоры тип 1, предусмотрено выполнить два отвода из трубы Ø63х2мм, а для проходной опоры типа 2 выполнить три отвода из трубы Ø63х2мм.

В проекте предусмотрено устройство монолитных фундаментов под шкафы ЩР, ЩСс с размерами 1200х600х300(h). Фундаменты выполняются из бетона кл. В12,5 на портландцементе с маркой по морозостойкости F50 и водонепроницаемостью W4. Монолитный фундамент заглублен в землю на 200мм. Устанавливается фундамент на щебеночное основание толщиной 150мм. Боковые стенки фундамента, соприкасающиеся с грунтом, предусмотрено обмазать горячим битумом за 2 раза.

Установку оборудования предусмотрено проводить только после набора фундаментом требуемой прочности.

6.2.2 Инженерное обеспечение, сети и системы

Наружное электроосвещение

Настоящий проект выполнен на основании задания на проектирование и технических условий, выданных АО СК РЭК за №Г/2017-1003 от 29.11.2017, в соответствии с требованиями СНиП РК 2.04-05-2002* "Естественное и искусственное освещение" и действующих ПУЭ РК.

Проект предусматривает демонтаж существующих воздушных линий наружного освещения по ул. Жамбыла, на участке от ул. Шажимбаева до ул. Жукова, с заменой их на кабельные (прокладка в земле).

В отношении надежности электроснабжения электроустановка наружного электроосвещения относится к III (третьей) категории.

Расчетная нагрузка сети наружного освещения на реконструируемом участке составляет - 56,5 кВт

Электроснабжение сетей наружного освещения запроектировано от ТП N357,337,393,331,303,365, КТПН-375 с прокладкой в земле кабеля АВБбШв.

Электроосвещение по ул.Жамбыла запроектировано вдоль проезжей части светодиодными светильниками с режимом диммирования марки Strada Horizont,

устанавливаемыми на металлических опорах марки НФГ 10,0(75)-02- ЭЗ-ц (h=10м). Электропитание сетей наружного освещения предусмотрено по кабельным линиям в земле, с прокладкой кабелей марки АВБбШв-1.

Управление наружным освещением производится в автоматическом режиме с центрального диспетчерского пункта (ЦДП).

Для включения и отключения наружного освещения по команде с ЦДП в проекте предусмотрена установка исполнительных пунктов с автоматизированной системой управления АСУ "Горсвет" АВМЮ 468361.009- 01(GSM и АФУ). Исполнительный пункт АВМЮ 468361.009-01 поставляется полностью в заводской комплектации. Монтаж исполнительных пунктов предусмотрено вне трансформаторных подстанций, согласно ТУ. Прокладка кабелей 0,4кВ запроектировано произвести на песчаной подсыпке толщиной 10 см в полиэтиленовой трубе ∅110мм.

Проложенный кабель предусмотрено засыпать слоем песка толщиной 10 см.

Пересечение улиц и проездов запроектировано выполнить методом ГНБ.

Пересечение проектируемых силовых кабелей с существующей кабельной канализацией сетей ГТС предусмотрено выполнить методом ГНБ.

Заземление ящиков управления наружным освещением выполняется вертикально вбиваемыми электродами из угловой стали 50*50*5 длиной 3 м, соединяемыми между собой полосовой сталью 40х4мм.

Учет электроэнергии предусмотрено выполнить в ТП№ 357,393,331,303,365, счетчиками трансформаторного включения, совместимыми с действующей АСКУЭ, типа "Дала" CAP4У-Э721 TX P PLC IP П RS (в ТП№337, КТПН№375 - существующие счетчики "Матрица").

Электроснабжение:

Проектом предусмотрена реконструкция сетей электроснабжения с переводом воздушных линий электропередач ВЛ-0,4кВ на кабельные линии.

В отношении надежности электроснабжения электроустановки объектов малоэтажной застройки, попадающих в зону реконструкции относятся к 3-ей категории.

Электроснабжение электроустановок частных коммерческих объектов выполняется от существующих точек подключения на напряжение 220/380В по кабельным линиям, с прокладкой кабелей марки АВБбШв-1кВ в земле.

Электроснабжение электроустановок частных жилых домов выполняется по схеме трансформаторная подстанция - шкаф распределительный - щит квартирный (электроучет на фасаде домов).

Подключения запроектировано выполнить по кабельным линиям с прокладкой кабеля марки АВБбШв-1кВ в земле.

В качестве шкафов распределительных применены шкафы ЩМП-7 с установкой в них автоматических выключателей. Шкафы устанавливаются на бетонное основание (см. Лист АС-1).

Прокладка кабелей 0,4кВ производится на песчаной подсыпке толщиной 10 см в полиэтиленовой трубе ∅63,110мм.

Заземление шкафов распределительных и повторное заземление нулевого провода на вводе в жилой дом предусмотрено выполнить вертикально вбиваемыми электродами из угловой стали 50х50х5мм длиной 3 м, соединяемых между собой полосовой сталью 40х4мм.

Все работы по монтажу и наладке предусмотрено вести с соблюдением ПУЭ РК и СН РК 4.04-07-2013 "Электротехнические условия".

Проектом предусмотрен демонтаж ВЛ-0,4 кВ участков, попадающих в зону реконструкции уличного освещения от ул. Шажимбаева до ул. Жукова:

1) фид.№1 от ТП-10/0,4кВ №382 ;
2) фид.№4 от КТПН-10/0,4кВ №375;
3) фид.№1 от ТП-10/0,4кВ №355;
4) фид.№1 от ТП-10/0,4кВ №357;
5) фид.№1 от ТП-10/0,4кВ №340.

Демонтированный материал предусмотрено проектом, доставить на базу АО "СК РЭК".

Таблица № 2

Основные показатели к проекту

№ п/п	Наименование		Показатели
1	Категория электроснабжения		III
2	Принятое напряжение	В	380/220
3	Расчетная мощность	кВт	56,5
4	Расчетная потеря напряжения (максимальная)	%	0,9
5	Косинус	cos φ	0,9
6	Протяженность сети наружного освещения с учетом переподключения потребителей СК РЭК	км	6,152

6.3 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных и взрывопожарных мероприятий

Все сооружения запроектированы с учетом требований по взрыво - и пожаробезопасности согласно СНиП РК 2.02-05-2009*, СНиП 2.09.02-85*, СНиП 2.09.03-85, СП РК 2.02-20-2006, ВНТП 3-85 и ВУПП-88.

6.4 Оценка воздействия на окружающую среду

Раздел «Охрана окружающей среды» к рабочему проекту «Реконструкция сетей уличного освещения по ул. Жамбыла от ул. Шажимбаева до ул. Жукова в городе Петропавловске СКО» разработан ИП Баймашев М.М., г. Петропавловск.

В период реконструкции загрязнение атмосферного воздуха будет происходить только при проведении следующих строительных работ:

земляные работы;
погрузочно-разгрузочные работы;
сварочные работы;
покрасочные работы;

Земляные и погрузочно-разгрузочные работы: Проведение земляных и погрузочно-разгрузочных работ обусловлено необходимостью выемки с поверхности строительной площадки части растительного и строительного грунта, а также пересыпки сыпучих строительных материалов (щебень). Снятый растительный и строительный грунт будет храниться на открытой площадке и по окончании строительных работ будет использоваться для работ по восстановлению плодородного слоя земли, а также подсыпки фундаментов и выравнивания территории.

Сварочные работы будут производиться посредством передвижного поста ручной дуговой сварки сталей штучными электродами и передвижного поста газовой сварки стали с использованием пропан-бутановой смеси и ацетилен-кислородным пламенем. В качестве сварочного материала будут использоваться электроды марки АНО-6, МР-3, пропан-бутановая смесь, ацетилен-кислородная смесь.

Покрасочные работы. Покрасочные работы будут производиться вручную, кистью. В качестве покрасочного материала будут использоваться грунтовка ГФ-021, ПФ-020, эмаль ПФ-115, растворитель марка Р-4, уайт-спирит.

Буровые работы. Молотки отбойные пневматические используются для разбивки

твердого грунта и разбивки асфальтового покрытия.

В связи с тем, что на момент ввода объекта в эксплуатацию источники загрязнения атмосферы отсутствуют, объект не будет оказывать неблагоприятное воздействие на среду обитания и здоровье человека, следовательно, санитарно-защитная зона (СЗЗ) для него в соответствии с требования Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов», утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 20 марта 2015 года № 237, не устанавливается.

Ввиду отсутствия на момент ввода объекта в эксплуатацию источников выбросов загрязняющих веществ расчет и анализ величин приземных концентраций загрязняющих веществ не производился и, соответственно, нормативы выбросов загрязняющих веществ на период эксплуатации объекта не устанавливались.

Таблица № 3

Нормативы выбросов загрязняющих веществ на период реконструкции

Производство, цех, участок / Код и наименование загрязняющего вещества	Номер источника выброса	Нормативы выбросов загрязняющих веществ						
		существующее положение		период реконструкции (2 месяца)		П Д В		год достижения ПДВ
		г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	
1	2	3			4	5	6	7
Организованные источники								
Итого по организованным:	-	-	-	-	-	-	-	-
Неорганизованные источники								
(0123) Железо (П, III) оксиды (в пересчете на железо) /274/	6001/004	-	-	0.004125	0.00154	0.004125	0.00154	2018
(0143) Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ /327/	6001/004	-	-	0.000458	0.000171	0.000458	0.000171	2018
(0301) Азот (IV) диоксид /4/	6001/005	-	-	0,0045024	0,00001624	0,0045024	0,00001624	2018
	6001/006			0,005	0,0012052	0,005	0,0012052	2018
Итого:				0,0095024	0,00122144	0,0095024	0,00122144	
(0304) Азота оксид/6/	6001/005	-	-	0,0007316	0,0000026	0,0007316	0,0000026	2018
	6001/006			0,0008125	0,000196	0,0008125	0,000196	2018
Итого:				0,001544	0,0001986	0,001544	0,0001986	
(0342) Фтористые газообразные соединения (гидрофторид) /в пересчете на фтор/ /618/	6001/004	-	-	0.0001667	0.0000622	0.0001667	0.0000622	2018
(0616) Ксилол (смесь	6001/007	-	-	0.1875	0,0166205	0.1875	0,016620	2018

изомеров о-, м-, п-)/322/							5	
(0621) Метилбензол /353/	6001/007	-	-	0.2583	0.000062	0.2583	0.000062	2018
(1210) Бутилацетат/110/	6001/007	-	-	0.05	0.00012	0.05	0.00012	2018
(1401) Пропан-2-он /478/	6001/007	-	-	0.1083	0.000026	0.1083	0.000026	2018
(2752) Уайт-спирит /1294/	6001/007	-	-	0.111	0.0743751	0.111	0.0743751	2018
(2754) Углеводороды предельные С12-19 /в пересчете на С/ /592/	6001/008	-	-	0,05991	0,0001969	0,05991	0,0001969	2018
	6001/009	-	-	0.042	0,0080325	0.042	0,0080325	2018
Итого:				0,10191	0,0082294	0,10191	0,0082294	
(2908) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль, цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) /494/	6001/001	-	-	0.0272	0,000044	0.0272	0,000044	2018
	6001/002	-	-	0.114	0,001837	0.114	0,001837	2018
	6001/003	-	-	0.0672	0,068746	0.0672	0,068746	2018
Итого:				0,2084	0,070627	0,2084	0,070627	
Итого по неорганизованным:		**-**	**-**	**1,0412062**	**0,17325324**	**1,0412062**	**0,17325324**	
Всего:		**-**	**-**	**1,0412062**	**0,17325324**	**1,0412062**	**0,17325324**	

Проектом предусмотрено что во время строительства объекта санитарно-питьевые и производственные нужды будут удовлетворяться за счет привозной воды хозяйственно-питьевого качества.

Образование производственных сточных вод во время строительства объекта исключено.

Основными источниками образования отходов на предприятии в период строительства будут являться такие технологические процессы и оборудование, как монтаж и сварка металлоконструкций, покрасочные работы, удовлетворение хозяйственно-бытовых нужд рабочих.

От вышеперечисленных технологических процессов и оборудования образуются следующие виды отходов:

твердые бытовые отходы;

огарки электродов;

ветошь промасленная

тара из-под лакокрасочных материалов

В целях охраны окружающей среды на предприятии организована система сбора,

накопления, хранения и вывоза отходов. Все отходы передаются на утилизацию сторонним организациям на договорной основе.

Таблица № 4

Нормативы размещения отходов на период реконструкции

Наименование отходов	Образование, т/год	Размещение, т/год	Передача сторонним организациям, т/год
1	2	3	4
Всего	7,564331	-	7,564331
в т.ч. отходов производства	7,454331	-	7,454331
отходов потребления	0,11	-	0,11
Янтарный уровень опасности			
Тара из-под лакокрасочных материалов (AD070)	0,004	-	0,004
Зеленый уровень опасности			
Твердые бытовые отходы (GO060)	0,11	-	0,11
Инертный строительный мусор (GG170)	7,4480		7,4480
Остатки и огарки сварочных электродов (GA090)	0,002331	-	0,002331
Красный уровень опасности			
-	-	-	-

Выводы:

На основании вышеизложенного считаем, что рабочий проект «сетей уличного освещения по ул. Жамбыла от ул. Шажимбаева до ул. Жукова в городе Петропавловске СКО» выполнен в объеме, соответствующем действующим нормативно-методическим документам.

6.5 Оценка соответствия проекта санитарным правилам и гигиеническим нормам.

Проект предусматривает демонтаж существующих воздушных линий наружного освещения по ул. Жамбыла, на участке от ул. Шажимбаева до ул. Жукова, с заменой их на кабельные (прокладка в земле).

Электроснабжение сетей наружного освещения выполняется от ТП N357,337,393,331,303,365, КТПН-375 с прокладкой в земле кабеля АВБбШв.

Электроосвещение по ул.Жамбыла запроектировано вдоль проезжей части светодиодными светильниками с режимом диммирования марки Strada Horizont, устанавливаемыми на металлических опорах марки НФГ 10,0(75)-02-ЭЗ-ц (h=10м). Электропитание сетей наружного освещения выполняется по кабельным линиям в земле, с прокладкой кабелей марки АВБбШв-1.

Для включения и отключения наружного освещения по команде с ЦДП в проекте предусмотрена установка исполнительных пунктов с автоматизированной системой управления АСУ "Горсвет" АВМЮ 468361.009-01(GSM и АФУ). Исполнительный пункт АВМЮ 468361.009-01 поставляется полностью в заводской комплектации. Монтаж исполнительных пунктов предусмотреть вне трансформаторных подстанций, согласно ТУ.

Прокладка кабелей 0,4кВ производится на песчаной подсыпке толщиной 10 см в

полиэтиленовой трубе ∅ 110мм.

Пересечение улиц и проездов предусмотрено выполнить методом ГНБ.

Пересечение проектируемых силовых кабелей с существующей кабельной канализацией сетей ГТС предусмотрено выполнить методом ГНБ.

Проектом предусмотрена реконструкция сетей электроснабжения с переводом воздушных линий электропередач ВЛ-0,4кВ на кабельные линии.

Электроснабжение электроустановок частных коммерческих объектов выполняется от существующих точек подключения на напряжение 220/380В по кабельным линиям, с прокладкой кабелей марки АВБбШв-1кВ в земле.

Подключения выполняются по кабельным линиям с прокладкой кабеля марки АВБбШв-1кВ в земле.

Прокладка кабелей 0,4кВ производится на песчаной подсыпке толщиной 10 см в полиэтиленовой трубе ∅ 63,110мм.

Проектом предусмотрен демонтаж ВЛ-0,4 кВ участков, попадающих в зону реконструкции уличного освещения от ул. Шажимбаева до ул. Жукова:

1) фид.№1 от ТП-10/0,4кВ №382 ; Проект «Оценка воздействия на окружающую среду» к рабочему проекту «Реконструкция сетей уличного освещения по ул. Жамбыла от ул. Шажимбаева до ул.Жукова в городе Петропавловске СКО»

2) фид.№4от КТПН-10/0,4кВ №375;

3) фид.№1 от ТП-10/0,4кВ №355;

4) фид.№1 от ТП-10/0,4кВ №357;

5) фид.№1 от ТП-10/0,4кВ №340.

Демонтированный материал предусмотрено доставить на базу базу АО "СК РЭК".

Вывод: рабочий проект «Реконструкция сетей уличного освещения по ул. Жамбыла от ул. Шажимбаева до ул. Жукова в городе Петропавловске СКО» соответствует требованиям Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, хранению, использованию, обезвреживанию, транспортировке, хранению, захоронению отходов производства и потребления», утвержденным приказом МНЭ РК от 28.02.2015г № 176, Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда и бытового обслуживания при строительстве, реконструкции, ремонту и вводу, эксплуатации объектов строительства», утвержденным приказом МНЭ РК от 28.02.2015г № 177.

6.6 Организация строительства

Строительство объекта предусмотрено осуществлять в соответствии с рабочим проектом, действующим законодательством, строительными нормами правилами и стандартами по безопасности строительной продукции и охране окружающей среды, требованиями СН РК 1.03.00-2011* «Строительное производство. Организация строительства предприятий, зданий и сооружений».

В проекте организации строительства выполнен расчет продолжительности строительства. Нормативная продолжительность строительства согласно СП РК 1.03—102-2014 «Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений», составляет 1,945 мес.

6.7 Сметная документация

Сметная документация разработана в соответствии с Государственным нормативом по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан, утвержденным приказом Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального

хозяйства и управления земельными ресурсами Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 14 ноября 2017 года №249-нқ, на основании государственных сметных нормативов и принятых проектных решений.

Постэкспертная сметная стоимость строительства подлежит утверждению заказчиком и является основанием для определения лимита средств, при реализации проектов за счет государственных инвестиций в строительство в соответствии с пунктом 17 Государственного норматива по определению сметной стоимости в Республике Казахстан.

Сметная документация составлена ресурсным методом с использованием программного комплекса АВС-4 Версия 2018 в текущих ценах 1 квартала 2018 года.

При составлении смет использованы:

сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные работы, ЭСН РК 8.04-01-2015 (изменения и дополнения выпуск 10);

сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на ремонтно-строительные работы ЭСН РК 8.05-01-2015(изменения и дополнения выпуск 10);

сборники сметных цен в текущем уровне 2018 года на строительные материалы, изделия и конструкции ССЦ РК 8.04-08-2017 (Выпуск 3);

сборник сметных цен в текущем уровне 2018 года на эксплуатацию строительных машин и механизмов СЦЭМ РК 8.04-11-2017 (Выпуск 1);

сборник тарифных ставок в строительстве 2018 года СТС РК 8.04-07-2017*;

сборник сметных цен в текущем уровне 2018 года на перевозки грузов для строительства СЦПГ РК 8.04-12-2017 (Выпуск 1)$

перечень оборудования, материалов, изделий с приложением прайс-листов, наименования которых с соответствующими техническими характеристиками отсутствуют в действующих сборниках цен, утвержденный КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Петропавловска», согласно пункту 24 Государственного норматива по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан.

В сметной стоимости строительства учтены дополнительные затраты:

накладные расходы, определённые в соответствии с Государственным нормативом по определению величины накладных расходов в строительстве (приложение 2 к приказу от 14 ноября 2017 года №249-нқ);

сметная прибыль в размере 8% от суммы прямых затрат и накладных расходов (раздел 4 п.14, приложение 2 к приказу от 14 ноября 2017 года №249-нқ);

резерв средств заказчика на непредвиденные работы и затраты в размере 2% от суммы глав 1+9 и средств на непредвиденные работы и затраты (п.70, приложение 1 к приказу от 14 ноября 2017 года №249-нқ);

затраты на строительство временных зданий и сооружений (НДЗ РК 8.04-05-2015).

Сметная стоимость строительства определена в ценах 1 квартала 2018 года с учетом норм задела объема инвестиций и прогнозного уровня инфляции по годам строительства, согласно прогноза социально-экономического развития Республики Казахстан на текущий 2018 годы установленный в приложении 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2018-2020 годы от 30 ноября 2017 года №113-VI.

Налог на добавленную стоимость (НДС) принят в размере, установленном законодательством Республики Казахстан на период, соответствующий периоду строительства, от сметной стоимости строительства.

Таблица № 5

Основные стоимостные показатели по рабочему проекту

№ П/П	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели млн. тенге	
			Постпроектные	Постэкспертные
1	2	3	4	5
1	Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 1 квартала 2018 года, всего: В том числе: СМР оборудование прочие затраты	млн. тенге	260,620 226,292 ------ 34,328	260,642 226,312 ------- 34,330
2	Продолжительность выполнения работ	Мес.	1,945	1,945

Примечание: Увеличение сметной стоимости вызвано приведением в соответствие объемов и расценок в смете согласно рабочим чертежам.

7. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

7.1 Дополнения и изменения, внесенные в рабочий проект, в процессе проведения экспертизы

В процессе рассмотрения по замечаниям и предложениям экспертной организации в рабочий проект **«Реконструкция сетей уличного освещения» по адресу: СКО, г. Петропавловск, ул. Жамбыла от ул. Шажимбаева до ул. Жукова,** внесены следующие изменения и дополнения:

Раздел проекта: Сметная документация

1. Сметная документация составлена в ценах на 1 квартал 2018 года согласно письма заказчика № 16.5.4-1/1043 от 28.02.2018 г.
2. Неверно учтенные объемы работ приведены в соответствии с рабочими чертежами.
3. Неверно определенные общие стоимости и составляющие по отдельным расценкам приведены в соответствии с действующими нормативными документами.
4. Стоимость материалов и оборудование (отсутствующая в нормативной базе) приняты согласно утвержденным прайс-листам.

7.2 Оценка принятых проектных решений

В соответствии с Приказом МНЭ РК № 165 от 28.02.2015 г., «Об утверждении Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам», разработчиком проекта установлен II (нормальный) уровень ответственности не относящийся к технически сложным.

Проект разработан в необходимом объёме, в соответствии с заданием на проектирование, иными исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Принятые проектные решения с учётом внесённых изменений, соответствуют государственным нормативным требованиям по санитарной, экологической, взрывопожарной безопасности, функциональному назначению объекта.

Таблица № 6

Основные технико-экономические показатели по рабочему проекту:

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			Постпроектные	Постэкспертные

1	Протяженность сети наружного освещения с учетом переподключения потребителей СК РЭК	км	6,152	6,152
2	Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 1 квартала 2018 года, всего: В том числе: СМР оборудование прочие затраты	млн. тенге	260,620 226,292 ------ 34,328	260,642 226,312 ------- 34,330
3	Продолжительность строительства	мес.	1,945	1,945

8. ВЫВОДЫ

8.1 С учетом внесенных изменений, дополнений и рекомендаций, рабочий проект: **«Реконструкция сетей уличного освещения» по адресу: СКО, г. Петропавловск, ул. Жамбыла от ул. Шажимбаева до ул. Жукова,** соответствует требованиям государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан и **рекомендуется для утверждения в установленном порядке**, согласно законодательства РК со следующими технико-экономическими показателями:

Протяженность сети наружного освещения с учетом переподключения потребителей СК РЭК	-	6,152 км
Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 1 квартала 2018 года, всего	–	260,642 млн. тенге,
в том числе:		
СМР	–	226,312 млн. тенге,
оборудование	–	------- млн. тенге,
прочие затраты	–	34,330 млн. тенге;
Продолжительность строительства	-	1,945 мес.

8.2 Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована заказчиком в соответствии с условиями договора № 164 от 06.03.2018 г.

8.3 Заказчик при приемке документации по рабочему проекту от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

8.4 Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

Эксперт Н.С. Лаер
аттестат эксперта по специализации: конструктивная часть
КГУ «Управление ГАСК и лицензирования акимата СКО» № KZ45VJE00024995 от 13.04.2017 г.

Эксперт Т.А. Барбалс
аттестат эксперта по специализации: инженерные сети и системы
КДСЖКХ № 06897 от 02 апреля 2014г.

Эксперт Е.Л. Ревенко

аттестат эксперта по специализации: специальные разделы проектов
КГУ «Управление ГАСК и лицензирования акимата СКО» № KZ18VJE00024996 от 13.04.2017 г.

Эксперт З.Р. Хусаинова
аттестат эксперта по специализации: специальные разделы проектов и предпроектная документация, КГУ «Управление ГАСК и лицензирования акимата СКО» № KZ40VJE00021496 от 14 декабря 2016 г. и KZ16VJE00020182 от 23.09.2016 г.

Эксперт В.А. Баталов
аттестат эксперта по специализации: экологическая часть
КГУ «Управление ГАСК и лицензирования акимата СКО» № KZ01VJE00031122 от 04.10.2017 г.

Эксперт В.Г. Гюнтнер
аттестат эксперта по специализации: санитарно-эпидемиологический профиль
КГУ «Управление ГАСК и лицензирования акимата СКО» № KZ11VJE00031136 от 04.10.2017 г.

Обыденный А.Н.

Директор

Баталов В.А.

Эксперт

Гюнтер В.Г.

Эксперт

Ревенко Е.Л.

Эксперт

Барбалс Т.А.

Эксперт

Лаер Н.С.

Эксперт

Хусаинова З.Р.

Эксперт