	E0110-29-1	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2	м2	2,73	104,4	285	185
58	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	комплект	1	1960	1960	
59	С11011-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	шт	1	583	583	
		Наружная отделка					
60	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2	59,5	254,12	15120	6832
61	Е0115-155-2	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности силикатная	м2	59,5	56,75	3377	1999
		внутренняя отделка					
63	Е0115-69-4	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных	м2	12,33	57,96	715	675
64	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	46,1	309,82	14283	6615
65	Е0115-156-1	Окраска поверхности перхлорвиниловая	м2	46,1	163,18	7523	1218
66	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	3,78	618,63	2338	1251
		ИТОГО				**62701**	
		Накладные расходы				**19389**	
		непридвиденные затраты				**4925**	
		ВСЕГО				**87015**	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-5-1					
		НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
		Полы					
55	Е01111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоевбетонных толщина 100 мм	м3	1,41	10407,98	14725	987
56	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	м2	11,79	769,78	9076	875
57	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	11,79	258,92	3053	811
58	Е0111-39-	Устройство плинтусов цементных	м	12,38	30,29	375	283
	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке плинтусов цементных	м2	1,18	186,14	220	98
		Проемы					
60	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	2,1	440,35	925	472
61	С12063-17	Блоки дверные входные однопольные глухими полотнами ДНГ 21-9 П; ДГ 21-10 П	м2	2,1	5610	11781	
62	Е0110-29-1	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2	м2	2,1	104,4	219	142
63	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	комплект	1	1960	1960	
64	С11011-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	шт	1	583	583	
65	Е0110-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	м2	1,21	346,04	419	207

66	С12061-184	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	м2	1,21	11500	13915	
67	Е0109-45-3	Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминовой обвязке	м2	1,21	965,99	1169	1021
		Внутренняя отделка					
68	Е0115-69-4	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных	м2	12,33	57,96	715	675
69	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	46,1	309,82	14283	6615
70	Е0115-156-1	Окраска поверхности перхлорвиниловая	м2	46,1	163,18	7523	1218
71	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	2,16	618,63	1336	715
		Наружная отделка					
	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2	62,75	254,12	15946	7205
73	Е0115-155-2	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности силикатная	м2	62,75	56,75	3561	2108
74	Е0115-52-2	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню и стен с прорезанными рустами ЦОКОЛЬ	м2	2,75	661,79	1820	1185
75	Е0115-53-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200 мм	м	10,8	108,77	1175	653
		Разные работы					
76	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	4,05	10040,78	40665	2825
		крыльцо					
78	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	м2	1,7	51,34	87	24
79	Е0106-3-4	Устройство железобетонного крыльца из бетона В12,5	м3	0,5	10851,41	5426	381
80	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволка арматурная из изкоуглеродистой стали В-I, ВР-1 d 5 мм	т	0,0064	51500	330	
		ИТОГО				**151284**	
		Накладные расходы				**28500**	
		непридвиденные затраты				**10787**	
		ВСЕГО				**190571**	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-1					
		НА СЕТИ 10КВ					
1	ЕО133-117-1	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по строительным работам	шт	1	2238,1	2238	997
2	ЕО133-117-2	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по монтажным работам	шт	1	4098,19	4098	2765
6	ЕПЭСС-1-91 ТБ14-4	Подвеска провода (в три провода) АС 50/ 8 мм2	км	0,0167	183604,83	3060	445
7	ЕПЭСС-1-91 ТБ12-7	Установка опоры Ж/Б КОНЦЕВАЯ КР-1	ОПОРА	1	28589,69	28590	2374
9	ЦТПЭСС-1-91	Установка разъединителя РЛНД-1-10/400У1 с приводом ПРН-3-10У	шт	1	10224,67	10225	1909
11	ЦО108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее ихз круглой стали, диаметр 10,6 мм	м	52	51,7	2688	1373
		ИТОГО				**50899**	
						9863	

		непридвиденные затраты				**3646**	
		ВСЕГО				**64408**	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-3					
		На ограждение					
1	УІ-31-15	Ограда железобетонная глухая с цоколем, высотой 2 м, типа Б5В-1, строительные работы	м	84	9154,62	768988	83673
2	УІ-33-7	Насадка из колючей проволоки стальной, высотой 0,5 м, типа М11, строительные работы	м ограды	244	31,27	7630	4144
3	УІ-33-8	Насадка из колючей проволоки стальной, высотой 0,5 м, типа М11, монтаж металоконструкции	м ограды	244	29,27	7142	742
		ИТОГО				**783760**	
		Накладные расходы				**88559**	
		непридвиденные затраты				**52339**	
		ВСЕГО				**924658**	
		в том числе оборудование				**0**	
		ВСЕГО с оборудованием				**12425898**	
		в том числе оборудование				**0**	
		ВСЕГО без оборудования				**12425898**	
		Временные здания и сооружения 3,1%:				**385203**	
		Итого:				**12811101**	
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,91%				**116581**	
		Затраты на выслугу лет 1%:				**128111**	
		Затраты на дополнительные отделы 0,4%:				**51244**	
		Итого с оборудованием:				**13107038**	
		СК=1,643-83%				**17873936**	
		СК=1,774-17%				**3952820**	
		ВСЕГО				**21826757**	
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%:				**436535**	
		Итого:				**22263292**	
		НДС 12%				**2671595**	
		ИТОГО:				**24934887**	
		в том числе оборудование				**0**	

«Заказчик»
Отдел строительства
архитектуры и градостроительства
Толебийского района ЮКО
_____ **А.Нурсейтов**

Тех. надзор:

ведущий специалист
_____ **О.Бейсенбаев**

«Подрядчик»
ТОО «Комби-строй-1»
Директор
_____ Н.Абишов

начальник участка
_____ Б.Аликулов

Форма № 3

СПРАВКА №4

О стоимости выполненных работ за июнь месяц 2010 года

Заказчик: Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Созакского района

Подрядчик: ТОО «Комби-Строй-1»

Договор № 2 от «29» марта 2010 г.

Наименование стройки: «Корректировка водоснабжения в с.Акколтык Созакского района ЮКО»

№№	Наименование затрат	Стоимость выполненных работ			
		С начало года		За отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Выполнено СМР	81226921	90974152	25182720	28204646
	Оборудование в т.ч.	1312545	1470050	7206	8071
2	Авторский надзор 0,2%	162454	181948	50365	56409
3	Инжиниринговые услуги 0,49%	398012	445773	123395	138203
4	Всего по объекту	81787387	91601874	25356480	28399258

«Заказчик»
«Отдел строительства
архитектуры и градостроительства
Созакского района»
_____ **А.Нурсейтов**

Директор
ТОО «Туран- курылыс»
_____ **Н.Оразкулов**

Ведущий специалист
_____ О.Бейсенбаев

Подрядчик
ТОО «Комби-строй-1»
_____ **Н.А. Абишов**

17.06.10

Форма 2

Заказчик: Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Созакского района ЮКО
Подрядчик: ТОО «Комби-строй-1»
Договор: № 2 от «29» марта 2010 г.
Объект: «Корректировка водоснабжения в с.Акколтык Созакского района ЮКО»

Акт

О стоимости выполненных работ за июнь месяц 2010 года

локальная смета 1-2

На бурение скважины

№ п/п	Шифр и наименование позиции	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Стоимость	Накл. расходы
1	Е0104-8-3	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 3 группы, глубиной до 50 м станками с дизельным двигателем диам 394 мм	м	4	1870,39	7482	2321
2	Е0104-8-10	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 10 группы, глубиной до 50 м станками с дизельным двигателем диам 394 мм	м	1	26386,24	26386	7224
3	Е0104-8-5	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 5 группы, глубиной до 50 м станками с дизельным двигателем	м	5	4185,17	20926	6187
4	Е0104-8-10	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 10 группы, глубиной до 50 м станками с дизельным двигателем	м	23	26386,24	606884	166141
5	Е0104-8-3	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 3 группы, глубиной до 50 м станками с дизельным двигателем	м	7	1870,39	13093	4062
6	С143101-1	Вода	м3	42	5	210	
7	С11061-3	Глина бентонитовая марки ПБМГ	т	4,11	6450	26510	
8	С11061-46	Долота трехшарошечные /ГОСТ 26672-75/, тип Ш295, 373-ЦВ Д395 мм	шт	3,99	78900	315075	
14	Е0104-472	Крепление скважин глубиной до 50 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей	м	23	917,55	21104	7140
15	С130806-308	Трубы обсадные из стали группы Д /Б/ с короткой треугольной резьбой /ГОСТ 632-80/ 219х8,9 мм	м	35,5	4330	153715	

16	Е0104-54 1	Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 50 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг	шт	1	104760,97	104761	40152
17	С11011-1014	Портландцемент тампонажный бездобавочный	т	0,22	12300	2706	
18	Е0169-5-1	Изготовление фильтров	отверст	7200	8,62	62064	55728
19	Е0107-20 3	Установка фонарей направляющих	т	0,09	175710,1	15814	1108
20	Е0104-60 2	Опытные работы	сутки	5	90284,54	451423	129253
	Е0114-13 1	Устройство заглушки деревянной	м2	0,08	1446,25	116	5
		ИТОГО				**1828266**	
		Накладные расходы				**419321**	
		непридвиденные затраты				**134855**	
		ВСЕГО				**2382443**	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-2					
		НА ПОСЕЛКОВЫЕ СЕТИ					
		земляные работы В9					
1	ЕО101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	27,34	39,72	1086	341
2	ЕО10333-А1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 3	т	91,35	29,07	2656	531
3	ЕО101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3"	м3	15000,78	27,84	417622	128943
4	ЕО101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами ДОРАБОТКА	м3	153,89	262,72	40430	45685
5	ЕО101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	7039,72	134,1	944026	1066749
6	ЕО101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80)кВт (л.с.),при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	49714,05	6,48	322147	101453
7	ЕО101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80)кВт (л.с.),при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	м3	49714,05	9,6	477255	150301
22	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам 100 мм	шт	12	411,46	4938	3721
23	Е0122-35-4	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам 125 мм	шт	6	503,23	3019	2527
24	Е0122-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам 150 мм	шт	20	585,99	11720	8599
28	Е0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам 150 мм	фланец	170	231,52	39358	40277
29	Е0122-40-4	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам 125 мм	фланец	105	181,14	19020	19963

	E0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам 100 мм	фланец	180	156,43	28157	29484
31	C130809-14	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Ду 150 мм	шт	170	757	128690	
37	E0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам 100-250 мм ПЕРЕХОД стальной собственного изготовления с пожарной подставкой, Крестовина стальная собственного изготовления, Отводы стальной собственного изготовления, тройник	т	0,7129	247994,13	176783	75463
38	E0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов в упоры из бетона кл.В7,5	м3	2,07	10620,35	21984	1756
39	E0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов	шт	12	300,57	3607	2005
		Колодцы диам 2000 мм-41 шт					
43	E0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах диам 2000 мм (41шт)	м3	36,1	11315,25	408481	92637
47	C143018-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1м, Дв 2000 мм КЦ20-9	м	18	32800	590400	
48	C143018-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1м, Дв 2000 мм КЦ20-6	м	10	11880	118800	
49	C143018-40	Кольца горловин смотровых колодцев марки КЦ 0-1-1шт	шт	41	1100	45100	
		Колодцы диам 1500 мм- 5 шт					
56	C143018-40	Кольца горловин смотровых колодцев марки КЦ 0-1-1шт	шт	5	1100	5500	
77	C11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,3678	149300	54913	
78	C11011-699	Прокладки резиновые /пластина техническая прессованная/	кг	15	166	2490	
79	E0122-119	Укладка гильз из полиэтиленовых труб диам 350 мм	км	0,007	199229,36	1395	900
80	E0122-117	Укладка гильз из полиэтиленовых труб диам 250 мм	км	0,0035	147942,61	518	325
81	C130804-244	Трубы водопроводные из полиэтилена НДРЕ 100/ ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, СДР 17 Дв 349,8 мм Гильзы	м	7	7440	52080	
82	C130804-240	Трубы водопроводные из полиэтилена НДРЕ 100/ ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, СДР 17 Дв 218,6 мм Гильзы	м	3,5	2900	10150	
83	E0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам 100-250 мм Патрубки	т	1,59	247994,13	394633	168458
84	E0122-471	Протаскивание в футляр стальных труб диам 100 мм	м	20	244,98	4900	3623
85	E0122-472	Протаскивание в футляр стальных труб диам 150 мм	м	250	282,86	70715	50869
86	E0122-1-6	Укладка футляров водопроводных труб ВТ-6 диам 350 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт	км	0,2615	1542739,1	403426	38282
87	E0122-1-5	Укладка футляров из асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам 300 мм	км	0,2911	80479,69	23428	1998

88	Е0122-1-4	Укладка футляров водопроводных труб ВТ-6 диам 250 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт	км	0,06	880933,78	52856	5562
130	С143018-40	Кольца горловин смотровых колодцев марки КЦ 0-1-1шт	шт	266	1100	292600	
131	С131104-8	Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79	шт	266	8060	2143960	
132	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам 100-250 мм Патрубки	т	0,2205	247994,13	54678	23340
133	Е0122-11-6	Укладка гильз из полиэтиленовых труб диам 225 мм	км	0,0931	139706,75	13007	8225
		ИТОГО				**7386525**	
		Накладные расходы				**2072017**	
		непридвиденные затраты				**567513**	
		ВСЕГО				**10026055**	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-3-6					
		НА ОСВЕЩЕНИЕ ЗДАНИЯ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ (НАЗЕМНЫЙ ПАВИЛЬОН)					
1	ЕО121-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	шт	3	169,86	510	398
2	С151701-22	Светильник подвесной, тип НСП 11х200-434-УЗ, ППД-200	шт	2	894	1788	
3	С151704-2	Указатель световой "Выход" СУВ-Н-УЗ, СЭУ-3	шт	1	462	462	
4	С151706-21	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б 215-225-200, Б220-230-200	шт	2	58	116	
5	ЦО108-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	м	10	175,2	1752	886
6	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000 м	0,01	52100	521	
7	ЕО121-22-1	Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке	шт	2	36,26	73	58
8	С151801-11	Выключатель одноклавишный, тип А16-051	шт	2	134	268	
9	С151801-131	Коробка пластмассовая, тип У 409	шт	5	509	2545	
10	ЦО108-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	3	125,6	377	163
11	С130806-7	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 6272-75/, черные легкие 20х2,5 мм	м	3	149	447	
		ИТОГО				**8858**	
		Накладные расходы				**1505**	
		непридвиденные затраты				**622**	
		ВСЕГО				**10985**	
Водонапорная стальная башня емкостью 160 м3 высотой опоры 18 м							
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-4-1					
		НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
1	ЕО101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3	135	28,89	3900	1242

2	ЕО101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 (сильно налипающего на инструмент) м3	м3	337	31,77	10708	3407
3	ЕО101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ	м3	472	6,48	3059	
4	ЕО101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	м3	2360	3,2	7551	2378
5	ЕО101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ	М3	372	6,48	2410	759
6	ЕО101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	М3	1860	3,2	5951	1874
7	ЕО101-139-1	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки	м3	167	89	14863	4027
8	ЕО111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом ПРОПИТКА ГРУНТОВОЙ ПОДУШКИ	М2	129	543,02	70050	7780
9	ЕО101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3	191	6,48	1238	390
10	ЕО101-134-1	Уплотнение грунта 1.2 группы пневматическими трамбовками	м3	191	21,55	4115	3155
		ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ (ФУНДАМЕНТЫ, КОЛОДЕЦ)					
23	ЕО111-1-1	Уплотнение грунта гравием	м2	50,2	51,34	2577	710
24	ЕО106-9-1	Устройство подливки под оборудование толщиной 20 мм	1м2	50,2	200,6	10070	3712
25	ЕО106-3-6	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом более 25 м3 под оборудование ИЗБМ В 12,5	1м3	100	10241,57	1024157	47526
26	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	101,5	94	9541	
27	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, ф 6 мм	т	0,0717	109900	7880	
28	С12041-65	Каркасы и сетки плоские: сталь ьпериодического профиля класса А-II, ф 16 мм	т	1,47	101100	148415	
29	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг ЗД-1	1т	0,1786	64092,87	11447	646
		ИТОГО				**1337931**	
		Накладные расходы				**77606**	
		непридвиденные затраты				**84932**	
		ВСЕГО				**1500469**	
		ЛОКАЛЬНА СМЕТА 2-5-2					
		НА ЭЛЕКРИЧЕСКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ					
1	ЕО121-24-1	Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг на крнструкции в готовой нише или на стене	шт	1	518,13	518	439
2	С151803-156 "ПРИМ"	Щиток осветительный на 6 однофазных групп, тип ЩРВ-6	шт	1	11000	11000	
3	ЕО121-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	шт	1	169,86	170	133
4	С151701-14	Светильник патолочный, тип НППО3-100-001-МУЗ	шт	1	871	871	

	ЕО120-18-6	Монтаж светильниковдо двух люминесцентных ламп устанавливаемых на подвесках/штангах/	шт	4	325,07	1300	1104
6	С151702-27	Светильники тип ЛП002-2Х40/П-01-УХЛ4	шт	4	2480	9920	
7	С151706-16	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б 220-230-100	шт	1	39	39	
8	С151706-79	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/ \ /,тип ЛБ40, ЛД40,ЛДЦ40,ЛТБ40,ЛХБ40	шт	8	99	792	
9	С151705-3	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, ТИП 80 С-220	шт	8	14	112	
10	ЕО121-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до10 мм2	м	50	26,92	1346	1337
11	С151607-174	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, маркаППВ (ПУНП), ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 3Х1,5 мм2	1000м	0,05	24900	1245	
12	ЕО121-9-2	Скрытая прокладка провода сечением до10 мм2	м	12	26,92	323	321
13	С151607-176 ПРИМ	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, маркаППВ (ПУНП), ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 3Х2,5 ММ2	1000м	0,012	39800	478	
14	ЕО121-11-1	Прокладка кабелей сечением до 6 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами	м кабеля	5	94,79	474	460
15	С151601-343 ПРИМ	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2	1000м	0,005	79100	396	
16	ЕО121-22-1	Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке	шт	1	36,26	36	29
17	С151801-11	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220, С16-057	шт	1	134	134	
18	ЕО121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленногшо типа при скрытой проводке	шт	1	35,4	35	32
19	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С1-86-10/220	шт	1	156	156	
20	С151803-47	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У191 УХЛ2	1000 шт	0,007	22300	156	
21	ЕО121-22-8	Установка штепсельных розеток герметических и полугерметических	Шт	3	34,7	104	96
22	С151801-145	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220	ШТ	3	68	204	
23	ЕО134-132-1	Установка стоек для радиотрансляционных сетей одинарных на напряжение до 240В	стойка	1	2929,68	2930	1282
25	1504-19068	УСТРОЙСТВО ЗАЩИТНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ, 380В, 25А 30УП-25 УЗО22	шт	1	4471,2	4471	
		ИТОГО				**37210**	
		Накладные расходы				**5233**	
		непридвиденные затраты				**2278**	
		ВСЕГО				**44721**	
		в т ч оборудование				**4471**	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-3					
		На ограждение					
4	УІ-34-13	Ворота металлические глухие с калиткой по железобетонным столбам, высотой 2 м, типа ВМ4В, строительные работы	ворота	1	47820	47820	6425
5	УІ-34-14	Ворота металлические глухие с калиткой по железобетонным столбам, высотой 2 м, типа ВМ4В, монтаж металлоконструкции	ворота	1	28439,52	28440	3060

		ИТОГО				**76260**	
		Накладные расходы				**9485**	
		непридвиденные затраты				**5145**	
		ВСЕГО				**90889**	
		в том числе оборудование				**0**	
		ВСЕГО с оборудованием				**14055562**	
		в том числе оборудование				**4471**	
		ВСЕГО без оборудования				**14051091**	
		Временные здания и сооружения 3,1%:				**435584**	
		Итого:				**14486675**	
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,91%				**131829**	
		Затраты на выслугу лет 1%:				**144867**	
		Затраты на дополнительные отделы 0,4%:				**57947**	
		Итого с оборудованием:				**14825788**	
		СК=1,643-83%				**20217779**	
		СК=1,774-17%				**4471161**	
		ВСЕГО				**24688940**	
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%:				**493779**	
		Итого:				**25182719**	
		НДС 12%				**3021926**	
		ИТОГО:				**28204646**	
		в том числе оборудование				**8071**	

«Заказчик»
Отдел строительства
архитектуры и градостроительства
Созакского района ЮКО
А.Нурсейтов

Тех. надзор:

ведущий специалист
О.Бейсенбаев

«Подрядчик»
ТОО «Комби-строй-1»
Директор
Н.Абишов

начальник участка
Б.Аликулов

Форма № 3

СПРАВКА № 5

О стоимости выполненных работ за июль месяц 2010 года

Заказчик: Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Созакского района

Подрядчик: ТОО «Комби-Строй-1»

Договор № 2 от «29» марта 2010 г.

Наименование стройки: «Корректировка водоснабжения в с.Акколтык Созакского района ЮКО»

№№	Наименование затрат	Стоимость выполненных работ			
		Є начало года		За отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Выполнено СМР	105212575	117838084	23985654	26863932
	Оборудование в т.ч.	4004110	4484603	2691565	3014553
2	Авторский надзор 0,2%	210425	235676	47971	53728
3	Инжиниринговые услуги 0,49%	515542	577407	117530	131633
4	Всего по объекту	105938542	118651167	24151155	27049293

«Заказчик»
«Отдел строительства
архитектуры и градостроительства
Созакского района»
_____**А.Нурсейтов**

Директор
ТОО «Туран- курылыс»
_____**Н.Оразкулов**

Ведущий специалист
_____О.Бейсенбаев

Подрядчик
ТОО «Комби-строй-1»
_____**Н.А. Абишов**

23.07.10.

Форма 2

Заказчик: Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Созакского района ЮКО

Подрядчик: ТОО «Комби-строй-1»

Договор: № 2 от «29» марта 2010 г.

Объект: «Корректировка водоснабжения в с.Акколтык Созакского района ЮКО»

Акт

О стоимости выполненных работ за июль месяц 2010 года

№ п/п	Шифр и наименование позиции	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Стоимость	Накл. расходы
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1					
		НА ВОДОЗАБОР					
		земляные работы					
1	ЕО101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	14,05	39,72	558	175
2	ЕО10333-А1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 3	т	24,59	29,07	715	143
3	ЕО101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3"	м3	678,76	27,84	18893	5833
4	ЕО101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами ДОРАБОТКА	м3	20,78	262,72	5459	6169
5	ЕО101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	189,47	134,1	25408	28711
6	ЕО101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80)кВт (л.с.),при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	475,13	6,48	3079	970
7	ЕО101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80)кВт (л.с.),при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	м3	475,13	9,6	4561	1436
8	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием	км	0,052	115636,32	6013	5303
9	С130806-90	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4,5мм	м	52,21	1720	89798	
10	Е0122-20-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам 150 мм	км	0,052	348390,19	18116	4748
11	Е0122-31-5	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам 150 мм	км	0,052	10216,13	531	651
12	Е0122-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам 150 мм	шт	4	585,99	2344	1720
13	С130902-55	Задвижки паралельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30 ч 6 бр для воды и пара , Ру1 Мпа/10кгс/ см2/, Ду150 мм	шт	4	11500	46000	
14	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам 100-250 мм (тройник, отвод)	т	0,0302	121294,13	3663	3197

	0810-140	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру или равно 16 МПа, 159х6 мм	шт	2	1290	2580	
	С130810-84	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90-0 с радиусом кривизны Р-1,5 Ду 150 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 159х6 мм	шт	2	799	1598	
17	Е0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам 150 мм	фланец	18	231,52	4167	4265
18	С130809-14	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Ду 150 мм	шт	18	757	13626	
19	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам 100-250 мм патрубки	т	0,0686	247994,13	17012	7262
20	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0254	149300	3797	
21	С11011-699	Прокладки резиновые /пластина техническая прессованная/	кг	1,04	166	173	
22	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	0,18	10620,35	1912	153
23	Е0122-11-9	Укладка гильз из полиэтиленовых труб диам 355 мм	км	0,0011	199229,36	219	135
	С130804-244	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100/ГОСТ 18599-2001/, Р 1 Мпа, SDR17 Dв 349,8 мм Гильзы	м	1,05	7440	7812	
		Колодцы диам 2000 мм-1 шт					
25	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах диам 2000 мм (1шт)	м3	2,1	11315,25	23762	5389
26	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В15 круглые (КЦД-20-1 шт, КЦП-1-20-1-1 шт.)	м3	1,1	32800	36080	
27	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20до 22,5	м3	1,1	-134	-147	
28	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15до 20	м3	1,1	-250	-275	
29	С143018-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1м, Дв 2000 мм КЦ20-9	м	0,89	10800	9612	
30	С143018-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1м, Дв 2000 мм КЦ20-6	м	0,59	11880	7009	
31	С143018-40	Кольца горловин смотровых колодцев марки КЦ 0-1-1шт	шт	1	1100	1100	
32	С131104-8	Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79	шт	1	8060	8060	
33	С12021-267	Стремянка	т	0,0138	133700	1850	
		Сети В1					
		(Земляные работы учтены в В9)					
34	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием	км	0,05	115636,32	5782	5099
35	С130806-90	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4,5мм	м	50,2	1720	86344	

	2-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам 150 мм	км	0,035	78245	2739	2342
	С130804-236	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100/ГОСТ 18599-2001/, Р 1 Мпа, SDR17 Dв 139,9 мм	м	44,44	1190	52884	
38	Е0122-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам 150 мм	шт	4	585,99	2344	1720
39	С130902-55	Задвижки паралельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30 ч 6 бр для воды и пара , Ру1 Мпа/10кгс/ см2/, Dy150 мм	шт	4	11500	46000	
40	Е0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам 150 мм	фланец	20	231,52	4630	4738
41	С130809-14	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Ду 150 мм	шт	20	757	15140	
42	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам 100-250 мм (тройник, отвод)	т	0,0485	121294,13	5883	5134
43	С130810-84	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90-0 с радиусом кривизны Р-1,5 Ду 150 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 159х6 мм	шт	5	799	3995	
	С130810-140	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру или равно 16 МПа, 159х6 мм	шт	2	1290	2580	
45	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам 100-250 мм патрубки	т	0,0857	247994,13	21265	9078
46	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0283	149300	4225	
47	С11011-699	Прокладки резиновые /пластина техническая прессованная/	кг	1,16	166	193	
48	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	0,45	10620,35	4779	382
49	Е0122-11-9	Укладка гильз из полиэтиленовых труб диам 355 мм	км	0,0014	199229,36	279	180
50	С130804-244	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100/ГОСТ 18599-2001/, Р 1 Мпа, SDR17 Dв 349,8 мм Гильзы	м	1,4	7440	10416	
51	Е0123-2-4	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам 400 мм Футляр	км	0,09	1270480,3	114343	15448
	Е0122-472	Протаскивание в футляр полиэтиленовых турб диам 150 мм	м	9	282,86	2546	1831
53	Прайс лист	Муфта переходная фланцевая для приварки к полиэтиленовым трубам диам 160х9,5	шт	4	370,01	1480	
		Вскрытие и восстановление асфальтового покрытия					
74	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	0,99	408,11	404	319
75	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	м3	3,96	66,75	264	132
76	Е0127-212	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см толщиной 18 см	м2	11	330,69	3638	105
77	Е0127-213	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см толщиной 18 см	м2	11	331,82	3650	126
82	Е0122-20-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам 150 мм	км	0,05	348390,19	17420	4565

		ИТОГО				**778307**	127459
		Накладные расходы				**127459**	
		непридвиденные затраты				**54346**	
		ВСЕГО				**960112**	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-2					
		НА ПОСЕЛКОВЫЕ СЕТИ					
		земляные работы В9					
9	ЕО122-37-3	Установка гидрантов пожарных	шт	26	18075,87	469973	10191
12	ЕО122-37-1	Установка вантузов одинарных	шт	1	378,84	379	363
13	С131206-2	Вантузы для удаления воздуха из систем центрального отопления давлеием 1 Мпа/10 кгс/см2/ВМТ-50	шт	1	4120	4120	
34	ЕО122-33-1	Установка чугунных фасонных частей диам. 50-100 мм	т	0,001	14686,81	15	9
35	С130810-13	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ элиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру< или равно 10 Мпа, 50 мм	шт	2	184	368	
36	С130810-20	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ элиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру< или равно 10 Мпа, 100 мм	шт	1	243	243	
		ВСКРЫТИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРЫТИЯ				0	
89	ЕО127-18-2	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	39,6	408,11	16161	12776
90	ЕО127-21-2	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см толщиной 18 см	м2	440	330,69	145504	4210
91	ЕО127-21-3	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см толщиной 18 см	м2	440	331,82	146002	5047
93	ЕО127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	м2	440	305,22	134295	6437
		ВСКРЫТИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГРАВИЙНОГО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 20 см S=270Х1,1=297 М2					
95	ЕО127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	м3	39,4	48,01	1892	1317
96	ЕО127-21-1	устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см толщиной 20 см	м2	197	371,14	73115	3007
97	ЕО122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	шт	1	242,08	242	190
98	С130902-51	Задвижки паралельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30 ч6бр для воды и пара, Ру 1 Мпа/10кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	1	3500	3500	
		Канализационные колодцы диам 1000 мм-1шт					
99	Е0123-13-4	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам 1 м в мокрых грунтах	м3	1,46	24589,45	35901	6825
105	С143018-40	Кольца горловин смотровых колодцев марки КЦ 0-1-1шт	шт	1	1100	1100	
106	С131104-8	Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79	шт	27	8060	217620	
107	С12021-267	Стремянка	т	0,6505	133700	86969	
108	С131104-10	Люк чугунный тип Т, /С250/, ГОСТ 3634-99	комп	20	13400	268000	

		В1 (Разводка водопровода для жилых домов)					
	22-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. До 50 мм, 20	км	6,85	47611,09	326136	306320
	С130804-205	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100/ГОСТ 18599-2001/, Р 1,25 Мпа, SDR 13,6 DB 42,2 мм	м	353,5	143	50550	
111	С130804-203	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100/ГОСТ 18599-2001/, Р 1,25 Мпа, SDR 13,6 DB 26,9 мм	м	6565	59	387335	
113	ЕО122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	шт	52	242,08	12588	9887
114	С130902-51	Задвижки паралельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30 ч6бр для воды и пара, Ру 1 Мпа/10кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	52	3500	182000	
115	С130901-25	Вентили проходные муфтовые 15 ч8р2 для воды, Ру 1,6 Мпа/16 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	266	371	98686	
116	ЕО122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм ВЕНТИЛЬ	шт	266	242,08	64393	50573
117	С130901-67	Вентили проходные фланцевые 15 ч9р2 для воды, Ру 1,6 Мпа/16 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	266	721	191786	
118	ЕО116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. До 40 мм	1счетчик	266	75,82	20168	22982
119	С131102-18	Счетчики/водомеры/ холодной воды крыльчатые УВК-20	шт	266	5760	1532160	
121	С130809-9	Фланцы плоские приварые из стаи ВСт 3 сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 Мпа/10кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	208	285	59280	
		КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ КОЛОДЦЫ ДИАМЕТРОМ 1000 ММ-266 ШТ.					
125	ЕО122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрукрых грунтах диам. 1000 мм-266 шт.	м3	159,6	15552,3	2482147	619531
134	С130804-240	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100/ГОСТ 18599-2001/, Р 1 Мпа, SDR 17 Dв 218,6 мм Гильзы.	м	93,1	2900	269990	
		ИТОГО				**7282616**	1059665
		Накладные расходы				**1059665**	
		непридвиденные затраты				**500537**	
		ВСЕГО				**8842818**	
		Согласно протокола ИСКЛЮЧИТЬ					
1	ЕО116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. До 40 мм	1счетчик	67	75,82	5080	5789
2	С131102-18	Счетчики/водомеры/ холодной воды крыльчатые УВК-20	шт	67	5760	385920	
3	ЕО122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм ВЕНТИЛЬ	шт	67	242,08	16219	12738
4	С130901-67	Вентили проходные фланцевые 15 ч9р2 для воды, Ру 1,6 Мпа/16 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	67	721	48307	
5	С130901-25	Вентили проходные муфтовые 15 ч8р2 для воды, Ру 1,6 Мпа/16 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	67	371	24857	
		КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ КОЛОДЦЫ ДИАМЕТРОМ 1000 ММ-67 ШТ.					
6	ЕО122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрукрых грунтах диам. 1000 мм-266 шт.	м3	40,2	17389,15	699044	156047

	-3018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 круглые (КЦД-10-1 шт, КЦП-1-10-1-1 шт.)	м3	6,7	32800	219760	
8	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20до 22,5	м3	6,7	-134	-898	
9	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15до 20	м3	6,7	-250	-1675	
10	С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dv 1000 мм КЦ 10-9-1шт	м	59,63	5330	317828	
11	С143018-40	Кольца горловин смотровых колодцев марки КЦ 0-1-1шт	шт	67	1100	73700	
12	С1131104-8	Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79	шт	67	8060	540020	
13	Е0109-5-3	Защита листовой сталью на сварке металлических бункеров	т	2,48	7445,65	18465	9170
14	С11011-859	Сталь листовая волнистая оцинкованная толщиной 1,5-1,6 мм, марки Сто	т	2,48	50400	124992	
		ИТОГО				**2471620**	183744
		Накладные расходы				**183744**	
		непридвиденные затраты				**159322**	
		ВСЕГО				**2814685**	
		Согласно протокола ДОБАВИТЬ					
1	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диам 12 мм	м	10,8	51,7	558	285
2	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	3	26,3	79	67
3	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	т	0,0045	46400	209	
4	ЕО101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3"	м3	13087	34,79	455346	140590
5	Е0101-165-1	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 1 группы /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	155	313,2	48546	54857
6	ЕО101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80)кВт (л.с.),при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	12996	5,55	72192	22735
7	ЕО122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	км	11	47611,09	523722	491901
8	С130804-227	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100/ГОСТ 18599-2001/, Р 1 Мпа, SDR17 Dв 27,1 мм	м	11110	57	633270	
9	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки В3,5	м3	0,33	9051,97	2987	76
10	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных из бетона кл В15	м3	0,279	10008,38	2792	195
11	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водопроницаемости до 4: за 2 кг/см2	м3	0,2846	133	38	
12	Е0106-57-1	Установка арматуры	1т	0,0189	4604,04	87	84

	041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, ф 12 мм	т	0,0189	111900	2115	
	E0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	т	0,0582	64092,87	3730	211
	C12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,0582	40200	2340	
16	E0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,0582	542,84	32	15
17	E0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	3,38	27,26	92	10
18	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	15	245,44	3682	687
19	E0134-23-1	Монтаж оттяжек	т	0,403	17314,25	6977	2916
	C12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т /лист Б 10,12/	т	0,403	154200	62143	
21	E0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	23,14	21,8	504	121
22	E0109-5-3	Защита листовой сталью на сварке металлических бункеров	т	1,01	7445,65	7520	3735
23	C11011-863	Сталь листовая оцинкованная, толщиной 0,4 мм	т	1,01	109500	110595	
		ИТОГО				**1939556**	718485
		Накладные расходы				**718485**	
		непридвиденные затраты				**159482**	
		ВСЕГО				**2817523**	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-3-1					
НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ЗДАНИЯ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ (НАЗЕМНЫЙ ПАВИЛЬОН)							
22	E0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам 50 мм (ЛИСТ АС-9)	км	0,012	47586,09	571	537
23	C130804-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Дн 25 мм	10м	0,909	777	706	
24	C130804-11	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Дн 50 мм	10м	0,303	2130	645	
25	E0108-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция стен и фундаментов битумом в 2 слоя	м2	53	245,44	13008	2426
26	E0109-53-1	Металлическая рама РМ-1	т	0,0511	14806,01	757	611
28	E0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам 50 мм (ЛИСТ АС-11)	км	0,0004	47586,09	19	18
29	C130804-11	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Дн 50 мм	10м	0,0404	2130	86	
50	E0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных толщ 120 мм	м3	1,48	10407,98	15400	1032
51	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	1,51	94	142	
52	E0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2	12,33	1510,83	18629	2670
53	E0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	м	13,19	30,29	400	302
54	E0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке плинтусов цементных	м2	1,23	186,14	230	102

	15-52-2	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен с прорезанными рустами ЦОКОЛЬ	м2	2,75	661,79	1820	1185
	E0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	4,05	10040,78	40665	2825
68	E0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	27	335,56	9060	889
69	E0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	м2	1,7	51,34	87	24
70	E0106-3-4	Устройство железобетонного крыльца из бетона В12,5	м3	0,5	10851,41	5426	381
71	C12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволка арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, ф 5 мм	т	0,0064	51500	330	
		ИТОГО				**107980**	13002
		Накладные расходы				**13002**	
		непридвиденные затраты				**7259**	
		ВСЕГО				**128241**	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-3-2					
		НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПОДЗЕМНОЙ КАМЕРЫ					
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
1	E0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	м3	20	7,91	158	50
2	E0101-24-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	м3	20	7,32	146	46
3	E0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3	162	34,66	5615	1787
4	E0101-163-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м	м3	4	423,9	1696	1916
5	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	166	6,48	1076	339
6	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	170	6,48	1102	347
7	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	16	21,55	345	264
8	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	124	6,48	804	253
9	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	124	21,55	2672	2048
10	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	8	134,1	1073	1212
11	E0101-166-2	ОБВАЛОВАНИЕ КАМЕРЫ	м3	22	134,1	2950	3334
		ФУНДАМЕНТЫ					
12	E0106-33-2	Устройство стен и плоских днищ круглых сооружений при толщине более 150 мм ИЗ БМВ10	1м3	6	12724,64	76348	13573