ДОГОВОР ПОДРЯДА №01

с. Новоишимское «09» июля 2019г.

ТОО «Раисовское», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Коваленко В.М., действующего на основании Устава, с одной стороны и

ТОО «МГА-Дорстрой», именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Мовсесян М.А., действующий на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы по устройству асфальтобетонного покрытия площадок зернотока и склада, расположенных на территории ТОО.

1.2. Объем работ *предварительно*: 2500 (две тысячи пятьсот) м2.

1.3. Стоимость Работ за 1 $м^2$ - 4 000 (четыре тысячи) тенге.

1.4. Общая стоимость Работ, составляющих предмет настоящего договора, определена по соглашению сторон и составляет 10 000 000 (десять миллионов) тенге, включая НДС12%.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Заказчик обязуется своевременно оплачивать Работу Подрядчика в соответствии с условиями настоящего договора.

2.2. Подрядчик обязуется приступить к Работе не позднее 5-ти календарных дней с момента подписания договора и предоплаты, указанной в п.3.1 на расчетный счет Подрядчика.

2.3. Подрядчик обязуется в случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход Работ или делающих дальнейшее продолжение Работ невозможным, немедленно поставить об этом в известность Заказчика.

2.4. Подрядчик обязуется безвозмездно устранять по требованию Заказчика недостатки и дефекты в работе.

2.5. Подрядчик обязуется закончить Работу не позднее «31» июля 2019года

2.6. Подрядчик имеет право сдать Работу досрочно по соглашению с Заказчиком.

3. Порядок расчетов по договору

3.1. Заказчиком производится оплата 50% в сумме 5 000 000 (пять миллионов) тенге за выполняемые работы, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика до начала работ.

3.2.Заказчик производит окончательный расчет с Подрядчиком по факту выполнения Работ после подписания сторонами акта выполненных Работ, но не позднее 30 августа 2019 года.

4. Ответственности сторон

4.1. В случае невыполнения Работ в количестве и с надлежащим качеством, указанных в настоящем договоре, в срок указанный в п. 2.6. настоящего договора Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 10% от суммы настоящего договора, и пеню в размере 0,1% за каждый день просрочки, что не освобождает его от исполнения обязательств по договору.

4.2. В случае несвоевременной оплаты Заказчиком в установленные договором сроки, начисляется пеня в размере 0,1% за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы договора.

4.3. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязанностей по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РК.

5. Гарантийные обязательства

5.1. Подрядчик предоставляет Заказчику гарантию на выполненные Работы на объектах Заказчика. Срок гарантии составляет 2 (два) года.

РАЙСОВСКОЕ

6. Форс – мажор

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно – наводнения, землетрясения, постановлений правительства РК и местных органов власти и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора. При этом срок исполнения обязательств по данному договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства. Если эти обстоятельства будут продолжаться более трех месяцев, то каждая сторона имеет право аннулировать настоящий договор, и в этом случае ни одна из сторон не будет иметь право на возмещение убытков.

7. Срок действия договора

7.1. Договор вступает в силу немедленно после подписания его сторонами и действует до момента исполнения сторонами своих обязанностей по настоящему договору.

8. Порядок разрешения споров

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с настоящим договором, будут разрешаться путем переговоров между сторонами.

8.2. В случае, если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров между сторонами, они подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством РК.

9. Изменение условий договора

9.1. Настоящий договор может быть изменен, расторгнут или признан недействительным по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РК или по соглашению сторон. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, если они совершенны в письменной форме.

10. Прочие условия договора

10.1. Если любая из статей договора или ее часть окажется недействительной вследствие какого-либо закона, она будет считаться отсутствующей в договоре, при этом остальные остаются в силе.

10.2. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному из каждой сторон.

11. Реквизиты и подписи сторон

Заказчик

ТОО «Раисовское»
СКО, р-н им.Г.Мусрепова
с.Раисовка
БИН 020340017078
ИИК KZ84914132203 KZ000HA
АО «Филиал ДБ АО «Сбербанк»
г.Петропавловск
БИК SABRKZKA
Кбе 17

Коваленко В.М.

Подрядчик

ТОО «МГА-Дорстрой»
СКО, р-н им.Г.Мусрепова
с.Новоишимское
БИН 100240015095
ИИК KZ5194814 KZT22030741
АО «Евразийский банк»
г.Петропавловск
БИК EURIKZKA
Кбе 17

Мовсесян М.А.

Форма 2

Заказчик: **ТОО "Раисовское"**

Подрядчик: **ТОО "МГА-Дорстрой"**

Акт

приемки выполенных работ за июль 2019 года

Средний ремонт асфальтобетонного покрытия склада и зернотока ТОО "Раисовское"

Договор №01 от 09.07.2019г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость выполнения работ, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуж.машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Склад								
1	1127-0301-0101 РСНБ РК 2015	Основания щебеночные. Исправление профиля с добавлением нового материала (толщиной 15см)	1393	251,96	206,2	350980	287237	154237		
				45,76	56,76	63701	79112	108		
		м2								
2	С143008-35 Изм. и доп. вып. 19	Щебень из гравия для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	176,15	2850		502029				
		м3								
3	С143008-33 Изм. и доп. вып. 19	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	137,91	3100		427512				
		м3								
4	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов (эмульсия)	1,114	96590,7	1616,46	107602	1801	910		
					756,32		843	108		
		т								
5	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых (толщиной 5см), каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство.	1393	1606,16	90,42	2237245	125955	92918		
				36,66	25,15	50981	35054	108		
		м2								
6	1127-0602-0401-РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	696,5	737,86	0,09	513786	63	401		
				0,39		371		108		
		м2								
		Площадка								

7	1127-0301-0101 РСНБ РК 2015	Основания щебеночные. Исправление профиля с добавлением нового материала (толщиной 15см)		1465	251,96	206,2	369121	302083	162209
					45,76	56,76	66995	83198	108
			м2						
8	С143008-35 Изм. и доп. вып. 19	Щебень из гравия для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004		185,19	2850		527797		
			м3						
9	С143008-33 Изм. и доп. вып. 19	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004		145,04	3100		449609		
			м3						
10	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов (эмульсия)		1,172	96590,7	1616,46	113204	1894	957
						756,32		886	108
			т						
11	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых (толщиной 5см), каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство.		1465	1606,16	90,42	2352888	132465	97725
					36,66	25,15	53621	36865	108
			м2						
12	1127-0602-0401-РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301		732,5	737,86	0,09	540349	66	416
					0,39		385		108
			м2						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге				8492123	851564	509775
			Тенге				236054	235958	
		Накладные расходы -	Тенге				509775		
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге						
		Сметная прибыль	Тенге		8%		720152		
		ИТОГО	Тенге				9722051		
		Итого с К=1,049896	Тенге				10207143		
		НДС	Тенге		12%		1224857		
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге				11 432 000		

Заказчик:
ТОО "Раисовское"

_____**Коваленко В.М.**

Подрядчик:
ТОО "МГА-Дорстрой"

_____**Мовсесян М.А.**