19	С130806-12 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 65х3,2 мм	1,2	[illegible]		

		м3				
31	Е0101-12-14 т.ч. п-3.36 к=1,25 т.ч. п-3.46 к=1,1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3, мокрый грунт	17372,15	38,27	664886	205287
		м3				
32	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, вытесненный грунт	969,74	39,69	38485	12104
		м3				
33	Е010333-А2- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1	1697,05	23,40	39711	7942
		т				
34	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2 т.ч. п-3.177 к=1,15	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	567,27	302,12	171387	193667
		м3				
35	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2 т.ч. п-3.177 к=1,15	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, Под колодцы	240,4	302,12	72631	82073
		м3				
[illegible]	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей	3040,05	289,15	879019	550300
		м3				
37	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	3278,22	122,18	400533	452602
		м3				
38	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	18242,42	6,48	118201	37225
		м3				
		ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ В1				
39	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	4,05	47611,09	192825	181109
		км				
40	СПРАЙСЛИСТ	Труба питьевая ПЭ 80 SDR13,6 диам.25х2,0	1515	40,62	61546	--
		м				
41	С130804-227 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 27,1 мм, диам. 32х3,0	1717	57,00	97869	--
		м				
42	С130804-228 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 34,9 мм, диам. 40х3,0	808	75,00	60600	--
		м				
43	С130804-229 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 43,6 мм, диам.50х3,0	50,5	118,00	5959	--
		м				
44	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм, вентиля	10	242,08	2421	1901
		шт				

45	С130901-29	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	10	1060,00	10600	--
		шт				
46	Е0122-40-3	Насадка фланцев на концы труб диам. 100 мм	1	126,00	126	164
		фланец				
47	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100мм, свободные на приварном кольце	1	492,00	492	--
		шт				
48	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, муфта	2	300,57	601	334
		шт				
49	С130804-39п рим.	Муфта d-50 мм	0,2	369,00	74	--
		10шт				
50	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, муфта защитная	10	300,57	3006	1671
		шт				
51	С130804-17	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 140 мм	0,2	10400,00	2080	--
		10м				
52	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм, тройники, кресты, переходы	0,0145	247994,13	3596	1535
		т				
53	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	4,05	8097,13	32793	42291
		км				
		ВОДОПРОВОДНЫЙ КОЛОДЕЦ D=2000 (5шт)				
54	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	1,95	9603,35	18727	7569
		м3				
55	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,95	94,00	183	--
		м3				
56	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм /ГОСТ 8020-90/ КЦ-20-6	2,95	11880,00	35046	--
		м				
57	С12021-267	Стремянки	0,0692	133700,00	9252	--
		т				
		ВОДОПРОВОДНЫЙ КОЛОДЕЦ D=1500 (64шт)				
58	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	16,96	9603,35	162873	65835
		м3				
59	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	16,96	94,00	1594	--
		м3				
60	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/, КЦ-15-6	37,76	9383,00	354302	--
		м				
61	С12021-267	Стремянки	0,8858	133700,00	118426	--
		т				
		АБОНЕНТЫ (60шт)				
62	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	0,12	47611,09	5713	5366
		км				

63	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с	0,03	62566,88	1877	1881
		км				
64	СПРАЙСЛИСТ	СТОИМОСТЬ:ТРУБА ПИТЬЕВАЯ ПЭ 80 SDR13,6 диам.25х2,0	121,2	40,62	4924	--
65	С130806-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004прим	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 20х1 мм, 19х2 мм	30,12	33,00	994	--
		м				
66	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	60	242,08	14525	11408
		шт				
67	С130901-26	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	60	471,00	28260	--
		шт				
68	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	60	75,82	4549	5184
		1счетчик				
69	СПРАЙСЛИСТ	Счетчик х/г воды одноструйный 15 "SENSUS" 1,5м3/ч 40С	60	1629,86	97792	--
70	С130804-36	Муфта, d-25 мм	6	122,00	732	--
		10шт				
71	С130804-84	Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: отвод 90°, d-20 мм, уголок комбинированный	60	15,00	900	--
		шт				
72	СПРАЙСЛИСТ	Пробка Д15	60	45,34	2721	--
		шт				
73	Е0126-28-3п рим.	Асбоперлитовая изоляция поверхностей вспомогательного оборудования методом напыления, изоляция пенополиуретаном	0,144	6740,11	971	767
		м3				
74	05-02 п.7.047	Пенополиуретан	0,0065	966000,00	6260	--
		т				
75	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	3,84	27,26	105	11
		м2				
76	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,92	21,80	42	10
		м2				
		Итого			**3 908 732**	**1923356**
		накладные расходы			**1 923 356**	
		Непредвиденные затраты:			**349925**	
		Итого:			**6 182 013**	
		Всего:			**20 311 516**	
		Временные здания и сооружения 3,4%:			**690592**	
		Итого:			**21 002 108**	
		Дополнительные затраты припроизводстве работ в зимнее время 0,91%:			**191119**	
		Затраты на выслугу лет 1%:			**210021**	
		Затраты на дополнительные отделы 0,4%:			**84008**	
		Итого			**21487257**	
		СК=1,9071			**40978347**	
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%:			**819567**	
		Итого:			**41797914**	

		НДС-12%			5015750	
		Итого:			46813664	
		К-поправочный = 0,998222			46 730 431	

Заказчик:

Отдел строительства
Шардаринского района.

_____ **А.Бердияров**

инженер_____К.Тулегенов

Подрядчик:

ТОО «Комби-строй-1»

_____ **О.Карабаев**