	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь перидического профиля класса А-III, ф12 мм	т	0,8688	98800	85837	
10	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь перидического профиля класса А-III, ф14 мм	т	0,428	96200	41174	
11	С12041-40	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, ф 4 мм	т	0,051	43600	2224	
12	С12041-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, ф 5 мм	т	0,169	39700	6709	
13	ЕО106-1-1	Создание уклонаиз цементного раствора	м3	2,88	6685,57	19254	668
14	ЕО107-1-6	Укладка фундаментов под колонны при глубине котлована до 4 м, масса конструкций, до 3,5 т	шт	2	955,77	1912	1508
15	С143014-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные, башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные, плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые	м3	1,68	22000	36960	
16	С12041-50	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления /пробивки/ отверствии, поставляемые отдельно	т	0,012	60300	724	
17	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	1,68	94	158	
18	Е0107-5-2	Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов зданий при глубине заделки колонн до 0,7 м, массой колонн до 2 т	шт	2	2437,37	4875	2986
19	С143015-3	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные сплошные	м3	0,48	22000 22200	10560 10,656	
20	С12041-50	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления /пробивки/ отверствии, поставляемые отдельно	т	0,044	60300	2653	
21	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,044	40200	1769	
22	ЕО107-30-1	Установка панелей стен при вертикальных стыках, замоноличиваемых бетоном площадью до 6 м2	м3	7,16	8206,46	58758	28208
23	ЕО107-30-3	Установка панелей стен при вертикальных стыках, замоноличиваемых бетоном площадью до 12 м2	м3	32,08	5154,24	165348	63264

24	С143018-14	Панели стеновые и перегородные для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем тяжелого бетона класса В15, площадью до 18 м2, прямоугольные, плоские и переменного сечения	м3	19,62	23000	451260	
25	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	19,62	94	1844	
26	С12041-50	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления /пробивки/ отверствии, поставляемые отдельно	т	0,215	60300	12965	
27	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,151	40200	6070	
28	ЕО107-30-1	Установка панелей стен при вертикальных стыках, замоноличиваемых бетоном площадью до 6 м2	м3	7,32	8206,46	60071	28838
29	С143018-14	Панели стеновые и перегородные для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем тяжелого бетона класса В15, площадью до 18 м2, прямоугольные, плоские и переменного сечения	м3	3,66	23000	84180	
30	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	3,66	94	344	
31	С12041-50	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления /пробивки/ отверствии, поставляемые отдельно	т	0,091	60300	5487	
32	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,018	40200	724	
33	ЕО108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,08	87879,65	7030	794
34	ЕО107-3-6	Укладка плит перекрытий площадью более 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт	12	2851,43	34217	7870
35	С143018-21	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5	м3	7,32	33600	245952	
36	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	7,32	94	688	

	С12041-50	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления /пробивки/ отверстии, поставляемые отдельно	т	0,416	60300	25085	
38	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,38	40200	15276	
		Итого:				**2626551**	
		Накладные расходы:				**250160**	
		Непредвиденные затраты:				**172603**	
		Всего:				**3049314**	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-6-2					
31	С130810-143	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру или равно 16 МПа, 300 мм	шт	2	5690	11380	
51	С131104-10	Люк чугунный тяжелый, ГОСТ 3634-79	шт	3	13400	40200	
61	С12021-267	Стоимость стремянок	т	0,096	133700	12859	
	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	1,05	94	99	
101	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	55,7	245,44	13671	2814
		Итого:				**78208**	**2814**
		Накладные расходы:				**2814**	
		Непредвиденные затраты:				**4861**	
		Всего:				**85884**	
		Всего с оборудованием:				**3571792**	
		в том числе оборудования				**0**	
		ИТОГО без оборудования:				**3571792**	
		Временные здания и сооружения 3,4%:				**121441**	
		Итого:				**3693233**	
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,91%				**33608**	
		Затраты на выслугу лет 1%:				**36932**	
		Затраты на дополнительные отделы 0,4%:				**14773**	
		Итого с оборудованием:				**3778547**	
		СК=1,643				**6208153**	
		ВСЕГО				**6208153**	
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%:				**124163**	
		Итого:				**6332316**	
		НДС 12%				**759878**	
		ИТОГО:				**7092194**	
		Исправочный коэфицент К-0,999333				**7087466**	

«Заказчик»
Отдел строительства архитектуры и градостроительства Тюлькубасского района ЮКО

тех надзор

«Подрядчик»
ТОО «Комби-строй-1»

Форма № 3

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ за август месяц 2010 года

Заказчик: Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Тюлькубасского района ЮКО

Подрядчик: ТОО «Комби-Строй-1»

Договор: № 21 от «05» апреля 2010 г.

Наименование стройки: «Строительство внутренних водопроводных сетей с.Т.Рыскулова Тюлькубасского района ЮКО"

№№	Наименование затрат	Стоимость выполненных работ			
		С начало года		За отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Выполнено СМР	53232290	59620165	9409039	10538124
2	Авторский надзор 0,2%	106465	119240	18818	21076
4	инжиниринговые услуги, 0,37 %	196959	220595	16413	18383
	Всего по объекту	53535714	59960000	9444271	10577583

«Заказчик»
«Отдел строительства
архитектуры и градостроительства
Тюлькубасского района
_____ А.Толепбергенов

Директор
ТОО "Дирекция"
строящихся объектов"
_____ А.А.Яковлев

инженер
_____ Т.Арыстанбаев

Подрядчик
ТОО "Комби-строй-1"
_____ Н.Абишов

Форма 2

Заказчик: Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Тюлькубасского района ЮКО

Подрядчик ТОО "Комби-Строй-1"

Договор: № 21 от «05» апреля 2010 г

Объект: «Строительство внутренних водопроводных сетей с.Т.Рыскулова Тюлькубасского района ЮКО"

Акт
О стоимости выполненных работ
за август месяц 2010 года

№	Шифр иномер позиции	Наименование работ	Ед. Изм	Кол-во.	Цена	Стоимость	Наклад. Расх
		локальная смета 2-3-1					
39	ЕО107-31-2	Установка опор из плит и колец диаметром более 1000 мм	м3	1,29	1891,63	2440	1666
40	С143018-39	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2400 мм	м	2,6	12700	33020	
41	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	2,6	94	244	
42	ЕО107-62-2	Устройство камер со стенками из монолитного бетона	м3	4,2	13654,41	57349	8520
43	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	4,2	94	395	
44	ЕО106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего азначения объемом до 5 м3 под оборудование	м3	1,6	10506,91	16811	1182
45	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	1,6	94	150	
46	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	1,68	94	158	
		РАЗДЕЛ 2. Металлоконструкции					
47	ЕО109-62-5	Изготовление лестниц прямолиненых и криволиненых ограждением	т	0,09	28686,82	2582	1833
48	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,09	133700	12033	
49	ЕО109-53-1	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для для автокоптилок и пароворочных камер	т	0,36	14806,01	5330	4306
50	С12021-219	Элементы щитов кровли из листового профильного проката для негабаритных емкостей	т	0,36	146000	52560	
51	ЕО115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	13,05	165,83	2164	1480
		РАЗДЕЛ 3. ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ					
52	ЕО141-4-5	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности разжиженным битумом в два слоя по стенам	м2	208	91,24	18978	18710
53	ЕО141-4-1	Окрасочная изоляциягоризонтальной бетонной поверхности разжиженным битумом в два слоя по стенам	м2	205	68,29	13999	13547
54	ЕО141-4-5	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности разжиженным битумом в два слоя по стенам	м2	144	91,24	13139	12953
55	ЕО126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металической сетке	м2	68	240,26	16338	9226
56	С11011-1003	Холст стекловолокнистый марки ВВ-Т	10м2	0,7	272	190	

57	ЕО107-19-4	Герметизация мастикой вертикальных швов	м	144	69,13	9955	6546
58	ЕО113-13-9	Первый слой огрунтовки лаком ХВ-784 с наполнителем бетонных и оштукатуренных поверхностей	м2	22	135,71	2986	118
59	ЕО113-13-10	Последующий слой огрунтовки лаком ХВ 784 с наполнителем бетонных и оштукатуренных поверхностей	м2	22	97	2134	117
		РАЗДЕЛ 5.Узел XII. Устройство для обмена воздуха					
62	ЕО120-18-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 200 мм	шт	1	72,88	73	81
63	С131312-21	Зонты круглые из листовой стали марки 3К 200 для вентиляционных шахт, d-200 мм	шт	1	824	824	
64	ЕО120-37-2	Установка фильтров аэрозольных	шт	1	3203,95	3204	752
65	С131309-5	Фильтры воздушные ячейковые: ФП-ДК	шт	1	1370	1370	
66	ЕО116-7-10	Прокладка трубопроводов водоснабжжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 108 ммТрубы электросварные	м	1,06	156,07	165	169
67	С130806-78	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской/ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4 кп, 108х3 мм	м	1,07	772	826	
68	ЕО113-26-18	Окраска металических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76	м2	0,52	23,11	12	2
69	ЕО107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,0012	13010,1	16	15
70	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,0012	104000	125	
71	С11041-83	Полоса 50х4 мм/ГОСТ 103-76/	т	0,0006	46400	28	
72	ЕО106-1-20	Устройство бетонных фундаментов общего азначения объемом до 3 м3 под под колонны	м3	0,22	11116,34	2446	169
73	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	0,22	94	21	
74	ЕО108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	1,32	245,44	324	60
		РАЗДЕЛ 6. Устройство фильтра аэрозольного SP-50(2 шт.)					
75	ЕО120-37-2	Установка фильтров аэрозольных	шт	2	3203,95	6408	1503
76	1901-3144	фильтр аэрозольный SP-50 М 872-19	шт	2	97025,5	194051	
		Итого:				**472846**	
		Накладные расходы:				**82955**	
		Непредвиденные затраты:				**21705**	
		Всего за 1 резервуар:				**577506**	
		Итого за 2 резервуара				**1155013**	
		в том числе оборудования				**388102**	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-3-2					
		НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ					
1	ЦО112-2-13	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов диаметр наружный 273-325 мм	т	0,792	17090	13535	10299
2	С130806-109	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской/ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4 кп, 325х4 мм	м	5,02	3230	16215	
3	ЦО112-2-13	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов диаметр наружный 273-325 мм	т	1,34	17090	22872	17403

4	С130806-109	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской/ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4 кп, 325х4 мм	м	6,53	3230	21079	
5	ЕО122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	6	300,57	1803	1002
6	С130810-89	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ17375-83/ под углом 90 0С с радиусом кривизны R-1,5 Dy 300 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 325х8 мм	шт	1	3660	3660	
7	С130810-79	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ17375-83/ под углом 90 0 с радиусом кривизны R-1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм	шт	1	401	401	
8	С130810-83	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ17375-83/ под углом 90 0 с радиусом кривизны R-1,5 Dy 150 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 159х4,5мм	шт	1	711	711	
9	С130810-86	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ17375-83/ под углом 90 0 с радиусом кривизны R-1,5 Dy 200 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 219х8 мм	шт	1	1760	1760	
10	С130810-89	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ17375-83/ под углом 90 0 с радиусом кривизны R-1,5 Dy 300 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 325х8 мм	шт	1	3660	3660	
11	С130810-93	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ17375-83/ под углом 90 0 с радиусом кривизны R-1,5 Dy 400 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 426х9мм	шт	1	8980	8980	
12	ЕО116-21-1	Установка водосточных воронок	шт	2	636,26	1273	1325
13	С131104-2	Воронки водосточные чугунные с крепежными деталями	шт	2	7790	15580	
14	ЕО107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	шт	0,0111	13010,1	144	136
15	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	т	0,0078	147100	1147	
16	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм/ГОСТ 103-76/	т	0,0036	46400	167	
		Итого:				**112988**	
		Накладные расходы:				**30165**	
		Непредвиденные затраты:				**8589**	
		Всего за 1 резервуар:				**151742**	
		Итого за 2 резервуара				**303484**	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-6-2					
		НА внутриплощадочные сети					
5	Е0122-11-11	Укладка гильз из полиэтиленовых труб диам 500 мм	км	0,0008	272629,88	218	142
6	Е0122-11-10	Укладка гильз из полиэтиленовых труб диам 400 мм	км	0,0036	217692,6	784	504
7	С130804-247	Трубы водопроводные из полиэтилена НДРЕ 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Дв 500 мм	м	0,808	14600	11797	
8	С130804-245	Трубы водопроводные из полиэтилена НДРЕ 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Дв 400 мм	м	3,64	9430	34287	
11	Е0122-1-8	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 500 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт	км	0,006	2757084	16543	1148
12	Е0122-1-7	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 400 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт	км	0,029	1953207,64	56643	4292
41	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах Дв-1500 мм (3 шт)	м3	4,98	9719,98	48406	12779
42	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	4,98	94	468	

43	С143018-24	Плиты днищ КЦД-20 для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	1,77	32800	58056	
44	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	1,77	-134	-237	
45	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	1,77	-250	-443	
46	С143018-37	Кольца КЦ-15-6 для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм	м	1,77	8530	15098	
47	С143018-37	Кольца КЦ-15-6а для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм	м	2,67	8530	22775	
48	С143018-24	Плиты перекрытий КЦП 1-15-2 для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В 22,5, круглые	м3	0,81	32800	26568	
49	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	0,81	-134	-109	
50	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	0,81	-250	-203	
52	Е0122-43-3	Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием Дв-2500х2500 мм (3 шт) из сборного железобетона прямоугольных в сухих грунтах	м3	6,34	5672,04	35972	12783
53	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	6,34	94	596	
54	С143018-23	Плиты днищ ПД-4 для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	м3	3,39	25300	85767	
55	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	3,39	-134	-454	
56	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	3,39	-250	-848	
57	С143018-23	Плиты перекрытий П-23 для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В 22,5, плоские прямоугольные	м3	2,95	25300	74686	
58	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	2,95	-134	-395	
59	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	2,95	-250	-738	

60	С143018-40	Кольца КЦО-1 горловин смотровых колодцев (0,02- объем бетона)	шт	4	1100	4400	
62	С131104-10	Люк чугунный тяжелый, ГОСТ 3634-79	шт	6	13400	80400	
63	Е0106-1-20	Устройство фундаментов бетонных В12,5 под арматуру, заделку труб и на упоры	м3	1,05	10493,5	11018	616
67	Е0122-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 325 мм с гидравлическим испытанием	км	0,15046	204666,79	30794	25019
68	С130806-109	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10750-90/ из стали БСт2 кп-БСт4 кп, 325х4 мм	м	176,5	3230	570105	
70	С130806-78	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2 кп-БСт4 кп, 108х3 мм	м	171,8	772	132618	
94	С143018-40	Кольцо КЦО-1 горловин смотровых колодцев	шт	3	1100	3300	
95	С143018-41	Кольцо КЦ-7-3 горловин смотровых колодцев	шт	2	2530	5060	
101	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	5,68	245,44	1394	264
		Итого:				**1324327**	57547
		Накладные расходы:				**57547**	
		Непредвиденные затраты:				**82912**	
		Всего				**1464786**	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-7-1					
		(Локальный сметный расчет)					
	На дополнительные объемы работ по сооружениям размещенных на площадке водопроводных сооружений.						
	РАЗДЕЛ 1. Устройство концевого сбросного сооруения нагорных каналов (на 3 сооружения).						
2	ЕО111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	м3	0,45	1524,04	686	263
3	ЕО137-73-3	Устройство бычков,устоев, щитовых подпорных и других стенок на оросительных и осушительных системах из монолитноо бетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	м3	4,5	12470,39	56117	4188
4	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	4,5	94	423	
5	ЕО136-5-6	Засыпка пазух рваным камнем	м3	12	68,59	823	648
6	Спр-нт 06-12-05-91 спра	Стоимость камня рванного	м3	12,36	889,7	10997	
7	ЕО136-5-6	Засыпка пазух из местным камнем	м3	9	894,77	8053	486
	РАЗДЕЛ 2. Устройство концевых сборсных сооружений сливного и переливного трубопроводов резервуара (на 4 сооружения)						
9	ЕО111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	м3	0,8	1524,04	1219	467
10	ЕО137-73-4	Устройство входных и выходных оголовков на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	м3	1,92	15827,32	30388	2352
11	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	1,92	94	180	
12	ЕО137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	т	0,2208	8049,49	1777	993
13	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6мм	т	0,2208	109900	24266	
14	ЕО142-16-4	Заделка труб цементному раствору	м	0,2	82,31	16	7

15	ЕО136-5-6	Засыпка пазух из местным грунтом	м3	20	894,77	17895	1080
		РАЗДЕЛ 4. Подпорные стенки, длиной -226 м					
24	ЕО142-4-4	Крепление откосов камнем насухо из каменной наброски (подпорные стенки)	м3	1183	170,1	201223	146935
26	ЕО10333-А10	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами/работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	2132,36	68,94	147005	29401
28	ЕО122-1-1	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 100 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт	км	0,095	388257,87	36884	5761
29	ЕО136-5-5	Засыпка пазух из грунтов несвязных объемов до 200 м3	м3	1160	60,05	69654	53931
		Итого:				**607608**	
		Накладные расходы:				**246512**	
		Непредвиденные затраты:				**51247**	
		Всего				**905367**	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-1-1					
		На КТП 40/6-10/0,4КВ и электрические сети ВЛ-10 КВ/0,4					
		РАЗДЕЛ 2. ВЛ-10КВ					
4	ЦО108-573-4	Шкаф/пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 650х500х220 мм	шт	1	514	514	261
5	1517-1101	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ДЛЯ УСТАНОВКИ КОМБИНИРОВАННОЙ АППАРАТУРЫ 650Х500Х220 ММ ОСТ 16·0.684.116-74	шт	1	2717,11	2717	
6	ЦО108-600-2	Счетчик,устанавливаемый на готовом оснований трехфазный	шт	1	166,9	167	152
7	1701-8027	Счетчик электронный трехфазный универсальный САЗУ-и687	шт	1	6256,5	6257	
8	ЦО108-525-2	Выключатель или переключатель пакетный в металической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне с количеством зажимов для подключения до 9, на ток до 100 А	шт	1	1031,9	1032	385
9	1504-1008	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ АП50-2 МТУ-2 УЗ АП50-2 МММММММТУЗ АП50-2 МУЗ АП 50-2 ТУЗ АП50-2 УЗ ТУ 16-522.066-75	шт	1	283,76	284	
10	ЦО108-489-1	Установка агрегатов,дизель-электрическая	шт	1	1918	1918	1349
11	2003-21001	ДИЗЕЛЬ -ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ АГРЕГАТА АД-10Т	шт	1	68904,55	68905	
30	ЦПЭСС-1-91	УСТАНОВКА ОТВЕТВЛЕНИЯ УОП	шт	1	2296,3	2296	85
35	ЦО108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	42,5	61,9	2631	945
36	ЦО108-471-3	Заземлительвертикальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	шт	27	247,7	6688	2888
37	ЦО108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 10 мм	м	324	51,7	16751	8557
38	С151601-128	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х10+1х6 мм2	1000 м	0,031	79000	2449	
39	С151601-127	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х6+1х4 мм2	1000 м	0,014	57400	804	
40	С151601-133	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1000м	0,192	33800	6490	
41	С151603-31	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 4х2,5 м2	1000м	0,088	93800	8254	
42	ЦО108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	296,5	27,7	8213	5690
43	ЦО108-410-3	Трубы по основанию пола, диаметр 100 мм	м	57	41,8	2383	1478

44	С130802-25	Трубы асбестоцементные безнапорные /ГОСТ 1839-80/, Dy 100 мм, Dв 100 мм	м	57	193	11001	
45	ЦО108-147-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг	м	57	34,1	1944	1375
46	ЦО108-409-7	Трубы по установленным конструкциям, диаметр 32 мм	м	10	58,8	588	306
47	С130804-9	Трубы напорные среднего типа изтполиэтилена низкого давления , Dн 32 мм	10м	0,5	999	500	
48	С130806-45	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой/ГОСТ 6272-75/, оцинкованные обыкновенные	м	5	373	1865	
49	ЕО101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 в траншеях прямоугольного сечения	м3	73,7	42,09	3102	1242
50	ЕО101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	48,56	6,48	315	99
51	ЕО101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	12,14	134,1	1628	1840
52	ЦО108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	155	36,7	5689	2312
53	ЦО108-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	м	67	11,2	750	337
54	ЕО111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	м3	11	2696,85	29665	6454
55	ЦО108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	м	155	32,4	5022	2135
56	ЦО108-143-2	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее добавлять к расц. 8-143-1	м	67	18,8	1260	509
57	С143006-6	Кирпич и камни керамические одинарные, 250х120х65 мм, М-75	1000 шт	1,29	10600	13632	
66	ЦО108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	м	100	51,7	5170	2641
67	ЕПЭСС91	ПОДВЕСКА ПРОВОДОВ АН25	км	0,932	10115,36	9428	3985
68	ЦО108-603-1	Ящик управления освещением	шт	1	228,8	229	197
69	С151803-168	Ящики силовые серииЯОУ, на 350А	шт	1	5370	5370	
70	С151706-83	Лампы ртутные дуговые высокого давления/ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ 125/6/	шт	11	496	5456	
71	ЦО108-593-1	Светильник наружного освещения	шт	11	133,2	1465	1199
72	С151703-13	Светильники тип РКУ 01Х125/-008У1	шт	11	4950	54450	
73	ЦО108-81-1	Пускорегулирующая аппаратура для лампы ДРЛ мощностью 125 Вт	шт	11	97,7	1075	893
74	С151706-83	Лампы ртутные дуговые высокого давления/ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ 125/6/	шт	11	496	5456	
75	ЦО108-146-1	Кабели до 35 Кв, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	м	5	66,8	334	114
76	С151601-127	Кабели силовые на напряжение 660В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х6+1х4 мм2	1000 м	0,005	57400	287	
		Итого:				**304430**	
		Накладные расходы:				**47428**	
		Непредвиденные затраты:				**16422**	
		Всего				**368279**	
		в том числе оборудования				**78162**	
		Локальная смета 7-1-1					
3	У1-33-7Т1-33-7	Насадка из колючей проволоки стальной, высотой 0,5 м, типа М1, строительные работы	м ограды	372,5	31,27	11648	6326

4	У1-33-8Т1-33-8	Насадка из колючей проволоки высотой 0,5 м, типа М1, монтаж металлоконструкций	м ограда	372,5	29,27	10903	1133
		Итого:				**22551**	
		Накладные расходы:				**7459**	
		Непредвиденные затраты:				**1801**	
		Всего				**31811**	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-1-2					
		На устройство арыка облицованной ж/бетонным лотками					
1	ЕО101-164-2	Разравнивание земли 2 гр. Вручну для устройство лотка	м3	108,6	218,93	23776	26867
2	ЕО111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев ГПС	м3	0,5	2281,8	1141	292
3	У1-27-2 Т1-27-2	Мостик переездной, строительные работы	мостик	5	29009,81	145049	11714
4	У1-27-3 Т1-27-3	Мостик переездной, монтаж металлоконструкций	мостик	5	20647,71	103239	15274
5	ЕО137-74-3	Устройство лотков с заделкой стыков цементным раствором на оросительных и осущительных системах из сборного железобетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	м3	25,41	2021,6	51369	38568
7	ЕО137-74-12	Устройство плит перекрытий оросительных и осущительных системах из сборного железобетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	м3	0,48	1464,89	703	441
8	С143018-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5,плоские прямоугольные	м3	0,48	25300	12144	
9	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимостиза изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	0,48	-250	-120	
10	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимостиза изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	0,48	-134	-64	
		Итого:				**337236**	
		Накладные расходы:				**93156**	
		Непредвиденные затраты:				**25824**	
		Всего				**456216**	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-1-4					
		На Малые архитектурные формы					
1	У1-49-1 Т1-49-1	Урна типа 1, строительные работы	урна	1	2720,42	2720	1063
2	У1-43-20 Т1-43-20	Скамья типа I, строительные работы	скамья	1	10009,05	10009	1757
		Итого:				**12729**	
		Накладные расходы:				**2820**	
		Непредвиденные затраты:				**933**	
		Всего				**16482**	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-1-6					
		(Локальный сметный расчет)					
		На Вертикальная планировка и покрытия	м3				
3	ЕО136-1-3	Возведение плотин, дамб, насыпей и нижней части экранов и ядер насухо из грунтов связных катками массой до 16 т ТЗ При производстве работ в водохозяйственном строительстве, определять по табл. 1/3/ с К	м3	366	41,05	15024	4785
4	ЕО101-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 кВт	м2	8569	0,28	2411	759

5	ЕО101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 кВт при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	6845	6,48	44352	13968
		ПОКРЫТИЯ					
6	ЕО127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	м2	1057	146,17	154502	16135
7	ЕО127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	м2	110	146,17	16079	1679
8	ЕО111-15-1	Устройство бетонной отмостки	м2	40	410,34	16414	2852
		Итого:				**248781**	
		Накладные расходы:				**40178**	
		Непредвиденные затраты:				**17338**	
		Всего				**306297**	
		Всего с оборудованием:				**5007735**	
		в том числе оборудования				**466264**	
I		**Вынос проекта в натуру**				**347580**	
		ИТОГО без оборудования:				**4541471**	
		Временные здания и сооружения 3,4%:				**154410**	
		Итого:				**4695881**	
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,91%				**42733**	
		Затраты на выслугу лет 1%:				**46959**	
		Затраты на дополнительные отделы 0,4%:				**18784**	
		Итого с оборудованием:				**5618200**	
		СК=1,643				**9230702**	
		ВСЕГО				**9230702**	
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%:				**184614**	
		Итого:				**9415316**	
		НДС 12%				**1129838**	
		ИТОГО:				**10545154**	
		Исправочный коэфицент К-0,999333				**10538124,3**	

«Заказчик»
Отдел строительства архитектуры и градостроительства Тюлькубасского района ЮКО

тех надзор

«Подрядчик»
ТОО «Комби-строй-1»