1	2	3	4	5	7	9
		м3				
641	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	11,83	10506,91	124297	8741
		м3				
642	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	12,0666	94,00	1134	--
		м3				
643	С11011-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	91	583,00	53053	--
		шт				
644	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	273	9426,98	2573566	190393
		м3				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге		8333225	
		Накладные расходы -	Тенге		359767	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		521580	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге		9214572	
		Населенный пункт ТАЛАПТЫ. 7-6-1 БЛАГОУСТРОЙСТВО				
		ОГРАЖДЕНИЕ				
34	У1-31-15	Ограда железобетонная глухая с цоколем, высотой 2 м, типа Б5В-1, строительные работы	121,61	9154,62	1113308	121139
		м				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге		1113308	121139
		Накладные расходы -	Тенге		121139	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		74067	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге		1308514	
		ИТОГО:	Тенге		61453221	
		Втом ч оборудование	Тенге		6263810	
		Итого без оборудования	Тенге		55189411	
		Временные здания и сооружения 2,72 %	Тенге		1501152	
		Итого:	Тенге		56690563	
		Дополн-е затраты при произ-е работ в зимнее время 0,91%	Тенге		515884	
		Затраты на выслугу лет 1%:	Тенге		566906	
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%:	Тенге		226762	
		Итого с оборудованием	Тенге		64263925	
		Коэф: К=2,38968	Тенге		153570216	
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%:	Тенге		3071404	
		Итого:	Тенге		156641620	
		Поправочный коэфициент К-0,9689999			151785715	
		НДС 12%	Тенге		18214286	
		ИТОГО:	Тенге		170000000	

Инженер:
ТОО "Pride group"
_____ А.Әуелбек

Подрядчик:
ТОО "Комби-Строй-1"
прораб _____ Р.Байболов

1	2	3	4	5	7	9
625	С131103-21 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Гидранты пожарные подземные Н 1250 мм ГОСТ 8220-85	1	17672,00	17672	--
		шт		--	--	--
626	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм КЛАПАНА ДЛЯ СБРОСА ВОЗДУХА	41	242,08	9925	7795
		шт		144,00	5904	130
627	С130901-128 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Клапан /вентиль/ дисковый фланцевый стальной, PN 16, DN 25 мм ГОСТ 5761-2005	37	3101,00	114737	--
		шт.		--	--	--
628	СПрайс-лист СТР.	АВТОМАТИЧЕСКИЙ КЛАПАН ДЛЯ СБРОСА ВОЗДУХА ДИАМ. 25мм PN16 DAV-P-1-A	4	8478,23	33913	--
		шт		--	--	--
629	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	4	242,08	968	761
		шт		144,00	576	130
630	С130901-129 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Клапан /вентиль/ дисковый фланцевый стальной, PN 16, DN 32 мм ГОСТ 5761-2005	4	4439,00	17756	--
		шт.		--	--	--
631	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	401	242,08	97074	76240
		шт		144,00	57744	130
632	С130901-127 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Клапан /вентиль/ дисковый фланцевый стальной, PN 16, DN 20 мм ГОСТ 5761-2005	268	2555,00	684740	--
		шт.		--	--	--
633	С130901-128 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Клапан /вентиль/ дисковый фланцевый стальной, PN 16, DN 25 мм ГОСТ 5761-2005	50	3101,00	155050	--
		шт.		--	--	--
634	С130901-130 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Клапан /вентиль/ дисковый фланцевый стальной, PN 16, DN 40 мм ГОСТ 5761-2005	79	5925,00	468075	--
		шт.				
635	С130901-131 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Клапан /вентиль/ дисковый фланцевый стальной, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 5761-2005	4	8077,00	32308	--
		шт.				
636	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	321	75,82	24338	27734
		1счетчик				
637	С131102-14	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 10/32Ч	3	10600,00	31800	--
		шт				
638	С131102-15	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 5/20Ч	318	8320,00	2645760	--
		шт				
		Добавить Водомерный ящик -91шт				
639	Е0101-165-6	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	27,3	218,93	5977	6754
		м3				
640	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	14,833	134,10	1989	2248

1	2	3	4	5	7	9
		м3		--	--	--
615	Е0109-5-3	Защита листовой сталью на сварке металлических бункеров	1,78	7445,65	13253	6582
		т		3780,00	6728	90
616	С11011-859	Сталь листовая волнистая оцинкованная, толщиной 1,5-1,6 мм, марки Ст0	1,78	50400,00	89712	--
		т		--	--	--
		Добавить Водомерный ящик -59шт				
1	Е0101-165-6	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для	17,7	218,93	3875	4379
2	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	9,617	134,10	1290	1457
3	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3	7,67	10506,91	80588	5667
4	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение	7,8234	94,00	735	--
5	С11011-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	59	583,00	34397	--
6	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	177	9426,98	1668575	123442
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге		4119989	
		Накладные расходы -	Тенге		344731	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		267883	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге		4732603	
		Н.п.Талапты.ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ВЛ-10кВ. КЛ-0.4кВ Локальная смета 4-6-2				
617	75-4-30	Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки тупиковая, типа КТПН-25-40 кВА, мощность силового трансформатора 40 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6;10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу -воздушный, исполнение по выводу -кабельный, габаритные размеры 1480х1260х2300 мм	1	368300,00	368300	--
		шт		--	--	--
618	75-3-2	Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 40/6-10 У1, мощность 40 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 4,5%, габариты 1080х410х1150 мм	1	135400,00	135400	--
		шт		--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге		503700	
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге		503700	
		Водоснабжение н.40 лет Победы локальная смета 2-8 ВНУТРИПОСЕЛКОВЫЕ ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ				
619	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	49	411,46	20162	15192
		шт		231,75	11356	130
620	С130902-156 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Затвор дисковый поворотный, чугунный, типа Wafer, Т до +130°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 13547-79	49	5301,00	259749	--
		шт		--	--	--
621	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	61	575,87	35128	23909
		шт		288,00	17568	130
622	С131103-18 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Гидранты пожарные подземные Н 500 мм ГОСТ 8220-85	37	14675,00	542975	--
		шт		--	--	--
623	С131103-19 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Гидранты пожарные подземные Н 750 мм ГОСТ 8220-85	19	16501,00	313519	--
		шт		--	--	--
624	С131103-20 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Гидранты пожарные подземные Н 1000 мм ГОСТ 8220-85	4	16890,00	67560	--
		шт		--	--	--

1	2	3	4	5	7	9
		м2		58,50	181	105
		ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ (ФУНДАМЕНТЫ, КОЛОДЕЦ)				
596	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	19,6	13,19	259	277
		м2		10,51	206	123
597	Е0106-9-1	Устройство подливки под оборудование толщиной 20 мм	19,6	200,60	3932	1449
		1м2		69,75	1367	105
598	Е0106-3-6	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом более 25 м3 под оборудование ИЗ БМ В12,5	35,5	10336,98	366963	16872
		1м3		380,25	13499	105
599	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,03605	65000,00	2343	--
		т		--	--	--
600	С12041-64 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d 14 мм	0,568	59800,00	33966	--
		т		--	--	--
601	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг ЗД-1	0,17856	64092,87	11444	646
		1т		3330,00	595	105
602	С12041-132	**МЕТАЛЛИЗАЦИЯ**	0,17856	40200,00	7178	--
		т		--	--	--
603	Е0106-9-1	Устройство подливки под оборудование толщиной 20 мм	19,6	214,68	4208	1449
		1м2		69,75	1367	105
604	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	3,14	51,34	161	44
		м2		10,51	33	123
		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ				
605	Е0109-6-1 ПРИМ	Монтаж ВОДОНАПОРНОЙ БАШНИ	6,56345	26019,53	170778	51201
		т		7020,00	46075	90
606	С12021-251	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой от 0,5 т до 1,0 т	6,56345	153015,00	1004306	--
		т		--	--	--
607	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,677	13711,47	9283	4017
		т		5040,00	3412	90
608	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,677	135037,00	91420	--
		т		--	--	--
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ				
609	Е0115-172-2	Масляная окраска больших поверхностей /кроме кровель/ белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 НАРУЖНОЙ ПОВЕРХНОСТИ БАШНИ И СТВОЛА	127	65,24	8285	2554
		м2		18,45	2343	105
610	Е0115-173-2	Окраска суриком больших поверхностей /кроме кровель/, количество окрасок 2 ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ БАШНИ И СТВОЛА	109,7	51,74	5676	2206
		м2		18,45	2024	105
		УТЕПЛЕНИЕ БАШНИ				
611	Е0109-43-1	Монтаж фахверка КАРКАСА ОБШИВКИ УТЕПЛЕНИЯ	0,586	11487,34	6732	2935
		т		4725,00	2769	90
612	С12021-242	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей массой до 0,1 т	0,586	162700,00	95342	--
		т		--	--	--
613	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных	10,5	7627,27	80086	38934
		м3		3566,25	37446	100
614	С11031-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 125	10,815	7634,00	82562	--

1	2	3	4	5	7	9
575	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ	239	6,48	1549	488
		м3		--	--	97
576	Е0101-27-8 К=5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	1195	3,20	3823	1204
		м3		--	--	97
577	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ	239	6,48	1549	488
		м3		--	--	97
578	Е0101-27-8 К=5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	1195	3,20	3823	1204
		м3		--	--	97
579	Е0101-139-1	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки	97	89,00	8633	2339
		м3		0,25	24	97
580	Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	97	29,60	2871	993
		м3		0,99	96	97
581	Е010333-А160-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 160 км, класс груза 1	169,75	531,09	90153	18031
		т		--	--	100
582	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом ПРОПИТКА ГРУНТОВОЙ ПОДУШКИ	78,5	579,80	45514	4734
		м2		39,83	3127	123
583	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	315	6,48	2041	643
		м3		--	--	97
584	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	315	21,55	6787	5204
		м3		17,03	5364	97
585	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	21	134,10	2816	3182
		м3		134,10	2816	113
586	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	336	14,12	4743	1423
		м3		1,62	544	97
587	Е0101-18-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3 ГРУНТ ДЛЯ НАСЫПИ	32	47,43	1518	509
		м3		2,59	83	97
588	Е010333-А3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	56	29,07	1628	326
		Т		--	--	100
589	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м В НАСЫПЬ	118	6,48	765	241
		м3		--	--	97
590	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	118	21,55	2542	1949
		м3		17,03	2010	97
591	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы В ТРУДНОДОСТУПНЫХ МЕСТАХ	40	134,10	5364	6061
		м3		134,10	5364	113
592	Е0101-145-5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом	170	19,40	3298	3199
		м2		19,40	3298	97
593	Е0101-152-1	Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав ручным способом	122	55,01	6711	6712
		м2		48,60	5929	113
594	Е0101-153-1	Полив посевов трав водой	122	19,29	2353	709
		м2		2,12	259	97
595	Е0114-13-1	УСТРОЙСТВО ДЕРЕВЯННОЙ ЛЕСТНИЦЫ ПО НАСЫПИ	3,1	1446,25	4483	209

1	2	3	4	5	7	9
		т		--	--	--
555	Е0106-36-2	Торкретирование стыков стеновых панелей шириной 0,5 м с внутренней стороны резервуара до 20 мм	93,6	599,94	56154	23160
		м2		185,18	17333	105
556	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,068	175710,10	11948	837
		т		8100,00	551	140
557	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,068	40200,00	2734	--
		т		--	--	--
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ДНИЩА				
558	Е0108-3-3	Устройство гравийного основания под фундаменты	74,68254	1170,97	87451	14276
		м3		123,75	9242	118
559	Е0141-1-1	Штукатурная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях литым асфальтом в два слоя по 10 мм АСФАЛЬТОВОЙ МАСТИКОЙ	239,3978	68,74	16456	15932
		м2		61,20	14651	104
560	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,0239398	26143,30	626	46
		т		1284,75	31	104
561	Е0141-8-9	Приготовление холодной асфальтовой мастики	4,6682572	16648,77	77721	12246
		т		2135,25	9968	104
562	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	239,3978	258,92	61985	16472
		м2		52,20	12497	123
		ВЕРТИКАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН				
563	Е0141-1-3	Штукатурная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм	99,12	193,98	19227	16841
		м2		144,90	14362	104
564	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,019824	26143,30	518	38
		т		1284,75	25	104
565	Е0141-8-9	Приготовление холодной асфальтовой мастики	1,63548	16648,77	27229	4290
		т		2135,25	3492	104
566	Е0141-1-4	Штукатурная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях мастикой асфальтовой в три слоя по 5мм (15мм)	273	223,15	60920	50986
		м2		153,23	41832	104
567	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,0546	26143,30	1427	106
		т		1284,75	70	104
568	Е0141-8-9	Приготовление холодной асфальтовой мастики	6,7431	16648,77	112264	17689
		т		2135,25	14398	104
569	Е0141-3-4	Оклеечная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях стеклотканью на полимерных вяжущих в один слой	84	216,55	18190	16033
		м2		183,15	15385	104
570	С11011-764	Сетка стеклянная строительная СС-1	84	142,00	11928	--
		м2		--	--	--
571	Е0107-57-1	Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей горизонтальных и вертикальных прокладками на клею в один ряд	136	38,15	5189	2032
		м		10,60	1442	140
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге		3394417	
		Накладные расходы -	Тенге		483701	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		232687	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге		4110805	
		Н.п.Талапты ВОДОНАПОРНАЯ СТАЛЬНАЯ БАШНЯ ЕМКОСТЬЮ 15м3 ВЫСОТОЙ ОПОРЫ 21м Локальная смета 2-6-3-1				
572	Е0101-13-2 т.ч. п-3.37 К=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 (126М3 - ОБЪЕМ ВЪЕЗДА)	205	34,66	7106	2261
		м3		1,25	256	97
573	Е0101-13-2 т.ч. п-3.37 К=1,2 т.ч. п-3.46 К=1,1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	160	38,13	6101	1941
		м3		1,37	220	97
574	Е0101-173-2	Водоотлив из котлованов	77	343,74	26468	16570
		м3		--	--	97

1	2	3	4	5	7	9
537	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	2,602	65900,00	171472	--
		т		--	--	--
538	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,2146	41200,00	8842	--
		т		--	--	--
539	Е0106-1-1	СОЗДАНИЕ УКЛОНА ИЗ Р-РА М100	0,94	6685,57	6284	218
		м2		195,75	184	105
		СТЕНЫ				
540	Е0107-30-6	Установка панелей стен при вертикальных стыках (шпоночного типа), иньецируемых раствором, площадью до 6 м2	7,52	7384,11	55529	23560
		м3		1473,98	11084	140
541	Е0107-30-8	Установка панелей стен при вертикальных стыках (шпоночного типа), иньецируемых раствором, площадью до 12 м2	34,12	4236,58	144552	55340
		м3		761,63	25987	140
542	С143018-14 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Панели (блоки) стеновые и перегородочные для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В15, площадью до 18 м2, прямоугольные, плоские и переменного сечения НА БЕТОНЕ КЛ.W6	41,64	23000,00	957720	--
		м3		--	--	--
543	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	41,64	310,00	12908	--
		м3		--	--	--
544	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 4 кг/см2	41,64	266,00	11076	--
		м3		--	--	--
545	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	41,64	94,00	3914	--
		м3		--	--	--
546	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,886	40200,00	35617	--
		т		--	--	--
547	Е0107-30-6	Установка панелей стен при вертикальных стыках (шпоночного типа), иньецируемых раствором, площадью до 6 м2	5,92	6863,47	40632	18547
		м3		1473,98	8726	140
548	С143018-20 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Панели-блоки стеновые Г- и Т - образные для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В15	5,92	31000,00	183520	--
		м3		--	--	--
549	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	5,92	250,00	1480	--
		м3		--	--	--
550	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	5,92	134,00	793	--
		м3		--	--	--
551	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	5,92	134,00	793	--
		м3		--	--	--
552	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	5,92	310,00	1835	--
		м3		--	--	--
553	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	5,92	94,00	556	--
		м3		--	--	--
554	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,1824	40200,00	7332	--

1	2	3	4	5	7	9
57	С130804-946 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	1933	468,00	904644	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге		1950840	
		Накладные расходы -	Тенге		446433	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		143836	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге		2541110	
		Н.п.Талапты НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ 4-ГО ПОДЪЕМА Локальная смета 2-6-2-3				
523	Прайс-лист ТОО "KARLSKRONA LC AB" СТР.1	БАКТЕРЕЦИДНАЯ УСТАНОВКА ОДВ-30	3	348959,16	1046877	--
		шт		--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге		1046877	
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге		1046877	
		Н.п.Талапты РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ЧИСТОЙ ВОДЫ ЕМК.300м3 - 2штуки Локальная смета 2-6-4-1				
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
524	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ	3654	6,48	23676	7456
		м3		--	--	97
525	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	3654	3,20	11691	3682
		м3		--	--	97
526	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	97	27,84	2700	834
		м3		1,66	161	97
527	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	97	134,10	13008	14699
		м3		134,10	13008	113
528	Е0101-12-14 Т.Ч. П.3.34 К=1,45	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 ОБВАЛОВАНИЕ РЕЗЕРВУАРОВ	365	40,36	14732	4548
		м3		2,41	879	97
529	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	3557	21,55	76639	58758
		м3		17,03	60576	97
530	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	3557	14,12	50216	15061
		м3		1,62	5762	97
531	Е0101-152-1	Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав ручным способом	192	55,01	10562	10564
		м2		48,60	9331	113
532	Е0101-153-1	Полив посевов трав водой	192	19,29	3704	1116
		м2		2,12	407	97
		ФУНДАМЕНТЫ И ДНИЩЕ				
533	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	19,14	9147,85	175090	4435
		м3		195,75	3747	105
534	Е0106-35-5	Устройство плоских днищ при стенах из сборных железобетонных панелей бетон кл.В15 W6	60,6	12153,24	736486	73899
		1м3		927,00	56176	105
535	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,657	73000,00	47961	--
		т		--	--	--
536	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,1644	67700,00	11130	--
		т		--	--	--

1	2	3	4	5	7	9
		м2		4,14	34	90
		Добавить Водомерный ящик -94шт				
494	Е0101-165-6	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	28,2	218,93	6174	6976
		м3				
495	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	15,322	134,10	2055	2322
		м3				
496	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	12,22	10506,91	128394	9029
		м3				
497	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	12,4644	94,00	1172	–
		м3				
498	С11011-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	94	583,00	54802	–
		шт				
499	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	282	9426,98	2658408	196670
		м3				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге		3145066	
		Накладные расходы -	Тенге		263296	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		204502	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге		3612864	
		Водоснабжение п.Талапты Локальная смета 2-6-1 ВНУТРИПОСЕЛКОВЫЕ ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ				
		ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ В1				
500	Е0101-13-2 т.ч. п-3.37 К=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3, ТРАНШЕЙ	1972	34,66	68350	21750
		м3				
501	Е0101-13-2 т.ч. п-3.37 К=1,2 т.ч. п-3.46 К=1,1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4м3 (сильно налипающего на инструмент), ТРАНШЕЙ	992,16	38,13	37831	12001
		м3				
502	Е0101-164-2 т.ч. п-3.177 к=1,15 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент, (доработка)	102,96	302,12	31106	35150
		м3				
503	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	2042,71	6,48	13237	4168
		м3				
504	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	2042,71	21,55	44020	33743
		м3				
505	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2группы	855,849	134,10	114769	129689
		м3				
506	Е0101-85-2	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м	96,37	12,34	1189	326
		м3				
507	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	229,58	2484,20	570323	62923
		м3				
508	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы ИЗ МЯГКОГО МЕСТНОГО ГРУНТА	78,06	306,20	23902	21395
		м3				
509	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100мм	1,2	58881,69	70658	62226
		км				
510	Е0122-11-4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 125мм	1	70811,26	70811	63062
		км				

1	2	3	4	5	7	9
		т		20090,00	13522	90
476	С130801-83 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Узлы технологических трубопроводов из бесшовных труб, стали 20, на Ру до 10 МПа, 159х8,0 мм	0,673056	106500,00	71680	–
		т		--	--	--
477	Ц0112-753-7	Протравка и промывка труб различнымиреактивами, диаметр наружный 159 мм	10,8	502,50	5427	1859
		м		92,30	997	90
478	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,021	121294,13	2547	2223
		т		62775,00	1318	130
479	С130810-301 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Отводы крутоизогнутые под углом 90 град. на Ру до 16 МПа с радиусом кривизны R-1,5, Dy 150, 159 х 6 мм, /ГОСТ 17375-2001/	2	1386,89	2774	–
		шт		--	--	--
480	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,0564	64092,87	3615	204
		1т		3330,00	188	105
481	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,02038	175710,10	3581	251
		т		8100,00	165	140
482	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностейгрунтовкой ХС-010 за один раз	3,6	36,09	130	14
		м2		4,39	16	90
483	Е0113-26-18 К=3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76 ЗА 3 РАЗА	10,8	16,92	183	40
		м2		4,14	45	90
		СПУСКНОЙ ТРУБОПРОВОД				
484	Ц0112-2-11	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 159 мм	0,05376	23181,00	1246	984
		т		20090,00	1080	90
485	С130801-83 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Узлы технологических трубопроводов из бесшовных труб, стали 20, на Ру до 10 МПа, 159х8,0 мм	0,05376	106500,00	5725	–
		т		--	--	--
486	Ц0112-753-7	Протравка и промывка труб различными реактивами, диаметр наружный 159 мм	4,658	502,50	2341	802
		м		92,30	430	90
487	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	1,6	36,09	58	6
		м2		4,39	7	90
488	Е0113-26-18 К=3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76 ЗА 3 РАЗА	4,8	16,92	81	18
		м2		4,14	20	90
		ОТВОДЯЩИЙ ТРУБОПРОВОД				
489	Ц0112-2-11	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 159 мм	0,1052	23181,00	2439	1926
		т		20090,00	2113	90
490	С130801-83 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Узлы технологических трубопроводов из бесшовных труб, стали 20, на Ру до 10 МПа, 159х3,0 мм	0,1052	106500,00	11204	–
		т		--	--	--
491	Ц0112-753-7	Протравка и промывка труб различными реактивами, диаметр наружный 133-159 мм	5,534	502,50	2781	953
		м		92,30	511	90
492	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	2,76	36,09	100	11
		м2		4,39	12	90
493	Е0113-26-18 К=3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76 ЗА 3 РАЗА	8,28	16,92	140	31

1	2	3	4	5	7	9
458	Е0141-1-4	Штукатурная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях мастикой асфальтовой в три слоя по 5мм (15мм)	312	223,15	69623	58270
		м2		153,23	47808	104
459	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,0624	26143,30	1631	121
		т		1284,75	80	104
460	Е0141-8-9	Приготовление холодной асфальтовой мастики	7,7064	16648,77	128302	20216
		т		2135,25	16455	104
461	Е0141-3-4	Оклеечная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях стеклотканью на полимерных вяжущих в один слой	84	216,55	18190	16033
		м2		183,15	15385	104
462	С11011-764	Сетка стеклянная строительная СС-1	84	142,00	11928	--
		м2		--	--	--
463	Е0107-57-1	Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей горизонтальных и вертикальных прокладками на клею в один ряд	288	38,15	10988	4302
		м		10,60	3053	140
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге		881219	
		Накладные расходы -	Тенге		216948	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		65890	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге		1164057	
		Н.п.Атамекен РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ЧИСТОЙ ВОДЫ ЕМК.500м3 - 2штуки Локальная смета 2-2-4-2				
		ПОДВОДЯЩИЙ ТРУБОПРОВОД				
464	Ц0112-2-12	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 219 мм	0,93	19408,00	18049	13919
		т		16360,00	15215	90
465	С130801-84 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Узлы технологических трубопроводов из бесшовных труб, стали 20, на Ру до 10 МПа, 219х9,0 мм	0,93	114400,00	106392	--
		т		--	--	--
466	Ц0112-753-8	Протравка и промывка труб различными реактивами, диаметр наружный 219-426 мм	10	782,40	7824	3744
		м		270,00	2700	90
467	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0454	121294,13	5507	4806
		т		62775,00	2850	130
468	С130810-122	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 219х6-159х4,5 мм	2	692,00	1384	--
		шт		--	--	--
469	С130810-302 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Отводы крутоизогнутые под углом 90 град. на Ру до 16 МПа, с радиусом кривизны R-1,5, Dy 200, 219х6 мм, /ГОСТ 17375-2001/	2	2417,63	4835	--
		шт		--	--	--
470	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,0772	64092,87	4948	279
		1т		3330,00	257	105
471	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм КЛАПАН ПОПЛАВКОВЫЙ	0,033	247994,13	8184	3493
		т		62775,00	2072	130
472	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,0276	175710,10	4850	340
		т		8100,00	224	140
473	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	5	36,09	180	20
		м2		4,39	22	90
474	Е0113-26-18 К=3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76 ЗА 3 РАЗА	15	16,92	254	56
		м2		4,14	62	90
		ПЕРЕЛИВНОЕ УСТРОЙСТВО				
475	Ц0112-2-11	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 159 мм	0,673056	23181,00	15602	12320

1	2	3	4	5	7	9
		Н.п.Атамекен РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ЧИСТОЙ ВОДЫ ЕМК.500м3 - 2штуки Локальная смета 2-2-4-1				
		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ -2шт				
438	Е0139-7-3	Монтаж металлических перекрытий и крышек для проемов, каналов и шахт, металлических негабаритных дверей	0,712	15530,55	11058	4087
		т		4524,75	3222	90
439	С12021-227	Лазы круглые для резервуаров	0,712	247800,00	176434	--
		т		--	--	--
440	Е0113-26-8 ПРИМ К=4	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710 ЗА 4 РАЗА	82,592	70,08	5788	210
		м2		2,77	229	90
441	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,19904	13711,47	2729	1181
		т		5040,00	1003	90
442	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,19904	133700,00	26612	--
		т		--	--	--
443	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	5,77216	-21,80	-126	-30
		м2		-5,81	-34	90
444	Е0113-17-3	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ВЛ-023 за один раз	5,77216	31,99	185	23
		м2		4,41	25	90
445	Е0113-26-8 ПРИМ К=4	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710 ЗА 4 РАЗА	23,08864	70,08	1618	59
		м2		2,77	64	90
446	Е0146-25-12	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 100 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	4	209,59	838	619
		отверст.		95,85	383	100
447	Е0146-25-28	добавляется на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам.100 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	48	-12,10	-581	-423
		отверст.		-5,36	-257	100
448	Е0146-26-9	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.70 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	4	313,85	1255	962
		отверст.		149,18	597	100
449	Е0146-26-25	добавлять на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.70 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	40	-7,48	-299	-222
		отверст.		-3,42	-137	100
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ДНИЩА				
450	Е0108-3-3	Устройство гравийного основания под фундаменты	109,83654	1170,97	128615	20996
		м3		123,75	13592	118
451	Е0141-1-1	Штукатурная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях литым асфальтом в два слоя по 10 мм АСФАЛЬТОВОЙ МАСТИКОЙ	355,3778	68,74	24429	23650
		м2		61,20	21749	104
452	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,0355378	26143,30	929	69
		т		1284,75	46	104
453	Е0141-8-9	Приготовление холодной асфальтовой мастики	6,9298672	16648,77	115374	18179
		т		2135,25	14797	104
454	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	355,3778	258,92	92014	24452
		м2		52,20	18551	123
		ВЕРТИКАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН				
455	Е0141-1-3	Штукатурная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм	113,28	193,98	21974	19247
		м2		144,90	16414	104
456	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,022656	26143,30	592	44
		т		1284,75	29	104
457	Е0141-8-9	Приготовление холодной асфальтовой мастики	1,86912	16648,77	31119	4903
		т		2135,25	3991	104

1	2	3	4	5	7	9
		фланец		126,00	2016	130
420	С130809-11	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	3	377,00	1131	--
		шт		--	--	--
421	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	8	492,00	3936	--
		шт		--	--	--
422	Ц0112-802-3	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 65-100мм	2	688,90	1378	1151
		шт		626,00	2504	90
423	Ц0112-802-3	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 65-100 мм С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ	1	861,13	861	719
		шт		782,50	1565	90
424	Спрайс-лист ТОО "ПРОМРЕСУРС-KZ" СТР.	Задвижка чугунная фланцевая с электроприводом 30ч90бр	1	87034,02	87034	--
		шт		--	--	--
425	С130902-52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	1	5190,00	5190	--
		шт		--	--	--
426	С130902-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	1	6480,00	6480	--
		шт		--	--	--
427	Ц0112-811-1	Вентили, клапаны латунные и бронзовые цапковые муфтовые на условное давление 1,6 МПа, диаметр условного прохода 10-50 мм	2	492,70	985	878
		шт		488,00	1952	90
428	С130901-5	Вентили запорные пожарные латунные 1Б1р с муфтой и цапкой для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	1230,00	1230	--
		шт		--	--	--
429	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	1	411,46	411	310
		шт		231,75	464	130
430	С130903-19	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч6бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	1	5430,00	5430	--
		шт		--	--	--
431	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	1	156,43	156	164
		фланец		126,00	252	130
432	С130809-75	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 100 мм	1	2350,00	2350	--
		компл		--	--	--
433	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, ВТУЛОК	1	300,57	301	167
		шт		69,53	139	130
434	Спрайс-лист ТОО "НУРАЙ ИНВЕСТ" СТР.28	Втулка полиэтиленовая диам.110 мм	1	604,75	605	--
		шт		--	--	--
435	Е0122-20-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	0,006	151044,59	906	362
		км				
436	Е0122-20-2	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 75 мм	0,013	179860,41	2338	791
		км				
437	Е0122-20-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,008	228588,23	1829	489
		км				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге		146709	
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге		87034	
		Накладные расходы -	Тенге		1310	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		3659	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге		151678	

1	2	3	4	5	7	9
404	С11011-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	1	583,00	583	--
		шт				
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА				
405	Е0115-52-2	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен с прорезанными рустами ЦОКОЛЯ ПОД РВАНЫЙ КАМЕНЬ	15	661,79	9927	6461
		м2				
406	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	81,18	254,12	20629	9321
		м2				
407	Е0115-53-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм	12	108,77	1305	726
		м				
408	Е0115-156-3	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности поливинилацетатная	81,18	82,79	6721	1301
		м2				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге		79939	
		Накладные расходы -	Тенге		19686	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		5977	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге		105602	
		Н.п.Атамекен НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ 4-ГО ПОДЪЕМА Локальная смета 2-2-2-3				
409	Прайс-лист ТОО "KARLSKRONA LC AB" СТР.1	БАКТЕРЕЦИДНАЯ УСТАНОВКА ОДВ-30	3	414147,86	1242444	--
		шт				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге		1242444	
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге		1242444	
		Н.п.Атамекен ВОДОНАПОРНАЯ СТАЛЬНАЯ БАШНЯ ЕМКОСТЬЮ 50м3 ВЫСОТОЙ ОПОРЫ 18м Локальная смета 2-2-3-2				
410	С130806-18 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 15х2,8 мм	6	90,00	540	--
		м		--	--	--
411	С130806-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 80х4 мм	13	562,00	7306	--
		м		--	--	--
412	С130806-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 100х4,5 мм	8	819,00	6552	--
		м		--	--	--
413	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм ТРОЙНИКИ	0,01931	247994,13	4789	2044
		т		62775,00	2424	130
414	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0005	121294,13	61	53
		т		62775,00	63	130
415	С130810-109	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 89х3,5-76х3,5 мм	1	311,00	311	--
		шт		--	--	--
416	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм ОТВОДЫ	0,0105	247994,13	2604	1112
		т		62775,00	1318	130
417	С131103-3	Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа /12 кгс/см2/	2	194,00	388	--
		шт		--	--	--
418	Е0122-40-2	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 80 мм	3	118,85	357	377
		фланец		96,75	581	130
419	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	8	156,43	1251	1310

1	2	3	4	5	7	9
388	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	4	13400,00	53600	--
		комплект		--	--	--
389	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,23912	133700,00	31970	--
		т		--	--	--
390	Е0115-179-6	Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком заполнений оконных проемов и решеток	6,93448	89,06	618	603
		м2				
391	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	0,204	6926,05	1413	247
		м3				
392	Е0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см	74,76	295,99	22128	4218
		м2				
393	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	74,76	416,95	31171	2461
		м2				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге		9115000	
		Накладные расходы -	Тенге		1459366	
		Неиормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		634462	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге		11208828	
		Н.п.Атамекен НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ 4-ГО ПОДЪЕМА Локальная смета 2-2-2-1				
		ОКНА				
394	Е0110-91-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	2,97	427,50	1270	685
		м2				
395	С12061-184 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	2,97	5206,00	15462	--
		м2				
396	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	1,1	715,87	787	201
		м2				
		ДВЕРИ				
397	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	1,89	398,48	753	425
		м2				
398	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	1,8	634,99	1143	438
		м2				
399	Е0110-29-1	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2	1,89	104,40	197	128
		м2				
400	С12063-17	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П	1,89	5610,00	10603	--
		м2				
401	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	1,8	4010,00	7218	--
		м2				
402	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	1	1960,00	1960	--
		комплект				
403	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	1	1380,00	1380	--
		комплект				

1	2	3	4	5	7	9
		фланец				
374	С130809-13	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 125 мм	7	618,00	4326	--
		шт				
375	Е0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	2	231,52	463	474
		фланец				
151	С130809-14	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	2	757,00	1514	--
		шт				
195	С131102-14	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 10/32Ч	1	10600,00	10600	--
		шт		--	--	--
378	С131102-16	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 7/25Ч	5	9870,00	49350	--
		шт		--	--	--
379	С131102-15	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 5/20Ч	345	8320,00	2870400	--
		шт		--	--	--
		ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ КОЛОДЕЦ 2500х2000мм - 7шт				
380	Е0122-43-4 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона прямоугольных в мокрых грунтах	54,7	5986,50	327462	129438
		м3				
381	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	64,67	94,00	6079	--
		м3		--	--	--
382	С143001-2 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В3,5 (М-50)	4,2	8490,00	35658	--
		м3		--	--	--
383	С143001-4 Изм. и доп. вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В7,5 (М-100)	5,07	8630,00	43754	--
		м3		--	--	--
384	С143001-6 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В12,5 (М-150)	41,96	8990,00	377220	--
		м3		--	--	--
385	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	12,46	25300,00	315238	--
		м3		--	--	--
386	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 ПРИМ	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-1,5, КЦО-1	14	916,30	12828	--
		шт		--	--	--
387	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79	10	8060,00	80600	--
		шт		--	--	--

1	2	3	4	5	7	9
		фланец				
355	С130806-79 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм	11,2	629,00	7045	--
		м		--	--	--
356	Е0122-20-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,0112	228588,23	2560	684
		км				
357	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов ВТУЛОК	24	300,57	7214	4010
		шт				
358	С130804-1008 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 160х14,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	1,92	1440,00	2765	--
		м				
359	Е0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	24	231,52	5556	5686
		фланец				
360	С130809-14	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	24	757,00	18168	--
		шт		--	--	--
361	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов ВТУЛОК	58	300,57	17433	9690
		шт				
362	С130804-1007 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 140х12,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	4,64	1111,00	5155	--
		м		--	--	--
363	Е0122-40-4	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 125 мм	58	181,14	10506	11027
		фланец				
364	С130809-13	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 125 мм	58	618,00	35844	--
		шт		--	--	--
365	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов ВТУЛОК	148	300,57	44484	24725
		шт				
366	С130804-1006 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 125х11,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	0,32	886,00	284	--
		м				
367	С130804-1005 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 110х10 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	11,52	678,00	7811	--
		м				
368	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	148	156,43	23152	24242
		фланец				
369	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	148	492,00	72816	--
		шт		--	--	--
370	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм ПЕРЕХОД	0,0203	247994,13	5034	2149
		т				
371	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	5	156,43	782	819
		фланец				
372	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	5	492,00	2460	--
		шт				
373	Е0122-40-4	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 125 мм	7	181,14	1268	1331

1	2	3	4	5	7	9
337	С130902-157 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Затвор дисковый поворотный, чугунный, типа Wafer, Т до +130°С, PN 16, DN 125 мм ГОСТ 13547-79	19	7284,00	138396	--
		шт		--	--	--
338	С130902-158 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Затвор дисковый поворотный, чугунный, типа Wafer, Т до +130°С, PN 16, DN 150 мм ГОСТ 13547-79	15	9090,00	136350	--
		шт		--	--	--
339	Е0122-33-1	Установка чугунных фасонных частей диам. 50-100 мм	4,5174	107786,81	486916	40525
		т				
340	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	54	575,87	31097	21165
		шт				
341	С131103-18 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Гидранты пожарные подземные Н 500 мм ГОСТ 8220-85	35	14675,00	513625	--
		шт		--	--	--
342	С131103-19 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Гидранты пожарные подземные Н 750 мм ГОСТ 8220-85	15	16501,00	247515	--
		шт		--	--	--
343	С131103-20 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Гидранты пожарные подземные Н 1000 мм ГОСТ 8220-85	4	16890,00	67560	--
		шт		--	--	--
344	Е0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	36	231,52	8335	8529
		фланец				
345	С130809-14	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	24	757,00	18168	--
		шт		--	--	--
346	С130806-90 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4,5 мм	2,4	1055,00	2532	--
		м		--	--	--
347	Е0122-20-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм	0,0024	348390,19	836	219
		км				
348	Е0122-40-4	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 125 мм	66	181,14	11955	12548
		фланец				
349	С130806-84 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,0 мм	4,4	806,00	3546	--
		м		--	--	--
350	С130809-13	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 125 мм	44	618,00	27192	--
		шт		--	--	--
351	Е0122-20-4	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 125 мм	0,0044	272632,04	1200	300
		км				
352	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	112	156,43	17520	18346
		фланец				
353	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	112	492,00	55104	--
		шт		--	--	--
354	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм, ПАТРУБКОВ СТАЛЬНЫХ	56	156,43	8760	9173

1	2	3	4	5	7	9
316	Е0123-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 100 мм ФУТЛЯР	0,082	341347,02	27990	6568
		км				
317	Е0123-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 150 мм ФУТЛЯР	0,022	465331,02	10237	1762
		км				
318	Е0123-2-2	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 200 мм ФУТЛЯР	0,079	511141,41	40380	7266
		км				
319	Е0122-1-4	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 250 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт	0,091	880933,78	80165	8436
		км				
320	Е0123-2-3	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 300 мм. ФУТЛЯР	0,231	815398,71	188357	28367
		км				
321	Е0122-1-6	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 350 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт ФУТЛЯР	0,082	1542739,12	126505	12004
		км				
322	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр труб диам. 100 мм	1193	244,98	292261	228044
		м				
323	Е0122-47-2	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 150 мм	82	282,86	23195	16685
		м				
327	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	159	300,57	47791	26563
		шт				
328	С130804-946 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 ОТВОДЫ	41	468,00	19188	--
		м		--	--	--
329	С130804-948 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 140x8,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	20	763,00	15260	--
		м		--	--	--
330	С130804-949 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	18,5	982,00	18167	--
		м		--	--	--
331	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм ГИЛЬЗ	0,0904	139336,75	12596	7986
		км				
332	С130804-951 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 200x11,9 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	91,304	1521,00	138873	--
		м		--	--	--
333	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	44	411,46	18104	13642
		шт				
334	Е0122-35-4	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 125 мм	19	503,23	9561	8003
		шт				
335	Е0122-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	15	585,99	8790	6450
		шт				
336	С130902-156 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Затвор дисковый поворотный, чугунный, типа Wafer, Т до +130°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 13547-79	44	5301,00	233244	--
		шт		--	--	--

1	2	3	4	5	7	9
299	С130801-83 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Узлы технологических трубопроводов из бесшовных труб, стали 20, на Ру до 10 МПа, 159х3,0 мм	0,1052	106500,00	11204	--
		т		--	--	--
300	Ц0112-753-7	Протравка и промывка труб различными реактивами, диаметр наружный 133-159 мм	1,21	502,50	608	203
		м				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге		113091	
		Накладные расходы -	Тенге		24676	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		8266	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге		146033	
		Н.п.Жемисти ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ 0.4кВ. 10кВ Локальная смета 4-4				
303	75-4-30	Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки тупиковая, типа КТПН-25-40 кВА, мощность силового трансформатора 40 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6;10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу -воздушный, исполнение по выводу -кабельный, габаритные размеры 1480х1260х2300 мм	1	368300,00	368300	--
		шт				
304	75-3-2	Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 40/6-10 У1, мощность 40 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 4,5%, габариты 1080х410х1150 мм	1	135400,00	135400	--
		шт				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге		503700	
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге		503700	
		Водоснабжение п.Атамекен 2-2-1 ВНУТРИПОСЕЛКОВЫЕ ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ				
		ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ В1				
305	Е0101-13-2 т.ч. п-3.37 К=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3, ТРАНШЕЙ	5412,76	34,66	187624	59701
		м3		1,25	6755	97
306	Е0101-13-2 т.ч. п-3.37 К=1,2 т.ч. п-3.46 К=1,1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4м3 (сильно налипающего на инструмент), ТРАНШЕЙ	2662,96	38,13	101537	32309
		м3		1,37	3656	97
307	Е0101-164-2 т.ч. п-3.177 к=1,15 т.ч. п-1.55, п-3.180. доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент, (доработка)	249,24	302,12	75301	85090
		м3		302,12	75301	113
308	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	5706	6,48	36972	11643
		м3		--	--	97
309	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	5706	21,55	122942	94258
		м3		17,03	97173	97
310	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2группы	1188,4	134,10	159364	180082
		м3		134,10	159364	113
311	Е0101-85-2	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м	242,92	12,34	2998	824
		м3		--	--	97
312	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	208,58	2484,20	518154	57167
		м3		153,68	32055	130
313	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы ИЗ МЯГКОГО МЕСТНОГО ГРУНТА	171,04	306,20	52372	46878
		м3		153,68	26285	130
314	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100мм	1,445	58881,69	85084	74930
		км				
315	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	1,772	78245,00	138650	118549
		км				