15	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,0484608	67700,00	3281	--
16	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование ИЗ БМ В12,5 ФО1, ФО2 м3	0,754	10969,99	8271	557
17	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок 1т	0,01396	5239,08	73	30
18	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм СЕТКА С-1, С-2 т	0,01396	68200,00	952	--
19	Е0106-3-7	Дополнительные затраты на устройство колодцев для анкерных болтов м3	0,006	119,07	1	1
20	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов м2	12,24	326,67	3998	861
21	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	30,4	245,44	7461	1391
22	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием ГИЛЬЗА км	0,001	115456,32	115	102
23	Е0122-8-9	Укладка стальных водопроводных труб диам. 350 мм с гидравлическим испытанием км	0,004	242737,18	971	801
24	С130806-260 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 152х5 мм м	1,004	1444,00	1450	--
25	С130806-291 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 377х9 мм м	4,016	7007,00	28140	--
				УЗЕЛ 2 (ЛИСТ АС-8)		
26	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных ПОД ПЕРЕГОРОДКИ м3	0,595	10136,66	6031	415
27	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок 1т	0,007812	5239,08	41	17
28	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,001302	65000,00	85	--
29	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,00651	67700,00	441	--
		СТЕНЫ				
30	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м м3	36,41	6605,04	240490	35477
31	Е0108-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича м2	71,39	-38,93	-2779	-3279

32	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций т	0,045	8679,65	391	447
33	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм т	0,003	64100,00	192	--
34	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т	0,042	41200,00	1730	--
35	Е0106-14-7	Устройство железобетонных СЕРДЕЧНИКОВ в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 2 м МС-1, МС-2 1м3	0,94	14851,12	13960	2754
36	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,00672	65000,00	437	--
37	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,0348	65900,00	2293	--
38	Е0106-18-9	УСТРОЙСТВО ПЕРЕМЫЧЕК БЕТОН КЛ.В15 ПРМ1-3 м3	1,004	16546,47	16613	2468
39	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,01716	65000,00	1115	--
40	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,0262	67700,00	1774	--
		ПОКРЫТИЕ И КРОВЛЯ				
41	Е0107-46-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2 шт	5	1884,51	9423	4158
42	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см м2	32,48	3160,00	102637	--
43	С143017-8-А	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов м2	32,48	45,00	1462	--
44	С143017-69-6	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 660-750 кг/м2, пролет 5,56-5,85 м м2	32,48	156,00	5067	--
45	Е0107-57-15	Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором м	16,86	55,91	943	1254
46	Е0106-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м УМ-1 м3	0,246	16140,96	3971	584

47	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0026	65000,00	169	--
48	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм т	0,032	60500,00	1936	--
49	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом м3	0,516	4140,52	2137	292
50	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке ИЗ БЕТОНА В12,5 м3	2,83	12259,07	34693	4420
51	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,02343	65000,00	1523	--
52	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм т	0,05136	60500,00	3107	--
53	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм ПО УКЛОНУ ТОЛЩ.20мм м2	40	204,04	8162	1933
54	Е0112-17-2 К=5	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек м2	40	31,24	1250	38
55	Е0112-14-1	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ легким /ячеистым/ бетоном м3	7	16336,79	114358	4892
56	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм м2	40	197,92	7917	1933
57	Е0110-14-1	Установка стропил м3	0,496	21304,82	10567	2097
58	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов м3	0,496	573,75	285	80
59	Е0110-50-7	Устройство по фермам настила рабочего толщиной 50 мм сплошного КАРНИЗНЫЙ ЩИТ м2	3,44	96,88	333	222
60	С11021-71	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм, II сорта м3	0,11	13200,00	1452	--
61	Е0110-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов ОБШИВКА КАРНИЗА м2	8	228,96	1832	2088
62	С11021-67	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта м3	0,2	12700,00	2540	--
63	С11021-75	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, II сорта м3	0,054	12200,00	659	--
64	С11021-71	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм, II сорта м3	0,001	13200,00	13	--
65	Е0115-165-2	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных потолков м2	8,1	196,11	1589	937
66	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой м2	36	207,95	7486	1176
67	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа м2	42,5	112,45	4779	2277

68	С11011-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-0,7 м2	47,005	896,00	42116	--
69	Е0110-50-6	Устройство по фермам настила рабочего толщиной 50 мм разреженного м2	42,5	77,61	3298	2200
70	С11021-75	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, II сорта м3	0,37	12200,00	4514	--
71	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам ОГНЕЗИЩИТА м2	42,5	20,48	870	256
72	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали м2	8	715,87	5727	1463
73	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг МС-1 т	0,0294	175710,10	5166	362
74	С12041-132	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ т	0,0294	40200,00	1182	--
		ПЕРЕГОРОДКИ				
75	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м м2	8,98	948,04	8513	2522
76	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т	0,00634	41200,00	261	--
77	Е0107-20-3	Крепление перегородок к перекрытию (узел 1) т	0,0051345	175710,10	902	63
78	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры т	0,0051345	40200,00	206	--
79	Е0146-33-1	Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 в железобетонных перекрытиях БМ В12,5 м3	0,014	22743,83	318	116
		ПОЛЫ				
					СЕРИЯ 2.244-1 ВЫП.6, ДЕТАЛЬ 406Б,	
80	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом м2	30,72	602,25	18501	1853
81	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных м3	2,4576	10136,66	24912	1714
82	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм м2	30,72	310,99	9554	2180
83	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой 2-СЛОЯ ИЗОЛА м2	30,72	365,09	11216	3509
84	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой м2	30,72	256,83	7890	2050
85	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	30,72	258,92	7954	2114
86	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов м2	30,72	1872,95	57537	6653
87	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных м	32,256	30,29	977	738

88	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке ПЛИНТУСОВ ЦЕМЕНТНЫХ м2	3,072	173,10	532	255
					СЕРИЯ 2.244-1 ВЫП.6, ДЕТАЛЬ 537,	
89	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных м3	0,24	10136,66	2433	167
90	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	3	258,92	777	206
91	ЕС111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом м2	3	602,25	1807	181
92	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	3	258,92	777	206
93	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2 м2	3	972,01	2916	223
94	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных м	3,21	109,84	353	48
95	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов м2	0,3	167,96	50	25
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА				
107	Е0115-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка ЗАТИРКА м2	33,72	125,81	4242	2545
110	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен м2	18,7	456,82	8543	3827
111	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т	0,072	41200,00	2966	--
					ПОДВЕСНЫЕ ПУТИ	
118	Е0109-21-4	Монтаж прямолинейных подвесных путей и монорельсов для тельферов из балок 24 М на высоте до 25 м по железобетонным опорам м	6,5	1032,89	6714	2992
119	С12021-129	Прямолинейные пути подвесных кранов из прокатных двутавров типа "М" т	0,1792245	84200,00	15091	--
120	С12021-242	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей массой до 0,1 т т	0,0065448	162700,00	1065	--
121	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев м3	0,008	22541,72	180	35
122	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов м3	0,008	573,75	5	1
123	Е0113-26-6 К=3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ЗА 3 РАЗА м2	5,33397	61,08	326	60
124	Е0113-16-4	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз м2	5,33397	32,52	173	28
125	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке ОП-1 м3	0,0408	12472,22	509	64
126	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т	0,0002255	41200,00	9	--
127	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг ЗД-1 1т	0,00282	93997,62	265	98
128	С12041-132	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ т	0,00282	40200,00	113	--

		КОЗЫРЕК К-1 (АС-21)				
129	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке БМ В7,5 м3	0,04	11893,67	476	62
130	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании 1т	0,00096	24078,76	23	20
131	С12041-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм т	0,00096	45300,00	43	--
132	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м УСТРОЙСТВО КАРКАСА КОЗЫРЬКА т	0,05297	13864,97	734	484
133	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий т	0,05297	2452,13	130	59
134	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля т	0,0534997	147100,00	7870	--
135	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев м3	0,014	22733,72	318	61
136	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций-каркасов, эстакад м3	0,014	1862,35	26	5
137	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа м2	2,28	112,45	256	122
138	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7, Н57-750-0,7 м2	2,52168	1190,00	3001	--
139	Е0115-172-3	Масляная окраска стальныхбалок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белиламис добавлением колера, количество окрасок 2 м2	1,53613	100,70	155	97
140	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали ФАРТУК м2	2,14	715,87	1532	391
		КРЫЛЬЦО Кр1(АС-20)				
141	Е0106-3-1	Устройствобетонного КРЫЛЬЦА ИЗ БМ В12,5 м3	0,73	10969,99	8008	539
142	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок 1т	0,0117	5239,08	61	25
143	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т	0,0117	41200,00	482	--
144	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной20 мм ТОЩ.10ММ м2	2,28	258,92	590	157
145	Е0111-11-2 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки м2	2,28	-70,23	-160	-5
146	Е0111-2-9	Устройствоуплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных БЕТОННЫЙ БОРТИК ИЗ БМ В12,5 м3	0,23	10503,86	2416	160
		ОТМОСТКА (УЧТЕНА В ГЕНПЛАНЕ)				
		ДОБАВИТЬ ВОДОМЕРНЫЙ ЯЩИК -42 шт				
64	Е0109-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т СТОЕКИЗ ТРУБ т	1,323	4646,85	6148	2616
65	С12021-245	Отдельные конструктивные элементызданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т т	1,12224	172800,00	193923	--

66	С12021-250	Отдельные конструктивные элементызданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т т	0,20076	154200,00	30957	--
67	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий т	1,323	542,84	718	348
68	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами т	0,02142	149300,00	3198	--
69	Е0109-53-3	Монтаж стеллажей и других конструкций, закрепляемых на фундаментах внутри зданий КОРПУС ШКАФА т	8,6856	16367,84	142165	115714
70	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанныхпрофилей, масса до 0,1 т т	1,3482	154400,00	208162	--
71	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовойстали, масса до 0,5 т т	7,3458	154200,00	1132722	--
72	С12041-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные вкаркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм - шарниры т	0,1008	45300,00	4566	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге		2856782	
		Накладные расходы -	Тенге		253037	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		186589	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге		3296408	

Н.п.40 лет Победы Локальная смета 2-8 ВНУТРИПОСЕЛКОВЫЕ ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ

1	Е0101-13-2 т.ч. п-3.37 К=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3, ТРАНШЕЙ м3	8157	34,66	282748	89969
2	Е0101-13-2 т.ч. п-3.37 К=1,2 т.ч. п-3.46 К=1,1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4м3 (сильно налипающего на инструмент), ТРАНШЕЙ м3	4275	38,13	163004	51867
3	Е0101-164-2 т.ч. п-3.177 к=1,15 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент, (доработка) м3	384	302,12	116015	131097
4	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами м3	33,8	218,93	7400	8362
5	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	12017	6,48	77863	24521
6	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	12208	21,55	263034	201665
7	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2группы м3	2449	134,10	328411	371104
8	Е0101-85-2	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м м3	511,1	12,34	6308	1734
9	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы м3	539,3	2484,20	1339729	147811
10	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы ИЗ МЯГКОГО МЕСТНОГО ГРУНТА м3	392,7	306,20	120245	107631

204	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50мм км	11,384	47611,09	542005	509073
13	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100мм км	0,499	58881,69	29382	25876
14	Е0122-11-4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 125мм км	1,357	70811,26	96091	85576
205	С130804-997 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 13,6 - 20х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 м	56,56	30,00	1697	--
17	С130804-942 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 50х3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 м	13798,62	105,00	1448855	--
19	С130804-946 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 м	655,49	468,00	306769	--
20	С130804-947 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 125х7,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 м	1448,34	615,00	890729	--
15	С130804-969 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 13,6 - 25х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 м	4040	-38,00	-153520	--
24	Е0123-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 100 мм ФУТЛЯР км	0,039	341347,02	13313	3124
26	Е0123-2-2	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 200 мм ФУТЛЯР км	0,015	511141,41	7667	1380
27	Е0122-1-4	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 250 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт км	0,048	880933,78	42285	4450
28	Е0123-2-3	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 300 мм, ФУТЛЯР км	0,1	815398,71	81540	12280
30	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр труб диам. 100 мм м	292	244,98	71533	55816
31	Е0122-47-2	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 150 мм м	47	282,86	13294	9563
35	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов шт	135	300,57	40577	22554
38	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм ГИЛЬЗ км	0,0582	139336,75	8109	5142
42	Е0122-33-1	Установка чугунных фасонных частей диам. 50-100 мм т	3,8038	107786,81	409999	34124
48	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм фланец	70	156,43	10950	11466

49	С130806-79 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм м	14	629,00	8806	--
50	Е0122-20-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм км	0,014	228588,23	3200	856
51	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм фланец	140	156,43	21900	22932
52	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм шт	140	492,00	68880	--
56	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм фланец	78	74,06	5777	6388
57	С130809-6	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 25 мм шт	41	181,00	7421	--
58	С130806-58 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х2,5 мм м	6,15	111,00	683	--
61	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм ПАТРУБКОВ СТАЛЬНЫХ фланец	8	74,06	592	655
62	С130809-7	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 32 мм шт	4	225,00	900	--
63	С130806-60 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 38х3 мм м	0,6	141,00	85	--
64	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов ВТУЛОК шт	220	300,57	66125	36754
65	С130804-1005 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 110х10 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 м	12,32	678,00	8353	--
66	С130804-1006 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 125х11,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 м	5,28	886,00	4678	--
67	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм фланец	220	156,43	34415	36036
68	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм шт	220	492,00	108240	--
69	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм ЗАГЛУШКА т	0,3384	247994,13	83921	35824
72	С130806-57 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 25х2,5 мм	80,7216	99,00	7991	--

		м				
73	С130806-58 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х2,5 мм м	15,06	111,00	1672	--
74	С130806-63 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 48х3 мм м	30,622	204,00	6247	--
75	С130806-66 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3,5 мм м	1,4056	279,00	392	--
76	С130806-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х4 мм м	51,204	509,00	26063	--
82	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм фланец	734	74,06	54360	60115
83	С130809-5	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 20 мм шт	536	169,00	90584	--
84	С130809-6	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 25 мм шт	100	181,00	18100	--
85	С130809-8	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 40 мм шт	90	249,00	22410	--
86	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм шт	8	285,00	2280	--
87	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм ПЕРЕХОД т	0,01152	247994,13	2857	1220
96	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах м3	73,61	12829,86	944406	285737
97	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	73,61	94,00	6919	--
98	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые м3	50,21	-32800,00	-1646888	--
99	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 м3	50,21	-250,00	-12553	--
100	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 м3	50,21	-134,00	-6728	--

101	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 ПРИМ	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-1,5, КЦО-1 шт	4	-916,30	-3665	--
102	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм м	8,9	-8530,00	-75917	--
103	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм /ГОСТ 8020-90/ м	55,18	-10800,00	-595944	--
104	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99 комплект	94	8060,00	757640	--
109	Е0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см м2	501,96	295,99	148575	28321
111	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т т	0,0966	110533,90	10678	1100
112	С11011-881 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп т	0,0966	87100,00	8414	--
		ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ КОЛОДЕЦ 2500х2000мм - 1шт				
114	Е0122-43-4 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона прямоугольных в мокрых грунтах м3	8,6	5986,50	51484	20350
115	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	10,08	94,00	948	--
116	С143001-2 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В3,5 (М-50) м3	0,7	8490,00	5943	--
117	С143001-4 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В7,5 (М-100) м3	0,78	8630,00	6731	--
118	С143001-6 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В12,5 (М-150) м3	6,78	8990,00	60952	--

119	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные м3	1,78	25300,00	45034	--
120	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 ПРИМ	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-1,5, КЦО-1 шт	2	916,30	1833	--
121	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99 комплект	2	13400,00	26800	--
122	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы т	0,03416	133700,00	4567	--
124	Е0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см м2	10,68	295,99	3161	603
РАЗБОРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГРАВИЙНОГО ПОКРЫТИЯ						
127	Е0127-21-1	Устройство оснований и покрытий однослойных из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см, ТОЛЩ.20см м2	133	374,54	49814	2030
ДОБАВИТЬ ВОДОМЕРНЫЙ ЯЩИК -91 шт						
224	Е0109-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т СТОЕКИЗ ТРУБ т	2,8665	4646,85	13320	5667
225	С12021-245	Отдельные конструктивные элементызданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т т	2,43152	172800,00	420167	--
226	С12021-250	Отдельные конструктивные элементызданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т т	0,43498	154200,00	67074	--
227	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий т	2,8665	542,84	1556	755
228	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами т	0,04641	149300,00	6929	--
229	Е0109-53-3	Монтаж стеллажей и других конструкций, закрепляемых на фундаментах внутри зданий КОРПУС ШКАФА т	18,8188	16367,84	308023	250713
230	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанныхпрофилей, масса до 0,1 т т	2,9211	154400,00	451018	--
231	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовойстали, масса до 0,5 т т	15,9159	154200,00	2454232	--
232	С12041-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные вкаркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм - шарниры т	0,2184	45300,00	9894	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге		10747381	
		Накладные расходы -	Тенге		2712241	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		807577	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге		14267200	

Водоснабжение п.Атамекен Локальная смета 2-2-1 ВНУТРИПОСЕЛКОВЫЕ ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ

ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ В1

69	Е0101-13-2 т.ч. п-3.37 К=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3, ТРАНШЕЙ м3	3368,25	34,66	116744	37156
70	Е0101-13-2 т.ч. п-3.37 К=1,2 т.ч. п-3.46 К=1,1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4м3 (сильно налипающего на инструмент), ТРАНШЕЙ м3	1657	38,13	63181	20104
71	Е0101-164-2 т.ч. п-3.177 к=1,15 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент, (доработка) м3	155	302,12	46829	52917
72	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	3552	6,48	23015	7248
73	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	3552	21,55	76532	58676
74	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	1073	134,10	143889	162595
75	Е0101-85-2	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м м3	219	12,34	2703	743
76	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы м3	188,42	2484,20	468073	51642
77	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы ИЗ МЯГКОГО МЕСТНОГО ГРУНТА м3	154,52	306,20	47314	42351
80	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм км	1	58881,69	58882	51855
81	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм км	3	78245,00	234735	200705
2	С130804-997 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 13,6 - 20х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 м	12951,23	30,00	388537	--
85	С130804-942 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 50х3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 м	557,52	105,00	58540	--
87	С130804-946 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 м	2951,22	468,00	1381171	--
88	С130804-948 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 140х8,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 м	3608,73	763,00	2753461	--

586606

89	С130804-949 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160х9,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 м	1293,81	982,00	1270521	--
206	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые м3	21,17	32800,00	694376	--
207	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 м3	21,17	-250,00	-5293	--
208	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 м3	21,17	-134,00	-2837	--
209	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 ПРИМ	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-1,5, КЦО-1 шт	54	916,30	49480	--
210	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм м	64,08	8530,00	546602	--
211	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм /ГОСТ 8020-90/ м	71,06	-10800,00	-767448	--
212	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99 комплект	59	8060,00	475540	--
		КОЛОДЦЫ Д1000ММ - 34 ШТ				
19	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые м3	9,52	32800,00	312256	--
20	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 м3	9,52	-250,00	-2380	--
21	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 м3	9,52	-134,00	-1276	--
22	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 ПРИМ	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-1,5, КЦО-1 шт	34	916,30	31154	--

(459163) 3379929

23	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм м	60,52	5330,00	322572	--
24	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99 комплект	34	8060,00	274040	--
		ВОДОМЕРНЫЙ ЯЩИК - 94 ШТ				
33	Е0109-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т СТОЕК ИЗ ТРУБ т	2,961	4646,85	13759	5854
34	С12021-245	Отдельные конструктивные элементызданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т т	2,51168	172800,00	434018	--
35	С12021-250	Отдельные конструктивные элементызданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т т	0,44932	154200,00	69285	--
36	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий т	2,961	542,84	1607	779
37	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами т	0,04794	149300,00	7157	--
38	Е0109-53-3	Монтаж стеллажей и других конструкций, закрепляемых на фундаментах внутри зданий КОРПУС ШКАФА т	19,4392	16367,84	318178	258978
39	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанныхпрофилей, масса до 0,1 т т	3,0174	154400,00	465887	--
40	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовойстали, масса до 0,5 т т	16,4406	154200,00	2535141	--
41	С12041-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные вкаркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 ммШАРНИРЫ т	0,2256	45300,00	10220	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге		12916165	
		Накладные расходы -	Тенге		951603	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		832066	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге		14699834	

Н.п. Атамекен НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ 4-ГО ПОДЪЕМА Локальная смета 2-2-2-1

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 м3	210,5	28,89	6081	1935
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ ДОРАБОТКА м3	6,5	262,72	1708	1930
3	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м м3	200	9,24	1849	582
4	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м м3	200	9,24	1849	582

5	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	117	6,48	758	239
6	Е0101-169-2	Разработка грунта 2 группы вручную в котлованах с перемещением передвижными транспортерами ПОДСЫПКА ПОД ПОЛЫ м3	27,31	179,63	4906	4896
7	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	117	21,55	2521	1933
8	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	13	134,10	1743	1970
9	Е0101-18-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3 м3	18	47,43	854	286
10	Е010333-А3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1 т	31,5	29,07	916	183
		ФУНДАМЕНТЫ				
11	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки БМ В3,5 м3	1,8	9147,85	16466	417
12	Е0106-1-20	Устройство бетонных ленточных фундаментов ИЗ БМ В7,5 м3	13,5	10223,51	138017	7918
13	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок 1т	0,0636048	5239,08	333	134
14	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,015144	65000,00	984	--
15	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,0484608	67700,00	3281	--
16	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование ИЗ БМ В12,5 ФО1, ФО2 м3	0,906	10969,99	9939	669
17	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок 1т	0,01335	5239,08	70	28
18	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм СЕТКА С-1, С-2 т	0,01335	68200,00	910	--
19	Е0106-3-7	Дополнительные затраты на устройство колодцев для анкерных болтов м3	0,006	119,07	1	1
20	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов м2	12,24	326,67	3998	861
21	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	30,4	245,44	7461	1391
22	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием ГИЛЬЗА км	0.001	115456,32	115	102
23	Е0122-8-9	Укладка стальных водопроводных труб диам. 350 мм с гидравлическим испытанием км	0,004	242737,18	971	801

24	С130806-260 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 152х5 мм м	1,004	1444,00	1450	--
25	С130806-291 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 377х9 мм м	4,016	7007,00	28140	--
				УЗЕЛ 2 (ЛИСТ АС-8)		
26	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных ПОД ПЕРЕГОРОДКИ м3	0,595	10136,66	6031	415
27	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок 1т	0,007812	5239,08	41	17
28	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,001302	65000,00	85	--
29	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,00651	67700,00	441	--
		СТЕНЫ				
30	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м м3	36,41	6605,04	240490	35477
31	Е0108-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича м2	71,39	-38,93	-2779	-3279
32	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций т	0,045	8679,65	391	447
33	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм т	0,003	64100,00	192	--
34	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т	0,042	41200,00	1730	--
35	Е0106-14-7	Устройство железобетонных СЕРДЕЧНИКОВ в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 2 м МС-1, МС-2 1м3	0,94	14851,12	13960	2754
36	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,00672	65000,00	437	--
37	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,0348	65900,00	2293	--
38	Е0106-18-9	УСТРОЙСТВО ПЕРЕМЫЧЕК БЕТОН КЛ.В15 ПРМ1-3 м3	1,004	16546,47	16613	2468
39	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,01716	65000,00	1115	--

		т				
40	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,0262	67700,00	1774	--
		ПОКРЫТИЕ И КРОВЛЯ				
41	Е0107-46-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2 шт	5	1884,51	9423	4158
42	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см м2	32,48	3160,00	102637	--
43	С143017-8-А	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов м2	32,48	45,00	1462	--
44	С143017-69-6	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 660-750 кг/м2, пролет 5,56-5,85 м м2	32,48	156,00	5067	--
45	Е0107-57-15	Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором м	16,86	55,91	943	1254
46	Е0106-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м УМ-1 м3	0,246	16140,96	3971	584
47	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0026	65000,00	169	--
48	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм т	0,032	60500,00	1936	--
49	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом м3	0,516	4140,52	2137	292
50	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке ИЗ БЕТОНА В12,5 м3	2,83	12259,07	34693	4420
51	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,02343	65000,00	1523	--
52	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм т	0,05136	60500,00	3107	--
53	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм ПО УКЛОНУ ТОЛЩ.20мм м2	40	204,04	8162	1933
54	Е0112-17-2 К=5	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек м2	40	31,24	1250	38
55	Е0112-14-1	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ легким /ячеистым/ бетоном м3	7	16336,79	114358	4892
56	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм м2	40	197,92	7917	1933
57	Е0110-14-1	Установка стропил	0,496	21304,82	10567	2097

		м3				
58	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов м3	0,496	573,75	285	80
59	Е0110-50-7	Устройство по фермам настила рабочего толщиной 50 мм сплошного КАРНИЗНЫЙ ЩИТ м2	3,44	96,88	333	222
60	С11021-71	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм, II сорта м3	0,11	13200,00	1452	--
61	Е0110-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов ОБШИВКА КАРНИЗА м2	8	228,96	1832	2088
62	С11021-67	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта м3	0,2	12700,00	2540	--
63	С11021-75	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, II сорта м3	0,054	12200,00	659	--
64	С11021-71	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм, II сорта м3	0,001	13200,00	13	--
65	Е0115-165-2	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных потолков м2	8,1	196,11	1589	937
66	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой м2	36	207,95	7486	1176
67	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа м2	42,5	112,45	4779	2277
68	С11011-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-0,7 м2	47,005	896,00	42116	--
69	Е0110-50-6	Устройство по фермам настила рабочего толщиной 50 мм разреженного м2	42,5	77,61	3298	2200
70	С11021-75	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, II сорта м3	0,37	12200,00	4514	--
71	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам ОГНЕЗИЩИТА м2	42,5	20,48	870	256
72	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали м2	8	715,87	5727	1463
73	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг МС-1 т	0,0294	175710,10	5166	362
74	С12041-132	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ т	0,0294	40200,00	1182	--
		ПЕРЕГОРОДКИ				
75	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м м2	8,98	948,04	8513	2522
76	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т	0,00634	41200,00	261	--
77	Е0107-20-3	Крепление перегородок к перекрытию (узел 1) т	0,0051345	175710,10	902	63
78	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры т	0,0051345	40200,00	206	--
79	Е0146-33-1	Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 в железобетонных перекрытиях БМ В12,5 м3	0,014	22743,83	318	116

		ПОЛЫ				
						СЕРИЯ 2.244-1 ВЫП.6, ДЕТАЛЬ 406Б.
80	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом м2	30,72	602,25	18501	1853
81	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных м3	2,4576	10136,66	24912	1714
82	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм м2	30,72	310,99	9554	2180
83	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой 2-СЛОЯ ИЗОЛА м2	30,72	365,09	11216	3509
84	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой м2	30,72	256,83	7890	2050
85	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	30,72	258,92	7954	2114
86	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов м2	30,72	1872,95	57537	6653
87	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных м	32,256	30,29	977	738
88	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке ПЛИНТУСОВ ЦЕМЕНТНЫХ м2	3,072	173,10	532	255
						СЕРИЯ 2.244-1 ВЫП.6, ДЕТАЛЬ 537.
89	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных м3	0,24	10136,66	2433	167
90	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	3	258,92	777	206
91	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом м2	3	602,25	1807	181
92	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	3	258,92	777	206
93	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2 м2	3	972,01	2916	223
94	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных м	3,21	109,84	353	48
95	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов м2	0,3	167,96	50	25
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА				
107	Е0115-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка ЗАТИРКА м2	33,72	125,81	4242	2545
110	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен м2	18,7	456,82	8543	3827
111	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т	0,072	41200,00	2966	--
		РАЗНЫЕ РАБОТЫ				
						ПОДВЕСНЫЕ ПУТИ
118	Е0109-21-4	Монтаж прямолинейных подвесных путей и монорельсов для тельферов из балок 24 М на высоте до 25 м по железобетонным опорам м	6,5	1032,89	6714	2992
119	С12021-129	Прямолинейные пути подвесных кранов из прокатных двутавров типа "М" т	0,1792245	84200,00	15091	--