1	2	3	4	5	7	9
91	С130806-79 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм м	8,6	629,00	5409	--
92	Е0122-20-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм км	0,0086	228588,23	1966	526
93	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов ВТУЛОК шт	128	300,57	38473	21384
94	С130804-1005 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 110х10 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 м	7,2	678,00	4882	--
95	С130804-1006 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 125х11,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 м	3,04	886,00	2693	--
96	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм фланец	128	156,43	20023	20966
97	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм шт	128	492,00	62976	--
203	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм ПАТРУБКОВ СТАЛЬНЫХ фланец	54	74,06	3999	4423
204	С130809-6	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 25 мм шт	28	181,00	5068	--
205	С130806-58 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 30х2,5 мм м	4,2	111,00	466	--
206	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм ПАТРУБКОВ СТАЛЬНЫХ фланец	2	74,06	148	164
207	С130809-7	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 32 мм шт	1	225,00	225	--
208	С130806-60 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 38х3 мм м	0,15	141,00	21	--
209	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм ЗАГЛУШКА т	0,198	247994,13	49103	20961

1	2	3	4	5	7	9
210	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием км	0,0474	62566,88	2966	2973
211	Е0122-8-2	Укладка стальных водопроводных труб диам. 75 мм с гидравлическим испытанием км	0,0348	64249,36	2236	2215
212	С130806-57 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 25х2,5 мм м	25,602	99,00	2535	--
213	С130806-58 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х2,5 мм м	12,048	111,00	1337	--
214	С130806-63 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 48х3 мм м	8,1324	204,00	1659	--
215	С130806-66 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3,5 мм м	1,8072	279,00	504	--
216	С130806-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х4 мм м	34,9392	509,00	17784	--
217	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм фланец	532	74,06	39400	43571
218	С130809-5	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 20 мм шт	340	169,00	57460	--
219	С130809-6	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 25 мм шт	80	181,00	14480	--
220	С130809-8	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 40 мм шт	102	249,00	25398	--
221	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм шт	10	285,00	2850	--
222	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм ПЕРЕХОД т	0,00972	247994,13	2411	1029
223	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	51,89	12829,86	665742	201425

1	2	3	4	5	7	9
		м3				
224	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	51,89	94,00	4878	--
225	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые м3	25,38	32800,00	832464	--
226	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 м3	25,38	-250,00	-6345	--
227	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 м3	25,38	-134,00	-3401	--
228	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-1,5, КЦО-1 шт	30	916,30	27489	--
229	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм /ГОСТ 8020-90/ м	0,29	5025,00	1457	--
230	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм м	32,04	8530,00	273301	--
231	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм /ГОСТ 8020-90/ м	21,36	10800,00	230688	--
232	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ ,ГОСТ 3634-99 комплект	6	8060,00	48360	--
233	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99 комплект	24	13400,00	321600	--
234	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов м3	0,136	6926,05	942	165
235	Е0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см м2	389,82	295,99	115383	21994
236	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т т	0,071	110533,90	7848	809

1	2	3	4	5	7	9
237	С11011-881 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-	Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп т	0,071	87100,00	6184	–
		ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ КОЛОДЕЦ 2500х2000мм - 2шт				
238	Е0122-43-4 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК	Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона прямоугольных в мокрых грунтах м3	15	5986,50	89797	35495
239	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	17,45	94,00	1640	–
240	С143001-2 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В3,5 (М-50) м3	1,4	8490,00	11886	–
241	С143001-4 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В7,5 (М-100) м3	1,05	8630,00	9062	–
242	С143001-6 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В12,5 (М-150) м3	11,36	8990,00	102126	–
243	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные м3	3,56	25300,00	90068	–
244	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-1,5, КЦО-1 шт	4	916,30	3665	–
245	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79 шт	4	8060,00	32240	–
246	Е0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см м2	21,36	295,99	6322	1205
		РАЗБОРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГРАВИЙНОГО ПОКРЫТИЯ				
247	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных м3	3,2	66,75	214	107
248	Е0127-21-1	Устройство оснований и покрытий однослойных из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см, ТОЛЩ.20см м2	16	374,54	5993	244

1	2	3	4	5	7	9
РАЗБОРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРЫТИЯ						
249	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных м3	122,1	66,75	8151	4079
250	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных м3	24,42	408,11	9966	7878
251	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках Т	58,608	27,10	1588	1112
252	Е010333-А4-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, 3,5км класс груза 1 Т	58,608	34,74	2036	407
253	Е0127-21-2	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см, ТОЛЩ.15см м2	407	278,89	113507	3894
254	Е0127-21-3	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см, ТОЛЩ.15см м2	407	279,67	113827	4669
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге		12441707	
		Накладные расходы -	Тенге		2752966	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		911680	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге		16106354	
		БЛАГОУСТРОЙСТВО Локальная смета 7-4-1				
		ОГРАЖДЕНИЕ				
34	У1-31-15	Ограда железобетонная глухая с цоколем, высотой 2 м,типа Б5В-1, строительные работы м	35,24	9154,62	322609	35103
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге		322609	
		Накладные расходы -	Тенге		35103	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		21463	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге		379175	
		Водоснабжение п.Атамекен ЛС. 2-2-1				
		ОТВОД В1				
256	Е0101-13-2 т.ч. п-3.37 К=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3, ТРАНШЕЙ м3	1890	34,66	65513	20846
257	Е0101-13-2 т.ч. п-3.37 К=1,2 т.ч. п-3.46 К=1,1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 в котлованах глубиной до 3 м, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья м3	707	38,13	26958	8578
258	Е0101-164-2 т.ч. п-3.177 к=1,15 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент (доработка) м3	80	302,12	24170	27312
259	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами м3	17	218,93	3722	4206

1	2	3	4	5	7	9
260	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	1797	6,48	11644	3667
261	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	1797	21,55	38718	29685
262	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2группы м3	687	134,10	92127	104103
263	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы м3	191,23	2484,20	475054	52412
264	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм км	1,8613	78245,00	145637	124524
265	С130804-949 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 м	1931,423	982,00	1896657	--
266	Е0122-11-8	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 300 мм ГИЛЬЗ км	0,002	154938,86	310	194
267	С130804-955 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315x18,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 м	2	3773,00	7546	--
268	Е0122-1-6	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 350 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт ФУТЛЯР км	0,051	1542739,12	78680	7466
269	Е0122-47-2	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 150 мм м	51	282,86	14426	10377
270	Е0122-35-4	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм шт	3	503,23	1510	1264
271	С130902-158 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Затвор дисковый поворотный, чугунный, типа Wafer, Т до +130°С, PN 16, DN 150 мм ГОСТ 13547-79 шт	3	9090,00	27270	--
272	Е0122-33-2	Установка чугунных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм т	0,1165	95357,36	11109	949
273	Е0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм ПАТРУБКОВ СТАЛЬНЫХ фланец	15	231,52	3473	3554

1	2	3	4	5	7	9
274	С130806-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4,5 мм м	1	1055,00	1055	--
275	С130809-14	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм шт	10	757,00	7570	--
276	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов ВТУЛОК шт	11	300,57	3306	1838
277	С130804-1008 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 160х14,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 м	0,88	1440,00	1267	--
278	Е0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм фланец	11	231,52	2547	2606
279	С130809-14	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм шт	11	757,00	8327	--
280	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм шт	3	242,08	726	570
281	С130901-130 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Клапан /вентиль/ дисковый фланцевый стальной, PN 16, DN 40 мм ГОСТ 5761-2005 шт.	3	5925,00	17775	--
282	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм фланец	6	74,06	444	491
283	С130809-8	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 40 мм шт	3	249,00	747	--
284	С130806-62 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 48х2,5 мм м	0,45	190,00	86	--
285	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов ВТУЛОК шт	3	300,57	902	501
286	С130804-1000 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 40х3,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 м	0,24	98,00	24	--
287	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм шт	1	242,08	242	190

1	2	3	4	5	7	9
288	С130901-127 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Клапан /вентиль/ дисковый фланцевый стальной, PN 16, DN 20 мм ГОСТ 5761-2005 шт.	1	2555,00	2555	–
289	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм ПАТРУБКОВ СТАЛЬНЫХ фланец	2	74,06	148	164
290	С130809-5	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Ду 20 мм шт	1	169,00	169	–
291	С130806-57 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 25х2 мм м	0,15	99,00	15	–
292	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов ВТУЛОК шт	1	300,57	301	167
293	С130804-997 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 м	0,085	30,00	3	–
294	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах м3	7,22	12829,86	92632	28026
295	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	7,22	94,00	679	–
296	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые м3	3,58	32800,00	117424	–
297	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 м3	3,58	-250,00	-895	–
298	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 м3	3,58	-134,00	-480	–
299	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-1,5, КЦО-1 шт	4	916,30	3665	–

1	2	3	4	5	7	9
300	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1.19 м и шахтных колодцев высотой [illegible] м, Dн 1500 мм м	3,56	8530,00	30367	–
301	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1.19 м и шахтных колодцев высотой [illegible] м, Dн 2000 мм /ГОСТ 8020-90/ м	3,56	10800,00	38448	–
302	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ ,ГОСТ 3634-99 комплект	4	8060,00	32240	–
303	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов м3	0,272	6926,05	1884	329
304	Е0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см м2	21,36	295,99	6322	1205
		ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ В1				
313	Е0101-13-2 т.ч. п-3.37 К=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3, ТРАНШЕЙ м3	2500	34,66	86650	27861
314	Е0101-13-2 т.ч. п-3.37 К=1,2 т.ч. п-3.46 К=1,1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4м3 (сильно налипающего на инструмент), ТРАНШЕЙ м3	1238,55	38,13	47226	15069
315	Е0101-164-2 т.ч. п-3.177 к=1,15 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент (доработка) м3	116	302,12	35046	39602
316	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	2663	6,48	17255	5434
317	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	2663	21,55	57377	43990
318	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2группы м3	805	134,10	107951	121984
319	Е0101-85-2	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м м3	164	12,34	2024	556
320	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы м3	141	2484,20	350272	38645
321	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы ИЗ МЯГКОГО МЕСТНОГО ГРУНТА м3	115,7	306,20	35427	31711

1	2	3	4	5	7	9
322	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100мм км	3	58881,69	176645	155565
323	С130804-946 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 м	3030	468,00	1418040	--
204	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах м3	59,95	12829,86	769150	232712
325	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	59,95	94,00	5635	--
326	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые м3	28,45	32800,00	933160	--
327	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 м3	28,45	-250,00	-7113	--
328	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 м3	28,45	-134,00	-3812	--
329	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-1,5, КЦО-1 шт	5	916,30	4582	--
330	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dн 2000 мм /ГОСТ 8020-90/ м	112	10800,00	1209600	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге		8540134	
		Накладные расходы -	Тенге		1148353	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		581309	
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге		10269796	
		БЛАГОУСТРОЙСТВО Атамекен л.с. 4-2-1				
		ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА				
376	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м ПЛАНИРОВКА ТЕРРИТОРИИ м3	135	9,24	1248	393
377	Е0101-24-10 К=2 т.ч. п-3.70 К=0,85	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м м3	135	13,45	1815	572

1	2	3	4	5	7	9
378	Е0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м СНЯТИЕ ПЛОДОРОДНОГО СЛОЯ м3	260	7,91	2057	648
379	Е0101-24-9 К=2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м м3	260	14,65	3808	1199
380	Е0101-24-2	УСТРОЙСТВО КОРЫТА ПОД ПОКРЫТИЯ м3	168	9,24	1553	489
381	Е0101-24-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м м3	168	7,91	1329	419
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге		11810	
		Накладные расходы -	Тенге		3720	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		932	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге		16462	
		Благоустройство ОГРАЖДЕНИЕ				
382	У1-31-15	Ограда железобетонная глухая с цоколем, высотой 2 м,типа Б5В-1, строительные работы м	243	9154,62	2224573	242056
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге		2224573	
		Накладные расходы -	Тенге		242056	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		147998	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге		2614627	
		Водоснабжение п.40 лет Победы				
383	Е0101-13-2 т.ч. п-3.37 К=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3, ТРАНШЕЙ м3	2902	34,66	100593	32008
384	Е0101-13-2 т.ч. п-3.37 К=1,2 т.ч. п-3.46 К=1,1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4м3 (сильно налипающего на инструмент), ТРАНШЕЙ м3	1520	38,13	57957	18442
385	Е0101-164-2 т.ч. п-3.177 к=1,15 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент, (доработка) м3	137	302,12	41391	46772
386	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами м3	12,2	218,93	2671	3018
387	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	3200	6,48	20734	6530
388	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2группы м3	871	134,10	116801	131985
389	Е0101-85-2	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м	181,9	12,34	2245	617

1	2	3	4	5	7	9
		м3				
390	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы м3	191	2484,20	474482	52349
391	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы ИЗ МЯГКОГО МЕСТНОГО ГРУНТА м3	139	306,20	42562	38097
392	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100мм км	2	58881,69	117763	103710
393	Е0122-11-4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 125мм км	2	70811,26	141623	126125
394	С130804-946 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 м	2020	468,00	945360	–
395	С130804-947 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 125х7,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 м	2020	615,00	1242300	–
РАЗБОРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГРАВИЙНОГО ПОКРЫТИЯ						
396	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных м3	26,6	66,75	1776	889
РАЗБОРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРЫТИЯ						
397	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных м3	454,8	66,75	30360	15195
398	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных м3	90,96	408,11	37122	29345
399	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках Т	218,304	27,10	5916	4141
400	Е010333-А4-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров, расстояние перевозки 3 км, 3,5км класс груза 1 Т	218,304	34,74	7584	1517
401	Е0127-21-2	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см, ТОЛЩ.15см м2	1516	278,89	422792	14505
402	Е0127-21-3	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см, ТОЛЩ.15см м2	1516	279,67	423984	17390
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге		4236016	
		Накладные расходы -	Тенге		642635	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		292719	
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге		5171370	
		ИТОГО:	Тенге		53955595	
		Втом ч оборудование	Тенге		0	
		Итого без оборудования	Тенге		53955595	

1	2	3	4	5	7	9
		Временные здания и сооружения 2,72 %	**Тенге**		1467592	
		Итого:	**Тенге**		55423188	
		Дополн-е затраты при произ-е работ в зимнее время 0,91%	**Тенге**		504351	
		Затраты на выслугу лет 1%:	**Тенге**		554232	
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%:	**Тенге**		221693	
		Итого с оборудованием	**Тенге**		56703463	
		Коэф: К=2,38968	**Тенге**		135503132	
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%:	**Тенге**		2710063	
		Итого:	**Тенге**		**138213195**	
		Поправочный коэфициент К-0,9689999			133928572	
		НДС 12%	**Тенге**		16071429	
		ИТОГО:	**Тенге**		**150000000**	

Технадзор:

Инженер
ТОО "Pride group"

Подрядчик:

Директор
ТОО "Комби-Строй-1"

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Мактааральского района" **Форма-3**
Подрядчик: ТОО «Комби-Строй-1»
Инженер: ТОО "Pride group"
Доп. Соглашение №1 от 06.02.2015 года к договору №140 от 24.09.2014г
Наименование объекта: "Реконструкция систем водоснабжения сельских населенных пунктов от Жетысайского группового водопровода Мактаральского района ЮКО(II очередь)"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
за апрель 2015 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Доп. соглашение №1 от 06.02.2015 года к договору №140 от 24.09.2014г	Источник: наименование	Источник: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
4973502	42996		Бюджетное финансир-е	1	ТОО	17

Наименование	Стоимость выполненных работ (в тенге)							в отчетном месяце без НДС	Налог на добавленную стоимость 12%
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месеце	Из графы 1						
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне	Из них		Дополнительные затраты			
				В отчетном периоде	По монтажу оборудования	на приобретение материалов	Другие дополнительные работы		
Реконструкция систем водоснабжения сельских населенных пунктов от Жетысайского группового водопровода Мактаральского района ЮКО(II очередь)	410 000 000	160 000 000	147 478 627	57 552 635	0			142 857 142	17 142 857
Оборудование									
Аванс		0						0	0
Погашение аванса		0						0	0
Итого к оплате	410 000 000	160 000 000	147 478 627	57 552 635				142 857 142	17 142 857

Заказчик ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Мактааральского района»
Начальник _____ Г.Полатов

Инженер ТОО "Pride group"
Директор _____ А.Мұрат

Подрядчик ТОО «Комби-строй-1»
Директор _____ М.К.Муталиев

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Мактааральского района"

Подрядчик: ТОО "Комби-Строй-1"

Форма 2

Инженер: ТОО "Pride group"

Договор: Доп.соглашение №1 от 06.02.2015года к договору №140 от 24.09.2014г

Наименование стройки: "Реконструкция систем водоснабжения сельских населенных пунктов от Жетысайского группового водопровода Мактаральского района ЮКО(II очередь)"

АКТ

выполненных работ за апрель месяц 2015 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, Всего ЗП рабочих-строителей	Общая Всего ЗП рабочих-строителей	Накладные расходы тенге %
1	2	3	4	5	7	9
		ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ В1 Н.п. Талапты Локальная смета 2-6-1				
40	Е0101-13-2 т.ч. п-3.37 К=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3, ТРАНШЕЙ м3	4033,6	34,66	139817	44489
41	Е0101-13-2 т.ч. п-3.37 К=1,2 т.ч. п-3.46 К=1,1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4м3 (сильно налипающего на инструмент), ТРАНШЕЙ м3	2049	38,13	78127	24860
42	Е0101-164-2 т.ч. п-3.177 к=1,15 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент, (доработка) м3	188	302,12	56799	64183
43	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	4422	6,48	28652	9023
44	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	4422	21,55	95277	73047
45	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2группы м3	1265	134,10	169637	191689
46	Е0101-85-2	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м м3	173,8	12,34	2145	590
47	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы м3	295	2484,20	732839	80853
48	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы ИЗ МЯГКОГО МЕСТНОГО ГРУНТА м3	177,7	306,20	54412	48704
49	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50мм км	1,586	47611,09	75511	70923
51	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100мм км	3	58881,69	176645	155565
52	Е0122-11-4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 125мм км	2	70811,26	141623	126125
236	С130804-997 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 13,6 - 20х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 м	41,41	30,00	1242	--

55	С130804-942 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50х3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 м	86,86	105,00	9120	--
57	С130804-946 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 м	8806,181	468,00	4121293	--
58	С130804-947 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 125х7,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 м	4936,88	615,00	3036181	--
62	Е0123-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 100 мм ФУТЛЯР км	0,07	341347,02	23894	5607
63	Е0123-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 150 мм ФУТЛЯР км	0,021	465331,02	9772	1682
64	Е0123-2-2	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 200 мм ФУТЛЯР км	0,008	511141,41	4089	736
65	Е0122-1-4	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 250 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт км	0,026	880933,78	22904	2410
66	Е0123-2-3	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 300 мм, ФУТЛЯР км	0,04	815398,71	32616	4912
68	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр труб диам. 100 мм м	207	244,98	50710	39568
69	Е0122-47-2	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 150 мм м	72	282,86	20366	14650
73	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов шт	29	300,57	8716	4845
74	С130804-946 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 ОТВОДЫ м	57	468,00	26676	--
75	С130804-947 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 125х7,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 м	20,5	615,00	12608	--
76	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм ГИЛЬЗ км	0,013	139336,75	1811	1148
77	С130804-951 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 200х11,9 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 м	70,296	1521,00	106920	--

134	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах м3	22,53	12829,86	289057	87456
135	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	22,53	94,00	2118	--
136	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые м3	63,3	32800,00	2076240	--
137	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 м3	63,3	-250,00	-15825	--
138	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 м3	63,3	-134,00	-8482	--
139	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 ПРИМ	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-1,5, КЦО-1 шт	71	916,30	65057	--
141	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм м	62,3	8530,00	531419	--
142	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм /ГОСТ 8020-90/ м	64,08	10800,00	692064	--
143	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99 комплект	71	8060,00	572260	--
РАЗБОРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГРАВИЙНОГО ПОКРЫТИЯ						
165	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных м3	31	66,75	2069	1036
166	Е0127-21-1	Устройство оснований и покрытий однослойных из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см, ТОЛЩ.20см м2	31	374,54	11611	473
РАЗБОРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРЫТИЯ						
167	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных м3	50,4	66,75	3364	1684
168	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных м3	10,08	408,11	4114	3252
169	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках Т	16,93152	27,10	459	321
170	Е010333-А4-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, 3,5км класс груза 1	16,93152	34,74	588	118

		т				
		ДОБАВИТЬ ВОДОМЕРНЫЙ ЯЩИК -59 шт				
44	Е0109-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т СТОЕКИЗ ТРУБ т	1,8585	4646,85	8636	3674
45	С12021-245	Отдельные конструктивные элементызданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т т	1,57648	172800,00	272416	--
46	С12021-250	Отдельные конструктивные элементызданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т т	0,28202	154200,00	43487	--
47	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий т	1,8585	542,84	1009	489
48	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами т	0,03009	149300,00	4492	--
49	Е0109-53-3	Монтаж стеллажей и других конструкций, закрепляемых на фундаментах внутри зданий КОРПУС ШКАФА т	12,2012	16367,84	199707	162550
50	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанныхпрофилей, масса до 0,1 т т	1,8939	154400,00	292418	--
51	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовойстали, масса до 0,5 т т	10,3191	154200,00	1591205	--
52	С12041-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные вкаркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм - шарниры т	0,1416	45300,00	6414	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге		15886299	
		Накладные расходы -	Тенге		1226662	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		1026778	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге		18139739	
		КОГАЛЫ Внутрипоселковые водопроводные сети Локальная смета 2-3-1				
44	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50мм км	8,034	47611,09	382508	359267
45	С130804-997 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 20x2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 м	8040,61	30,00	241218	--
46	С130804-942 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50x3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 м	73,73	105,00	7742	--
90	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах м3	28,4	12829,86	364368	110242
91	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	28,4	94,00	2670	--

92	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые м3	13	32800,00	426400	--
93	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 м3	13	-250,00	-3250	--
94	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 м3	13	-134,00	-1742	--
95	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 ПРИМ	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-1,5, КЦО-1 шт	20	916,30	18326	--
54	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм м	35,6	8530,00	303668	--
55	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99 комплект	20	8060,00	161200	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге		1903108	
		Накладные расходы -	Тенге		469509	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		142357	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге		2514974	

Н.п. Когалы Резервуар для чистой воды емк. 300м3- 2 штуки Локальная смета 2-1-4-1

		ПОКРЫТИЕ				
35	Е0107-3-6	Укладка плит покрытия шт	10	3409,31	34093	6558
36	С143018-21 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 НА БЕТОНЕ В25 W6 м3	9,23	33600,00	310128	--
37	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 м3	9,23	134,00	1237	--
38	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 м3	9,23	310,00	2861	--
39	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	9,23	94,00	868	--
40	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг 1т	0,0342	70437,87	2409	352
41	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры т	0,1602	40200,00	6440	--
42	Е0106-36-4	Железнение поверхности м2	241	58,37	14067	13004
		КАМЕРА ЛАЗА И КАМЕРА ПРИБОРОВ (2ШТ НА РЕЗЕРВУАР)				
43	Е0107-31-2	Установка опор из плит и колец диаметром более 1000 мм м3	1,296	1893,97	2455	1674

44	С143018-16 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Панели стеновые цилиндрические для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В15, площадью до 12 м2, сплошные м3	1,296	23600,00	30586	--
45	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 м3	1,296	310,00	402	--
46	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по вОдонепрницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	1,296	266,00	345	--
47	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	1,296	94,00	122	--
48	Е0106-19-2	Устройство поясов без опалубки ИЗ БЕТОНА КЛ.В15 W6 м3	0,8	10754,11	8603	697
49	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 м3	0,812	310,00	252	--
50	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	0,812	266,00	216	--
		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ -2шт				
51	Е0139-7-3	Монтаж металлических перекрытий и крышек для проемов, каналов и шахт, металлических негабаритных дверей т	0,356	15530,55	5529	2044
52	С12021-227	Лазы круглые для резервуаров т	0,356	247800,00	88217	--
53	Е0113-26-8 ПРИМ К=4	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710 ЗА 4 РАЗА м2	41,296	70,08	2894	105
54	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением т	0,09952	13711,47	1365	591
55	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы т	0,09952	133700,00	13306	--
56	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	2,88608	-21,80	-63	-15
57	Е0113-17-3	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ВЛ-023 за один раз м2	2,88608	31,99	92	12
58	Е0113-26-8 ПРИМ К=4	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710 ЗА 4 РАЗА м2	11,54432	70,08	809	29
59	Е0146-25-12	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 100 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ отверст.	2	209,59	419	309
60	Е0146-25-28	добавляется на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам.100 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ отверст.	24	-12,10	-290	-212
61	Е0146-26-9	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.70 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ отверст.	2	313,85	628	481

62	Е0146-26-25	добавлять на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.70 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ отверст.	20	-7,48	-150	-111
63	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг 1т	0,0106	33697,62	357	369
64	С130806-47 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 50х3,5 мм м	1,3	389,00	506	--
65	С130806-49 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 80х4 мм м	0,5	679,00	340	--
		ДЫХАТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ДУ-2 - 1шт				
66	Е0146-30-2	Пробивка отверстий в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм, площадью до 100 см2 отверст.	2	91,62	183	129
67	Е0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с гидравлическим испытанием км	0,004	154891,68	620	495
68	С130806-100 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х5 мм м	4	1751,00	7004	--
69	Е0120-20-4	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 400 мм шт	2	1330,45	2661	248
70	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг - кольцо опорное, хомуты крепления т	0,00708	175710,10	1244	87
71	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры т	0,00708	40200,00	285	--
72	Е0106-19-2	Устройство поясов без опалубки ОБЕТОНИРОВАНИЕ ВЫТЯЖНОЙ ТРУБЫ м3	0,8	10658,70	8527	697
73	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	0,812	266,00	216	--
74	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 м3	0,812	310,00	252	--
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ДНИЩА				
75	Е0108-3-3	Устройство гравийного основания под фундаменты м3	37,34127	1170,97	43726	7138
76	Е0141-1-1	Штукатурная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях литым асфальтом в два слоя по 10 мм АСФАЛЬТОВОЙ МАСТИКОЙ м2	119,6989	68,74	8228	7966
77	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1 т	0,0119699	26143,30	313	23
78	Е0141-8-9	Приготовление холодной асфальтовой мастики т	2,3341286	16648,77	38860	6123
79	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	119,6989	258,92	30992	8236
		ВЕРТИКАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН				

80	Е0141-1-3	Штукатурная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм м2	49,56	193,98	9614	8420
81	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1 т	0,009912	26143,30	259	19
82	Е0141-8-9	Приготовление холодной асфальтовой мастики т	0,81774	16648,77	13614	2145
83	Е0141-1-4	Штукатурная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях мастикой асфальтовой в три слоя по 5мм (15мм) м2	136,5	223,15	30460	25493
84	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1 т	0,0273	26143,30	714	53
85	Е0141-8-9	Приготовление холодной асфальтовой мастики т	3,37155	16648,77	56132	8844
86	Е0141-3-4	Оклеечная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях стеклотканью на полимерных вяжущих в один слой м2	42	216,55	9095	8017
87	С11011-764	Сетка стеклянная строительная СС-1 м2	42	142,00	5964	--
88	Е0107-57-1	Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей горизонтальных и вертикальных прокладками на клею в один ряд м	68	38,15	2594	1016
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ПОКРЫТИЯ				
89	Е0141-1-1	Штукатурная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях литым асфальтом в два слоя по 10 мм АСФАЛЬТОВОЙ МАСТИКОЙ В ТРИ СЛОЯ (15мм) м2	180	68,74	12373	11979
90	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1 т	0,027	26143,30	706	52
91	Е0141-8-9	Приготовление холодной асфальтовой мастики т	5,265	16648,77	87656	13811
92	Е0141-3-1	Оклеечная изоляция горизонтальной бетоннойповерхности в речных гидротехнических сооруженияхстеклотканью на полимерных вяжущих в один слой м2	19,2	138,54	2660	2268
93	С11011-764	Сетка стеклянная строительная СС-1 м2	19,2	142,00	2726	--
94	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм ТОЛЩ.20мм м2	180	208,48	37526	8699
95	Е0112-17-2 К=5	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек м2	900	6,54	5889	171
		ВЕРТИКАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ КАМЕР				
96	Е0141-1-3	Штукатурная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм м2	10,48	193,98	2033	1781
97	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1 т	0,002096	26143,30	55	4
98	Е0141-8-9	Приготовление холодной асфальтовой мастики т	0,17292	16648,77	2879	454
99	Е0141-1-4	Штукатурная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях мастикой асфальтовой втри слоя по 5 мм м2	5	223,15	1116	934
100	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1 т	0,001	26143,30	26	2
101	Е0141-8-9	Приготовление холодной асфальтовой мастики т	0,1235	16648,77	2056	324
102	Е0141-3-4	Оклеечная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях стеклотканью на полимерных вяжущих в один слой м2	21	216,55	4547	4008

103	С11011-764	Сетка стеклянная строительная СС-1 м2	21	142,00	2982	--
104	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов м3	0,1	10620,35	1062	85
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге		966892	
		Накладные расходы -	Тенге		155608	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		67350	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге		1189850	

Н.п. Когалы РЕЗЕРВУАР Локальная смета 2-1-4-2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ на 2штуки

ПОДВОДЯЩИЙ ТРУБОПРОВОД

1	Ц0112-2-11	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 159 мм т	0,577	23181,00	13375	10562
2	С130801-83 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Узлы технологических трубопроводов из бесшовных труб, стали 20, на Ру до 10 МПа, 159х8,0 мм т	0,577	106500,00	61451	--
3	Ц0112-753-7	Протравка и промывка труб различными реактивами, диаметр наружный 159 мм м	10	502,50	5025	1722
4	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм т	0,0258	121294,13	3129	2731
5	С130810-363 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа, /ГОСТ 17378-2001/ диаметром условного прохода 100х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х6-57х4 мм шт	2	220,96	442	--
6	С130810-301 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Отводы крутоизогнутые под углом 90 град. на Ру до 16 МПа с радиусом кривизны R-1,5, Dy 150, 159 х 6 мм, /ГОСТ 17375-2001/ шт	2	1386,89	2774	--
7	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг 1т	0,0564	64092,87	3615	204
8	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм КЛАПАН ПОПЛАВКОВЫЙ т	0,033	247994,13	8184	3493
9	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг т	0,0174	175710,10	3057	214
10	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз м2	5	36,09	180	20
11	Е0113-26-18 К=3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76 ЗА 3 РАЗА м2	15	16.92	254	56

ПЕРЕЛИВНОЕ УСТРОЙСТВО

12	Ц0112-2-9	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 108 мм т	0,42016	33857,00	14225	11590
13	С130801-82 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Узлы технологических трубопроводов из бесшовных труб, стали 20, на Ру до 10 МПа, 108х3,0 мм т	0,42016	106600,00	44789	--
14	Ц0112-753-6	Протравка и промывка труб различнымиреактивами, диаметр наружный 108 мм м	10,4	408,50	4248	1454

15	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм т	0.0048	121294,13	582	508
16	С130810-299 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Отводы крутоизогнутые под углом 90 град. на Ру до 16 МПа, с радиусом кривизны R-1,5, Dy 100, 108 х 4 мм /ГОСТ 17375-2001/ шт	2	340,70	681	--
17	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг 1т	0,0284	64092,87	1820	103
18	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг т	0,0102	175710,10	1792	126
19	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностейгрунтовкой ХС-010 за один раз м2	3,6	36,09	130	14
20	Е0113-26-18 К=3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76 ЗА 3 РАЗА м2	10,8	16,92	183	40
		СПУСКНОЙ ТРУБОПРОВОД				
21	Ц0112-2-9	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 108 мм т	0,0478	33857,00	1618	1319
22	С130801-82 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Узлы технологических трубопроводов из бесшовных труб, стали 20, на Ру до 10 МПа, 108х3,0 мм т	0,0478	106600,00	5095	--
23	Ц0112-753-6	Протравка и промывка труб различными реактивами, диаметр наружный 108 мм м	4,658	408,50	1903	651
24	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз м2	1,6	36,09	58	6
25	Е0113-26-18 К=3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76 ЗА 3 РАЗА м2	4,8	16,92	81	18
		ОТВОДЯЩИЙ ТРУБОПРОВОД				
26	Ц0112-2-11	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 159 мм т	0,1052	23181,00	2439	1926
27	С130801-83 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Узлы технологических трубопроводов из бесшовных труб, стали 20, на Ру до 10 МПа, 159х3,0 мм т	0,1052	106500,00	11204	--
28	Ц0112-753-7	Протравка и промывка труб различными реактивами, диаметр наружный 133-159 мм м	5,534	502,50	2781	953
29	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз м2	2,76	36,09	100	11
30	Е0113-26-18 К=3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76 ЗА 3 РАЗА м2	8,28	16,92	140	31
		УСТАНОВКА ДАТЧИКА УРОВНЯ КСУ-3				
31	Ц0111-250-1	Реле РМ-51 /ДПЭ-3/ для измерения и регулирования уровня компл	2	210,04	420	348
32	СПрайс-лист ТОО "ЭЛКОМ" СТР.	ДАТЧИК РЕЛЕ УРОВНЯ КСУ-3 шт	2	6974,44	13949	--

33	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм ЗАГЛУШКА, БОБЫШКА т	0,00183	247994,13	454	194
		УСТАНОВКА НУЛЕВОГО ЭЛЕКТРОДА				
34	Ц0108-472-8 ПРИМ	УСТАНОВКА НУЛЕВОГО ЭЛЕКТРОДА м	8,54	84,60	722	264
35	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм, ЗАГЛУШКА т	0,000614	247994,13	152	65
36	С11011-699	Прокладки резиновые /пластина техническая прессованная/ кг	1	166,00	166	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге		211218	
		Накладные расходы -	Тенге		38623	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		14990	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге		264831	

Насосная станция Локальная смета 2-1-2-1

		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
1	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 м3	210,5	28,89	6081	1935
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ ДОРАБОТКА м3	6,5	262,72	1708	1930
3	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м м3	200	9,24	1849	582
4	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м м3	200	9,24	1849	582
5	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	117	6,48	758	239
6	Е0101-169-2	Разработка грунта 2 группы вручную в котлованах с перемещением передвижными транспортерами ПОДСЫПКА ПОД ПОЛЫ м3	27,31	179,63	4906	4896
7	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	117	21,55	2521	1933
8	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	13	134,10	1743	1970
9	Е0101-18-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3 м3	18	47,43	854	286
10	Е010333-А3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1 т	31,5	29,07	916	183
		ФУНДАМЕНТЫ				
11	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки БМ В3,5 м3	1,8	9147,85	16466	417
12	Е0106-1-20	Устройство бетонных ленточных фундаментов ИЗ БМ В7,5 м3	13,5	10223,51	138017	7918
13	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок 1т	0,0636048	5239,08	333	134
14	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,015144	65000,00	984	--