1	2	3	4	5	7	9
261	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,034	40200,00	1367	--
		т		--	--	--
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ДНИЩА				
262	Е0108-3-3	Устройство гравийного основания под фундаменты	37,34127	1170,97	43726	7138
		м3		123,75	4621	118
263	Е0141-1-1	Штукатурная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях литым асфальтом в два слоя по 10 мм АСФАЛЬТОВОЙ МАСТИКОЙ	119,6989	68,74	8228	7966
		м2		61,20	7326	104
264	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,0119699	26143,30	313	23
		т		1284,75	15	104
265	Е0141-8-9	Приготовление холодной асфальтовой мастики	2,3341286	16648,77	38860	6123
		т		2135,25	4984	104
266	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	119,6989	258,92	30992	8236
		м2		52,20	6248	123
		ВЕРТИКАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН				
267	Е0141-1-3	Штукатурная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм	49,56	193,98	9614	8420
		м2		144,90	7181	104
268	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,009912	26143,30	259	19
		т		1284,75	13	104
269	Е0141-8-9	Приготовление холодной асфальтовой мастики	0,81774	16648,77	13614	2145
		т		2135,25	1746	104
270	Е0141-1-4	Штукатурная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях мастикой асфальтовой в три слоя по 5мм (15мм)	136,5	223,15	30460	25493
		м2		153,23	20916	104
271	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,0273	26143,30	714	53
		т		1284,75	35	104
272	Е0141-8-9	Приготовление холодной асфальтовой мастики	3,37155	16648,77	56132	8844
		т		2135,25	7199	104
273	Е0141-3-4	Оклеечная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях стеклотканью на полимерных вяжущих в один слой	42	216,55	9095	8017
		м2		183,15	7692	104
274	С11011-764	Сетка стеклянная строительная СС-1	42	142,00	5964	--
		м2		--	--	--
275	Е0107-57-1	Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей горизонтальных и вертикальных прокладками на клею в один ряд	68	38,15	2594	1016
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге		1015113	
		Накладные расходы -	Тенге		144215	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		69560	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге		1228888	
		Н.п.Жемисти РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ЧИСТОЙ ВОДЫ ЕМК.300м3 - 2штуки Локальная смета 2-4-4-2				
		ПОДВОДЯЩИЙ ТРУБОПРОВОД				
276	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0258	121294,13	3129	2731
		т				
277	С130810-363 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа, /ГОСТ 17378-2001/ диаметром условного прохода 100х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х6-57х4 мм	2	220,96	442	--
		шт				
278	С130810-301 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Отводы крутоизогнутые под углом 90 град. на Ру до 16 МПа с радиусом кривизны R-1,5, Dy 150, 159 х 6 мм, /ГОСТ 17375-2001/	2	1386,89	2774	--
		шт		--	--	--
279	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,0564	64092,87	3615	204
		1т		3330,00	188	105
280	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм КЛАПАН ПОПЛАВКОВЫЙ	0,033	247994,13	8184	3493
		т		62775,00	2072	130
281	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,0174	175710,10	3057	214
		т		8100,00	141	140

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Мактааральского района" **Форма-3**

Подрядчик: ТОО «Комби-Строй-1»

Инженер: ТОО "Pride group"

Доп. Соглашение №1 от 06.02.2015 года к договору №140 от 24.09.2014г

Наименование объекта: "Реконструкция систем водоснабжения сельских населенных пунктов от Жетысайского группового водопровода Мактаральского района ЮКО(II очередь)"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
за июнь 2015 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Доп. соглашение №1 от 06.02.2015 года к договору №140 от 24.09.2014г	Источник финансирования		Организационно-правовая	
			наименование	код	наименование	код
4973502	42996		Бюджетное финансир-е	1	ТОО	17

Наименование	Стоимость выполненных работ (в тенге)							в отчетном месяце без НДС	Налог на добавленную стоимость 12%
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месеце	Из графы 1						
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне	Из них		Дополнительные затраты			
				В отчетном периоде	По монтажу оборудования	на приобретение материалов	Другие дополнительные работы		
Реконструкция систем водоснабжения сельских населенных пунктов от Жетысайского группового водопровода Мактаральского района ЮКО(II очередь)	730 000 000	150 000 000	261 218 737	52 262 480	0			133 928 571	16 071 429
Оборудование									
Аванс		0						0	0
Погашение аванса		0						0	0
Итого к оплате	730 000 000	150 000 000	261 218 737	52 262 480				133 928 571	16 071 429

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Мактааральского района»
Начальник _____ Т.Мурат

Инженер
ТОО "Pride group"
Директор _____ М.Мурат

Подрядчик
ТОО «Комби-строй-1»
Директор _____ М.К.Муталиев

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Мактааральского района"

Подрядчик: ТОО "Комби-Строй-1"

Форма 2

Инженер: ТОО "Pride group"

Договор: Доп.соглашение №1 от 06.02.2015года к договору №140 от 24.09.2014г

Наименование стройки: "Реконструкция систем водоснабжения сельских населенных пунктов от Жетысайского группового водопровода Мактаральского района ЮКО(II очередь)"

АКТ

выполненных работ за июнь месяц 2015 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая Всего / ЗП рабочих-строителей	Накладные расходы тенге / %
1	2	3	4	5	7	9
		РАЗДЕЛ 1. Населенный пункт Когалы. Локальная смета 2-1-1 ВНУТРИПОСЕЛКОВЫЕ ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ				
107	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, ЗА 2 РАЗА	4,8024	20,36	98	18
		м2				
		ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ КОЛОДЕЦ 2500х2000мм - 4шт				
120	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	42,72	416,95	17812	1406
		м2				
		РАЗБОРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРЫТИЯ				
129	Е0127-52-1	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа БХ ТОЛЩ. 6см	424	373,31	158284	4889
		м2				
130	Е0127-52-4 К=6	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ, на каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать	2544	60,15	153014	677
		м2				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		329208	
		Накладные расходы -	Тенге		6990	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		20172	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		356370	
		РАЗДЕЛ 2. Населенный пункт Когалы. Локальная смета 2-1-2-2 СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ				
		ЩРН-36				
1	Ц0108-573-4	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1	514,00	514	261
		шт				
2	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	1	862,00	862	327
		шт				
3	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	7	501,20	3508	1525
		шт				
4	Прайс-лист Электрокомплект СТР.10	Бокс ШРН-36	1	1824,61	1825	
		шт				
5	Прайс-лист Электрокомплект СТР.8	Выключатель автоматический ВА47-29 3Ф 32А, 20А, 16А	7	200,43	1403	
		шт				
6	Прайс-лист Электрокомплект СТР.8	Выключатель автоматический ВА47-29 1 Ф16А	1	67,39	67	
		шт				
7	У65-12-22 СКЦЭ	Ящики однофидерные серии ЯВШ-3-25, устанавливаемые на стене или колонне	1	10708,87	10709	298
		устр-во				
8	Ц0108-573-5	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм	2	663,00	1326	723
		шт				
9	75-6-7	Ящик с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество управляемых двигателей /фидеров/ 1, типа Я 5111-2874 УХЛ 4, номинальный ток 6 А, предел регулирования тока теплового реле 3,8-6,0 А, номинальный ток расцепления авт. выкл. 8 А	1	35300,00	35300	
		шт				

1	2	3	4	5	7	9
10	Прайс-лист ТОО "KARLSKRONA LC AB" СТР.2	Шкаф управления 3 кВт	1	131869,73	131870	
		шт				
11	Ц0111-30-3	Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - преобразователь термоэлектрический многозонный	1	427,73	428	381
		шт				
12	Прайс-лист ООО "Союз Прибор" СТР.17	Датчик температуры ДТКБ-53	1	1330,71	1331	
		шт				
13	Ц0111-250-1	Реле РМ-51 /ДПЭ-3/ для измерения и регулирования уровня	1	210,04	210	174
		компл				
14	СПрайс-лист ТОО "ЭЛКОМ" СТР.4	Кондуктометрический сигнализатор уровня КСУ-3	1	6974,44	6974	
		шт				
15	С151801-134	Коробка соединительная, габаритный размер 300х202х110 мм, КС-20, КСК-16	2	1750,00	3500	
		шт				
16	Ц0108-411-4	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм	3	186,90	561	257
		ввод				
17	С151802-3	Вводы гибкие, степень защиты IP40, с металлорукавом из нержавеющей стали, диаметром присоединения трубы 25-27 мм, длиной 659 мм, тип К1081 У3	3	355,00	1065	
		шт				
18	Ц0108-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	27	73,10	1974	713
		м				
19	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	72	27,70	1994	1382
		м				
20	С151603-21	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 4х1,5 мм2	0,005	74900,00	375	
		1000м				
21	С151601-592 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х2,5 мм2	0,005	159700,00	799	
		1000м				
22	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,019	60500,00	1150	
		1000м				
23	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,026	52100,00	1355	
		1000м				
24	С151601-591 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х1,5 мм2	0,014	99700,00	1396	
		1000м				
25	С151601-589 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 4х6 мм2	0,003	285100,00	855	
		1000м				
26	С151601-588 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 4х4 мм2	0,006	192700,00	1156	
		1000м				
27	С151601-587 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 4х2,5 мм2	0,021	125400,00	2633	

1	2	3	4	5	7	9
		1000м				
28	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	66	108,60	7168	3248
		м				
29	Прайс-лист Электрокомплект СТР.7	Труба ПВХ диам.20 мм	66	24,54	1619	
		м				
30	Ц0108-411-1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	6	114,40	686	281
		м				
31	СПрайс-лист Электрокомплект СТР.15	Металлорукав изолированный диам.25мм	6	124,41	746	
		м				
32	Ц0108-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2 (40х4)	15	107,30	1610	467
		м				
33	Ц0108-472-3	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2 (25Х4мм)	40	55,00	2200	916
		м				
34	Ц0108-602-2	Электропечь мощностью до 1 кВт	2	763,40	1527	1194
		шт				
35	Прайс-лист АО "Келет" СТР.18	ЭЛЕКТРОПЕЧЬ ПЭТ-1	2	2238,12	4476	
		шт				
		ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ				
36	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	1	228,80	229	197
		шт				
37	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	1	4720,00	4720	
		шт				
38	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	1	501,20	501	218
		шт				
39	Прайс-лист Электрокомплект СТР.19	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ АП50Б-2МТ 16А	1	732,61	733	
		ШТ				
40	Ц0108-591-3	Выключатель одноклавишный полугерметический и герметический	6	134,80	809	657
		шт				
41	С151801-18	Выключатель однополюсный для открытойустановки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	6	215,00	1290	
		шт				
42	Ц0108-594-2	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 2 лампами в светильнике	5	342,80	1714	930
		шт				
43	С151702-3	Светильники тип ЛСП02-2Х40, LZ 2х36	5	2320,00	11600	
		шт				
44	С151706-80	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	10	101,00	1010	
		шт				
45	Ц0108-593-6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	2	313,00	626	296
		шт				
46	С151701-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	2	871,00	1742	
		шт				
47	С151701-90	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м	1	561,00	561	
		шт				
48	СН РК 8.02-13-2004 Сборник №5.1 табл.2 п.210	Фонарь электрический аккумуляторный	1	1540,00	1540	
		шт				
49	С151706-9	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-60	3	24,00	72	
		шт				
50	С151706-53	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО12-40	1	19,00	19	
		шт				
51	Ц0108-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	75	73,10	5483	1981
		м				
52	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,07	52100,00	3647	
		1000м				

1	2	3	4	5	7	9
53	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В,марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,005	60500,00	303	
		1000м				
54	С151801-131	Коробка пластмассовая, тип У409	5	509,00	2545	
		шт				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		274313	
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге		181491	
		Накладные расходы -	Тенге		16424	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		6555	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		297292	
		РАЗДЕЛ 3. Населенный пункт Когалы. Локальная смета 2-1-2-3 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ И ОБОРУДОВАНИЕ				
1	Е0118-13-2	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,2 т (1 резерв.)	3	4271,56	12815	11033
		1насос				
		шт				
3	Ц0128-548-1	Установка бактерецидной установки	3	5633,17	16900	13553
		шт				
5	Ц0103-140-13	Таль ручная передвижная, грузоподъемность 3.2 т, высота подъема 3 м	1	2023,80	2024	1349
		шт				
6	Прайс-лист ТОО "BAsis COM" СТР.23	ТАЛЬ ЦЕПНАЯ рычажная Г/П 1,0	1	10164,96	10165	
		шт				
7	СПрайс-лист СТР.	СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ ТРЕХФАЗНЫЙ 60кВА	1	105862,09	105862	
		шт				
8	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	12	411,46	4938	3721
		шт				
9	С130902-156 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Затвор дисковый поворотный, чугунный, типа Wafer, Т до +130°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 13547-79	12	5301,00	63612	
		шт				
10	Е0122-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	3	585,99	1758	1290
		шт				
11	С130902-158 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Затвор дисковый поворотный, чугунный, типа Wafer, Т до +130°С, PN 16, DN 150 мм ГОСТ 13547-79	3	9090,00	27270	
		шт				
12	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	3	411,46	1234	930
		шт				
13	С130903-46 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Клапаны обратные двухстворчатые межфланцевые, чугунные, Т от -20°С до 130°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 11823-91	3	5044,00	15132	
		шт				
14	Ц0111-30-1	Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях МАНОМЕТР	3	64,86	195	134
		шт				
15	Е0116-26-4	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 100 мм	2	1705,10	3410	939
		1счетчик				
16	С131205-3	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	3	811,00	2433	
		компл				
17	С131102-12	Счетчики /водомеры/ холодной воды турбинные СТВ-100	2	18500,00	37000	
		шт				
47	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за одинраз	8,65331	21,80	189	45
		м2				
48	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	8,65331	40,72	352	65
		м2				
		ИНВЕНТАРЬ				
49	СБ.N8.1 ТАБЛ.1 П.140	ОГНЕТУШИТЕЛЬ ПЕННЫЙ	2	630,00	1260	

1	2	3	4	5	7	9
		шт				
50	СБ.N5.5	ТЕРМОМЕТР КОМНАТНЫЙ	2	250,00	500	
		шт				
51	СН РК 8.02-13-2004	Шкаф для одежды	2	15480,00	30960	
		шт				
52	СН РК 8.02-13-2004	Шкаф для хранения хозинвентаря	1	15050,00	15050	
		шт				
53	СН РК 8.02-13-2004	Стол концелярский	1	7955,00	7955	
		шт				
54	СН РК 8.02-13-2004	Стул	2	2580,00	5160	
		шт				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге		366174	33059
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге		176912	
		Накладные расходы -	Тенге		33059	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		13339	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге		412572	
		РАЗДЕЛ 4. Населенный пункт Когалы. 2-1-3-1 ВОДОНАПОРНАЯ СТАЛЬНАЯ БАШНЯ ЕМКОСТЬЮ 15м3 ВЫСОТОЙ ОПОРЫ 18м. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				
		РАЗНЫЕ РАБОТЫ				
57	Е0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебнятолщиной 12 см ИЗ ГРАВИЯ ТОЛЩ.10СМ	39,8	180,80	7196	2246
		м2				
58	Е0127-56-2 К=2	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлять или исключать	79,6	-12,05	-959	-88
		м2				
59	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	39,8	467,65	18612	1310
		м2				
60	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты КАНАЛ КЛ10	0,52	1986,57	1033	555
		м3				
61	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0.5 Л4д-8 ИЗ БМ В-15	0,36	26600,00	9576	
		м3				
62	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3 П5д-8 ИЗ БЕТОНА В15	0,16	28000,00	4480	
		м3				
63	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,52	-250,00	-130	
		м3				
64	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,52	-134,00	-70	
		м3				
				УЗЕЛ 1 (лист АС-7)		
65	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см ПО УКЛОНУ 10-50мм	6,9	467,65	3227	227
		м2				
66	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы ДРЕНАЖНЫЙ СЛОЙ ИЗ ГРАВИЯ	1,2	1008,04	1210	53
		м3				
67	Е0106-13-1	Устройство бетонных стен подвалов БОРТИК	0,25	10468,27	2617	137
		1м3				
68	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	0,005	70153,47	351	344
		км				
69	С130806-79 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм	5	629,00	3145	
		м				
70	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием	0,0003	115636,32	35	31
		км				

1	2	3	4	5	7	9
71	С130806-90 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4,5 мм	0,3	1055,00	317	
		м				
72	Е0146-25-3 ПРИМ	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 32 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	16	140,58	2249	1718
		отверст.				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге		52888	
		Накладные расходы -	Тенге		6533	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		3565	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге		62986	
		РАЗДЕЛ 5. Населенный пункт Когалы. 2-1-3-2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ И АРМАТУРА				
1	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	0,006	62566,88	375	376
		км				
2	Е0122-8-2	Укладка стальных водопроводных труб диам. 75 мм с гидравлическим испытанием	0,013	64249,36	835	828
		км				
3	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	0,008	70153,47	561	550
		км				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге		1772	
		Накладные расходы -	Тенге		1754	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		212	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге		3738	
		РАЗДЕЛ 6. Населенный пункт Когалы. 2-1-3-3 АВТОМАТИЗАЦИЯ				
1	Ц0111-250-1	Реле РМ-51 /ДПЭ-3/ для измерения и регулирования уровня	1	210,04	210	174
		компл				
2	СПрайс-лист ООО "Вертекс" СТР.25	Реле давления РД	1	2101,12	2101	
		шт				
3	С130904-62	Краны регулирующие трехходовые КРТПп латунные, Dy 20 мм	1	290,00	290	
		шт				
4	Ц0108-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до25 мм	1	125,60	126	54
		м				
5	С130806-30 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой, оцинкованные легкие 15х2,5 мм	1	100,00	100	
		м				
6	С151801-133	Коробка соединительная, габаритный размер 202х186х110 мм, КС-10	1	1080,00	1080	
		шт				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге		3907	
	ВСЕГО. Стоимость оборудования -		Тенге		2101	
	Стоимость монтажных работ -		Тенге		1806	
		Накладные расходы -	Тенге		228	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		122	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге		4257	
		РАЗДЕЛ 7. Населенный пункт Когалы. 4-1 ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ 0,4кВ. В.л-10кВ И НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ				
		СЕТИ КЛ-0,4кВ				
1	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	40,6	33,67	1367	547
		м3				
2	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	31,7	6,48	205	65
		м3				
3	Е0101-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)	45,5	0,20	9	3
		м2				
4	Е0101-166-2	Подсыпка мягкой земли для кабеля	9,1	134,10	1220	1379
		м3				
5	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	87	36,70	3193	1298
		м				
6	Ц0108-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	32	11,20	358	161

1	2	3	4	5	7	9
		м				
7	Е0134-101-3	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб	0,072	230122,38	16569	1782
		к-км				
8	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	119	26,40	3142	2216
		м				
9	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	72	27,70	1994	1382
		м				
10	Ц0108-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	76	66,80	5077	1740
		м				
11	С151601-164	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2	0,034	42000,00	1428	
		1000м				
12	С151601-133	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х2,5 мм2	0,041	33800,00	1386	
		1000м				
13	С151601-136	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х10 мм2	0,018	84200,00	1516	
		1000м				
14	С151603-159	Кабели контрольные, марка АКВВБГ, число жил и сечение 4х2,5 мм2	0,041	86200,00	3534	
		1000м				
15	С151603-161	Кабели контрольные, марка АКВВБГ, число жил и сечение 7х2,5 мм2	0,037	110600,00	4092	
		1000м				
16	Ц0108-147-10	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг	20	34,10	682	483
		м				
17	С151601-589 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 4х6 мм2	0,015	285100,00	4277	
		1000м				
18	С151603-31	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 4х2,5 мм2	0,005	93800,00	469	
		1000м				
19	Ц0108-165-1	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2	8	2021,10	16169	7836
		шт				
21	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	13	330,10	4291	1463
		шт				
22	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2 СЕЧ. 40х4мм	80	61,90	4952	1778
		м				
23	С151801-133	Коробка соединительная, габаритный размер 202х186х110 мм, КС-10	1	1080,00	1080	
		шт				
		СЕТИ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ				
26	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	0,36	218,93	79	89
		м3				
27	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,24	134,10	32	36
		м3				
28	Е0101-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)	0,6	0,20	1	
		м2				
29	Е0101-166-2	Подсыпка мягкой земли для кабеля	0,12	134,10	16	18
		м3				
30	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	24	36,70	881	358
		м				
31	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	24	26,40	634	447
		м				
32	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	18	27,70	499	345
		м				
33	Ц0108-147-10	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг	5	34,10	171	121
		м				
34	Ц0108-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	5	73,10	366	132
		м				

1	2	3	4	5	7	9
35	С151601-164	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2	0,046	42000,00	1932	
		1000м				
36	Е0134-101-3	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб	0,018	230122,38	4142	446
		к-км				
37	Ц0108-165-1	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2	4	2021,10	8084	3918
		шт				
38	С151610-53 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002 ПРИМ	Муфты концевые термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип 3КНТпН 1х35-50, ЕРКТ 0015 -L12	4	3010,00	12040	
		комплект				
39	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	2	330,10	660	225
		шт				
		ОПОРА НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ - 2шт				
40	Е0133-251-11	Установка стальных опор контактной сети с бурением котлованов под монолитные фундаменты массой до 1 т в группе грунта 2 при глубине бурения 2 м	2	1827,20	3654	1560
		опора				
42	Е0133-255-2	Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на разных отметках с опорой ИЗ БМ В22,5	1	11045,48	11045	619
		м3				
43	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	30	27,70	831	576
		м				
44	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,03	52100,00	1563	
		1000м				
45	Ц0110-901-8	Ящик протяжной или коробка, размером до 200х200 мм	2	254,80	510	515
		шт				
46	С151803-54	Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У995 У2	2	381,00	762	
		шт				
47	Ц0108-61-1	Предохранитель	2	276,50	553	389
		шт				
48	Прайс Электрокомплект СТР.29	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ РЕЗЬБОВОЙ	2	124,41	249	
		шт				
49	Ц0108-595-2	Светильник с ртутными лампами на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, включая установку ПРА	2	758,30	1517	992
		шт				
50	С151706-83 ПРИМ	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ125/6/. ДРНаТ-100	2	496,00	992	
		шт				
51	С151703-9	Светильники тип ЖКУ08-150-001-УХЛ1	2	8370,00	16740	
		шт				
52	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	2	330,10	660	225
		шт				
53	Е0115-172-3	Окраска металлических конструкций опор	10,40984	100,70	1048	659
		м2				
		СЕТИ 10 кВ				
54	Е0133-117-1	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по строительным работам	1	2238,10	2238	997
		шт				
55	С143019-59 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Приставки для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи /с отверстиями и без отверстий/ длиной 3,25 м, марки ПТ 33-3	2	5490,00	10980	
		шт				
56	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,0148	114900,00	1701	
		т				
57	Е0133-117-2	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по монтажным работам	1	4098,19	4098	2765
		шт				
60	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	1	166,90	167	152
		шт				
67	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	9	140,10	1261	1013

1	2	3	4	5	7	9
		шт				
68	С12041-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16 мм	0,2133	44300,00	9449	
		т				
69	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	45	26,30	1184	1000
		м				
70	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,0567	46400,00	2631	
		т				
71	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	8	170,60	1365	1154
		шт				
72	С11041-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	0,0754	47200,00	3559	
		т				
		Опора ж/б анкерная А10-1 - 2 штуки				
73	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	2	3155,76	6312	3224
		опора				
74	Е0133-107-5	Установка для опор ВЛ 35 кВ опорных плит объемом до 0,35 м3	4	502,85	2011	1120
		шт				
75	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	4	17700,00	70800	
		шт				
76	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	0,176	29920,00	5266	
		м3				
77	С11071-30 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кронштейны для подвески проводов	0,014	139600,00	1954	
		т				
78	С11041-88	Стальные конструкции	0,0836	148100,00	12381	
		т				
79	С11041-17	Болты сборочные с гайками и шайбами	0,0012	150900,00	181	
		т				
80	Прайс-лист ТОО "SKALA GROUP" стр.21	Изоляторы ШФ20-В	2	698,69	1397	
		шт				
81	Прайс-лист ТОО "SKALA GROUP" стр.21	Колпачок К-6	2	9,97	20	
		шт				
82	Прайс-лист ТОО "SKALA GROUP" стр.22	Зажим плашечный ПС-2	4	115,73	463	
		шт				
83	Прайс-лист ТОО "SKALA GROUP" стр.22	Зажим плашечный ПА	6	35,85	215	
		шт				
84	С11071-6 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 прим	Подвеска натяжная	0,12	7100,00	852	
		100шт				
		Опора ж/б анкерная П10-2 - 5 штуки				
85	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	5	1534,11	7671	3952

1	2	3	4	5	7	9
		опора				
86	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	5	17700,00	88500	
		шт				
87	С11041-88	Стальные конструкции	0,111	148100,00	16439	
		т				
88	Прайс-лист ТОО "SKALA GROUP" стр.21	Изоляторы ШФ20-В	30	698,69	20961	
		шт				
89	Прайс-лист ТОО "SKALA GROUP" стр.21	Колпачок К-6	30	9,97	299	
		шт				
90	Прайс-лист ТОО "SKALA GROUP" стр.22	Зажим плашечный ПС-2	5	115,73	579	
		шт				
91	Прайс-лист ТОО "SKALA GROUP" стр.22	Зажим плашечный ПА	30	35,85	1075	
		шт				
		Опора ж/б анкерная УА10-1 - 2 штука				
92	Е0133-103-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06 2002	Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	2	4836,53	9673	4944
		опора				
93	Е0133-107-5	Установка для опор ВЛ 35 кВ опорных плит объемом до 0,35 м3	6			
		шт				
94	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	6	17700,00	106200	
		шт				
95	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	0,264	29920,00	7899	
		м3				
96	С11071-30 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кронштейны для подвески проводов	0,028	139600,00	3909	
		т				
97	С11041-88	Стальные конструкции	0,095	148100,00	14070	
		т				
98	С11041-17	Болты сборочные с гайками и шайбами	0,0012	150900,00	181	
		т				
99	Прайс-лист ТОО "SKALA GROUP" стр.21	Изоляторы ШФ20-В	4	698,69	2795	
		шт				
100	Прайс-лист ТОО "SKALA GROUP" стр.21	Колпачок К-6	4	9,97	40	
		шт				
101	Прайс-лист ТОО "SKALA GROUP" стр.22	Зажим плашечный ПС-2	6	115,73	694	
		шт				
102	Прайс-лист ТОО "SKALA GROUP" стр.22	Зажим плашечный ПА	6	35,85	215	
		шт				
103	С11071-6 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 прим	Подвеска натяжная	0,12	7100,00	852	

1	2	3	4	5	7	9
		100шт				
104	Прайс-лист ТОО "SKALA GROUP" стр.23	Звено промежуточное ПРТ-7	4	157,01	628	
		шт				
105	Прайс-лист ТОО "SKALA GROUP" стр.24	Скоба СК-7	2	172,73	345	
		шт				
106	Прайс-лист ТОО "SKALA GROUP" стр.24	Серьга СРС-7-17	2	128,76	258	
		шт				
		УСТРОЙСТВО ОТВЕТВЛЕНИЯ УОП				
107	Е0133-114-2	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям с помощью механизмов /количество проводов в ответвлении - 2/	1	489,84	490	313
		шт				
108	Прайс-лист ТОО "SKALA GROUP" стр.21	Изоляторы ШФ20-В	3	698,69	2096	
		шт				
109	Прайс-лист ТОО "SKALA GROUP" стр.21	Колпачок К-6	3	9,97	30	
		шт				
110	Прайс-лист ТОО "SKALA GROUP" стр.22	Зажим плашечный ПА	6	35,85	215	
		шт				
111	С11041-88	Стальные конструкции	0,01264	148100,00	1872	
		т				
		УСТРОЙСТВО РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ НА КОНЦЕВОЙ ОПОРЕ				
112	Е0133-116-3	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	1	2263,89	2264	1704
		шт				
113	Спрайс-лист ТОО "Электрокомплект " СТР.14	ЛИНЕЙНЫЙ РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ РЛНД1-10/400	1	16923,28	16923	
		шт				
114	Прайс-лист ТОО "SKALA GROUP" стр.21	Изоляторы ШФ20-В	4	698,69	2795	
		шт				
115	Прайс-лист ТОО "SKALA GROUP" стр.21	Колпачок К-6	4	9,97	40	
		шт				
116	Прайс-лист ТОО "SKALA GROUP" стр.22	Зажим плашечный ПА	3	35,85	108	
		шт				
117	С11071-6 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 прим	Зажим аппаратный	0,06	7100,00	426	
		100шт				
118	С151607-43	Провода медные гибкие	0,0002	584100,00	117	
		т				
119	С151607-28 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 50/8 мм2	0,0012	165875,00	199	
		т				
120	С11071-30 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кронштейны	0,0188	139600,00	2624	
		т				
121	С11041-88	Стальные конструкции	0,03095	148100,00	4584	
		т				
122	С11041-17	Болты сборочные с гайками и шайбами	0,000685	150900,00	103	
		т				
		УСТРОЙСТВО РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ С КАБЕЛЬНОЙ МУФТОЙ НА КОНЦЕВОЙ ОПОРЕ				
123	Е0133-116-3	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	1	2263,89	2264	1704
		шт				

1	2	3	4	5	7	9
124	Спрайс-лист ТОО "Электрокомплект " СТР.14	ЛИНЕЙНЫЙ РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ РЛНД1-10/400	1	16923,28	16923	
		шт				
125	Е0133-116-1	Установка линейного электрооборудования разрядников с помощью механизмов	1	2476,72	2477	969
		комплект				
126	75-6-А12 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Разрядники полимерные РВО-10кВ/п/	3	599,00	1797	
		шт				
127	Прайс-лист ТОО "SKALA GROUP" стр.21	Изоляторы ШФ20-В	2	698,69	1397	
		шт				
128	Прайс-лист ТОО "SKALA GROUP" стр.21	Колпачок К-6	2	9,97	20	
		шт				
129	Прайс-лист ТОО "SKALA GROUP" стр.22	Зажим плашечный ПА	3	35,85	108	
		шт				
130	С11071-6 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 прим	Зажим аппаратный	0,09	7100,00	639	
		100шт				
131	С151803-209	Наконечники кабельные /ГОСТ 23981-80, ГОСТ 9581-80/ 70-10-11-А УХЛ3	2	137,00	274	
		шт				
132	С151607-43	Провода медные гибкие	0,0002	584100,00	117	
		т				
133	С151607-28 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 50/8 мм2	0,00175	165875,00	290	
		т				
134	С11071-30 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кронштейны	0,0269	139600,00	3755	
		т				
135	С11041-88	Стальные конструкции	0,0558	148100,00	8264	
		т				
136	С11041-17	Болты сборочные с гайками и шайбами	0,0009	150900,00	136	
		т				
		УСТРОЙСТВО КАБЕЛЬНОЙ МУФТЫ НА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ОПОРЕ ПМ-1 - 1шт				
137	Прайс-лист ТОО "SKALA GROUP" стр.22	Зажим плашечный ПА	6	35,85	215	
		шт				
138	Е0133-116-1	Установка линейного электрооборудования разрядников с помощью механизмов	1	2476,72	2477	969
		комплект				
139	75-6-А12 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Разрядники полимерные РВО-10кВ/п/	3	599,00	1797	
		шт				
140	С11071-6 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 прим	Зажим аппаратный	0,03	7100,00	213	
		100шт				
141	С151803-209	Наконечники кабельные /ГОСТ 23981-80, ГОСТ 9581-80/ 70-10-11-А УХЛ3	2	137,00	274	
		шт				
142	С151607-43	Провода медные гибкие	0,0002	584100,00	117	
		т				
143	С151607-28 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 50/8 мм2	0,00087	165875,00	144	
		т				

1	2	3	4	5	7	9
144	С11041-17	Болты сборочные с гайками и шайбами	0,000219	150900,00	33	
		т				
145	С11071-30 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кронштейны	0,0069	139600,00	963	
		т				
146	С11041-88	Стальные конструкции	0,0296	148100,00	4384	
		т				
147	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную втраншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	3,6	218,93	788	891
		м3				
148	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	2,4	134,10	322	364
		м3				
149	Е0101-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	6	0,28	2	1
		м2				
150	Е0101-166-2	Подсыпка мягкой земли для кабеля	1,2	134,10	161	182
		м3				
151	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле втраншее	20	36,70	734	298
		м				
152	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	20	32,40	648	276
		м				
153	С143006-6 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кирпич и камни керамические одинарные, 250x120x65 мм, М-75	0,08	9010,00	721	
		1000шт				
154	Ц0108-141-4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг	21	44,00	924	624
		м				
155	Ц0108-147-13	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 6 кг	20	65,50	1310	969
		м				
156	С151601-222	Кабели силовые на напряжение 10000 В,марка АСБ, число жил и сечение, 3x70 мм2	0,041	926300,00	37978	
		1000м				
157	Ц0108-167-7	Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 70 мм2	2	1907,10	3814	2659
		шт				
158	С151610-50 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Муфты соединительные термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 10кВ, тип 3СТп 10x70-120	2	13100,00	26200	
		комплект				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге		731020	66047
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге		37441	
		Накладные расходы -	Тенге		66047	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		45578	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге		842645	
		РАЗДЕЛ 8. Населенный пункт Когалы. 6-1 ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ				
		ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД В1				
1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	223,6044	27,84	6224	1922
		м3				
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	6,9156	262,72	1817	2053
		м3				
3	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	165,825	6,48	1074	338
		м3				
4	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	165,825	21,55	3573	2739
		м3				
5	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	18,425	134,10	2471	2792
		м3				

1	2	3	4	5	7	9
6	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	0,17	70153,47	11926	11681
		км				
7	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием	0,0221	115636,32	2556	2254
		км				
8	С130806-82 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 114х4 мм	170,68	670,00	114356	
		м				
9	С130806-91 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х5 мм	22,1884	1142,00	25339	
		м				
10	Е0122-20-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,17	228588,23	38860	10389
		км				
11	Е0122-20-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм	0,0221	348390,19	7699	2018
		км				
12	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	0,17	8287,75	1409	1775
		км				
13	Е0122-31-5	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 150 мм	0,0221	10216,13	226	277
		км				
14	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	7	411,46	2880	2170
		шт				
15	С130902-156 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Затвор дисковый поворотный, чугунный, типа Wafer, Т до +130°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 13547-79	7	5301,00	37107	
		шт				
16	Ц0112-806-1	Краны чугунные фланцевые на условное давление 0,6 МПа, диаметр условного прохода 25 мм	9	419,60	3776	3153
		шт				
17	С130904-137 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Кран шаровый фланцевый, Т от -30°С до +200°С, PN 16, DN 25 мм ГОСТ 21345-2005	9	4530,00	40770	
		шт				
18	Е0116-17-3	Установка клапанов предохранительных однорычажных диам. 50 мм	2	545,92	1092	847
		1шт				
19	С130903-36	Клапаны обратные поворотные фланцевые 19с17нж для воды и пара, Ру 3,9 МПа /39 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	7060,00	14120	
		шт				
20	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	23	156,43	3598	3767
		фланец				
21	С130809-36	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	23	572,00	13156	
		шт				
22	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм, ТРОЙНИКИ	0,01964	247994,13	4871	2079
		т				
23	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм, ОТВОД	0,0168	247994,13	4166	1778
		т				
24	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм, ОТВОД	0,038	121294,13	4609	4023
		т				
25	С130806-91 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х5 мм	2	1142,00	2284	
		м				
26	С131206-18 ПРИМ	Вставки , d-100 мм	7	5650,00	39550	
		компл				
27	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм КРЕСТ	0,00776	247994,13	1924	821
		т				

1	2	3	4	5	7	9
28	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06 2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	5,67	15941,21	90387	22010
		м3				
29	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	5,67	94,00	533	
		м3				
30	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	2,6	32800,00	85280	
		м3				
31	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	2,6	-250,00	-650	
		м3				
32	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	2,6	-134,00	-348	
		м3				
33	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	7,12	8530,00	60734	
		м				
34	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 ПРИМ	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-1,5, КЦО-1	4	916,30	3665	
		шт				
35	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм КЦ-7-3	0,87	5025,00	4372	
		м				
36	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79	3	8060,00	24180	
		шт				
37	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	1	13400,00	13400	
		комплект				
38	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы СТРЕМЯНКА С-2	0,06832	133700,00	9134	
		т				
39	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	1,98128	148,40	294	225
		м2				
40	Е0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных, ТОЛЩ.12см	2,568	2281,80	5860	1500
		м3				
41	Е0127-55-1	ОТМОСТКА ТОЛЩ. 3см	21,4	416,95	8923	704
		м2				
		СПУСКНОЙ ТРУБОПРОВОД СП				
42	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	29,1	27,84	810	250
		м3				
43	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	0,9	262,72	236	267
		м3				
44	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	20	6,48	130	41

1	2	3	4	5	7	9
		м3				
45	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	20	21,55	431	330
		м3				
46	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	10	134,10	1341	1515
		м3				
47	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	0,015	70153,47	1052	1031
		км				
48	С130806-82 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 114х4 мм	15,06	670,00	10090	
		м				
49	Е0122-20-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,015	228588,23	3429	917
		км				
50	Е0123-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 150 мм	0,0205	465331,02	9539	1642
		км				
51	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	2	411,46	823	620
		шт				
52	С130902-156 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Затвор дисковый поворотный, чугунный, типа Wafer, Т до +130°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 13547-79	2	5301,00	10602	
		шт				
53	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	4	156,43	626	655
		фланец				
54	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	4	492,00	1968	
		шт				
55	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06 2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрыхгрунтах	5,04	15941,21	80344	19564
		м3				
56	С143001-7 Изм. и доп. вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В15 /М-200/ (ЛОТОК В КОЛОДЦАХ)	0,8	9200,00	7360	
		м3				
57	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона запримененне сульфатостойкого цемента	5,04	94,00	474	
		м3				
58	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации,резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	1,95	32800,00	63960	
		м3				
59	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кромеячеистого: выше 15 до 20	1,95	-250,00	-488	
		м3				
60	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кромеячеистого: выше 20 до 22,5	1,95	-134,00	-261	
		м3				
61	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	5,34	8530,00	45550	
		м				
62	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 ПРИМ	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-1,5, КЦО-1	3	916,30	2749	

1	2	3	4	5	7	9
		шт				
63	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм КЦ-7-3	0,58	5025,00	2915	
		м				
64	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79	3	8060,00	24180	
		шт				
65	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы СТРЕМЯНКА С-2	0,05124	133700,00	6851	
		т				
66	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	1,48596	148,40	221	169
		м2				
67	Е0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных, ТОЛЩ.12см	1,9224	2281,80	4387	1123
		м3				
68	Е0127-55-1	ОТМОСТКА ТОЛШ. 3см	16,02	416,95	6680	527
		м2				
		ПЕРЕЛИВНОЙ ТРУБОПРОВОД П				
69	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	0,013	70153,47	912	893
		км				
70	С130806-82 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 114х4 мм	13,052	670,00	8745	
		м				
71	Е0122-20-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,013	228588,23	2972	794
		км				
72	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250мм КЛАПАН-ЗАХЛОПКА	0,06248	247994,13	15495	6614
		т				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге		1011316	
		Накладные расходы -	Тенге		118269	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		67775	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		43493	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		959	
		Накладные расходы -	Тенге		847	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		22907	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге		1197360	
		РАЗДЕЛ 9. Населенный пункт Когалы. 7-1-1 БЛАГОУСТРОЙСТВО				
		ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА				
1	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м ПЛАНИРОВКА ТЕРРИТОРИИ	23	9,24	213	67
		м3				
2	Е0101-24-10 К=2 т.ч. п-3.70 К=0,85	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	23	13,45	309	97
		м3				
3	Е0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м СНЯТИЕ ПЛОДОРОДНОГО СЛОЯ	210	7,91	1661	523
		м3				
4	Е0101-24-9 К=2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	210	14,65	3076	969
		м3				
5	Е0101-24-2	УСТРОЙСТВО АРЫКА	21	9,24	194	61
		м3				
6	Е0101-24-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	21	7,91	166	52
		м3				
		ПОКРЫТИЕ				
		АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ, ТИП1				
7	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см, ТОЛЩ. 23см	350	427,02	149455	5343

1	2	3	4	5	7	9
		м2				
8	Е0127-52-1	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа БХ ТОЛЩ.4 СМ	350	373,31	130659	4036
		м2				
9	Е0127-52-4 К=2	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ, на каждый 0,5 см изменения толщины добавлять, исключать	350	120,29	42103	186
		м2				
10	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий	148	661,04	97834	21738
		м				
11	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые М-400	6,364	25200,00	160373	
		м3				
		АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ, ТИП2				
12	Е0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см, ТОЛЩ. 10см	74	295,99	21903	4175
		м2				
13	Е0127-56-2 К=2	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлять или исключать	74	-43,96	-3253	-163
		м2				
14	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см, ТОЛЩ. 5см	74	416,95	30854	2436
		м2				
15	Е0127-55-2 К=4	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см	74	259,37	19194	1567
		м2				
16	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-3.9 К=0,86	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий	30	587,78	17633	4406
		м				
17	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые М-300	0,48	24600,00	11808	
		м3				
18	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных ОТМОСТКА	3,75	10040,78	37653	2615
		м3				
		ОГРАЖДЕНИЕ				
33	У1-33-5	Насадка из колючей проволоки высотой 0,5 м, типа М10, строительные работы	349	31,27	10913	5927
		м ограды				
34	У1-33-6	Насадка из колючей проволоки высотой 0,5 м, типа М10, монтаж металлоконструкций	349	56,90	19858	2073
		м ограды				
35	У1-34-13	Ворота металлические глухие с калиткой по железобетонным столбам, высотой 2 м, типа ВМ4В, строительные работы	1	47820,30	47820	6426
		ворота				
36	У1-34-14	Ворота металлические глухие с калиткой по железобетонным столбам, высотой 2 м, типа ВМ4В, монтаж металлоконструкций	1	28439,52	28440	3060
		ворота				
		ИРРИГАЦИЯ				