1	2	3	4	5	7	9
39	Е0137-74-12	Устройство плит перекрытий на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	2,819	1464,89	4130	2592
		м3				
40	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетонакласса В22,5, плоские прямоугольные ИЗ БМ В15	2,819	25300,00	71321	
		м3				
41	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кромеячеистого: выше 15 до 20	2,819	-250,00	-705	
		м3				
42	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кромеячеистого: выше 20 до 22,5	2,819	-134,00	-378	
		м3				
43	Е0137-74-3	Устройство лотков с заделкой стыков цементным раствором на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	4,29	2021,60	8673	6511
		м3				
44	С143018-159 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки водопропускные: трапецеидального сечения, высота 400 мм	39	2080,00	81120	
		м				
45	Е0137-7-3 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Устройство гравиной подготовки под сооружения	1,612	2019,85	3256	476
		м3				
46	Е0137-73-1	Устройство плитных оснований на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	4,135	10279,71	42507	1845
		м3				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге		1038790	
		Накладные расходы -	Тенге		77019	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		66949	
		Накладные расходы -	Тенге		5133	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге		1182758	
		РАЗДЕЛ 10. Населенный пункт Когалы. 7-1-2-1 Уборная на 1 очко ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
1	Е0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	2	7,91	16	5
		м3				
2	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	7,61	28,89	220	70
		м3				
3	Е0101-13-2 т.ч. п-3.46 К=1,1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	4	31,77	127	40
		м3				
4	Е0101-164-2 т.ч. п-3.177 к=1,15 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	0,36	302,12	109	123
		м3				
5	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	6,31	6,48	41	13
		м3				
6	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	6,31	21,55	136	104
		м3				
7	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	0,7	134,10	94	106
		м3				
		ВЫГРЕБ НА СУЛЬФАТОСТОЙКОМ ЦЕМЕНТЕ, W4				
8	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	2,27856	21,55	49	38
		м3				

1	2	3	4	5	7	9
9	Е0111-19-3	Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм ТОЛЩ.100ММ	3,458	375,03	1297	135
		м2				
10	Е0111-19-4 К=15	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий	3,458	1044,72	3613	264
		м2				
11	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,63	9147,85	5763	146
		м3				
12	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм БМ В15, W4 на СЦ	6,38	12747,14	81327	9418
		м3				
13	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,04509	41200,00	1858	
		т				
14	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	3,458	258,92	895	238
		м2				
15	Е0106-36-4	Железнение поверхности днища	3,458	58,37	202	187
		м2				
16	Е0115-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен	15,6024	98,51	1537	995
		м2				
17	Е0106-36-4	Железнение поверхности стен	14,9688	58,37	874	808
		м2				
18	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	20,15	245,44	4946	922
		м2				
19	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная 1:2 фундаментов толщиной 20 мм	1,5	242,42	364	106
		м2				
20	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м ИЗ КИРПИЧА М100	3,83	6578,64	25196	3732
		м3				
21	Е0108-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича-исключить	15,32	-38,93	-596	-704
		м2				
22	Е0106-18-9	Устройство перемычек ИЗ БМ В10 Прм-1,Прм-2	0,17	16333,32	2777	418
		м3				
23	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0086	65000,00	559	
		т				
24	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,00222	67700,00	150	
		т				
25	С12041-56 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,00633	58800,00	372	
		т				
26	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,00555	61200,00	340	
		т				
27	Е0106-24-4	Устройство стен, днищ и перекрытий при отношении высоты к ширине более 1 при толщине стен до 300 мм, ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ ПМ-1	0,58	11279,79	6542	703
		м3		965,25	560	105
28	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,024	65900,00	1582	
		т				
29	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм (С-1)	0,02122	41200,00	874	
		т				
30	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	1,1	249,54	274	76
		м2				
31	Е0110-14-1	Установка стропил	0,082	21304,82	1747	347
		м3				

1	2	3	4	5	7	9
32	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,082	573,75	47	13
		м3				
33	Е0112-7-2 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов, среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	5,2	512,05	2663	430
		м2				
34	С11021-72	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм, III сорта	0,041	10600,00	435	
		м3				
35	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам ОГНЕЗИЩИТА	5,2	20,48	107	31
		м2				
		ПОЛЫ				
36	Е0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	1,6	1905,05	3048	195
		м2				
37	Е0115-163-3	Простая окраска деревянных полов колером масляным разбеленным	1,6	83,18	133	60
		м2				
		ДВЕРИ				
38	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	1,42	398,48	566	319
		м2				
39	Е0110-29-1	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2	1,42	104,40	148	96
		м2				
40	С12065-22	Полотна глухие высотой 2000 мм ПГ 20-6; ПГ 20-7; ПГ 20-8	1,42	3320,00	4714	
		м2				
41	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	1	1960,00	1960	
		комплект				
42	Е0110-16-1	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных, площадь проема до 2 м2	0,26	828,63	215	93
		м2				
43	С12065-88	Створки оконные одинарные для производственных зданий /ГОСТ 12506-81/, пл. 0,6-1,0 м2	0,26	2130,00	554	
		м2				
44	Е0115-201-3	Остекление оконным стеклом толщиной3мм окон с одинарным переплетом	0,26	382,25	99	9
		м2				
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА				
45	Е0115-61-1	Оштукатуривание простоеповерхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	11	248,91	2738	1360
		м2				
46	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	0,7163	618,63	443	237
		м2				
47	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	11,728	17,43	204	170
		м2				
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА				
48	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	14	254,12	3558	1607
		м2				
49	Е0115-155-1	Окраска фасадов с лесов с подготовкойповерхности известковая	14	13,73	192	147
		м2				
50	Е0110-5-1	УСТРОЙСТВО ВЫТЯЖНОЙ ТРУБЫ	0,074	22541,72	1668	320
		м3				
51	Е0115-163-1	Простая окраска ВЫТЯЖНОЙ ТРУБЫ колером масляным разбеленным	1,55	97,07	150	68
		м2				
52	Е0110-55-1	Укладка ДЕРЕВЯННОЙ КРЫШКИ ЛЮКА	1,85	1292,59	2391	98
		м2				
53	Е0110-18-2	Установка приборов-СКОБ ЛЮКА	4	72,63	291	345
		шт				
54	С12041-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,00214	45300,00	97	
		т				
		ЛОТОК ДЛЯ ОТВОДА ВОДЫ				
55	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,2	10136,66	2027	139
		м3				
		ОТМОСТКА				
56	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных БМ В7,5 НА ССЦ толщ.15 см	1,65	10136,66	16725	1151

1	2	3	4	5	7	9
		м3				
57	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	11	416,95	4586	362
		м2				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге		193044	
		Накладные расходы -	Тенге		25542	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		13115	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге		231701	
		РАЗДЕЛ 11. Населенный пункт Когалы. 7-1-2-2 УБОРНАЯ НА 1 ОЧКО ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ				
1	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	1	501,20	501	218
		шт				
2	Спрайс-лист Электрокомплект СТР.27	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ АП50Б-2МТ-У3 6,3А	1	732,61	733	
		ШТ				
3	Е0121-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	2	169,86	340	265
		шт				
4	С151701-83	Светильники тип НПП03-60-001-УХЛ4	2	209,00	418	
		шт				
5	С151706-8	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б215-225-60	2	24,00	48	
		шт				
6	Е0121-22-4	Установка выключателей герметических и полугерметических	1	82,17	82	58
		шт				
7	С151801-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А	1	215,00	215	
		шт				
8	С151803-51	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3 У411	0,001	24200,00	24	
		1000шт				
9	Е0121-11-1	Прокладка кабелей сечением до 6мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами	7	94,79	664	644
		м кабеля				
10	Е0121-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	3	11,04	33	32
		м				
11	Е0121-1-1	Прокладка стальных труб с креплением накладными скобами диам. до 25 мм	3	78,15	234	220
		м				
12	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,01	52100,00	521	
		1000м				
13	С130806-55 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 20х1,5 мм	3	41,00	123	
		м				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге		3936	
		Накладные расходы -	Тенге		1437	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		322	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге		5695	
		РАЗДЕЛ 1. Водоснабжение и Атамекен. 2-2-1 ВНУТРИПОСЕЛКОВЫЕ ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ				
		ОТВОД В1				
51	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,06832	133700,00	9134	
		т				
52	Е0115-179-6	Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком заполнений оконных проемов и решеток	1,98128	89,06	176	172
		м2				
55	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	21,36	416,95	8906	703
		м2				
56	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	0,00888	110533,90	982	101
		т				

1	2	3	4	5	7	9
57	С11011-881 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,00888	87100,00	773	
		т				
58	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	0,51504	20,36	10	2
		м2				
		РАЗБОРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГРАВИЙНОГО ПОКРЫТИЯ				
59	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	0,8	66,75	53	27
		м3				
60	Е0127-21-1	Устройство оснований и покрытий однослойных из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см, ТОЛЩ.20см	4	374,54	1498	61
		м2				
		РАЗБОРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРЫТИЯ				
61	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	16,56	66,75	1105	553
		м3				
62	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	3,312	408,11	1352	1069
		м3				
63	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	7,9488	27,10	215	151
		Т				
64	Е010333-А4-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, 3,5км класс груза 1	7,9488	34,74	276	55
		Т				
65	Е0127-21-2	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см, ТОЛЩ.15см	55,2	278,89	15395	528
		м2				
66	Е0127-21-3	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см, ТОЛЩ.15см	55,2	279,67	15438	633
		м2				
67	Е0127-52-1	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа БХ ТОЛЩ. 6см	55,2	373,31	20607	637
		м2				
68	Е0127-52-4 К=6	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ, на каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать	331,2	60,15	19921	88
		м2				
		ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ В1				
69	Е0101-13-2 т.ч. п-3.37 К=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3, ТРАНШЕЙ	7981,99	34,66	276681	88039
		м3				
70	Е0101-13-2 т.ч. п-3.37 К=1,2 т.ч. п-3.46 К=1,1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4м3 (сильно налипающего на инструмент), ТРАНШЕЙ	3888,49	38,13	148266	47178
		м3				
71	Е0101-164-2 т.ч. п-3.177 к=1,15 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент, (доработка)	366,76	302,12	110807	125212
		м3				
72	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	8386	6,48	54337	17112
		м3				
73	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	8386	21,55	180685	138529
		м3				
74	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2группы	3073,6	134,10	412170	465752
		м3				
75	Е0101-85-2	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м	629,08	12,34	7764	2134
		м3				
76	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	539,6	2484,20	1340474	147893

1	2	3	4	5	7	9
		м3				
77	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы ИЗ МЯГКОГО МЕСТНОГО ГРУНТА	442,44	306,20	135475	121264
		м3				
154	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм КЛАПАНА ДЛЯ СБРОСА ВОЗДУХА	57	242,08	13799	10837
		шт				
155	С130901-128 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Клапан /вентиль/ дисковый фланцевый стальной, PN 16, DN 25 мм ГОСТ 5761-2005	52	3101,00	161252	
		шт.				
156	СПрайс-лист СТР.	АВТОМАТИЧЕСКИЙ КЛАПАН ДЛЯ СБРОСА ВОЗДУХА ДИАМ. 25мм PN16 DAV-P-1-A	5	8478,23	42391	
		шт				
157	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм ПАТРУБКОВ СТАЛЬНЫХ	109	74,06	8073	8927
		фланец				
158	С130809-6	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 25 мм	57	181,00	10317	
		шт				
159	С130806-58 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 30х2,5 мм	8,55	111,00	949	
		м				
160	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	2	242,08	484	380
		шт				
161	С130901-130 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Клапан /вентиль/ дисковый фланцевый стальной, PN 16, DN 40 мм ГОСТ 5761-2005	2	5925,00	11850	
		шт.				
162	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	4	74,06	296	328
		фланец				
163	С130809-8	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 40 мм	2	249,00	498	
		шт				
164	С130806-62 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,5 мм	0,3	168,00	50	
		м				
165	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	4	242,08	968	761
		шт				
166	С130901-129 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Клапан /вентиль/ дисковый фланцевый стальной, PN 16, DN 32 мм ГОСТ 5761-2005	4	4439,00	17756	
		шт.				
167	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм ПАТРУБКОВ СТАЛЬНЫХ	8	74,06	592	655
		фланец				
168	С130809-7	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 32 мм	4	225,00	900	
		шт				
169	С130806-60 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 38х3 мм	0,6	141,00	85	
		м				
170	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм ЗАГЛУШКА	0,3708	247994,13	91956	39253
		т				
171	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	0,1382	62566,88	8647	8667
		км				
172	Е0122-8-2	Укладка стальных водопроводных труб диам. 75 мм с гидравлическим испытанием	0,0575	64249,36	3694	3660
		км				
173	С130806-57 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 25х2,5 мм	90,0588	99,00	8916	
		м				
174	С130806-58 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х2,5 мм	13,8552	111,00	1538	

1	2	3	4	5	7	9
175	С130806-61 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 38х3 мм	м 0,6024	173,00	104	
176	С130806-63 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 48х3 мм	м 33,4332	204,00	6820	
177	С130806-66 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3,5 мм	м 0,8032	279,00	224	
178	С130806-76 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х4 мм	м 57,73	509,00	29385	
179	Е0122-20-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	м 0,1382	151044,59	20874	8343
180	Е0122-20-2	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 75 мм	км 0,0575	179860,41	10342	3499
181	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	км 438	242,08	106031	83275
182	С130901-127 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Клапан /вентиль/ дисковый фланцевый стальной, PN 16, DN 20 мм ГОСТ 5761-2005	шт 299	2555,00	763945	
183	С130901-128 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Клапан /вентиль/ дисковый фланцевый стальной, PN 16, DN 25 мм ГОСТ 5761-2005	шт. 46	3101,00	142646	
184	С130901-129 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Клапан /вентиль/ дисковый фланцевый стальной, PN 16, DN 32 мм ГОСТ 5761-2005	шт. 2	4439,00	8878	
185	С130901-130 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Клапан /вентиль/ дисковый фланцевый стальной, PN 16, DN 40 мм ГОСТ 5761-2005	шт. 89	5925,00	527325	
186	С130901-131 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Клапан /вентиль/ дисковый фланцевый стальной, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 5761-2005	шт. 2	8077,00	16154	
187	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	шт. 876	74,06	64877	71744
188	С130809-5	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 20 мм	фланец 598	169,00	101062	
189	С130809-6	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт 92	181,00	16652	
190	С130809-7	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 32 мм	шт 4	225,00	900	
191	С130809-8	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 40 мм	шт 178	249,00	44322	
192	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт 4	285,00	1140	
193	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм ПЕРЕХОД	т 0,01184	247994,13	2936	1253

1	2	3	4	5	7	9
194	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм				
		1счетчик	351	75,82	26613	30326
198	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов Муфт разъемных				
		шт	441	300,57	132551	73675
199	СПрайс-лист ТОО "ТехноОпт" СТР.	Муфта разъемная диам.63х2				
		шт	3	1332,17	3997	
200	СПрайс-лист ТОО "ТехноОпт" СТР.	Муфта разъемная диам.50х1.1/2				
		шт	91	848,38	77202	
201	СПрайс-лист ТОО "ТехноОпт" СТР.	Муфта разъемная диам.40х1.1/4				
		шт	2	679,05	1358	
202	СПрайс-лист ТОО "ТехноОпт" СТР.	Муфта разъемная диам.32х1				
		шт	46	411,23	18917	
203	СПрайс-лист ТОО "ТехноОпт" СТР.	Муфта разъемная диам.25х3/4				
		шт	299	250,54	74911	
204	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах				
		м3	65,96	12829,86	846258	256042
205	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент				
		м3	65,96	94,00	6200	
214	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы				
		т	1,58844	133700,00	212374	
215	Е0115-179-6	Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком заполнений оконных проемов и решеток				
		м2	46,06476	89,06	4103	4005
216	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов				
		м3	0,119	6926,05	824	144
217	Е0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см				
		м2	496,62	295,99	146994	28020
218	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см				
		м2	496,62	416,95	207067	16347
219	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т				
		т	0,178	110533,90	19675	2028
220	С11011-881 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп				
		т	0,178	87100,00	15504	
221	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, ЗА 2 РАЗА				
		м2	10,324	20,36	210	39
		РАЗБОРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГРАВИЙНОГО ПОКРЫТИЯ				
236	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных				
		м3	2	66,75	134	67
237	Е0127-21-1	Устройство оснований и покрытий однослойных из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см, ТОЛЩ.20см				
		м2	10	374,54	3745	153
		РАЗБОРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРЫТИЯ				
238	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	375	66,75	25033	12529

1	2	3	4	5	7	9
		м3				
239	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	75	408,11	30608	24196
		м3				
240	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	180	27,10	4878	3415
		Т				
241	Е010333-А4-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, 3,5км класс груза 1	180	34,74	6253	1251
		Т				
242	Е0127-21-2	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см, ТОЛЩ.15см	1250	278,89	348609	11960
		м2				
243	Е0127-21-3	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см, ТОЛЩ.15см	1250	279,67	349591	14339
		м2				
244	Е0127-52-1	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа БХ ТОЛЩ. 6см	1250	373,31	466639	14414
		м2				
245	Е0127-52-4 К=6	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ, накаждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать	7500	60,15	451103	1995
		м2				
		ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ КАНАЛ 2-2-1ДОП				
1	Е0109-62-6	Изготовление эстакады под трубопроводы, галереи в построечных условиях и на производственных базах	4,27728	15520,74	66387	44035
		т				
2	С12021-183	Конструкции для водопроводов круглого сечения, масса 1 п.м. водопровода до 150 кг: опорные части, опоры, кронштейны, подвески, хомуты, седла, прямолинейные участки, фасонные части /без люков и лазов, сальниковых компенсаторов и установки деталей крепления термоизоляции/	4,27728	179200,00	766489	
		т				
3	С130806-113 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 325х7 мм	246	4203,00	1033938	
		м				
4	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	96	244,98	23518	18351
		м				
5	С130806-79 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм	120	629,00	75480	
		м				
6	С130810-79	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм	16	401,00	6416	
		шт				
7	Е0122-20-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,12	228588,23	27431	7333
		км				
8	Е0126-11-1	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 40 мм	120	121,13	14536	8830
		м				
9	С11031-76	Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 100, толщина 40 мм	3	5520,00	16560	
		м3				
10	Е0126-17-4	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм сталью оцинкованной притолщине теплоизоляционного слоя 40 мм	120	301,14	36136	30726
		м				
11	С11011-866	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,8 мм	388,8	94,00	36547	
		кг				
12	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	251	100,70	25275	15897
		м2				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		10622192	2019592
		Накладные расходы -	Тенге		2019592	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		637332	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		13279116	
		РАЗДЕЛ 2. Населенный пункт Атамекен. 2-2-2-1 НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ 4-ГО ПОДЪЕМА. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				
108	Е0115-151-2	Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная	33,72	23,54	794	560

1	2	3	4	5	7	9
		м2				
109	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	65,03	309,82	20148	9331
		м2				
112	Е0115-151-2	Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная	93,16	23,54	2193	1547
		м2				
113	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	4,32	652,60	2819	1429
		м2				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		25953	
		Накладные расходы -	Тенге		12868	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		2329	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		41150	
		РАЗДЕЛ 3. Насосный пункт Атажкин 2-2-2-2 НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ 4-ГО ПОДЪЕМА. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ				
		СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ				
		ЩРН-36				
1	Ц0108-573-4	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1	514,00	514	261
		шт				
2	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	2	862,00	1724	655
		шт				
3	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	7	501,20	3508	1525
		шт				
4	Прайс-лист Электрокомплект	Бокс ШРН-36	1	1824,61	1825	
		шт				
5	Прайс-лист Электрокомплект	Выключатель автоматический ВА47-29 3Ф 40А, 32А, 16А	4	200,43	802	
		шт				
6	Прайс-лист Электрокомплект СТР.8	Выключатель автоматический ВА47-29 1 Ф16А	5	67,39	337	
		шт				
7	У65-12-22 СКЦЭ	Ящики однофидерные серии ЯВШ-3-25, устанавливаемые на	1	10708,87	10709	298
		устр-во				
8	Ц0108-573-5	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм	3	663,00	1989	1084
		шт				
9	75-6-7	Ящик с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество управляемых двигателей /фидеров/ 1,	1	35300,00	35300	
		шт				
10	75-6-20	Ящик с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество управляемых двигателей /фидеров/ 2,	1	45800,00	45800	
		шт				
11	Прайс-лист ТОО "KARLSKRONA	Шкаф управления 3 кВт	1	201467,64	201468	
		шт				
12	Ц0111-30-3	Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - преобразователь термоэлектрический многозонный	1	427,73	428	381
		шт				
13	Прайс-лист ООО "Союз Прибор"	Датчик температуры ДТКБ-53	1	1330,71	1331	
		шт				
14	Ц0111-250-1	Реле РМ-51 /ДПЭ-3/ для измерения и регулирования уровня	1	210,04	210	174
		компл				
15	СПрайс-лист ТОО "ЭЛКОМ" СТР.4	Кондуктометрический сигнализатор уровня КСУ-3	1	6974,44	6974	
		шт				
16	С151801-134	Коробка соединительная, габаритный размер 300х202х110 мм, КС-20, КСК-16	2	1750,00	3500	
		шт				
17	Ц0108-411-4	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм	3	186,90	561	257
		ввод				
18	С151802-3	Вводы гибкие, степень защиты 1Р40, с металлорукавом из нержавеющей стали, диаметром присоединения трубы 25-27 мм, длиной 659 мм, тип К1081 У3	3	355,00	1065	
		шт				
19	Ц0108-411-1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	6	114,40	686	281
		м				

1	2	3	4	5	7	9
20	СПрайс-лист Электрокомплект СТР.15	Металлорукав изолированный диам.25мм	6	124,41	746	
		м				
21	Ц0108-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	25	73,10	1828	660
		м				
22	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	72	27,70	1994	1382
		м				
23	С151603-21	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 4х1,5 мм2	0,005	74900,00	375	
		1000м				
24	С151601-592 Изм. и	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой	0,005	159700,00	799	
		1000м				
25	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,015	60500,00	907	
		1000м				
26	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,014	52100,00	729	
		1000м				
27	С151601-131	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х35+1х16 мм2	0,005	210900,00	1055	
		1000м				
28	С151601-590 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 4х10 мм2	0,027	467700,00	12628	
		1000м				
29	С151601-591 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х1,5 мм2	0,026	99700,00	2592	
		1000м				
30	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	45	108,60	4887	2214
		м				
31	Ц0108-409-2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	21	147,30	3093	1353
		м				
32	Прайс-лист Электрокомплект СТР.7	Труба ПВХ диам.20 мм	45	24,54	1104	
		м				
33	Прайс-лист Электрокомплект СТР.7	Труба ПВХ диам.32 мм	32	48,38	1548	
		м				
34	Ц0108-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2 (40х4)	15	107,30	1610	467
		м				
35	Ц0108-472-3	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2 (25Х4мм)	40	55,00	2200	916
		м				
36	Ц0108-602-2	Электропечь мощностью до 1 кВт	2	763,40	1527	1194
		шт				
37	Прайс-лист АО "Келет" СТР.18	ЭЛЕКТРОПЕЧЬ ПЭТ-1	2	2238,12	4476	
		шт				
		ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ				
38	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	1	228,80	229	197
		шт				
39	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	1	4720,00	4720	
		шт				
40	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	1	501,20	501	218
		шт				
41	Прайс-лист	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ АП50Б-2МТ 16А	1	732,61	733	
		шт				
42	Ц0108-591-3	Выключатель одноклавишный полугерметический и герметический	6	134,80	809	657
		шт				

1	2	3	4	5	7	9
43	С151801-18	Выключатель однополюсный для открытойустановки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	6	215,00	1290	
		шт				
44	Ц0108-591-8	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке	1	64,00	64	56
		шт				
45	С151801-147	Розетка штепсельная для открытой установки с пластмассовым основанием, тип РШ-Ц-2-0-07-6/220	1	66,00	66	
		шт				
46	Ц0108-594-2	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно	5	342,80	1714	930
		шт				
47	С151702-3	Светильники тип ЛСП02-2Х40, LZ 2х36	5	2320,00	11600	
		шт				
48	С151706-80	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	10	101,00	1010	
		шт				
49	Ц0108-593-6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	2	313,00	626	296
		шт				
50	С151701-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУЗ	2	871,00	1742	
		шт				
51	С151701-90	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м	1	561,00	561	
		шт				
52	СН РК 8.02-13-2004	Фонарь электрический аккумуляторный	1	1540,00	1540	
		шт				
53	С151706-9	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-60	3	24,00	72	
		шт				
54	С151706-53	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО12-40	1	19,00	19	
		шт				
55	Ц0108-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	80	73,10	5848	2113
		м				
56	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,075	52100,00	3908	
		1000м				
57	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В,марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,005	60500,00	303	
		1000м				
58	С151801-131	Коробка пластмассовая, тип У409	5	509,00	2545	
		шт				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге		402727	
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге		296889	
		Накладные расходы -	Тенге		17567	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		7404	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге		427697	
РАЗДЕЛ 4. Населенный пункт Атамекен. 2-2-2-3 НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ 4-ГО ПОДЪЕМА. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ И ОБОРУДОВАНИЕ						
1	Е0118-13-2	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,2 т (1 резерв.)	3	4271,56	12815	11033
		1насос				
		шт				
3	Ц0128-548-1	Установка бактерицидной установки	3	5633,17	16900	13553
		шт				
5	Ц0103-140-13	Таль ручная передвижная, грузоподъемность 3.2 т, высота подъема 3 м	1	2023,80	2024	1349
		шт				
6	Прайс-лист ТОО "BAsis COM"	ТАЛЬ ЦЕПНАЯ рычажная Г/П 1,0	1	10164,96	10165	
		шт				
7	СПрайс-лист СТР.	СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ ТРЕХФАЗНЫЙ 90кВА	1	125276,24	125276	
		шт				
8	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам.	12	411,46	4938	3721
		шт				
9	С130902-156 Изм. и доп.вып.14 СН РК	Затвор дисковый поворотный, чугунный, типа Wafer, Т до +130°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 13547-79	12	5301,00	63612	
		шт				
10	Е0122-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	3	585,99	1758	1290

1	2	3	4	5	7	9
		шт				
11	С130902-158 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН	Затвор дисковый поворотный, чугунный, типа Wafer, Т до +130°С, PN 16, DN 150 мм ГОСТ 13547-79	3	9090,00	27270	–
		шт				
12	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	3	411,46	1234	930
		шт				
13	С130903-46 Изм. и	Клапаны обратные двухстворчатые межфланцевые.	3	5044,00	15132	
		шт				
14	Ц0111-30-1	Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах -	3	64,86	195	134
		шт				
15	Е0116-26-4	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 100 мм	2	1705,10	3410	939
		1счетчик				
16	С131205-3	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	3	811,00	2433	
		компл				
17	С131102-12	Счетчики /водомеры/ холодной воды турбинные СТВ-100	2	18500,00	37000	
		шт				
18	Ц0112-809-1	Краны пружинные и бронзовые муфтовые на условное	3	420,30	1261	1118
		шт				
19	С130904-57	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные	3	328,00	984	
		шт				
20	Е0117-1-11	Установка трапов диам. 50 мм	1	1412,70	1413	107
		комплект				
21	Е0122-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм с гидравлическим испытанием ФУТЛЯР	0,002	203956,79	408	334
		км				
22	Е0122-8-9	Укладка стальных водопроводных труб диам. 350 мм с гидравлическим испытанием ФУТЛЯР	0,002	242737,18	485	400
		км				
23	С130806-111 Изм. и доп.вып.16 СН РК	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 325х5 мм	2,008	2696,00	5414	
		м				
24	С130806-118 Изм. и доп.вып.16 СН РК	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 377х5 мм	2,008	3113,00	6251	
		м				
25	Е0122-47-2	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 150 мм	4	282,86	1131	814
		м				
26	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием	0,006	115636,32	694	612
		км				
27	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	0,017	70153,47	1193	1168
		км				
28	С130806-91 Изм. и доп.вып.16 СН РК	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х5 мм	6,024	1142,00	6879	
		м				
29	С130806-82 Изм. и доп.вып.16 СН РК	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп. 114х4 мм	17,068	670,00	11436	
		м				
30	Е0122-31-5	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 150 мм	0,006	10216,13	61	75
		км				
31	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	0,017	8287,75	141	178
		км				
32	Е0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	6	231,52	1389	1422
		фланец				
33	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	24	156,43	3754	3931
		фланец				
34	С130809-14	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1.0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	6	757,00	4542	
		шт				
35	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1.0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	24	492,00	11808	
		шт				
36	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,006	121294,13	728	635
		т				
37	С130810-111	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 108х4-89х3.5 мм	3	330,00	990	
		шт				

1	2	3	4	5	7	9
38	С130810-109	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 89х3,5-76х3,5 мм	3	311,00	933	
		шт				
39	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	0,0015	47611,09	71	67
		км				
40	С130804-87	Трубы поливинилхлоридные для канализации, d-50х2,2 мм	1,515	158,00	239	
		м				
41	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,1146	121294,13	13900	12132
		т				
42	С130810-84	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 150 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 159х6 мм	4	799,00	3196	
		шт				
43	С130810-79	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм	18	401,00	7218	
		шт				
44	С130810-138 ПРИМ	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 108х4 мм	3	741,00	2223	
		шт				
45	С130810-155	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 159х6-108х4 мм	3	1220,00	3660	
		шт				
46	С130810-115	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 133х4-89х3,5 мм	2	347,00	694	
		шт				
47	С131206-18 ПРИМ	Вставки , d-100 мм	8	5650,00	45200	
		компл				
48	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за одинраз	8,65331	21,80	189	45
		м2				
49	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	8,65331	40,72	352	65
		м2				
		ИНВЕНТАРЬ				
50	СБ.N8.1	ОГНЕТУШИТЕЛЬ ПЕННЫЙ	2	630,00	1260	
		шт				
51	СБ.N5.5	ТЕРМОМЕТР КОМНАТНЫЙ	2	250,00	500	
		шт				
52	СН РК 8.02-13-2004	Шкаф для одежды	2	15480,00	30960	
		шт				
53	СН РК 8.02-13-2004	Шкаф для хранения хозинвентаря	1	15050,00	15050	
		шт				
54	СН РК 8.02-13-2004	Стол концелярский	1	7955,00	7955	
		шт				
55	СН РК 8.02-13-2004	Стул	2	2580,00	5160	
		шт				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге		523884	
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге		196326	
		Накладные расходы -	Тенге		56051	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		23017	
		Накладные расходы -	Тенге		27818	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		3615	
		Накладные расходы -	Тенге		12079	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		17210	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге		602952	
	РАЗДЕЛ 5. Населенный пункт Атамекен. 2-2-3-1 ВОДОНАПОРНАЯ СТАЛЬНАЯ БАШНЯ ЕМКОСТЬЮ 50м3 ВЫСОТОЙ ОПОРЫ 18м.					
42	Е0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см ИЗ ГРАВИЯ ТОЛЩ.10СМ	5,34	180,80	965	301
		м2				

1	2	3	4	5	7	9
43	Е0127-56-2 К=2	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлять или исключать	10,68	-12,05	-129	-12
		м2				
44	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	5,34	467,65	2497	176
		м2				
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ				
49	Е0115-172-2	Масляная окраска больших поверхностей /кроме кровель/ белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 НАРУЖНОЙ ПОВЕРХНОСТИ БАШНИ И СТВОЛА	229,7	65,24	14985	4619
		м2				
50	Е0115-173-2	Окраска суриком больших поверхностей /кроме кровель/,	207,14	51,74	10717	4165
		м2				
		РАЗНЫЕ РАБОТЫ				
57	Е0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебнятолщиной 12 см ИЗ ГРАВИЯ ТОЛЩ.10СМ	39,8	180,80	7196	2246
		м2				
58	Е0127-56-2 К=2	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлять или исключать	79,6	-12,05	-959	-88
		м2				
59	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	39,8	467,65	18612	1310
		м2				
60	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты КАНАЛ КЛ10	0,52	1986,57	1033	555
		м3				
61	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0.5 Л4д-8 ИЗ БМ В-15	0,36	26600,00	9576	
		м3				
62	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3 П5д-8 ИЗ БЕТОНА В15	0,16	28000,00	4480	
		м3				
63	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,52	-250,00	-130	
		м3				
64	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,52	-134,00	-70	
		м3				
				УЗЕЛ 1 (лист АС-7)		
65	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см ПО УКЛОНУ 10-50мм	6,9	467,65	3227	227
		м2				
66	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы ДРЕНАЖНЫЙ СЛОЙ ИЗ ГРАВИЯ	1,2	1008,04	1210	53
		м3				
67	Е0106-13-1	Устройство бетонных стен подвалов БОРТИК	0,25	10468,27	2617	137
		1м3				
68	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	0,005	70153,47	351	344
		км				
69	С130806-79 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм	5	629,00	3145	
		м				
70	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием	0,0003	115636,32	35	31
		км				

1	2	3	4	5	7	9
71	С130806-90 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4,5 мм	0,3	1055,00	317	
		м				
72	Е0146-25-3 ПРИМ	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 32 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	16	140,58	2249	1718
		отверст.				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге		81925	
		Накладные расходы -	Тенге		15781	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		5863	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		208	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге		103568	
		РАЗДЕЛ 6. Населенный пункт Атамекен. 2-2-3-2 ВОДОНАПОРНАЯ СТАЛЬНАЯ БАШНЯ ЕМКОСТЬЮ 50м3 ВЫСОТОЙ ОПОРЫ				
1	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	0,006	62566,88	375	376
		км				
2	Е0122-8-2	Укладка стальных водопроводных труб диам. 75 мм с гидравлическим испытанием	0,013	64249,36	835	828
		км				
3	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	0,008	70153,47	561	550
		км				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге		1772	
		Накладные расходы -	Тенге		1754	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		212	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге		3737	
		РАЗДЕЛ 7. Населенный пункт Атамекен. 2-2-3-3 ВОДОНАПОРНАЯ СТАЛЬНАЯ БАШНЯ ЕМКОСТЬЮ 50м3 ВЫСОТОЙ ОПОРЫ 18м. АВТОМАТИЗАЦИЯ				
1	Ц0111-250-1	Реле РМ-51 /ДПЭ-3/ для измерения и регулирования уровня	1	210,04	210	174
		компл				
2	СПрайс-лист ООО "Вертекс" СТР.25	Реле давления РД	1	2101,12	2101	
		шт				
3	С130904-62	Краны регулирующие трехходовые КРТПп латунные, Dy 20	1	290,00	290	
		шт				
4	Ц0108-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам	1	125,60	126	54
		м				
5	С130806-30 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой, оцинкованные легкие 15х2,5 мм	1	100,00	100	
		м				
6	С151801-133	Коробка соединительная, габаритный размер 202х186х110	1	1080,00	1080	
		шт				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге		3907	
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге		2101	
		Накладные расходы -	Тенге		228	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		122	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге		4257	
		РАЗДЕЛ 8. Населенный пункт Атамекен. 2-2-4-1 РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ЧИСТОЙ ВОДЫ ЕМК.500м3 - 2штуки. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				
		ПОКРЫТИЕ				
47	Е0107-3-6	Укладка плит покрытия	16	3409,31	54549	10493
		шт				
		ДЫХАТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ДУ-2 - 1шт				
81	Е0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с гидравлическим испытанием	0,004	154891,68	620	495
		км				
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ПОКРЫТИЯ				
103	Е0141-1-1	Штукатурная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях литым асфальтом в два слоя по 10 мм АСФАЛЬТОВОЙ МАСТИКОЙ В ТРИ СЛОЯ (15мм)	288	68,74	19797	19166
		м2				
104	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,0432	26143,30	1129	84
		т				

1	2	3	4	5	7	9
105	Е0141-8-9	Приготовление холодной асфальтовой мастики	8,424	16648,77	140249	22098
		т				
106	Е0141-3-1	Оклеечная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях стеклотканью на полимерных вяжущих в один слой	48	138,54	6650	5669
		м2				
107	С11011-764	Сетка стеклянная строительная СС-1	48	142,00	6816	
		м2				
108	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек	288	208,48	60042	13918
		м2				
109	Е0112-17-2 К=5	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения	1440	6,54	9422	274
		м2				
		ВЕРТИКАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ КАМЕР				
110	Е0141-1-3	Штукатурная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм	40,96	193,98	7945	6959
		м2				
111	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,008192	26143,30	214	16
		т				
112	Е0141-8-9	Приготовление холодной асфальтовой мастики	0,67584	16648,77	11252	1773
		т				
113	Е0141-1-4	Штукатурная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях мастикой асфальтовой в три слоя по 5 мм	10	223,15	2232	1868
		м2				
114	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,002	26143,30	52	4
		т				
115	Е0141-8-9	Приготовление холодной асфальтовой мастики	0,247	16648,77	4112	648
		т				
116	Е0141-3-4	Оклеечная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях стеклотканью на полимерных вяжущих в один слой	10	216,55	2165	1909
		м2				
117	С11011-764	Сетка стеклянная строительная СС-1	10	142,00	1420	
		м2				
118	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,2	10620,35	2124	170
		м3				
		РАЗНЫЕ РАБОТЫ				
119	Е0106-40-1	Испытание емкостей на водонепроницаемость	1000	24,60	24600	12568
		м3				
120	Е0106-40-2	Дезинфекция емкостей для питьевой воды	1000	52,65	52650	25043
		м3				
121	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,1175	13711,47	1611	697
		т				
122	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,1175	133700,00	15710	
		т				
123	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	3,4075	148,40	506	386
		м2				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге		425868	
		Накладные расходы -	Тенге		124237	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		33006	
		Накладные расходы -	Тенге		697	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		1081	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге		583112	

1	2	3	4	5	7	9
		РАЗДЕЛ 9. Населенный пункт Атамекен. 2-2-4-2 РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ЧИСТОЙ ВОДЫ ЕМК.500м3 - 2штуки. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ				
		УСТАНОВКА ДАТЧИКА УРОВНЯ КСУ-3				
31	Ц0111-250-1	Реле РМ-51 /ДПЭ-3/ для измерения и регулирования уровня	2	210,04	420	348
		компл				
32	СПрайс-лист ТОО "ЭЛКОМ" СТР.	ДАТЧИК РЕЛЕ УРОВНЯ КСУ-3	2	6974,44	13949	
		шт				
33	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм ЗАГЛУШКА, БОБЫШКА	0,00183	247994,13	454	194
		т				
		УСТАНОВКА НУЛЕВОГО ЭЛЕКТРОДА				
34	Ц0108-472-8 ПРИМ	УСТАНОВКА НУЛЕВОГО ЭЛЕКТРОДА	8,54	84,60	722	264
		м				
35	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250	0,000614	247994,13	152	65
		т				
36	С11011-699	Прокладки резиновые /пластина техническая прессованная/	1	166,00	166	
		кг				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге		15864	
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге		13949	
		Накладные расходы -	Тенге		872	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		167	
		Накладные расходы -	Тенге		259	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		52	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге		16902	
		РАЗДЕЛ 10. Населенный пункт Атамекен. 4-2 ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ 0.4кВ. ВЛ-10кВ И НАРУЖНОЕ ОСВЕШЕНИЕ				
		СЕТИ КЛ-0,4кВ				
1	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью	25,7	33,67	865	346
		м3				
2	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	18,7	6,48	121	38
		м3				
3	Е0101-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)	20	0,20	4	1
		м2				
4	Е0101-166-2	Подсыпка мягкой земли для кабеля	7,1	134,10	952	1076
		м3				
5	Е0134-101-3	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб	0,036	230122,38	8284	891
		к-км				
6	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	79	36,70	2899	1178
		м				
7	Ц0108-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	25	11,20	280	126
		м				
8	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	104	26,40	2746	1936
		м				
9	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	48	27,70	1330	921
		м				
10	Ц0108-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0.5 кг	76	66,80	5077	1740
		м				
11	С151601-164	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2	0,04	42000,00	1680	
		1000м				

1	2	3	4	5	7	9
12	С151601-133	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х2,5 мм2	0,03	33800,00	1014	
		1000м				
13	С151601-130	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число	0,08	159200,00	12736	
		1000м				
14	С151603-159	Кабели контрольные, марка АКВВБГ, число жил и сечение 4х2,5 мм2	0,03	86200,00	2586	
		1000м				
15	С151603-161	Кабели контрольные, марка АКВВБГ, число жил и сечение 7х2,5 мм2	0,035	110600,00	3871	
		1000м				
16	Ц0108-147-10	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг	20	34,10	682	483
		м				
17	С151601-1248Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х16-0,66 ГОСТ 16442-80	0,015	506825,00	7602	
		км				
18	С151603-31	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 4х2,5 мм2	0,005	93800,00	469	
		1000м				
19	Ц0108-165-1	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2	12	2021,10	24253	11753
		шт				
20	С151610-53 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002 ПРИМ	Муфты концевые термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип 3КНТпН 1х35-50, ЕРКТ 0015 -L12	12	3010,00	36120	
		комплект				
21	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	5	330,10	1651	563
		шт				
22	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2 СЕЧ. 40х4мм	30	61,90	1857	667
		м				
23	С151801-133	Коробка соединительная, габаритный размер 202х186х110 мм, КС-10	1	1080,00	1080	
		шт				
26	Ц0108-573-5	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм	1	663,00	663	361
		шт				
27	СПрайс-лист	Ящик управления освещения ЯУО-9601	1	13307,12	13307	
		компл				
		СЕТИ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ				
28	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	11,9	218,93	2605	2944
		м3				
29	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	7,9	134,10	1059	1197
		м3				
30	Е0101-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)	20	0,20	4	1
		м2				
31	Е0101-166-2	Подсыпка мягкой земли для кабеля	4	134,10	536	606
		м3				
32	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	64	36,70	2349	955
		м				
33	Ц0108-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	10	11,20	112	50
		м				
34	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	74	26,40	1954	1378
		м				
35	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	12	27,70	332	230
		м				
36	Ц0108-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	12	66,80	802	275
		м				
37	С151601-164	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2	0,105	42000,00	4410	
		1000м				

1	2	3	4	5	7	9
38	Е0134-101-3	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб	0,012	230122,38	2761	297
		к-км				
39	Ц0108-165-1	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2	8	2021,10	16169	7836
		шт				
40	С151610-53 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002 ПРИМ	Муфты концевые термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип 3КНТпН 1х35-50, ЕРКТ 0015 -L12	8	3010,00	24080	
		комплект				
41	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	4	330,10	1320	450
		шт				
		ОПОРА НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ - 4шт				
42	Е0133-251-11	Установка стальных опор контактной сети с бурением котлованов под монолитные фундаменты массой до 1 т в	4	1827,20	7309	3120
		опора				
43	С12021-245	Опора наружного освещения	0,7250992	172800,00	125297	
		т				
44	Е0133-255-2	Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на разных отметках с опорой ИЗ БМ В22,5	2	11045,48	22091	1238
		м3				
45	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	60	27,70	1662	1151
		м				
46	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,06	52100,00	3126	–
		1000м				
47	Ц0110-901-8	Ящик протяжной или коробка, размером до 200х200 мм	4	254,80	1019	1030
		шт				
48	С151803-54	Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У995 У2	4	381,00	1524	
		шт				
49	Ц0108-61-1	Предохранитель	4	276,50	1106	777
		шт				
50	Прайс Электрокомплект СТР.29	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ РЕЗЬБОВОЙ	4	124,41	498	
		шт				
51	Ц0108-595-2	Светильник с ртутными лампами на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, включая установку ПРА	4	758,30	3033	1984
		шт				
52	С151706-83 ПРИМ	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ125/6/, ДРНаТ-100	4	496,00	1984	
		шт				
53	С151703-9	Светильники тип ЖКУ08-150-001-УХЛ1	4	8370,00	33480	
		шт				
54	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	4	330,10	1320	450
		шт				
55	Е0115-172-3	Окраска металлических конструкций опор	20,81968	100,70	2096	1319
		м2				
		СЕТИ 10 кВ				
56	Е0133-117-1	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по строительным работам	1	2238,10	2238	997
		шт				
57	Е0133-117-2	Установка комплектных трансформаторных подстанций	1	4098,19	4098	2765
		шт				
58	75-3-3	Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего	1	166400,00	166400	
		шт				
59	75-4-32	Комплектная трансформаторная подстанция наружной	1	369000,00	369000	
		шт				
60	С143019-59 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002. СН	Приставки для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи /с отверстиями и без отверстий/ длиной 3,25 м, марки ПТ 33-3	2	5490,00	10980	
		шт				
61	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,0148	114900,00	1701	
		т				
62	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	1	166,90	167	152
		шт				