1	2	3	4	5	7	9
63	Спрайс-лист ТОО "ЭлеМ" СТР.19	СЧЕТЧИК ЭЛЕКТРОННЫЙ ТРЕХФАЗНЫЙ СА4У-Э704	1	4505,55	4506	
		шт				
64	Ц0108-53-2	Трансформатор тока, напряжение до 20 кВ	3	606,10	1818	1160
		шт				
65	Спрайс-лист ТОО "Электрокомплект	ТРАНСФОРМАТОР ТОКА Т-0,66	3	732,61	2198	
		шт				
66	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	10	140,10	1401	1126
		шт				
67	С12041-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16 мм	0,079	44300,00	3500	
		т				
68	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	50	26,30	1315	1111
		м				
69	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,063	46400,00	2923	
		т				
70	Ц0108-471-2	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 63х63х6	1	176,80	177	146
		шт				
71	С11041-87	Сталь угловая 75х75мм /ГОСТ 8509-86/	0,017	44300,00	753	
		т				
72	Ц0108-171-1	Муфта соединительная эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 35 кВ в климатическом исполнении У-2.5 и	2	4078,60	8157	7524
		соединен				
73	С151610-6	Муфты концевые для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией в алюминиевой, свинцовой или пластмассовой оболочке, с защитными покровами или без них на напряжение до 1 кВ, тип КВТп-3-2-1У3	1	4150,00	4150	
		компл				
74	С151610-54 Изм. и доп.вып.5 СН РК	Муфты концевые термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой	1	3540,00	3540	
		комплект				
75	Е0133-116-1	Установка линейного электрооборудования разрядников с помощью механизмов	1	2476,72	2477	969
		комплект				
76	75-6-А12 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Разрядники полимерные РВО-10кВ/п/	3	599,00	1797	
		шт				
77	Е0133-116-3	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	1	2263,89	2264	1704
		шт				
78	Спрайс-лист ТОО "Электрокомплект	ЛИНЕЙНЫЙ РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ РЛНД1-10/400	1	16923,28	16923	
		шт				
79	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной	4,7	218,93	1029	1163
		м3				
80	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	3,1	134,10	416	470
		м3				
81	Е0101-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)	8	0,20	2	1
		м2				
82	Е0101-166-2	Подсыпка мягкой земли для кабеля	1,6	134,10	215	242
		м3				
83	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	20	36,70	734	298
		м				
84	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	20	32,40	648	276
		м				
85	С143006-6 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002 СН	Кирпич и камни керамические одинарные, 250х120х65 мм, М-75	0,104	9010,00	937	
		1000шт				
86	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	20	26,40	528	372
		м				
87	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	6	27,70	166	115
		м				

1	2	3	4	5	7	9
88	Ц0108-147-10	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг	5	34,10	171	121
		м				
89	Ц0108-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	10	73,10	731	264
		м				
90	С151601-202	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АСБ, число жил и сечение, 3х95 мм2	0,043	1003600,00	43155	
		1000м				
91	Е0134-101-3	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб	0,006	230122,38	1381	149
		к-км				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге		1058763	70493
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге		574131	
		Накладные расходы -	Тенге		70493	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		33308	
		Накладные расходы -	Тенге		11979	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		11827	
		Накладные расходы -	Тенге		3120	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		626	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге		1162564	
		РАЗДЕЛ 11. Населенный пункт Атамекен. 6-2 ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ				
		ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД В1				
1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	184,785	27,84	5143	1588
		м3				
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	5,715	262,72	1501	1697
		м3				
3	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	99,225	6,48	643	202
		м3				
4	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими	99,225	21,55	2138	1639
		м3				
5	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах	11,025	134,10	1478	1671
		м3				
6	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	0,0685	70153,47	4806	4707
		км				
7	Е0122-8-4	Укладка стальных водопроводных труб диам. 125 мм с гидравлическим испытанием	0,0305	82893,01	2528	2542
		км				
8	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием	0,028	115636,32	3238	2855
		км				
9	С130806-82 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 114х4 мм	68,774	670,00	46079	
		м				
10	С130806-84 Изм. и доп.вып.16 СН РК	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,0 мм	30,622	806,00	24681	
		м				
11	С130806-91 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х5 мм	28,112	1142,00	32104	
		м				
12	Е0122-20-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 100	0,0685	228588,23	15658	4186
		км				
13	Е0122-20-4	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 125	0,0305	272632,04	8315	2076
		км				
14	Е0122-20-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 150	0,028	348390,19	9755	2556
		км				
15	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	0,0685	8287,75	568	715
		км				
16	Е0122-31-4	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 125 мм	0,0305	10038,75	306	382
		км				
17	Е0122-31-5	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 150 мм	0,028	10216,13	286	351
		км				
18	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	3	411,46	1234	930

1	2	3	4	5	7	9
		шт				
19	Е0122-35-4	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 125 мм	4	503,23	2013	1685
		шт				
20	С130902-156 Изм. и доп.вып.14 СН РК	Затвор дисковый поворотный, чугунный, типа Wafer, Т до +130°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 13547-79	3	5301,00	15903	
		шт				
21	С130902-157 Изм. и доп.вып.14 СН РК	Затвор дисковый поворотный, чугунный, типа Wafer, Т до +130°С, PN 16, DN 125 мм ГОСТ 13547-79	4	7284,00	29136	
		шт				
22	Ц0112-806-1	Краны чугунные фланцевые на условное давление 0,6 МПа, диаметр условного прохода 25 мм	5	419,60	2098	1752
		шт				
23	С130904-137 Изм. и доп.вып.14 СН РК	Кран шаровый фланцевый, Т от -30°С до +200°С, PN 16, DN 25 мм ГОСТ 21345-2005	5	4530,00	22650	
		шт				
24	Е0116-17-3	Установка клапанов предохранительных однорычажных диам. 50 мм	2	545,92	1092	847
		1шт				
25	С130903-36	Клапаны обратные поворотные фланцевые 19с17нж для воды и пара, Ру 3,9 МПа /39 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	7060,00	14120	
		шт				
26	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	9	156,43	1408	1474
		фланец				
27	Е0122-40-4	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 125 мм	12	181,14	2174	2282
		фланец				
28	С130809-36	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	9	572,00	5148	
		шт				
29	С130809-37	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 125 мм	12	721,00	8652	
		шт				
30	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм ТРОЙНИКИ, УГОЛЬНИК	0,01503	247994,13	3727	1591
		т				
31	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм ОТВОД	0,02618	247994,13	6492	2771
		т				
32	С131206-18 ПРИМ	Вставки , d-100 мм	7	5650,00	39550	
		компл				
33	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм КРЕСТ	0,00776	247994,13	1924	821
		т				
34	Е0122-41-2 Изм. и	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в	4,29	15941,21	68388	16653
		м3				
35	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	4,29	94,00	403	
		м3				
36	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	1,95	32800,00	63960	
		м3				
37	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	1,95	-250,00	-488	
		м3				
38	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	1,95	-134,00	-261	
		м3				

1	2	3	4	5	7	9
39	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	5,34	8530,00	45550	
		м				
40	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 ПРИМ	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-1,5, КЦО-1	3	916,30	2749	
		шт				
41	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм КЦ-7-3	0,87	5025,00	4372	
		м				
42	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79	3	8060,00	24180	
		шт				
43	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы СТРЕМЯНКА С-2	0,05124	133700,00	6851	
		т				
44	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	1,48596	148,40	221	169
		м2				
45	Е0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных, ТОЛЩ.12см	1,9224	2281,80	4387	1123
		м3				
46	Е0127-55-1	ОТМОСТКА ТОЛЩ. 3см	16,02	416,95	6680	527
		м2				
		СПУСКНОЙ ТРУБОПРОВОД СП				
47	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью	33,95	27,84	945	292
		м3				
48	Е0101-164-2 т.ч. п-1,55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	1,05	262,72	276	312
		м3				
49	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	23	6,48	149	47
		м3				
50	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	23	21,55	496	380
		м3				
51	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	12	134,10	1609	1818
		м3				
52	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием	0,015	115636,32	1735	1530
		км				
53	С130806-91 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х5 мм	15,06	1142,00	17199	
		м				
54	Е0122-20-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм	0,015	348390,19	5226	1370
		км				
55	Е0123-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 150 мм	0,027	465331,02	12564	2163
		км				

1	2	3	4	5	7	9
56	Е0122-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	2	585,99	1172	860
		шт				
57	С130902-158 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Затвор дисковый поворотный, чугунный, типа Wafer, Т до +130°С, PN 16, DN 150 мм ГОСТ 13547-79	2	9090,00	18180	
		шт				
58	Е0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	4	231,52	926	948
		фланец				
59	С130809-14	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	4	757,00	3028	
		шт				
60	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	5,09	15941,21	81141	19758
		м3				
61	С143001-7 Изм. и	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В15 /М-200/ (ЛОТОК	0,8	9200,00	7360	
		м3				
62	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона запримененне сульфатостойкого цемента	5,09	94,00	478	
		м3				
63	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации,резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	1,95	32800,00	63960	
		м3				
64	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кромеячеистого: выше 15 до 20	1,95	-250,00	-488	
		м3				
65	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кромеячеистого: выше 20 до 22,5	1,95	-134,00	-261	
		м3				
66	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	5,34	8530,00	45550	
		м				
67	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 ПРИМ	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-1,5, КЦО-1	3	916,30	2749	
		шт				
		м				
69	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	3	13400,00	40200	
		комплект				
70	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы СТРЕМЯНКА С-2	0,05124	133700,00	6851	
		т				
71	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	1,48596	148,40	221	169
		м2				
72	Е0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных, ТОЛЩ.12см	1,9224	2281,80	4387	1123
		м3				
73	Е0127-55-1	ОТМОСТКА ТОЛЩ. 3см	16,02	416,95	6680	527
		м2				
		ПЕРЕЛИВНОЙ ТРУБОПРОВОД П				

1	2	3	4	5	7	9
74	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием	0,01	115636,32	1156	1020
		км				
75	С130806-91 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х5 мм	10,04	1142,00	11466	
		м				
76	Е0122-20-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм	0,01	348390,19	3484	913
		км				
77	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250мм, КЛАПАН-ЗАХЛОПКА	0,05036	247994,13	12489	5331
		т				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге		900295	
		Накладные расходы -	Тенге		98352	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		59097	
		Накладные расходы -	Тенге		95753	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		37613	
		Накладные расходы -	Тенге		847	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		21253	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге		1058565	
		РАЗДЕЛ 12. Населенный пункт Атамекен. 7-2-1 БЛАГОУСТРОЙСТВО				
		ПОКРЫТИЕ				
		АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ, ТИП1				
7	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см, ТОЛЩ. 23см	557	427,02	237847	8503
		м2				
8	Е0127-52-1	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа БХ ТОЛЩ.4 СМ	557	373,31	207934	6423
		м2				
9	Е0127-52-4 К=2	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ, на каждый 0,5 см изменения толщины добавлять.	557	120,29	67004	296
		м2				
10	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий	273	661,04	180465	40098
		м				
11	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые М-400	11,739	25200,00	295823	
		м3				
		АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ, ТИП2				
12	Е0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см, ТОЛЩ. 10см	35	295,99	10360	1975
		м2				
13	Е0127-56-2 К=2	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлять или исключать	35	-43,96	-1539	-77
		м2				
14	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см, ТОЛЩ. 5см	35	416,95	14593	1152
		м2				
15	Е0127-55-2 К=4	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см	35	259,37	9078	741
		м2				
16	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий	22	587,78	12931	3231
		м				
17	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН	Камни бетонные бортовые М-300	0,352	24600,00	8659	
		м3				

1	2	3	4	5	7	9
18	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных ОТМОСТКА	3,75	10040,78	37653	2615
		м3				
		ОГРАЖДЕНИЕ				
33	У1-33-5	Насадка из колючей проволоки высотой 0,5 м, типа М10, строительные работы	243	31,27	7599	4127
		м ограды				
34	У1-33-6	Насадка из колючей проволоки высотой 0,5 м, типа М10, монтаж металлоконструкций	243	56,90	13827	1443
		м ограды				
35	У1-34-13	Ворота металлические глухие с калиткой по железобетонным столбам, высотой 2 м, типа ВМ4В, строительные работы	1	47820,30	47820	6426
		ворота				
36	У1-34-14	Ворота металлические глухие с калиткой по железобетонным столбам, высотой 2 м, типа ВМ4В, монтаж металлоконструкций	1	28439,52	28440	3060
		ворота				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге		1178493	
		Накладные расходы -	Тенге		80013	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		75510	
		Накладные расходы -	Тенге		4503	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		2806	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге		1334017	
		РАЗДЕЛ 13. Населенный пункт Атамекен. 7-2-2-1 Уборная на 1 очко. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
1	Е0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	2	7,91	16	5
		м3				
2	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	7,61	28,89	220	70
		м3				
3	Е0101-13-2 т.ч. п-3.46 К=1,1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	4	31,77	127	40
		м3				
4	Е0101-164-2 т.ч. п-3.177 к=1,15	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	0,36	302,12	109	123
		м3				
5	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	6,31	6,48	41	13
		м3				
6	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	6,31	21,55	136	104
		м3				
7	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	0,7	134,10	94	106
		м3				
		ВЫГРЕБ НА СУЛЬФАТОСТОЙКОМ ЦЕМЕНТЕ, W4				
8	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	2,27856	21,55	49	38
		м3				
9	Е0111-19-3	Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной	3,458	375,03	1297	135
		м2				
10	Е0111-19-4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины	3,458	1044,72	3613	264
		м2				
11	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,63	9147,85	5763	146
		м3				
12	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм БМ В15, W4 на СЦ	6,38	12747,14	81327	9418
		м3				
13	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,04509	41200,00	1858	
		т				
14	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	3,458	258,92	895	238
		м2				

1	2	3	4	5	7	9
15	Е0106-36-4	Железнение поверхности днища	3,458	58,37	202	187
		м2				
16	Е0115-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен	15,6024	98,51	1537	995
		м2				
17	Е0106-36-4	Железнение поверхности стен	14,9688	58,37	874	808
		м2				
18	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по	20,15	245,44	4946	922
		м2				
19	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная 1:2 фундаментов	1,5	242,42	364	106
		м2				
20	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м ИЗ КИРПИЧА М100	3,83	6578,64	25196	3732
		м3				
21	Е0108-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича-исключить	15,32	-38,93	-596	-704
		м2				
22	Е0106-18-9	Устройство перемычек ИЗ БМ В10 Прм-1,Прм-2	0,17	16333,32	2777	418
		м3				
23	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0086	65000,00	559	
		т				
24	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,00222	67700,00	150	
		т				
25	С12041-56 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,00633	58800,00	372	
		т				
26	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,00555	61200,00	340	
		т				
27	Е0106-24-4	Устройство стен, днищ и перекрытий при отношении высоты к ширине более 1 при толщине стен до 300 мм, ПЛИТА	0,58	11279,79	6542	703
		м3				
28	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,024	65900,00	1582	
		т				
29	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм (С-1)	0,02122	41200,00	874	
		т				
30	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	1,1	249,54	274	76
		м2				
31	Е0110-14-1	Установка стропил	0,082	21304,82	1747	347
		м3				
32	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,082	573,75	47	13
		м3				
33	Е0112-7-2 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов, среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	5,2	512,05	2663	430
		м2				
34	С11021-72	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм, III сорта	0,041	10600,00	435	
		м3				
35	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам ОГНЕЗИЩИТА	5,2	20,48	107	31
		м2				
		ПОЛЫ				
36	Е0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	1,6	1905,05	3048	195
		м2				
37	Е0115-163-3	Простая окраска деревянных полов колером масляным разбеленным	1,6	83,18	133	60
		м2				
		ДВЕРИ				
38	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	1,42	398,48	566	319
		м2				
39	Е0110-29-1	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах	1,42	104,40	148	96
		м2				
40	С12065-22	Полотна глухие высотой 2000 мм ПГ 20-6; ПГ 20-7; ПГ 20-8	1,42	3320,00	4714	
		м2				
41	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	1	1960,00	1960	
		комплект				
42	Е0110-16-1	Установка в жилых и общественных зданиях блоков	0,26	828,63	215	93
		м2				

1	2	3	4	5	7	9
43	С12065-88	Створки оконные одинарные для производственных зданий /ГОСТ 12506-81/, пл. 0,6-1,0 м2	0,26	2130,00	554	
		м2				
44	Е0115-201-3	Остекление оконным стеклом толщиной3мм окон с одинарным переплетом	0,26	382,25	99	9
		м2				
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА				
45	Е0115-61-1	Оштукатуривание простоеповерхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	11	248,91	2738	1360
		м2				
46	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	0,7163	618,63	443	237
		м2				
47	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	11,728	17,43	204	170
		м2				
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА				
48	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	14	254,12	3558	1607
		м2				
49	Е0115-155-1	Окраска фасадов с лесов с подготовкойповерхности известковая	14	13,73	192	147
		м2				
50	Е0110-5-1	УСТРОЙСТВО ВЫТЯЖНОЙ ТРУБЫ	0,074	22541,72	1668	320
		м3				
51	Е0115-163-1	Простая окраска ВЫТЯЖНОЙ ТРУБЫ колером масляным разбеленным	1,55	97,07	150	68
		м2				
52	Е0110-55-1	Укладка ДЕРЕВЯННОЙ КРЫШКИ ЛЮКА	1,85	1292,59	2391	98
		м2				
53	Е0110-18-2	Установка приборов-СКОБ ЛЮКА	4	72,63	291	345
		шт				
54	С12041-7 Изм. и	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки:	0,00214	45300,00	97	
		т				
		ЛОТОК ДЛЯ ОТВОДА ВОДЫ				
55	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,2	10136,66	2027	139
		м3				
		ОТМОСТКА				
56	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных БМ В7,5 НА ССЦ толщ.15 см	1,65	10136,66	16725	1151
		м3				
57	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	11	416,95	4586	362
		м2				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге		193044	
		Накладные расходы -	Тенге		25542	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		13115	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге		231701	
		РАЗДЕЛ 14. Населенный пункт Атамекен. 7-2-2-2 УБОРНАЯ НА 1 ОЧКО. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ				
1	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	1	501,20	501	218
		шт				
2	Спрайс-лист Электрокомплект СТР.27	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ АП50Б-2МТ-У3 6,3А	1	732,61	733	
		ШТ				
3	Е0121-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	2	169,86	340	265
		шт				
4	С151701-83	Светильники тип НПП03-60-001-УХЛ4	2	209,00	418	
		шт				
5	С151706-8	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б215-225-60	2	24,00	48	
		шт				
6	Е0121-22-4	Установка выключателей герметических и полугерметических	1	82,17	82	58
		шт				
7	С151801-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А	1	215,00	215	
		шт				
8	С151803-51	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты IP31, тип У197 УХЛ3 У411	0,001	24200,00	24	

1	2	3	4	5	7	9
		1000шт				
9	Е0121-11-1	Прокладка кабелей сечением до 6мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением	7	94,79	664	644
		м кабеля				
10	Е0121-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	3	11,04	33	32
		м				
11	Е0121-1-1	Прокладка стальных труб с креплением накладными скобами диам. до 25 мм	3	78,15	234	220
		м				
12	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,01	52100,00	521	
		1000м				
13	С130806-55 Изм. и доп.вып.16 СН РК	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 20х1,5 мм	3	41,00	123	
		м				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге		3936	
		Накладные расходы -	Тенге		1437	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		322	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге		5695	
		РАЗДЕЛ 1. п.Жемисти. 2-4-1 ВНУТРИПОСЕЛКОВЫЕ ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ				
		ОТВОД ДО с.ЖЕМИСТИ				
26	Е0122-38-4	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 150 мм	1	1487,06	1487	886
		врезка				
35	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,01708	133700,00	2284	
		т				
36	Е0115-179-6	Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком заполнений оконных проемов и решеток	0,49532	89,06	44	43
		м2				
37	Е0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см	5,34	295,99	1581	301
		м2				
38	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой	5,34	416,95	2227	176
		м2				
39	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	0,00197	110533,90	218	22
		т				
40	С11011-881 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,00197	87100,00	172	
		т				
41	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей	0,11426	20,36	2	
		ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ В1				
		шт				
131	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, Муфт разъемных	47	300,57	14127	7852
		шт				
132	СПрайс-лист ТОО "ТехноОпт" СТР.	Муфта разъемная диам.63х2	7	1332,17	9325	
		шт				
134	СПрайс-лист ТОО "ТехноОпт" СТР.	Муфта разъемная диам.32х1	40	411,23	16449	
		шт				
		ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ КОЛОДЕЦ 2500х2000мм - 2шт				
163	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,06832	133700,00	9134	
		т				
164	Е0115-179-6	Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком заполнений оконных проемов и решеток	1,98128	89,06	176	172
		м2				
166	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	21,36	416,95	8906	703
		м2				
		РАЗБОРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРЫТИЯ				
175	Е0127-52-1	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа БХ ТОЛЩ. 6см	407	373,31	151937	4693
		м2				

1	2	3	4	5	7	9
176	Е0127-52-4 К=6	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ, на каждый 0,5 см изменения толщины добавлять	2442	60,15	146879	650
		м2				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		364948	15498
		Накладные расходы -	Тенге		15498	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		22827	
		Накладные расходы -	Тенге		22	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		699	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		7401	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		403273	
		РАЗДЕЛ 2. Населенный пункт Жемисти. 2-4-2-1 НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ 4-ГО ПОДЪЕМА. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА				
107	Е0115-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка ЗАТИРКА	33,72	125,81	4242	2545
		м2				
108	Е0115-151-2	Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная	33,72	23,54	794	560
		м2				
109	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	65,03	309,82	20148	9331
		м2				
110	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	18,7	456,82	8543	3827
		м2				
111	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,072	41200,00	2966	
		т				
112	Е0115-151-2	Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная	93,16	23,54	2193	1547
		м2				
113	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	4,32	652,60	2819	1429
		м2				
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА				
114	Е0115-52-2	Высококачественная штукатурка цементно-известковым	15	661,79	9927	6461
		м2				
115	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	81,18	254,12	20630	9321
		м2				
116	Е0115-53-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым	12	108,77	1305	726
		м				
117	Е0115-156-3	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности	81,18	82,79	6721	1301
		м2				
		РАЗНЫЕ РАБОТЫ				
				ПОДВЕСНЫЕ ПУТИ		
118	Е0109-21-4	Монтаж прямолинейных подвесных путей и монорельсов для тельферов из балок 24 М на высоте до 25 м по железобетонным опорам	6,5	1032,89	6714	2992
		м				
119	С12021-129	Прямолинейные пути подвесных кранов из прокатных двутавров типа "М"	0,1792245	84200,00	15091	
		т				
120	С12021-242	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей массой до 0,1 т	0,0065448	162700,00	1065	
		т				
121	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,008	22541,72	180	35
		м3				
122	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,008	573,75	5	1
		м3				
123	Е0113-26-6 К=3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ЗА 3 РАЗА	5,33397	61,08	326	60
		м2				
124	Е0113-16-4	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	5,33397	32,52	173	28
		м2				
125	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке ОП-1	0,0408	12472,22	509	64
		м3				
126	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0002255	41200,00	9	

1	2	3	4	5	7	9
		т				
127	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг ЗД-1	0,00282	93997,62	265	98
		1т				
128	С12041-132	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ	0,00282	40200,00	113	
		т				
129	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке БМ В7,5	0,04	11893,67	476	62
		м3				
130	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании	0,00096	24078,76	23	20
		1т				
131	С12041-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,00096	45300,00	43	
		т				
132	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м УСТРОЙСТВО КАРКАСА КОЗЫРЬКА	0,05297	13864,97	734	484
		т				
133	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,05297	2452,13	130	59
		т				
134	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,0534997	147100,00	7870	
		т				
135	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,014	22733,72	318	61
		м3				
136	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций-каркасов, эстакад	0,014	1862,35	26	5
		м3				
137	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из	2,28	112,45	256	122
		м2				
138	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7, Н57-750-0,7	2,52168	1190,00	3001	
		м2				
139	Е0115-172-3	Масляная окраска стальныхбалок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белиламис добавлением колера, количество окрасок 3	1,53613	100,70	155	97
		м2				
140	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали ФАРТУК	2,14	715,87	1532	391
		м2				
		КРЫЛЬЦО Кр1(АС-20)				
141	Е0106-3-1	Устройствобетонного КРЫЛЬЦА ИЗ БМ В12,5	0,73	10969,99	8008	539
		м3				
142	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0117	5239,08	61	25
		1т				
143	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0117	41200,00	482	
		т				
144	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной20 мм ТОЩ.10ММ	2,28	258,92	590	157
		м2				
145	Е0111-11-2 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	2,28	-70,23	-160	-5
		м2				
146	Е0111-2-9	Устройствоуплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных БЕТОННЫЙ БОРТИК ИЗ БМ В12,5	0,23	10503,86	2416	160
		м3				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		130699	
		Накладные расходы -	Тенге		42505	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		10392	
		Накладные расходы -	Тенге		3657	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		2131	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		183596	
		РАЗДЕЛ 3. Населенный пункт Жемкати. 2-4-2-2 НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ 4-ГО ПОДЪЕМА. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ				
		СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ				
		ЩРН-36				
1	Ц0108-573-4	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1	514,00	514	261
		шт				

1	2	3	4	5	7	9
2	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	1	862,00	862	327
		шт				
3	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	7	501,20	3508	1525
		шт				
4	Прайс-лист Электрокомплект	Бокс ШРН-36	1	1824,61	1825	
		шт				
5	Прайс-лист Электрокомплект СТР.8	Выключатель автоматический ВА47-29 3Ф 32А, 20А, 16А	7	200,43	1403	
		шт				
6	Прайс-лист Электрокомплект	Выключатель автоматический ВА47-29 1 Ф16А	1	67,39	67	
		шт				
7	У65-12-22 СКЦЭ	Ящики однофидерные серии ЯВШ-3-25, устанавливаемые на стене или колонне	1	10708,87	10709	298
		устр-во				
8	Ц0108-573-5	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм	2	663,00	1326	723
		шт				
9	75-6-7	Ящик с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество управляемых двигателей /фидеров/ 1, типа Я 5111-2874 УХЛ 4, номинальный ток 6 А, предел регулирования тока теплового реле 3,8-6,0 А, номинальный ток расцепления авт. выкл. 8 А	1	35300,00	35300	
		шт				
10	Прайс-лист ТОО "KARLSKRONA	Шкаф управления 3 кВт	1	139195,82	139196	
		шт				
11	Ц0111-30-3	Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах -	1	427,73	428	381
		шт				
12	Прайс-лист ООО "Союз Прибор" СТР.17	Датчик температуры ДТКБ-53	1	1330,71	1331	--
		шт				
13	Ц0111-250-1	Реле РМ-51 /ДПЭ-3/ для измерения и регулирования уровня	1	210,04	210	174
		компл				
14	СПрайс-лист ТОО "ЭЛКОМ" СТР.4	Кондуктометрический сигнализатор уровня КСУ-3	1	6974,44	6974	
		шт				
15	С151801-134	Коробка соединительная, габаритный размер 300х202х110 мм, КС-20, КСК-16	2	1750,00	3500	
		шт				
16	Ц0108-411-4	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм	3	186,90	561	257
		ввод				
17	С151802-3	Вводы гибкие, степень защиты IP40, с металлорукавом из нержавеющей стали, диаметром присоединения трубы 25-27	3	355,00	1065	
		шт				
18	Ц0108-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	30	73,10	2193	792
		м				
19	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах,	72	27,70	1994	1382
		м				
20	С151603-21	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 4х1,5 мм2	0,005	74900,00	375	
		1000м				
21	С151601-592 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х2,5 мм2	0,005	159700,00	799	
		1000м				
22	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,019	60500,00	1150	

1	2	3	4	5	7	9
		1000м				
23	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,026	52100,00	1355	
		1000м				
24	С151601-591 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х1,5 мм2	0,014	99700,00	1396	
		1000м				
25	С151601-589 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 4х6 мм2	0,003	285100,00	855	
		1000м				
26	С151601-587 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 4х2,5 мм2	0,03	125400,00	3762	
		1000м				
27	Ц0108-499-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	66	108,60	7168	3248
		м				
28	Прайс-лист Электрокомплект СТР.7	Труба ПВХ диам.20 мм	66	24,54	1619	
		м				
29	Ц0108-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2 (40х4)	15	107,30	1610	467
		м				
30	Ц0108-472-3	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2 (25Х4мм)	40	55,00	2200	916
		м				
31	Ц0108-602-2	Электропечь мощностью до 1 кВт	2	763,40	1527	1194
		шт				
32	Прайс-лист АО "Келет" СТР.18	ЭЛЕКТРОПЕЧЬ ПЭТ-1	2	2238,12	4476	
		шт				
		ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ				
33	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	1	228,80	229	197
		шт				
34	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	1	4720,00	4720	
		шт				
35	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	1	501,20	501	218
		шт				
36	Прайс-лист Электрокомплект	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ АП50Б-2МТ 16А	1	732,61	733	
		ШТ				
37	Ц0108-591-3	Выключатель одноклавишный полугерметический и герметический	6	134,80	809	657
		шт				
38	С151801-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-	6	215,00	1290	
		шт				
39	Ц0108-594-2	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно	5	342,80	1714	930
		шт				

1	2	3	4	5	7	9
40	С151702-3	Светильники тип ЛСП02-2Х40, LZ 2х36	5	2320,00	11600	
		шт				
41	С151706-80	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	10	101,00	1010	
		шт				
42	Ц0108-593-6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	2	313,00	626	296
		шт				
43	С151701-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	2	871,00	1742	
		шт				
44	С151701-90	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м	1	561,00	561	
		шт				
45	СН РК 8.02-13-2004 Сборник №5.1 табл.2 п.210	Фонарь электрический аккумуляторный	1	1540,00	1540	
		шт				
46	С151706-9	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-60	3	24,00	72	
		шт				
47	С151706-53	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО12-40	1	19,00	19	
		шт				
48	Ц0108-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	80	73,10	5848	2113
		м				
49	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,075	52100,00	3908	
		1000м				
50	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В,марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,005	60500,00	303	
		1000м				
51	С151801-131	Коробка пластмассовая, тип У409	5	509,00	2545	
		шт				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге		281024	
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге		188817	
		Накладные расходы -	Тенге		16354	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		6514	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге		303892	
РАЗДЕЛ 4. Населенный пункт Жемисти, 2-4-2-3 НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ 4-ГО ПОДЪЕМА, ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ И						
1	Е0118-13-2	Установка насосов центробежных с электродвигателем,	3	4271,56	12815	11033
		1насос				
3	Ц0128-548-1	Установка бактерецидной установки	3	5633,17	16900	13553
		шт				
5	Ц0103-140-13	Таль ручная передвижная, грузоподъемность 3.2 т, высота подъема 3 м	1	2023,80	2024	1349
		шт				
6	Прайс-лист ТОО "BAsis COM"	ТАЛЬ ЦЕПНАЯ рычажная Г/П 1,0	1	10164,96	10165	
		шт				
7	СПрайс-лист СТР.	СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ ТРЕХФАЗНЫЙ 40кВА	1	87034,02	87034	
		шт				
8	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам.	12	411,46	4938	3721
		шт				
9	С130902-156 Изм. и доп.вып.14 СН РК	Затвор дисковый поворотный, чугунный, типа Wafer, Т до +130°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 13547-79	12	5301,00	63612	

1	2	3	4	5	7	9
		шт				
10	Е0122-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	3	585,99	1758	1290
		шт				
11	С130902-158 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Затвор дисковый поворотный, чугунный, типа Wafer, Т до +130°С, PN 16, DN 150 мм ГОСТ 13547-79	3	9090,00	27270	
		шт				
12	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	3	411,46	1234	930
		шт				
13	С130903-46 Изм. и	Клапаны обратные двухстворчатые межфланцевые,	3	5044,00	15132	
		шт				
14	Ц0111-30-1	Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах -	3	64,86	195	134
		шт				
15	Е0116-26-4	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 100 мм	2	1705,10	3410	939
		1счетчик				
16	С131205-3	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	3	811,00	2433	
		компл				
17	С131102-12	Счетчики /водомеры/ холодной воды турбинные СТВ-100	2	18500,00	37000	
		шт				
18	Ц0112-809-1	Краны пружинные и бронзовые муфтовые на условное	3	420,30	1261	1118
		шт				
19	С130904-57	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные	3	328,00	984	
		шт				
20	Е0117-1-11	Установка трапов диам. 50 мм	1	1412,70	1413	107
		комплект				
21	Е0122-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм с гидравлическим испытанием ФУТЛЯР	0,002	203956,79	408	334
		км				
22	Е0122-8-9	Укладка стальных водопроводных труб диам. 350 мм с гидравлическим испытанием ФУТЛЯР	0,002	242737,18	485	400
		км				
23	С130806-111 Изм. и доп.вып.16 СН РК	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 325х5 мм	2,008	2696,00	5414	
		м				
24	С130806-118 Изм. и доп.вып.16 СН РК	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 377х5 мм	2,008	3113,00	6251	
		м				
25	Е0122-47-2	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 150 мм	4	282,86	1131	814
		м				
26	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием	0,006	115636,32	694	612
		км				
27	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	0,017	70153,47	1193	1168
		км				
28	С130806-91 Изм. и доп.вып.16 СН РК	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х5 мм	6,024	1142,00	6879	
		м				
29	С130806-82 Изм. и доп.вып.16 СН РК	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 114х4 мм	17,068	670,00	11436	
		м				
30	Е0122-31-5	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 150 мм	0,006	10216,13	61	75
		км				
31	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	0,017	8287,75	141	178
		км				
32	Е0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	6	231,52	1389	1422
		фланец				

1	2	3	4	5	7	9
33	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	24	156,43	3754	3931
		фланец				
34	С130809-14	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	6	757,00	4542	
		шт				
35	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	24	492,00	11808	
		шт				
36	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,006	121294,13	728	635
		т				
37	С130810-111	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 108х4-89х3,5 мм	3	330,00	990	
		шт				
38	С130810-109	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 89х3,5-76х3,5 мм	3	311,00	933	
		шт				
39	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	0,0015	47611,09	71	67
		км				
40	С130804-87	Трубы поливинилхлоридные для канализации, d-50х2,2 мм	1,515	158,00	239	
		м				
41	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,1116	121294,13	13536	11814
		т				
42	С130810-84	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 150 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 159х6 мм	4	799,00	3196	
		шт				
43	С130810-79	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм	18	401,00	7218	
		шт				
44	С130810-138 ПРИМ	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 108х4 мм	3	741,00	2223	
		шт				
45	С130810-155	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 159х6-108х4 мм	3	1220,00	3660	
		шт				
46	С131206-18 ПРИМ	Вставки , d-100 мм	8	5650,00	45200	
		компл				
47	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за одинраз	8,65331	21,80	189	45
		м2				
48	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	8,65331	40,72	352	65
		м2				
		ИНВЕНТАРЬ				
49	СБ.N8.1 ТАБЛ.1 П.140	ОГНЕТУШИТЕЛЬ ПЕННЫЙ	2	630,00	1260	
		шт				
50	СБ.N5.5 ТАБЛ.36 П.64	ТЕРМОМЕТР КОМНАТНЫЙ	2	250,00	500	
		шт				
51	СН РК 8.02-13-2004 Сборник №5.3 табл.2 п.108	Шкаф для одежды	2	15480,00	30960	
		шт				

1	2	3	4	5	7	9
52	СН РК 8.02-13-2004 Сборник №5.3 табл.1 п.37	Шкаф для хранения хозинвентаря	1	15050,00	15050	
		шт				
53	СН РК 8.02-13-2004 Сборник №5.3 табл.2 п.122	Стол концелярский	1	7955,00	7955	
		шт				
54	СН РК 8.02-13-2004 Сборник №5.3 табл.2 п.12	Стул	2	2580,00	5160	
		шт				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге		484584	
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге		158084	
		Накладные расходы -	Тенге		55734	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		22934	
		Накладные расходы -	Тенге		27501	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		3574	
		Накладные расходы -	Тенге		12079	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		17168	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге		563252	
		РАЗДЕЛ 5. Населенный пункт Жемисти, 2-4-3-1 ВОДОНАПОРНАЯ СТАЛЬНАЯ БАШНЯ ЕМКОСТЬЮ 15м3 ВЫСОТОЙ ОПОРЫ 18м.				
		ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ (ФУНДАМЕНТЫ, КОЛОДЕЦ)				
41	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	23,55	245,44	5780	1078
		м2				
42	Е0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см ИЗ ГРАВИЯ ТОЛЩ.10СМ	5,34	180,80	965	301
		м2				
43	Е0127-56-2 К=2	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлять или исключать	10,68	-12,05	-129	-12
		м2				
44	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	5,34	467,65	2497	176
		м2				
		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ				
47	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,628	13711,47	8611	3726
		т				
48	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,628	135037,00	84803	
		т				
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ				
49	Е0115-172-2	Масляная окраска больших поверхностей /кроме кровель/ белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 НАРУЖНОЙ ПОВЕРХНОСТИ БАШНИ И СТВОЛА	115	65,24	7502	2312
		м2				
50	Е0115-173-2	Окраска суриком больших поверхностей /кроме кровель/,	97,3	51,74	5034	1956
		м2				
		РАЗНЫЕ РАБОТЫ				
57	Е0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебнятолщиной 12 см ИЗ ГРАВИЯ ТОЛЩ.10СМ	39,8	180,80	7196	2246

1	2	3	4	5	7	9
		м2				
58	Е0127-56-2 К=2	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлять или исключать	79,6	-12,05	-959	-88
		м2				
59	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	39,8	467,65	18612	1310
		м2				
60	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты КАНАЛ КЛ10	0,52	1986,57	1033	555
		м3				
61	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0.5 Л4д-8 ИЗ БМ В-15	0,36	26600,00	9576	
		м3				
62	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3 П5д-8 ИЗ БЕТОНА В15	0,16	28000,00	4480	
		м3				
63	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,52	-250,00	-130	
		м3				
64	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,52	-134,00	-70	
		м3				
65	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см ПО УКЛОНУ 10-50мм	6,9	УЗЕЛ 1 (лист АС-7) 467,65	3227	227
		м2				
66	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы ДРЕНАЖНЫЙ СЛОЙ ИЗ ГРАВИЯ	1,2	1008,04	1210	53
		м3				
67	Е0106-13-1	Устройство бетонных стен подвалов БОРТИК	0,25	10468,27	2617	137
		1м3				
68	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	0,005	70153,47	351	344
		км				
69	С130806-79 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм	5	629,00	3145	
		м				
70	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием	0,0003	115636,32	35	31
		км				
71	С130806-90 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4,5 мм	0,3	1055,00	317	
		м				
72	Е0146-25-3 ПРИМ	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 32 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	16	140,58	2249	1718
		отверст.				

1	2	3	4	5	7	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**		**167953**	
		Накладные расходы -	Тенге		**16070**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		**11041**	
		Накладные расходы -	Тенге		**3726**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		**5828**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		**208**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге		**195065**	
		РАЗДЕЛ 6. Населенный пункт Жемисти. 2-4-3-2 ВОДОНАПОРНАЯ СТАЛЬНАЯ БАШНЯ ЕМКОСТЬЮ 15м3 ВЫСОТОЙ ОПОРЫ 18м.				
1	**Е0122-8-1**	**Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием**	**0,006**	**62566,88**	**375**	**376**
		км				
2	**Е0122-8-2**	**Укладка стальных водопроводных труб диам. 75 мм с гидравлическим испытанием**	**0,013**	**64249,36**	**835**	**828**
		км				
3	**Е0122-8-3**	**Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием**	**0,008**	**70153,47**	**561**	**550**
		км				
4	**С130806-18 Изм. и доп.вып.9 СН РК**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 15х2,8 мм**	**6**	**90,00**	**540**	
		м				
5	**С130806-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 80х4 мм**	**13**	**562,00**	**7306**	
		м				
6	**С130806-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 100х4,5 мм**	**8**	**819,00**	**6552**	
		м				
7	**Е0122-33-5**	**Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм ТРОЙНИКИ**	**0,01931**	**247994,13**	**4789**	**2044**
		т				
8	**Е0122-33-5**	**Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм**	**0,0005**	**121294,13**	**61**	**53**
		т				
9	**С130810-109**	**Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 89х3,5-76х3,5 мм**	**1**	**311,00**	**311**	
		шт				
10	**Е0122-33-5**	**Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм ОТВОДЫ**	**0,0105**	**247994,13**	**2604**	**1112**
		т				
11	**С131103-3**	**Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа /12 кгс/см2/**	**2**	**194,00**	**388**	
		шт				
12	**Е0122-40-2**	**Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 80 мм**	**3**	**118,85**	**357**	**377**
		фланец				
13	**Е0122-40-3**	**Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм**	**8**	**156,43**	**1251**	**1310**
		фланец				
14	**С130809-11**	**Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм**	**3**	**377,00**	**1131**	
		шт				
15	**С130809-12**	**Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм**	**8**	**492,00**	**3936**	
		шт				
16	**Ц0112-802-3**	**Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 65-100мм**	**2**	**688,90**	**1378**	**1151**
		шт				
17	**Ц0112-802-3**	**Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 65-100 мм С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ**	**1**	**861,13**	**861**	**719**
		шт				
18	**Спрайс-лист ТОО "ПРОМРЕСУРС-KZ" СТР.**	**Задвижка чугунная фланцевая с электроприводом 30ч90бр**	**1**	**87034,02**	**87034**	
		шт				

1	2	3	4	5	7	9
19	С130902-52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	1	5190,00	5190	
		шт				
20	С130902-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/,	1	6480,00	6480	
		шт				
21	Ц0112-811-1	Вентили, клапаны латунные и бронзовые цапковые муфтовые на условное давление 1,6 МПа, диаметр условного	2	492,70	985	878
		шт				
22	С130901-5	Вентили запорные пожарные латунные 1Б1р с муфтой и	2	1230,00	2460	
		шт				
23	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	1	411,46	411	310
		шт				
24	С130903-19	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч6бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	1	5430,00	5430	
		шт				
25	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	1	156,43	156	164
		фланец				
26	С130809-75	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 100 мм	1	2350,00	2350	
		компл				
27	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, ВТУЛОК	1	300,57	301	167
		шт				
28	Спрайс-лист ТОО "НУРАЙ	Втулка полиэтиленовая диам.110 мм	1	604,75	605	
		шт				
29	Е0122-20-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	0,006	151044,59	906	362
		км				
30	Е0122-20-2	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 75	0,013	179860,41	2338	791
		км				
31	Е0122-20-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 100	0,008	228588,23	1829	489
		км				
32	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	0,006	8097,13	49	63
		км				
33	Е0122-31-2	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 75-80 мм	0,013	8170,63	106	136
		км				
34	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	0,008	8287,75	66	84
		км				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге		149933	
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге		87034	
		Накладные расходы -	Тенге		11964	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		4492	
		Накладные расходы -	Тенге		9215	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		1573	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		2561	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге		166389	
	РАЗДЕЛ 7. Населенный пункт Жемисти. 2-4-3-3 ВОДОНАПОРНАЯ СТАЛЬНАЯ БАШНЯ ЕМКОСТЬЮ 15м3 ВЫСОТОЙ ОПОРЫ 18м.					
1	Ц0111-250-1	Реле РМ-51 /ДПЭ-3/ для измерения и регулирования уровня	1	210,04	210	174
		компл				
2	СПрайс-лист ООО "Вертекс" СТР.25	Реле давления РД	1	2101,12	2101	
		шт				

1	2	3	4	5	7	9
3	С130904-62	Краны регулирующие трехходовые КРТПп латунные, Dy 20 мм	1	290,00	290	
		шт				
4	Ц0108-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до25 мм	1	125,60	126	54
		м				
5	С130806-30 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой, оцинкованные легкие 15х2,5 мм	1	100,00	100	
		м				
6	С151801-133	Коробка соединительная, габаритный размер 202х186х110 мм, КС-10	1	1080,00	1080	
		шт				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге		3907	
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге		2101	
		Накладные расходы -	Тенге		228	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		122	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге		4257	
		РАЗДЕЛ 8. Населенный пункт Жемисти. 2-4-4-1 РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ЧИСТОЙ ВОДЫ ЕМК.300м3 - 2штуки. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				
		СТЕНЫ				
17	Е0107-30-6	Установка панелей стен при вертикальных стыках (шпоночного типа), иньецируемых раствором, площадью до 6	3,76	7384,11	27764	11780
		м3				
18	Е0107-30-8	Установка панелей стен при вертикальных стыках (шпоночного типа), иньецируемых раствором, площадью до	17,06	4236,58	72276	27670
		м3				
19	С143018-14 Изм. и доп.вып.6 СН РК	Панели (блоки) стеновые и перегородочные для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и	20,82	23000,00	478860	--
		м3				
20	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	20,82	310,00	6454	--
		м3				
21	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 4 кг/см2	20,82	266,00	5538	--
		м3				
22	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	20,82	94,00	1957	--
		м3				
23	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,443	40200,00	17809	--
		т				
24	Е0107-30-6	Установка панелей стен при вертикальных стыках (шпоночного типа), иньецируемых раствором, площадью до 6 м2	2,96	6863,47	20316	9274
		м3				
25	С143018-20 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Панели-блоки стеновые Г- и Т - образные для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В15	2,96	31000,00	91760	--
		м3				
26	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	2,96	250,00	740	--
		м3				
27	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	2,96	134,00	397	--
		м3				
28	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	2,96	134,00	397	--
		м3				
29	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	2,96	310,00	918	--
		м3				

1	2	3	4	5	7	9
30	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	2,96	94,00	278	--
		м3				
31	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0912	40200,00	3666	--
		т				
32	Е0106-36-2	Торкретирование стыков стеновых панелей шириной 0,5 м с внутренней стороны резервуара до 20 мм	46,8	599,94	28077	11580
		м2				
33	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,034	175710,10	5974	418
		т				
34	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,034	40200,00	1367	--
		т				
		ПОКРЫТИЕ				
35	Е0107-3-6	Укладка плит покрытия	10	3409,31	34093	6558
		шт				
36	С143018-21 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 НА БЕТОНЕ В25 W6	18,46	33600,00	620256	--
		м3				
37	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	18,46	134,00	2474	--
		м3				
38	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	18,46	310,00	5723	--
		м3				
39	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	18,46	94,00	1735	--
		м3				
40	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0684	70437,87	4818	703
		1т				
41	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков	0,3204	40200,00	12880	--
		т				
42	Е0106-36-4	Железнение поверхности	482	58,37	28135	26008
		м2				
		КАМЕРА ЛАЗА И КАМЕРА ПРИБОРОВ (2ШТ НА РЕЗЕРВУАР)				
43	Е0107-31-2	Установка опор из плит и колец диаметром более 1000 мм	2,592	1893,97	4909	3347
		м3				
44	С143018-16 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Панели стеновые цилиндрические для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В15, площадью до 12 м2, сплошные	2,592	23600,00	61171	--
		м3				
45	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	2,592	310,00	804	--
		м3				
46	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по вОдонепрницаемости до 4: за 4 кг/см2	2,592	266,00	689	--
		м3				

1	2	3	4	5	7	9
47	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	2,592	94,00	244	--
		м3				
48	Е0106-19-2	Устройство поясов без опалубки ИЗ БЕТОНА КЛ.В15 W6	1,6	10754,11	17207	1393
		м3				
49	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	1,624	310,00	503	--
		м3				
50	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,624	266,00	432	--
		м3				
		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ -2шт				
51	Е0139-7-3	Монтаж металлических перекрытий и крышек для проемов,	0,712	15530,55	11058	4087
		т				
52	С12021-227	Лазы круглые для резервуаров	0,712	247800,00	176434	--
		т				
53	Е0113-26-8 ПРИМ К=4	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710 ЗА 4 РАЗА	82,592	70,08	5788	210
		м2				
54	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,19904	13711,47	2729	1181
		т				
55	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,19904	133700,00	26612	--
		т				
56	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	5,77216	-21,80	-126	-30
		м2				
57	Е0113-17-3	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ВЛ-023 за один раз	5,77216	31,99	185	23
		м2				
58	Е0113-26-8 ПРИМ К=4	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710 ЗА 4 РАЗА	23,08864	70,08	1618	59
		м2				
59	Е0146-25-12	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 100 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	4	209,59	838	619
		отверст.				
60	Е0146-25-28	добавляется на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам.100 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	48	-12,10	-581	-423
		отверст.				

1	2	3	4	5	7	9
61	Е0146-26-9	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.70 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	4	313,85	1255	962
		отверст.				
62	Е0146-26-25	добавлять на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.70 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	40	-7,48	-299	-222
		отверст.				
63	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0212	33697,62	714	739
		1т				
64	С130806-47 Изм. и	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой	2,6	389,00	1011	--
		м				
65	С130806-49 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 80х4 мм	1	679,00	679	--
		м				
		ДЫХАТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ДУ-2 - 1шт				
66	Е0146-30-2	Пробивка отверстий в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм, площадью до 100 см2	2	91,62	183	129
		отверст.				
67	Е0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с гидравлическим испытанием	0,004	154891,68	620	495
		км				
68	С130806-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х5 мм	4	1751,00	7004	--
		м				
69	Е0120-20-4	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 400 мм	2	1330,45	2661	248
		шт				
70	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных	0,00708	175710,10	1244	87
		т				
71	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков	0,00708	40200,00	285	--
		т				
72	Е0106-19-2	Устройство поясов без опалубки ОБЕТОНИРОВАНИЕ ВЫТЯЖНОЙ ТРУБЫ	0,8	10658,70	8527	697
		м3				
73	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона	0,812	266,00	216	--
		м3				
74	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона	0,812	310,00	252	--
		м3				
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ДНИЩА				
75	Е0108-3-3	Устройство гравийного основания под фундаменты	37,34127	1170,97	43726	7138
		м3				
76	Е0141-1-1	Штукатурная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях литым асфальтом в два слоя по 10 мм АСФАЛЬТОВОЙ МАСТИКОЙ	119,6989	68,74	8228	7966
		м2				
77	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,0119699	26143,30	313	23
		т				
78	Е0141-8-9	Приготовление холодной асфальтовой мастики	2,3341286	16648,77	38860	6123
		т				
79	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	119,6989	258,92	30992	8236
		м2				
		ВЕРТИКАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН				