1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
121	Е0126-9-5	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 60 мм	50	129,26	11,48	6463	574	4084	0,44	22
		м		77,40	4,28	3870	214	100	0,02	1
122	С11031-168 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты ламельные URSA, марка МЛ 30-2-30	0,19	11100,00	--	2109	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
123	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1,5	200,00	--	300	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-6-6

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

1	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	36	75,82	1,57	2730	57	3110	0,41	15
		1счетчик		67,50	--	2430	--	128	--	--
2	Прайс лист фирма "AQVAGAS"/Казахстан стр.41	Счетчик газовый G-4	36	1983,46	--	71405	--	--	--	--
		К-Т		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0119-1-2	Установка бытовых четырехкомфорочных газовых плит	36	332,58	54,70	11973	1969	9642	1,15	41
		прибор		189,00	20,25	6804	729	128	0,10	4
4	С131401-10	Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные	36	22600,00	--	813600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-6-7

ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

ЩИТ СИЛОВОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВРУ-1

4	Прайс лист ТОО ЕржасПромКомпании стр.62	Счетчик электронный ЦЭ6850М	2	14545,40	--	29091	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

ЩИТ СИЛОВОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВРУ-2

53	С151801-1065 Изм. и доп. вып. 21 прим	Счетчики электронные трехфазные многофункциональные многотарифные МИР С-07	1	14545,40	--	14545	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЩИТ СИЛОВОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЩР1								
54	С151801-1065 Изм. и доп. вып. 21 прим	Счетчики электронные трехфазные многофункциональные многотарифные МИР С-07	1	14545,40	--	14545	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ЩИТ СИЛОВОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЩР2								
55	С151801-1065 Изм. и доп. вып. 21 прим	Счетчики электронные трехфазные многофункциональные многотарифные МИР С-07	1	14545,40	--	14545	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЭТАЖНЫЙ ЩЭ -9 шт								
56	С151801-1048 Изм. и доп. вып. 21 прим	Счетчики электронные однотарифные МИР С-07	36	1454,54	--	52363	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-6-8

СЕТИ СВЯЗИ

		ОБОРУДОВАНИЕ								
1	Ц0110-898-12	Разные работы: коробка распределительная настенная	1	742,00	305,00	742	305	517	2,00	2
		коробка		398,00	72,00	398	72	110	0,42	--
2	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО ИМ IFIBER стр.36	Оптическая распределительная коробка ОРК-16	1	5761,96	--	5762	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	Ц0110-349-4	Аппаратура настенного типа. Коробка кабельная, соединительная или разветвительная	8	702,30	--	5618	--	5236	4,00	32
		шт		648,00	--	5184	--	101	--	--
4	С151803-53 прим.	Коробка протяжная распределительная Т250	8	244,00	--	1952	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Dana Telecom"/Казахстан стр.56	Оптический сплиттер 1х32	2	11239,63	--	22479	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	ПРАЙС-ЛИСТ ИМ Opticom/ SHIP стр.10	Коннектор F11	72	33,06	--	2380	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	ПРАЙС-ЛИСТ ИМ Opticom/ SHIP стр.10	Коннектор RG45	108	8,26	--	893	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	ПРАЙС-ЛИСТ ИМ Opticom/ SHIP стр.10	Коннектор RG11	36	6,61	--	238	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Ц0110-349-7	Аппаратура настенного типа. Розетка	36	107,30	--	3863	--	3600	1,00	36
		шт		99,00	--	3564	--	101	--	--
14	С151802-22 прим.	Розетка телефонная штепсельная четырехпроводная /с конденсатором/ РТШК-4	36	222,00	--	7992	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ								
15	Ц0108-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	12	125,60	64,10	1507	769	652	0,26	3
		м		41,40	15,80	497	190	95	0,09	1
16	С130806-20 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 25х3,2 мм	12	168,00	--	2016	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
17	Ц0108-409-2	Трубы винипластовые по установленнымконструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	50	147,30	73,00	7365	3650	3220	0,29	15
		м		49,50	18,30	2475	915	95	0,11	5
18	ПРАЙС-ЛИСТ "Электрокомплект"/Казахстан стр.18	Труба из ПВХ диам.32мм	50	23,14	--	1157	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
19	Ц0108-409-1	Кабельные каналы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	824	108,60	48,90	89486	40294	49085	0,22	181
		м		39,60	12,20	32630	10053	115	0,07	58
20	ПРАЙС-ЛИСТ "Электрокомплект"/Казахстан стр.17	Кабельный канал 25х16 мм	824	33,06	--	27240	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
21	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	886	27,70	2,10	24542	1861	20582	0,10	89
		м		19,70	0,50	17454	443	115	--	3
22	Ц0110-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	918	72,90	--	66922	--	44036	0,33	303
		м		53,30	--	48929	--	90	--	--
23	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Dana Telecom"/Казахстан стр.40 стр.40	Кабель оптический ИК-М6П-А2-1,7	40	31,40	--	1256	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Dana Telecom"/Казахстан стр.39	Кабель коаксиальный RG-6U 75 Ом	108	23,14	--	2499	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
25	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Dana Telecom"/Казахстан стр.39	Кабель сетевой cat 5e UTP RJ45	536	19,83	--	10631	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
26	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Almaty-kazkabel.kz"/Казахстан стр.42	Кабель телефонный ШТПЛ 4х0,12	180	16,53	--	2975	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
27	ПРАЙС-ЛИСТ "Связьавтоматика ТД"/Казахстан стр.43	Шнур оптический соединительный SM-3,0-SC/APS-SC/APC(15м)	4	736,49	--	2946	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	ПРАЙС-ЛИСТ "Связьавтоматика ТД"/Казахстан стр.43	Шнур оптический соединительный SM-3,0-SC/APS-SC/APC(20м)	8	861,29	--	6890	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	ПРАЙС-ЛИСТ "Связьавтоматика ТД"/Казахстан стр.43	Шнур оптический соединительный SM-3,0-SC/APS-SC/APC(20м)	24	1286,04	--	30865	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	С130804-2275 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	125	7,00	--	875	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. Оборудование	Тенге			28241				

ИТОГО:	3 438 540
в т.ч. Оборудование	28 241
стоимость СМР без оборудования	3 410 299
Накладные расходы :	
Всего накладных расходов:	522 060
Итого с накладными	3 932 359
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	235 942
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	4 168 301
Итого с временными, 1,1 %	4 214 152

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Зимние удорожания, 0,5775 %				**24 337**				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %				**16 857**				
		Затраты на выслугу лет, 1 %				**42 142**				
		ИТОГО:				**4 325 727,94**				
		Итого в текущих ценах всего, в т.ч.				**11 683 372,61**				
		2015 год 20% К=2,5574194				2 212 540				
		2016 год 80% К=2,7367742				9 470 833				
		Итого с учетом договорного коэффициента				**11 099 203,99**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				221 984,08				
		Итого с налогами, сборами, обязательными платежами (2%)				**11 321 188,07**				
		НДС 12%				**1 358 542,57**				
		Итого с НДС				**12 679 730,64**				

М.П. Заказчик:
АО "Байтерек Девелопмент"
(по доверенности № __ от_____) _____ Ильясов Г.А. _____ 2017 года

М.П. Технадзор: ТОО
ТОО "АБК-стройинжиниринг" _____ Килыбаев Е.Т. _____ 2017 года

М.П. Региональный представитель:
АО "Байтерек Девелопмент" _____ Ганатаров Б.К. _____ 2017 года

М.П. Подрядчик: Директор
ТОО "Ондасын Строй" _____ Боранбаев Б.О. _____ 2017 года

расценки проверены

Заказчик: **Акционерное общество "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"**
Подрядчик: **ТОО "Ондасын Строй"**
Наименование строительства и его адрес: **Строительство 7 и 9 ти этажного многоквартирного жилого дома, расположенного в мкр.32А, участок 1 в г. Актау**

АКТ №97
приемки выполненных работ

за декабрь 2017 года

на Общестроительные работы по чертежам КЖ, АР, ОВ, ВК, ГСН, ЭО, СС (блок секция 7)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-7-3								
		РАЗДЕЛ 5.СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ								
25	Е0108-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича	1164,67	-38,93	--	-45341	--	-53502	-0,22	-255
		м2		-38,93	--	-45341	--	118	--	--
30	Е0108-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича	315,7	-38,93	--	-12290	--	-14502	-0,22	-69
		м2		-38,93	--	-12290	--	118	--	--
		РАЗДЕЛ 8. ПОЛЫ (АР-18)								
109	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	-15,792	-28,65	-0,22	-452	-3	-361	-0,10	-2
		м		-18,50	-0,09	-292	-1	-123	--	--
		РАЗДЕЛ 11. КРОВЛЯ (АР-22)								
199	Е0112-14-1	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ легким /ячеистым/ бетоном/толщ от 50 до 300мм для уклона	-60,235	-1256,79	-207,16	-75703	-12478	-42094	-3,63	-219
		м3		-508,50	-78,75	-30629	-4744	-119	-0,38	-23
200	Е0108-12-3	Установка металлических сеток на кровле/молнезащитная сетка	-0,04446	-20304,60	-1941,97	-903	-86	-404	-42,30	-2
		т		-6975,00	-726,75	-310	-32	-118	-3,55	--
201	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	-0,04446	-65000,00	--	-2890	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
202	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм ТОЛЩИНОЙ 30мм,цем.песчаного раствора М100	-344,2	-203,75	-15,94	-70131	-5487	-16634	-0,24	-84
		м2		-34,65	-5,96	-11927	-2051	-119	-0,03	-10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
203	Е0112-17-2 К=15	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	-344,2	-83,94	-2,10	-28891	-723	-983	-0,01	-5
		м2		-1,65	-0,75	-568	-258	-119	--	-2
204	Е0112-2-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых битумно-полимерных материалов	-344,2	-84,88	-3,28	-29215	-1128	-8601	-0,12	-43
		м2		-20,22	-0,78	-6960	-268	-119	--	-1
205	С11011-1224 Изм. и доп. вып. 21	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка ТПП-3,0 ГОСТ 30547-97	-395,83	-158,00	--	-62541	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
206	С11011-1229 Изм. и доп. вып. 21	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка ТКП-3,0 ГОСТ 30547-97	-395,83	-156,00	--	-61749	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
207	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /примыкание/ из листовой оцинкованной стали	-115,86	-613,99	-1,24	-71137	-144	-21191	-0,97	-113
		м2		-153,23	-0,47	-17753	-54	-119	--	--
		КРОВЛЯ КОЗЫРЬКА /АР-16/								
208	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом средней толщиной 65мм	-0,4914	-6118,12	-245,72	-3006	-121	-278	-2,71	-1
		м3		-382,50	-92,25	-188	-45	-119	-0,45	--
209	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм ТОЛЩИНОЙ 30мм	-7,56	-203,75	-15,94	-1540	-121	-365	-0,24	-2
		м2		-34,65	-5,96	-262	-45	-119	-0,03	--
210	Е0112-17-2 К=15	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	-7,56	-83,94	-2,10	-635	-16	-22	-0,01	--
		м2		-1,65	-0,75	-12	-6	-119	--	--
211	Е0112-2-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых битумно-полимерных материалов	-7,56	-84,88	-3,28	-642	-25	-189	-0,12	-1
		м2		-20,22	-0,78	-153	-6	-119	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212	С11011-1224 Изм. и доп. вып. 21	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка ТПП-3,0 ГОСТ 30547-97	-8,694	-158,00	--	-1374	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
213	С11011-1229 Изм. и доп. вып. 21	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка ТКП-3,0 ГОСТ 30547-97	-8,694	-156,00	--	-1356	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ОТМОСТКА								
214	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	-18,66	-8392,68	--	-156607	--	-13014	-3,66	-68
		м3		-567,00	--	-10580	--	-123	--	--
		РАЗДЕЛ 1. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АР-19)								
		Лестничный марш и площадка								
1	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	447,28	838,96	11,72	375250	5242	70878	1,06	474
		м2		171,68	4,39	76789	1964	90	0,02	10

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-7-4

		РАЗДЕЛ 2. ВЕНТИЛЯЦИЯ								
2	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	396,5	1151,91	13,82	456734	5479	112514	1,62	641
		м2		259,88	5,18	103040	2052	107	0,03	10

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-7-5

		РАЗДЕЛ 3. ВОДОПРОВОД ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ Т3,Т4								
83	Е0117-2-1	Установка полотенцесушителей из водогазопроводных труб	28	135,20	6,95	3786	195	3709	0,61	17
		шт		101,25	2,25	2835	63	128	0,01	--
84	С131101-44	Полотенцесушители из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с креплениями, d 25 мм, поверхность нагрева 0,3 м2	28	580,00	--	16240	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-7-7								
		ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
		ЩИТ СИЛОВОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВРУ-1								
4	Прайс лист ТОО ЕржасПромКомпани стр.62	Счетчик электронный ЦЭ6850М	2	14545,40	--	29091	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ЩИТ СИЛОВОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВРУ-2								
41	С151801-1065 Изм. и доп. вып. 21 прим	Счетчики электронные трехфазные многофункциональные многотарифные МИР С-07	1	14545,40	--	14545	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ЩИТ СИЛОВОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЩР1								
42	С151801-1065 Изм. и доп. вып. 21 прим	Счетчики электронные трехфазные многофункциональные многотарифные МИР С-07	1	14545,40	--	14545	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ЩИТ СИЛОВОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЩР2								
43	С151801-1065 Изм. и доп. вып. 21 прим	Счетчики электронные трехфазные многофункциональные многотарифные МИР С-07	1	14545,40	--	14545	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЭТАЖНЫЙ ЩЭ -9 шт								
44	С151801-1048 Изм. и доп. вып. 21 прим	Счетчики электронные однотарифные МИР С-07	28	1454,54	--	40727	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-7-8								
		СЕТИ СВЯЗИ								
		ОБОРУДОВАНИЕ								
1	Ц0110-898-12	Разные работы: коробка распределительная настенная	1	742,00	305,00	742	305	517	2,00	2
		коробка		398,00	72,00	398	72	110	0,42	--
2	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО ИМ IFIBER стр.36	Оптическая распределительная коробка ОРК-16	1	5761,96	--	5762	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	Ц0110-349-4	Аппаратура настенного типа. Коробка кабельная, соединительная или разветвительная	6	702,30	--	4214	--	3927	4,00	24
		шт		648,00	--	3888	--	101	--	--
4	С151803-53 прим.	Коробка протяжная распределительная Т250	6	244,00	--	1464	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Ц0110-569-1	Муфта соединительная, монтируемая методом горячей пайки: прямая на кабеле емкостью до 4х4	1	4368,00	--	4368	--	2602	15,00	15
		муфта		2655,00	--	2655	--	98	--	--
8	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Dana Telecom"/Казахстан стр.37	Муфта горизонтальная STC-HTS	1	6025,10	--	6025	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Dana Telecom"/Казахстан стр.56	Оптический сплиттер 1х32	1	11239,63	--	11240	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	ПРАЙС-ЛИСТ ИМ Opticom/ SHIP стр.10	Коннектор F11	56	33,06	--	1851	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	ПРАЙС-ЛИСТ ИМ Opticom/ SHIP стр.10	Коннектор RG45	84	8,26	--	694	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	ПРАЙС-ЛИСТ ИМ Opticom/ SHIP стр.10	Коннектор RG11	28	6,61	--	185	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	Ц0110-349-7	Аппаратура настенного типа. Розетка	28	107,30	--	3004	--	2800	1,00	28
		шт		99,00	--	2772	--	101	--	--
16	С151802-22 прим.	Розетка телефонная штепсельная четырехпроводная /с конденсатором/ РТШК-4	28	222,00	--	6216	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ								
17	Ц0108-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	10	125,60	64,10	1256	641	543	0,26	3
		м		41,40	15,80	414	158	95	0,09	1
18	С130806-20 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 25х3,2 мм	10	168,00	--	1680	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
19	Ц0108-409-2	Трубы винипластовые по установленнымконструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	50	147,30	73,00	7365	3650	3220	0,29	15
		м		49,50	18,30	2475	915	95	0,11	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	ПРАЙС-ЛИСТ "Электрокомплект"/Казахстан стр.18	Труба из ПВХ диам.32мм	50	23,14	--	1157	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
21	Ц0108-409-1	Кабельные каналы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	616	108,60	48,90	66898	30122	30313	0,22	136
		м		39,60	12,20	24394	7515	95	0,07	44
22	ПРАЙС-ЛИСТ "Электрокомплект"/Казахстан стр.17	Кабельный канал 25х16 мм	616	33,06	--	20364	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
23	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	676	27,70	2,10	18725	1420	12972	0,10	68
		м		19,70	0,50	13317	338	95	--	2
24	Ц0110-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	680	72,90	--	49572	--	32620	0,33	224
		м		53,30	--	36244	--	90	--	--
25	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Dana Telecom"/Казахстан стр.40 стр.40	Кабель оптический ИК-М6П-А4-1,7	40	33,39	--	1336	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
26	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Dana Telecom"/Казахстан стр.39	Кабель коаксиальный RG-6U 75 Ом	84	23,14	--	1944	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
27	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Dana Telecom"/Казахстан стр.39	Кабель сетевой cat 5e UTP RJ45	392	19,83	--	7775	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
28	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Almaty-kazkabel.kz"/Казахстан стр.42	Кабель телефонный ШТПЛ 4х0,12	140	16,53	--	2314	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
29	ПРАЙС-ЛИСТ "Связьавтоматика ТД"/Казахстан стр.43	Шнур оптический соединительный SM-3,0-SC/APS-SC/APC(15м)	4	736,49	--	2946	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	ПРАЙС-ЛИСТ "Связьавтоматика ТД"/Казахстан стр.43	Шнур оптический соединительный SM-3,0-SC/APS-SC/APC(20м)	8	861,29	--	6890	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	ПРАЙС-ЛИСТ "Связьавтоматика ТД"/Казахстан стр.43	Шнур оптический соединительный SM-3,0-SC/APS-SC/APC(30м)	16	1286,04	--	20577	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	С130804-2275 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	125	7,00	--	875	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. Оборудование	Тенге			23027				
		ИТОГО:				641 840				
		в т.ч. Оборудование				23 027				
		стоимость СМР без оборудования				618 813				
		Накладные расходы :								
		Всего накладных расходов:				104 475				
		Итого с накладными				723 288				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				43 397				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				766 685				
		Итого с временными, 1,1 %				775 119				
		Зимние удорожания, 0,5775 %				4 476				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %				3 100				
		Затраты на выслугу лет, 1 %				7 751				
		ИТОГО:				813 473,85				
		Итого в текущих ценах всего, в т.ч.				2 197 114,15				
		2015 год 20% К=2,5574194				416 079				
		2016 год 80% К=2,7367742				1 781 035				
		Итого с учетом договорного коэффициента				2 087 258,45				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				41 745,17				
		Итого с налогами, сборами, обязательными платежами (2%)				2 129 003,62				
		НДС 12%				255 480,43				
		Итого с НДС				2 384 484,05				

М.П. Заказчик:
АО "Байтерек Девелопмент"
(по доверенности № __ от_____)

_____ Ильясов Г.А.

_____ 2017 года

М.П. Технадзор: ТОО

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ТОО "АБК-стройинжиниринг" _____ Кильбаев Е.Т. _____ 2017 года

М.П. Региональный представитель:
АО "Байтерек Девелопмент" _____ Ганатаров Б.К. _____ 2017 года

М.П. Подрядчик: Директор
ТОО "Ондасын Строй" _____ Боранбаев Б.О. _____ 2017 года

Расценки проверены

Заказчик: **Акционерное общество "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"**
Подрядчик: **ТОО "Ондасын Строй"**
Наименование строительства и его адрес: **Строительство 7 и 9 ти этажного многоквартирного жилого дома, расположенного в мкр.32А, участок 1 в г. Актау**

АКТ №98
приемки выполненных работ

за декарь 2017 года

на Общестроительные работы по чертежам КЖ, АР, ОВ, ВК, ГСН, ЭО, СС (блок секция 8)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда: рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-8-3								
		РАЗДЕЛ 5. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ								
25	Е0108-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича	839,04	-38,93	--	-32664	--	-38543	-0,22	-184
		м2		-38,93	--	-32664	--	118	--	--
30	Е0108-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича	631,4	-38,93	--	-24580	--	-29005	-0,22	-138
		м2		-38,93	--	-24580	--	118	--	--
		РАЗДЕЛ 1. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АР-19)								
		Лестничный марш и площадка								
1	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	447,28	838,96	11,72	375250	5242	112529	1,06	474
		м2		171,68	4,39	76789	1964	143	0,02	10
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-8-4								
		РАЗДЕЛ 2. ВЕНТИЛЯЦИЯ								
2	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	396,5	1151,91	13,82	456734	5479	155536	1,62	641
		м2		259,88	5,18	103040	2052	148	0,03	10
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-8-5								
		РАЗДЕЛ 3. ВОДОПРОВОД ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ Т3,Т4								
83	Е0117-2-1	Установка полотенцесушителей из водогазопроводных труб	28	135,20	6,95	3786	195	3709	0,61	17
		шт		101,25	2,25	2835	63	128	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
84	С131101-44	Полотенцесушители из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с креплениями, d 25 мм, поверхность нагрева 0,3 м2	28	580,00	--	16240	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-8-7

ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

		ЩИТ СИЛОВОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВРУ-1								
4	Прайс лист ТОО ЕржасПромКомпании стр.62	Счетчик электронный ЦЭ6850М	2	14545,40	--	29091	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ЩИТ СИЛОВОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВРУ-2								
41	С151801-1065 Изм. и доп. вып. 21 прим	Счетчики электронные трехфазные многофункциональные многотарифные МИР С-07	1	14545,40	--	14545	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ЩИТ СИЛОВОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЩР1								
42	С151801-1065 Изм. и доп. вып. 21 прим	Счетчики электронные трехфазные многофункциональные многотарифные МИР С-07	1	14545,40	--	14545	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ЩИТ СИЛОВОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЩР2								
43	С151801-1065 Изм. и доп. вып. 21 прим	Счетчики электронные трехфазные многофункциональные многотарифные МИР С-07	1	14545,40	--	14545	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЭТАЖНЫЙ ЩЭ -9 шт								
44	С151801-1048 Изм. и доп. вып. 21 прим	Счетчики электронные однотарифные МИР С-07	28	1454,54	--	40727	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-8-8

СЕТИ СВЯЗИ

		ОБОРУДОВАНИЕ								
1	Ц0110-898-12	Разные работы: коробка распределительная настенная	1	742,00	305,00	742	305	517	2,00	2
		коробка		398,00	72,00	398	72	110	0,42	--
2	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО ИМ IFIBER стр.36	Оптическая распределительная коробка ОРК-16	1	5761,96	--	5762	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	Ц0110-349-4	Аппаратура настенного типа. Коробка кабельная, соединительная или разветвительная	6	702,30	--	4214	--	3927	4,00	24
		шт		648,00	--	3888	--	101	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	С151803-53 прим.	Коробка протяжная распределительная Т250	6	244,00	--	1464	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Dana Telecom"/Казахстан стр.56	Оптический сплиттер 1х32	1	11239,63	--	11240	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	ПРАЙС-ЛИСТ ИМ Opticom/ SHIP стр.10	Коннектор F11	56	33,06	--	1851	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	ПРАЙС-ЛИСТ ИМ Opticom/ SHIP стр.10	Коннектор RG45	84	8,26	--	694	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	ПРАЙС-ЛИСТ ИМ Opticom/ SHIP стр.10	Коннектор RG11	28	6,61	--	185	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	Ц0110-349-7	Аппаратура настенного типа. Розетка	28	107,30	--	3004	--	2800	1,00	28
		шт		99,00	--	2772	--	101	--	--
14	С151802-22 прим.	Розетка телефонная штепсельная четырехпроводная /с конденсатором/ РТШК-4	28	222,00	--	6216	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ								
15	Ц0108-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	10	125,60	64,10	1256	641	543	0,26	3
		м		41,40	15,80	414	158	95	0,09	1
16	С130806-20 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 25х3,2 мм	10	168,00	--	1680	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
17	Ц0108-409-2	Трубы винипластовые по установленнымконструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	50	147,30	73,00	7365	3650	3220	0,29	15
		м		49,50	18,30	2475	915	95	0,11	5
18	ПРАЙС-ЛИСТ "Электрокомплект"/Казахстан стр.18	Труба из ПВХ диам.32мм	50	23,14	--	1157	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
19	Ц0108-409-1	Кабельные каналы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	616	108,60	48,90	66898	30122	33504	0,22	136

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		39,60	12,20	24394	7515	105	0,07	44
20	ПРАЙС-ЛИСТ "Электрокомплект"/Казахстан стр.17	Кабельный канал 25х16 мм	616	33,06	--	20364	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
21	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	676	27,70	2,10	18725	1420	14338	0,10	68
		м		19,70	0,50	13317	338	105	--	2
22	Ц0110-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	680	72,90	--	49572	--	38056	0,33	224
		м		53,30	--	36244	--	105	--	--
23	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Dana Telecom"/Казахстан стр.40 стр.40	Кабель оптический ИК-М6П-А4-1,7	40	33,39	--	1336	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
24	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Dana Telecom"/Казахстан стр.39	Кабель коаксиальный RG-6U 75 Ом	84	23,14	--	1944	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
25	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Dana Telecom"/Казахстан стр.39	Кабель сетевой cat 5e UTP RJ45	392	19,83	--	7775	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
26	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Almaty-kazkabel.kz"/Казахстан стр.42	Кабель телефонный ШТПЛ 4х0,12	140	16,53	--	2314	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
27	ПРАЙС-ЛИСТ "Связьавтоматика ТД"/Казахстан стр.43	Шнур оптический соединительный SM-3,0-SC/APS-SC/APC(15м)	4	736,49	--	2946	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	ПРАЙС-ЛИСТ "Связьавтоматика ТД"/Казахстан стр.43	Шнур оптический соединительный SM-3,0-SC/APS-SC/APC(20м)	8	861,29	--	6890	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	ПРАЙС-ЛИСТ "Связьавтоматика ТД"/Казахстан стр.43	Шнур оптический соединительный SM-3,0-SC/APS-SC/APC(30м)	16	1286,04	--	20577	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	С130804-2275 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	125	7,00	--	875	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. Оборудование	Тенге			17002				
		ИТОГО:				1 155 265				
		в т.ч. Оборудование				17 002				
		стоимость СМР без оборудования				1 138 263				
		Накладные расходы :								
		Всего накладных расходов:				301 131				
		Итого с накладными				1 439 394				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				86 364				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1 525 758				
		Итого с временными, 1,1 %				1 542 541				
		Зимние удорожания, 0,5775 %				8 908				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %				6 170				
		Затраты на выслугу лет, 1 %				15 425				
		ИТОГО:				1 590 046,83				
		Итого в текущих ценах всего, в т.ч.				4 294 562,62				
		2015 год 20% К=2,5574194				813 283				
		2016 год 80% К=2,7367742				3 481 279				
		Итого с учетом договорного коэффициента				4 079 834,49				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				81 596,69				
		Итого с налогами, сборами, обязательными платежами (2%)				4 161 431,18				
		НДС 12%				499 371,74				
		Итого с НДС				4 660 802,92				

М.П. Заказчик:
АО "Байтерек Девелопмент" _____ Ильясов Т.А. _____ 2017 года
(по доверенности № __ от_____)

М.П. Технадзор: ТОО
ТОО "АБК-стройинжиниринг" _____ Қилыбаев Е.Т. _____ 2017 года

М.П. Региональный представитель:
АО "Байтерек Девелопмент" _____ Танатаров Б.К. _____ 2017 года

М.П. Подрядчик: Директор
ТОО "Ондасын Строй" _____ Боранбаев Б.О. _____ 2017 года

разъяснение проверить

Заказчик: **Акционерное общество "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"**
Подрядчик: **ТОО "Ондасын Строй"**
Наименование строительства и его адрес: **Строительство 7 и 9 ти этажного многоквартирного жилого дома, расположенного в мкр.32А, участок 1 в г. Актау**

АКТ №99
приемки выполненных работ

за декабрь 2017 года

на Общестроительные работы по чертежам КЖ, АР, ОВ, ВК, ГСН, ЭО, СС (блок секция 9)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-9-3								
		РАЗДЕЛ 5. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ								
25	Е0108-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича	839,04	-38,93	--	-32664	--	-32011	-0,22	-184
		м2		-38,93	--	-32664	--	98	--	--
30	Е0108-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича	631,4	-38,93	--	-24580	--	-24088	-0,22	-138
		м2		-38,93	--	-24580	--	98	--	--
		РАЗДЕЛ 6. ОКНА (АР-17)								
50	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	-40,7	575,05	1,24	-23405	-50	-8694	-0,97	-40
		м2		153,23	0,47	-6236	-19	-139	--	--
		РАЗДЕЛ 1. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АР-19)								
		Лестничный марш и площадка								
1	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	447,28	838,96	11,72	375250	5242	175619	1,06	474
		м2		171,68	4,39	76789	1964	223	0,02	10
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-9-4								
		РАЗДЕЛ 2. ВЕНТИЛЯЦИЯ								
2	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	396,5	1151,91	13,82	456734	5479	239610	1,62	641
		м2		259,88	5,18	103040	2052	228	0,03	10
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-9-5								
		РАЗДЕЛ 1. В1-ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОЙ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Е0117-2-3	Установка смесителей	28	143,32	1,57	4013	44	5221	0,70	20
		шт		126,00	--	3528	--	148	--	--
11	С131101-96	Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором	28	1750,00	--	49000	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	179	10,99	--	1967	--	2449	0,05	9
		м		10,69	--	1914	--	128	--	--
19	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 20-65 мм	0,179	8097,13	--	1449	--	1869	51,50	9
		км		8032,50	--	1438	--	130	--	--
		ВОДОМЕРНАЯ ВСТАВКА В1								
22	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1	75,82	1,57	76	2	101	0,41	--
		1счетчик		67,50	--	68	--	148	--	--
23	С131102-18	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые УВК-40	1	5760,00	--	5760	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	1	859,96	1,62	860	2	62	0,23	--
		комплект		41,72	--	42	--	148	--	--
25	С130901-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	1	328,00	--	328	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 15мм	2	149,70	14,12	299	28	270	0,55	1
		м		100,35	5,29	201	11	128	0,03	--
27	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 15 мм	1	342,46	52,42	342	52	226	0,77	1
		1фильтр		134,42	18,54	134	19	148	0,09	--
28	С130810-107	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 57х4-45х2,5 мм	2	251,00	--	502	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ /ПОКВАРТИРНЫЙ/								
29	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	28	75,82	1,57	2123	44	2797	0,41	11
		1счетчик		67,50	--	1890	--	148	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	ПРАЙС-ЛИСТ "Инвольт"/Казахстан стр.16	Счетчик холодной воды диам.15мм ВКСМ-15	28	1123,96	--	31471	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	С130901-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	56	328,00	--	18368	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 15 мм	28	342,46	52,42	9589	1468	6339	0,77	22
		1фильтр		134,42	18,54	3764	519	148	0,09	3
		РАЗДЕЛ 2. В2-ВОДОПРОВОД ТЕХНИЧЕСКИЙ								
42	Е0117-2-3	Установка смесителей	63	143,32	1,57	9029	99	11748	0,70	44
		шт		126,00	--	7938	--	148	--	--
43	С131101-96	Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором	35	1750,00	--	61250	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
44	С131101-91	Смесители для душевых установок См-Д-Шл с душевой сеткой на гибком шланге	28	1650,00	--	46200	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
51	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	272	10,99	--	2989	--	3722	0,05	14
		м		10,69	--	2908	--	128	--	--
52	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 20-65 мм	0,272	8097,13	--	2202	--	2840	51,50	14
		км		8032,50	--	2185	--	130	--	--
		ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ БЕЗ ВСТАВКИ /В2/								
53	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	2	370,70	14,12	741	28	270	0,55	1
		м		100,35	5,29	201	11	128	0,03	--
54	С130901-29	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	3	1060,00	--	3180	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ВОДОМЕРНАЯ ВСТАВКА В2								
55	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1	75,82	1,57	76	2	101	0,41	--
		1счетчик		67,50	--	68	--	148	--	--
56	С131102-18	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые УВК-40	1	5760,00	--	5760	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
57	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	1	859,96	1,62	860	2	53	0,23	--
		комплект		41,72	--	42	--	128	--	--
58	С130901-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	1	328,00	--	328	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
59	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 15мм	2	149,70	14,12	299	28	270	0,55	1
		м		100,35	5,29	201	11	128	0,03	--
60	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 15 мм	1	342,46	52,42	342	52	226	0,77	1
		1фильтр		134,42	18,54	134	19	148	0,09	--
61	С130810-107	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 57х4-45х2,5 мм	2	251,00	--	502	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ /ПОКВАРТИРНОЙ/								
62	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	28	75,82	1,57	2123	44	2797	0,41	11
		1счетчик		67,50	--	1890	--	148	--	--
63	ПРАЙС-ЛИСТ "Инвольт"/Казахстан стр.16	Счетчик холодной воды диам.15мм ВКСМ-15	28	1123,96	--	31471	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
64	С130901-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	56	328,00	--	18368	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
65	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 15 мм	28	342,46	52,42	9589	1468	6339	0,77	22
		1фильтр		134,42	18,54	3764	519	148	0,09	3
		РАЗДЕЛ 3. ВОДОПРОВОД ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ Т3,Т4								
83	Е0117-2-1	Установка полотенцесушителей из водогазопроводных труб	28	135,20	6,95	3786	195	4196	0,61	17
		шт		101,25	2,25	2835	63	148	0,01	--
84	С131101-44	Полотенцесушители из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с креплениями, d 25 мм, поверхность нагрева 0,3 м2	28	580,00	--	16240	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	460	10,99	--	5055	--	6294	0,05	23
		м		10,69	--	4917	--	128	--	--
86	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 20-65 мм	0,46	8097,13	--	3725	--	4803	51,50	24
		км		8032,50	--	3695	--	130	--	--
		ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ /ПОКВАРТИРНЫЙ/								
87	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	36	75,82	1,57	2730	57	3596	0,41	15
		1счетчик		67,50	--	2430	--	148	--	--
88	ПРАЙС-ЛИСТ "Инвольт"/Казахстан стр.16	Счетчик холодной воды диам.15мм ВКСМ-15	36	1123,96	--	40463	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
89	С130901-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	72	328,00	--	23616	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
90	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 15 мм	36	342,46	52,42	12329	1887	8149	0,77	28
		1фильтр		134,42	18,54	4839	667	148	0,09	3
		РАЗДЕЛ 4. КАНАЛИЗАЦИЯ								
107	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	35	5930,28	21,53	207560	754	18416	1,95	68
		комплект		346,50	9,00	12128	315	148	0,04	1
108	С131101-49	Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые размером 640х215х200, 670х630х240-180, 200-175 мм	35	1750,00	--	61250	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
109	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	28	9126,62	39,24	255545	1099	16690	2,22	62
		комплект		387,00	15,75	10836	441	148	0,07	2
110	Е0117-5-1	Установка моек на одно отделение	28	4237,40	13,90	118647	389	11748	1,56	44
		комплект		279,00	4,50	7812	126	148	0,03	1
111	Е0117-1-2	Установка купальных стальных ванн	28	5778,07	93,94	161786	2630	15198	1,95	55
		комплект		330,75	36,00	9261	1008	148	0,17	5
112	Е0106-1-13	Устройство бетонных упоров	0,09	8691,36	95,97	782	9	76	4,90	--
		м3		771,75	36,25	69	3	105	0,18	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
113	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Инжиниринг+Е"/ Казахстан стр.15	Крепление ПЭ для трубопроводов диам.110мм	150	57,52	--	8628	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
114	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Инжиниринг+Е"/ Казахстан стр.15	Крепление ПЭ для трубопроводов диам.50мм	116	23,47	--	2723	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-9-7

ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

		ЩИТ СИЛОВОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВРУ-1								
4	Прайс лист ТОО ЕржасПромКомпани стр.62	Счетчик электронный ЦЭ6850М	2	14545,40	--	29091	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ЩИТ СИЛОВОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВРУ-2								
41	С151801-1065 Изм. и доп. вып. 21 прим	Счетчики электронные трехфазные многофункциональные многотарифные МИР С-07	1	14545,40	--	14545	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ЩИТ СИЛОВОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЩР1								
42	С151801-1065 Изм. и доп. вып. 21 прим	Счетчики электронные трехфазные многофункциональные многотарифные МИР С-07	1	14545,40	--	14545	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ЩИТ СИЛОВОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЩР2								
43	С151801-1065 Изм. и доп. вып. 21 прим	Счетчики электронные трехфазные многофункциональные многотарифные МИР С-07	1	14545,40	--	14545	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЭТАЖНЫЙ ЩЭ -9 шт								
44	С151801-1048 Изм. и доп. вып. 21 прим	Счетчики электронные однотарифные МИР С-07	28	1454,54	--	40727	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-9-8

СЕТИ СВЯЗИ

		ОБОРУДОВАНИЕ								
1	Ц0110-898-12	Разные работы: коробка распределительная настенная	1	742,00	305,00	742	305	517	2,00	2
		коробка		398,00	72,00	398	72	110	0,42	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО ИМ IFIBER стр.36	Оптическая распределительная коробка ОРК-16	1	5761,96	--	5762	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	Ц0110-349-4	Аппаратура настенного типа. Коробка кабельная, соединительная или разветвительная	6	702,30	--	4214	--	3927	4,00	24
		шт		648,00	--	3888	--	101	--	--
4	С151803-53 прим.	Коробка протяжная распределительная Т250	6	244,00	--	1464	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	Ц0110-569-1	Муфта соединительная, монтируемая методом горячей пайки: прямая на кабеле емкостью до 4х4	1	4368,00	--	4368	--	2602	15,00	15
		муфта		2655,00	--	2655	--	98	--	--
8	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Dana Telecom"/Казахстан стр.37	Муфта горизонтальная STC-HTS	1	6025,10	--	6025	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Dana Telecom"/Казахстан стр.56	Оптический сплиттер 1х32	1	11239,63	--	11240	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	ПРАЙС-ЛИСТ ИМ Opticom/ SHIP стр.10	Коннектор F11	56	33,06	--	1851	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	ПРАЙС-ЛИСТ ИМ Opticom/ SHIP стр.10	Коннектор RG45	84	8,26	--	694	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	ПРАЙС-ЛИСТ ИМ Opticom/ SHIP стр.10	Коннектор RG11	28	6,61	--	185	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	Ц0110-349-7	Аппаратура настенного типа. Розетка	28	107,30	--	3004	--	2800	1,00	28
		шт		99,00	--	2772	--	101	--	--
16	С151802-22 прим.	Розетка телефонная штепсельная четырехпроводная /с конденсатором/ РТШК-4	28	222,00	--	6216	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ								
17	Ц0108-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	10	125,60	64,10	1256	641	543	0,26	3
		м		41,40	15,80	414	158	95	0,09	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	С130806-20 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 25х3,2 мм	10	168,00	--	1680	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
19	Ц0108-409-2	Трубы винипластовые по установленнымконструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	50	147,30	73,00	7365	3650	3220	0,29	15
		м		49,50	18,30	2475	915	95	0,11	5
20	ПРАЙС-ЛИСТ "Электрокомплект "/Казахстан стр.18	Труба из ПВХ диам.32мм	50	23,14	--	1157	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
21	Ц0108-409-1	Кабельные каналы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	616	108,60	48,90	66898	30122	46268	0,22	136
		м		39,60	12,20	24394	7515	145	0,07	44
22	ПРАЙС-ЛИСТ "Электрокомплект "/Казахстан стр.17	Кабельный канал 25х16 мм	616	33,06	--	20364	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
23	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	676	27,70	2,10	18725	1420	18434	0,10	68
		м		19,70	0,50	13317	338	135	--	2
24	Ц0110-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	680	72,90	--	49572	--	48929	0,33	224
		м		53,30	--	36244	--	135	--	--
25	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Dana Telecom"/Казахстан стр.40 стр.40	Кабель оптический ИК-М6П-А4-1,7	40	33,39	--	1336	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
26	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Dana Telecom"/Казахстан стр.39	Кабель коаксиальный RG-6U 75 Ом	84	23,14	--	1944	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
27	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Dana Telecom"/Казахстан стр.39	Кабель сетевой cat 5e UTP RJ45	392	19,83	--	7775	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Almaty-kazkabel.kz"/Казахстан стр.42	Кабель телефонный ШТПЛ 4х0,12	140	16,53	--	2314	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
29	ПРАЙС-ЛИСТ "Связьавтоматика ТД"/Казахстан стр.43	Шнур оптический соединительный SM-3,0-SC/APS-SC/APC(15м)	4	736,49	--	2946	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	ПРАЙС-ЛИСТ "Связьавтоматика ТД"/Казахстан стр.43	Шнур оптический соединительный SM-3,0-SC/APS-SC/APC(20м)	8	861,29	--	6890	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	ПРАЙС-ЛИСТ "Связьавтоматика ТД"/Казахстан стр.43	Шнур оптический соединительный SM-3,0-SC/APS-SC/APC(30м)	16	1286,04	--	20577	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	С130804-2275 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	125	7,00	--	875	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. Оборудование	Тенге			23027				

ИТОГО:	2 454 088
в т.ч. Оборудование	23 027
стоимость СМР без оборудования	2 431 061
Накладные расходы :	
Всего накладных расходов:	614 543
Итого с накладными	3 045 604
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	182 736
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	3 228 340
Итого с временными, 1,1 %	3 263 852
Зимние удорожания, 0,5775 %	18 849
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %	13 055
Затраты на выслугу лет, 1 %	32 639
ИТОГО:	3 351 421,80
Итого в текущих ценах всего, в т.ч.	9 051 866,00
2015 год 20% К=2,5574194	1 714 198
2016 год 80% К=2,7367742	7 337 668
Итого с учетом договорного коэффициента	8 599 272,70
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	171 985,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с налогами, сборами, обязательными платежами (2%)				**8 771 258,16**				
		НДС 12%				**1 052 550,98**				
		Итого с НДС				**9 823 809,14**				

М.П. Заказчик:
АО "Байтерек Девелопмент" _____ Ильясов Т.А. _____ 2017 года
(по доверенности № __ от_____)

М.П. Технадзор: ТОО
ТОО "АБК-стройинжиниринг" _____ Кильбасв Е.Т. _____ 2017 года

М.П. Региональный представитель:
АО "Байтерек Девелопмент" _____ Танатаров Б.К. _____ 2017 года

М.П. Подрядчик: Директор
ТОО "Ондасын Строй" _____ Боранбаев Б.О. _____ 2017 года

расценки проверены

Заказчик: **Акционерное общество "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"**
Подрядчик: **ТОО "Ондасын Строй"**
Наименование строительства и его адрес: **Строительство 7 и 9 ти этажного многоквартирного жилого дома, расположенного в мкр.32А, участок 1 в г. Актау**

АКТ №100
приемки выполненных работ

за декабрь 2017 года

на Общестроительные работы по чертежам КЖ, АР, ОВ, ВК, ГСН, ЭО, СС (блок секция 10)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда: всего (рабочих, обслуживающих машины)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-10-3								
		РАЗДЕЛ 5.СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ								
25	Е0108-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича	1164,67	-38,93	--	-45341	--	-53502	-0,22	-255
		м2		-38,93	--	-45341	--	118	--	--
30	Е0108-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича	315,7	-38,93	--	-12290	--	-14502	-0,22	-69
		м2		-38,93	--	-12290	--	118	--	--
		РАЗДЕЛ 1. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АР-19)								
		Лестничный марш и площадка								
1	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	447,28	838,96	11,72	375250	5242	100804	1,06	474
		м2		171,68	4,39	76789	1964	128	0,02	10
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-10-4								
		РАЗДЕЛ 2. ВЕНТИЛЯЦИЯ								
2	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	396,5	1151,91	13,82	456734	5479	147131	1,62	641
		м2		259,88	5,18	103040	2052	140	0,03	10
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-10-7								
		ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
		ЩИТ СИЛОВОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВРУ-1								
4	Прайс лист ТОО ЕржасПромКомпани стр.62	Счетчик электронный ЦЭ6850М	2	14545,40	--	29091	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЩИТ СИЛОВОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВРУ-2								
41	С151801-1065 Изм. и доп. вып. 21 прим	Счетчики электронные трехфазные многофункциональные многотарифные МИР С-07	1	14545,40	--	14545	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ЩИТ СИЛОВОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЩР1								
42	С151801-1065 Изм. и доп. вып. 21 прим	Счетчики электронные трехфазные многофункциональные многотарифные МИР С-07	1	14545,40	--	14545	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ЩИТ СИЛОВОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЩР2								
43	С151801-1065 Изм. и доп. вып. 21 прим	Счетчики электронные трехфазные многофункциональные многотарифные МИР С-07	1	14545,40	--	14545	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЭТАЖНЫЙ ЩЭ -9 шт								
44	С151801-1048 Изм. и доп. вып. 21 прим	Счетчики электронные однотарифные МИР С-07	28	1454,54	--	40727	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО:				887 806				
		Накладные расходы :								
		Всего накладных расходов:				179 931				
		Итого с накладными				1 067 737				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				64 064				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1 131 801				
		Итого с временными, 1,1 %				1 144 251				
		Зимние удорожания, 0,5775 %				6 608				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %				4 577				
		Затраты на выслугу лет, 1 %				11 443				
		ИТОГО:				1 166 878,81				
		Итого в текущих ценах всего, в т.ч.				3 151 626,77				
		2015 год 20% К=2,5574194				596 840				
		2016 год 80% К=2,7367742				2 554 787				
		Итого с учетом договорного коэффициента				2 994 045,43				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				59 880,91				
		Итого с налогами, сборами, обязательными платежами (2%)				3 053 926,34				
		НДС 12%				366 471,16				
		Итого с НДС				3 420 397,50				

М.П. Заказчик:
АО "Байтерек Девелопмент"
(по доверенности № __ от_____) _____ Ильясов Т.А.

_____ 2017 года

М.П. Технадзор: ТОО

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ТОО "АБК-стройинжиниринг" _____ Килыбаев Е.Т. _____ 2017 года

М.П. Региональный представитель:
АО "Байтерек Девелопмент" _____ Ганатаров Б.К. _____ 2017 года

М.П. Подрядчик: Директор
ТОО "Ондасын Строй" _____ Боранбаев Б.О. _____ 2017 года

расценки проверены

Заказчик: **Акционерное общество "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"**
Подрядчик: **ТОО "Ондасын Строй"**
Наименование строительства и его адрес: **Строительство 7 и 9 ти этажного многоквартирного жилого дома, расположенного в мкр.32А, участок 1 в г. Актау**

АКТ №101
приемки выполненных работ
за декабрь 2017 года

НА ЛИФТЫ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-12								
		Транспортные расходы	**тенге**			**503165**				
		ИТОГО:				**503 165,00**				
		Итого в текущих ценах всего, в т.ч.				**1 359 000**				
		2015 год 20% К=2,5574194				257 361				
		2016 год 80% К=2,7367742				1 101 639				
		Итого с учетом договорного коэффициента				**1 291 050**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				25 821				
		Итого с налогами, сборами, обязательными платежами (2%)				**1 316 870,98**				
		НДС 12%				**158 024,52**				
		Итого с НДС				**1 474 895,50**				

М.П. Заказчик:
АО "Байтерек Девелопмент"
(по доверенности № __ от_____) _____ Ильясов Т.А. _____ 2017 года

М.П. Технадзор: ТОО
ТОО "АБК-стройинжиниринг" _____ Килыбаев Е.Ж. _____ 2017 года

М.П. Региональный представитель:
АО "Байтерек Девелопмент" _____ Танатаров Б.К. _____ 2017 года

М.П. Подрядчик: Директор
ТОО "Ондасын Строй" _____ Боранбаев Б.О. _____ 2017 года

расценки проверены