1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
208	С11031-93	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марка 75	1,6995	6190,00	--	10520	--	--	--	--
		м3		--	--					
		РАЗДЕЛ 11.КРОВЛЯ (АР-15)								
209	Е0112-14-1	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ легким /ячеистым/ бетоном/толщ от 50 до 300мм для уклона	57,40875	12059,27	207,16	692308	11893	40119	3,63	208
		м3		508,50	78,75	29192	4521	119	0,38	22
210	Е0108-12-3	Установка металлических сеток на кровле/молнезащитная сетка	0,04446	20304,60	1941,97	903	86	404	42,30	2
		т		6975,00	726,75	310	32	118	3,55	--
211	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,04446	65000,00	--	2890	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
212	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм ТОЛЩИНОЙ 30мм,цем.песчаного раствора М100	328,05	203,75	15,94	66841	5229	15853	0,24	80
		м2		34,65	5,96	11367	1955	119	0,03	10
213	Е0112-17-2 К=15	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	328,05	83,94	2,10	27536	689	937	0,01	4
		м2		1,65	0,75	541	246	119	--	1
214	Е0112-2-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых битумно-полимерных материалов	328,05	84,88	3,28	27844	1075	8198	0,12	41
		м2		20,22	0,78	6633	256	119	--	1
215	С11011-1224 Изм. и доп. вып. 21	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка ТПП-3,0 ГОСТ 30547-97	377,2575	158,00	--	59607	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
216	С11011-1229 Изм. и доп. вып. 21	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка ТКП-3,0 ГОСТ 30547-97	377,2575	156,00	--	58852	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
217	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /примыкание/ из листовой оцинкованной стали	112,62	613,99	1,24	69148	140	20599	0,97	109
		м2		153,23	0,47	17257	53	119	--	--
		ИТОГО ЗАТРАТЫ	Тенге			1030221		90555		

РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Ц0111-30-1	Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях шт	72	64,86 49,50	-- --	4670 3564	-- --	3208 90	0,29 --	21 --
5	С130905-1128 Изм. и доп.вып.18 прим	Воздухоудалитель автоматический EAGLE с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15 шт.	72	496,00 --	-- --	35712 --	-- --	-- --	-- --	-- --
6	С130901-50	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм шт	36	437,00 --	-- --	15732 --	-- --	-- --	-- --	-- --
7	Ц0111-30-1	Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях шт	99	64,86 49,50	-- --	6421 4901	-- --	4410 90	0,29 --	29 --
8	С130903-194 Изм. и доп.вып.19	Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002 шт.	99	1673,00 --	-- --	165627 --	-- --	-- --	-- --	-- --
9	С130905-1599 Изм. и доп.вып.19	Головка термостатическая RA 2990 с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss шт.	99	1742,00 --	-- --	172458 --	-- --	-- --	-- --	-- --
10	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм 1шт	99	473,47 254,25	39,24 15,75	46874 25171	3885 1559	34214 128	1,47 0,07	146 7
11	ПРАЙС-ЛИСТ Фирма "УЛ-Ай"/Данфосс стр.3	Клапан запорный RLV-П диам.15м шт	99	888,14 --	-- --	87926 --	-- --	-- --	-- --	-- --
12	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных комплект	99	62,81 23,18	-- --	6218 2294	-- --	2937 128	0,12 --	12 --
		ИТОГО ЗАТРАТЫ	Тенге			541638		44769		
		РАЗДЕЛ 2. ВЕНТИЛЯЦИЯ								
109	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм /д100/ м2	16	1151,91 259,88	13,82 5,18	18431 4158	221 83	5428 128	1,62 0,03	26 --
110	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм /д160/ м2	17	1151,91 259,88	13,82 5,18	19583 4418	235 88	5768 128	1,62 0,03	27 --
111	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм /д180/ м2	6,34	1151,91 259,88	13,82 5,18	7303 1648	88 33	2151 128	1,62 0,03	10 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
112	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	14	1151,91	13,82	16127	193	4750	1,62	23
		м2		259,88	5,18	3638	72	128	0,03	--
113	Е0120-3-4	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	42,4	1234,91	13,82	52360	586	14385	1,62	69
		м2		259,88	5,18	11019	219	128	0,03	1
114	Е0120-3-5	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 355 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм/ д280мм/	27	1209,51	11,11	32657	300	8390	1,48	40
		м2		238,61	4,16	6443	112	128	0,02	1
115	Е0120-3-5	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 355 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм/ д315мм/	19,2	1209,51	11,11	23223	213	5966	1,48	28
		м2		238,61	4,16	4581	80	128	0,02	--
		ИТОГО ЗАТРАТЫ	Тенге			169684		46838		
		РАЗДЕЛ 5. ВНУТРЕННИЙ ВОДОСТОК К2								
113	Е0116-7-10	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 100 мм	50	1550,07	19,03	77504	952	7944	0,69	35
		м		117,00	7,13	5850	357	128	0,03	2
114	Е0116-21-1	Установка водосточных воронок	2	8426,26	137,88	16853	276	1325	2,58	5
		1воронка		465,75	51,75	932	103	128	0,25	1
115	С130810-183 Изм. и доп. вып. 21	Ревизии к чугунным канализационным трубам, диаметр 100 мм	4	1137,00	--	4548	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
116	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1	891,93	90,13	892	90	616	2,60	3
		1шт		447,75	33,75	448	34	128	0,16	--
117	С130902-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 100 мм	1	6480,00	--	6480	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
118	С130809-12 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	2	384,00	--	768	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
119	Е0126-9-5	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 60 мм	50	129,26	11,48	6463	574	4084	0,44	22
		м		77,40	4,28	3870	214	100	0,02	1
120	С11031-168 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты ламельные URSA, марка МЛ 30-2-30	0,19	11100,00	--	2109	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
121	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1,5	200,00	--	300	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ЗАТРАТЫ	Тенге			115917		13969		
		ГАЗОСНАБЖЕНИЕ								
5	Е0116-8-5	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	14,4	402,95	4,59	5802	66	977	0,28	4
		м		51,30	1,71	739	25	128	0,01	--
6	Е0116-8-3	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	122,1	285,95	4,59	34914	560	8285	0,28	34
		м		51,30	1,71	6264	209	128	0,01	1
7	Е0116-8-1	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	112,5	292,95	4,59	32957	516	7633	0,28	32
		м		51,30	1,71	5771	192	128	0,01	1
8	С130904-22	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б10бк1 (11Б12бк) для газа, Ру 9,8 кПа /0,1 кгс/см2/, Dy 15 мм	72	326,00	--	23472	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	С130904-23	Краны проходные натяжные муфтовые 11ч3бк для газа, Ру 0,1 МПа, Dy 25 мм	4	313,00	--	1252	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	С130904-25	Краны проходные натяжные муфтовые 11ч3бк для газа, Ру 0,1 МПа, Dy 40 мм	1	567,00	--	567	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ПРОКЛАДКА ГАЗОПРОВОДА Д40мм В ФУТЛЯРЕ Д76 ЧЕРЕЗ СТЕНУ /5.905-25.05 УГ8.00.02/- 2 шт								
11	Е0169-1-2	Пробивка отверстий для водогазопродных труб в кирпичных стенах толщиной в 1,5 кирпича	2	691,17	483,04	1382	966	708	1,37	3
		отверст		208,13	185,04	416	370	90	1,02	2
12	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам.76Х3,5 мм /футляр/	0,6	801,76	15,99	481	10	94	0,66	--
		м		116,10	5,99	70	4	128	0,03	--
13	Е0116-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм	2	770,63	--	1541	--	772	1,80	4
		1сальник		301,50	--	603	--	128	--	--
		ПРОКЛАДКА ГАЗОПРОВОДА Д25Х2,8мм В ФУТЛЯРЕ Д57Х3,5 ЧЕРЕЗ СТЕНУ /5.905-25.05 УГ8.00.00/-38шт								
14	Е0169-1-2	Пробивка отверстий для водогазопродных труб в кирпичных стенах толщиной в 1,5 кирпича	38	691,17	483,04	26264	18355	13446	1,37	52
		отверст		208,13	185,04	7909	7032	90	1,02	39
15	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам.76 мм /футляр/	11,4	801,76	15,99	9140	182	1782	0,66	7
		м		116,10	5,99	1324	68	128	0,03	--
16	Е0116-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм	38	770,63	--	29284	--	14665	1,80	68
		1сальник		301,50	--	11457	--	128	--	--
		ИТОГО ЗАТРАТЫ	Тенге			167056		48362		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
		ЩИТ СИЛОВОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЩР1								
9	Е0121-24-2	Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене	1	589,67	36,17	590	36	506	2,64	3
		шт		454,50	14,34	455	14	108	0,07	--
10	ПРАЙС-ЛИСТ "Электрокомплект " стр.19	Щит ЩУРн-3/24зо-1-36	1	2545,44	--	2545	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	10	501,20	13,20	5012	132	2178	1,00	10
		шт		227,00	2,30	2270	23	95	0,01	--
12	ПРАЙС-ЛИСТ "IEK" стр.54	Выключатель автоматический ВА 47-100/4/25А	1	1388,09	--	1388	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	Прайс лист "IEK" стр.54	Выключатель автоматический ВА 47-100/1/16А	9	347,11	--	3124	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	2	862,00	28,00	1724	56	655	2,00	4
		шт		340,00	4,50	680	9	95	0,03	--
15	ПРАЙС-ЛИСТ "Электрокомплект " стр.22	Устройство защитного отключения АД12/2Р/16А/30мА	2	560,00	--	1120	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ЩИТ СИЛОВОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЩР2								
18	Е0121-24-2	Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене	1	589,67	36,17	590	36	506	2,64	3
		шт		454,50	14,34	455	14	108	0,07	--
19	ПРАЙС-ЛИСТ "Электрокомплект " стр.19	Щит ЩУРн-3/12зо-1-36	1	2043,63	--	2044	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	7	501,20	13,20	3508	92	1525	1,00	7
		шт		227,00	2,30	1589	16	95	0,01	--
21	ПРАЙС-ЛИСТ "IEK" стр.54	Выключатель автоматический ВА 47-100/4/25А	1	1388,09	--	1388	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	Прайс лист "IEK" стр.54	Выключатель автоматический ВА 47-100/1/16А	6	347,11	--	2083	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЭТАЖНЫЙ ЩЭ -9 шт								
25	Е0121-24-2	Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене	9	589,67	36,17	5307	326	4557	2,64	24
		шт		454,50	14,34	4091	129	108	0,07	1
26	ПРАЙС-ЛИСТ "Электрокомплект " стр.24	Щиток этажный ЩЭ-4	9	5619,81	--	50578	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	36	862,00	28,00	31032	1008	11782	2,00	72
		шт		340,00	4,50	12240	162	95	0,03	1
28	ПРАЙС-ЛИСТ "Электрокомплект " стр.21	Выключатель автоматический ВА 47-29/1/32А	36	71,07	--	2559	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ КВАРТИРНЫЙ ЩК -36шт								
31	Е0121-24-2	Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене	36	589,67	36,17	21228	1302	18228	2,64	95
		шт		454,50	14,34	16362	516	108	0,07	3
32	ПРАЙС-ЛИСТ "Электрокомплект " стр.24	Щит ЩРН-П-6	36	330,58	--	11901	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	36	501,20	13,20	18043	475	7842	1,00	36
		шт		227,00	2,30	8172	83	95	0,01	--
34	ПРАЙС-ЛИСТ "Электрокомплект "/Казахстан стр.21	Выключатель автоматический ВА 47-29/1/16А	36	71,07	--	2559	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	72	862,00	28,00	62064	2016	23564	2,00	144
		шт		340,00	4,50	24480	324	95	0,03	2
36	ПРАЙС-ЛИСТ "Электрокомплект "/Казахстан стр.22	Устройство защитного отключения АД12/2Р/16А/30мА	36	560,00	--	20160	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
37	ПРАЙС-ЛИСТ "Электрокомплект "/Казахстан стр.22	Устройство защитного отключения АД12/2Р/25А/30мА	36	560,00	--	20160	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ЗАТРАТЫ	Тенге			270707		71343		
		в т.ч. Оборудование	Тенге			67068				

		ИТОГО:				9 475 714				
		в т.ч. Оборудование				67 068				
		стоимость СМР без оборудования				9 408 646				
		Накладные расходы :								
		Всего накладных расходов:				1 015 243				
		Итого с накладными				10 423 889				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				625 433				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				11 049 322				
		Итого с временными, 1,1 %				11 170 865				
		Зимние удорожания, 0,5775 %				64 512				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %				44 683				
		Затраты на выслугу лет, 1 %				111 709				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО:				**11 458 836,74**				
		Итого в текущих ценах всего, в т.ч.				**30 949 209,27**				
		2015 год 20% К=2,5574194				5 861 010				
		2016 год 80% К=2,7367742				25 088 199				
		Итого с учетом договорного коэффициента				**29 401 748,82**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				588 034,98				
		Итого с налогами, сборами, обязательными платежами (2%)				**29 989 783,80**				
		НДС 12%				**3 598 774,06**				
		Итого с НДС				**33 588 557,86**				

М.П. Заказчик:
АО "Байтерек Девелопмент"
(по доверенности № __ от_____) _____ Ильясов Т.А. _____ 2017 года

М.П. Технадзор: ТОО
ТОО "АБК-стройинжиниринг" _____ Килыбаев Е.Т. _____ 2017 года

М.П. Региональный представитель:
АО "Байтерек Девелопмент" _____ Танатаров Б.К. _____ 2017 года

М.П. Подрядчик: Директор
ТОО "Ондасын Строй" _____ Боранбаев Б.О. _____ 2017 года

Заказчик: **Акционерное общество "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"**
Подрядчик: **ТОО "Ондасын Строй"**
Наименование строительства и его адрес: **Строительство 7 и 9 ти этажного многоквартирного жилого дома, расположенного в мкр.32А, участок 1 в г. Актау**

АКТ №72
приемки выполненных работ

за ноябрь 2017 года

на Общестроительные работы по чертежам КЖ, АР, ОВ, ВК, ГСН, ЭО (блок секция 2)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		решетка продуха РП-1,РП-2(КЖ-69)								
		РП-1-27шт								
70	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали/решетка продуха	0,07938	161,83	1,24	13	--	15	0,97	--
		м2		153,23	0,47	12	--	119	--	--
71	С11011-866 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	79,38	72,00	--	5715	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		РП-1-11шт								
72	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали/решетка продуха	0,088	161,83	1,24	14	--	16	0,97	--
		м2		153,23	0,47	13	--	119	--	--
73	С11011-866 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	8,8	72,00	--	634	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
89	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2/металлоконструкций лестницы за 2 раза	25,50231	148,40	0,07	3784	2	2892	0,65	16
		м2		108,00	0,02	2754	1	105	--	--
90	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	166,04	1731,18	30,36	287445	5041	28655	0,80	133
		м2		132,85	7,46	22058	1238	123	0,04	6
		Ограждение ОГ-1								
117	Е0109-35-1	Монтаж защитных ограждений	0,07966	17937,36	627,68	1429	50	1025	86,50	7
		т		14197,50	101,25	1131	8	90	0,49	--
118	С12021-268	Сварная решетка ограждения	0,07966	134000,00	--	10674	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
119	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,002	93997,62	304,24	188	1	70	198,00	--
		1т		33075,00	114,75	66	--	105	0,56	--
120	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	2,36814	148,40	0,07	351	--	269	0,65	2
		м2		108,00	0,02	256	--	105	--	--
121	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	3,5	833,07	8,20	2916	29	1150	1,71	6
		м2		272,95	3,08	955	11	119	0,02	--
127	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали - фартук	3,96	575,05	1,24	2277	5	724	0,97	4
		м2		153,23	0,47	607	2	119	--	--
128	Е0112-2-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых битумно-полимерных материалов	4,59	84,88	3,28	390	15	115	0,12	1
		м2		20,22	0,78	93	4	119	--	--
129	С11011-1224 Изм. и доп. вып. 21	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка ТПП-3,0 ГОСТ 30547-97	5,2785	158,00	--	834	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
130	С11011-1229 Изм. и доп. вып. 21	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка ТКП-3,0 ГОСТ 30547-97	5,2785	156,00	--	823	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		МЕТ. ДВЕРЬ								
131	Е0109-53-1	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	0,065092	14806,01	1133,15	964	74	779	82,10	5
		т		12892,50	398,25	839	26	90	1,95	--
132	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,0434	172800,00	--	7500	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
133	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	0,015251	154200,00	--	2352	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
134	С12041-10 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	0,000592	49180,00	--	29	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
135	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кгМН402-2	0,006	70437,87	304,24	423	2	62	58,00	--
		1т		9675,00	114,75	58	1	105	0,56	--
136	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматурыМН402-2	0,006	40200,00	--	241	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
137	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,02478	52657,31	536,06	1305	13	1241	289,00	7
		1т		47475,00	202,50	1176	5	105	0,99	--
138	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,02478	53000,00	--	1313	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
139	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,02478	40200,00	--	996	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
140	Е0113-26-6К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,065092	40,72	0,04	3	--	--	0,04	--
		м2		8,32	--	1	--	--	--	--
		ИТОГО ЗАТРАТЫ	Тенге			332613		37013		
		РАЗДЕЛ 9.ВЕНТШАХТЫ (КЖ-84-КЖ-90)								
		Вентшахта ВШ-1(3шт)								
141	Е0108-8-3	Кладка вентшахты из кирпича	2,3184	10583,20	365,89	24536	848	3533	6,66	15
		м3		1154,25	137,25	2676	318	118	0,67	2
142	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных	1,65	6465,97	378,22	10669	624	6118	20,04	33
		м3		3566,25	141,75	5884	234	100	0,69	1
143	С11031-591 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 100	1,6005	7402,00	--	11847	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
144	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	16,5	735,74	4,92	12140	81	3377	1,15	19
		м2		193,05	1,87	3185	31	105	0,01	--
145	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной сталифартук	8,25	575,05	1,24	4744	10	1509	0,97	8
		м2		153,23	0,47	1264	4	119	--	--
146	Е0109-61-13	Монтаж кронштейнов и подвесок стен и сводов, заслонок, обрамлений окон, амбразур, горелок и форсунок сечением в свету до 0,5 м2	0,1254	9883,80	2860,42	1239	359	794	36,30	5
		т		6300,00	736,43	790	92	90	3,51	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
147	С11011-4143 Изм. и доп.вып.19	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 1,5 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)	0,0747	56743,00	--	4239	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
148	С11011-4475 Изм. и доп.вып.19	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 45 мм х 45 мм х 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,039	56576,00	--	2206	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
149	С12041-9 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0,0117	49131,00	--	575	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
150	СТех.часть	Доплата за применение марки стали С245	0,1137	1860,00	--	211	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
151	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115в 2 слоя	0,1254	40,72	0,04	5	--	1	0,04	--
		м2		8,32	--	1	--	90	--	--
		Вентшахта ВШ-2(1шт)								
152	Е0108-8-3	Кладка вентшахты из кирпича	0,50232	10583,20	365,89	5316	184	766	6,66	3
		м3		1154,25	137,25	580	69	118	0,67	--
153	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистных и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных	0,39	6465,97	378,22	2522	148	1446	20,04	8
		м3		3566,25	141,75	1391	55	100	0,69	--
154	С11031-591 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 100	0,3783	7402,00	--	2800	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
155	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	3,9	735,74	4,92	2869	19	798	1,15	4
		м2		193,05	1,87	753	7	105	0,01	--
156	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной сталифартук	1,95	575,05	1,24	1121	2	357	0,97	2
		м2		153,23	0,47	299	1	119	--	--
157	Е0109-61-13	Монтаж кронштейнов и подвесок стен и сводов, заслонок, обрамлений окон, амбразур, горелок и форсунок сечением в свету до 0,5 м2	0,03064	9883,80	2860,42	303	88	194	36,30	1
		т		6300,00	736,43	193	23	90	3,51	--
158	С11011-4143 Изм. и доп.вып.19	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 1,5 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)	0,0174	56743,00	--	987	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
159	С11011-4475 Изм. и доп.вып.19	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 45 мм х 45 мм х 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,00934	56576,00	--	528	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
160	С12041-9 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0,0039	49131,00	--	192	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
161	СТех.часть	Доплата за применение марки стали С245	0,0386	1860,00	--	72	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
162	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115в 2 слоя	0,0386	40,72	0,04	2	--	--	0,04	--
		м2		8,32	--	--	--	--	--	--
		Вентшахта ВШ-3(2шт)								
163	Е0108-8-3	Кладка вентшахты из кирпича	0,87024	10583,20	365,89	9210	318	1326	6,66	6
		м3		1154,25	137,25	1004	119	118	0,67	1
164	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистных и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных	0,678	6465,97	378,22	4384	256	2514	20,04	14
		м3		3566,25	141,75	2418	96	100	0,69	--
165	С11031-591 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 100	0,65766	7402,00	--	4868	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
166	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	6,78	735,74	4,92	4988	33	1388	1,15	8
		м2		193,05	1,87	1309	13	105	0,01	--
167	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной сталифартук	3,4	575,05	1,24	1955	4	622	0,97	3
		м2		153,23	0,47	521	2	119	--	--
168	Е0109-61-13	Монтаж кронштейнов и подвесок стен и сводов, заслонок, обрамлений окон, амбразур, горелок и форсунок сечением в свету до 0,5 м2	0,05208	9883,80	2860,42	515	149	330	36,30	2
		т		6300,00	736,43	328	38	90	3,51	--
169	С11011-4143 Изм. и доп.вып.19	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 1,5 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)	0,0304	56743,00	--	1725	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
170	С11011-4475 Изм. и доп.вып.19	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 45 мм х 45 мм х 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,01648	56576,00	--	932	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
171	С12041-9 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0,0052	49131,00	--	255	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
172	СТех.часть	Доплата за применение марки стали С245	0,05208	1860,00	--	97	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
173	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115в 2 слоя	0,05208	40,72	0,04	2	--	--	0,04	--
		м2		8,32	--	--	--	--	--	--
		Вентшахта ВШ-4(1шт)								
174	Е0108-8-3	Кладка вентшахты из кирпича	0,40152	10583,20	365,89	4249	147	612	6,66	3
		м3		1154,25	137,25	463	55	118	0,67	--
175	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных	0,315	6465,97	378,22	2037	119	1168	20,04	6
		м3		3566,25	141,75	1123	45	100	0,69	--
176	С11031-591 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 100	0,30555	7402,00	--	2262	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
177	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	3,15	735,74	4,92	2318	15	645	1,15	4
		м2		193,05	1,87	608	6	105	0,01	--
178	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной сталифартук	1,6	575,05	1,24	920	2	293	0,97	2
		м2		153,23	0,47	245	1	119	--	--
179	Е0109-61-13	Монтаж кронштейнов и подвесок стен и сводов, заслонок, обрамлений окон, амбразур, горелок и форсунок сечением в свету до 0,5 м2	0,0244	9883,80	2860,42	241	70	155	36,30	1
		т		6300,00	736,43	154	18	90	3,51	--
180	С11011-4143 Изм. и доп.вып.19	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 1,5 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)	0,0141	56743,00	--	800	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
181	С11011-4475 Изм. и доп.вып.19	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 45 мм х 45 мм х 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,0077	56576,00	--	436	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
182	С12041-9 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0,0026	49131,00	--	128	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
183	СТех.часть	Доплата за применение марки стали С245	0,0218	1860,00	--	41	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
184	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115в 2 слоя	0,0244	40,72	0,04	1	--	--	0,04	--
		м2		8,32	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Вентшахта ВШ-5(2шт)								
185	Е0108-23-1	Кладка вентшахты из камня ракушечника	1,078	1650,23	309,62	1779	334	730	3,13	3
		м3		456,75	117,00	492	126	118	0,57	1
186	СПрайс	Стоимость камня ракушечника	0,9702	1388,42	--	1347	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
187	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных	0,936	6465,97	378,22	6052	354	3471	20,04	19
		м3		3566,25	141,75	3338	133	100	0,69	1
188	С11031-591 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 100	0,90792	7402,00	--	6720	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
189	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	9,36	735,74	4,92	6887	46	1916	1,15	11
		м2		193,05	1,87	1807	18	105	0,01	--
190	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной сталифартук	4,68	575,05	1,24	2691	6	856	0,97	5
		м2		153,23	0,47	717	2	119	--	--
191	Е0109-61-13	Монтаж кронштейнов и подвесок стен и сводов, заслонок, обрамлений окон, амбразур, горелок и форсунок сечением в свету до 0,5 м2	0,0738	9883,80	2860,42	729	211	467	36,30	3
		т		6300,00	736,43	465	54	90	3,51	--
192	С11011-4143 Изм. и доп.вып.19	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 1,5 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)	0,0436	56743,00	--	2474	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
193	С11011-4475 Изм. и доп.вып.19	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 45 мм х 45 мм х 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,0224	56576,00	--	1267	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
194	С12041-9 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0,0078	49131,00	--	383	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
195	СТех.часть	Доплата за применение марки стали С245	0,066	1860,00	--	123	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
196	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115в 2 слоя	0,0738	40,72	0,04	3	--	1	0,04	--
		м2		8,32	--	1	--	90	--	--
		Вентшахта ВШ-6(2шт)								
197	Е0108-8-3	Кладка вентшахты из кирпича	1,40112	10583,20	365,89	14828	513	2135	6,66	9
		м3		1154,25	137,25	1617	192	118	0,67	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
198	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных	1,02	6465,97	378,22	6595	386	3782	20,04	20
		м3		3566,25	141,75	3638	145	100	0,69	1
199	С11031-591 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 100	0,9894	7402,00	--	7324	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
200	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	10,2	735,74	4,92	7505	50	2088	1,15	12
		м2		193,05	1,87	1969	19	105	0,01	--
201	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной сталифартук	5,1	575,05	1,24	2933	6	933	0,97	5
		м2		153,23	0,47	781	2	119	--	--
202	Е0109-61-13	Монтаж кронштейнов и подвесок стен и сводов, заслонок, обрамлений окон, амбразур, горелок и форсунок сечением в свету до 0,5 м2	0,0786	9883,80	2860,42	777	225	498	36,30	3
		т		6300,00	736,43	495	58	90	3,51	--
203	С11011-4143 Изм. и доп.вып.19	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 1,5 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)	0,0468	56743,00	--	2656	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
204	С11011-4475 Изм. и доп.вып.19	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 45 мм х 45 мм х 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,024	56576,00	--	1358	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
205	С12041-9 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0,0078	49131,00	--	383	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
206	СТех.часть	Доплата за применение марки стали С245	0,0708	1860,00	--	132	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
207	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115в 2 слоя	0,0786	40,72	0,04	3	--	1	0,04	--
		м2		8,32	--	1	--	90	--	--
		Вентшахта ВШ-7(2шт)								
208	Е0108-23-1	Кладка вентшахты из камня ракушечника	0,6916	1650,23	309,62	1141	214	468	3,13	2
		м3		456,75	117,00	316	81	118	0,57	--
209	СПрайс	Стоимость камня ракушечника	0,62244	1388,42	--	864	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
210	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных	0,63	6465,97	378,22	4074	238	2336	20,04	13
		м3		3566,25	141,75	2247	89	100	0,69	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211	С11031-591 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 100	0,6111	7402,00	--	4523	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
212	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	6,3	735,74	4,92	4635	31	1289	1,15	7
		м2		193,05	1,87	1216	12	105	0,01	--
213	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной сталифартук	3,16	575,05	1,24	1817	4	578	0,97	3
		м2		153,23	0,47	484	1	119	--	--
214	Е0109-61-13	Монтаж кронштейнов и подвесок стен и сводов, заслонок, обрамлений окон, амбразур, горелок и форсунок сечением в свету до 0,5 м2	0,0484	9883,80	2860,42	478	138	307	36,30	2
		т		6300,00	736,43	305	36	90	3,51	--
215	С11011-4143 Изм. и доп.вып.19	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 1,5 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)	0,0278	56743,00	--	1577	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
216	С11011-4475 Изм. и доп.вып.19	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 45 мм х 45 мм х 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,0154	56576,00	--	871	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
217	С12041-9 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0,0052	49131,00	--	255	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
218	СТех.часть	Доплата за применение марки стали С245	0,0432	1860,00	--	80	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
219	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115в 2 слоя	0,0484	40,72	0,04	2	--	--	0,04	--
		м2		8,32	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ЗАТРАТЫ	Тенге			226753		49802		
		РАЗДЕЛ 10.Прочие работы								
		Крыльцо-Кр-1 (КЖ-70)-для блок секций 2 по оси А								
220	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	8,58	687,86	24,55	5902	211	517	0,26	2
		м2		39,83	9,20	342	79	123	0,04	--
221	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колоннybетон кл В15	3,85	10040,21	112,36	38655	433	4301	6,34	24
		м3		1021,50	42,44	3933	163	105	0,21	1
222	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0366	41200,00	--	1508	--	--	--	--