1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Пандус ПН-1 КЖ-71-для блок секций 2 по оси А								
256	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	13,44	687,86	24,55	9245	330	811	0,26	4
		м2		39,83	9,20	535	124	123	0,04	1
257	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонныбетон кл В15	5,7	10040,21	112,36	57229	640	6368	6,34	36
		м3		1021,50	42,44	5823	242	105	0,21	1
258	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0838	41200,00	--	3453	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
259	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	21,4	245,44	3,82	5252	82	980	0,21	5
		м2		37,35	1,44	799	31	118	0,01	--
		Пандус ПН-1 КЖ-72-для блок секций 2,6 по оси Г								
264	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	19,08	687,86	24,55	13124	468	1151	0,26	5
		м2		39,83	9,20	760	176	123	0,04	1
265	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонныбетон кл В15	6,8	10040,21	112,36	68273	764	7597	6,34	43
		м3		1021,50	42,44	6946	289	105	0,21	1
266	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,1002	41200,00	--	4128	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
267	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	21,4	245,44	3,82	5252	82	980	0,21	5
		м2		37,35	1,44	799	31	118	0,01	--
		ИТОГО ЗАТРАТЫ	**Тенге**			212021		22705		

Общестроительные работы по чертежам АР(блок секция 2)

РАЗДЕЛ 6. ОКНА (АР-17)

38	Е0110-91-8 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2 (Ок-1, Ок-2, Ок-3)	196,95	348,93	18,88	68722	3718	41970	1,02	202
		м2		171,01	6,57	33680	1295	120	0,03	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	С12061-716 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99 (Ок-1, Ок-2)	148,08	5781,00	--	856050	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
40	С12061-717 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99 /Ок-3/	48,87	5618,00	--	274552	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
41	Е0110-91-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2(Ок-4)	6,342	387,83	18,74	2460	119	1206	0,91	6
		м2		152,26	6,18	966	39	120	0,03	--
42	Е0110-91-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2 (Ок-5)	105,028	427,50	19,32	44900	2029	24226	1,11	117
		м2		185,83	6,39	19517	671	120	0,03	3
43	С12061-709 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99(ОК-4,ОК-5)	111,37	5618,00	--	625677	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
44	Е0110-91-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2(ОК-6,ОК-7)	36,694	498,09	19,17	18277	704	10443	1,38	51
		м2		230,97	6,18	8475	227	120	0,03	1
45	С12061-704 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99(ОК-6,ОК-7)	36,694	4884,00	--	179213	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		--	--	--	--	--	--	--
46	Е0110-91-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2 (Ок-8)	1,4	427,50	19,32	599	27	323	1,11	2
		м2		185,83	6,39	260	9	120	0,03	--
47	С12061-711 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99(Ок-8)	1,4	5618,00	--	7865	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
48	Е0110-22-2	Установка подоконных досок из ПВХ профилей в каменных стенах, высота проема до 2 м	346,414	231,90	5,58	80335	1933	39978	0,59	203
		м2		94,05	2,12	32580	734	120	0,01	4
49	С12061-194 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 250 мм	253,4	2030,00	--	514402	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
ИТОГО ЗАТРАТЫ			Тенге			2673052		118146		
РАЗДЕЛ 7. ДВЕРИ (АР-17)										
56	Е0110-92-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка металлических дверных блоков в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2(Д-7,Д-8,Д-9)								
		м2	83,448	367,11	19,34	30634	1614	14616	0,83	70
				139,39	6,57	11632	549	120	0,03	3
57	С12022-2 прим.	Двери стальные утепленные огрунтованные и окрашенные размером 2,05х0,96м	36	17503,20	--	630115	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
58	С12022-2 прим.	Двери стальные утепленные двупольные огрунтованные и окрашенные размером 2,1х1,2м	5	22440,00	--	112200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
63	С11011-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	37	583,00	--	21571	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64	С11011-791	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	36	1380,00	--	49680	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
65	С11011-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	1	2980,00	--	2980	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ЗАТРАТЫ	Тенге			847180		14616		
		РАЗДЕЛ 8. ПОЛЫ (АР-18)								
82	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	4,93	943,32	11,72	4651	58	1068	1,06	5
		м2		171,68	4,39	846	22	123	0,02	--
83	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	5,1765	138,21	0,32	715	2	266	0,24	1
		м		41,63	0,11	215	1	123	--	--
93	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	4,8	943,32	11,72	4528	56	1040	1,06	5
		м2		171,68	4,39	824	21	123	0,02	--
94	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	5,04	138,21	0,32	697	2	259	0,24	1
		м		41,63	0,11	210	1	123	--	--
104	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	4,35	943,32	11,72	4103	51	942	1,06	5
		м2		171,68	4,39	747	19	123	0,02	--
105	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	4,5675	138,21	0,32	631	1	234	0,24	1
		м		41,63	0,11	190	1	123	--	--
115	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	6,83	943,32	11,72	6443	80	1479	1,06	7
		м2		171,68	4,39	1173	30	123	0,02	--
116	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	7,1715	138,21	0,32	991	2	368	0,24	2
		м		41,63	0,11	299	1	123	--	--
137	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	39,44	943,32	11,72	37205	462	8541	1,06	42
		м2		171,68	4,39	6771	173	123	0,02	1
138	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	41,412	138,21	0,32	5723	13	2126	0,24	10
		м		41,63	0,11	1724	5	123	--	--
151	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	38,4	943,32	11,72	36224	450	8316	1,06	41
		м2		171,68	4,39	6593	169	123	0,02	1
152	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	40,32	138,21	0,32	5572	13	2070	0,24	10
		м		41,63	0,11	1679	4	123	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
165	E0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	34,8	943,32	11,72	32828	408	7537	1,06	37
		м2		171,68	4,39	5974	153	123	0,02	1
166	E0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	36,54	138,21	0,32	5050	12	1876	0,24	9
		м		41,63	0,11	1521	4	123	--	--
179	E0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	54,64	943,32	11,72	51543	640	11833	1,06	58
		м2		171,68	4,39	9381	240	123	0,02	1
180	E0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	57,372	138,21	0,32	7929	18	2945	0,24	14
		м		41,63	0,11	2388	6	123	--	--
		ИТОГО ЗАТРАТЫ	Тенге			204833		50900		
		РАЗДЕЛ 9. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АР-19)								
19	E0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен "ЛЕВКАС"	4015,636	145,18	3,43	582990	13774	316400	0,46	1828
		м2		73,73	1,31	296073	5260	105	0,01	25
		ПОТОЛОК								
190	E0115-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка	377,88	117,56	1,42	44425	537	28516	0,45	170
		м2		71,33	0,54	26954	204	105	--	1
198	E0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетонувысота 1600мм	49	1018,86	2,10	49924	103	17173	2,00	98
		м2		333,00	0,79	16317	39	105	--	--
		на отм 0,000...+22,380(тип квартиры 1-2)(АР-19)								
		ПОТОЛОК								
199	E0115-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка	349,98	117,56	1,42	41145	497	26411	0,45	157
		м2		71,33	0,54	24964	189	105	--	1
207	E0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетонувысота 1600мм	50,4	1018,86	2,10	51351	106	17664	2,00	101
		м2		333,00	0,79	16783	40	105	--	--
		на отм 0,000...+22,380(тип квартиры 1-3)(АР-19)								
		ПОТОЛОК								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
208	Е0115-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка	37,61	117,56	1,42	4422	53	2838	0,45	17
		м2		71,33	0,54	2683	20	105	--	--
216	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетонувысота 1600мм	4,5	1018,86	2,10	4585	9	1577	2,00	9
		м2		333,00	0,79	1499	4	105	--	--
		на отм 0,000..22,380м(тип квартиры 2-1)(АР-19)								
		ПОТОЛОК								
217	Е0115-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка	444	117,56	1,42	52198	630	33506	0,45	200
		м2		71,33	0,54	31671	240	105	--	1
225	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетонувысота 1600мм	36	1018,86	2,10	36679	76	12617	2,00	72
		м2		333,00	0,79	11988	28	105	--	--
		на отм 0,000..22,380м(тип квартиры 3-1)(АР-19)								
		ПОТОЛОК								
226	Е0115-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка	667,44	117,56	1,42	78467	948	50367	0,45	300
		м2		71,33	0,54	47608	360	105	--	2
234	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетонувысота 1600мм	53,1	1018,86	2,10	54101	112	18610	2,00	106
		м2		333,00	0,79	17682	42	105	--	--
		на отм 0,000...+22,380(АР-19)								
235	Е0115-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка	510,02	117,56	1,42	59960	724	38488	0,45	230
		м2		71,33	0,54	36380	275	105	--	1
		Отделка откосов								
242	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	143,394	596,38	6,33	85518	908	47449	1,79	257
		м2		312,75	2,39	44846	343	105	0,01	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
243	Е0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских	143,394	267,98	6,12	38427	878	21638	0,81	116
		м2		141,39	2,32	20274	333	105	0,01	2
	Отделка откосов									
245	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	143,394	596,38	6,33	85518	908	47449	1,79	257
		м2		312,75	2,39	44846	343	105	0,01	2
246	Е0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских	143,394	267,98	6,12	38427	878	21638	0,81	116
		м2		141,39	2,32	20274	333	105	0,01	2
	ИТОГО ЗАТРАТЫ		Тенге			1308137		702341		
	РАЗДЕЛ 10. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА									
5	Е0108-35-1	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для кладки и облицовки	1036,976	125,15	0,62	129779	643	84528	0,43	450
		м2		68,85	0,23	71396	239	118	--	1
6	Е0108-35-4 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	На каждые последующие 4 м установки и разборки инвентарных наружных трубчатых лесов добавлять	1036,976	55,31	--	57351	--	25672	0,13	137
		м2		20,98	--	21756	--	118	--	--
7	Е0115-80-5 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Отделка фасада декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм	518,5	117,55	1,28	60950	664	55156	0,54	556
		м2		101,03	0,28	52384	145	105	--	2
8	СпрайсТОО Алина	Декоративная штукатурка из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм	1814,7	24,79	--	44986	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
9	СпрайсТОО Алина	Кафельный клей	570	29,75	--	16958	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
10	СпрайсТОО Алина	Сетка малярная	544	3,64	--	1980	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0115-158-3	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная	517	11,89	1,65	6147	853	5901	0,06	64
		м2		10,24	0,63	5294	326	105	--	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	СпрайсТОО Алина	Краска фасадная/колерованная	776	89,26	--	69266	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Компенсаторы (АР-4)								
249	Е0112-10-1	Устройство компенсаторов из оцинкованной кровельной стали толщиной 0,8мм	23,52	572,23	1,24	13459	29	4302	0,97	23
		м2		153,23	0,47	3604	11	119	--	--
250	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	1,65	189,45	4,72	313	8	143	0,40	1
		м2		70,88	1,78	117	3	119	0,01	--
251	С11031-93	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марка 75	1,6995	6190,00	--	10520	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ЗАТРАТЫ	Тенге			411709		175701		
		РАЗДЕЛ 11.КРОВЛЯ (АР-15)								
252	Е0112-14-1	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ легким /ячеистым/ бетоном/толщ от 50 до 300мм для уклона	57,40875	12059,27	207,16	692308	11893	40119	3,63	208
		м3		508,50	78,75	29192	4521	119	0,38	22
253	Е0108-12-3	Установка металлических сеток на кровле/молнезащитная сетка	0,04446	20304,60	1941,97	903	86	404	42,30	2
		т		6975,00	726,75	310	32	118	3,55	--
254	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: стальгладкая класса А-I, d 6 мм	0,04446	65000,00	--	2890	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
255	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм ТОЛЩИНОЙ 30мм,цем.песчаного раствора М100	328,05	203,75	15,94	66841	5229	15853	0,24	80
		м2		34,65	5,96	11367	1955	119	0,03	10
256	Е0112-17-2 К=15	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	328,05	83,94	2,10	27536	689	937	0,01	4
		м2		1,65	0,75	541	246	119	--	1
257	Е0112-2-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых битумно-полимерных материалов	328,05	84,88	3,28	27844	1075	8198	0,12	41
		м2		20,22	0,78	6633	256	119	--	1
258	С11011-1224 Изм. и доп. вып. 21	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка ТПП-3,0 ГОСТ 30547-97	377,2575	158,00	--	59607	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
259	С11011-1229 Изм. и доп. вып. 21	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка ТКП-3,0 ГОСТ 30547-97	377,2575	156,00	--	58852	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
260	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /примыкание/ из листовой оцинкованной стали	112,62	613,99	1,24	69148	140	20599	0,97	109
		м2		153,23	0,47	17257	53	119	--	--
		ИТОГО ЗАТРАТЫ	Тенге			1005929		86110		

ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИ

12	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	98	62,81	--	6155	--	2907	0,12	12
		комплект		23,18	--	2271	--	128	--	--
13	Е0113-26-6 К=2	Окраска радиаторов эмалью ПФ-115 за 2 раза	128	40,72	0,04	5212	5	958	0,04	5
		м2		8,32	--	1065	--	90	--	--
14	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	54	473,47	39,24	25567	2119	18662	1,47	79
		1шт		254,25	15,75	13730	850	128	0,07	4
15	С130904-13 прим	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа, Dy 15 мм /11Б27П/	36	284,00	--	10224	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	С130904-14 прим	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа, Dy 20 мм /11Б27П/	18	340,00	--	6120	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	72	473,47	39,24	34090	2825	24883	1,47	106
		1шт		254,25	15,75	18306	1134	128	0,07	5
18	С130903-331 Изм. и доп.вып.19	Клапан настраиваемый запорно-измерительный ASV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	36	5287,00	--	190332	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
19	С130903-245 Изм. и доп.вып.19	Клапан балансировочный автоматический ASV-P с фиксируемой настройкой 0,1 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	36	14519,00	--	522684	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ЗАТРАТЫ	Тенге			800384		47410		

ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

РАЗДЕЛ 5. ВНУТРЕННИЙ ВОДОСТОК К2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
115	Е0116-7-10	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 100 мм	50	1550,07	19,03	77504	952	7944	0,69	35
		м		117,00	7,13	5850	357	128	0,03	2
116	Е0116-21-1	Установка водосточных воронок	2	8426,26	137,88	16853	276	1325	2,58	5
		1воронка		465,75	51,75	932	103	128	0,25	1
117	С130810-183 Изм. и доп. вып. 21	Ревизии к чугунным канализационным трубам, диаметр 100 мм	4	1137,00	--	4548	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
118	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1	891,93	90,13	892	90	616	2,60	3
		1шт		447,75	33,75	448	34	128	0,16	--
119	С130902-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 100 мм	1	6480,00	--	6480	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
120	С130809-12 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	2	384,00	--	768	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
121	Е0126-9-5	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 60 мм	50	129,26	11,48	6463	574	4084	0,44	22
		м		77,40	4,28	3870	214	100	0,02	1
122	С11031-168 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты ламельные URSA, марка МЛ 30-2-30	0,19	11100,00	--	2109	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
123	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1,5	200,00	--	300	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ЗАТРАТЫ	Тенге			115916		13969		

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

5	Е0116-8-5	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	17,5	402,95	4,59	7052	80	1187	0,28	5
		м		51,30	1,71	898	30	128	0,01	--
6	Е0116-8-3	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	119	285,95	4,59	34028	546	8074	0,28	33
		м		51,30	1,71	6105	203	128	0,01	1
7	Е0116-8-1	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	104,4	292,95	4,59	30584	479	7084	0,28	29
		м		51,30	1,71	5356	179	128	0,01	1
8	С130904-22	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б10бк1 (11Б12бк) для газа, Ру 9,8 кПа /0,1 кгс/см2/, Dy 15 мм	72	326,00	--	23472	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	С130904-23	Краны проходные натяжные муфтовые 11ч3бк для газа, Ру 0,1 МПа, Dy 25 мм	4	313,00	--	1252	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	С130904-25	Краны проходные натяжные муфтовые 11ч3бк для газа, Ру 0,1 МПа, Dy 40 мм	1	567,00	--	567	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ПРОКЛАДКА ГАЗОПРОВОДА Д40мм В ФУТЛЯРЕ Д76 ЧЕРЕЗ СТЕНУ /5.905-25.05 УГ8.00.02/- 2 шт								
11	Е0169-1-2	Пробивка отверстий для водогазопродных труб в кирпичных стенах толщиной в 1,5 кирпича	2	691,17	483,04	1382	966	708	1,37	3
		отверст		208,13	185,04	416	370	90	1,02	2
12	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам.76Х3,5 мм /футляр/	0,6	801,76	15,99	481	10	94	0,66	--
		м		116,10	5,99	70	4	128	0,03	--
13	Е0116-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм	2	770,63	--	1541	--	772	1,80	4
		1сальник		301,50	--	603	--	128	--	--
		ПРОКЛАДКА ГАЗОПРОВОДА Д25Х2,8мм В ФУТЛЯРЕ Д57Х3,5 ЧЕРЕЗ СТЕНУ /5.905-25.05 УГ8.00.00/-39шт								
14	Е0169-1-2	Пробивка отверстий для водогазопродных труб в кирпичных стенах толщиной в 1,5 кирпича	39	691,17	483,04	26956	18839	13800	1,37	53
		отверст		208,13	185,04	8117	7217	90	1,02	40
15	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам.76 мм /футляр/	11,7	801,76	15,99	9381	187	1828	0,66	8
		м		116,10	5,99	1358	70	128	0,03	--
16	Е0116-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм	39	770,63	--	30055	--	15051	1,80	70
		1сальник		301,50	--	11759	--	128	--	--
		ИТОГО ЗАТРАТЫ	**Тенге**			166751		48598		
		ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
		ЩИТ СИЛОВОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВРУ-1								
1	Е0121-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств	1	2070,00	--	2070	--	1312	6,98	7
		шкаф		1215,00	--	1215	--	108	--	--
2	75-6-43 Изм. и доп. вып. 21	Вводные панели, типа ВРУ-1-13, номинальный ток панели 400 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х400 А	1	58874,00	--	58874	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ЩИТ СИЛОВОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВРУ-2								
5	Е0121-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств	1	2070,00	--	2070	--	1312	6,98	7
		шкаф		1215,00	--	1215	--	108	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	75-6-55 Изм. и доп. вып. 21	Распределительная панель, типа ВРУ-1-50-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 4х250+4х250	1	31985,00	--	31985	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ЩИТ СИЛОВОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЩР1								
9	Е0121-24-2	Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене	1	589,67	36,17	590	36	506	2,64	3
		шт		454,50	14,34	455	14	108	0,07	--
10	ПРАЙС-ЛИСТ "Электрокомплект " стр.19	Щит ЩУРн-3/24зо-1-36	1	2545,44	--	2545	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	10	501,20	13,20	5012	132	2178	1,00	10
		шт		227,00	2,30	2270	23	95	0,01	--
12	ПРАЙС-ЛИСТ "IEK" стр.54	Выключатель автоматический ВА 47-100/4/25А	1	1388,09	--	1388	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	Прайс лист "IEK" стр.54	Выключатель автоматический ВА 47-100/1/16А	9	347,11	--	3124	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	2	862,00	28,00	1724	56	655	2,00	4
		шт		340,00	4,50	680	9	95	0,03	--
15	ПРАЙС-ЛИСТ "Электрокомплект " стр.22	Устройство защитного отключения АД12/2Р/16А/30мА	2	560,00	--	1120	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ЩИТ СИЛОВОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЩР2								
18	Е0121-24-2	Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене	1	589,67	36,17	590	36	506	2,64	3
		шт		454,50	14,34	455	14	108	0,07	--
19	ПРАЙС-ЛИСТ "Электрокомплект " стр.19	Щит ЩУРн-3/12зо-1-36	1	2043,63	--	2044	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	7	501,20	13,20	3508	92	1525	1,00	7
		шт		227,00	2,30	1589	16	95	0,01	--
21	ПРАЙС-ЛИСТ "IEK" стр.54	Выключатель автоматический ВА 47-100/4/25А	1	1388,09	--	1388	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	Прайс лист "IEK" стр.54	Выключатель автоматический ВА 47-100/1/16А	6	347,11	--	2083	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЭТАЖНЫЙ ЩЭ -9 шт								
25	Е0121-24-2	Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене	9	589,67	36,17	5307	326	4557	2,64	24
		шт		454,50	14,34	4091	129	108	0,07	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	ПРАЙС-ЛИСТ "Электрокомплект " стр.24	Щиток этажный ЩЭ-4	9	5619,81	--	50578	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	36	862,00	28,00	31032	1008	11782	2,00	72
		шт		340,00	4,50	12240	162	95	0,03	1
28	ПРАЙС-ЛИСТ "Электрокомплект " стр.21	Выключатель автоматический ВА 47-29/1/32А	36	71,07	--	2559	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ КВАРТИРНЫЙ ЩК -36шт								
31	Е0121-24-2	Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене	36	589,67	36,17	21228	1302	18228	2,64	95
		шт		454,50	14,34	16362	516	108	0,07	3
32	ПРАЙС-ЛИСТ "Электрокомплект " стр.24	Щит ЩРН-П-6	36	330,58	--	11901	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	36	501,20	13,20	18043	475	7842	1,00	36
		шт		227,00	2,30	8172	83	95	0,01	--
34	ПРАЙС-ЛИСТ "Электрокомплект "/Казахстан стр.21	Выключатель автоматический ВА 47-29/1/16А	36	71,07	--	2559	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	72	862,00	28,00	62064	2016	23564	2,00	144
		шт		340,00	4,50	24480	324	95	0,03	2
36	ПРАЙС-ЛИСТ "Электрокомплект "/Казахстан стр.22	Устройство защитного отключения АД12/2Р/16А/30мА	36	560,00	--	20160	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
37	ПРАЙС-ЛИСТ "Электрокомплект "/Казахстан стр.22	Устройство защитного отключения АД12/2Р/25А/30мА	36	560,00	--	20160	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ЗАТРАТЫ	Тенге			365706		73967		
		в т.ч. Оборудование	Тенге			157927				

		ИТОГО:				8 670 984				
		в т.ч. Оборудование				157 927				
		стоимость СМР без оборудования				8 513 057				
		Накладные расходы :								
		Всего накладных расходов:				1 441 278				
		Итого с накладными				9 954 335				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				597 260				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				10 551 595				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с временными, 1,1 %				**10 667 663**				
		Зимние удорожания, 0,5775 %				**61 606**				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %				**42 671**				
		Затраты на выслугу лет, 1 %				**106 677**				
		ИТОГО:				**11 036 542,80**				
		Итого в текущих ценах всего, в т.ч.				**29 808 634,21**				
		2015 год 20% К=2,5574194				5 645 014				
		2016 год 80% К=2,7367742				24 163 620				
		Итого с учетом договорного коэффициента				**28 318 202,51**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				566 364,05				
		Итого с налогами, сборами, обязательными платежами (2%)				**28 884 566,56**				
		НДС 12%				**3 466 147,99**				
		Итого с НДС				**32 350 714,55**				

М.П. Заказчик:
АО "Байтерек Девелопмент"
(по доверенности № ___ от _____) _____ Ильясов Т.А. _____ 2017 года

М.П. Технадзор: ТОО
ТОО "АБК-стройинжиниринг" _____ Килыбаев Е.Т. _____ 2017 года

М.П. Региональный представитель:
АО "Байтерек Девелопмент" _____ Танатаров Б.К. _____ 2017 года

М.П. Подрядчик: Директор
ТОО "Ондасын Строй" _____ Боранбаев Б.О. _____ 2017 года

Заказчик: **Акционерное общество "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"**
Подрядчик: **ТОО "Ондасын Строй"**
Наименование строительства и его адрес: **Строительство 7 и 9 ти этажного многоквартирного жилого дома, расположенного в мкр.32А, участок 1 в г. Актау**

АКТ №73
приемки выполненных работ

за ноябрь 2017 года

на Общестроительные работы по чертежам КЖ, АР, ОВ, ВК, ГСН, ЭО (блок секция 3)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		решетка продуха РП-1,РП-2(КЖ-69)								
		РП-1-27шт								
70	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали/решетка продуха	9,6768	161,83	1,24	1566	12	1770	0,97	9
		м2		153,23	0,47	1483	5	119	--	--
71	С11011-866 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	79,38	72,00	--	5715	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		РП-1-12шт								
72	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали/решетка продуха	1,3068	161,83	1,24	211	2	239	0,97	1
		м2		153,23	0,47	200	1	119	--	--
73	С11011-866 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	9,6	72,00	--	691	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ЛП-1х,ЛП-2х								
85	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	1,141	61200,00	--	69829	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
86	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кгЗД-1(108шт)	0,06156	93997,62	304,24	5786	19	2145	198,00	12
		1т		33075,00	114,75	2036	7	105	0,56	--
87	Е0107-60-3	Установка металлических ограждений с поручнями из поливинилхлорида	50,4	277,64	6,56	13993	331	7129	0,57	29
		м		98,55	2,48	4967	125	140	0,01	1
88	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,87939	133700,00	--	117574	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
89	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2/металлоконструкций лестницы за 2 раза	25,50231	148,40	0,07	3784	2	2892	0,65	16
		м2		108,00	0,02	2754	1	105	--	--
90	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	166,04	1731,18	30,36	287445	5041	28655	0,80	133
		м2		132,85	7,46	22058	1238	123	0,04	6
		Ограждение ОГ-1								
116	Е0109-35-1	Монтаж защитных ограждений	0,07966	17937,36	627,68	1429	50	1025	86,50	7
		т		14197,50	101,25	1131	8	90	0,49	--
117	С12021-268	Сварная решетка ограждения	0,07966	134000,00	--	10674	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Мн-2								
118	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,002	93997,62	304,24	188	1	70	198,00	--
		1т		33075,00	114,75	66	--	105	0,56	--
119	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	2,36814	148,40	0,07	351	--	269	0,65	2
		м2		108,00	0,02	256	--	105	--	--
120	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	3,5	833,07	8,20	2916	29	1150	1,71	6
		м2		272,95	3,08	955	11	119	0,02	--
126	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали - фартук	3,96	575,05	1,24	2277	5	724	0,97	4
		м2		153,23	0,47	607	2	119	--	--
127	Е0112-2-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых битумно-полимерных материалов	4,59	84,88	3,28	390	15	115	0,12	1
		м2		20,22	0,78	93	4	119	--	--
128	С11011-1224 Изм. и доп. вып. 21	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка ТПП-3,0 ГОСТ 30547-97	5,2785	158,00	--	834	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
129	С11011-1229 Изм. и доп. вып. 21	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка ТКП-3,0 ГОСТ 30547-97	5,2785	156,00	--	823	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--