1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам.76Х3,5 мм /футляр/	0,6	801,76	15,99	481	10	94	0,66	--
		м		116,10	5,99	70	4	128	0,03	--
13	Е0116-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм	2	770,63	--	1541	--	772	1,80	4
		1сальник		301,50	--	603	--	128	--	--
		ПРОКЛАДКА ГАЗОПРОВОДА Д25Х2,8мм В ФУТЛЯРЕ Д57Х3,5								
14	Е0169-1-2	Пробивка отверстий для водогазопродных труб в кирпичных стенах толщиной в 1,5 кирпича	38	691,17	483,04	26264	18355	13446	1,37	52
		отверст		208,13	185,04	7909	7032	90	1,02	39
15	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам.76 мм /футляр/	11,4	801,76	15,99	9140	182	1782	0,66	7
		м		116,10	5,99	1324	68	128	0,03	--
16	Е0116-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм	38	770,63	--	29284	--	14665	1,80	68
		1сальник		301,50	--	11457	--	128	--	--
		ИТОГО ЗАТРАТЫ	**Тенге**			167056		48362		

ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

		ЩИТ СИЛОВОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЩР1								
9	Е0121-24-2	Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене	1	589,67	36,17	590	36	506	2,64	3
		шт		454,50	14,34	455	14	108	0,07	--
10	ПРАЙС-ЛИСТ "Электрокомплект " стр.19	Щит ЩУРн-3/24зо-1-36	1	2545,44	--	2545	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	10	501,20	13,20	5012	132	2178	1,00	10
		шт		227,00	2,30	2270	23	95	0,01	--
12	ПРАЙС-ЛИСТ "IEK" стр.54	Выключатель автоматический ВА 47-100/4/25А	1	1388,09	--	1388	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	Прайс лист "IEK" стр.54	Выключатель автоматический ВА 47-100/1/16А	9	347,11	--	3124	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	2	862,00	28,00	1724	56	655	2,00	4
		шт		340,00	4,50	680	9	95	0,03	--
15	ПРАЙС-ЛИСТ "Электрокомплект " стр.22	Устройство защитного отключения АД12/2Р/16А/30мА	2	560,00	--	1120	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ЩИТ СИЛОВОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЩР2								
18	Е0121-24-2	Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене	1	589,67	36,17	590	36	506	2,64	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		454,50	14,34	455	14	108	0,07	--
19	ПРАЙС-ЛИСТ "Электрокомплект " стр.19	Щит ЩУРн-3/12зо-1-36	1	2043,63	--	2044	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	7	501,20	13,20	3508	92	1525	1,00	7
		шт		227,00	2,30	1589	16	95	0,01	--
21	ПРАЙС-ЛИСТ "IEK" стр.54	Выключатель автоматический ВА 47-100/4/25А	1	1388,09	--	1388	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	Прайс лист "IEK" стр.54	Выключатель автоматический ВА 47-100/1/16А	6	347,11	--	2083	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЭТАЖНЫЙ ЩЭ -9 шт								
25	Е0121-24-2	Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене	9	589,67	36,17	5307	326	4557	2,64	24
		шт		454,50	14,34	4091	129	108	0,07	1
26	ПРАЙС-ЛИСТ "Электрокомплект " стр.24	Щиток этажный ЩЭ-4	9	5619,81	--	50578	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	36	862,00	28,00	31032	1008	11782	2,00	72
		шт		340,00	4,50	12240	162	95	0,03	1
28	ПРАЙС-ЛИСТ "Электрокомплект " стр.21	Выключатель автоматический ВА 47-29/1/32А	36	71,07	--	2559	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ КВАРТИРНЫЙ ЩК -36шт								
31	Е0121-24-2	Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене	36	589,67	36,17	21228	1302	18228	2,64	95
		шт		454,50	14,34	16362	516	108	0,07	3
32	ПРАЙС-ЛИСТ "Электрокомплект " стр.24	Щит ЩРН-П-6	36	330,58	--	11901	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	36	501,20	13,20	18043	475	7842	1,00	36
		шт		227,00	2,30	8172	83	95	0,01	--
34	ПРАЙС-ЛИСТ "Электрокомплект "/Казахстан стр.21	Выключатель автоматический ВА 47-29/1/16А	36	71,07	--	2559	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	72	862,00	28,00	62064	2016	23564	2,00	144
		шт		340,00	4,50	24480	324	95	0,03	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	ПРАЙС-ЛИСТ "Электрокомплект"/Казахстан стр.22	Устройство защитного отключения АД12/2Р/16А/30мА	36	560,00	--	20160	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
37	ПРАЙС-ЛИСТ "Электрокомплект"/Казахстан стр.22	Устройство защитного отключения АД12/2Р/25А/30мА	36	560,00	--	20160	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ЗАТРАТЫ	Тенге			270707		71343		
		в т.ч. Оборудование	Тенге			67068				
		ИТОГО:				9 787 726				
		в т.ч. Оборудование				67 068				
		стоимость СМР без оборудования				9 720 658				
		Накладные расходы :								
		Всего накладных расходов:				1 421 966				
		Итого с накладными				11 142 624				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				668 557				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				11 811 182				
		Итого с временными, 1,1 %				11 941 105				
		Зимние удорожания, 0,5775 %				68 960				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %				47 764				
		Затраты на выслугу лет, 1 %				119 411				
		ИТОГО:				12 244 307,91				
		Итого в текущих ценах всего, в т.ч.				33 070 690,90				
		2015 год 20% К=2,5574194				6 262 766				
		2016 год 80% К=2,7367742				26 807 925				
		Итого с учетом договорного коэффициента				31 417 156,37				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				628 343,13				
		Итого с налогами, сборами, обязательными платежами (2%)				32 045 499,50				
		НДС 12%				3 845 459,94				
		Итого с НДС				35 890 959,44				

М.П. Заказчик:
АО "Байтерек Девелопмент"
(по доверенности №__ от_____) _____ Ильясов Т.А. _____ 2017 года

М.П. Технадзор: ТОО
ТОО "АБК-стройинжиниринг" _____ Килыбаев Б.Т. _____ 2017 года

М.П. Региональный представитель:
АО "Байтерек Девелопмент" _____ Танатаров Б.К. _____ 2017 года

М.П. Подрядчик: Директор
ТОО "Ондасын Строй" _____ Боранбаев Б.О. _____ 2017 года

Заказчик: **Акционерное общество "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"**
Подрядчик: **ТОО "Ондасын Строй"**
Наименование строительства и его адрес: **Строительство 7 и 9 ти этажного многоквартирного жилого дома, расположенного в мкр.32А, участок 1 в г. Актау**

АКТ №74
приемки выполненных работ

за ноябрь 2017 года

на Общестроительные работы по чертежам КЖ, АР, ОВ, ВК, ГСН, ЭО (блок секция 4)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		решетка продуха РП-1,РП-2(КЖ-69)										
		РП-1-27шт										
70	Е0112-10-1	**Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали/решетка продуха**	0,07938	161,83	1,24	13	--	15	0,97	--		
		м2		153,23	0,47	12	--	119	--	--		
71	С11011-866 Изм. и доп.вып.19	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80**	79,38	72,00	--	5715	--	--	--	--		
		кг		--	--	--	--	--	--	--		
		РП-1-11шт										
72	Е0112-10-1	**Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали/решетка продуха**	0,088	161,83	1,24	14	--	16	0,97	--		
		м2		153,23	0,47	13	--	119	--	--		
73	С11011-866 Изм. и доп.вып.19	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80**	8,8	72,00	--	634	--	--	--	--		
		кг		--	--	--	--	--	--	--		
		ЛП-1х,ЛП-2х										
85	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм**	1,141	61200,00	--	69829	--	--	--	--		
		т		--	--	--	--	--	--	--		
86	Е0106-11-7	**Установка закладных деталей весом до 4 кгЗД-1(108шт)**	0,06156	93997,62	304,24	5786	19	2145	198,00	12		
		1т		33075,00	114,75	2036	7	105	0,56	--		
87	Е0107-60-3	**Установка металлических ограждений с поручнями из поливинилхлорида**	50,4	277,64	6,56	13993	331	7129	0,57	29		
		м		98,55	2,48	4967	125	140	0,01	1		
88	С12021-267	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	0,87939	133700,00	--	117574	--	--	--	--		
		т		--	--	--	--	--	--	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2/металлоконструкций лестницы за 2 раза	25,50231	148,40	0,07	3784	2	2892	0,65	16
		м2		108,00	0,02	2754	1	105	--	--
90	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	166,04	1731,18	30,36	287445	5041	28655	0,80	133
		м2		132,85	7,46	22058	1238	123	0,04	6
98	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,492	13711,47	5475,87	6746	2694	2919	28,90	14
		т		5040,00	1552,87	2480	764	90	5,46	3
99	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,492	133700,00	--	65780	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
100	Е0113-26-6К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	24,0642	40,72	0,04	980	1	180	0,04	1
		м2		8,32	--	200	--	90	--	--
		ИТОГО ЗАТРАТЫ	Тенге			578293		43951		
116	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	5,1272	148,40	0,07	761	--	582	0,65	3
		м2		108,00	0,02	554	--	105	--	--
		Ограждение ОГ-1								
117	Е0109-35-1	Монтаж защитных ограждений	0,07966	17937,36	627,68	1429	50	1025	86,50	7
		т		14197,50	101,25	1131	8	90	0,49	--
118	С12021-268	Сварная решетка ограждения	0,07966	134000,00	--	10674	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
119	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,002	93997,62	304,24	188	1	70	198,00	--
		1т		33075,00	114,75	66	--	105	0,56	--
120	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	2,36814	148,40	0,07	351	--	269	0,65	2
		м2		108,00	0,02	256	--	105	--	--
121	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	3,5	833,07	8,20	2916	29	1150	1,71	6
		м2		272,95	3,08	955	11	119	0,02	--
128	Е0112-2-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых битумно-полимерных материалов	4,59	84,88	3,28	390	15	115	0,12	1
		м2		20,22	0,78	93	4	119	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
129	С11011-1224 Изм. и доп. вып. 21	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка ТПП-3,0 ГОСТ 30547-97	5,2785	158,00	--	834	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
130	С11011-1229 Изм. и доп. вып. 21	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка ТКП-3,0 ГОСТ 30547-97	5,2785	156,00	--	823	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		МЕТ. ДВЕРЬ								
131	Е0109-53-1	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	0,065092	14806,01	1133,15	964	74	779	82,10	5
		т		12892,50	398,25	839	26	90	1,95	--
132	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,0434	172800,00	--	7500	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
133	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	0,015251	154200,00	--	2352	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
134	С12041-10 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	0,000592	49180,00	--	29	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
135	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кгМН402-2	0,006	70437,87	304,24	423	2	62	58,00	--
		1т		9675,00	114,75	58	1	105	0,56	--
136	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматурыМН402-2	0,006	40200,00	--	241	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
137	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,02478	52657,31	536,06	1305	13	1241	289,00	7
		1т		47475,00	202,50	1176	5	105	0,99	--
138	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,02478	53000,00	--	1313	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
139	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,02478	40200,00	--	996	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
140	Е0113-26-6К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,065092	40,72	0,04	3	--	--	0,04	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		8,32	--	1	--	--	--	--
		ИТОГО ЗАТРАТЫ	Тенге			33492		5293		
		РАЗДЕЛ 9.ВЕНТШАХТЫ (КЖ-84-КЖ-90)								
		Вентшахта ВШ-1(3шт)								
141	Е0108-8-3	Кладка вентшахты из кирпича	2,3184	10583,20	365,89	24536	848	3533	6,66	15
		м3		1154,25	137,25	2676	318	118	0,67	2
142	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных	1,65	6465,97	378,22	10669	624	6118	20,04	33
		м3		3566,25	141,75	5884	234	100	0,69	1
143	С11031-591 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 100	1,6005	7402,00	--	11847	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
144	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	16,5	735,74	4,92	12140	81	3377	1,15	19
		м2		193,05	1,87	3185	31	105	0,01	--
145	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной сталифартук	8,25	575,05	1,24	4744	10	1509	0,97	8
		м2		153,23	0,47	1264	4	119	--	--
146	Е0109-61-13	Монтаж кронштейнов и подвесок стен и сводов, заслонок, обрамлений окон, амбразур, горелок и форсунок сечением в свету до 0,5 м2	0,1254	9883,80	2860,42	1239	359	794	36,30	5
		т		6300,00	736,43	790	92	90	3,51	--
147	С11011-4143 Изм. и доп.вып.19	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 1,5 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)	0,0747	56743,00	--	4239	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
148	С11011-4475 Изм. и доп.вып.19	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 45 мм х 45 мм х 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,039	56576,00	--	2206	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
149	С12041-9 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0,0117	49131,00	--	575	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
150	СТех.часть	Доплата за применение марки стали С245	0,1137	1860,00	--	211	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
151	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115в 2 слоя	0,1254	40,72	0,04	5	--	1	0,04	--
		м2		8,32	--	1	--	90	--	--
		Вентшахта ВШ-2(1шт)								
152	Е0108-8-3	Кладка вентшахты из кирпича	0,50232	10583,20	365,89	5316	184	766	6,66	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		1154,25	137,25	580	69	118	0,67	--
153	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных	0,39	6465,97	378,22	2522	148	1446	20,04	8
		м3		3566,25	141,75	1391	55	100	0,69	--
154	С11031-591 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 100	0,3783	7402,00	--	2800	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
155	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	3,9	735,74	4,92	2869	19	798	1,15	4
		м2		193,05	1,87	753	7	105	0,01	--
156	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной сталифартук	1,95	575,05	1,24	1121	2	357	0,97	2
		м2		153,23	0,47	299	1	119	--	--
157	Е0109-61-13	Монтаж кронштейнов и подвесок стен и сводов, заслонок, обрамлений окон, амбразур, горелок и форсунок сечением в свету до 0,5 м2	0,03064	9883,80	2860,42	303	88	194	36,30	1
		т		6300,00	736,43	193	23	90	3,51	--
158	С11011-4143 Изм. и доп.вып.19	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 1,5 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)	0,0174	56743,00	--	987	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
159	С11011-4475 Изм. и доп.вып.19	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 45 мм х 45 мм х 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,00934	56576,00	--	528	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
160	С12041-9 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0,0039	49131,00	--	192	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
161	СТех.часть	Доплата за применение марки стали С245	0,0386	1860,00	--	72	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
162	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115в 2 слоя	0,0386	40,72	0,04	2	--	--	0,04	--
		м2		8,32	--	--	--	--	--	--
		Вентшахта ВШ-3(2шт)								
163	Е0108-8-3	Кладка вентшахты из кирпича	0,87024	10583,20	365,89	9210	318	1326	6,66	6
		м3		1154,25	137,25	1004	119	118	0,67	1
164	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных	0,678	6465,97	378,22	4384	256	2514	20,04	14
		м3		3566,25	141,75	2418	96	100	0,69	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
165	С11031-591 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 100	0,65766	7402,00	--	4868	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
166	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	6,78	735,74	4,92	4988	33	1388	1,15	8
		м2		193,05	1,87	1309	13	105	0,01	--
167	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной сталифартук	3,4	575,05	1,24	1955	4	622	0,97	3
		м2		153,23	0,47	521	2	119	--	--
168	Е0109-61-13	Монтаж кронштейнов и подвесок стен и сводов, заслонок, обрамлений окон, амбразур, горелок и форсунок сечением в свету до 0,5 м2	0,05208	9883,80	2860,42	515	149	330	36,30	2
		т		6300,00	736,43	328	38	90	3,51	--
169	С11011-4143 Изм. и доп.вып.19	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 1,5 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)	0,0304	56743,00	--	1725	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
170	С11011-4475 Изм. и доп.вып.19	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 45 мм х 45 мм х 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,01648	56576,00	--	932	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
171	С12041-9 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0,0052	49131,00	--	255	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
172	СТех.часть	Доплата за применение марки стали С245	0,05208	1860,00	--	97	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
173	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115в 2 слоя	0,05208	40,72	0,04	2	--	--	0,04	--
		м2		8,32	--	--	--	--	--	--
		Вентшахта ВШ-4(1шт)								
174	Е0108-8-3	Кладка вентшахты из кирпича	0,40152	10583,20	365,89	4249	147	612	6,66	3
		м3		1154,25	137,25	463	55	118	0,67	--
175	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных	0,315	6465,97	378,22	2037	119	1168	20,04	6
		м3		3566,25	141,75	1123	45	100	0,69	--
176	С11031-591 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 100	0,30555	7402,00	--	2262	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
177	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	3,15	735,74	4,92	2318	15	645	1,15	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		193,05	1,87	608	6	105	0,01	--
178	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной сталифартук	1,6	575,05	1,24	920	2	293	0,97	2
		м2		153,23	0,47	245	1	119	--	--
179	Е0109-61-13	Монтаж кронштейнов и подвесок стен и сводов, заслонок, обрамлений окон, амбразур, горелок и форсунок сечением в свету до 0,5 м2	0,0244	9883,80	2860,42	241	70	155	36,30	1
		т		6300,00	736,43	154	18	90	3,51	--
180	С11011-4143 Изм. и доп.вып.19	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 1,5 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)	0,0141	56743,00	--	800	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
181	С11011-4475 Изм. и доп.вып.19	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 45 мм х 45 мм х 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,0077	56576,00	--	436	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
182	С12041-9 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0,0026	49131,00	--	128	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
183	СТех.часть	Доплата за применение марки стали С245	0,0218	1860,00	--	41	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
184	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115в 2 слоя	0,0244	40,72	0,04	1	--	--	0,04	--
		м2		8,32	--	--	--	--	--	--
		Вентшахта ВШ-5(2шт)								
185	Е0108-23-1	Кладка вентшахты из камня ракушечника	1,078	1650,23	309,62	1779	334	730	3,13	3
		м3		456,75	117,00	492	126	118	0,57	1
186	СПрайс	Стоимость камня ракушечника	0,9702	1388,42	--	1347	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
187	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных	0,936	6465,97	378,22	6052	354	3471	20,04	19
		м3		3566,25	141,75	3338	133	100	0,69	1
188	С11031-591 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 100	0,90792	7402,00	--	6720	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
189	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	9,36	735,74	4,92	6887	46	1916	1,15	11
		м2		193,05	1,87	1807	18	105	0,01	--
190	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной сталифартук	4,68	575,05	1,24	2691	6	856	0,97	5
		м2		153,23	0,47	717	2	119	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
191	Е0109-61-13	Монтаж кронштейнов и подвесок стен и сводов, заслонок, обрамлений окон, амбразур, горелок и форсунок сечением в свету до 0,5 м2	0,0738	9883,80	2860,42	729	211	467	36,30	3
		т		6300,00	736,43	465	54	90	3,51	--
192	С11011-4143 Изм. и доп.вып.19	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 1,5 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)	0,0436	56743,00	--	2474	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
193	С11011-4475 Изм. и доп.вып.19	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 45 мм х 45 мм х 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,0224	56576,00	--	1267	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
194	С12041-9 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0,0078	49131,00	--	383	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
195	СТех.часть	Доплата за применение марки стали С245	0,066	1860,00	--	123	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
196	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115в 2 слоя	0,0738	40,72	0,04	3	--	1	0,04	--
		м2		8,32	--	1	--	90	--	--
		Вентшахта ВШ-6(2шт)								
197	Е0108-8-3	Кладка вентшахты из кирпича	1,40112	10583,20	365,89	14828	513	2135	6,66	9
		м3		1154,25	137,25	1617	192	118	0,67	1
198	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных	1,02	6465,97	378,22	6595	386	3782	20,04	20
		м3		3566,25	141,75	3638	145	100	0,69	1
199	С11031-591 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 100	0,9894	7402,00	--	7324	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
200	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	10,2	735,74	4,92	7505	50	2088	1,15	12
		м2		193,05	1,87	1969	19	105	0,01	--
201	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной сталифартук	5,1	575,05	1,24	2933	6	933	0,97	5
		м2		153,23	0,47	781	2	119	--	--
202	Е0109-61-13	Монтаж кронштейнов и подвесок стен и сводов, заслонок, обрамлений окон, амбразур, горелок и форсунок сечением в свету до 0,5 м2	0,0786	9883,80	2860,42	777	225	498	36,30	3
		т		6300,00	736,43	495	58	90	3,51	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
203	С11011-4143 Изм. и доп.вып.19	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 1,5 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)	0,0468	56743,00	--	2656	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
204	С11011-4475 Изм. и доп.вып.19	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 45 мм х 45 мм х 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,024	56576,00	--	1358	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
205	С12041-9 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0,0078	49131,00	--	383	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
206	СТех.часть	Доплата за применение марки стали С245	0,0708	1860,00	--	132	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
207	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115в 2 слоя	0,0786	40,72	0,04	3	--	1	0,04	--
		м2		8,32	--	1	--	90	--	--
		Вентшахта ВШ-7(2шт)								
208	Е0108-23-1	Кладка вентшахты из камня ракушечника	0,6916	1650,23	309,62	1141	214	468	3,13	2
		м3		456,75	117,00	316	81	118	0,57	--
209	СПрайс	Стоимость камня ракушечника	0,62244	1388,42	--	864	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
210	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных	0,63	6465,97	378,22	4074	238	2336	20,04	13
		м3		3566,25	141,75	2247	89	100	0,69	--
211	С11031-591 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 100	0,6111	7402,00	--	4523	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
212	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	6,3	735,74	4,92	4635	31	1289	1,15	7
		м2		193,05	1,87	1216	12	105	0,01	--
213	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной сталифартук	3,16	575,05	1,24	1817	4	578	0,97	3
		м2		153,23	0,47	484	1	119	--	--
214	Е0109-61-13	Монтаж кронштейнов и подвесок стен и сводов, заслонок, обрамлений окон, амбразур, горелок и форсунок сечением в свету до 0,5 м2	0,0484	9883,80	2860,42	478	138	307	36,30	2
		т		6300,00	736,43	305	36	90	3,51	--
215	С11011-4143 Изм. и доп.вып.19	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 1,5 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)	0,0278	56743,00	--	1577	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
216	С11011-4475 Изм. и доп.вып.19	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 45 мм х 45 мм х 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,0154	56576,00	--	871	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
217	С12041-9 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0,0052	49131,00	--	255	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
218	СТех.часть	Доплата за применение марки стали С245	0,0432	1860,00	--	80	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
219	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115в 2 слоя	0,0484	40,72	0,04	2	--	--	0,04	--
		м2		8,32	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ЗАТРАТЫ	Тенге			226753		49802		
		РАЗДЕЛ 10.Прочие работы								
		Крыльцо-Кр-1 (КЖ-75)-для блок секции 4 по оси А								
220	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	8,58	687,86	24,55	5902	211	517	0,26	2
		м2		39,83	9,20	342	79	123	0,04	--
221	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонныбетон кл В15	3,88	10040,21	112,36	38956	436	4334	6,34	25
		м3		1021,50	42,44	3963	165	105	0,21	1
222	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,05126	41200,00	--	2112	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ЗАТРАТЫ	Тенге			46970		4851		

Общестроительные работы по чертежам АР(блок секция 4)

		РАЗДЕЛ 6. ОКНА (АР-17)								
38	Е0110-91-8 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2 (Ок-1, Ок-2, Ок-3)	196,95	348,93	18,88	68722	3718	41970	1,02	202
		м2		171,01	6,57	33680	1295	120	0,03	6
39	С12061-716 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99 (Ок-1, Ок-2)	148,08	5781,00	--	856050	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	С12061-717 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99 /Ок-3/	48,87	5618,00	--	274552	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
41	Е0110-91-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2(Ок-4)	8,456	387,83	18,74	3280	159	1608	0,91	8
		м2		152,26	6,18	1288	52	120	0,03	--
42	Е0110-91-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2 (Ок-5)	105,028	427,50	19,32	44900	2029	24226	1,11	117
		м2		185,83	6,39	19517	671	120	0,03	3
43	С12061-709 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99(ОК-4,ОК-5)	113,484	5618,00	--	637553	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
44	Е0110-91-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2(ОК-6,ОК-7)	36,694	498,09	19,17	18277	704	10443	1,38	51
		м2		230,97	6,18	8475	227	120	0,03	1
45	С12061-704 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99(ОК-6,ОК-7)	36,694	4884,00	--	179213	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	Е0110-91-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2 (Ок-8)	1,4	427,50	19,32	599	27	323	1,11	2
		м2		185,83	6,39	260	9	120	0,03	--
47	С12061-711 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99(Ок-8)	1,4	5618,00	--	7865	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
48	Е0110-22-2	Установка подоконных досок из ПВХ профилей в каменных стенах, высота проема до 2 м	348,528	231,90	5,58	80825	1945	40222	0,59	204
		м2		94,05	2,12	32779	739	120	0,01	4
49	С12061-194 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 250 мм	253,4	2030,00	--	514402	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ЗАТРАТЫ	Тенге			2686238		118792		
		РАЗДЕЛ 7. ДВЕРИ (АР-17)								
51	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 (Д-1,Д-2,Д-3,Д-4)	178,47	636,69	31,85	113630	5684	43441	1,15	205
		м2		190,80	12,04	34052	2149	120	0,06	10
52	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние(Д-1,Д-2)	62,55	4250,00	--	265838	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
53	С12062-11	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние(Д-3,Д-4)	115,92	3640,00	--	421949	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
56	Е0110-92-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка металлических дверных блоков в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2(Д-7,Д-8, Д-9)	78,408	367,11	19,34	28784	1516	13734	0,83	65
		м2		139,39	6,57	10929	515	120	0,03	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	С12022-2 прим.	Двери стальные утепленные огрунтованные и окрашенные размером 2,05х0,96м	36	17503,20	--	630115	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
58	С12022-2 прим.	Двери стальные утепленные двупольные огрунтованные и окрашенные размером 2,1х1,2м	3	22440,00	--	67320	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
63	С11011-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	36	583,00	--	20988	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
64	С11011-791	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	36	1380,00	--	49680	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
65	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 (Д-17)	118,35	636,69	31,85	75352	3769	28807	1,15	136
		м2		190,80	12,04	22581	1425	120	0,06	7
66	С12062-14	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние(Д-17)	118,35	3900,00	--	461565	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
67	Е0110-23-4	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема более 3 м2 (Д-18)	95,04	496,50	31,37	47187	2981	20419	0,99	94
		м2		167,18	11,86	15889	1127	120	0,06	6
70	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	108	1380,00	--	149040	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
71	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	72	1500,00	--	108000	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ЗАТРАТЫ	Тенге			2439448		106401		
		РАЗДЕЛ 8. ПОЛЫ (АР-18)								
81	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	4,93	943,32	11,72	4651	58	1068	1,06	5
		м2		171,68	4,39	846	22	123	0,02	--
82	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	5,1765	138,21	0,32	715	2	266	0,24	1
		м		41,63	0,11	215	1	123	--	--
92	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	4,8	943,32	11,72	4528	56	1040	1,06	5
		м2		171,68	4,39	824	21	123	0,02	--
93	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	5,04	138,21	0,32	697	2	259	0,24	1
		м		41,63	0,11	210	1	123	--	--