1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
135	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кгМН402-2	0,006	70437,87	304,24	423	2	62	58,00	--
		1т		9675,00	114,75	58	1	105	0,56	--
136	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматурыМН402-2	0,006	40200,00	--	241	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
137	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,02478	52657,31	536,06	1305	13	1241	289,00	7
		1т		47475,00	202,50	1176	5	105	0,99	--
138	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,02478	53000,00	--	1313	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
139	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,02478	40200,00	--	996	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
140	Е0113-26-6К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,065092	40,72	0,04	3	--	--	0,04	--
		м2		8,32	--	1	--	--	--	--
		ИТОГО ЗАТРАТЫ	Тенге			32853		4867		
		РАЗДЕЛ 9.ВЕНТШАХТЫ (КЖ-84-КЖ-90)								
		Вентшахта ВШ-1(3шт)								
141	Е0108-8-3	Кладка вентшахты из кирпича	2,3184	10583,20	365,89	24536	848	3533	6,66	15
		м3		1154,25	137,25	2676	318	118	0,67	2
142	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных	1,65	6465,97	378,22	10669	624	6118	20,04	33
		м3		3566,25	141,75	5884	234	100	0,69	1
143	С11031-591 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 100	1,6005	7402,00	--	11847	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
144	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	16,5	735,74	4,92	12140	81	3377	1,15	19
		м2		193,05	1,87	3185	31	105	0,01	--
145	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной сталифартук	8,25	575,05	1,24	4744	10	1509	0,97	8
		м2		153,23	0,47	1264	4	119	--	--
146	Е0109-61-13	Монтаж кронштейнов и подвесок стен и сводов, заслонок, обрамлений окон, амбразур, горелок и форсунок сечением в свету до 0,5 м2	0,1254	9883,80	2860,42	1239	359	794	36,30	5
		т		6300,00	736,43	790	92	90	3,51	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
147	С11011-4143 Изм. и доп.вып.19	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 1,5 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74) т	0,0747	56743,00 --	-- --	4239 --	-- --	-- --	-- --	-- --
148	С11011-4475 Изм. и доп.вып.19	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 45 мм х 45 мм х 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93) т	0,039	56576,00 --	-- --	2206 --	-- --	-- --	-- --	-- --
149	С12041-9 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82 т	0,0117	49131,00 --	-- --	575 --	-- --	-- --	-- --	-- --
150	СТех.часть	Доплата за применение марки стали С245 т	0,1137	1860,00 --	-- --	211 --	-- --	-- --	-- --	-- --
151	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115в 2 слоя м2	0,1254	40,72 8,32	0,04 --	5 1	-- --	1 90	0,04 --	-- --
		Вентшахта ВШ-2(1шт)								
152	Е0108-8-3	Кладка вентшахты из кирпича м3	0,50232	10583,20 1154,25	365,89 137,25	5316 580	184 69	766 118	6,66 0,67	3 --
153	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных м3	0,39	6465,97 3566,25	378,22 141,75	2522 1391	148 55	1446 100	20,04 0,69	8 --
154	С11031-591 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 100 м3	0,3783	7402,00 --	-- --	2800 --	-- --	-- --	-- --	-- --
155	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен м2	3,9	735,74 193,05	4,92 1,87	2869 753	19 7	798 105	1,15 0,01	4 --
156	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной сталифартук м2	1,95	575,05 153,23	1,24 0,47	1121 299	2 1	357 119	0,97 --	2 --
157	Е0109-61-13	Монтаж кронштейнов и подвесок стен и сводов, заслонок, обрамлений окон, амбразур, горелок и форсунок сечением в свету до 0,5 м2 т	0,03064	9883,80 6300,00	2860,42 736,43	303 193	88 23	194 90	36,30 3,51	1 --
158	С11011-4143 Изм. и доп.вып.19	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 1,5 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74) т	0,0174	56743,00 --	-- --	987 --	-- --	-- --	-- --	-- --
159	С11011-4475 Изм. и доп.вып.19	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 45 мм х 45 мм х 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,00934	56576,00	--	528	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
160	С12041-9 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0,0039	49131,00	--	192	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
161	СТех.часть	Доплата за применение марки стали С245	0,0386	1860,00	--	72	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
162	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115в 2 слоя	0,0386	40,72	0,04	2	--	--	0,04	--
		м2		8,32	--	--	--	--	--	--
		Вентшахта ВШ-3(2шт)								
163	Е0108-8-3	Кладка вентшахты из кирпича	0,87024	10583,20	365,89	9210	318	1326	6,66	6
		м3		1154,25	137,25	1004	119	118	0,67	1
164	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных	0,678	6465,97	378,22	4384	256	2514	20,04	14
		м3		3566,25	141,75	2418	96	100	0,69	--
165	С11031-591 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 100	0,65766	7402,00	--	4868	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
166	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	6,78	735,74	4,92	4988	33	1388	1,15	8
		м2		193,05	1,87	1309	13	105	0,01	--
167	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной сталифартук	3,4	575,05	1,24	1955	4	622	0,97	3
		м2		153,23	0,47	521	2	119	--	--
168	Е0109-61-13	Монтаж кронштейнов и подвесок стен и сводов, заслонок, обрамлений окон, амбразур, горелок и форсунок сечением в свету до 0,5 м2	0,05208	9883,80	2860,42	515	149	330	36,30	2
		т		6300,00	736,43	328	38	90	3,51	--
169	С11011-4143 Изм. и доп.вып.19	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 1,5 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)	0,0304	56743,00	--	1725	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
170	С11011-4475 Изм. и доп.вып.19	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 45 мм х 45 мм х 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,01648	56576,00	--	932	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
171	С12041-9 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0,0052	49131,00	--	255	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
172	СТех.часть	Доплата за применение марки стали С245	0,05208	1860,00	--	97	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
173	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115в 2 слоя м2	0,05208	40,72	0,04	2	--	--	0,04	--
				8,32	--	--	--	--	--	--
		Вентшахта ВШ-4(1шт)								
174	Е0108-8-3	Кладка вентшахты из кирпича м3	0,40152	10583,20	365,89	4249	147	612	6,66	3
				1154,25	137,25	463	55	118	0,67	--
175	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных м3	0,315	6465,97	378,22	2037	119	1168	20,04	6
				3566,25	141,75	1123	45	100	0,69	--
176	С11031-591 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 100 м3	0,30555	7402,00	--	2262	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
177	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен м2	3,15	735,74	4,92	2318	15	645	1,15	4
				193,05	1,87	608	6	105	0,01	--
178	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной сталифартук м2	1,6	575,05	1,24	920	2	293	0,97	2
				153,23	0,47	245	1	119	--	--
179	Е0109-61-13	Монтаж кронштейнов и подвесок стен и сводов, заслонок, обрамлений окон, амбразур, горелок и форсунок сечением в свету до 0,5 м2 т	0,0244	9883,80	2860,42	241	70	155	36,30	1
				6300,00	736,43	154	18	90	3,51	--
180	С11011-4143 Изм. и доп.вып.19	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 1,5 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74) т	0,0141	56743,00	--	800	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
181	С11011-4475 Изм. и доп.вып.19	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 45 мм х 45 мм х 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93) т	0,0077	56576,00	--	436	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
182	С12041-9 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82 т	0,0026	49131,00	--	128	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
183	СТех.часть	Доплата за применение марки стали С245 т	0,0218	1860,00	--	41	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
184	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115в 2 слоя м2	0,0244	40,72	0,04	1	--	--	0,04	--
				8,32	--	--	--	--	--	--
		Вентшахта ВШ-5(2шт)								
185	Е0108-23-1	Кладка вентшахты из камня ракушечника м3	1,078	1650,23	309,62	1779	334	730	3,13	3
				456,75	117,00	492	126	118	0,57	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
186	СПрайс	Стоимость камня ракушечника	0,9702	1388,42	--	1347	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
187	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных	0,936	6465,97	378,22	6052	354	3471	20,04	19
		м3		3566,25	141,75	3338	133	100	0,69	1
188	С11031-591 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 100	0,90792	7402,00	--	6720	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
189	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	9,36	735,74	4,92	6887	46	1916	1,15	11
		м2		193,05	1,87	1807	18	105	0,01	--
190	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной сталифартук	4,68	575,05	1,24	2691	6	856	0,97	5
		м2		153,23	0,47	717	2	119	--	--
191	Е0109-61-13	Монтаж кронштейнов и подвесок стен и сводов, заслонок, обрамлений окон, амбразур, горелок и форсунок сечением в свету до 0,5 м2	0,0738	9883,80	2860,42	729	211	467	36,30	3
		т		6300,00	736,43	465	54	90	3,51	--
192	С11011-4143 Изм. и доп.вып.19	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 1,5 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)	0,0436	56743,00	--	2474	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
193	С11011-4475 Изм. и доп.вып.19	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 45 мм х 45 мм х 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,0224	56576,00	--	1267	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
194	С12041-9 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0,0078	49131,00	--	383	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
195	СТех.часть	Доплата за применение марки стали С245	0,066	1860,00	--	123	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
196	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115в 2 слоя	0,0738	40,72	0,04	3	--	1	0,04	--
		м2		8,32	--	1	--	90	--	--
		Вентшахта ВШ-6(2шт)								
197	Е0108-8-3	Кладка вентшахты из кирпича	1,40112	10583,20	365,89	14828	513	2135	6,66	9
		м3		1154,25	137,25	1617	192	118	0,67	1
198	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных	1,02	6465,97	378,22	6595	386	3782	20,04	20
		м3		3566,25	141,75	3638	145	100	0,69	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
199	С11031-591 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 100 м3	0,9894	7402,00 --	-- --	7324 --	-- --	-- --	-- --	-- --
200	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен м2	10,2	735,74 193,05	4,92 1,87	7505 1969	50 19	2088 105	1,15 0,01	12 --
201	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной сталифартук м2	5,1	575,05 153,23	1,24 0,47	2933 781	6 2	933 119	0,97 --	5 --
202	Е0109-61-13	Монтаж кронштейнов и подвесок стен и сводов, заслонок, обрамлений окон, амбразур, горелок и форсунок сечением в свету до 0,5 м2 т	0,0786	9883,80 6300,00	2860,42 736,43	777 495	225 58	498 90	36,30 3,51	3 --
203	С11011-4143 Изм. и доп.вып.19	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 1,5 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74) т	0,0468	56743,00 --	-- --	2656 --	-- --	-- --	-- --	-- --
204	С11011-4475 Изм. и доп.вып.19	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 45 мм х 45 мм х 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93) т	0,024	56576,00 --	-- --	1358 --	-- --	-- --	-- --	-- --
205	С12041-9 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82 т	0,0078	49131,00 --	-- --	383 --	-- --	-- --	-- --	-- --
206	СТех.часть	Доплата за применение марки стали С245 т	0,0708	1860,00 --	-- --	132 --	-- --	-- --	-- --	-- --
207	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115в 2 слоя м2	0,0786	40,72 8,32	0,04 --	3 1	-- --	1 90	0,04 --	-- --
		Вентшахта ВШ-7(2шт)								
208	Е0108-23-1	Кладка вентшахты из камня ракушечника м3	0,6916	1650,23 456,75	309,62 117,00	1141 316	214 81	468 118	3,13 0,57	2 --
209	СПрайс	Стоимость камня ракушечника м3	0,62244	1388,42 --	-- --	864 --	-- --	-- --	-- --	-- --
210	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных м3	0,63	6465,97 3566,25	378,22 141,75	4074 2247	238 89	2336 100	20,04 0,69	13 --
211	С11031-591 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 100 м3	0,6111	7402,00 --	-- --	4523 --	-- --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен м2	6,3	735,74 193,05	4,92 1,87	4635 1216	31 12	1289 105	1,15 0,01	7 --
213	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной сталифартук м2	3,16	575,05 153,23	1,24 0,47	1817 484	4 1	578 119	0,97 --	3 --
214	Е0109-61-13	Монтаж кронштейнов и подвесок стен и сводов, заслонок, обрамлений окон, амбразур, горелок и форсунок сечением в свету до 0,5 м2 т	0,0484	9883,80 6300,00	2860,42 736,43	478 305	138 36	307 90	36,30 3,51	2 --
215	С11011-4143 Изм. и доп.вып.19	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 1,5 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74) т	0,0278	56743,00 --	-- --	1577 --	-- --	-- --	-- --	-- --
216	С11011-4475 Изм. и доп.вып.19	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 45 мм х 45 мм х 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93) т	0,0154	56576,00 --	-- --	871 --	-- --	-- --	-- --	-- --
217	С12041-9 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82 т	0,0052	49131,00 --	-- --	255 --	-- --	-- --	-- --	-- --
218	СТех.часть	Доплата за применение марки стали С245 т	0,0432	1860,00 --	-- --	80 --	-- --	-- --	-- --	-- --
219	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115в 2 слоя м2	0,0484	40,72 8,32	0,04 --	2 --	-- --	-- --	0,04 --	-- --
		ИТОГО ЗАТРАТЫ	Тенге			226753		49802		
		РАЗДЕЛ 10.Прочие работы								
		Крыльцо-Кр-1 (КЖ-77)-для блок секций 6 по оси А								
220	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом м2	8,58	687,86 39,83	24,55 9,20	5902 342	211 79	517 123	0,26 0,04	2 --
221	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонныбетон кл В15 м3	4,17	10040,21 1021,50	112,36 42,44	41868 4260	469 177	4658 105	6,34 0,21	26 1
222	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т	0,05443	41200,00 --	-- --	2243 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		ИТОГО ЗАТРАТЫ	Тенге			50013		5175		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Потолок								
20	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	41,04	17,43	0,12	715	5	594	0,09	4
		м2		13,73	0,05	563	2	105	--	--
		Стены и перегородки								
21	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	81,72	231,12	3,39	18887	277	10101	0,65	53
		м2		117,00	0,72	9561	59	105	0,05	4
22	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	31,42	17,43	0,12	548	4	455	0,09	3
		м2		13,73	0,05	431	2	105	--	--
23	Е0115-163-8	Простая окраска колером масляным разбеленным по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен	50,3	88,67	1,42	4460	71	1633	0,19	10
		м2		30,38	0,54	1528	27	105	--	--
		ИТОГО ЗАТРАТЫ	Тенге			24610		12783		
		РАЗДЕЛ 6. ОКНА (АР-17)								
41	Е0110-91-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2(Ок-4)								
	2002, РДС РК 8.02-		6,342	387,83	18,74	2460	119	1206	0,91	6
		м2		152,26	6,18	966	39	120	0,03	--
42	Е0110-91-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2 (Ок-5)	105,028	427,50	19,32	44900	2029	24226	1,11	117
		м2		185,83	6,39	19517	671	120	0,03	3
43	С12061-709 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99(ОК-4,ОК-5)	111,37	5618,00	--	625677	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	Е0110-91-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2(ОК-6,ОК-7)	36,694	498,09	19,17	18277	704	10443	1,38	51
		м2		230,97	6,18	8475	227	120	0,03	1
45	С12061-704 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99(ОК-6,ОК-7)	36,694	4884,00	--	179213	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
46	Е0110-91-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2 (Ок-8)	1,4	427,50	19,32	599	27	323	1,11	2
		м2		185,83	6,39	260	9	120	0,03	--
47	С12061-711 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99(Ок-8)	1,4	5618,00	--	7865	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
48	Е0110-22-2	Установка подоконных досок из ПВХ профилей в каменных стенах, высота проема до 2 м	346,414	231,90	5,58	80335	1933	39978	0,59	203
		м2		94,05	2,12	32580	734	120	0,01	4
49	С12061-194 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 250 мм	253,4	2030,00	--	514402	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
50	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	50,28	575,05	1,24	28914	62	9196	0,97	49
		м2		153,23	0,47	7704	24	119	--	--
		ИТОГО ЗАТРАТЫ	Тенге			1502642		85372		
		РАЗДЕЛ 8. ПОЛЫ (АР-18)								
82	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	4,93	943,32	11,72	4651	58	1068	1,06	5
		м2		171,68	4,39	846	22	123	0,02	--
83	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	5,1765	138,21	0,32	715	2	266	0,24	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		41,63	0,11	215	1	123	--	--
93	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов м2	4,8	943,32	11,72	4528	56	1040	1,06	5
				171,68	4,39	824	21	123	0,02	--
94	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических м	5,04	138,21	0,32	697	2	259	0,24	1
				41,63	0,11	210	1	123	--	--
104	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов м2	4,35	943,32	11,72	4103	51	942	1,06	5
				171,68	4,39	747	19	123	0,02	--
105	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических м	4,5675	138,21	0,32	631	1	234	0,24	1
				41,63	0,11	190	1	123	--	--
115	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов м2	6,83	943,32	11,72	6443	80	1479	1,06	7
				171,68	4,39	1173	30	123	0,02	--
116	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических м	7,1715	138,21	0,32	991	2	368	0,24	2
				41,63	0,11	299	1	123	--	--
137	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов м2	39,44	943,32	11,72	37205	462	8541	1,06	42
				171,68	4,39	6771	173	123	0,02	1
138	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических м	41,412	138,21	0,32	5723	13	2126	0,24	10
				41,63	0,11	1724	5	123	--	--
151	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов м2	38,4	943,32	11,72	36224	450	8316	1,06	41
				171,68	4,39	6593	169	123	0,02	1
152	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических м	40,32	138,21	0,32	5572	13	2070	0,24	10
				41,63	0,11	1679	4	123	--	--
165	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов м2	34,8	943,32	11,72	32828	408	7537	1,06	37
				171,68	4,39	5974	153	123	0,02	1
166	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических м	36,54	138,21	0,32	5050	12	1876	0,24	9
				41,63	0,11	1521	4	123	--	--
179	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов м2	54,64	943,32	11,72	51543	640	11833	1,06	58
				171,68	4,39	9381	240	123	0,02	1
180	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических м	57,372	138,21	0,32	7929	18	2945	0,24	14
				41,63	0,11	2388	6	123	--	--
		ИТОГО ЗАТРАТЫ	Тенге			204833		50900		

РАЗДЕЛ 9. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АР-19)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен "ЛЕВКАС"	2810,636	145,18	3,43	408048	9640	221456	0,46	1828
		м2		73,73	1,31	207228	3682	105	0,01	25
198	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетонувысота 1600мм	49	1018,86	2,10	49924	103	17173	2,00	98
		м2		333,00	0,79	16317	39	105	--	--
		на отм 0,000...+22,380(тип квартиры 1-2)(АР-19)								
		ПОТОЛОК								
199	Е0115-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка	349,98	117,56	1,42	41145	497	26411	0,45	157
		м2		71,33	0,54	24964	189	105	--	1
207	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетонувысота 1600мм	50,4	1018,86	2,10	51351	106	17664	2,00	101
		м2		333,00	0,79	16783	40	105	--	--
		на отм 0,000...+22,380(тип квартиры 1-3)(АР-19)								
		ПОТОЛОК								
208	Е0115-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка	37,61	117,56	1,42	4422	53	2838	0,45	17
		м2		71,33	0,54	2683	20	105	--	--
216	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетонувысота 1600мм	4,5	1018,86	2,10	4585	9	1577	2,00	9
		м2		333,00	0,79	1499	4	105	--	--
		на отм 0,000..22,380м(тип квартиры 2-1)(АР-19)								
		ПОТОЛОК								
217	Е0115-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка	444	117,56	1,42	52198	630	33506	0,45	200
		м2		71,33	0,54	31671	240	105	--	1
225	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетонувысота 1600мм	36	1018,86	2,10	36679	76	12617	2,00	72
		м2		333,00	0,79	11988	28	105	--	--
		на отм 0,000..22,380м(тип квартиры 3-1)(АР-19)								
		ПОТОЛОК								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
226	Е0115-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка								
		м2	667,44	117,56	1,42	78467	948	50367	0,45	300
				71,33	0,54	47608	360	105	--	2
234	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетонувысота 1600мм								
		м2	53,1	1018,86	2,10	54101	112	18610	2,00	106
				333,00	0,79	17682	42	105	--	--
		на отм 0,000...+22,380(АР-19)								
235	Е0115-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка								
		м2	510,02	117,56	1,42	59960	724	38488	0,45	230
				71,33	0,54	36380	275	105	--	1
		Отделка откосов								
242	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню								
		м2	143,394	596,38	6,33	85518	908	47449	1,79	257
				312,75	2,39	44846	343	105	0,01	2
243	Е0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских								
		м2	143,394	267,98	6,12	38427	878	21638	0,81	116
				141,39	2,32	20274	333	105	0,01	2
		Отделка откосов								
245	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню								
		м2	143,394	596,38	6,33	85518	908	47449	1,79	257
				312,75	2,39	44846	343	105	0,01	2
246	Е0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских								
		м2	143,394	267,98	6,12	38427	878	21638	0,81	116
				141,39	2,32	20274	333	105	0,01	2
		ИТОГО ЗАТРАТЫ	Тенге			1088770		578881		
		РАЗДЕЛ 10. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
5	Е0108-35-1	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для кладки и облицовки								
		м2	1036,976	125,15	0,62	129779	643	84528	0,43	450
				68,85	0,23	71396	239	118	--	1
6	Е0108-35-4 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006 К=2	На каждые последующие 4 м установки и разборки инвентарных наружных трубчатых лесов добавлять								
			1036,976	55,31	--	57351	--	25672	0,13	137

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		20,98	--	21756	--	118	--	--
7	Е0115-80-5 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Отделка фасада декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм	1036,976	117,55	1,28	121896	1327	110309	0,54	556
		м2		101,03	0,28	104766	290	105	--	2
8	СпрайсТОО Алина	Декоративная штукатурка из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм	3629,416	24,79	--	89985	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
9	СпрайсТОО Алина	Кафельный клей	1140,6736	29,75	--	33937	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
10	СпрайсТОО Алина	Сетка малярная	1088,8248	3,64	--	3959	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0115-158-3	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная	1036,976	11,89	1,65	12330	1711	11836	0,06	64
		м2		10,24	0,63	10619	653	105	--	3
12	СпрайсТОО Алина	Краска фасадная/колерованная	1555,464	89,26	--	138834	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
				Компенсаторы (АР-4)						
249	Е0112-10-1	Устройство компенсаторов из оцинкованной кровельной стали толщиной 0,8мм	23,52	572,23	1,24	13459	29	4302	0,97	23
		м2		153,23	0,47	3604	11	119	--	--
250	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	1,65	189,45	4,72	313	8	143	0,40	1
		м2		70,88	1,78	117	3	119	0,01	--
251	С11031-93	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марка 75	1,6995	6190,00	--	10520	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ЗАТРАТЫ	Тенге			612363		236790		
				РАЗДЕЛ 11.КРОВЛЯ (АР-15)						
252	Е0112-14-1	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ легким /ячеистым/ бетоном/толщ от 50 до 300мм для уклона	57,40875	12059,27	207,16	692308	11893	40119	3,63	208
		м3		508,50	78,75	29192	4521	119	0,38	22
253	Е0108-12-3	Установка металлических сеток на кровле/молнезащитная сетка	0,04446	20304,60	1941,97	903	86	404	42,30	2
		т		6975,00	726,75	310	32	118	3,55	--
254	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: стальгладкая класса А-I, d 6 мм	0,04446	65000,00	--	2890	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
255	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм ТОЛЩИНОЙ 30мм,цем.песчаного раствора М100	328,05	203,75	15,94	66841	5229	15853	0,24	80
		м2		34,65	5,96	11367	1955	119	0,03	10
256	Е0112-17-2 К=15	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	328,05	83,94	2,10	27536	689	937	0,01	4
		м2		1,65	0,75	541	246	119	--	1
257	Е0112-2-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых битумно-полимерных материалов	328,05	84,88	3,28	27844	1075	8198	0,12	41
		м2		20,22	0,78	6633	256	119	--	1
258	С11011-1224 Изм. и доп. вып. 21	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка ТПП-3,0 ГОСТ 30547-97	377,2575	158,00	--	59607	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
259	С11011-1229 Изм. и доп. вып. 21	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка ТКП-3,0 ГОСТ 30547-97	377,2575	156,00	--	58852	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
260	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /примыкание/ из листовой оцинкованной стали	112,62	613,99	1,24	69148	140	20599	0,97	109
		м2		153,23	0,47	17257	53	119	--	--
		ИТОГО ЗАТРАТЫ	Тенге			1005929		86110		

ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЮ

38	Е0113-26-6 К=2	Окраска труб эмалью ПФ-115 за 2 раза	8,97	40,72	0,04	365	--	67	0,04	--
		м2		8,32	--	75	--	90	--	--
		МАГИСТРАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ								
39	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм(20х2,0мм)	14	176,70	14,12	2474	198	1893	0,55	8
		м		100,35	5,29	1405	74	128	0,03	--
40	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм(57х3,5мм)	68	623,70	14,12	42412	960	9195	0,55	38
		м		100,35	5,29	6824	360	128	0,03	2
41	Е0113-44-7	Очистка щетками	13,3	60,75	--	808	--	727	0,34	5
		м2		60,75	--	808	--	90	--	--
42	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	13,3	21,80	0,05	290	1	70	0,03	--
		м2		5,81	0,02	77	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	13,3	148,40	0,07	1974	1	1508	0,65	9
		м2		108,00	0,02	1436	--	105	--	--
44	Е0126-3-1	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм (диам. 20 мм)полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	14	79,90	5,31	1119	74	592	0,24	3
		м		40,28	2,03	564	28	100	0,01	--
45	Е0126-3-9	Изоляция трубопроводов диам. 57 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	68	103,03	8,47	7006	576	3963	0,33	22
		м		55,13	3,15	3749	214	100	0,02	1
46	С11031-153	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 76-108 мм	1	14800,00	--	14800	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
47	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	82	114,31	6,39	9374	524	2658	0,19	16
		м		29,93	2,48	2454	203	100	0,01	1
48	С11011-941	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-Х-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,03106	179500,00	--	5575	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
49	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	15,556	200,00	--	3111	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
50	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	2975	10,99	--	32695	--	40708	0,05	149
		м		10,69	--	31803	--	128	--	--
51	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	68	11,13	--	757	--	930	0,05	3
		м		10,69	--	727	--	128	--	--
		УЗЕЛ ВВОДА								
52	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм(57х3,5мм)	8	623,70	14,12	4990	113	1082	0,55	4
		м		100,35	5,29	803	42	128	0,03	--
53	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	4	473,47	39,24	1894	157	1382	1,47	6
		1шт		254,25	15,75	1017	63	128	0,07	--
54	С130902-10	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dу 50 мм	4	6880,00	--	27520	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
55	Е0118-16-2	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 57 мм	2	12277,53	78,52	24555	157	1276	2,72	5
		1шт		468,14	30,13	936	60	128	0,14	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	1	266,48	3,96	266	4	69	0,30	--
		м		52,20	1,49	52	1	128	0,01	--
57	Ц0111-350-3	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - тепловычислитель; наружный диаметр трубопровода до 50 мм	1	530,56	1,58	531	2	429	3,00	3
		шт		477,00	--	477	--	90	--	--
58	ПРАЙС-ЛИСТ "Взлет"/Россия стр.8	Тепловычислитель "Взлет ТСР(ИСП.ТСР-024)"	1	21840,11	--	21840	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
59	Е0118-21-6	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 80 мм	2	370,72	115,00	741	230	736	1,42	3
		1фильтр		243,34	44,03	487	88	128	0,21	--
60	С130905-1827 Изм. и доп.вып.19	Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 80, типа Danfoss	2	13146,00	--	26292	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
61	С130904-8	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, Ру 0,6 МПа, Dy 15 мм	2	231,00	--	462	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
62	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	3	64,62	--	194	--	214	0,32	1
		комплект		55,62	--	167	--	128	--	--
63	С131205-4	Термометры прямые в оправе	3	352,00	--	1056	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
64	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	2	859,96	1,62	1720	3	107	0,23	--
		комплект		41,72	--	83	--	128	--	--
65	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	27,44	200,00	--	5488	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
66	С130809-9 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	15	202,00	--	3030	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		БЛОК ЗАВОДСКОЙ ГОТОВНОСТИ								
67	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	15	473,47	39,24	7102	589	5184	1,47	22
		1шт		254,25	15,75	3814	236	128	0,07	1
68	С130904-84 Изм. и доп.вып.19	Кран шаровый JiP-WW под приварку, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 112 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	4	6719,00	--	26876	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
69	С130904-83 Изм. и доп.вып.19	Кран шаровый JiP-WW под приварку, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 68 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	2	5974,00	--	11948	--	--	--	--