1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
70	С130904-82 Изм. и доп.вып.19	Кран шаровый JiP-WW под приварку, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 41 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	4	4386,00	--	17544	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
71	С130903-590 Изм. и доп.вып.19	Клапан обратный пружинный 402 фланцевый чугунный, Тмакс 100°С, PN 16, DN 40(DN 32), типа Danfoss ГОСТ 11823-91	2	13889,00	--	27778	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
72	С130903-591 Изм. и доп.вып.19	Клапан обратный пружинный 402 фланцевый чугунный, Тмакс 100°С, PN 16, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 11823-91	3	14462,00	--	43386	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
73	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
		1шт		254,25	15,75	254	16	128	0,07	--
74	С130903-376 Изм. и доп.вып.19	Клапан регулирующий двухходовой VB 2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 6,3 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	1	35585,00	--	35585	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
75	Е0118-3-1	Установка теплообменников	2	3318,57	460,21	6637	920	4414	8,74	17
		шт		1552,73	171,50	3105	343	128	0,84	2
76	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Силумин-сервис"/Данфосс стр.11	Теплообменник пластинчатый XG 10-1 20	1	85454,80	--	85455	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
77	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Силумин-сервис"/Данфосс стр.12	Теплообменник пластинчатый XG 20-1 20	1	278638,45	--	278638	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
78	Ц0111-350-1	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - регулятор давления,регулятор температуры наружный диаметр трубопровода до 20 мм	1	193,78	--	194	--	148	1,00	1
		шт		164,25	--	164	--	90	--	--
79	С131206-168 Изм. и доп.вып.19	Регулятор перепада давления AVP, диапазон настройки от 0,2 бар до 1 бар, присоединениеG 3/4A, пропускной способностью 1,6 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 15, типа Danfoss	1	82648,00	--	82648	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
80	Ц0111-350-2	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; наружный диаметр трубопровода до 32 мм	1	266,57	--	267	--	198	1,00	1
		шт		220,50	--	221	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
81	С130903-377 Изм. и доп.вып.19	Клапан регулирующий двухходовой VB 2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 10 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	1	35930,00	--	35930	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
82	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	4	3150,83	123,78	12603	495	11937	13,39	54
		1насос		2285,06	46,35	9140	185	128	0,23	1
83	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭНКО"/WILO стр.46	Циркуляционный насос WilO-TOP-E 50/7	2	47801,47	--	95603	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
84	ПРАЙС-ЛИСТ Фирма "УЛ-Ай"/Данфосс	Циркуляционный насос WilO-STrATOs 25/1-6	2	41999,84	--	84000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
85	Ц0111-350-1	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - регулятор давления,регулятор температуры наружный диаметр трубопровода до 20 мм	1	193,78	--	194	--	148	1,00	1
		шт		164,25	--	164	--	90	--	--
86	С131206-315 Изм. и доп.вып.19	Регулятор температуры электронный ECL 210 с дисплеем и поворотной кнопкой, тыс.тенге230В, типа Danfoss	1	41981,00	--	41981	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
87	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	1	472,48	3,96	472	4	69	0,30	--
		м		52,20	1,49	52	1	128	0,01	--
88	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз								
			2,6	21,80	0,05	57	--	14	0,03	--
		м2		5,81	0,02	15	--	90	--	--
89	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	2,6	148,40	0,07	386	--	295	0,65	2
		м2		108,00	0,02	281	--	105	--	--
90	Е0126-3-9	Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	8	103,03	8,47	824	68	466	0,33	3
		м		55,13	3,15	441	25	100	0,02	--
91	Е0126-3-7	Изоляция трубопроводов диаметром 45 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	1	86,11	6,01	86	6	47	0,26	--
		м		44,33	2,25	44	2	100	0,01	--
92	С11031-152	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 18-57 мм	0,15	17600,00	--	2640	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
93	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	9	114,31	6,39	1029	58	292	0,19	2
		м		29,93	2,48	269	22	100	0,01	--
94	С11011-941	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-Х-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0048	179500,00	--	862	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
95	Ц0111-350-1	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - регулятор давления,регулятор температуры наружный диаметр трубопровода до 20 мм	1	193,78	--	194	--	148	1,00	1
		шт		164,25	--	164	--	90	--	--
96	С131206-170 Изм. и доп.вып.19	Регулятор перепада давления AVP, диапазон настройки от 0,2 бар до 1 бар, присоединение G 3/4A, пропускной способностью 4 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 15, типа Danfoss	1	82648,00	--	82648	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
97	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
		1шт		254,25	15,75	509	31	128	0,07	--
98	С130904-1078 Изм. и доп.вып.19	Кран шаровый JiP-FF, фланцевый, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 41 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	2	7615,00	--	15230	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
99	С130901-52	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	1	656,00	--	656	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ОТОПЛЕНИЕ.ДРЕНАЖНАЯ СИСТЕМА								
100	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	2	266,48	3,96	533	8	137	0,30	1
		м		52,20	1,49	104	3	128	0,01	--
101	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	5	343,48	3,96	1717	20	344	0,30	1
		м		52,20	1,49	261	7	128	0,01	--
102	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	24	422,48	3,96	10140	95	1649	0,30	7
		м		52,20	1,49	1253	36	128	0,01	--
103	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	28	473,47	39,24	13257	1099	9677	1,47	41
		1шт		254,25	15,75	7119	441	128	0,07	2
104	С130904-387 Изм. и доп.вып.19	Кран шаровый JiP-WW под приварку, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 12 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	28	3715,00	--	104020	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ЗАТРАТЫ	Тенге			1373879		103810		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ГАЗОСНАБЖЕНИЕ								
5	Е0116-8-5	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	17,5	402,95	4,59	7052	80	1187	0,28	5
		м		51,30	1,71	898	30	128	0,01	--
6	Е0116-8-3	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	119	285,95	4,59	34028	546	8074	0,28	33
		м		51,30	1,71	6105	203	128	0,01	1
7	Е0116-8-1	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	104,4	292,95	4,59	30584	479	7084	0,28	29
		м		51,30	1,71	5356	179	128	0,01	1
8	С130904-22	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б10бк1 (11Б12бк) для газа, Ру 9,8 кПа /0,1 кгс/см2/, Dy 15 мм	72	326,00	--	23472	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	С130904-23	Краны проходные натяжные муфтовые 11ч3бк для газа, Ру 0,1 МПа, Dy 25 мм	4	313,00	--	1252	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	С130904-25	Краны проходные натяжные муфтовые 11ч3бк для газа, Ру 0,1 МПа, Dy 40 мм	1	567,00	--	567	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ПРОКЛАДКА ГАЗОПРОВОДА Д40мм В ФУТЛЯРЕ Д76 ЧЕРЕЗ								
11	Е0169-1-2	Пробивка отверстий для водогазопродных труб в кирпичных стенах толщиной в 1,5 кирпича	2	691,17	483,04	1382	966	708	1,37	3
		отверст		208,13	185,04	416	370	90	1,02	2
12	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам.76Х3,5 мм /футляр/	0,6	801,76	15,99	481	10	94	0,66	--
		м		116,10	5,99	70	4	128	0,03	--
13	Е0116-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм	2	770,63	--	1541	--	772	1,80	4
		1сальник		301,50	--	603	--	128	--	--
		ПРОКЛАДКА ГАЗОПРОВОДА Д25Х2,8мм В ФУТЛЯРЕ Д57Х3,5								
14	Е0169-1-2	Пробивка отверстий для водогазопродных труб в кирпичных стенах толщиной в 1,5 кирпича	39	691,17	483,04	26956	18839	13800	1,37	53
		отверст		208,13	185,04	8117	7217	90	1,02	40
15	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам.76 мм /футляр/	11,7	801,76	15,99	9381	187	1828	0,66	8
		м		116,10	5,99	1358	70	128	0,03	--
16	Е0116-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм	39	770,63	--	30055	--	15051	1,80	70
		1сальник		301,50	--	11759	--	128	--	--
		ИТОГО ЗАТРАТЫ	Тенге			166751		48598		

ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЩИТ СИЛОВОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЩР1								
9	Е0121-24-2	Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене	1	589,67	36,17	590	36	506	2,64	3
		шт		454,50	14,34	455	14	108	0,07	--
10	ПРАЙС-ЛИСТ "Электрокомплект " стр.19	Щит ЩУРн-3/24зо-1-36	1	2545,44	--	2545	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	10	501,20	13,20	5012	132	2178	1,00	10
		шт		227,00	2,30	2270	23	95	0,01	--
12	ПРАЙС-ЛИСТ "IEK" стр.54	Выключатель автоматический ВА 47-100/4/25А	1	1388,09	--	1388	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	Прайс лист "IEK" стр.54	Выключатель автоматический ВА 47-100/1/16А	9	347,11	--	3124	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	2	862,00	28,00	1724	56	655	2,00	4
		шт		340,00	4,50	680	9	95	0,03	--
15	ПРАЙС-ЛИСТ "Электрокомплект " стр.22	Устройство защитного отключения АД12/2Р/16А/30мА	2	560,00	--	1120	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ЩИТ СИЛОВОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЩР2								
18	Е0121-24-2	Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене	1	589,67	36,17	590	36	506	2,64	3
		шт		454,50	14,34	455	14	108	0,07	--
19	ПРАЙС-ЛИСТ "Электрокомплект " стр.19	Щит ЩУРн-3/12зо-1-36	1	2043,63	--	2044	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на	7	501,20	13,20	3508	92	1525	1,00	7
		шт		227,00	2,30	1589	16	95	0,01	--
21	ПРАЙС-ЛИСТ "IEK" стр.54	Выключатель автоматический ВА 47-100/4/25А	1	1388,09	--	1388	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	Прайс лист "IEK" стр.54	Выключатель автоматический ВА 47-100/1/16А	6	347,11	--	2083	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЭТАЖНЫЙ ЩЭ -9 шт								
25	Е0121-24-2	Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене	9	589,67	36,17	5307	326	4557	2,64	24
		шт		454,50	14,34	4091	129	108	0,07	1
26	ПРАЙС-ЛИСТ "Электрокомплект " стр.24	Щиток этажный ЩЭ-4	9	5619,81	--	50578	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	36	862,00	28,00	31032	1008	11782	2,00	72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		340,00	4,50	12240	162	95	0,03	1
28	ПРАЙС-ЛИСТ "Электрокомплект " стр.21	Выключатель автоматический ВА 47-29/1/32А	36	71,07	--	2559	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ КВАРТИРНЫЙ ЩК -36шт								
31	Е0121-24-2	Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене	36	589,67	36,17	21228	1302	18228	2,64	95
		шт		454,50	14,34	16362	516	108	0,07	3
32	ПРАЙС-ЛИСТ "Электрокомплект " стр.24	Щит ЩРН-П-6	36	330,58	--	11901	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	36	501,20	13,20	18043	475	7842	1,00	36
		шт		227,00	2,30	8172	83	95	0,01	--
34	ПРАЙС-ЛИСТ "Электрокомплект "/Казахстан стр.21	Выключатель автоматический ВА 47-29/1/16А	36	71,07	--	2559	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	72	862,00	28,00	62064	2016	23564	2,00	144
		шт		340,00	4,50	24480	324	95	0,03	2
36	ПРАЙС-ЛИСТ "Электрокомплект "/Казахстан стр.22	Устройство защитного отключения АД12/2Р/16А/30мА	36	560,00	--	20160	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
37	ПРАЙС-ЛИСТ "Электрокомплект "/Казахстан стр.22	Устройство защитного отключения АД12/2Р/25А/30мА	36	560,00	--	20160	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ЗАТРАТЫ	**Тенге**			**270707**		**71343**		
		в т.ч. Оборудование	Тенге			**76449**				

		ИТОГО:				**7 351 504**				
		в т.ч. Оборудование				76 449				
		стоимость СМР без оборудования				7 275 055				
		Накладные расходы :								
		Всего накладных расходов:				**1 291 194**				
		Итого с накладными				**8 566 249**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**513 975**				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**9 080 224**				
		Итого с временными, 1,1 %				**9 180 107**				
		Зимние удорожания, 0,5775 %				**53 015**				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %				**36 720**				
		Затраты на выслугу лет, 1 %				**91 801**				
		ИТОГО:				**9 438 092,33**				
		Итого в текущих ценах всего, в т.ч.				**25 491 374,14**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2015 год 20% К=2,5574194				4 827 432				
		2016 год 80% К=2,7367742				20 663 942				
		Итого с учетом договорного коэффициента				**24 216 805,45**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				484 336,11				
		Итого с налогами, сборами, обязательными платежами (2%)				**24 701 141,56**				
		НДС 12%				**2 964 136,99**				
		Итого с НДС				**27 665 278,55**				

М.П. Заказчик:
АО "Байтерек Девелопмент"
(по доверенности № от)
_____ Ильясов Т.А. _____ 2017 года

М.П. Технадзор: ТОО
ТОО "АБК-стройинжиниринг"
_____ Қилыбаев Е.Т. _____ 2017 года

М.П. Региональный представитель:
АО "Байтерек Девелопмент"
_____ Танатаров Б.К. _____ 2017 года

М.П. Подрядчик: Директор
ТОО "Ондасын Строй"
_____ Боранбаев Б.О. _____ 2017 года

Заказчик: **Акционерное общество "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"**
Подрядчик: **ТОО "Ондасын Строй"**
Наименование строительства и его адрес: **Строительство 7 и 9 ти этажного многоквартирного жилого дома, расположенного в мкр.32А, участок 1 в г. Актау**

АКТ №77
приемки выполненных работ

за ноябрь 2017 года

на Общестроительные работы по чертежам КЖ, АР, ОВ, ВК, ГСН, ЭО (блок секция 7)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		решетка продуха РП-1,РП-2(КЖ-62)								
		РП-1-30шт								
67	Е0112-10-1	**Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали/решетка продуха** м2	11,94	161,83 153,23	1,24 0,47	1932 1830	15 6	2184 119	0,97 --	12 --
68	С11011-866 Изм. и доп.вып.19	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80** кг	88,2	72,00 --	-- --	6350 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		РП-2-12шт								
69	Е0112-10-1	**Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали/решетка продуха** м2	5,28	161,83 153,23	1,24 0,47	854 809	7 2	966 119	0,97 --	5 --
70	С11011-866 Изм. и доп.вып.19	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80** кг	9,6	72,00 --	-- --	691 --	-- --	-- --	-- --	-- --
81	Е0106-11-7	**Установка закладных деталей весом до 4 кг** 1т	0,01728	93997,62 33075,00	304,24 114,75	1624 572	5 2	602 105	198,00 0,56	3 --
82	Е0106-11-7	**Установка закладных деталей весом до 4 кгЗД-1(87шт)** 1т	0,04959	93997,62 33075,00	304,24 114,75	4661 1640	15 6	1728 105	198,00 0,56	10 --
83	Е0107-60-3	**Установка металлических ограждений с поручнями из поливинилхлорида** м	47,95	277,64 98,55	6,56 2,48	13313 4725	315 119	6782 140	0,57 0,01	27 1
84	С12021-267	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы** т	0,89869	133700,00 --	-- --	120155 --	-- --	-- --	-- --	-- --
85	Е0115-172-4	**Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2/металлоконструкций лестницы за 2 раза**	26,06201	148,40	0,07	3867	2	2956	0,65	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		108,00	0,02	2815	1	105	--	--
86	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	166,04	1731,18	30,36	287445	5041	28655	0,80	133
		м2		132,85	7,46	22058	1238	123	0,04	6
95	Е0113-26-6К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	14,43852	40,72	0,04	588	1	108	0,04	1
		м2		8,32	--	120	--	90	--	--
		ИТОГО ЗАТРАТЫ	Тенге			441480		43981		
111	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	5,26437	148,40	0,07	781	--	597	0,65	3
		м2		108,00	0,02	569	--	105	--	--
		Ограждение ОГ-1								
112	Е0109-35-1	Монтаж защитных ограждений	0,07966	17937,36	627,68	1429	50	1025	86,50	7
		т		14197,50	101,25	1131	8	90	0,49	--
113	С12021-268	Сварная решетка ограждения	0,07966	134000,00	--	10674	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
114	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,002	93997,62	304,24	188	1	70	198,00	--
		1т		33075,00	114,75	66	--	105	0,56	--
115	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,002	40200,00	--	80	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
116	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	2,36814	148,40	0,07	351	--	269	0,65	2
		м2		108,00	0,02	256	--	105	--	--
117	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	3,5	833,07	8,20	2916	29	1150	1,71	6
		м2		272,95	3,08	955	11	119	0,02	--
		ИТОГО ЗАТРАТЫ	Тенге			16419		3111		
		РАЗДЕЛ 9. ВЕНТШАХТЫ (КЖ-70-КЖ-74)								
		Вентшахта ВШ-1(1шт)								
118	Е0108-8-3	Кладка вентшахты из кирпича	0,96768	10583,20	365,89	10241	354	1475	6,66	6
		м3		1154,25	137,25	1117	133	118	0,67	1
119	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных	0,677	6465,97	378,22	4377	256	2510	20,04	14
		м3		3566,25	141,75	2414	96	100	0,69	--
120	С11031-591 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 100	0,65669	44100	--	4861	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
121	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	6,77	735,74	4,92	4981	33	1386	1,15	8
		м2		193,05	1,87	1307	13	105	0,01	--
122	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной сталифартук	3,05	575,05	1,24	1754	4	558	0,97	3
		м2		153,23	0,47	467	1	119	--	--
123	Е0109-61-13	Монтаж кронштейнов и подвесок стен и сводов, заслонок, обрамлений окон, амбразур, горелок и форсунок сечением в свету до 0,5 м2	0,0516	9883,80	2860,42	510	148	327	36,30	2
		т		6300,00	736,43	325	38	90	3,51	--
124	С11011-4143 Изм. и доп.вып.19	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 1,5 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)	0,0318	56743,00	--	1804	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
125	С11011-4475 Изм. и доп.вып.19	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 45 мм х 45 мм х 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,0159	56576,00	--	900	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
126	С12041-9 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0,0039	49131,00	--	192	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
127	СТех.часть	Доплата за применение марки стали С245	0,0477	1860,00	--	89	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
128	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115в 2 слоя	0,0516	40,72	0,04	2	--	--	0,04	--
		м2		8,32	--	--	--	--	--	--
		Вентшахта ВШ-2(2шт)								
129	Е0108-23-1	Кладка вентшахты из камня ракушечника	1,036	1650,23	309,62	1710	321	701	3,13	3
		м3		456,75	117,00	473	121	118	0,57	1
130	СПрайс	Стоимость камня ракушечника	0,9324	1388,42	--	1295	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
131	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных	0,912	6465,97	378,22	5897	345	3382	20,04	18
		м3		3566,25	141,75	3252	129	100	0,69	1
132	С11031-591 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 100	0,88464	7402,00	--	6548	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
133	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	9,12	735,74	4,92	6710	45	1867	1,15	10
		м2		193,05	1,87	1761	17	105	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
134	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной сталифартук	4,56	575,05	1,24	2622	6	834	0,97	4
		м2		153,23	0,47	699	2	119	--	--
135	Е0109-61-13	Монтаж кронштейнов и подвесок стен и сводов, заслонок, обрамлений окон, амбразур, горелок и форсунок сечением в свету до 0,5 м2	0,071	9883,80	2860,42	702	203	450	36,30	3
		т		6300,00	736,43	447	52	90	3,51	--
136	С11011-4143 Изм. и доп.вып.19	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 1,5 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)	0,0414	56743,00	--	2349	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
137	С11011-4475 Изм. и доп.вып.19	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 45 мм х 45 мм х 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,0218	56576,00	--	1233	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
138	С12041-9 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0,0078	49131,00	--	383	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
139	СТех.часть	Доплата за применение марки стали С245	0,0632	1860,00	--	118	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
140	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115в 2 слоя	0,071	40,72	0,04	3	--	1	0,04	--
		м2		8,32	--	1	--	90	--	--
		Вентшахта ВШ-3(3шт)								
141	Е0108-23-1	Кладка вентшахты из камня ракушечника	1,0374	1650,23	309,62	1712	321	702	3,13	3
		м3		456,75	117,00	474	121	118	0,57	1
142	СПрайс	Стоимость камня ракушечника	0,93366	1388,42	--	1296	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
143	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных	0,945	6465,97	378,22	6110	357	3504	20,04	19
		м3		3566,25	141,75	3370	134	100	0,69	1
144	С11031-591 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 100	0,91665	7402,00	--	6785	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
145	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	9,45	735,74	4,92	6953	46	1934	1,15	11
		м2		193,05	1,87	1824	18	105	0,01	--
146	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной сталифартук	4,74	575,05	1,24	2726	6	867	0,97	5
		м2		153,23	0,47	726	2	119	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
147	Е0109-61-13	Монтаж кронштейнов и подвесок стен и сводов, заслонок, обрамлений окон, амбразур, горелок и форсунок сечением в свету до 0,5 м2	0,0726	9883,80	2860,42	718	208	460	36,30	3
		т		6300,00	736,43	457	53	90	3,51	--
148	С11011-4143 Изм. и доп.вып.19	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 1,5 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)	0,0417	56743,00	--	2366	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
149	С11011-4475 Изм. и доп.вып.19	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 45 мм х 45 мм х 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,0231	56576,00	--	1307	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
150	С12041-9 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0,0078	49131,00	--	383	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
151	СТех.часть	Доплата за применение марки стали С245	0,0648	1860,00	--	121	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
152	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115в 2 слоя	0,0726	40,72	0,04	3	--	1	0,04	--
		м2		8,32	--	1	--	90	--	--
		Вентшахта ВШ-4(4шт)								
153	Е0108-8-3	Кладка вентшахты из кирпича	2,8224	10583,20	365,89	29870	1033	4301	6,66	19
		м3		1154,25	137,25	3258	387	118	0,67	2
154	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных	2,008	6465,97	378,22	12984	759	7446	20,04	40
		м3		3566,25	141,75	7161	285	100	0,69	1
155	С11031-591 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 100	1,94776	7402,00	--	14417	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
156	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	20,08	735,74	4,92	14774	99	4110	1,15	23
		м2		193,05	1,87	3876	38	105	0,01	--
157	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной сталифартук	10,04	575,05	1,24	5774	12	1836	0,97	10
		м2		153,23	0,47	1538	5	119	--	--
158	Е0109-61-13	Монтаж кронштейнов и подвесок стен и сводов, заслонок, обрамлений окон, амбразур, горелок и форсунок сечением в свету до 0,5 м2	0,1544	9883,80	2860,42	1526	442	978	36,30	6
		т		6300,00	736,43	973	114	90	3,51	1
159	С11011-4143 Изм. и доп.вып.19	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 1,5 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)	0,0908	56743,00	--	5152	--	--	--	--
		т		Страниц =25	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
160	С11011-4475 Изм. и доп.вып.19	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 45 мм х 45 мм х 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,048	56576,00	--	2716	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
161	С12041-9 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0,0156	49131,00	--	766	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
162	СТех.часть	Доплата за применение марки стали С245	0,1388	1860,00	--	258	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
163	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115в 2 слоя	0,1544	40,72	0,04	6	--	1	0,04	--
		м2		8,32	--	1	--	90	--	--
		Вентшахта ВШ-5(1шт)								
164	Е0108-8-3	Кладка вентшахты из кирпича	0,43512	10583,20	365,89	4605	159	663	6,66	3
		м3		1154,25	137,25	502	60	118	0,67	--
165	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных	0,339	6465,97	378,22	2192	128	1257	20,04	7
		м3		3566,25	141,75	1209	48	100	0,69	--
166	С11031-591 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 100	0,32883	7402,00	--	2434	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
167	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	3,39	735,74	4,92	2494	17	694	1,15	4
		м2		193,05	1,87	654	6	105	0,01	--
168	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной сталифартук	1,7	575,05	1,24	978	2	311	0,97	2
		м2		153,23	0,47	260	1	119	--	--
169	Е0109-61-13	Монтаж кронштейнов и подвесок стен и сводов, заслонок, обрамлений окон, амбразур, горелок и форсунок сечением в свету до 0,5 м2	0,02604	9883,80	2860,42	257	74	165	36,30	1
		т		6300,00	736,43	164	19	90	3,51	--
170	С11011-4143 Изм. и доп.вып.19	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 1,5 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)	0,0152	56743,00	--	862	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
171	С11011-4475 Изм. и доп.вып.19	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 45 мм х 45 мм х 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,00824	56576,00	--	466	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
172	С12041-9 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0,0026	49131,00	--	128	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
173	СТех.часть	Доплата за применение марки стали С245	0,02344	1860,00	--	44	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
174	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115в 2 слоя	0,0264	40,72	0,04	1	--	--	0,04	--
		м2		8,32	--	--	--	--	--	--
		ВЫХОД НА КРОВЛЮ /КЖ 75/								
175	Е0106-17-2	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 150 мм	2,36	15509,71	402,61	36603	950	7792	18,10	43
		м3		2992,50	152,10	7062	359	105	0,74	2
176	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0893	67700,00	--	6046	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
177	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0135	62000,00	--	837	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
178	Е0106-22-2	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади более 6 м	0,46	14376,20	241,10	6613	111	1250	15,60	7
		м3		2497,50	91,08	1149	42	105	0,44	--
179	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,03909	67700,00	--	2646	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
180	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали - фартук	3,96	575,05	1,24	2277	5	724	0,97	4
		м2		153,23	0,47	607	2	119	--	--
181	Е0112-2-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых битумно-полимерных материалов	4,59	84,88	3,28	390	15	115	0,12	1
		м2		20,22	0,78	93	4	119	--	--
182	С11011-1224 Изм. и доп. вып. 21	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка ТПП-3,0 ГОСТ 30547-97	5,2785	158,00	--	834	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
183	С11011-1229 Изм. и доп. вып. 21	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка ТКП-3,0 ГОСТ 30547-97	5,2785	156,00	--	823	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		МЕТ. ДВЕРЬ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
184	Е0109-53-1	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	0,065092	14806,01	1133,15	964	74	779	82,10	5
		т		12892,50	398,25	839	26	90	1,95	--
185	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,0434	172800,00	--	7500	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
186	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	0,015251	154200,00	--	2352	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
187	С12041-10 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	0,000592	49180,00	--	29	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
188	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кгМН402-2	0,006	70437,87	304,24	423	2	62	58,00	--
		1т		9675,00	114,75	58	1	105	0,56	--
189	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматурыМН402-2	0,006	40200,00	--	241	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
190	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,02478	52657,31	536,06	1305	13	1241	289,00	7
		1т		47475,00	202,50	1176	5	105	0,99	--
191	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,02478	53000,00	--	1313	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
192	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,02478	40200,00	--	996	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
193	Е0113-26-6К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,065092	40,72	0,04	3	--	--	0,04	--
		м2		8,32	--	1	--	--	--	--
ИТОГО ЗАТРАТЫ			Тенге			264660		54684		
РАЗДЕЛ 10.ПРОЧИЕ РАБОТЫ										
Крыльцо-Кр-1 (КЖ-63)для блок секций 7,9 по оси А										
194	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	9,62	687,86	24,55	6617	236	580	0,26	3
		м2		39,83	9,20	383	89	123	0,04	--
195	Е0106-1-5	Устройство ж/бетоиных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонныбетон кл В15	3,9	10040,21	112,36	39157	438	4357	6,34	25
		м3		1021,50	42,44	3984	166	105	0,21	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
196	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0438	41200,00	--	1805	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
197	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	7,2	245,44	3,82	1767	28	330	0,21	2
		м2		37,35	1,44	269	10	118	0,01	--
		Пандус ПН-1 КЖ-64 для блок секций 7,9 по оси А								
203	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	18,6	687,86	24,55	12794	457	1122	0,26	5
		м2		39,83	9,20	741	171	123	0,04	1
204	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонныбетон кл В15	4,5	10040,21	112,36	45181	506	5027	6,34	29
		м3		1021,50	42,44	4597	191	105	0,21	1
205	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,08208	41200,00	--	3382	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
206	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	28,4	245,44	3,82	6970	108	1300	0,21	6
		м2		37,35	1,44	1061	41	118	0,01	--
	ИТОГО ЗАТРАТЫ		**Тенге**			117673		12716		

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ЧЕРТЕЖАМ АР(БЛОК СЕКЦИЯ 7)

РАЗДЕЛ 4. Внутренняя отделка(АР-19)

Потолок

20	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	35,3	17,43	0,12	615	4	511	0,09	3
		м2		13,73	0,05	485	2	105	--	--
		Стены и перегородки								
21	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	93,11	231,12	3,39	21520	315	11509	0,65	61
		м2		117,00	0,72	10894	67	105	0,05	5
22	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	35,81	17,43	0,12	624	4	518	0,09	3
		м2		13,73	0,05	492	2	105	--	--
23	Е0115-163-8	Простая окраска колером масляным разбеленным по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен	57,73	88,67	1,42	5119	82	1874	0,19	11
		м2		30,38	0,54	1754	31	105	--	--
	ИТОГО ЗАТРАТЫ		**Тенге**			27878		14412		