1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	С12061-194 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 250 мм	205,3	2030,00	--	416759	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО	Тенге			2170184		94241		
				на отм +19,680 (тех.этаж)						
158	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	318,08	303,60	18,42	96570	5859	36330	0,42	132
		м2		85,95	6,91	27339	2198	123	0,03	11
159	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	318,08	48,53	5,55	15436	1765	17625	0,26	82
		м2		42,98	2,07	13671	658	123	0,01	3
160	С11031-99 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-96	58,972032	5089,00	--	300109	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
161	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм /ТОЛЩИНОЙ 60мм	318,08	246,15	9,95	78295	3165	21886	0,36	113
		м2		52,20	3,74	16604	1190	123	0,02	6
162	Е0111-11-2 К=8	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	318,08	236,39	5,36	75191	1705	2754	0,04	11
		м2		5,04	2,00	1603	636	123	0,01	3
163	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	333,984	28,65	0,22	9569	73	7637	0,10	35
		м		18,50	0,09	6179	30	123	--	--
		ИТОГО	Тенге			575170		86232		
		РАЗДЕЛ 9. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АР-19)								
		на отм 0,000...+16,780(тип квартиры 1-1)(АР-19)								
		ПОТОЛОК								
164	Е0115-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка	281,88	117,56	1,42	33139	400	21272	0,45	127
		м2		71,33	0,54	20107	152	105	--	1
		РАЗДЕЛ 2. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АС-32)+								
17	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен/расход сухой шпаклевки изменен на 1кг взамен 9,7кг 1м2,в улучшенной покраске учтено0,5кг на 1м2/	840	100,28	3,43	84235	2881	66185	0,46	1271
		м2		73,73	1,31	61933	1100	105	0,01	18
		ИТОГО	Тенге			117374		87457		
		РАЗДЕЛ 11.КРОВЛЯ (АР-22)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
199	Е0112-14-1	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ легким /ячеистым/ бетоном/толщ от 50 до 300мм для уклона	60,235	1256,79	207,16	75703	12478	42094	3,63	219
		м3		508,50	78,75	30629	4744	119	0,38	23
200	Е0108-12-3	Установка металлических сеток на кровле/молнезащитная сетка	0,04446	20304,60	1941,97	903	86	404	42,30	2
		т		6975,00	726,75	310	32	118	3,55	--
201	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,04446	65000,00	--	2890	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
202	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм ТОЛЩИНОЙ 30мм,цем.песчаного раствора М100	344,2	203,75	15,94	70131	5487	16634	0,24	84
		м2		34,65	5,96	11927	2051	119	0,03	10
203	Е0112-17-2 К=15	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	344,2	83,94	2,10	28891	723	983	0,01	5
		м2		1,65	0,75	568	258	119	--	2
204	Е0112-2-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых битумно-полимерных материалов	344,2	84,88	3,28	29215	1128	8601	0,12	43
		м2		20,22	0,78	6960	268	119	--	1
205	С11011-1224 Изм. и доп. вып. 21	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка ТПП-3,0 ГОСТ 30547-97	395,83	158,00	--	62541	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
206	С11011-1229 Изм. и доп. вып. 21	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка ТКП-3,0 ГОСТ 30547-97	395,83	156,00	--	61749	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
207	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /примыкание/ из листовой оцинкованной стали	115,86	613,99	1,24	71137	144	21191	0,97	113
		м2		153,23	0,47	17753	54	119	--	--
ИТОГО			Тенге			403160		89907		

ОТОПЛЕНИЕ										
4	Ц0111-30-1	Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях	56	64,86	--	3632	--	2495	0,29	16
		шт		49,50	--	2772	--	90	--	--
5	С130905-1128 Изм. и доп.вып.18	Воздухоудалитель автоматический типа Herz, из латуни, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	56	496,00	--	27776	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
6	С130901-50	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	28	437,00	--	12236	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	Ц0111-30-1	Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях	84	64,86	--	5448	--	3742	0,29	24
		шт		49,50	--	4158	--	90	--	--
8	С130903-194 Изм. и доп.вып.19	Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	84	1673,00	--	140532	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
9	С130905-1599 Изм. и доп.вып.19	Головка термостатическая RA 2990 с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss	84	1742,00	--	146328	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	84	473,47	39,24	39771	3296	29030	1,47	123
		1шт		254,25	15,75	21357	1323	128	0,07	6
11	ПРАЙС-ЛИСТ Фирма "УЛ-АЙ"/Данфосс стр.3	Клапан запорный RLV-П диам.15м	84	888,14	--	74604	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	42	473,47	39,24	19886	1648	14515	1,47	62
		1шт		254,25	15,75	10679	661	128	0,07	3
15	С130904-13 прим	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа, Dy 15 мм /11Б27П/	28	284,00	--	7952	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	С130904-14 прим	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа, Dy 20 мм /11Б27П/	14	340,00	--	4760	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	56	473,47	39,24	26514	2197	19354	1,47	82
		1шт		254,25	15,75	14238	882	128	0,07	4
18	С130903-331 Изм. и доп.вып.19	Клапан настраиваемый запорно-измерительный ASV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	28	5287,00	--	148036	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
19	С130903-245 Изм. и доп.вып.19	Клапан балансировочный автоматический ASV-P с фиксируемой настройкой 0,1 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	28	14519,00	--	406532	--	--	--	--
		шт.		Страниц--	8	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА								
26	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	43	264,48	3,96	11373	170	2955	0,30	13
		м		52,20	1,49	2245	64	128	0,01	--
27	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
		1шт		254,25	15,75	254	16	128	0,07	--
28	С130903-331 Изм. и доп.вып.19	Клапан настраиваемый запорно-измерительный ASV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	1	5287,00	--	5287	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
29	Ц0111-350-1	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - регулятор давления,регулятор температуры наружный диаметр трубопровода до 20 мм	1	193,78	--	194	--	148	1,00	1
		шт		164,25	--	164	--	90	--	--
30	С130903-222 Изм. и доп.вып.19	Клапан балансировочный автоматический ASV-PV с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	1	15185,00	--	15185	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
39	Е0118-6-2	Установка стальных радиаторов	117,8	234,78	19,17	27657	2258	16216	0,61	72
		1кВт		100,35	7,19	11822	847	128	0,04	4
40	С131204-76 Изм. и доп. вып.17	Радиаторы отопления алюминиевые /биметаллические/	637	581,00	--	370097	--	--	--	--
		сек		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО	Тенге			1494273		88801		
		ВОДОПРОВОД								
12	Е0126-9-2	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 60 мм /д50,40мм/	47	103,80	9,93	4879	467	2887	0,34	16
		м		57,60	3,83	2707	180	100	0,02	1
13	С11031-168 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты ламельные URSA, марка МЛ 30-2-30	0,375	11100,00	--	4163	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
14	С130804-2277 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	9	15,00	--	135	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	С130804-2276 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	35	11,00	--	385	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	С130804-2275 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	75	7,00	--	525	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	С130804-2273 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	55	5,00	--	275	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ БЕЗ ВСТАВКИ /В1/								
20	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	2	370,70	14,12	741	28	270	0,55	1
		м		100,35	5,29	201	11	128	0,03	--
21	С130901-29	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	3	1060,00	--	3180	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
45	Е0126-9-2	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 60 мм /д50,40мм/	35	103,80	9,93	3633	348	2150	0,34	12
		м		57,60	3,83	2016	134	100	0,02	1
46	С11031-168 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты ламельные URSA, марка МЛ 30-2-30	0,285	11100,00	--	3164	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
47	С130804-2277 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	9	15,00	--	135	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
48	С130804-2276 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	26	11,00	--	286	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
49	С130804-2275 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	75	7,00	--	525	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
50	С130804-2273 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	162	5,00	--	810	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
77	Е0126-9-2	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 60 мм /д40мм/	53	103,80	9,93	5502	526	3256	0,34	18
		м		57,60	3,83	3053	203	100	0,02	1
78	С11031-168 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты ламельные URSA, марка МЛ 30-2-30	0,4	11100,00	--	4440	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
79	С130804-2276 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	53	11,00	--	583	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80	С130804-2275 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	75	7,00	--	525	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
81	С130804-2274 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	82	5,00	--	410	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
82	С130804-2273 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	250	5,00	--	1250	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО	Тенге			35546		8563		

ИТОГО:	4 795 707
Накладные расходы :	
Всего накладных расходов:	455 201
Итого с накладными	5 250 908
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	315 054
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	5 565 962
Итого с временными, 1,1 %	5 627 188
Зимние удорожания, 0,5775 %	32 497
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %	22 509
Затраты на выслугу лет, 1 %	56 272
ИТОГО:	5 738 465,71
Итого в текущих ценах всего, в т.ч.	15 499 040,63
2015 год 20% К=2,5574194	2 935 132,71
2016 год 80% К=2,7367742	12 563 907,93
Итого с учетом договорного коэффициента	14 724 088,61
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	294 481,77
Итого с налогами, сборами, обязательными платежами (2%)	15 018 570,38
НДС 12%	1 802 228,45
Итого с НДС	16 820 798,83

М.П. Заказчик:
АО "Байтерек Девелопмент"
(по доверенности № __ от_____) _____ Ильясов Т.А. _____ 2017 года

М.П. Технадзор: ТОО
ТОО "АБК-стройинжиниринг" _____ Қилыбаев Е.Т. _____ 2017 года

М.П. Региональный представитель:
АО "Байтерек Девелопмент" _____ Танатаров Б.К. _____ 2017 года

М.П. Подрядчик: Директор
ТОО "Ондасын Строй" _____ Боранбаев Б.О. _____ 2017 года

Заказчик: **Акционерное общество "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"**
Подрядчик: **ТОО "Ондасын Строй"**
Наименование строительства и его адрес: **Строительство 7 и 9 ти этажного многоквартирного жилого дома, расположенного в мкр.32А, участок 1 в г. Актау**

АКТ № 69
приемки выполненных работ

за октябрь 2017 года

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ЧЕРТЕЖАМ АР, ОВ, ВК, ЭО (БЛОК СЕКЦИЯ 9)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 8. ПОЛЫ (АР-18)								
		ПОЛЫ НА ОТМ.0,000 (тип квартиры 1-1)(АР-18)								
		Тип-А покрытие-линолеум								
73	Е0111-11-1	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм ТОЛЩИНОЙ 45мм**	33,3	246,15	9,95	8197	331	2291	0,36	12
		м2		52,20	3,74	1738	125	123	0,02	1
74	Е0111-11-2 К=5	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**	33,3	147,74	3,35	4920	112	180	0,02	1
		м2		3,15	1,25	105	42	123	0,01	--
		Тип-Б покрытие-керамическая плитка								
79	Е0111-4-1	**Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки**	4,9	138,60	18,42	679	90	560	0,42	2
		м2		85,95	6,91	421	34	123	0,03	--
80	Е0111-11-5	**Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм**	4,9	372,52	13,43	1825	66	432	0,45	2
		м2		66,60	5,04	326	25	123	0,02	--
		ПОЛЫ НА ОТМ.0,000 (тип квартиры 2-1)(АР-18)								
		Тип-А покрытие-линолеум								
84	Е0111-11-1	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм ТОЛЩИНОЙ 45мм**	100,8	246,15	9,95	24812	1003	6936	0,36	36
		м2		52,20	3,74	5262	377	123	0,02	2
85	Е0111-11-2 К=5	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**	100,8	147,74	3,35	14893	338	546	0,02	2
		м2		3,15	1,25	318	126	123	0,01	1
		Тип-Б покрытие-керамическая плитка								
90	Е0111-4-1	**Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки**	9,4	138,60	18,42	1303	173	1074	0,42	4
		м2		85,95	6,91	808	65	123	0,03	--
91	Е0111-11-5	**Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм**	9,4	372,52	13,43	3502	126	828	0,45	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		66,60	5,04	626	47	123	0,02	--
		ПОЛЫ НА ОТМ.0,000 (тип квартиры 3-1)(АР-18)								
		Тип-А покрытие-линолеум								
95	Е0111-11-1	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм ТОЛЩИНОЙ 45мм**	68,9	246,15	9,95	16960	686	4741	0,36	25
		м2		52,20	3,74	3597	258	123	0,02	1
96	Е0111-11-2 К=5	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**	68,9	147,74	3,35	10180	231	373	0,02	2
		м2		3,15	1,25	217	86	123	0,01	--
		Тип-Б покрытие-керамическая плитка								
101	Е0111-4-1	**Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки**	5,2	138,60	18,42	721	96	594	0,42	2
		м2		85,95	6,91	447	36	123	0,03	--
102	Е0111-11-5	**Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм**	5,2	372,52	13,43	1937	70	458	0,45	2
		м2		66,60	5,04	346	26	123	0,02	--
		на отм 0,000								
		Тип-В покрытие бетонное								
105	Е0111-11-1	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм/ ТОЛЩИНОЙ 30мм**	15,04	246,15	9,95	3702	150	1035	0,36	5
		м2		52,20	3,74	785	56	123	0,02	--
106	Е0111-11-2 К=2	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**	15,04	59,10	1,34	889	20	33	0,01	--
		м2		1,26	0,50	19	8	123	--	--
107	Е0111-15-1	**Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм /ТОЛЩИНОЙ 20мм**	15,04	376,16	14,76	5657	222	1072	0,36	5
		м2		52,43	5,54	789	83	123	0,03	--
108	Е0111-15-2 К=2	**Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий**	15,04	-84,00	-1,34	-1263	-20	-72	-0,02	--
		м2		-3,38	-0,50	-51	-8	123	--	--
109	Е0111-39-2	**Устройство плинтусов цементных**	15,792	28,65	0,22	452	3	361	0,10	2
		м		18,50	0,09	292	1	123	--	--
		Тип-Г покрытие бетонное								
111	Е0111-15-1	**Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм**	49,11	376,16	14,76	18473	725	3502	0,36	18
		м2		52,43	5,54	2575	272	123	0,03	1
112	Е0111-39-2	**Устройство плинтусов цементных**	51,5655	28,65	0,22	1477	11	1179	0,10	5
		м		18,50	0,09	954	5	123	--	--
		полы на отм+2,78...16,78(тип квартиры 1-1)(АР-18)								
		полы тип Д-бетонные								
114	Е0111-15-1	**Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм /ТОЛЩИНОЙ 20мм**	6,12	376,16	14,76	2302	90	436	0,36	2
		м2		52,43	5,54	321	34	123	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
115	Е0111-15-2 К=2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	6,12	-84,00	-1,34	-514	-8	-29	-0,02	--
		м2		-3,38	-0,50	-21	-3	123	--	--
116	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	6,426	28,65	0,22	184	1	147	0,10	1
		м		18,50	0,09	119	1	123	--	--
		полы тип Е-линолеумные								
118	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм /ТОЛЩИНОЙ 35мм	199,8	246,15	9,95	49181	1988	13747	0,36	71
		м2		52,20	3,74	10430	747	123	0,02	4
119	Е0111-11-2 К=3	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	199,8	88,65	2,01	17712	402	649	0,01	3
		м2		1,89	0,75	378	150	123	--	1
		Тип-Ж покрытие-керамическая плитка								
123	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки	29,4	138,60	18,42	4075	542	3358	0,42	12
		м2		85,95	6,91	2527	203	123	0,03	1
124	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	29,4	246,15	9,95	7237	293	2023	0,36	10
		м2		52,20	3,74	1535	110	123	0,02	1
		полы на отм+2,78...16,78(тип квартиры 2-1)(АР-18)								
		полы тип Д-бетонные								
128	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм /ТОЛЩИНОЙ 20мм	10,8	376,16	14,76	4063	159	770	0,36	4
		м2		52,43	5,54	566	60	123	0,03	--
129	Е0111-15-2 К=2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	10,8	-84,00	-1,34	-907	-14	-52	-0,02	--
		м2		-3,38	-0,50	-37	-5	123	--	--
130	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	11,34	28,65	0,22	325	2	259	0,10	1
		м		18,50	0,09	210	1	123	--	--
		полы тип Е-линолеумные								
132	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм /ТОЛЩИНОЙ 35мм	604,8	246,15	9,95	148871	6018	41614	0,36	215
		м2		52,20	3,74	31571	2262	123	0,02	11
133	Е0111-11-2 К=3	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	604,8	88,65	2,01	53614	1216	1964	0,01	8
		м2		1,89	0,75	1143	454	123	--	2
		Тип-Ж покрытие-керамическая плитка								
137	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки	56,4	138,60	18,42	7817	1039	6442	0,42	23
		м2		85,95	6,91	4848	390	123	0,03	2
138	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	56,4	246,15	9,95	13883	561	3881	0,36	20
		м2		52,20	3,74	2944	211	123	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		полы на отм+2,78...16,78(тип квартиры 3-1)(АР-18)								
		полы тип Д-бетонные								
142	Е0111-15-1	**Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм /ТОЛЩИНОЙ 20мм**	6,12	376,16	14,76	2302	90	436	0,36	2
		м2		52,43	5,54	321	34	123	0,03	--
143	Е0111-15-2 К=2	**Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий**	6,12	-84,00	-1,34	-514	-8	-29	-0,02	--
		м2		-3,38	-0,50	-21	-3	123	--	--
144	Е0111-39-2	**Устройство плинтусов цементных**	6,426	28,65	0,22	184	1	147	0,10	1
		м		18,50	0,09	119	1	123	--	--
		полы тип Е-линолеумные								
146	Е0111-11-1	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм /ТОЛЩИНОЙ 35мм**	413,4	246,15	9,95	101758	4113	28444	0,36	147
		м2		52,20	3,74	21579	1546	123	0,02	8
147	Е0111-11-2 К=3	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**	413,4	88,65	2,01	36647	831	1342	0,01	5
		м2		1,89	0,75	781	310	123	--	1
		Тип-Ж покрытие-керамическая плитка								
151	Е0111-4-1	**Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки**	31,2	138,60	18,42	4324	575	3564	0,42	13
		м2		85,95	6,91	2682	216	123	0,03	1
152	Е0111-11-1	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	31,2	246,15	9,95	7680	310	2147	0,36	11
		м2		52,20	3,74	1629	117	123	0,02	1
		на отм 2,780...+16,780								
		полы тип И-бетонное								
155	Е0111-15-1	**Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм /ТОЛЩИНОЙ 50мм**	337,8	376,16	14,76	127066	4986	24086	0,36	122
		м2		52,43	5,54	17711	1871	123	0,03	9
156	Е0111-15-2 К=2	**Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий**	337,8	168,01	2,68	56754	905	3224	0,04	14
		м2		6,76	1,00	2284	338	123	--	2
157	Е0111-39-2	**Устройство плинтусов цементных**	354,69	28,65	0,22	10162	78	8110	0,10	37
		м		18,50	0,09	6562	32	123	--	--
		на отм +19,680 (тех.этаж)								
158	Е0111-4-1	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой**	318,08	303,60	18,42	96570	5859	36330	0,42	132
		м2		85,95	6,91	27339	2198	123	0,03	11
159	Е0111-9-1	**Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых**	318,08	48,53	5,55	15436	1765	17625	0,26	82
		м2		42,98	2,07	13671	658	123	0,01	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
160	С11031-99 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-96	58,972032	5089,00	--	300109	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
161	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм /ТОЛЩИНОЙ 60мм	318,08	246,15	9,95	78295	3165	21886	0,36	113
		м2		52,20	3,74	16604	1190	123	0,02	6
162	Е0111-11-2 К=8	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	318,08	236,39	5,36	75191	1705	2754	0,04	11
		м2		5,04	2,00	1603	636	123	0,01	3
163	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	333,984	28,65	0,22	9569	73	7637	0,10	35
		м		18,50	0,09	6179	30	123	--	--
		ИТОГО	Тенге			1348692		259035		
		РАЗДЕЛ 1. ПОЛЫ (АР-18)								
		ПОЛЫ НА ОТМ.0,000 (тип квартиры 1-1)(АР-18)								
		Тип-А покрытие-линолеум								
1	Е0111-9-2	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых толщиной 30мм	33,33	14,90	4,37	497	146	499	0,07	2
		м2		10,53	1,64	351	55	123	0,01	--
2	С11031-174 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 прим	Плиты теплоизоляционные из пеноплэкса толщиной 30мм	1,029897	9024,76	--	9295	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Тип-Б покрытие-керамическая плитка								
3	Е0111-9-2	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых толщиной 30мм	4,9	14,90	4,37	73	21	73	0,07	--
		м2		10,53	1,64	52	8	123	0,01	--
4	С11031-174 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 прим	Плиты теплоизоляционные из пеноплэкса толщиной 30мм	0,15141	9024,76	--	1366	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ПОЛЫ НА ОТМ.0,000 (тип квартиры 2-1)(АР-18)								
		Тип-А покрытие-линолеум								
5	Е0111-9-2	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых толщиной 30мм	100,8	14,90	4,37	1502	440	1509	0,07	7
		м2		10,53	1,64	1061	165	123	0,01	1
6	С11031-174 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 прим	Плиты теплоизоляционные из пеноплэкса толщиной 30мм	3,11472	9024,76	--	28110	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Тип-Б покрытие-керамическая плитка								
7	Е0111-9-2	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых толщиной 30мм	9,4	14,90	4,37	140	41	141	0,07	1
		м2		10,53	1,64	99	15	123	0,01	--
8	С11031-174 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 прим	Плиты теплоизоляционные из пеноплэкса толщиной 30мм	0,29046	9024,76	--	2621	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ПОЛЫ НА ОТМ.0,000 (тип квартиры 3-1)(АР-18)								
		Тип-А покрытие-линолеум								
9	Е0111-9-2	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых толщиной 30мм	68,9	14,90	4,37	1027	301	1031	0,07	5
		м2		10,53	1,64	726	113	123	0,01	1
10	С11031-174 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 прим	Плиты теплоизоляционные из пеноплэкса толщиной 30мм	2,12901	9024,76	--	19214	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Тип-Б покрытие-керамическая плитка								
11	Е0111-9-2	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых толщиной 30мм	5,2	14,90	4,37	77	23	78	0,07	--
		м2		10,53	1,64	55	9	123	0,01	--
12	С11031-174 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 прим	Плиты теплоизоляционные из пеноплэкса толщиной 30мм	0,16068	9024,76	--	1450	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		на отм 0,000								
		Тип-Г покрытие бетонное								
13	Е0111-9-2	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых толщиной 30мм	49,11	14,90	4,37	732	215	735	0,07	4
		м2		10,53	1,64	517	81	123	0,01	--
14	С11031-174 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 прим	Плиты теплоизоляционные из пеноплэкса толщиной 30мм	1,517499	9024,76	--	13695	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		полы на отм+2,78...16,78(тип квартиры 1-1)(АР-18)								
		полы тип Д-бетонные								
15	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой толщиной 30мм	0,1836	761,36	261,86	140	48	135	3,44	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		499,50	99,00	92	18	123	0,48	--
16	С143009-1	Гравий керамзитовый, фракция 5-10 мм	0,1836	4132,22	--	759	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 11мм	6,12	192,96	9,95	1181	61	421	0,36	2
		м2		52,20	3,74	319	23	123	0,02	--
		полы тип Е-линолеумные								
18	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой толщиной 30мм	5,994	761,36	261,86	4564	1570	4413	3,44	21
		м3		499,50	99,00	2994	593	123	0,48	3
19	С143009-1	Гравий керамзитовый, фракция 5-10 мм	5,994	4132,22	--	24768	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 11мм	199,8	192,96	9,95	38554	1988	13747	0,36	71
		м2		52,20	3,74	10430	747	123	0,02	4
		Тип-Ж покрытие-керамическая плитка								
21	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой толщиной 30мм	0,882	761,36	261,86	672	231	649	3,44	3
		м3		499,50	99,00	441	87	123	0,48	--
22	С143009-1	Гравий керамзитовый, фракция 5-10 мм	0,882	4132,22	--	3645	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		полы на отм+2,78...16,78(тип квартиры 2-1)(АР-18)								
		полы тип Д-бетонные								
23	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой толщиной 30мм	0,324	761,36	261,86	247	85	239	3,44	1
		м3		499,50	99,00	162	32	123	0,48	--
24	С143009-1	Гравий керамзитовый, фракция 5-10 мм	0,324	4132,22	--	1339	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 11мм	10,8	192,96	9,95	2084	107	743	0,36	4
		м2		52,20	3,74	564	40	123	0,02	--
		полы тип Е-линолеумные								
26	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой толщиной 40мм	24,192	761,36	261,86	18419	6335	17809	3,44	83
		м3		499,50	99,00	12084	2395	123	0,48	12
27	С143009-1	Гравий керамзитовый, фракция 5-10 мм	24,192	4132,22	--	99967	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
28	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 11мм	604,8	192,96	9,95	116705	6018	41614	0,36	215
		м2		52,20	3,74	31571	2262	123	0,02	11
		Тип-Ж покрытие-керамическая плитка								
29	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой толщиной 30мм	1,692	761,36	261,86	1288	443	1246	3,44	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		499,50	99,00	845	168	123	0,48	1
30	С143009-1	Гравий керамзитовый, фракция 5-10 мм	1,692	4132,22	--	6992	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		полы на отм+2,78...16,78(тип квартиры 3-1)(АР-18)								
		полы тип Д-бетонные								
31	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой толщиной 30мм	0,1836	761,36	261,86	140	48	135	3,44	1
		м3		499,50	99,00	92	18	123	0,48	--
32	С143009-1	Гравий керамзитовый, фракция 5-10 мм	0,1836	4132,22	--	759	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
33	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 11мм	6,12	192,96	9,95	1181	61	421	0,36	2
		м2		52,20	3,74	319	23	123	0,02	--
		полы тип Е-линолеумные								
34	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой толщиной 40мм	16,536	761,36	261,86	12590	4330	12173	3,44	57
		м3		499,50	99,00	8260	1637	123	0,48	8
35	С143009-1	Гравий керамзитовый, фракция 5-10 мм	16,536	4132,22	--	68330	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
36	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 11мм	413,4	192,96	9,95	79771	4113	28444	0,36	147
		м2		52,20	3,74	21579	1546	123	0,02	8
		Тип-Ж покрытие-керамическая плитка								
37	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой толщиной 30мм	0,936	761,36	261,86	713	245	689	3,44	3
		м3		499,50	99,00	468	93	123	0,48	--
38	С143009-1	Гравий керамзитовый, фракция 5-10 мм	0,936	4132,22	--	3868	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО	Тенге			568471		126944		
		РАЗДЕЛ 9. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АР-19)								
		на отм 0,000...+16,780(тип квартиры 1-1)(АР-19)								
		ПОТОЛОК								
164	Е0115-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка	281,88	117,56	1,42	33139	400	21272	0,45	127
		м2		71,33	0,54	20107	152	105	--	1
		ПОТОЛОК								
171	Е0115-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка	792,6	117,56	1,42	93181	1125	59812	0,45	357
		м2		71,33	0,54	56536	428	105	--	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 2. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АС-32)+										
17	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен/расход сухой шпаклевки изменен на 1кг взамен 9,7кг 1м2,в улучшенной покраске учтено0,5кг на 1м2/	977	100,28	3,43	97974	3351	76980	0,46	1271
		м2		73,73	1,31	72034	1280	105	0,01	18
	ИТОГО		Тенге			224294		158064		
РАЗДЕЛ 1.СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ										
5	Е0108-35-1	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для кладки и облицовки	778	125,15	0,62	97367	482	63418	0,43	483
		м2		68,85	0,23	53565	179	118	--	1
6	Е0108-35-4 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006 К=2	На каждые последующие 4 м установки и разборки инвентарных наружных трубчатых лесов добавлять	778	55,31	--	43031	--	19260	0,13	116
		м2		20,98	--	16322	--	118	--	--
7	Е0115-80-5 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Отделка фасада декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм	778	117,55	1,28	91454	996	82760	0,54	596
		м2		101,03	0,28	78601	218	105	--	2
8	СпрайсТОО Алина	Декоративная штукатурка из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм	2057	24,79	--	50993	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
9	СпрайсТОО Алина	Кафельный клей	646	29,75	--	19219	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
10	СпрайсТОО Алина	Сетка малярная	617	3,64	--	2246	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
	ИТОГО		Тенге			304309		165439		
РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ										
4	Ц0111-30-1	Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях	56	64,86	--	3632	--	2495	0,29	16
		шт		49,50	--	2772	--	90	--	--
5	С130905-1128 Изм. и доп.вып.18	Воздухоудалитель автоматический типа Herz, из латуни, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	56	496,00	--	27776	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
6	С130901-50	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	28	437,00	--	12236	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Ц0111-30-1	Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях	84	64,86	--	5448	--	3742	0,29	24
		шт		49,50	--	4158	--	90	--	--
8	С130903-194 Изм. и доп.вып.19	Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	84	1673,00	--	140532	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
9	С130905-1599 Изм. и доп.вып.19	Головка термостатическая RA 2990 с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss	84	1742,00	--	146328	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	84	473,47	39,24	39771	3296	29030	1,47	123
		1шт		254,25	15,75	21357	1323	128	0,07	6
11	ПРАЙС-ЛИСТ Фирма "УЛ-Ай"/Данфосс стр.3	Клапан запорный RLV-H диам.15м	84	888,14	--	74604	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	42	473,47	39,24	19886	1648	14515	1,47	62
		1шт		254,25	15,75	10679	661	128	0,07	3
15	С130904-13 прим	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа, Dy 15 мм /11Б27П/	28	284,00	--	7952	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	С130904-14 прим	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа, Dy 20 мм /11Б27П/	14	340,00	--	4760	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	56	473,47	39,24	26514	2197	19354	1,47	82
		1шт		254,25	15,75	14238	882	128	0,07	4
18	С130903-331 Изм. и доп.вып.19	Клапан настраиваемый запорно-измерительный ASV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	28	5287,00	--	148036	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
19	С130903-245 Изм. и доп.вып.19	Клапан балансировочный автоматический ASV-P с фиксируемой настройкой 0,1 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	28	14519,00	--	406532	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	43	264,48	3,96	11373	170	2955	0,30	13
		м		52,20	1,49	2245	64	128	0,01	--
27	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
		1шт		254,25	15,75	254	16	128	0,07	--
28	С130903-331 Изм. и доп.вып.19	Клапан настраиваемый запорно-измерительный ASV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	1	5287,00	--	5287	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
29	Ц0111-350-1	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - регулятор давления,регулятор температуры наружный диаметр трубопровода до 20 мм	1	193,78	--	194	--	148	1,00	1
		шт		164,25	--	164	--	90	--	--
30	С130903-222 Изм. и доп.вып.19	Клапан балансировочный автоматический ASV-PV с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	1	15185,00	--	15185	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
39	Е0118-6-2	Установка стальных радиаторов	117,8	234,78	19,17	27657	2258	16216	0,61	72
		1кВт		100,35	7,19	11822	847	128	0,04	4
40	С131204-76 Изм. и доп. вып.17	Радиаторы отопления алюминиевые /биметалические/	637	581,00	--	370097	--	--	--	--
		сек		--	--	--	--	--	--	--
	ИТОГО		Тенге			1494273		88801		

ВОДОПРОВОД

12	Е0126-9-2	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 60 мм /д50,40мм/	47	103,80	9,93	4879	467	2887	0,34	16
		м		57,60	3,83	2707	180	100	0,02	1
13	С11031-168 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты ламельные URSA, марка МЛ 30-2-30	0,375	11100,00	--	4163	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
14	С130804-2277 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	9	15,00	--	135	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	С130804-2276 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	35	11,00	--	385	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	С130804-2275 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	75	7,00	--	525	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	С130804-2273 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	55	5,00	--	275	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ БЕЗ ВСТАВКИ /В1/								
20	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	2	370,70	14,12	741	28	270	0,55	1
		м		100,35	5,29	201	11	128	0,03	--
21	С130901-29	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	3	1060,00	--	3180	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
45	Е0126-9-2	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 60 мм /д50,40мм/	35	103,80	9,93	3633	348	2150	0,34	12
		м		57,60	3,83	2016	134	100	0,02	1
46	С11031-168 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты ламельные URSA, марка МЛ 30-2-30	0,285	11100,00	--	3164	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
47	С130804-2277 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	9	15,00	--	135	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
48	С130804-2276 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	26	11,00	--	286	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
49	С130804-2275 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	75	7,00	--	525	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
50	С130804-2273 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	162	5,00	--	810	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
77	Е0126-9-2	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 60 мм /д40мм/	53	103,80	9,93	5502	526	3256	0,34	18
		м		57,60	3,83	3053	203	100	0,02	1
78	С11031-168 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты ламельные URSA, марка МЛ 30-2-30	0,4	11100,00	--	4440	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
79	С130804-2276 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	53	11,00	--	583	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
80	С130804-2275 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	75	7,00	--	525	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
81	С130804-2274 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	82	5,00	--	410	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
82	С130804-2273 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	250	5,00	--	1250	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО	Тенге			35546		8563		

ИТОГО:	3 975 585
Накладные расходы :	
Всего накладных расходов:	806 486
Итого с накладными	4 782 071
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	286 924
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	5 068 995
Итого с временными, 1,1 %	5 124 754
Зимние удорожания, 0,5775 %	29 595
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %	20 499
Затраты на выслугу лет, 1 %	51 248
ИТОГО:	5 226 096,22
Итого в текущих ценах всего, в т.ч.	14 115 180,22
2015 год 20% К=2,5574194	2 673 063,97
2016 год 80% К=2,7367742	11 442 116,25
Итого с учетом договорного коэффициента	13 409 421,21
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	268 188,42
Итого с налогами, сборами, обязательными платежами (2%)	13 677 609,64
НДС 12%	1 641 313,16
Итого с НДС	15 318 922,80

М.П. Заказчик:
АО "Байтерек Девелопмент" _____ Ильясов Т.А. _____ 2017 года
(по доверенности № __ от_____)

М.П. Технадзор: ТОО
ТОО "АБК-стройинжиниринг" _____ Қилыбаев Е.Т. _____ 2017 года

М.П. Региональный представитель:
АО "Байтерек Девелопмент" _____ Танатаров Б.К. _____ 2017 года

М.П. Подрядчик: Директор
ТОО "Ондасын Строй" _____ Боранбаев Б.О. _____ 2017 года

Заказчик: **Акционерное общество "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"**
Подрядчик: **ТОО "Ондасын Строй"**
Наименование строительства и его адрес: **Строительство 7 и 9 ти этажного многоквартирного жилого дома, расположенного в мкр.32А, участок 1 в г. Актау**

АКТ № 70
приемки выполненных работ

за октябрь 2017 года

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ЧЕРТЕЖАМ АР, ОВ, ВК, ЭО (БЛОК СЕКЦИЯ 10)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ								
5	Е0108-35-1	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для кладки и облицовки	1111,84	125,15	0,62	139148	689	90631	0,43	483
		м2		68,85	0,23	76550	256	118	--	1
6	Е0108-35-4 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002 СН	На каждые последующие 4 м установки и разборки инвентарных наружных трубчатых лесов добавлять	1322,52	55,31	--	73143	--	32741	0,13	175
		м2		20,98	--	27746	--	118	--	--
7	Е0115-80-5 Изм. и доп.вып.12 СН РК	Отделка фасада декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм	1111,84	117,55	1,28	130696	1423	118273	0,54	596
		м2		101,03	0,28	112329	311	105	--	2
8	СпрайсТОО Алина	Декоративная штукатурка из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм	4628,82	24,79	--	114764	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
9	СпрайсТОО Алина	Кафельный клей	1454,772	29,75	--	43282	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
10	СпрайсТОО Алина	Сетка малярная	1388,646	3,64	--	5050	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 2. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АС-32)+								
17	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен/расход сухой шпаклевки изменен на 1кг взамен 9,7кг 1м2,в улучшенной покраске учтено0,5кг на 1м2/	980	100,28	3,43	98274	3361	77216	0,46	1275
		м2		73,73	1,31	72255	1284	105	0,01	18
		РАЗДЕЛ 9. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АР-19)								
		на отм 0,000...+16,780(тип квартиры 1-1)(АР-19)								
		ПОТОЛОК								
164	Е0115-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка	281,88	117,56	1,42	33139	400	21272	0,45	127

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		71,33	0,54	20107	152	105	--	1
		ПОТОЛОК								
171	Е0115-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка	792,6	117,56	1,42	93181	1125	59812	0,45	357
		м2		71,33	0,54	56536	428	105	--	2
		ИТОГО	Тенге			730677		399945		

ОТОПЛЕНИЕ

ЖИЛОЙ ДОМ

1	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	2040	326,38	12,19	665811	24868	775709	1,64	3346
		м		292,50	4,57	596700	9323	128	0,02	45
2	С130804-997 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 20х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	1833,96	30,00	--	55019	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
4	Ц0111-30-1	Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях	56	64,86	--	3632	--	2495	0,29	16
		шт		49,50	--	2772	--	90	--	--
5	С130905-1128 Изм. и доп.вып.18	Воздухоудалитель автоматический типа Herz, из латуни, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	56	496,00	--	27776	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
6	С130901-50	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	28	437,00	--	12236	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	Ц0111-30-1	Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях	84	64,86	--	5448	--	3742	0,29	24
		шт		49,50	--	4158	--	90	--	--
8	С130903-194 Изм. и доп.вып.19	Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	84	1673,00	--	140532	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
9	С130905-1599 Изм. и доп.вып.19	Головка термостатическая RA 2990 с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss	84	1742,00	--	146328	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	84	473,47	39,24	39771	3296	29030	1,47	123
		1шт		254,25	15,75	21357	1323	128	0,07	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	ПРАЙС-ЛИСТ Фирма "УЛ-Ай"/Данфосс стр.3	Клапан запорный RLV-П диам.15м	84	888,14	--	74604	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	42	473,47	39,24	19886	1648	14515	1,47	62
		1шт		254,25	15,75	10679	661	128	0,07	3
15	С130904-13 прим	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа, Dy 15 мм /11Б27П/	28	284,00	--	7952	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	С130904-14 прим	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа, Dy 20 мм /11Б27П/	14	340,00	--	4760	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	56	473,47	39,24	26514	2197	19354	1,47	82
		1шт		254,25	15,75	14238	882	128	0,07	4
18	С130903-331 Изм. и доп.вып.19	Клапан настраиваемый запорно-измерительный ASV-1 с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	28	5287,00	--	148036	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
19	С130903-245 Изм. и доп.вып.19	Клапан балансировочный автоматический ASV-P с фиксируемой настройкой 0,1 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	28	14519,00	--	406532	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА								
26	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	43	264,48	3,96	11373	170	2955	0,30	13
		м		52,20	1,49	2245	64	128	0,01	--
27	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
		1шт		254,25	15,75	254	16	128	0,07	--
28	С130903-331 Изм. и доп.вып.19	Клапан настраиваемый запорно-измерительный ASV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	1	5287,00	--	5287	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
29	Ц0111-350-1	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - регулятор давления,регулятор температуры наружный диаметр трубопровода до 20 мм	1	193,78	--	194	--	148	1,00	1
		шт		164,25	--	164	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	С130903-222 Изм. и доп.вып.19	Клапан балансировочный автоматический ASV-PV с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	1	15185,00	--	15185	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		СТОЯКИ								
33	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	6	343,48	3,96	2061	24	412	0,30	2
		м		52,20	1,49	313	9	128	0,01	--
34	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	12	422,48	3,96	5070	48	825	0,30	4
		м		52,20	1,49	626	18	128	0,01	--
35	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	12	472,48	3,96	5670	48	825	0,30	4
		м		52,20	1,49	626	18	128	0,01	--
36	Е0116-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм	12	606,31	7,95	7276	95	1051	0,37	4
		м		65,48	2,97	786	36	128	0,01	--
39	Е0118-6-2	Установка стальных радиаторов	117,1	234,78	19,17	27493	2245	16119	0,61	71
		1кВт		100,35	7,19	11751	842	128	0,04	4
40	С131204-76 Изм. и доп. вып.17	Радиаторы отопления алюминиевые /биметалические/	633	581,00	--	367773	--	--	--	--
		сек		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО	Тенге			2232692		867526		
		ВОДОПРОВОД								
12	Е0126-9-2	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 60 мм /д50,40мм/	47	103,80	9,93	4879	467	2887	0,34	16
		м		57,60	3,83	2707	180	100	0,02	1
13	С11031-168 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты ламельные URSA, марка МЛ 30-2-30	0,375	11100,00	--	4163	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
14	С130804-2277 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	9	15,00	--	135	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	С130804-2276 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	35	11,00	--	385	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	С130804-2275 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	75	7,00	--	525	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	С130804-2273 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	55	5,00	--	275	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ БЕЗ ВСТАВКИ /В1/								
20	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	2	370,70	14,12	741	28	270	0,55	1
		м		100,35	5,29	201	11	128	0,03	--
21	С130901-29	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	3	1060,00	--	3180	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
45	Е0126-9-2	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 60 мм /д50,40мм/	35	103,80	9,93	3633	348	2150	0,34	12
		м		57,60	3,83	2016	134	100	0,02	1
46	С11031-168 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты ламельные URSA, марка МЛ 30-2-30	0,285	11100,00	--	3164	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
47	С130804-2277 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	9	15,00	--	135	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
48	С130804-2276 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	26	11,00	--	286	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
49	С130804-2275 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	75	7,00	--	525	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
50	С130804-2273 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	162	5,00	--	810	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
77	Е0126-9-2	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 60 мм /д40мм/	53	103,80	9,93	5502	526	3256	0,34	18
		м		57,60	3,83	3053	203	100	0,02	1
78	С11031-168 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты ламельные URSA, марка МЛ 30-2-30	0,4	11100,00	--	4440	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
79	С130804-2276 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	53	11,00	--	583	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80	С130804-2275 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	75	7,00	--	525	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
81	С130804-2274 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	82	5,00	--	410	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
82	С130804-2273 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	250	5,00	--	1250	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО	Тенге			35546		8563		

		ИТОГО:				2 998 915				
		Накладные расходы :								
		Всего накладных расходов:				1 276 034				
		Итого с накладными				4 274 949				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				256 497				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				4 531 446				
		Итого с временными, 1,1 %				4 581 292				
		Зимние удорожания, 0,5775 %				26 457				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %				18 325				
		Затраты на выслугу лет, 1 %				45 813				
		ИТОГО:				4 671 886,89				
		Итого в текущих ценах всего, в т.ч.				12 618 314,44				
		2015 год 20% К=2,5574194				2 389 594,83				
		2016 год 80% К=2,7367742				10 228 719,61				
		Итого с учетом договорного коэффициента				11 987 398,73				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				239 747,97				
		Итого с налогами, сборами, обязательными платежами (2%)				12 227 146,70				
		НДС 12%				1 467 257,60				
		Итого с НДС				13 694 404,30				

М.П. Заказчик:
АО "Байтерек Девелопмент"
(по доверенности № __ от_____) _____ Ильясов Т.А. _____ 2017 года

М.П. Технадзор: ТОО
ТОО "АБК-стройинжиниринг" _____ Қилыбаев Е.Т. _____ 2017 года

М.П. Региональный представитель:
АО "Байтерек Девелопмент" _____ Танатаров Б.К. _____ 2017 года

М.П. Подрядчик: Директор
ТОО "Ондасын Строй" _____ Боранбаев Б.О. _____ 2017 года

расценки проверены; Акт