1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	48	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,2866	61200		17542				
49	49	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,4388	67700		29703				
50	50	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,2178	69000		15028				
			Итого по разделу: КАРКАС				10767441				
			Раздел: ЛЕСТНИЦЫ								
51	51	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением (ЛМ1, ЛМ2) т	1,121	13711,47	5475,87	15365	6136	6649	28,9	32
52	52	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы т	1,121	5040 133700	1552,87	5648 149824	1740	90	5,46	6
53	53	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	40,342	21,8 5,81	0,05 0,02	879 234	2 1	212 90	0,03 0	1 0
54	54	Е0113-26-12	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-124 м2	80,683	42,36 2,75	0,09 0,05	3417 222	7 4	203 90	0,01 0	1 0
55	55	Е0106-22-12	Устройство монолитных ж/бетонных плит и площадок по косоурам (Л1, Л2) м3	5,99	12154,34 1021,5	213,01 80,46	72804 6119	1276 482	6931 105	6,43 0,39	39 2
56	56	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,529	66000		34911				
57	57	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	1,407	68200		95938				
58	58	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	2,299	65900		151533				
59	59	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	9,344	61200		571831				
60	60	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0209	67700		1413				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			т								
			Итого по разделу: ЛЕСТНИЦЫ				1097917				
			Раздел: ПАНДУС								
61	61	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм (В25)	1,31	9538,32	353,46	12495	463	988	3,6	5
			м3		585	133,52	766	175	105	0,65	1
62	62	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,045	66000		2970				
			т								
63	63	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,045	67700		3047				
			т								
64	64	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,082	64400		5281				
			т								
			Итого по разделу: ПАНДУС				23792				
			Раздел: КРОВЛЯ								
65	65	Е0109-24-1	Монтаж м/конструкций кровли	14,126	13864,97	4022,39	195859	56821	129193	56,5	798
			т		9090	1071,86	128407	15141	90	3,81	54
66	66	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/	14,126	2452,13	545,76	34639	7710	15647	5,25	74
			т		1230,75	0	17386	0	90	0	0
67	67	С12021-237	Металлоконструкции кровли	14,126	154400		2181082				
			т								
68	68	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	421,363	112,45	34,24	47384	14429	22575	0,32	134
			м2		51,08	8,45	21523	3561	90	0,03	13
69	69	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	484,567	1190		576635				
			м2								
70	70	С11011-145	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	0,051	899500		45875				
			т								
71	71	С11011-305	Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям	0,172	525600		90403				
			т								
72	72	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	508,542	21,8	0,05	11085	25	2668	0,03	15
			м2		5,81	0,02	2955	10	90	0	0
73	73	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	508,542	40,72	0,04	20706	20	3808	0,04	22
			м2		8,32	0	4231	0	90	0	0
74	74	СТАБ.3,4	Надбавка к марке стали С245	14,126	1860		26275				
			т								
			Итого по разделу: КРОВЛЯ				3229943				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: УСИЛЕНИЕ								
75	75	E0106-36-2	Вычитается позиция: Торкретирование поверхности при толщине слоя до 20 мм	4050	613,91	132,35	-2486324	-536010	-1002102	1,03	-4167
			м2		185,18	50,47	-749979	-204404	105	0,28	-1133
76	76	E0106-36-3 K=4	Добавляется на каждые 5 мм изменения толщины торкретирования	4050	335,09	57,8	-1357101	-234100	-314515	0,29	-1157
			м2		49,04	24,92	-198612	-100926	105	0,12	-470
77	77	E0106-36-2#т.ч. п-3.5 K=1,2	Торкретирование поверхности при толщине слоя до 20 мм вертикальных поверхностей, высотой более 4 м	4050	677,41	158,82	2743521	643211	1202522	1,23	5001
			м2		222,22	60,56	899975	245284	105	0,34	1359
78	78	E0106-36-3#т.ч. п-3.5 K=1,2 K=4	Добавляется на каждые 5 мм изменения толщины торкретирования вертикальных поверхностей, высотой более 4 м	4050	356,46	69,36	1443643	280920	377418	0,34	1388
			м2		58,85	29,9	238334	121111	105	0,14	564
79	79	C12041-5 Изм. и доп.вып.19	Вычитается позиция: Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,728	52102		-37930				
			т								
80	,80	C12041-48	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой /в комплекте с шайбами гайками или без них/, поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток	0,728	81200		59114				
			т								
81	81	E01031-A29-1	Погрузка песка при автомобильных перевозках	542,813	20	20	10856	10856	7599	0	0
			т		0	14	0	7599	100	0,29	157
82	82	E01031-A29-2	Разгрузка песка при автомобильных перевозках	542,813	21,4	21,4	11616	11616	8131	0	0
			т		0	14,98	0	8131	100	0,31	168
83	83	E010333-A10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	542,813	76,6	76,6	41579	41579	8316	0	0
			т		0	15,32	0	8316	100	0,32	175
84	84	СПР.Л."AIR TECHnOlOgiEs"	Лючок нитометражный	15	10,44		157				
			шт								
85	85	C131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	2,5	93		233				
			кг								
86	86	E0106-57-1#т.ч. п-3.5#СНиП8.02-05-2002 п-2.8#K=0,6, K=0,7, K=0.5	Срезка армокаркаса 7-го этажа	1,84	2858,55	202,5	5260	373	4913	15,54	29
			1т		2488,05	54,81	4578	101	105	0,21	0
			Итого по разделу: УСИЛЕНИЕ				434624				
			ИТОГО:				17389306	758604			12235
							1991198	277468			1731
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				2163504				
			На металломонтажные работы				174065				
			На сантехнические работы				2892				
			Всего накладных расходов:				2340461				
			Итого с накладными				19729767				
			- заработная плата				351069				
			- трудоемкость				1170				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								

Протокол №1 согласно АВС-4 (версия 5.3.1)

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				1183786				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				20913553				
			Итого с временными, 1,2 %				21164516				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,4 %				21249174				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				21333832				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				21545477				
			ИТОГО:				21545477				
			Сметная заработная плата				2619735				
			Нормативная трудоемкость				15136				
			Итого в текущих ценах, к = 2,557				55091785				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				1101836				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				56193621				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				6743235				
			Итого с НДС				62936856				
			с К=0,9124				57 423 587,4				
			В том числе НДС:				6 152 527,2				

Работу принял ТОО "Caspiy Build": _____ *Бакиров Р.Б.*
(подпись)

Работу выполнил ТОО "Ондасын Строй": _____ *Боранбаев К.О.*
(подпись)

Технадзор ТОО "Насихат Құрылыс" _____ *Тулеманов К.*
(подпись)

Авторский надзор ТОО "Насихат Құрылыс" _____ *Тәжігара А.К.*
(подпись)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Caspiy Build", г.Актау 4мкр Прибрежная зона здание №19 тел 8/7292/535307

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ондасын Строй", г.Актау 27 мкр дом 44 квартира 1 тел 8/7292/412804

Наименование строительства и его адрес: **Строительство домов с внутриквартальными инженерными сетями и благоустройством первой очереди 33 микрорайона "Акку" в г Актау.Корректировка 2014г.**

А К Т №63
приемки выполненных работ
за декабрь 2018 года

на 2-1.3-2 Архитектурные решения

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един. / всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			Раздел: КРОВЛЯ									
1	1	E0146-1-5	**Усиление перекрытий сверху железобетоном**	15,977	15807,04	2620,21	252552	41864	74558	20,91	334	
			м3		3676,5	990	58740	15817	100	4,83	77	
2	2	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм**	1,578	68200		107602					
			т									
3	3	E0112-15-1	**Устройство оклеечной пароизоляции в один слой**	399,43	207,96	1,19	83063	475	13048	0,15	62	
			м2		27	0,45	10785	180	119	0	1	
4	4	E0112-13-3	**Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	399,43	189,45	4,72	75670	1885	34537	0,4	161	
			м2		70,88	1,78	28312	711	119	0,01	3	
5	5	E0112-13-4	**Добавлять на каждый последующий слой плитного утеплителя из минеральной ваты или перлита на битумной мастике**	399,43	157,89	4,72	63066	1885	26837	0,31	125	
			м2		54,68	1,78	21841	711	119	0,01	3	
6	6	С11031-181 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие**	65,826	14600		961061					
			м3									
7	7	E0112-17-1	**Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм**	399,43	203,75	15,94	81384	6367	19303	0,24	97	
			м2		34,65	5,96	13840	2381	119	0,03	12	
8	8	E0112-17-2 К=15	**добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек до 30 мм**	399,43	83,94	2,1	33527	839	1141	0,01	5	
			м2		1,65	0,75	659	300	119	0	2	
9	9	E0106-11-10	**Армирование подстилающих слоев и набетонок**	0,7709	5239,08	327,33	4039	252	1630	11,6	9	
			1т		1890	123,75	1457	95	105	0,6	0	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	10	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	0,7709	50800		39162				
			т								
11	11	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	399,43	203,75	15,94	81384	6367	19303	0,24	97
			м2		34,65	5,96	13840	2381	119	0,03	12
12	12	Е0112-17-2 К=15	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек до 30 мм	399,43	83,94	2,1	33527	839	1141	0,01	5
			м2		1,65	0,75	659	300	119	0	2
13	13	Е0112-16-1	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под вакуумолиционный кровельный ковер	399,43	24,75	0,22	9884	88	3465	0,04	18
			м2		7,2	0,09	2876	36	119	0	0
14	14	Е0112-2-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых битумно-полимерных материалов	399,43	84,88	3,28	33902	1309	9981	0,12	49
			м2		20,22	0,78	8076	311	119	0	1
15	15	С11011-1440 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	459,344	222		101974				
			м2								
16	16	С11011-1445 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,5 ГОСТ 30547-97	459,344	162		74414				
			м2								
17	17	Е0112-4-4 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов без фартуков	74,3	134,03	3,34	9959	248	3998	0,28	21
			м		44,42	0,8	3300	59	119	0	0
18	18	С11011-1440 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	48,295	222		10721				
			м2								
19	19	С11011-1445 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,5 ГОСТ 30547-97	63,155	162		10231				
			м2								
20	20	Е0112-2-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство дополнительных слоев из наплавляемых битумно-полимерных материалов (узел 8)	75,1	84,88	3,28	6374	246	1877	0,12	9
			м2		20,22	0,78	1519	59	119	0	0

1	1в	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	21	С11011-1440 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	86,365	222		19173				
			м2								
22	22	С11011-1445 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,5 ГОСТ 30547-97	86,365	162		13991				
			м2								
23	23	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	15,37	203,75	15,94	3132	245	743	0,24	4
			м2		34,65	5,96	533	92	119	0,03	0
24	24	Е0112-17-2 К=5	Вычитается позиция: исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек до 10 мм	15,37	27,98	0,7	-430	-11	-15	0	0
			м2		0,55	0,25	-8	-4	119	0	0
25	25	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой из пленки Ютафол	15,37	183,85	1,19	2826	18	502	0,15	2
			м2		27	0,45	415	7	119	0	0
26	26	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или пенопласта на битумной мастике в один слой	15,37	189,45	4,72	2912	73	1329	0,4	6
			м2		70,88	1,78	1089	27	119	0,01	0
27	27	С11031-593 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-96 марки П 150	0,7916	9950		7876				
			м3								
28	28	Е0112-14-1	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ легким /ячеистым/ бетоном	0,6148	24240,79	207,16	14903	127	430	3,63	2
			м3		508,5	78,75	313	48	119	0,38	0
29	29	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	15,37	203,75	15,94	3132	245	743	0,24	4
			м2		34,65	5,96	533	92	119	0,03	0
30	30	Е0112-17-2 К=5	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек до 20 мм	15,37	27,98	0,7	430	11	15	0	0
			м2		0,55	0,25	8	4	119	0	0
31	31	Е0112-16-1	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер	15,37	24,75	0,22	380	3	133	0,04	1
			м2		7,2	0,09	111	1	119	0	0
32	32	Е0112-2-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых битумно-полимерных материалов	15,37	84,88	3,28	1305	50	384	0,12	2
			м2		20,22	0,78	311	12	119	0	0
33	33	С11011-1440 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	17,675	222		3924				
			м2								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	34	С11011-1445 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,5 ГОСТ 30547-97	17,675	162		2863				
			м2								
35	35	Е0112-4-4 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов без фартуков	13,1	134,03	3,34	1756	44	705	0,28	4
			м		44,42	0,8	582	10	119	0	0
36	36	С11011-1440 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	8,515	222		1890				
			м2								
37	37	С11011-1445 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,5 ГОСТ 30547-97	11,135	162		1804				
			м2								
38	38	Е0115-82-1ИИзм. и доп. вып. 10, 12	Устройство наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем по стенам из кирпича и ячеистого бетона с лесов	160	1432,12	43,81	229140	7009	71930	2,25	360
			м2		396,91	31,25	63506	4999	105	0,14	23
39	39	С11031-593 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 150	8	9950		79600				
			м3								
40	40	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	14,6	203,75	15,94	2975	233	706	0,24	4
			м2		34,65	5,96	506	87	119	0,03	0
41	41	Е0112-17-2 К=5	Вычитается позиция: исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек до 10 мм	14,6	27,98	0,7	-408	-10	-14	0	0
			м2		0,55	0,25	-8	-4	119	0	0
42	42	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой из пленки Ютафол	14,6	183,85	1,19	2684	17	477	0,15	2
			м2		27	0,45	394	7	119	0	0
43	43	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	14,6	189,45	4,72	2766	69	1262	0,4	6
			м2		70,88	1,78	1035	26	119	0,01	0
44	44	С11031-594 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 175	0,7519	11040		8301				
			м3								
45	45	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой из геотекстиля	14,6	144,88	0,99	2115	14	208	0,07	1
			м2		11,59	0,38	169	6	119	0	0
46	46	Е0112-14-1	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ легким /ячеистым/ бетоном	1,241	24240,79	207,16	30083	257	867	3,63	5

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м3		508,5	78,75	631	98	119	0,38	0
47	47	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	14,6	203,75	15,94	2975	233	706	0,24	4
			м2		34,65	5,96	506	87	119	0,03	0
48	48	Е0112-17-2 К=5	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек до 20 мм	14,6	27,98	0,7	408	10	14	0	0
			м2		0,55	0,25	8	4	119	0	0
49	49	Е0112-16-1	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер	14,6	24,75	0,22	361	3	127	0,04	1
			м2		7,2	0,09	105	1	119	0	0
50	50	Е0112-2-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых битумно-полимерных материалов	14,6	84,88	3,28	1239	48	365	0,12	2
			м2		20,22	0,78	295	11	119	0	0
51	51	С11011-1440 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	16,79	222		3727				
			м2								
52	52	С11011-1445 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,5 ГОСТ 30547-97	16,79	162		2720				
			м2								
53	53	Е0112-4-4 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов без фартуков	16,6	134,03	3,34	2225	55	893	0,28	5
			м		44,42	0,8	737	13	119	0	0
54	54	С11011-1440 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	10,79	222		2395				
			м2								
55	55	С11011-1445 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,5 ГОСТ 30547-97	14,11	162		2286				
			м2								
56	56	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений кровли	58,7	89,04	5,89	5227	346	6082	0,41	24
			м		71,78	2,23	4213	131	140	0,01	1
57	57	С12021-267	Ограждение кровли	0,5559	133700		74322				
			т								
58	58	Е0113-17-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-020 за один раз	24,181	20,47	0,02	495	0	126	0,03	1
			м2		5,81	0	140	0	90	0	0
59	59	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	24,181	40,72	0,04	985	1	181	0,04	1
			м2		8,32	0	201	0	90	0	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	60	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг (костыли, шеллеф, полосы)	0,2329	175710,1	1826,1	40920	425	2866	42,7	10
			т		8100	690,75	1886	161	140	3,37	1
61	61	Е0112-10-1	Устройство фартуков из листовой оцинкованной стали с полимерным покрытием	58,506	161,83	1,24	9468	73	10701	0,97	57
			м2		153,23	0,47	8965	27	119	0	0
62	62	С11011-3631 Изм. и доп. вып.17	Лист оцинкованный, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ГОСТ 24045-2010	64,357	646		41574				
			м2								
63	63	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /фартуков/ из листовой оцинкованной стали	2,916	575,05	1,24	1677	4	533	0,97	3
			м2		153,23	0,47	447	1	119	0	0
64	64	Е0112-2-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство кровель плоских из наплавляемых битумно-полимерных материалов (дополнительный слой вдоль вентиляционных отверстий)	29,4	84,88	3,28	2495	96	735	0,12	4
			м2		20,22	0,78	594	23	119	0	0
65	65	С11011-1440 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	33,81	222		7506				
			м2								
66	66	Е0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11, 12	Облицовка стен ЦСП	3,62	865,49	4,85	3133	18	852	1,29	5
			м2		222,86	1,41	807	5	105	0,01	0
67	67	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг (костыли)	0,0249	175710,1	1826,1	4375	45	306	42,7	1
			т		8100	690,75	202	17	140	3,37	0
68	68	Е0112-10-1	Устройство фартуков из листовой оцинкованной стали с полимерным покрытием	8,058	161,83	1,24	1304	10	1474	0,97	8
			м2		153,23	0,47	1235	4	119	0	0
69	69	С11011-3631 Изм. и доп. вып.17	Лист оцинкованный, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ГОСТ 24045-2010	8,863	646		5726				
			м2								
70	70	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг (костыли)	0,035	175710,1	1826,1	6150	64	431	42,7	1
			т		8100	690,75	284	24	140	3,37	0
71	71	Е0112-10-1	Устройство фартуков из листовой оцинкованной стали с полимерным покрытием	5,65	161,83	1,24	914	7	1033	0,97	5
			м2		153,23	0,47	866	3	119	0	0
72	72	С11011-3631 Изм. и доп. вып.17	Лист оцинкованный, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ГОСТ 24045-2010	6,215	646		4015				
			м2								
73	73	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /фартуков/ из листовой оцинкованной стали	7	575,05	1,24	4025	9	1280	0,97	7
			м2		153,23	0,47	1073	3	119	0	0
74	74	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (под кладку)	0,44	246,15	9,95	108	4	30	0,36	0
			м2		52,2	3,74	23	2	123	0,02	0
75	75	Е0108-23-1	Кладка из ракушечных блоков стен неармированных при высоте этажа до 4 м	0,387	2279,67	309,62	882	120	262	3,13	1
			м3		456,75	117	177	45	118	0,57	0

1	1в	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
76	76	СПР_Л. "Саулеттас Астау"	Блоки ракушечные	0,387	1466,56		568				
			м3								
77	77	Е0109-30-1	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленной, просечной и круглой стали	0,0647	14359,66	5522,03	929	357	431	35,9	2
			т		6075	1322,37	393	86	90	4,73	0
78	78	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	0,0647	154200		9975				
			т								
79	79	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали ЖР-1	0,033	9850,48	1162,95	325	38	222	46,6	2
			т		7357,5	108	243	4	90	0,53	0
80	80	С12021-87	Переплеты оконные нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей и труб	0,033	180100		5943				
			т								
81	81	Е0113-17-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-020 за один раз	6,279	20,47	0,02	129	0	33	0,03	0
			м2		5,81	0	36	0	90	0	0
82	82	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	6,279	40,72	0,04	256	0	47	0,04	0
			м2		8,32	0	52	0	90	0	0
83	83	С11011-2097 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм	272	13,04		3547				
			шт								
84	84	Е0109-53-2	Монтаж из полосовой и тонколистовой стали по узлу 15	1,197	9850,48	1162,95	11789	1392	8041	46,6	56
			т		7357,5	108	8805	129	90	0,53	1
85	85	С12021-87	Переплеты оконные нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей и труб	1,197	180100		215544				
			т								
86	86	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,0246	13711,47	5475,87	337	135	146	28,9	1
			т		5040	1552,87	124	38	90	5,46	0
87	87	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,0246	133700		3285				
			т								
88	88	Е0113-17-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-020 за один раз	1,069	20,47	0,02	22	0	6	0,03	0
			м2		5,81	0	6	0	90	0	0
89	89	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1,069	40,72	0,04	44	0	8	0,04	0
			м2		8,32	0	9	0	90	0	0
90	90	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,1438	13711,47	5475,87	1971	787	853	28,9	4
			т		5040	1552,87	725	223	90	5,46	1
91	91	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,1438	133700		19219				
			т								
92	92	Е0113-17-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-020 за один раз	6,253	20,47	0,02	128	0	33	0,03	0
			м2		5,81	0	36	0	90	0	0
93	93	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	6,253	40,72	0,04	255	0	47	0,04	0

1	1а	2	3	9	4	5	6	7	8	9	10	11
94	94	E0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали ЖР-1	м2		8,32	0	52	0	90	0	0
					0,138	9850,48	1162,95	1359	160	927	46,6	6
95	95	C12021-87	Переплеты оконные нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатанных, холоднегнутых профилей и труб	т		7357,5	108	1015	15	90	0,53	0
					0,138	180100		24848				
96	96	C11011-2089 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М6х8х100 мм	шт								
					228	5,65		1288				
97	97	E0113-17-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-020 за один раз	м2								
					8,968	20,47	0,02	184	0	47	0,03	0
98	98	E0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2		5,81	0	52	0	90	0	0
					8,968	40,72	0,04	365	0	67	0,04	0
99	99	E0109-53-1	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов	м2		8,32	0	75	0	90	0	0
					0,1034	14806,01	1133,15	1530	117	1236	82,1	8
100	100	C12021-250	М/конструкции люков	т		12892,5	398,25	1333	41	90	1,95	0
					0,1034	154200		15938				
101	101	E0113-17-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-020 за один раз	м2								
					5,375	20,47	0,02	110	0	28	0,03	0
102	102	E0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2		5,81	0	31	0	90	0	0
					5,375	40,72	0,04	219	0	40	0,04	0
103	103	E0106-17-1	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 100 мм	м2		8,32	0	45	0	90	0	0
					3	20222,65	521,99	60668	1566	14371	26,7	80
104	104	C12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т		4365	197,19	13095	592	105	0,96	3
					0,0522	65000		3391				
105	105	C12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т								
					0,1137	65900		7493				
106	106	E0112-14-1	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ легким /ячеистым/ бетоном	м3								
					0,71	24240,79	207,16	17211	147	496	3,63	3
107	107	E0126-38-40Изм. и доп. вып. 6	Устройство каркаса из сетки на плоских и криволинейных поверхностях	м2		508,5	78,75	361	56	119	0,38	0
					8,6	699,95	0,36	6020	3	161	0,11	1
108	108	E0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т		18,77	0	161	0	100	0	0
					0,1793	175710,1	1826,1	31498	327	2206	42,7	8
109	109	E0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2		8100	690,75	1452	124	140	3,37	1
					11,455	40,72	0,04	466	0	86	0,04	0
110	110	E0110-7-3	Устройство покрытия из ЦСП	м2		8,32	0	95	0	90	0	0
					21,2	569,26	4,32	12068	92	3133	0,75	16
				м2		121,5	1,64	2576	35	120	0,01	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
111	111	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных	0,37	7792,57	378,22	2883	140	1372	20,04	7
			м3		3566,25	141,75	1320	52	100	0,69	0
112	112	С11031-593 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 150	0,3811	9950		3792				
			м3								
113	113	С11011-2055 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х160 мм	62,16	8,58		533				
			шт								
114	114	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,1118	175710,1	1826,1	19644	204	1376	42,7	5
			т		8100	690,75	906	77	140	3,37	0
115	115	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	7,144	40,72	0,04	291	0	53	0,04	0
			м2		8,32	0	59	0	90	0	0
116	116	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,028	22951,16	316,57	643	9	121	22,5	1
			м3		3487,5	119,25	98	3	120	0,58	0
117	117	Е0110-7-3	Обшивка каркаса плитами ЦСП	1,5	569,26	4,32	854	6	222	0,75	1
			м2		121,5	1,64	182	2	120	0,01	0
118	118	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,0615	13711,47	5475,87	843	337	365	28,9	2
			т		5040	1552,87	310	96	90	5,46	0
119	119	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,0615	133700		8223				
			т								
120	120	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,0028	175710,1	1826,1	485	5	34	42,7	0
			т		8100	690,75	22	2	140	3,37	0
121	121	Е0113-17-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-020 за один раз	2,675	20,47	0,02	55	0	14	0,03	0
			м2		5,81	0	16	0	90	0	0
122	122	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	2,675	40,72	0,04	109	0	20	0,04	0
			м2		8,32	0	22	0	90	0	0
123	123	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг (косгыли, полоса)	0,0625	175710,1	1826,1	10989	114	770	42,7	3
			т		8100	690,75	507	43	140	3,37	0
124	124	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали	16,69	575,05	1,24	9598	21	3053	0,97	16
			м2		153,23	0,47	2557	8	119	0	0
125	125	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг (косгыли, швеллер, полоса)	0,0537	175710,1	1826,1	9441	98	661	42,7	2
			т		8100	690,75	435	37	140	3,37	0
126	126	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,28	22951,16	316,57	6426	89	1212	22,5	6
			м3		3487,5	119,25	977	33	120	0,58	0
127	127	Е0113-34-1 К=0,5	Заделка деформационного шва резиной	19	4555,98	88,22	86564	1676	50421	14,21	270
			м2		2916	32,62	55404	620	90	0,16	3
128	128	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг (уголки)	0,0407	175710,1	1826,1	7155	74	501	42,7	2
			т		8100	690,75	330	28	140	3,37	0
129	129	Е0126-38-4ФIIзм. и доп. вып. 6	Натягивание сетки	3,6	699,95	0,36	2520	1	68	0,11	0
			м2		18,77	0	68	0	100	0	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
130	130	Е0113-17-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-020 за один раз	2,117	20,47	0,02	43	0	11	0,03	0
			м2		5,81	0	12	0	90	0	0
131	131	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	2,117	40,72	0,04	86	0	16	0,04	0
			м2		8,32	0	18	0	90	0	0
132	132	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0024	55620		133				
			т								
			Итого по разделу: КРОВЛЯ				3376499				
			Раздел: СТЕНЫ								
133	133	Е0108-23-1	Кладка стен из ракушеблоков без облицовки при высоте этажа до 4 м	123,7	2279,67	309,62	281995	38300	83748	3,13	387
			м3		456,75	117	56500	14473	118	0,57	71
134	134	СПР.Л. "Саулеттас Актау"	Блоки ракушечные	123,7	1466,56		181414				
			м3								
135	135	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных	206,36	7792,57	378,22	1608075	78049	765183	20,04	4135
			м3		3566,25	141,75	735931	29252	100	0,69	142
136	136	С11031-593 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 150	216,68	9950		2155966				
			м3								
137	137	С11011-2055 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х160 мм	2192	8,58		18807				
			шт								
138	138	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,0194	175710,1	1826,1	3409	35	239	42,7	1
			т		8100	690,75	157	13	140	3,37	0
139	139	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,212	172357,31	536,06	36540	114	10613	289	61
			1т		47475	202,5	10065	43	105	0,99	0
140	140	Е0115-71-1	Устройство каркаса из сетки	33	133,23	1,19	4397	39	1325	0,22	7
			м2		37,8	0,45	1247	15	105	0	0
141	141	С11011-759	Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 из оцинкованной проволоки, d 2 мм	35,64	257		9159				
			м2								
142	142	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 1 слой стен, фундаментов	33	545,88	8,23	18014	272	3301	0,47	15
			м2		81,68	3,08	2695	102	118	0,02	0
143	143	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1,678	40,72	0,04	68	0	13	0,04	0
			м2		8,32	0	14	0	90	0	0
144	144	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /фартуков/ из листовой оцинкованной стали	6,1	575,05	1,24	3508	8	1116	0,97	6
			м2		153,23	0,47	935	3	119	0	0
145	145	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных	216	7792,57	378,22	1683195	81696	800928	20,04	4329
			м3		3566,25	141,75	770310	30618	100	0,69	149

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
146	146	С11031-593 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 150	222,48	9950		2213676				
			м3								
147	147	С11011-2055 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х160 мм	14400	8,58		123552				
			шт								
148	148	Е0113-24-1	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734	100	102,33	0,12	10233	12	732	0,04	4
			м2		8,08	0,05	808	5	90	0	0
149	149	Е0113-43-1	Первый слой оклейки бетонных поверхностей полиэтиленовой пленкой на бутилкаучуковом клее	72,1	437,2	1,27	31522	92	17551	1,42	102
			м2		270	0,47	19467	34	90	0	0
150	150	С11011-7633 Изм. и доп. вып. 20	Геомембрана изоляционная (ТУ»ЕК)	79,31	216		17131				
			м2								
151	151	Е0126-33-1	Теплоизоляция изделиями из пенопласта битуме стен и колонн прямоугольных	2	6210,48	185,63	12421	371	6669	18,17	36
			м3		3264,75	69,75	6530	139	100	0,34	1
152	152	С11031-176 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты Пеноплекс из экструдированного пенополистирола	2	10100		20200				
			м3								
153	153	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг (Д-1)	0,816	175710,1	1826,1	143379	1490	10043	42,7	35
			т		8100	690,75	6610	564	140	3,37	3
154	154	Е0113-17-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-020 за один раз	42,432	20,47	0,02	869	1	222	0,03	1
			м2		5,81	0	247	0	90	0	0
155	155	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	42,432	40,72	0,04	1728	2	318	0,04	2
			м2		8,32	0	353	0	90	0	0
156	156	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных	24,24	7792,57	378,22	188892	9168	89882	20,04	486
			м3		3566,25	141,75	86446	3436	100	0,69	17
157	157	С11031-593 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 150	24,967	9950		248424				
			м3								
158	158	С11011-2055 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х160 мм	2192	8,58		18807				
			шт								
159	159	Е0113-43-1	Первый слой оклейки бетонных поверхностей полиэтиленовой пленкой на бутилкаучуковом клее	274	437,2	1,27	119793	348	66698	1,42	389
			м2		270	0,47	73980	129	90	0	1
160	160	С11011-507	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	0,0534	30400		1623				
			1000м2								
161	161	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг (хомуты)	0,2914	175710,1	1826,1	51202	532	3586	42,7	12
			т		8100	690,75	2360	201	140	3,37	1

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
162	162	Е0113-17-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-020 за один раз	24,769	20,47	0,02	507	0	130	0,03	1
			м2		5,81	0	144	0	90	0	0
163	163	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	24,769	40,72	0,04	1009	1	185	0,04	1
			м2		8,32	0	206	0	90	0	0
164	164	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали	3,65	575,05	1,24	2099	5	668	0,97	4
			м2		153,23	0,47	559	2	119	0	0
165	165	Е0109-43-2	Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м	67,8	332,24	125,09	22526	8481	10602	0,94	64
			м2		144	29,74	9763	2016	90	0,1	7
166	166	С11011-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-0,7	98,5	896		88256				
			м2								
167	167	С11011-145	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	0,05	899500		44975				
			т								
168	168	С11011-305	Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям	0,15	525600		78840				
			т								
169	169	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг (Д-2)	0,0537	175710,1	1826,1	9441	98	661	42,7	2
			т		8100	690,75	435	37	140	3,37	0
170	170	Е0113-17-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-020 за один раз	4,567	20,47	0,02	93	0	24	0,03	0
			м2		5,81	0	27	0	90	0	0
171	171	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	4,567	40,72	0,04	186	0	34	0,04	0
			м2		8,32	0	38	0	90	0	0
172	172	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали с полимерным покрытием	16,69	161,83	1,24	2701	21	3053	0,97	16
			м2		153,23	0,47	2557	8	119	0	0
173	173	С11011-3631 Изм. и доп. вып.17	Лист оцинкованный, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ГОСТ 24045-2010	18,359	646		11860				
			м2								
			Итого по разделу: СТЕНЫ				9470491				
			Раздел: ПЕРЕГОРОДКИ								
174	174	Е0108-23-7	Кладка перегородок из ракушеблоков при высоте этажа до 4 м толщ 100мм	60,037	2806,01	244,15	168465	14658	90379	7,77	466
			м3		1183,5	92,25	71054	5538	118	0,45	27
175	175	СПР.Л "Сауегтас Астау"	Блоки ракушечные	60,037	1466,56		88048				
			м3								
176	176	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	6,004	8679,65	422,15	52110	2534	59615	56,4	339
			т		8257,5	157,5	49576	946	118	0,77	5
177	177	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	6,004	62000		372231				
			т								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
178	178	Е0110-87-3	Устройство перегородок в жилых зданиях однорядных с двухсторонней обшивкой ЦСП в один слой с изоляцией С111 м2	27,3	2528,94	14,13	69040	386	12926	2,32	63
					389,25	5,33	10627	146	120	0,03	1
179	179	Е0110-87-4	Устройство перегородок в жилых зданиях однорядных с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в два слоя с изоляцией С112 м2	939,28	2659,98	23,01	2498468	21613	598160	3,12	2931
					522	8,69	490304	8162	120	0,04	40
180	180	Е0110-87-5	Устройство перегородок в жилых зданиях двухрядных с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами и ЦСП в два слоя с изоляцией С115.2 м2	854,17	4248,81	24,82	3629203	21200	620773	3,54	3024
					596,25	9,38	509299	8012	120	0,05	39
181	181	Е0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11, 12	Облицовка коробов ГКЛВ с креплением на пристенный металлический каркас м2	270,11	876,44	4,85	236734	1309	63606	1,29	348
					222,86	1,41	60197	381	105	0,01	2
182	182	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг т	0,0169	175710,1	1826,1	2962	31	207	42,7	1
					8100	690,75	137	12	140	3,37	0
183	183	Е0115-71-1	Устройство каркаса из сетки м2	1	133,23	1,19	133	1	40	0,22	0
					37,8	0,45	38	0	105	0	0
184	184	С11011-759	Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 из оцинкованной проволоки, d 2 мм м2	1,08	257		278				
185	185	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 м2	1,458	40,72	0,04	59	0	11	0,04	0
					8,32	0	12	0	90	0	0
			Итого по разделу: ПЕРЕГОРОДКИ				7117732				
			Раздел: ПРОЕМЫ								
186	186	Е0110-5-1	Усиление дверных проемов в гипсартонных перегородках из бруса м3	0,6739	22951,16	316,57	15467	213	2917	22,5	15
					3487,5	119,25	2350	80	120	0,58	0
187	187	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен м2	83,43	330,85	32,08	27603	2676	28471	1,49	124
					272,25	12,13	22714	1012	120	0,06	5
188	188	С12022-1	Двери стальные однопольные утепленные шт	6	25100		150600				
189	189	С12022-2	Двери стальные утепленные однопольные облагороженные шт	36	37400		1346400				
190	190	С12022-3	Двери стальные утепленные двупольные 1,4х2,1 огрунтованные и окрашенные шт	1	40600		40600				
191	191	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках площадь проема до 3 м2 м2	192,78	663,19	31,85	127850	6140	46924	1,15	222
					190,8	12,04	36782	2321	120	0,06	11
192	192	Е0110-23-4	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках площадь проема более 3 м2 м2	57,28	523	31,37	29957	1797	12306	0,99	57
					167,18	11,86	9576	679	120	0,06	3
193	193	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние м2	192,78	4010		773048				
194	194	С12062-11	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние м2	10,5	3640		38220				
195	195	С12063-12	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-14	40,752	6100		248587				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м2								
196	196	E0115-207-3	Остекление стеклом армированным деревянных переплетов установленных в коробках	56,736	3181,02	3,04	180478	172	3862	0,4	23
			м2		63,68	1,15	3613	65	105	0,01	0
197	197	C11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	163	1380		224940				
			комплект								
198	198	C11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	13	1500		19500				
			комплект								
199	199	C11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	88	530		46640				
			шт								
200	200	E0110-93-14Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2	60,517	447,28	20,21	27068	1223	16125	1,29	78
			м2		215,16	6,88	13021	416	120	0,03	2
201	201	C12061-190 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой	60,517	10900		659641				
			м2								
202	202	E0109-45-3	Монтаж алюминиевых дверных блоков	6,03	965,99	28,84	5825	174	5086	4,98	30
			м2		927	10,15	5590	61	90	0,04	0
203	203	C12031-917 Изм. и доп.вып.18	Блоки дверные из алюминиевых профилей ГОСТ 21519-2003	6,03	20718		124930				
			м2								
204	204	E0163-8-3	Срезка проемов в наружных стенах	152,148	841,16	86,64	127981	13182	110685	4,79	729
			м2		754,52	15,3	114799	2328	94,5	0,09	13
205	205	E0110-91-48Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2	150,322	387,83	18,74	58299	2818	28581	0,91	137
			м2		152,26	6,18	22888	930	120	0,03	5
206	206	E0110-91-38Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	41,308	472,81	19	19531	785	11099	1,3	54
			м2		217,73	6,18	8994	255	120	0,03	1
207	207	E0109-45-3	Монтаж витражей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке	242,081	965,99	28,84	233849	6983	204180	4,98	1206
			м2		927	10,15	224410	2457	90	0,04	10

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
208	208	С12031-845 Изм. и доп.вып.18	Витражи из алюминиевых профилей ГОСТ 21519-2003 м2	26,658	17678		471265				
209	209	С12061-709 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99 м2	150,322	5618		844507				
210	210	С12061-705 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99 м2	48,486	5618		272397				
211	211	С12061-717 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Витражи из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99 м2	256,875	5618		1443127				
212	212	Е0115-40-28Изм. и доп. вып. 10, 12	Устройство наружных оконных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием м	319,1	435,9	2,02	139096	645	21647	0,39	125
213	213	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м м2	15,225	64,13 246,18	0,45 5,58	20464 3748	152 85	105 1757	0 0,59	0 9
214	214	С12061-195 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 350 мм м	43,5	94,05 2860	2,12	1432 124410	32	120	0,01	0
215	215	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных м3	0,75	7792,57	378,22	5844	284	2781	20,04	15
216	216	С11031-593 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-96 марки П 150 м3	0,75	3566,25 9950	141,75	2675 7463	106	100	0,69	1
217	217	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали м2	19,17	575,05	1,24	11024	24	3506	0,97	19
218	218	Е0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11, 12	Облицовка стен ГКЛВ с креплением на пристенный металлический каркас м2	3,2	153,23 876,44	0,47 4,85	2937 2805	9 16	119 754	0 1,29	0 4
219	219	Е0106-18-9	Устройство перемычек м3	6,62	222,86 15432,98	1,41 367,51	713 102166	5 2433	105 16276	0,01 13,1	0 87
220	220	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,2131	2202,75 69000	138,83	14582 14705	919	105	0,68	4
221	221	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,7903	68800		54374				
			Итого по разделу: ПРОЕМЫ				8023944				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: ПОЛЫ (АР-16)								
222	222	Е0111-35-3	Устройство оснований из плит OSB	1431,27	126,74	4,86	181399	6956	142245	0,5	711
			м2		78,98	1,82	113042	2605	123	0,01	13
223	223	С11011-3128 Изм. и доп. вып. 20	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, I, Е1, толщина 6 мм	1502,833	310		465878				
			м2								
224	224	Е0111-34-7 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03-2002	Укладка ламинированного напольного покрытия по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки	1431,27	735,9	2,96	1053266	4237	137791	0,35	501
			м2		77,35	0,92	110709	1317	123	0	7
225	225	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	1531,459	123,31	0,16	188846	245	30610	0,09	138
			м		16,18	0,07	24779	107	123	0	0
226	226	Е0111-27-5#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из керамических плиток	334,06	2081,21	15,2	695249	5078	74236	1,07	357
			м2		173,3	7,37	57893	2462	123	0,04	12
227	227	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	357,444	138,21	0,32	49401	114	18351	0,24	84
			м		41,63	0,11	14880	39	123	0	0
228	228	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	155,64	58,39	9,38	9088	1460	10020	0,24	38
			м2		48,83	3,51	7600	546	123	0,02	3
229	229	С11011-6689 Изм. и доп.вып.19	Смеси сухие гидроизоляционные на цементной основе ГОСТ 31357-2007	466,92	637		297428				
			кг								
230	230	Е0111-27-5#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из керамических плиток	155,64	2081,21	15,2	323920	2366	34587	1,07	167
			м2		173,3	7,37	26972	1147	123	0,04	6
231	231	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	166,535	138,21	0,32	23016	53	8550	0,24	39
			м		41,63	0,11	6933	18	123	0	0
232	232	Е0111-27-6#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из керамогранита	215,68	1813,97	15,2	391237	3278	47929	1,07	231
			м2		173,3	7,37	37377	1590	123	0,04	8
233	233	Е0111-39-5 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство плинтусов керамогранитных	230,778	954,71	1,3	220325	299	11150	0,23	53
			м		38,61	0,67	8910	155	123	0	1
234	234	Е0111-15-7	Шлифовка бетонных или металлцементных покрытий	215,68	127,03	9,83	27398	2120	31540	0,69	149
			м2		115,2	3,69	24846	796	123	0,02	4
235	235	Е0111-47-11ПЗМ. и доп. вып. 10, 12	Устройство полимерных наливных полов из полиуретана двухкомпонентного, толщиной покрытия 2 мм	215,68	113,61	4,31	24503	930	28977	0,68	146
			м2		109,23	0	23559	0	123	0	0
236	236	С11011-1100	Состав грунтовочный	107,84	265		28578				
			кг								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
237	237	С11011-2678 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Полиуретановая краска по бетону	323,52	367		118732				
			кг								
238	238	Е0111-38-1	Устройство покрытий из плиток поливинилхлоридных на мастике "Изол"	112,7	2364,48	1,46	266477	165	11273	0,43	48
			м2		80,78	0,54	9104	61	123	0	0
239	239	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	120,589	123,31	0,16	14870	19	2410	0,09	11
			м		16,18	0,07	1951	8	123	0	0
240	240	Е0111-15-7	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий	7,29	127,03	9,83	926	72	1066	0,69	5
			м2		115,2	3,69	840	27	123	0,02	0
241	241	Е0111-47-1ПЗМ. и доп. вып. 10, 12	Устройство полимерных наливных полов из полиуретана двухкомпонентного, толщиной покрытия 2 мм	7,29	113,61	4,31	828	31	979	0,68	5
			м2		109,23	0	796	0	123	0	0
242	242	С11011-1100	Состав грунтовочный	3,645	265		966				
			кг								
243	243	С11011-2678 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Полиуретановая краска по бетону	10,935	367		4013				
			кг								
244	244	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм, раствор М-100	9,56	240,07	9,95	2295	95	658	0,36	3
			м2		52,2	3,74	499	36	123	0,02	0
245	245	Е0111-11-2 К=6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки (до 50 мм)	9,56	168,17	4,02	1608	38	62	0,03	0
			м2		3,78	1,5	36	14	123	0,01	0
246	246	Е0111-47-1ПЗМ. и доп. вып. 10, 12	Устройство полимерных наливных полов из полиуретана двухкомпонентного, толщиной покрытия 2 мм	9,56	113,61	4,31	1086	41	1284	0,68	6
			м2		109,23	0	1044	0	123	0	0
247	247	С11011-1100	Состав грунтовочный	4,78	265		1267				
			кг								
248	248	С11011-2678 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Полиуретановая краска по бетону	14,34	367		5263				
			кг								
249	249	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных	1,88	7792,57	378,22	14650	711	6971	20,04	38
			м3		3566,25	141,75	6705	266	100	0,69	1
250	250	С11031-593 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 150	1,936	9950		19267				
			м3								
251	251	С11011-2051 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х90 мм	248	5,76		1428				
			шт								
252	252	С11011-2055 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х160 мм	26,4	8,58		227				
			шт								
253	253	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	34,3	1089,5	4,92	37370	169	7020	1,15	39
			м2		193,05	1,87	6622	64	105	0,01	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
254	254	E0115-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	34,3	133,23	1,19	4570	41	1378	0,22	8
			м2		37,8	0,45	1297	15	105	0	0
			Итого по разделу: ПОЛЫ (АР-16)				4475373				
			Раздел: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
255	255	E0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе (узел 24, АР-46)	173,83	918,67	2,86	159692	497	51650	1,63	283
			м2		282,04	0,94	49027	163	105	0	1
256	256	E0115-64-4	Шпаклевка потолков	2318,23	309	3,94	716333	9134	252177	0,55	1283
			м2		102,11	1,49	236714	3454	105	0,01	17
257	257	E0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	2318,23	291,31	2,33	675524	5401	199867	0,49	1136
			м2		81,23	0,88	188310	2040	105	0	10
258	258	E0115-71-1	Устройство каркаса из стеклянной сетки при оштукатуривании стен	4956,11	286,59	1,19	1420372	5898	199050	0,22	1105
			м2		37,8	0,45	187341	2230	105	0	11
259	259	E0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворных смесей стен	4956,11	358,58	3,43	1777162	16999	390502	0,46	2256
			м2		73,73	1,31	365414	6493	105	0,01	31
260	260	E0115-64-3	Левкас (финишная отделка) толщ. 2 мм стен	4985,29	168,48	3,43	839922	17100	392801	0,46	2269
			м2		73,73	1,31	367565	6531	105	0,01	31
261	261	E0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	4956,11	274,88	2,1	1362336	10408	342522	0,39	1933
			м2		65,03	0,79	322296	3915	105	0	19
262	262	E0115-165-8	Улучшенная окраска стен колерами масляным разбеленным по штукатурке	29,18	179,56	1,88	5239	55	2421	0,47	14
			м2		78,3	0,72	2285	21	105	0	0
263	263	E0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03-2002	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	757,11	1663,3	4,62	1259301	3498	203234	1,52	1151
			м2		254,97	3,14	193040	2377	104	0,02	12
264	264	E0115-80-3 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Отделка внутренних стен декоративной штукатуркой	857,9	359,97	1,93	308817	1655	96638	0,57	486
			м2		106,8	0,48	91624	412	105	0	2
265	265	E0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских	216,895	645,94	6,12	140101	1327	32728	0,81	175
			м2		141,39	2,32	30667	503	105	0,01	2
266	266	E0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	216,895	274,88	2,1	59620	455	14990	0,39	85
			м2		65,03	0,79	14105	171	105	0	1
			Итого по разделу: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА				8724219				
			Раздел: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
267	267	E0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	600	313,09	1,96	187853	1175	68890	0,61	367
			м2		108,9	0,45	65340	270	105	0,03	16

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
268	268	E0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /затирка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	243	358,58	3,43	87135	833	19146	0,46	111
			м2		73,73	1,31	17916	318	105	0,01	2
269	269	E0115-36-2 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Облицовка стен панелями стеновыми отделочными	246,44	255,7	4,97	63015	1225	29935	0,71	175
			м2		114,18	1,5	28139	371	105	0,01	2
270	270	СПР.Л. "Конкрит Продакс"	Панели карнизные облицовочные	83,55	5964,52		498336				
			м2								
271	271	СПР.Л. "Конкрит Продакс"	Панели стеновые облицовочные	162,89	4157,3		677182				
			м2								
272	272	С11011-1162 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Дюбели монтажные 10х130 /10х132, 10х150/ мм	1595,6	36		57442				
			шт								
273	273	E0115-84-1#Изм. и доп. вып. 10, 12	Устройство армирующего слоя из сетки	199,8	431,49	0,64	86212	128	24554	0,66	132
			м2		117,04	0	23385	0	105	0	0
274	274	E0115-79-3	Отделка фасадов, состав с наполнителем из минерала среднезернистого, размер зерна до 3мм	1163,9	1058,83	3,33	1232372	3876	138170	0,54	629
			м2		111,8	1,26	130124	1467	105	0,01	7
275	275	E0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	25	1089,5	4,92	27238	123	5117	1,15	29
			м2		193,05	1,87	4826	47	105	0,01	0
276	276	E0108-11-2	Расшивка швов	25	24,98	0	625	0	737	0,14	4
			м2		24,98	0	625	0	118	0	0
277	277	E0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	201,2	781,28	6,33	157194	1274	66576	1,79	360
			м2		312,75	2,39	62925	481	105	0,01	2
278	278	E0115-156-1	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая	210,8	277,41	1,65	58477	348	5569	0,13	28
			м2		24,53	0,63	5171	133	105	0	1
279	279	E0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	1824,37	150,62	0,62	274783	1131	149208	0,43	794
			м2		69,08	0,23	126027	420	118	0	2
280	280	E0108-35-4 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	На каждые последующие 4 м установки и разборки инвентарных наружных трубчатых лесов добавлять	1824,37	27,65	0	50449	0	22582	0,07	120
			м2		10,49	0	19138	0	118	0	0
			Итого по разделу: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА				3458311				
			Раздел: ЛЕСТНИЦЫ, КРЫЛЬЦА, ПРИЯМКИ								
281	281	E0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	44,3	3796,7	5,89	168194	261	4590	0,41	18
			м		71,78	2,23	3180	99	140	0,01	0
282	282	E0113-17-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-020 за один раз	60,182	20,47	0,02	1232	1	315	0,03	2
			м2		5,81	0	350	0	90	0	0
283	283	E0113-59-3	Окраска ограждений методом распыления	60,182	1197,52	480,67	72068	28927	34489	2,25	135
			м2		456,75	180	27488	10833	90	0,88	53

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
284	284	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных крылец	2,17	9538,32	353,46	20698	767	1637	3,6	8
			м3		585	133,52	1269	290	105	0,65	1
285	285	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	2,203	143		315				
			м3								
286	286	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0576	65900		3796				
			т								
287	287	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0306	41200		1259				
			т								
288	288	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручни	11,4	3796,7	5,89	43282	67	1181	0,41	5
			м		71,78	2,23	818	25	140	0,01	0
289	289	Е0113-17-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-020 за один раз	15,487	20,47	0,02	317	0	81	0,03	0
			м2		5,81	0	90	0	90	0	0
290	290	Е0113-59-3	Окраска ограждений методом распыления	15,487	1197,52	480,67	18546	7444	8875	2,25	35
			м2		456,75	180	7074	2788	90	0,88	14
291	291	Е0111-47-1ПЗМ. и доп. вып. 10, 12	Устройство полимерных наливных полов из полиуретана двухкомпонентного, толщиной покрытия 2 мм	11	113,61	4,31	1250	47	1478	0,68	7
			м2		109,23	0	1202	0	123	0	0
292	292	С11011-1100	Состав грунтовочный	5,5	265		1458				
			кг								
293	293	С11011-2678 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Полиуретановая краска по бетону	16,5	367		6056				
			кг								
294	294	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг (костыли)	0,0076	175710,1	1826,1	1328	14	93	42,7	0
			т		8100	690,75	61	5	140	3,37	0
295	295	Е0112-10-1	Устройство фартуков из листовой оцинкованной стали с полимерным покрытием	2,65	161,83	1,24	429	3	485	0,97	3
			м2		153,23	0,47	406	1	119	0	0
296	296	С11011-3631 Изм. и доп. вып.17	Лист оцинкованный, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ГОСТ 24045-2010	2,915	646		1883				
			м2								
297	297	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали (короб)	0,168	575,05	1,24	97	0	31	0,97	0
			м2		153,23	0,47	26	0	119	0	0
298	298	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	3,825	203,75	15,94	779	61	185	0,24	1
			м2		34,65	5,96	133	23	119	0,03	0
299	299	Е0112-17-2 К=27,5	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек до 10...75 мм	3,825	153,89	3,85	589	15	20	0,02	0
			м2		3,03	1,38	12	5	119	0,01	0
300	300	Е0112-16-1	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер	3,825	24,75	0,22	95	1	33	0,04	0
			м2		7,2	0,09	28	0	119	0	0
301	301	Е0112-2-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых битумно-полимерных материалов	3,825	84,88	3,28	325	13	96	0,12	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м2		20,22	0,78	77	3	119	0	0
302	302	С11011-1440 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	4,399	222		977				
			м2								
303	303	С11011-1445 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,5 ГОСТ 30547-97	4,399	162		713				
			м2								
304	304	Е0112-4-4 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов без фартуков	5,6	134,03	3,34	751	19	301	0,28	2
			м		44,42	0,8	249	4	119	0	0
305	305	С11011-1440 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	3,64	222		808				
			м2								
306	306	С11011-1445 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,5 ГОСТ 30547-97	4,76	162		771				
			м2								
307	307	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг (костыли, уголок 50х5)	0,0312	175710,1	1826,1	5480	57	384	42,7	1
			т		8109	690,75	253	22	140	3,37	0
308	308	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали с полимерным покрытием	1,978	161,83	1,24	320	2	362	0,97	2
			м2		153,23	0,47	303	1	119	0	0
309	309	С11011-3631 Изм. и доп. вып.17	Лист оцинкованный, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ГОСТ 24045-2010	2,175	646		1405				
			м2								
310	310	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали	0,39	575,05	1,24	224	0	71	0,97	0
			м2		153,23	0,47	60	0	119	0	0
311	311	Е0106-19-1	Устройство бортика из бетона	0,928	11040,14	316,01	10245	293	1449	8,25	8
			м3		1368	119,39	1270	111	105	0,58	1
312	312	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	3,85	240,07	9,95	924	38	265	0,36	1
			м2		52,2	3,74	201	14	123	0,02	0
313	313	Е0111-11-2 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	3,85	56,06	1,34	216	5	8	0,01	0
			м2		1,26	0,5	5	2	123	0	0
314	314	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	3,85	223,97	18,42	862	71	440	0,42	2
			м2		85,95	6,91	331	27	123	0,03	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
315	315	E0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	3,85	115,71	9,05	445	35	257	0,25	1
			м2		50,85	3,4	196	13	123	0,02	0
316	316	С11011-1219 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-3,0 ГОСТ 30547-97	4,428	130		576				
			м2								
317	317	С11011-1223 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером,гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-5,0 ГОСТ 30547-97	4,312	187		806				
			м2								
318	318	E0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,0157	13711,47	5475,87	216	86	93	28,9	0
			т		5040	1552,87	79	24	90	5,46	0
319	319	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,0157	133700		2104				
			т								
320	320	E0113-17-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-020 за один раз	0,6847	20,47	0,02	14	0	4	0,03	0
			м2		5,81	0	4	0	90	0	0
321	321	E0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,6847	40,72	0,04	28	0	5	0,04	0
			м2		8,32	0	6	0	90	0	0
322	322	E0108-12-3	Установка металлических решеток приямков	0,0066	177944,6	1941,97	1173	13	60	42,3	0
			т		6975	726,75	46	5	118	3,55	0
323	323	E0109-53-1	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов	0,032	14806,01	1133,15	474	36	383	82,1	3
			т		12892,5	398,25	413	13	90	1,95	0
324	324	С12021-250	М/конструкции люков	0,032	154200		4934				
			т								
325	325	E0113-17-1	Огрунтовка металлическихповерхностей грунтовкой ПФ-020 за один раз	2,007	20,47	0,02	41	0	10	0,03	0
			м2		5,81	0	12	0	90	0	0
326	326	E0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	2,007	40,72	0,04	82	0	15	0,04	0
			м2		8,32	0	17	0	90	0	0
			Итого по разделу: ЛЕСТНИЦЫ, КРЫЛЬЦА, ПРИЯМКИ				378584				
			Раздел: ОТМОСТКА								
327	327	E0127-82-1	Устройство корыта под отмостку	146,8	19,95	15,58	2929	2287	1275	0,01	1
			м2		1,03	5,5	151	807	133	0,03	4
328	328	E0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	146,8	344,8	34,29	50617	5034	2891	0,04	6
			м2		6,01	8,79	882	1291	133	0,03	4
329	329	E0127-26-3 К=2	Вычитается позиция: Устройство оснований толщиной 12см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя исключать к гр.1.2	146,8	52,8	2,73	-7750	-401	-196	0	0
			м2		0,2	0,8	-29	-118	133	0	0
330	330	E0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2.5-2.9 т/м3 типа АБВ	146,8	662,08	15,35	97194	2254	2148	0,03	5
			м2		5,94	5,06	872	743	133	0,02	3

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
331	331	Е0127-54-1 К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2.5-2.9 т/м3 по 5 см	146,8	159,76	0	23453	0	4	0	0
			м2		0,02	0	3	0	133	0	0
			Итого по разделу: ОТМОСТКА				166442				
			ИТОГО:				45191588	559547			40189
							6905905	207990			1022
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				7402777				
			На металломонтажные работы				232564				
			Всего накладных расходов:				7635341				
			Итого с накладными				52826929				
			- заработная плата				1145301				
			- трудоемкость				3818				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				3169616				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				55996545				
			Итого с временными, 1,2 %				56668504				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,4 %				56895178				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				57121852				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				57688537				
			ИТОГО:				57688537				
			Сметная заработная плата				8259196				
			Нормативная трудоемкость				45029				
			Итого в текущих ценах, к = 2,557				147509589				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				2950192				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				150459781				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				18055174				
			Итого с НДС				168514955				
			с К=0,9124				153 753 044,9				
			В том числе НДС:				16 473 540,5				

Работу принял ТОО "Caspiy Build": _____ *Бакиров Р.Б.*

Работу выполнил ТОО "Ондасын Строй": _____ *Боранбаев Б.О.*

Технадзор ТОО "Насихат Құрылыс" _____ *Тулемисов К.*

Авторский надзор ТОО "Насихат Құрылыс" _____ *Тәжігіра А.К.*

(подпись)

Заказчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Caspiy Build", г.Актау 4мкр Прибрежная зона здание №19 тел 8/7292/535307

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Ондасын Строй", г.Актау 27 мкр дом 44 квартира 1 тел 8/7292/412804

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3.1)

Объект строительства и его адрес: **Строительство домов с внутриквартальными инженерными сетями и благоустройством первой очереди 33 микрорайона "Акку" в г Актау.Корректировка 2014г.**

А К Т №64
приемки выполненных работ
за декабрь 2018 года

на 2-1.3-3 Отопление и вентиляция

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	2		**Раздел: ВЕНТИЛЯЦИЯ**										
1	1	Е0120-32-1	**Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т**	36	712,67	29,9	25656	1077	32006	3,83	138		
			шт		682,76	11,81	24579	425	128	0,05	2		
2	2	СПР.Л. ИП Бороздина	**Вентилятор осевой ВЕНТС 150С**	36	1728,45		62224						
			шт										
3	3	Е0120-3-2	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм**	117	1169,91	13,82	136880	1617	39694	1,62	189		
			м2		259,88	5,18	30405	606	128	0,03	3		
4	4	Е0120-3-2	**Прокладка коробов периметром до 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм**	13,8	1169,91	13,82	16145	191	4682	1,62	22		
			м2		259,88	5,18	3586	71	128	0,03	0		
5	5	Е0126-12-1	**Изоляции плоских поверхностей матами минераловатными**	9	258,32	92,82	2325	835	1221	0,59	5		
			м2		100,8	34,88	907	314	100	0,17	2		
6	6	С11031-165 Изм. и дополн.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50**	0,4725	6240		2948						
			м3										

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	7	СПР.Л. "AIR TECHnOlOgiEs"	Лючок нитометражный	2							
			шт	84	1222,14		102659				
8	8	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	300	93		27900				
			кг								
9	9	Е0120-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	36	712,67	29,9	25656	1077	32006	3,83	138
			шт		682,76	11,81	24579	425	128	0,05	2
10	10	СПР.Л. ИП Бородин ив	Вентилятор осевой ВЕНТС 150С	36	1728,45		62224				
			шт								
11	11	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	147	1169,91	13,82	171977	2031	49872	1,62	238
			м2		259,88	5,18	38202	761	128	0,03	4
12	12	Е0120-3-2	Установка короба из оцинкованной стали с патрубками	13,8	1169,91	13,82	16145	191	4682	1,62	22
			м2		259,88	5,18	3586	71	128	0,03	0
13	13	Е0126-12-1	Изоляция воздуховодов матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	13,8	258,32	92,82	3565	1281	1872	0,59	8
			м2		100,8	34,88	1391	481	100	0,17	2
14	14	С11031-165 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	0,7107	6240		4435				
			м3								
15	15	СПР.Л. "AIR TECHnOlOgiEs"	Лючок нитометражный	84	1222,14		102659				
			шт								
16	16	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	300	93		27900				
			кг								
			Итого по разделу: ВЕНТИЛЯЦИЯ				791299				
			Раздел: ОТОПЛЕНИЕ								
17	17	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	72,267	4331,44	35,77	313020	2585	11572	0,7	51
			1квт		111,7	13,4	8072	968	128	0,07	5
18	18	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	6	1266,48	3,96	16522	246	4261	0,3	18
			м		52,2	1,49	3236	92	128	0,01	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	19	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	800	264,48	3,96	211584	3168	54979	0,3	238
			м		52,2	1,49	41760	1192	128	0,01	6
20	20	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	65	343,48	3,96	22326	257	4467	0,3	19
			м		52,2	1,49	3393	97	128	0,01	0
21	21	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	100	422,48	3,96	42248	396	6872	0,3	30
			м		52,2	1,49	5220	149	128	0,01	1
22	22	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	1027	10,99	0	11287	0	14053	0,05	51
			м		10,69	0	10979	0	128	0	0
23	23	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 20 мм	96	473,47	39,24	45453	3767	33178	1,47	141
			1шт		254,25	15,75	24408	1512	128	0,07	7
24	24	С130903-220 Изм. и доп.вып.19	Клапан термостатический RA-G для однотрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 30815-2002	96	2682		257472				
			шт.								
25	25	Ц0111-350-1	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-метров; наружный диаметр трубопровода до 20 мм	96	193,78	0	18603	0	14191	1	96
			шт		164,25	0	15768	0	90	0	0
26	26	С130905-1599 Изм. и доп.вып.19	Головка термостатическая RA 2990 с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа DAnfOss	96	1742		167232				
			шт.								
27	27	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	98	62,81	0	6155	0	2907	0,12	12
			комплект		23,18	0	2271	0	128	0	0
28	28	С130904-1009 Изм. и доп.вып.18	Кран шаровый из штампованной латуни типа HErz, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 20	98	540		52920				
			шт.								
29	29	Ц0111-350-2	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-метров; наружный диаметр трубопровода до 32 мм	1	266,57	0	267	0	198	1	1
			шт		220,5	0	221	0	90	0	0
30	30	С130903-225 Изм. и доп.вып.19	Регулятор перепада давления с импульсной трубкой ASV-PV с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	1	25570		25570				
			шт.								
31	31	Е0116-19-1	Установка клапанов балансировочных диам. 25 мм	16	610,25	30,04	9764	481	3594	0,93	15

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			1шт		164,25	11,25	2628	180	128	0,06	1
32	32	С130903-331 Изм. и доп.вып .19	Клапан настраиваемый запорно-измерительный ASV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	4							
			шт.	2	5287		10574				
33	33	С130903-332 Изм. и доп.вып .19	Клапан настраиваемый запорно-измерительный ASV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005								
			шт.	14	6027		84378				
34	34	Е0116-19-2	Установка клапанов балансировочных диам. 50 мм	2	1109,27	50,89	2219	102	674	1,4	3
			1шт		245,25	18	491	36	128	0,09	0
35	35	С130903-335 Изм. и доп.вып .19	Клапан настраиваемый запорно-измерительный ASV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 40, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005								
			шт.	2	12069		24138				
36	36	Е0126-35-10Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FIEX								
			м	265	72,96	16,85	19335	4465	11374	0,21	56
					38,59	4,33	10226	1147	100	0,03	7
37	37	С11031-274 Изм. и доп.вып .18	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77								
			м	110	361		39710				
38	38	С11031-275 Изм. и доп.вып .18	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77								
			м	71,5	441		31532				
39	39	С11031-277 Изм. и доп.вып .18	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77								
			м	110	595		65450				
40	40	С11031-538 Изм. и доп.вып .18	Самоклеящаяся уплотнительная лента из вспененного каучука K-FIEX, тип ST, цвет черный, толщина 3 мм, ширина ленты 15 мм, длина ленты 10 м								
			рулон	39,75	357		14191				
41	41	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	105	21,8	0,05	2289	5	551	0,03	3
			м2		5,81	0,02	610	2	90	0	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	42	E0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (2 раза) м2	220	40,72	0,04	8958	9	1647	0,04	9
43	43	C130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ кг	100	8,32	0	1830	0	90	0	0
44	44	C130810-216 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Хомут WALRAVEN с изоляцией EPDM, с температурным пределом от -50 °С до +110 °С, оцинкованная сталь, на нагрузку 100 кг/шт, М8, DB 15-20 мм (3/8") шт	4	200		20000				
45	45	C130810-217 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Хомут WALRAVEN с изоляцией EPDM, с температурным пределом от -50 °С до +110 °С, оцинкованная сталь, на нагрузку 100 кг/шт, М8, DB 21-25 мм (1/2") шт	4	55		220				
46	46	C130810-219 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Хомут WALRAVEN с изоляцией EPDM, с температурным пределом от -50 °С до +110 °С, оцинкованная сталь, на нагрузку 100 кг/шт, М8, DB 32-35 мм (1") шт	6	62		248				
			Итого по разделу: ОТОПЛЕНИЕ		75		450				
			Раздел: УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ				1524113				
47	47	E0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 76 мм м	10	801,76	15,99	8018	160	1563	0,66	7
48	48	E0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм м	10	116,1	5,99	1161	60	128	0,03	0
49	49	E0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм м	10	623,7	14,12	6237	141	1352	0,55	6
50	50	E0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	26	100,35	5,29	1004	53	128	0,03	0
					472,48	3,96	4725	40	687	0,3	3
					52,2	1,49	522	15	128	0,01	0
					422,48	3,96	10984	103	1787	0,3	8