2017 жылғы 3 тамыздағы №13-14/83 құрылысы бойынша мердігерлік жұмыстарды сатып алу туралы №1 қосымша келісім

Астана қ. «28» мамыр 2018ж.

«Байтерек девелопмент» АҚ, бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталып Басқарма төрағасының орынбасары Т.А. Ильясовтың тұлғасында, 2018 жылғы 24 мамырдағы №12-14/140 сенімхаттың негізінде бір тараптан және «Ондасын Строй» ЖШС, бұдан әрі «Мердігер» деп аталып, бас директоры Б.О. Боранбаев тұлғасында Жарғының негізінде әрекет ететін, бұдан әрі бірігіп «Тараптар» деп аталып,бөлек-бөле «Тарап», 2016 жылғы 16 қарашадағы №336 тұрғын үй құрылысын ұйымдастыру бойынша ұзақмерзімді қызметті сатып алу келісімшарты шеңберінде әрекет ететін негізінде, 2017 жылғы 3 тамыздағы №13-14/83 құрылысы бойынша мердігерлік жұмыстарды сатып алу туралы келісімшартқа қосымша келісім төмендегідей жасасты (бұдан әрі- Келісім):

1. Келісмшартқа келесідей толықтрулар енгізілсін:

«Тараптардың заңды мекенжайлары, деректемелері және қолдары» 18 тарауы төмендегідей редакцияда өзгертілсін:

«Тапсырыс беруші:
«Байтерек девелопмент» АҚ
010000, Астана қ., Мәңгілік ел д. 55А
БСН 081140011838
ЖСК KZ5196503F0007678466
«ForteBank» АҚ Астана к.филиалы
БСК IRTYKZKA
Мердігер:
«Ондасын Строй» ЖШС
Заңды мекенжайы:
Қазақстан Республикасы,
Маңғыстау облысы, Форт-Шевченко қ.,
Жалау Мыңбайұлы к-сі, 117 құрылысы
Нақты мекен-жайы:
Қазақстан Республикасы,
Актау қ., 31Б ш.а., №4 ғимараты
тел./факс (7292) 77-61-61, 77-63-63
ИИК KZ5384903KZ000976677
«Нурбанк» АҚ
БСК NURSKZKX
БСН 060440009800, Кбе-17».

Дополнительное соглашение №1 к Договору о закупках подрядных работ по строительству от 3 августа 2017 года №13-14/83

г.Астана «28» мая 2018г.

АО «Байтерек девелопмент», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Заместителя Председателя Правления Ильясова Т.А., действующего на основании доверенности от 24 мая 2017 года № 12-14/140, с одной стороны и ТОО «Ондасын Строй», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Боранбаева Б.О., действующего на основании Устава, далее совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», либо как указано выше, действуя в рамках договора о долгосрочных закупках услуг по организации строительства жилья от 16 ноября 2016 года № 336, заключили настоящее дополнительное соглашение к договору о закупках подрядных работ по строительству от 3 августа 2017 года №13-14/83 (далее – Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1. Внести в Договор следующее изменение:

В разделе 18. «Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон» изложить в следующей редакции:

«Заказчик:
АО «Байтерек девелопмент»
010000, г. Астана, пр. Мангилик ел 55А,
БИН 081140011838
ИИК KZ5196503F0007678466
в филиале АО «ForteBank» в г.Астана
БИК IRTYKZKA
Подрядчик:
ТОО «Ондасын Строй»
Юридический адрес:
Республика Казахстан,
Мангистауская область, г.Форт-Шевченко
ул.Жалау Мынбайулы, строение 117
Фактический адрес:
Республика Казахстан,
г.Актау, мкр.31Б, здание №4
тел./факс (7292) 77-61-61, 77-63-63
ИИК KZ5384903KZ000976677
в АО «Нурбанк»
БИК NURSKZKX
БИН 060440009800, Кбе-17».

2. Бұл келісімшарт қол қойылған сәттен бастап күшіне енеді және Тараптардың барлық міндеттемелері, сондай-ақ келісім Шартты орындау шеңберінде өзге де жасалған шарттар толық орындалғанға дейін күшінде болады.

3. Осы қосымша келісім шарттың ажырамас бөлігі болып табылады және онымен байланысты барлық сұрақтар, Тараптармен Шарттың ережелеріне, орындалуына сәйкес шешіледі.

4. Бұл қосымша келісім шартпен қарастырылмаған өзге ережелер шарттар өз күшінде қалады.

5. Осы қосымша келісім заңдық күштері бірдей болатын 3 (үш) данада, оның біреуі Өнім беруші берілетін, екеуі Тапсырыс берушіге жасалған.

Тапсырыс беруші:
«Байтерек девелопмент» АҚ
010000, Астана қ., Мәңгілік ел даңғ. 55А
БСН 081140011838
ЖСК KZ5196503F0007678466
«ForteBank» АҚ Астана қ.филиалы
БСК IRTYKZKA

Басқарма
Төрағасының орынбасары

_____ **Т. А. Ильясов**
М.О.

Мердігер:
«Ондасын Строй» ЖШС
Заңды мекенжайы:
Қазақстан Республикасы,
Маңғыстау облысы, Форт-Шевченко қ.,
Жалау Мыңбайұлы к-сі, 117 құрылысы
Нақты мекен-жайы:
Қазақстан Республикасы,
Ақтау қ., 31Б ш.а., №4 ғимараты
тел./факс (7292) 77-61-61, 77-63-63
ИИК KZ5384903KZ000976677
«Нурбанк» АҚ
БСК NURSKZKX
БСН 060440009800, Кбе-17.

Директоры

_____ **Б. О. Боранбаев**
М.О.

2. Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами всех своих обязательств по Договору, а также иным договорам, заключенным в рамках исполнения Договора.

3. Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора и все вопросы, связанные с ним, Сторонами будут разрешаться во исполнение и в соответствии с положениями Договора.

4. Прочие положения Договора, не затронутые настоящим дополнительным соглашением, остаются в силе.

5. Дополнительное соглашение составлено в 3-х (три) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых передается Поставщику, а два экземпляра для Заказчика.

Заказчик:
АО «Байтерек девелопмент»
010000, г. Астана, пр. Мангилик ел 55А,
БИН 081140011838
ИИК KZ5196503F0007678466
в филиале АО «ForteBank» в г.Астана
БИК IRTYKZKA

Заместитель
Председателя Правления

_____ **Т. А. Ильясов**
М.П.

Подрядчик:
ТОО «Ондасын Строй»
Юридический адрес:
Республика Казахстан,
Мангистауская область, г.Форт-Шевченко
ул.Жалау Мынбайулы, строение 117
Фактический адрес:
Республика Казахстан,
г.Актау, мкр.31Б, здание №4
тел./факс (7292) 77-61-61, 77-63-63
ИИК KZ5384903KZ000976677
в АО «Нурбанк»
БИК NURSKZKX
БИН 060440009800, Кбе-17.

Директор

_____ **Б. О. Боранбаев**
М.П.

Прошнуровано, пронумеровано
на _____(_____) листах

Подпись _____

ДЛЯ ДОГОВОРОВ

Счет-фактура № 28 от 23 мая 2018 г.

Дата совершения оборота: 23.05.2018

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью Ондасын-Строй

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 060440009800, Мангистауская область, г.Форт-Шевченко, ул.Жалау Мынбайұлы, здание 117,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 43001, № 0010265, от 12.02.2013

ИИК поставщика: KZ5384903KZ000976677, в банке АО Нурбанк, БИК NURSKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 13-14/83 от 03.08.2017г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 060440009800, Товарищество с ограниченной ответственностью Ондасын-Строй,Мангистауская область, г.Форт-Шевченко, ул.Жалау Мынбайұлы, здание 117

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 001240001720, АО Ипотечная Организация "Казахстанская Ипотечная компания"

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: АО Ипотечная Организация "Казахстанская Ипотечная компания"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 001240001720,

ИИК получателя: KZ046010131000112685, в банке АО Народный банк Казахстана, БИК HSBKKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство 9-ти этажного многоквартирного комплекса в микрорайоне "Нур Актобе", города Актобе II очередь бл.А, Б, В (корректировка)	шт	1	91 118 734,82	91 118 734,82	12%	10 934 248,18	102 052 983,00		
Всего по счету:					**91 118 734,82**		**10 934 248,18**	**102 052 983,00**		

Руководитель: Боранбаев Б. О.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Тажибаева Г.Б.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **АО Ипотечная Организация "Казахстанская Ипотечная компания"** — **001240001720**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью Ондасын-Строй,Мангистауская область, г.Форт-Шевченко, ул.Жалау Мынбайұлы, здание 117, тел.: 776161 776363** — **060440009800**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 13-14/83 от 03.08.2017г.

Номер документа	Дата составления
26	23.05.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство 9-ти этажного многоквартирного комплекса в микрорайоне "Нур Актобе", города Актобе II очередь бл.А, Б, В (корректировка)			шт	1	102 052 983,00	102 052 983,00
				Итого	1	x	102 052 983,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Бухгалтер / _____ / Тажибаева Гаухар Балагажиевна

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 23.05.2018

М.П.

Внимание! Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара. Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе. Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и документов удостоверяющих личность.

Образец платежного поручения

Бенефициар: **Товарищество с ограниченной ответственностью Ондасын-Строй** БИН: 060440009800	**ИИК** **KZ5384903KZ000976677**	**Кбе** **17**
Банк бенефициара: АО Нурбанк	**БИК** **NURSKZKX**	**Код назначения платежа** **821**

Счет на оплату № 7 от 23 мая 2018 г.

Поставщик: **БИН / ИИН 060440009800,Товарищество с ограниченной ответственностью Ондасын-Строй,Мангистауская область, г.Форт-Шевченко, ул.Жалау Мынбайұлы, здание 117, тел.: 776161 776363**

Покупатель: **БИН / ИИН 001240001720,АО Ипотечная Организация "Казахстанская Ипотечная компания"**

Договор: **Договор № 13-14/83 от 03.08.2017г.**

№	Код	Наименование	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1		Строительство 9-ти этажного многоквартирного комплекса в микрорайоне "Нур Актобе", города Актобе II очередь бл.А, Б, В (корректировка)	1,000	шт	98 991 393,51	98 991 393,51

Итого: 98 991 393,51

В том числе НДС: 10 606 220,73

Всего наименований 1, на сумму 98 991 393,51 KZT

Всего к оплате: Девяносто восемь миллионов девятьсот девяносто одна тысяча триста девяносто три тенге 51 тиын

Исполнитель _____ /Бухгалтер/

Заказчик : ***Акционерное общество "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"***

Генподрядчик : ***ТОО "Ондасын Строй"***

Наименование строительства и его адрес:

"Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого комплекса в микрорайоне "Нур Актобе",города Актобе- II очередь.Бл.А,Б,В (корректировка)."

Адрес: ***Актобе- II***

Утверждена
Приказом Министерства национальной экономики Республики Казахстан
от "19" марта 2015 г.
№ 229

Справка № 6ж

о стоимости выполненных работ и затрат за май 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	сточник финансировани: наименовани	сточник финансировани: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		13-14/83	*03.08.2017 г.*				

Наименование пусковых комплексов, объектов,	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: С начала строительства по отчетный месяц с НДС	из графы 1: в отчетном месяце, за *май* без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них: в отчетном месяце, за *май*	из них: по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в базо-вом	Дополн. затраты: на приобретение материалов	Дополн. затраты: другие дополнит. расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке,в том числе:	**501 369 595,00**	**91 118 734,82**							**10 934 248,18**	**102 052 983**
Блок А	161 081 181,00	**37 474 323,21**							4 496 918,79	41 971 242
Блок Б	168 813 399,00	**25 394 650,00**							3 047 358,00	28 442 008
Блок В	171 475 015,00	**28 249 761,61**							3 389 971,39	31 639 733

М.П. Заказчик: АО "Байтерек Девелопмент" (по доверенности № __ от_____) _____ Ильясов Т.А. "__" ____ 2018 г.

М.П. Генеральный директор: ТОО " Научно -Производственная Фирма "Мунайгаз инжиниринг ЛТД" " _____ Утепов Н.Б. "__" ____ 2018 г.

М.П.Эксперт технадзора ТОО " Научно -Производственная Фирма "Мунайгаз инжиниринг ЛТД" _____ Байменов С.С "__" ____ 2018 г.

М.П. Региональный представитель: АО "Байтерек Девелопмент" _____ Утешов Б.Р. "__" ____ 2018 г.

М.П. Подрядчик: Директор ТОО "Ондасын Строй" _____ Боранбаев Б.О. "__" ____ 2018 г.

Заказчик: **Акционерное общество "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"**

Подрядчик: **ТОО "Ондасын Строй"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого комплекса в микрорайоне "Нур Актобе",города Актобе- II очередь.Бл.А,Б,В (корректировка).**

А К Т №16
приемки выполненных работ
за май 2018 года

БЛОК А

на 897-2-1-2 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ВЫШЕ 0,00

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
			Раздел: КЛАДКА СТЕН										
1	3	E0108-6-3	Кладка стен наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м	255,06	5993,74	337,41	1528763	86060	269519	4,76	1214		
			м3		769,5	126	196269	32138	118	0,62	158		
2	4	E0108-6-3	Облицовка стен желтым кирпичем М150 на растворе М100	80,904	2630,16	337,41	212790	27298	85490	4,76	385		
			м3		769,5	126	62256	10194	118	0,62	50		
3	5	СПРАЙС лист	Стоимость силикатного кирпича лицевого М150(желтый),размерами 250х120х88	30823	20,69		637825						
			шт										
4	6	E0115-253-1	Оклейка стен полиэтиленовой пленкой "Тайвек"	550,61	189,64	0,22	104417	121	90722	0,86	474		
			м2		156,83	0,09	86352	50	105	0	0		
5	7	E0126-31-1	Теплоизоляция стен полужесткой минплитой на базальтовой основе	77,06	2139,46	330,46	164867	25465	148938	10,58	815		
			м3		1809	123,75	139402	9536	100	0,6	46		
6	8	С11031-589 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 50	73,391	4916		360790						
			м3										
7	9	E0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,9775	72779,65	422,15	71142	413	9706	56,4	55		
			т		8257,5	157,5	8072	154	118	0,77	1		
8	10	E0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м/СИЛИКАТНЫЙ КИРПИЧ/	191,97	5725,66	337,41	1099155	64773	180427	4,38	841		
			м3		670,5	126	128716	24188	118	0,62	119		
9	11	E0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м/КЕРАМИЧЕСКИЙ КИРПИЧ/	121,9	1250,16	34,73	152394	4234	34236	1,43	174		
			м2		225	13,01	27427	1586	118	0,06	8		

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	12	Е0108-7-1 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/4 кирпича при высоте этажа до 4 м/СИЛИКАТНЫЙ КИРПИЧ/ м2	112,87	562,79	18,89	63522	2132	26893	1,24	140
					194,85	7,07	21993	798	118	0,03	4
11	13	Е0108-23-3	Кладка из газобетонных блоков стен неармированных при высоте этажа до 4 м м3	32,954	5560,44	321,26	183239	10587	28085	4,1	135
					603	119,25	19871	3930	118	0,59	19
12	16	Е0107-56-2	Устройство деформационных вертикальных швов в зданиях кирпичных м	20,09	212,81	0,9	4275	18	2465	0,54	11
					87,3	0,34	1754	7	140	0	0
13	17	Е0106-11-10	Армирование сеткой 1т	2,787	5239,08	327,33	14603	912	5894	11,6	32
					1890	123,75	5268	345	105	0,6	2
14	18	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские:проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-1,ВР-1,d 4 мм т	2,787	50800		141595				
			Итого по разделу: КЛАДКА СТЕН				4739377				
			Раздел: ПЕРЕМЫЧКИ								
15	19	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т шт	83	103,01	66,43	8550	5514	5543	0,15	12
					23,85	23,85	1980	1980	140	0,11	9
16	20	Е0107-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т шт	7	391,83	250,96	2743	1757	2146	0,81	6
					130,73	88,22	915	618	140	0,37	3
17	21	Е0110-5-1	Устройство деревянных перемычек/брусок 100х400ммх35,4м/ м3	-0,0775	22197,72	316,57	-1720	-25	-335	22,5	-2
					3487,5	119,25	-270	-9	120	0,58	0
18	22	С143015-143 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 3ПБ18-8-п ГОСТ 948-84 шт.	8	1350		10800				
19	23	С143015-144 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 3ПБ18-37-п ГОСТ 948-84 шт.	2	1399		2798				
20	24	С143015-142 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 3ПБ16-37-п ГОСТ 948-84 шт.	4	1262		5048				
21	25	С143015-125 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 2ПБ16-2-п ГОСТ 948-84 шт.	1	833		833				
22	26	С143015-144 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 3ПБ18-37-п ГОСТ 948-84 шт.	3	1399		4197				
23	27	С143015-148 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 3ПБ21-8-п ГОСТ 948-84 шт.	10	1442		14420				
24	28	С143015-168 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 5ПБ21-27-п ГОСТ 948-84 шт.	7	2934		20538				
25	29	С143015-152 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 3ПБ25-8-п ГОСТ 948-84 шт.	10	1763		17630				
26	30	С143015-171 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 5ПБ25-37-п ГОСТ 948-84	7	3741		26187				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			шт.								
27	31	С143015-143 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 3ПБ18-8-п ГОСТ 948-84	7	1350		9450				
			шт.								
28	32	С143015-144 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 3ПБ18-37-п ГОСТ 948-84	5	1399		6995				
			шт.								
29	33	С143015-142 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 3ПБ16-37-п ГОСТ 948-84	10	1262		12620				
			шт.								
30	34	С143015-125 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 2ПБ16-2-п ГОСТ 948-84	2	833		1666				
			шт.								
31	35	С143015-142 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 3ПБ16-37-п ГОСТ 948-84	2	1262		2524				
			шт.								
32	36	С143015-125 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 2ПБ16-2-п ГОСТ 948-84	5	833		4165				
			шт.								
33	37	С143015-121 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 2ПБ13-1-п ГОСТ 948-84	9	694		6246				
			шт.								
34	38	С143015-120 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 2ПБ10-1-п ГОСТ 948-84	6	538		3228				
			шт.								
35	39	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	212	103,01	66,43	21838	14084	14157	0,15	31
			шт		23,85	23,85	5056	5056	140	0,11	22
36	40	Е0107-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т	8	391,83	250,96	3135	2008	2452	0,81	7
			шт		130,73	88,22	1046	706	140	0,37	3
37	41	Е0110-5-1	Устройство деревянных перемычек/брусок 100х400ммх199,0м/	1,194	22197,72	316,57	26504	378	5168	22,5	27
			м3		3487,5	119,25	4164	142	120	0,58	1
38	42	С143015-143 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 3ПБ18-8-п ГОСТ 948-84	20	1350		27000				
			шт.								
39	43	С143015-144 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 3ПБ18-37-п ГОСТ 948-84	6	1399		8394				
			шт.								
40	44	С143015-142 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 3ПБ16-37-п ГОСТ 948-84	4	1262		5048				
			шт.								
41	45	С143015-125 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 2ПБ16-2-п ГОСТ 948-84	2	833		1666				
			шт.								
42	46	С143015-144 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 3ПБ18-37-п ГОСТ 948-84	8	1399		11192				
			шт.								
43	47	С143015-148 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 3ПБ21-8-п ГОСТ 948-84	24	1442		34608				
			шт.								
44	48	С143015-168 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 5ПБ21-27-п ГОСТ 948-84	8	2934		23472				
			шт.								
45	49	С143015-152 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 3ПБ25-8-п ГОСТ 948-84	24	1763		42312				
			шт.								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	50	С143015-171 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 5ПБ25-37-п ГОСТ 948-84 шт.	8	3741		29928				
47	51	С143015-143 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 3ПБ18-8-п ГОСТ 948-84 шт.	18	1350		24300				
48	52	С143015-144 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 3ПБ18-37-п ГОСТ 948-84 шт.	12	1399		16788				
49	53	С143015-142 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 3ПБ16-37-п ГОСТ 948-84 шт.	24	1262		30288				
50	54	С143015-125 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 2ПБ16-2-п ГОСТ 948-84 шт.	6	833		4998				
51	55	С143015-142 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 3ПБ16-37-п ГОСТ 948-84 шт.	4	1262		5048				
52	56	С143015-125 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 2ПБ16-2-п ГОСТ 948-84 шт.	12	833		9996				
53	57	С143015-121 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 2ПБ13-1-п ГОСТ 948-84 шт.	24	694		16656				
54	58	С143015-120 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 2ПБ10-1-п ГОСТ 948-84 шт.	16	538		8608				
			Итого по разделу: ПЕРЕМЫЧКИ				510696				
			Раздел: ПЕРЕКРЫТИЕ 2-Й -9-Й Этажи								
55	73	Е0107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2 шт	47	859,04	200,77	40375	9436	24372	1,74	82
					299,25	71,15	14065	3344	140	0,31	14
56	74	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2 шт	101	1398,73	373,54	141271	37727	84956	2,66	269
					465,75	135,07	47041	13642	140	0,61	61
57	75	С143017-2300 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 79.12-8 СТ РК 949-92 шт.	48	24660		1183680				
58	76	С143017-2293 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 72.12-8 СТ РК 949-92 шт.	48	21964		1054272				
59	77	С143017-2551 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 57.15-8 СТ РК 949-92 шт.	2	17066		34132				
60	78	С143017-2273 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 52.12-8 СТ РК 949-92 шт.	7	12164		85148				
61	79	С143017-2542 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 48.15-8 СТ РК 949-92 шт.	3	14602		43806				
62	80	С143017-2269 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 48.12-8 СТ РК 949-92 шт.	20	11289		225780				
63	81	С143017-2268 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 47.12-8 СТ РК 949-92	3	11062		33186				

1	1а	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
64	82	С143017-2426 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 23.12-16 СТ РК 949-92	шт.	21	5409		113589				
65	83	С143017-2428 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 25.12-16 СТ РК 949-92	шт.	6	5834		35004				
66	84	С143017-2432 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 29.12-16 СТ РК 949-92	шт.	9	6757		60813				
67	85	С143017-2433 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 30.12-16 СТ РК 949-92	шт.	3	6975		20925				
68	86	С143017-2303 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 82.12-8 СТ РК 949-92	шт.	3	25595		76785				
69	87	С143017-2295 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 74.12-8 СТ РК 949-92	шт.	3	22663		67989				
70	88	С143017-2276 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 55.12-8 СТ РК 949-92	шт.	1	13519		13519				
71	89	С143017-2272 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 51.12-8 СТ РК 949-92	шт.	3	11952		35856				
72	90	С143017-2271 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 50.12-8 СТ РК 949-92	шт.	1	11747		11747				
73	91	Е0107-20-1	Установка анкеров	т	0,1233	41008,57	2434,57	5056	300	5674	170	21
						31950	920,25	3939	113	140	4,49	1
74	92	С12041-7 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	т	0,1233	49502		6104				
75	93	Е0106-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм из бетона класса В15	м3	2,8	9714,45	269,2	27200	754	4215	8,21	23
						1332	101,7	3730	285	105	0,5	1
76	94	С12041-8 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 14 мм	т	0,1318	49134		6476				
77	95	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,044	53600		2358				
78	96	Е0106-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм из бетона класса В15	м3	4,036	9714,45	269,2	39208	1086	6076	8,21	33
						1332	101,7	5376	410	105	0,5	2
79	97	С12041-8 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 14 мм	т	0,1484	49134		7291				
80	98	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм		0,0527	53600		2825				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			т								
81	99	Е0106-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм из бетона класса В15	0,448	9714,45	269,2	4352	121	674	8,21	4
			м3		1332	101,7	597	46	105	0,5	0
82	100	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	-0,0271	51000		-1382				
			т								
83	101	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	-0,0248	52400		-1300				
			т								
84	102	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	-0,0256	53600		-1372				
			т								
85	103	Е0106-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм из бетона класса В15	0,63	9714,45	269,2	6120	170	948	8,21	5
			м3		1332	101,7	839	64	105	0,5	0
86	104	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	-0,0411	51000		-2096				
			т								
87	105	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	-0,0291	52400		-1525				
			т								
88	106	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	-0,0194	53600		-1040				
			т								
89	125	Е0106-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм из бетона класса В15	0,38	9714,45	269,2	3691	102	572	8,21	3
			м3		1332	101,7	506	39	105	0,5	0
90	126	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,0179	51000		913				
			т								
91	127	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0132	52400		692				
			т								
92	128	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,006	53600		322				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			т								
93	129	Е0106-22-3	Устройство безбалочных перекрытий толщиной более 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В25	0,833	10530,95	210,67	8772	175	867	5,75	5
			м3		911,25	79,58	759	66	105	0,39	0
94	132	Е0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	0,0386	5015,9	2020,02	194	78	96	14,1	1
			т		2272,5	502,43	88	19	90	1,79	0
			Итого по разделу: ПЕРЕКРЫТИЕ 2-Й -9-Й Этажи				3390737				
			Раздел: МОНОЛИТНЫЙ ПОЯС								
95	135	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	9,95	3150,55	316,01	31348	3144	15540	8,25	82
			м3		1368	119,39	13612	1188	105	0,58	6
96	136	С143001-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Бетон легкий на пористых заполнителях объемным весом 1800 кг/м3 класса В15 /М-200/	10,1	9970		100692				
			м3								
97	137	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0305	66000		2013				
			т								
98	138	С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,2077	72000		14954				
			т								
99	139	С12041-41 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0637	29400		1873				
			т								
			Итого по разделу: МОНОЛИТНЫЙ ПОЯС				150880				
			Раздел: ПРОЕМЫ 2-Й - 9Й ЭТАЖИ								
100	159	Е0110-91-7#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема до 2 м2	51,512	485,61	19,79	25015	1019	15523	1,46	75
			м2		244,55	6,57	12597	339	120	0,03	2
101	160	С12061-716 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	32,705	5781		189069				
			м2								
102	161	С12061-709 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	31,047	5618		174421				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м2								
103	162	Е0110-91-3#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	13,883	472,81	19	6564	264	3730	1,3	18
			м2		217,73	6,18	3023	86	120	0,03	0
104	163	С12061-705 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	-16,117	5618		-90544				
			м2								
105	164	Е0110-91-1#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	11,146	498,09	19,17	5551	214	3172	1,38	15
			м2		230,97	6,18	2574	69	120	0,03	0
106	165	С12061-704 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	14,573	4884		71173				
			м2								
107	167	С12061-189 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	88,16	5206		458961				
			м2								
108	169	С12061-198 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 600 мм	72,2	4890		353058				
			м								
109	174	Е0110-91-3#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	2,76	472,81	19	1305	52	742	1,3	4
			м2		217,73	6,18	601	17	120	0,03	0
110	175	С12061-705 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	1,38	5618		7753				
			м2								
			Итого по разделу: ПРОЕМЫ 2-Й - 9Й ЭТАЖИ				1202325				
			Раздел: ПОЛЫ /ЛИСТ 22/								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
111	182	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм из цементно-песчаного раствора М-150 м2	750,69	194,65	9,95	146122	7469	51652	0,36	267
					52,2	3,74	39186	2808	123	0,02	14
112	183	Е0111-11-2 К=3	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщ.35 мм м2	750,69	88,97	2,01	66787	1509	2438	0,01	10
					1,89	0,75	1419	563	123	0	3
			Итого по разделу: ПОЛЫ /ЛИСТ 22/				212909				
			Раздел: Строительная часть лифта								
			Раздел: ЛЕСТНИЦЫ								
113	213	Е0107-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких м	43,68	203,59	12,56	8893	549	11298	1,08	47
					180	4,75	7862	207	140	0,02	1
114	214	С143021-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки /ГОСТ 8717.0-84/ м	43,68	995		43462				
115	215	Е0106-11-7	Установка закладных изделий 1т	0,1414	93997,62	304,24	13291	43	4928	198	28
					33075	114,75	4677	16	105	0,56	0
116	216	Е0107-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких м	16,8	203,59	12,56	3420	211	4345	1,08	18
					180	4,75	3024	80	140	0,02	0
117	217	С143021-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки /ГОСТ 8717.0-84/ м	16,8	995		16716				
118	218	Е0106-11-7	Установка закладных изделий 1т	0,0756	93997,62	304,24	7106	23	2635	198	15
					33075	114,75	2500	9	105	0,56	0
119	219	Е0107-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких м	4,62	203,59	12,56	941	58	1195	1,08	5
					180	4,75	832	22	140	0,02	0
120	220	С143021-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки /ГОСТ 8717.0-84/ м	4,62	995		4597				
121	221	Е0106-11-7	Установка закладных изделий 1т	0,0204	93997,62	304,24	1918	6	711	198	4
					33075	114,75	675	2	105	0,56	0
122	222	Е0107-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких м	1,18	203,59	12,56	240	15	305	1,08	1
					180	4,75	212	6	140	0,02	0
123	223	С143021-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки /ГОСТ 8717.0-84/ м	1,18	995		1174				
124	224	Е0106-11-7	Установка закладных изделий 1т	0,0211	93997,62	304,24	1983	6	735	198	4
					33075	114,75	698	2	105	0,56	0
125	225	Е0109-62-7 Изм. и доп.вып.12	Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т /бачки, течки, воронки, желоба, лотки нпр./ в построечных условиях и на производственных базах т	0,0234	49326,74	16388,64	1154	383	684	161	4
					28980	3478,9	678	81	90	13,02	0
126	226	Е0109-61-13	Монтаж подкладок т	0,0331	9883,8	2860,42	327	95	210	36,3	1
					6300	736,43	209	24	90	3,51	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
127	227	С11011-884 Изм. и доп.вып.9, вып.17	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина от 9 мм до 12 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 ГОСТ 14637-89/подкладка/	0,0265	46868		1242				
			т								
			Итого по разделу: ЛЕСТНИЦЫ				106464				
			Раздел: МАШИННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ								
			Раздел: ПРОСТЕНКИ								
128	267	Е0106-17-5	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 500 мм бетон кл В25	0,84	10139,32	285,58	8517	240	1147	7,16	6
			м3		1192,5	107,89	1002	91	105	0,53	0
129	268	С12041-17 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 20-22 мм	0,083	46700		3876				
			т								
130	269	С12041-13 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 10 мм	0,016	50600		810				
			т								
131	271	Е0106-17-5	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 500 мм бетон кл В25	0,987	10139,32	285,58	10008	282	1348	7,16	7
			м3		1192,5	107,89	1177	106	105	0,53	1
132	273	С12041-13 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 10 мм	-0,972	50600		-49183				
			т								
133	274	С12041-18 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 25-28 мм	0,0433	45100		1953				
			т								
134	275	Е0106-17-5	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 500 мм бетон кл В25	2,28	10139,32	285,58	23118	651	3113	7,16	16
			м3		1192,5	107,89	2719	246	105	0,53	1
135	279	Е0106-17-5	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 500 мм бетон кл В25	1,04	10139,32	285,58	10545	297	1420	7,16	7
			м3		1192,5	107,89	1240	112	105	0,53	1
136	281	С12041-13 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 10 мм	-0,0023	50600		-116				
			т								
137	283	Е0106-17-5	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 500 мм бетон кл В25	1,224	10139,32	285,58	12411	350	1671	7,16	9
			м3		1192,5	107,89	1460	132	105	0,53	1
138	287	Е0106-17-5	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 500 мм бетон кл В25	1,27	10139,32	285,58	12877	363	1734	7,16	9
			м3		1192,5	107,89	1514	137	105	0,53	1
139	288	С12041-17 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 20-22 мм	-0,3	46700		-14010				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			т								
140	289	С12041-13 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 10 мм	0,0226	50600		1144				
			т								
141	290	С12041-18 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 25-28 мм	0,0144	45100		649				
			т								
			Итого по разделу: ПРОСТЕНКИ				22596				
			Раздел: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
			Раздел: ПАНДУС								
			Раздел: Крыльцо входа№1/Лист 120/								
			Раздел: Козырек входа №2 для блоков А,Б/Лист 122/								
			Раздел: КРОВЛЯ								
			Раздел: Наружные отделочные работы								
			Раздел: Плита балконная								
142	381	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В25	4,47	12419,25	241,1	55514	1078	6447	8,06	36
			м3		1282,5	91,08	5733	407	105	0,44	2
143	384	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	-0,001	65900		-66				
			т								
144	386	С11011-898 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,3299	59500		19629				
			т								
145	387	С11011-874 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, толщина 8-12 мм	0,0774	63600		4923				
			т								
146	388	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,3848	52400		20164				
			т								
147	389	С11011-907 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N8-14	1,384	70000		96880				
			т								
148	390	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В25	5,94	12419,25	241,1	73770	1432	8567	8,06	48
			м3		1282,5	91,08	7618	541	105	0,44	3
149	391	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,5084	65900		33504				
			т								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
150	392	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм т	0,0032	64700		207				
151	393	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,0279	65900		1839				
152	394	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм т	0,0024	60500		145				
153	395	С11011-898 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп т	0,1766	59500		10508				
154	396	С11011-874 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, толщина 8-12 мм т	0,0408	63600		2595				
155	397	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,2016	52400		10564				
156	402	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В25 м3	-1,6 	12419,25 1282,5	241,1 91,08	-19871 -2052	-386 -146	-2308 105	8,06 0,44	-13 -1
157	404	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм т	-0,0907	64700		-5868				
			Итого по разделу: Плита балконная				304435				
			Раздел: РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
			Раздел: Электронищи								
			Раздел: ВЕНТШАХТЫ								
			ИТОГО:				10640425	315045			5528
							902002	116592			560
			Накладные расходы :								
			Всего накладных расходов:				1182937				
			Итого с накладными				11823363				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				709401				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				12532764				
			Итого с временными, 1,1 %				12 670 624				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,6065 %				203 554				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				50 682				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				126 706				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ИТОГО:				**13 051 567**				
			Итого в текущих ценах всего, в т.ч.				**34 548 760**				
			2015 год 50% К=2,5574194				16 689 165				
			2016 год 50% К=2,7367742				17 859 596				
			Налог на добавленную стоимость, 2 %				690 975,20				
			Итого в текущих ценах с учетом налога (2%)				**35 239 735,38**				
			НДС 12%				4 228 768,25				
			Итого с НДС				**39 468 503,63**				
			Итого с учетом договорного коэффициента к-(сумма договора/сметная стоимость жилой части) 785 102 836 / 806 888 840 = 0,97299999340677 в том числе НДС 12%				**38 402 854**				

на 897-2-1-8 ЛИФТЫ

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: Монтаж лифтов								
1	2	прайс лист	**Лифт пассажирский грузоподъемностью 400 кг тип ЛП-0610БГЭ1** шт	1	1212750,47		1212750				
			Отпускная цена		1212750		1212750				
			Сметная стоимость оборудования				***1212750***				
			Итого по разделу: Монтаж лифтов				**1212750**				
			ИТОГО:				**1212750**	**0**			**0**
			Всего прямые затраты:				**0**	**0**			**0**
			в том числе стоимость:				**1212750**				
			- оборудования				**1212750**				
			Накладные расходы :				**0**				
			Всего накладных расходов:				**1212750**				
			Итого с накладными				**0**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :				**1212750**				
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**1 212 750**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами								
			ИТОГО:				**3 210 267**				
			Итого в текущих ценах всего, в т.ч.				1 550 755				
			2015 год 50% К=2,5574194				1 659 511				
			2016 год 50% К=2,7367742				64 205,33				
			Налог на добавленную стоимость, 2 %				**3 274 471,95**				
			Итого в текущих ценах с учетом налога (2%)								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			НДС 12%				392 936,63				
			Итого с НДС				**3 667 408,58**				
			Итого с учетом договорного коэффициента к-(сумма договора/сметная стоимость жилой части) 785 102 836 / 806 888 840 = 0,97299999340677 в том числе НДС 12%				**3 568 389**				
			ВСЕГО ПО БЛОКУ А				**41 971 242**				

М.П. Заказчик:
АО "Байтерек Девелопмент"
(по доверенности № __ от_____) _____ Ильясов Т.А. _____ 2018 года

М.П. Генеральный директор: ТОО
" Научно - Производственная Фирма "Мунайгаз инжиниринг ЛТД" " _____ Утепов Н.Б. _____ 2018 года

М.П. Эксперт технадзора
ТОО " Научно - Производственная Фирма "Мунайгаз инжиниринг ЛТД" " _____ Байменов С.С _____ 2018 года

М.П. Региональный представитель:
АО "Байтерек Девелопмент" _____ Утешов Б.Р. _____ 2018 года

М.П. Подрядчик: Директор
ТОО "Ондасын Строй" _____ Боранбаев Б.О. _____ 2018 года

расценки проверены

Заказчик: Акционерное общество "Жилищная организация "Казахстанская Ипотечная Компания" |
Подрядчик: ТОО "Ондасын Строй"

Наименование строительства и его адрес: **Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого комплекса в микрорайоне "Нур Актобе",города Актобе- II очередь.Бл.А,Б,В (корректировка).**

А К Т №17
приемки выполненных работ
за май 2018 года

БЛОК Б

на 897-2-2-2 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ВЫШЕ 0,00

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: КЛАДКА СТЕН								
1	2	Е0108-6-3	Кладка стен наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м	-85,83	6542,86	337,41	-561574	-28960	-90696	4,76	-409
			м3		769,5	126	-66046	-10815	118	0,62	-53
2	3	Е0108-6-3	Кладка стен наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м	336,98	5993,74	337,41	2019771	113700	356083	4,76	1604
			м3		769,5	126	259306	42459	118	0,62	209
3	4	Е0108-6-3	Облицовка стен желтым кирпичем М150 на растворе М100	79,931	2630,16	337,41	210231	26970	84462	4,76	380
			м3		769,5	126	61507	10071	118	0,62	50
4	6	Е0115-253-1	Оклейка стен полиэтиленовой пленкой "Тайвек"	460,905	189,64	0,22	87405	101	75941	0,86	397
			м2		156,83	0,09	72284	41	105	0	0
5	7	Е0126-31-1	Теплоизоляция стен полужесткой минплитой на базальтовой основе	64,576	2139,46	330,46	138158	21340	124809	10,58	683
			м3		1809	123,75	116818	7991	100	0,6	39
6	9	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,0044	72779,65	422,15	320	2	44	56,4	0
			т		8257,5	157,5	36	1	118	0,77	0
7	10	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м/СИЛИКАТНЫЙ КИРПИЧ/	199,451	5725,66	337,41	1141989	67297	187458	4,38	874
			м3		670,5	126	133732	25131	118	0,62	124
8	11	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м/КЕРАМИЧЕСКИЙ КИРПИЧ/	183,736	1250,16	34,73	229699	6381	51603	1,43	263
			м2		225	13,01	41341	2390	118	0,06	12
9	12	Е0108-7-1 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/4 кирпича при высоте этажа до 4 м/СИЛИКАТНЫЙ КИРПИЧ/	136,22	562,79	18,89	76663	2573	32457	1,24	169
			м2		194,85	7,07	26542	963	118	0,03	5
10	13	Е0108-23-3	Кладка из газобетонных блоков стен неармированных при высоте этажа до 4 м	33,264	5560,44	321,26	184962	10686	28349	4,1	136
			м3		603	119,25	20058	3967	118	0,59	20

1	1в	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	16	Е0106-11-10	Армирование сеткой	3,37	5239,08	327,33	17656	1103	7126	11,6	39
			1т		1890	123,75	6369	417	105	0,6	2
12	17	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	5,664	50800		287731				
			т								
			Итого по разделу: КЛАДКА СТЕН				3833011				
			Раздел: ПЕРЕМЫЧКИ								
13	18	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	92,8	103,01	66,43	9559	6165	6197	0,15	14
			шт		23,85	23,85	2213	2213	140	0,11	10
14	19	Е0107-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т	3	391,83	250,96	1175	753	920	0,81	2
			шт		130,73	88,22	392	265	140	0,37	1
15	20	Е0110-5-1	Устройство деревянных перемычек/брусок 100х400ммх199,0м/	0,4179	22197,72	316,57	9276	132	1809	22,5	9
			м3		3487,5	119,25	1457	50	120	0,58	0
16	21	С143015-143 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 3ПБ18-8-п ГОСТ 948-84	8	1350		10800				
			шт.								
17	22	С143015-144 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 3ПБ18-37-п ГОСТ 948-84	1	1399		1399				
			шт.								
18	23	С143015-142 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 3ПБ16-37-п ГОСТ 948-84	2	1262		2524				
			шт.								
19	24	С143015-125 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 2ПБ16-2-п ГОСТ 948-84	1	833		833				
			шт.								
20	25	С143015-144 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 3ПБ18-37-п ГОСТ 948-84	3	1399		4197				
			шт.								
21	26	С143015-148 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 3ПБ21-8-п ГОСТ 948-84	14	1442		20188				
			шт.								
22	27	С143015-168 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 5ПБ21-27-п ГОСТ 948-84	5	2934		14670				
			шт.								
23	28	С143015-152 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 3ПБ25-8-п ГОСТ 948-84	10	1763		17630				
			шт.								
24	29	С143015-171 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 5ПБ25-37-п ГОСТ 948-84	3	3741		11223				
			шт.								
25	30	С143015-143 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 3ПБ18-8-п ГОСТ 948-84	-2	1350		-2700				
			шт.								
26	31	С143015-144 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 3ПБ18-37-п ГОСТ 948-84	6	1399		8394				
			шт.								
27	32	С143015-142 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 3ПБ16-37-п ГОСТ 948-84	-20	1262		-25240				
			шт.								
28	36	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	232	103,01	66,43	23898	15413	15493	0,15	34
			шт		23,85	23,85	5533	5533	140	0,11	24

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	37	Е0107-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т	8	391,83	250,96	3135	2008	2452	0,81	7
			шт		130,73	88,22	1046	706	140	0,37	3
30	38	Е0110-5-1	Устройство деревянных перемычек/брусок 100х400ммх199,0м/	1,194	22197,72	316,57	26504	378	5168	22,5	27
			м3		3487,5	119,25	4164	142	120	0,58	1
31	39	С143015-143 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 3ПБ18-8-п ГОСТ 948-84	20	1350		27000				
			шт.								
32	40	С143015-144 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 3ПБ18-37-п ГОСТ 948-84	6	1399		8394				
			шт.								
33	41	С143015-142 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 3ПБ16-37-п ГОСТ 948-84	4	1262		5048				
			шт.								
34	42	С143015-125 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 2ПБ16-2-п ГОСТ 948-84	2	833		1666				
			шт.								
35	43	С143015-144 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 3ПБ18-37-п ГОСТ 948-84	8	1399		11192				
			шт.								
36	44	С143015-148 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 3ПБ21-8-п ГОСТ 948-84	36	1442		51912				
			шт.								
37	45	С143015-168 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 5ПБ21-27-п ГОСТ 948-84	12	2934		35208				
			шт.								
38	46	С143015-152 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 3ПБ25-8-п ГОСТ 948-84	24	1763		42312				
			шт.								
39	47	С143015-171 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 5ПБ25-37-п ГОСТ 948-84	8	3741		29928				
			шт.								
40	48	С143015-143 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 3ПБ18-8-п ГОСТ 948-84	24	1350		32400				
			шт.								
41	49	С143015-144 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 3ПБ18-37-п ГОСТ 948-84	16	1399		22384				
			шт.								
42	50	С143015-142 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 3ПБ16-37-п ГОСТ 948-84	32	1262		40384				
			шт.								
43	51	С143015-125 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 2ПБ16-2-п ГОСТ 948-84	12	833		9996				
			шт.								
44	52	С143015-121 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 2ПБ13-1-п ГОСТ 948-84	24	694		16656				
			шт.								
45	53	С143015-120 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 2ПБ10-1-п ГОСТ 948-84	12	538		6456				
			шт.								
			Итого по разделу: ПЕРЕМЫЧКИ				478402				
			Раздел: ПЕРЕКРЫТИЕ 2-Й -9-Й Этажи								
46	68	Е0107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	30	859,04	200,77	25771	6023	15557	1,74	52
			шт		299,25	71,15	8978	2135	140	0,31	9

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	69	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	117	1398,73	373,54	163651	43704	98414	2,66	311
			шт		465,75	135,07	54493	15803	140	0,61	71
48	73	С143017-2273 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 52.12-8 СТ РК 949-92	1	12164		12164				
			шт.								
49	75	С143017-2269 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 48.12-8 СТ РК 949-92	64	11289		722496				
			шт.								
50	81	Е0107-20-1	Установка анкеров	0,1007	41008,57	2434,57	4130	245	4634	170	17
			т		31950	920,25	3217	93	140	4,49	0
51	83	Е0106-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм из бетона класса В15	0,448	9714,45	269,2	4352	121	674	8,21	4
			м3		1332	101,7	597	46	105	0,5	0
52	87	Е0106-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм из бетона класса В15	0,63	9714,45	269,2	6120	170	948	8,21	5
			м3		1332	101,7	839	64	105	0,5	0
53	89	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0099	52400		519				
			т								
54	95	Е0106-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм из бетона класса В15	0,25	9714,45	269,2	2429	67	376	8,21	2
			м3		1332	101,7	333	25	105	0,5	0
55	96	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,0126	51000		643				
			т								
56	97	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0092	52400		482				
			т								
57	98	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0084	53600		450				
			т								
58	99	Е0106-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм из бетона класса В15	0,38	9714,45	269,2	3691	102	572	8,21	3
			м3		1332	101,7	506	39	105	0,5	0
59	100	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,0179	51000		913				
			т								
60	101	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0132	52400		692				
			т								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61	102	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,006	53600		322				
			т								
62	103	Е0106-22-3	Устройство безбалочных перекрытий толщиной более 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В25	0,833	10530,95	210,67	8772	175	867	5,75	5
			м3		911,25	79,58	759	66	105	0,39	0
			Итого по разделу: ПЕРЕКРЫТИЕ 2-Й -9-Й Этажи				957596				
			Раздел: МОНОЛИТНЫЙ ПОЯС								
63	109	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	8,91	3150,55	316,01	28071	2816	13915	8,25	74
			м3		1368	119,39	12189	1064	105	0,58	5
64	112	С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,1836	72000		13219				
			т								
65	113	С12041-41 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0564	29400		1658				
			т								
			Итого по разделу: МОНОЛИТНЫЙ ПОЯС				42949				
			Раздел: ПРОЕМЫ 2-Й - 9Й ЭТАЖИ								
66	133	Е0110-91-7#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема до 2 м2	67,9	485,61	19,79	32973	1343	20462	1,46	99
			м2		244,55	6,57	16605	446	120	0,03	2
67	134	С12061-716 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	37,383	5781		216110				
			м2								
68	135	С12061-709 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	46,569	5618		261626				
			м2								
69	136	Е0110-91-3#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	8,6	472,81	19	4066	163	2311	1,3	11
			м2		217,73	6,18	1872	53	120	0,03	0

1	18	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70	137	С12061-705 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	10,764	5618		60472				
			м2								
71	138	Е0110-91-1#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	9,922	498,09	19,17	4942	190	2824	1,38	14
			м2		230,97	6,18	2292	61	120	0,03	0
72	139	С12061-704 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	12,461	4884		60858				
			м2								
73	141	С12061-189 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	70,528	5206		367169				
			м2								
74	148	Е0110-91-3#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	2,76	472,81	19	1305	52	742	1,3	4
			м2		217,73	6,18	601	17	120	0,03	0
			Итого по разделу: ПРОЕМЫ 2-Й - 9Й ЭТАЖИ				1009520				
			Раздел: ПОЛЫ/ЛИСТ 23/								
75	157	Е0111-11-2 К=3	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщ.35 мм	638	88,97	2,01	56762	1282	2072	0,01	8
			м2		1,89	0,75	1206	478	123	0	2
			Итого по разделу: ПОЛЫ/ЛИСТ 23/				56762				
			Раздел: ЛЕСТНИЦЫ								
76	181	Е0107-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	46,8	203,59	12,56	9528	588	12105	1,08	51
			м		180	4,75	8424	222	140	0,02	1
77	183	Е0106-11-7	Установка закладных изделий	-0,0595	93997,62	304,24	-5593	-18	-2074	198	-12
			1т		33075	114,75	-1968	-7	105	0,56	0
78	184	Е0107-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	38	203,59	12,56	7736	477	9829	1,08	41
			м		180	4,75	6840	181	140	0,02	1
79	186	Е0106-11-7	Установка закладных изделий	-0,026	93997,62	304,24	-2444	-8	-906	198	-5
			1т		33075	114,75	-860	-3	105	0,56	0
80	187	Е0107-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	4,62	203,59	12,56	941	58	1195	1,08	5
			м		180	4,75	832	22	140	0,02	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
81	189	Е0106-11-7	Установка закладных изделий 1т	-0,0076	93997,62	304,24	-714	-2	-265	198	-2
82	190	Е0107-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких м	4,95	33075 203,59 180	114,75 12,56 4,75	-251 1008 891	-1 62 24	105 1280 140	0,56 1,08 0,02	0 5 0
			Итого по разделу: ЛЕСТНИЦЫ				10461				
			Раздел: Строительная часть лифта								
			Раздел: МАШИННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ								
			Раздел: ПРОСТЕНКИ								
83	241	Е0106-17-5	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 500 мм бетон кл В25 м3	0,84	10273,69 1192,5	285,58 107,89	8630 1002	240 91	1147 105	7,16 0,53	6 0
84	242	С12041-17 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 20-22 мм т	-0,02	46700		-934				
85	243	С12041-13 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 10 мм т	-0,075	50600		-3795				
86	245	Е0106-17-5	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 500 мм бетон кл В25 м3	0,987	10273,69 1192,5	285,58 107,89	10140 1177	282 106	1348 105	7,16 0,53	7 1
87	246	С12041-17 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 20-22 мм т	0,0014	46700		65				
88	249	Е0106-17-5	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 500 мм бетон кл В25 м3	1,149	10273,69 1192,5	285,58 107,89	11804 1370	328 124	1569 105	7,16 0,53	8 1
89	253	Е0106-17-5	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 500 мм бетон кл В25 м3	1,229	10273,69 1192,5	285,58 107,89	12621 1465	351 133	1677 105	7,16 0,53	9 1
90	254	С12041-17 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 20-22 мм т	-0,0086	46700		-402				
91	256	С12041-18 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 25-28 мм т	-0,003	45100		-135				
92	257	Е0106-17-5	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 500 мм бетон кл В25 м3	1,89	10273,69 1192,5	285,58 107,89	19417 2254	540 204	2581 105	7,16 0,53	14 1
			Итого по разделу: ПРОСТЕНКИ				57412				
			Раздел: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
			Раздел: ПАНДУС								
			Раздел: Крыльцо входа №1								
			Раздел: КРОВЛЯ								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: Наружные отделочные работы								
			Раздел: Плита балконная								
93	324	E0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона B25	4,476	12419,25	241,1	55589	1079	6456	8,06	36
			м3		1282,5	91,08	5740	408	105	0,44	2
94	328	C12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса A-I, d 10 мм	-0,011	60500		-665				
			т								
95	329	C11011-898 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	-0,3312	59500		-19706				
			т								
96	330	C11011-874 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, толщина 8-12 мм	-0,0765	63600		-4865				
			т								
97	333	E0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона B25	3,578	12419,25	241,1	44436	863	5160	8,06	29
			м3		1282,5	91,08	4589	326	105	0,44	2
98	335	C12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса A-I, d 10 мм	-0,0014	64700		-91				
			т								
99	338	C11011-898 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,01	59500		595				
			т								
100	341	C11011-907 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N8-14	0,276	70000		19320				
			т								
101	345	E0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона B25	1,598	12419,25	241,1	19846	385	2305	8,06	13
			м3		1282,5	91,08	2049	146	105	0,44	1
			Итого по разделу: Плита балконная				114458				
			Раздел: РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
			Раздел: Электроники								
			Раздел: ВЕНТШАХТЫ								
			ИТОГО:				6560571	307723			5044
			Накладные расходы :				824793	113891			547
			Всего накладных расходов:								
			Итого с накладными				1097449				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :				7658020				
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты								
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				459481				
			Итого с временными, 1,1 %				8117501				
							8 206 794				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Итого с зимними удорожаниями, 1,6065 %				**131 842**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**32 827**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**82 068**				
			ИТОГО:				**8 453 531**				
			Итого в текущих ценах всего, в т.ч.				**22 377 314**				
			2015 год 50% К=2,5574194				10 809 612				
			2016 год 50% К=2,7367742				11 567 702				
			Налог на добавленную стоимость, 2 %				447 546,28				
			Итого в текущих ценах с учетом налога (2%)				**22 824 860,28**				
			НДС 12%				2 738 983,23				
			Итого с НДС				**25 563 843,51**				
			Итого с учетом договорного коэффициента к-(сумма договора/сметная стоимость жилой части) 785 102 836 / 806 888 840 = 0,97299999340677 в том числе НДС 12%				**24 873 620**				

на 897-2-2-8 ЛИФТЫ

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: Монтаж лифтов								
1	2	прайс лист	**Лифт пассажирский грузоподъемностью 400 кг тип ЛП-0610БГЭ1** шт	1	1212750,47		**1212750**				
			Отпускная цена		1212750		1212750				
			Сметная стоимость оборудования				***1212750***				
			Итого по разделу: Монтаж лифтов				**1212750**				
			ИТОГО:				**1212750**	**0**			**0**
							0	**0**			**0**
			Всего прямые затраты:				**1212750**				
			в том числе стоимость:								
			- материалов, изделий и конструкций				**0**				
			- оборудования				**1212750**				
			Накладные расходы :								
			Всего накладных расходов:				**0**				
			Итого с накладными				**1212750**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**0**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**1212750**				
			ИТОГО:				**1212750**				
			Итого в текущих ценах всего, в т.ч.				**3 210 267**				
			2015 год 50% К=2,5574194				1 550 755				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			2016 год 50% К=2,7367742				1 659 511				
			Налог на добавленную стоимость, 2 %				64 205,33				
			Итого в текущих ценах с учетом налога (2%)				**3 274 471,95**				
			НДС 12%				392 936,63				
			Итого с НДС				**3 667 408,58**				
			Итого с учетом договорного коэффициента к-(сумма договора/сметная стоимость жилой части) 785 102 836 / 806 888 840 = 0,97299999340677 в том числе НДС 12%				**3 568 389**				
			ВСЕГО ПО БЛОКУ Б				**28 442 008**				

М.П. Заказчик:
АО "Байтерек Девелопмент"
(по доверенности № __ от_____) _____ Ильясов Т.А. _____ 2018 года

М.П. Генеральный директор: ТОО
" Научно - Производственная Фирма "Мунайгаз инжиниринг ЛТД" " _____ Утепов Н.Б. _____ 2018 года

М.П Эксперт технадзора
ТОО " Научно - Производственная Фирма "Мунайгаз инжиниринг ЛТД" " _____ Байменов С.С _____ 2018 года

М.П. Региональный представитель:
АО "Байтерек Девелопмент"
_____ Утешов Б.Р. _____ 2018 года

М.П. Подрядчик: Директор
ТОО "Ондасын Строй"
_____ Боранбаев Б.О. _____ 2018 года

расценки проверены

Заказчик: **Акционерное общество "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"**
Подрядчик: **ТОО "Ондасын Строй"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого комплекса в микрорайоне "Нур Актобе",города Актобе- II очередь.Бл.А,Б,В (корректировка).**

А К Т №18
приемки выполненных работ
за май 2018 года

БЛОК В

на 897-2-4-2 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ВЫШЕ 0,00

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: КЛАДКА СТЕН								
1	1	E0108-6-3	Кладка стен наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м	135,6	7353,36	337,41	997116	45753	143287	4,76	645
			м3		769,5	126	104344	17086	118	0,62	84
2	2	E0108-6-3	Кладка стен наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м	49,93	6542,86	337,41	326685	16847	52761	4,76	238
			м3		769,5	126	38421	6291	118	0,62	31
3	3	E0108-6-3	Кладка стен наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м	143,432	5993,74	337,41	859694	48395	151563	4,76	683
			м3		769,5	126	110371	18072	118	0,62	89
4	4	E0108-6-3	Облицовка стен желтым кирпичем М150 на растворе М100	89,832	2630,16	337,41	236273	30310	94925	4,76	428
			м3		769,5	126	69126	11319	118	0,62	56
5	6	E0115-253-1	Оклейка стен полиэтиленовой пленкой "Тайвек"	528,275	189,64	0,22	100181	116	87042	0,86	455
			м2		156,83	0,09	82849	48	105	0	0
6	7	E0126-31-1	Теплоизоляция стен полужесткой минплитой на базальтовой основе	73,96	2139,46	330,46	158234	24441	142946	10,58	782
			м3		1809	123,75	133794	9153	100	0,6	44
7	9	E0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	1,044	72779,65	422,15	75975	441	10366	56,4	59
			т		8257,5	157,5	8620	164	118	0,77	1
8	10	E0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м/СИЛИКАТНЫЙ КИРПИЧ/	199,457	5725,66	337,41	1142023	67299	187464	4,38	874
			м3		670,5	126	133736	25132	118	0,62	124
9	11	E0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м/КЕРАМИЧЕСКИЙ КИРПИЧ/	183,736	1250,16	34,73	229699	6381	51603	1,43	263
			м2		225	13,01	41341	2390	118	0,06	12

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	12	Е0108-7-1 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/4 кирпича при высоте этажа до 4 м/СИЛИКАТНЫЙ КИРПИЧ/	136,22	562,79	18,89	76663	2573	32457	1,24	169
			м2		194,85	7,07	26542	963	118	0,03	5
11	13	Е0108-23-3	Кладка из газобетонных блоков стен неармированных при высоте этажа до 4 м	33,264	5560,44	321,26	184962	10686	28349	4,1	136
			м3		603	119,25	20058	3967	118	0,59	20
12	16	Е0107-56-2	Устройство деформационных вертикальных швов в зданиях кирпичных	20,09	212,81	0,9	4275	18	2465	0,54	11
			м		87,3	0,34	1754	7	140	0	0
13	17	Е0106-11-10	Армирование сеткой	2,997	5239,08	327,33	15700	981	6336	11,6	35
			1т		1890	123,75	5664	371	105	0,6	2
			Итого по разделу: КЛАДКА СТЕН				4407480				
			Раздел: ПЕРЕМЫЧКИ								
14	21	Е0110-5-1	Устройство деревянных перемычек/брусок 100х400ммх66,5м/	0,1397	22197,72	316,57	3101	44	605	22,5	3
			м3		3487,5	119,25	487	17	120	0,58	0
15	32	С143015-144 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 3ПБ18-37-п ГОСТ 948-84	8	1399		11192				
			шт.								
16	37	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	232	103,01	66,43	23898	15413	15493	0,15	34
			шт		23,85	23,85	5533	5533	140	0,11	24
17	38	Е0107-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т	8	391,83	250,96	3135	2008	2452	0,81	7
			шт		130,73	88,22	1046	706	140	0,37	3
18	39	Е0110-5-1	Устройство деревянных перемычек/брусок 100х400ммх199,0м/	1,194	22197,72	316,57	26504	378	5168	22,5	27
			м3		3487,5	119,25	4164	142	120	0,58	1
19	40	С143015-143 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 3ПБ18-8-п ГОСТ 948-84	20	1350		27000				
			шт.								
20	41	С143015-144 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 3ПБ18-37-п ГОСТ 948-84	6	1399		8394				
			шт.								
21	42	С143015-142 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 3ПБ16-37-п ГОСТ 948-84	4	1262		5048				
			шт.								
22	43	С143015-125 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 2ПБ16-2-п ГОСТ 948-84	2	833		1666				
			шт.								
23	44	С143015-144 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 3ПБ18-37-п ГОСТ 948-84	8	1399		11192				
			шт.								
24	45	С143015-148 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 3ПБ21-8-п ГОСТ 948-84	36	1442		51912				
			шт.								
25	46	С143015-168 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 5ПБ21-27-п ГОСТ 948-84	12	2934		35208				
			шт.								
26	47	С143015-152 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 3ПБ25-8-п ГОСТ 948-84	24	1763		42312				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			шт.								
27	48	С143015-171 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 5ПБ25-37-п ГОСТ 948-84	8	3741		29928				
			шт.								
28	49	С143015-143 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 3ПБ18-8-п ГОСТ 948-84	24	1350		32400				
			шт.								
29	50	С143015-144 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 3ПБ18-37-п ГОСТ 948-84	16	1399		22384				
			шт.								
30	51	С143015-142 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 3ПБ16-37-п ГОСТ 948-84	32	1262		40384				
			шт.								
31	52	С143015-125 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 2ПБ16-2-п ГОСТ 948-84	12	833		9996				
			шт.								
32	53	С143015-121 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 2ПБ13-1-п ГОСТ 948-84	24	694		16656				
			шт.								
33	54	С143015-120 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 2ПБ10-1-п ГОСТ 948-84	12	538		6456				
			шт.								
			Итого по разделу: ПЕРЕМЫЧКИ				408766				
			Раздел: ПЕРЕКРЫТИЕ 2-Й -9-Й Этажи								
34	69	Е0107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	30	859,04	200,77	25771	6023	15557	1,74	52
			шт		299,25	71,15	8978	2135	140	0,31	9
35	70	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	117	1398,73	373,54	163651	43704	98414	2,66	311
			шт		465,75	135,07	54493	15803	140	0,61	71
36	76	С143017-2269 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 48.12-8 СТ РК 949-92	16	11289		180624				
			шт.								
37	82	Е0107-20-1	Установка анкеров	0,1007	41008,57	2434,57	4130	245	4634	170	17
			т		31950	920,25	3217	93	140	4,49	0
38	87	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	-0,0003	53600		-16				
			т								
39	88	Е0106-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм из бетона класса В15	0,63	9714,45	269,2	6120	170	948	8,21	5
			м3		1332	101,7	839	64	105	0,5	0
40	104	Е0106-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм из бетона класса В15	0,38	9714,45	269,2	3691	102	572	8,21	3
			м3		1332	101,7	506	39	105	0,5	0
41	105	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,0179	51000		913				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			т								
42	106	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0132	52400		692				
			т								
43	107	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,006	53600		322				
			т								
44	111	Е0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	0,1102	5030,5	2020,02	554	223	275	14,1	2
			т		2272,5	502,43	250	55	90	1,79	0
			Итого по разделу: ПЕРЕКРЫТИЕ 2-Й -9-Й Этажи				386452				
			Раздел: МОНОЛИТНЫЙ ПОЯС								
45	114	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	10,86	3150,55	316,01	34215	3432	16961	8,25	90
			м3		1368	119,39	14856	1297	105	0,58	6
46	115	С143001-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Бетон легкий на пористых заполнителях объемным весом 1800 кг/м3 класса В15 /М-200/	11,023	9970		109897				
			м3								
47	116	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0328	66000		2165				
			т								
48	117	С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,2234	72000		16085				
			т								
49	118	С12041-41 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм	0,0686	29400		2017				
			т								
			Итого по разделу: МОНОЛИТНЫЙ ПОЯС				164379				
			Раздел: ПРОЕМЫ 2-Й - 9Й ЭТАЖИ								
50	138	Е0110-91-7#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема до 2 м2	67,904	485,61	19,79	32975	1344	20463	1,46	99
			м2		244,55	6,57	16606	446	120	0,03	2

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	139	С12061-716 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	37,383	5781		216110				
			м2								
52	140	С12061-709 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	46,569	5618		261626				
			м2								
53	141	Е0110-91-3#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	8,528	472,81	19	4032	162	2291	1,3	11
			м2		217,73	6,18	1857	53	120	0,03	0
54	142	С12061-705 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	10,764	5618		60472				
			м2								
55	143	Е0110-91-1#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	9,922	498,09	19,17	4942	190	2824	1,38	14
			м2		230,97	6,18	2292	61	120	0,03	0
56	144	С12061-704 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	12,461	4884		60858				
			м2								
57	146	С12061-189 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	88,16	5206		458961				
			м2								
58	148	С12061-198 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 600 мм	146,8	4890		717852				
			м								
59	154	С12061-705 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	1,38	5618		7753				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м2								
			Итого по разделу: ПРОЕМЫ 2-Й - 9Й ЭТАЖИ				1825580				
			Раздел: ПОЛЫ/ЛИСТ 23/								
			Раздел: ЛЕСТНИЦЫ								
60	186	E0107-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	43,68	203,59	12,56	8893	549	11298	1,08	47
			м		180	4,75	7862	207	140	0,02	1
61	188	E0106-11-7	Установка закладных изделий	0,1414	93997,62	304,24	13291	43	4928	198	28
			1т		33075	114,75	4677	16	105	0,56	0
62	189	E0107-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	17	203,59	12,56	3461	214	4397	1,08	18
			м		180	4,75	3060	81	140	0,02	0
63	191	E0106-11-7	Установка закладных изделий	0,0756	93997,62	304,24	7106	23	2635	198	15
			1т		33075	114,75	2500	9	105	0,56	0
64	192	E0107-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	5,3	203,59	12,56	1079	67	1371	1,08	6
			м		180	4,75	954	25	140	0,02	0
65	194	E0106-11-7	Установка закладных изделий	0,0208	93997,62	304,24	1955	6	725	198	4
			1т		33075	114,75	688	2	105	0,56	0
66	195	E0107-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	4,62	203,59	12,56	941	58	1195	1,08	5
			м		180	4,75	832	22	140	0,02	0
67	197	E0106-11-7	Установка закладных изделий	0,0208	93997,62	304,24	1955	6	725	198	4
			1т		33075	114,75	688	2	105	0,56	0
68	199	E0109-61-13	Монтаж подкладок	0,0534	9883,8	2860,42	528	153	338	36,3	2
			т		6300	736,43	336	39	90	3,51	0
69	200	С11011-884 Изм. и доп.вып.9, вып.17	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина от 9 мм до 12 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 ГОСТ 14637-89/подкладка/	0,0556	46868		2606				
			т								
			Итого по разделу: ЛЕСТНИЦЫ				41815				
			Раздел: Строительная часть лифта								
			Раздел: МАШИННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ								
			Раздел: ПРОСТЕНКИ								
70	246	E0106-17-5	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 500 мм бетон кл В25	1,68	10273,69	285,58	17260	480	2294	7,16	12
			м3		1192,5	107,89	2003	181	105	0,53	1
71	250	E0106-17-5	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 500 мм бетон кл В25	1,974	10273,69	285,58	20280	564	2695	7,16	14
			м3		1192,5	107,89	2354	213	105	0,53	1
72	254	E0106-17-5	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 500 мм бетон кл В25	1,033	10273,69	285,58	10613	295	1410	7,16	7
			м3		1192,5	107,89	1232	111	105	0,53	1
73	258	E0106-17-5	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 500 мм бетон кл В25	0,945	10273,69	285,58	9709	270	1290	7,16	7
			м3		1192,5	107,89	1127	102	105	0,53	0
74	262	E0106-17-5	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 500 мм бетон кл В25	1,271	10273,69	285,58	13053	363	1735	7,16	9
			м3		1192,5	107,89	1515	137	105	0,53	1

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75	264	С12041-13 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 10 мм	-0,0144	50600		-729				
			т								
76	266	Е0106-17-5	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 500 мм бетон кл В25	1,449	10273,69	285,58	14887	414	1978	7,16	10
			м3		1192,5	107,89	1728	156	105	0,53	1
			Итого по разделу: ПРОСТЕНКИ				85072				
			Раздел: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
			Раздел: ПАНДУС								
			Раздел: Крыльцо входа №1								
			Раздел: Козырек входа №3 для блоков Б,В/Лист 123/								
			Раздел: КРОВЛЯ								
			Раздел: Наружные отделочные работы								
			Раздел: Плита балконная								
77	360	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В25	4,473	12419,25	241,1	55551	1078	6451	8,06	36
			м3		1282,5	91,08	5737	407	105	0,44	2
78	364	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	-0,1077	60500		-6516				
			т								
79	367	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	-0,3	52400		-15720				
			т								
80	369	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В25	3,269	12419,25	241,1	40599	788	4715	8,06	26
			м3		1282,5	91,08	4192	298	105	0,44	1
81	381	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В25	1,491	12419,25	241,1	18517	359	2150	8,06	12
			м3		1282,5	91,08	1912	136	105	0,44	1
			Итого по разделу: Плита балконная				92431				
			Раздел: РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
			Раздел: Электрониши								
			Раздел: ВЕНТШАХТЫ								
			ИТОГО:				7411977	333407			5716
			Накладные расходы :				935141	123551			595
			Всего накладных расходов:				1230550				
			Итого с накладными				8642527				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				518551				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				9161078				
			Итого с временными, 1,1 %				9 261 850				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,6065 %				148 792				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				37 047				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**92 618**				
			ИТОГО:				**9 540 307**				
			Итого в текущих ценах всего, в т.ч.				**25 254 117**				
			2015 год 50% К=2,5574194				12 199 283				
			2016 год 50% К=2,7367742				13 054 834				
			Налог на добавленную стоимость, 2 %				505 082,34				
			Итого в текущих ценах с учетом налога (2%)				**25 759 199,21**				
			НДС 12%				3 091 103,91				
			Итого с НДС				**28 850 303,12**				
			Итого с учетом договорного коэффициента к-(сумма договора/сметная стоимость жилой части) 785 102 836 / 806 888 840 = 0,97299999340677 в том числе НДС 12%				**28 071 345**				

на 897-2-4-8 ЛИФТЫ

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: Монтаж лифтов								
1	2	прайс лист	**Лифт пассажирский грузоподъемностью 400 кг тип ЛП-0610БГЭ1** шт	1	1212750,47		1212750				
			Отпускная цена		1212750		1212750				
			Сметная стоимость оборудования				*1212750*				
			Итого по разделу: Монтаж лифтов				**1212750**				
			ИТОГО:				**1212750**	0			0
			Всего прямые затраты:				0	0			0
			в том числе стоимость:				**1212750**				
			- материалов, изделий и конструкций				0				
			- оборудования				**1212750**				
			Накладные расходы :				0				
			Всего накладных расходов:				**1212750**				
			Итого с накладными				0				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :				**1212750**				
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				0				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**1212750**				
			ИТОГО:				**1212750**				
			Итого в текущих ценах всего, в т.ч.				**3 210 267**				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			2015 год 50% К=2,5574194				1 550 755				
			2016 год 50% К=2,7367742				1 659 511				
			Налог на добавленную стоимость, 2 %				64 205,33				
			Итого в текущих ценах с учетом налога (2%)				**3 274 471,95**				
			НДС 12%				392 936,63				
			Итого с НДС				**3 667 408,58**				
			Итого с учетом договорного коэффициента к-(сумма договора/сметная стоимость жилой части) 785 102 836 / 806 888 840 = 0,97299999340677 в том числе НДС 12%				**3 568 389**				
			ВСЕГО ПО БЛОКУ В				**31 639 733**				

М.П. Заказчик:
АО "Байтерек Девелопмент"
(по доверенности № __ от_____) _____ Ильясов Т.А. _____ 2018 года

М.П. Генеральный директор: ТОО
" Научно - Производственная Фирма "Мунайгаз инжиниринг ЛТД" _____ Утепов Н.Б. _____ 2018 года

М.П Эксперт технадзора
ТОО " Научно - Производственная Фирма "Мунайгаз инжиниринг ЛТД" _____ Байменов С.С _____ 2018 года

М.П. Региональный представитель:
АО "Байтерек Девелопмент" _____ Утешов Б.Р. _____ 2018 года

М.П. Подрядчик: Директор
ТОО "Ондасын Строй" _____ Боранбаев Б.О. _____ 2018 года