| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | Е0116-16-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диам. до 100 мм | 4 | 638,79 | 15,41 | 2555 | 62 | 1433 | 1,82 | 7 |
| | | 1шт | | 305,33 | 5,63 | 1221 | 23 | 115,2 | 0,03 | -- |
| 87 | С130904-73 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002 СН РК | Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 2,5 МПа, Dy 80 мм | 4 | 10500,00 | -- | 42000 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 88 | С130901-39 | Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм | 3 | 560,00 | -- | 1680 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 89 | С131205-4 | Термометры прямые в оправе | 8 | 352,00 | -- | 2816 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 90 | С130810-45 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | 5 | 200,00 | -- | 1000 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 91 | Прайс-лист ИП Рыбинцев Г.М. | Патрубок д. 65мм | 4 | 1385,72 | -- | 5543 | -- | -- | -- | -- |
| | | комптект | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 92 | Е0126-3-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм | 4 | 228,38 | 6,64 | 914 | 27 | 176 | 0,28 | 1 |
| | | м | | 46,32 | 2,54 | 185 | 10 | 90 | 0,01 | -- |
| 93 | Е0126-3-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | Изоляция трубопроводов диаметром 32 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм | 3 | 253,00 | 6,84 | 759 | 21 | 134 | 0,28 | 1 |
| | | м | | 47,09 | 2,54 | 141 | 8 | 90 | 0,01 | -- |
| 94 | Е0126-3-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | Изоляция трубопроводов диаметром 38 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм | 2 | 267,89 | 7,51 | 536 | 15 | 93 | 0,29 | 1 |
| | | м | | 48,65 | 2,81 | 97 | 6 | 90 | 0,01 | -- |
| 95 | Е0126-3-11 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм | 3 | 505,73 | 11,74 | 1517 | 35 | 197 | 0,40 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 68,31 | 4,50 | 205 | 14 | 90 | 0,02 | -- |
| | | м | | | | | | | | |
| 96 | Е01031-А26- 1 | Погрузка строительного мусора | 8,52 | 27,10 | 27,10 | 231 | 231 | 145 | -- | -- |
| | | | | -- | 18,97 | -- | 162 | 90 | 0,11 | 1 |
| | | т | | | | | | | | |
| 97 | Е010333-А5- 1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 | 8,52 | 49,50 | 49,50 | 422 | 422 | 76 | -- | -- |
| | | | | -- | 9,90 | -- | 84 | 90 | 0,21 | 2 |
| | | т | | | | | | | | |
| | | | | Теплотрасса | | | | | | |
| 98 | Е0124-1-1К3 =0,6 | Демонтаж. Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С | 0,046 | 71473,28 | 27598,28 | 3288 | 1270 | 3233 | 249,00 | 11 |
| | | | | 43875,00 | 10182,15 | 2018 | 468 | 130 | 88,16 | 4 |
| | | км | | | | | | | | |
| 99 | Е0124-1-3К3 =0,6 | Демонтаж. Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 80 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С | 0,094 | 74023,76 | 28393,76 | 6958 | 2669 | 6822 | 258,00 | 24 |
| | | | | 45630,00 | 10195,65 | 4289 | 958 | 130 | 88,27 | 8 |
| | | км | | | | | | | | |
| 100 | Е0124-4-2 | Надземная прокладка стальных трубопроводов диаметром 70 мм при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С | 0,144 | 128668,67 | 44459,79 | 18528 | 6402 | 17131 | 418,00 | 60 |
| | | | | 75150,00 | 16362,75 | 10822 | 2356 | 130 | 85,75 | 12 |
| | | км | | | | | | | | |
| 101 | Е0101-12-8 | Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 | 5 | 23,36 | 22,08 | 117 | 110 | 33 | 0,01 | -- |
| | | | | 1,28 | 5,56 | 6 | 28 | 97 | 0,02 | -- |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 102 | Е0123-1-1 | Устройство песчаного основания под трубопроводы | 0,5 | 1083,90 | 152,52 | 542 | 76 | 137 | 1,02 | 1 |
| | | | | 153,68 | 57,15 | 77 | 29 | 130 | 0,28 | -- |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 103 | Е0116-10-3 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм | 10 | 139,76 | 15,99 | 1398 | 160 | 1563 | 0,66 | 7 |
| | | | | 116,10 | 5,99 | 1161 | 60 | 128 | 0,03 | -- |
| | | м | | | | | | | | |
| 104 | С130806-344 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК | Трубы стальные предизолированные электросварные прямошовные /ГОСТ 10704-91, 10705-80/ толщина изоляции ППМ 33,5 мм, 76х4 | 154 | 2130,00 | -- | 328020 | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8.02-04С- 2004 | | | | | | | | | |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | | | | | | | |
| 105 | Е0116-15-3 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм | 2 | 891,93 | 90,13 | 1784 | 180 | 1233 | 2,60 | 5 |
| | | | | 447,75 | 33,75 | 896 | 67 | 128 | 0,16 | -- |
| | | 1шт | | | | | | | | |
| 106 | С130902-11 | Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм | 2 | 10400,00 | -- | 20800 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | | | | | | | |
| 107 | С130809-11 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм | 4 | 377,00 | -- | 1508 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | | | | | | | |
| 108 | Е0116-15-1 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм | 4 | 473,47 | 39,24 | 1894 | 157 | 1382 | 1,47 | 6 |
| | | | | 254,25 | 15,75 | 1017 | 63 | 128 | 0,07 | -- |
| | | 1шт | | | | | | | | |
| 109 | С130901-110 | Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, Ру 6,4 МПа /64 кгс/см2/, Dy 25 мм | 2 | 4760,00 | -- | 9520 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | | | | | | | |
| 110 | С130901-24 | Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм | 2 | 328,00 | -- | 656 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | | | | | | | |
| 111 | Е0118-22-4 | Установка термометров в оправе прямых или угловых | 2 | 63,00 | -- | 126 | -- | 138 | 0,31 | 1 |
| | | | | 54,00 | -- | 108 | -- | 128 | -- | -- |
| | | комплект | | | | | | | | |
| 112 | С131205-4 | Термометры прямые в оправе | 2 | 352,00 | -- | 704 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | | | | | | | |
| | | | | УСТРОЙТСВО ОПОР | | | | | | |
| | | УСТРОЙСТВО НЕПОДВИЖНЫХ ОПОР Т3 (2шт) | | | | | | | | |
| 113 | Е0107-62-3 | Устройство неподвижных щитовых опор из монолитного железобетона | 1,59 | 11069,61 | 248,05 | 17623 | 395 | 3168 | 7,85 | 12 |
| | | | | 1329,75 | 91,83 | 2117 | 146 | 140 | 0,43 | 1 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 114 | Е0109-53-3П РИМ. | НЕПОДВИЖНЫЕ ОПОРЫ | 0,219 | 16367,84 | 681,42 | 3585 | 149 | 2918 | 95,00 | 21 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 14670,00 | 132,75 | 3213 | 29 | 90 | 0,65 | -- |
| | | т | | | | | | | | |
| 115 | С12021-263 | Опоры неподвижные | 0,219 | 107900,00 | -- | 23630 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | | | | | | | |
| 116 | Е0107-42-2 | Установка блоков стен подвалов массой до 1 т | 20 | 493,02 | 243,37 | 9860 | 4867 | 5375 | 0,67 | 13 |
| | | | | 106,88 | 85,08 | 2138 | 1702 | 140 | 0,34 | 7 |
| | | шт | | | | | | | | |
| 117 | С143003-12 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК | Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона В5 /М-75/ | 4,88 | 9530,00 | -- | 46506 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 118 | Ц0112-755-2 | Присоединение трубопроводов условным давлением до 2,5 МПа к действующей магистрали, диаметр наружный присоединяемой трубы 76-89 мм | 2 | 1752,70 | 64,90 | 3505 | 130 | 2904 | 8,00 | 16 |
| | | | | 1611,00 | 2,30 | 3222 | 5 | 90 | 0,01 | -- |
| | | присоед | | | | | | | | |
| 119 | Ц0112-698-4 | Закладное устройство для установки поверхностных приборов - прижим | 4 | 150,70 | 18,80 | 603 | 75 | 407 | 1,00 | 4 |
| | | | | 113,00 | -- | 452 | -- | 90 | -- | -- |
| | | шт | | | | | | | | |
| 120 | Е0109-34-1 | Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т | 0,419 | 17355,77 | 2191,29 | 7272 | 918 | 4773 | 73,60 | 31 |
| | | | | 12555,00 | 101,25 | 5261 | 42 | 90 | 0,49 | -- |
| | | т | | | | | | | | |
| 121 | Е0116-30-1 | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм | 2 | 770,63 | -- | 1541 | -- | 772 | 1,80 | 4 |
| | | | | 301,50 | -- | 603 | -- | 128 | -- | -- |
| | | 1сальник | | | | | | | | |
| 122 | С12041-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм | 0,018 | 45300,00 | -- | 815 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | | | | | | | |
| 123 | С11011-874 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 | Прокат листовой горячекатаный общего назначения, толщина 9-12 мм, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп | 0,401 | 63600,00 | -- | 25504 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | | | | | | | |
| | | | | КАНАЛИЗАЦИЯ | | | | | | |
| 124 | Е0165-2-2 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | 130 | 145,63 | 3,27 | 18932 | 425 | 21398 | 0,85 | 111 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 142,36 | 0,52 | 18507 | 68 | 115,2 | -- | 1 |
| | | м | | | | | | | | |
| 125 | Е0165-2-1 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм | 123 | 118,01 | 1,59 | 14515 | 196 | 16532 | 0,69 | 85 |
| | | | | 116,42 | 0,25 | 14320 | 31 | 115,2 | -- | -- |
| | | м | | | | | | | | |
| 126 | Е0165-4-1 | Демонтаж раковины /умывальника/ | 12 | 101,59 | 3,33 | 1219 | 40 | 1366 | 0,61 | 7 |
| | | | | 98,26 | 0,54 | 1179 | 6 | 115,2 | -- | -- |
| | | компл | | | | | | | | |
| 127 | Е0165-4-3 | Демонтаж унитазов со смывным бачком | 6 | 244,84 | 6,45 | 1469 | 39 | 1655 | 1,43 | 9 |
| | | | | 238,39 | 1,04 | 1430 | 6 | 115,2 | 0,01 | -- |
| | | компл | | | | | | | | |
| 128 | Е0165-4-4 | Демонтаж ванн чугунных | 1 | 477,11 | 22,41 | 477 | 22 | 528 | 2,61 | 3 |
| | | | | 454,70 | 3,56 | 455 | 4 | 115,2 | 0,03 | -- |
| | | компл | | | | | | | | |
| 129 | Е0117-1-10 | Демонтаж стальных мелких душевых поддонов | 1 | 88,48 | 21,88 | 88 | 22 | 86 | 0,40 | -- |
| | | | | 66,60 | 8,10 | 67 | 8 | 115,2 | 0,04 | -- |
| | | комплект | | | | | | | | |
| 130 | Е0165-3-1 | Демонтаж смесителя с душем | 1 | 293,06 | 0,56 | 293 | 1 | 337 | 1,66 | 2 |
| | | | | 292,50 | 0,09 | 293 | -- | 115,2 | -- | -- |
| | | шт | | | | | | | | |
| 131 | Е0117-8-1 | Демонтаж индивидуальных водоводяных нагревателей | 1 | 586,93 | 38,83 | 587 | 39 | 648 | 3,15 | 3 |
| | | | | 548,10 | 14,40 | 548 | 14 | 115,2 | 0,07 | -- |
| | | комплект | | | | | | | | |
| 132 | Е0116-13-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм | 72 | 764,59 | 1,79 | 55051 | 129 | 9822 | 0,64 | 46 |
| | | | | 117,74 | 0,67 | 8477 | 49 | 115,2 | -- | -- |
| | | м | | | | | | | | |
| 133 | Е0116-13-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм | 75 | 636,63 | 0,80 | 47747 | 60 | 10579 | 0,67 | 50 |
| | | | | 122,13 | 0,31 | 9160 | 23 | 115,2 | -- | -- |
| | | м | | | | | | | | |
| 134 | Прай-лист ИП Рыбинцев Г.М. | Ревизия д. 50мм | 4 | 181,88 | -- | 728 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | | | | | | | |
| 135 | ПрайлистА ИП Рыбинцев Г.М. | Ревизия д. 100мм | 5 | 203,53 | -- | 1018 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | | | | | | | |
| 136 | Прай-лист ИП Рыбинцев Г.М. | Заглушка д. 50мм | 3 | 21,65 | -- | 65 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 137 | Прай-лист ИП Рыбинцев Г.М. | Заглушка д. 100мм | 7 | 54,13 | -- | 379 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 138 | Е01031-А26- 1 | Погрузка строительного мусора | 2,97 | 27,10 | 27,10 | 80 | 80 | 51 | -- | -- |
| | | т | | -- | 18,97 | -- | 56 | 90 | 0,11 | -- |
| 139 | Е010333-А5- 1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 | 2,97 | 49,50 | 49,50 | 147 | 147 | 26 | -- | -- |
| | | т | | -- | 9,90 | -- | 29 | 90 | 0,21 | 1 |
| | | | | Электромонтажные работы | | | | | | |
| 140 | Е0167-4-1 | Демонтаж скрытой электропроводки | 370 | 3,69 | -- | 1365 | -- | 1327 | 0,03 | 9 |
| | | м | | 3,69 | -- | 1365 | -- | 97,2 | -- | -- |
| 141 | Е0167-7-1 | Демонтаж выключателей, розеток | 84 | 8,42 | -- | 707 | -- | 687 | 0,06 | 5 |
| | | шт | | 8,42 | -- | 707 | -- | 97,2 | -- | -- |
| 142 | Е0167-7-3 | Демонтаж светильников с лампами накаливания | 56 | 9,32 | 0,23 | 522 | 13 | 498 | 0,06 | 4 |
| | | шт | | 9,09 | 0,05 | 509 | 3 | 97,2 | -- | -- |
| 143 | Ц0108-572-6 К=0,3 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1200х1000 мм Демонтаж | 3 | 213,60 | 51,60 | 641 | 155 | 496 | 0,90 | 3 |
| | | шт | | 162,00 | 12,15 | 486 | 36 | 95 | 0,07 | -- |
| 144 | Ц0108-526-2 К=0,3 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А Демонтаж | 25 | 110,40 | 8,40 | 2760 | 210 | 2455 | 0,60 | 15 |
| | | шт | | 102,00 | 1,35 | 2550 | 34 | 95 | 0,01 | -- |
| 145 | Ц0108-599-1 | Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг | 1 | 1029,05 | 28,25 | 1029 | 28 | 408 | 2,30 | 2 |
| | | шт | | 473,80 | 2,88 | 474 | 3 | 85,5 | 0,02 | -- |
| 146 | Прайс-лист ИП Демьяненко Б.С. | Щиток распределительный ЩРВ-12з-1 38УХЛ3 | 1 | 1481,45 | -- | 1481 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 147 | Ц0108-526-2 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А | 2 | 920,00 | 35,00 | 1840 | 70 | 678 | 2,30 | 5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 391,00 | 5,62 | 782 | 11 | 85,5 | 0,03 | -- |
| | | шт | | | | | | | | |
| 148 | Прайс-лист ИП Демьяненко Б.С. | Выключатель нагрузки типа ВН-12 380В, 40А | 2 | 1523,78 | -- | 3048 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | | | | | | | |
| 149 | Ц0108-526-1 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А | 6 | 538,55 | 16,50 | 3231 | 99 | 1354 | 1,15 | 7 |
| | | | | 261,05 | 2,87 | 1566 | 17 | 85,5 | 0,02 | -- |
| | | шт | | | | | | | | |
| 150 | Прайс-лист ИП Демьяненко Б.С. | Автомат ВА47-29 220В, 16А | 6 | 634,91 | -- | 3809 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | | | | | | | |
| 151 | Ц0108-599-1 | Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг | 1 | 1029,05 | 28,25 | 1029 | 28 | 408 | 2,30 | 2 |
| | | | | 473,80 | 2,88 | 474 | 3 | 85,5 | 0,02 | -- |
| | | шт | | | | | | | | |
| 152 | Прайс-лист ИП Демьяненко Б.С. | Щиток распределительный ЩРВ-24з-1 38УХЛ3 | 1 | 2031,70 | -- | 2032 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | | | | | | | |
| 153 | Ц0108-526-1 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А | 9 | 538,55 | 16,50 | 4847 | 149 | 2031 | 1,15 | 10 |
| | | | | 261,05 | 2,87 | 2349 | 26 | 85,5 | 0,02 | -- |
| | | шт | | | | | | | | |
| 154 | Прайс-лист ИП Демьяненко Б.С. | Автомат АД12 220В, 20А | 4 | 1185,16 | -- | 4741 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | | | | | | | |
| 155 | Прайс-лист ИП Демьяненко Б.С. | Автомат ВА47-29 220В, 16А | 5 | 634,91 | -- | 3175 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | | | | | | | |
| 156 | Ц0108-599-1 | Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг | 1 | 1029,05 | 28,25 | 1029 | 28 | 408 | 2,30 | 2 |
| | | | | 473,80 | 2,88 | 474 | 3 | 85,5 | 0,02 | -- |
| | | шт | | | | | | | | |
| 157 | Прайс-лист ИП Демьяненко Б.С. | Щиток распределительный ЩРВ-24з-1 38УХЛ3 | 1 | 2031,70 | -- | 2032 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | | | | | | | |
| 158 | Ц0108-526-2 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А | 4 | 920,00 | 35,00 | 3680 | 140 | 1356 | 2,30 | 9 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 391,00 | 5,62 | 1564 | 22 | 85,5 | 0,03 | -- |
| | | шт | | | | | | | | |
| 159 | Прайс-лист ИП Демьяненко Б.С. | Выключатель нагрузки типа ВН-12 380В, 63А | 2 | 1947,05 | -- | 3894 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | | | | | | | |
| 160 | Прайс-лист ИП Демьяненко Б.С. | Выключатель нагрузки типа ВН-12 380В, 32А | 1 | 1523,78 | -- | 1524 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | | | | | | | |
| 161 | Прайс-лист ИП Демьяненко Б.С. | Выключатель нагрузки типа ВН-12 380В, 40А | 1 | 1523,78 | -- | 1524 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | | | | | | | |
| 162 | Ц0108-526-1 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А | 3 | 538,55 | 16,50 | 1616 | 50 | 677 | 1,15 | 3 |
| | | | | 261,05 | 2,87 | 783 | 9 | 85,5 | 0,02 | -- |
| | | шт | | | | | | | | |
| 163 | Прайс-лист ИП Демьяненко Б.С. | Автомат ВА47-29 220В, 25А | 3 | 634,91 | -- | 1905 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | | | | | | | |
| 164 | Ц0108-526-1 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А | 6 | 501,20 | 13,20 | 3007 | 79 | 1307 | 1,00 | 6 |
| | | | | 227,00 | 2,30 | 1362 | 14 | 95 | 0,01 | -- |
| | | шт | | | | | | | | |
| 165 | Прайс-лист ИП Демьяненко Б.С. | Автомат ВА47-29 220В, 16А | 6 | 634,91 | -- | 3809 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | | | | | | | |
| 166 | Е0167-17-6 | Монтаж электроприборов и аппаратов - ящик с трансформатором | 3 | 226,02 | 1,02 | 678 | 3 | 657 | 1,32 | 4 |
| | | | | 225,00 | 0,16 | 675 | -- | 97,2 | -- | -- |
| | | шт | | | | | | | | |
| 167 | С151803-192 | Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 | 3 | 4720,00 | -- | 14160 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | | | | | | | |
| 168 | Е0121-9-1 | Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2 | 3464 | 30,63 | -- | 106111 | -- | 95833 | 0,17 | 606 |
| | | | | 28,46 | -- | 98594 | -- | 97,2 | -- | -- |
| | | м | | | | | | | | |
| 169 | С151601-341 | Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2 | 2,29 | 52100,00 | -- | 119570 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | 1000м | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170 | С151601-591 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН | Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х1,5 мм2 | 0,102 | 99700,00 | -- | 10169 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | 1000м | | | | | | | | |
| 171 | С151601-342 | Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2 | 1,14 | 60500,00 | -- | 68745 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | 1000м | | | | | | | | |
| 172 | Е0169-4-2 | Пробивка борозд для устройства электропроводки в кирпичных стенах | 1115 | 137,96 | 92,31 | 153821 | 102928 | 72946 | 0,30 | 336 |
| | | | | 45,64 | 35,13 | 50893 | 39164 | 81 | 0,19 | 215 |
| | | м | | | | | | | | |
| 173 | Е0169-4-2 | Пробивка борозд для устройства электропроводки в кирпичных стенах | 1008,32 | 113,54 | 73,85 | 114484 | 74464 | 61518 | 0,26 | 265 |
| | | | | 39,69 | 28,10 | 40020 | 28334 | 90 | 0,15 | 155 |
| | | м | | | | | | | | |
| 174 | Е0169-9-1 | Заделка борозд в бетонных потолках шириной до 50 мм, глубиной до 20 мм | 1008,32 | 73,22 | 0,81 | 73825 | 817 | 58651 | 0,33 | 330 |
| | | | | 64,49 | 0,14 | 65026 | 141 | 90 | -- | 1 |
| | | м | | | | | | | | |
| 175 | Е0169-3-1 | Пробивка гнезд в кирпичных стенах, размер стороны 130 мм | 410 | 195,71 | 137,68 | 80242 | 56450 | 40974 | 0,37 | 153 |
| | | | | 58,03 | 53,01 | 23792 | 21734 | 90 | 0,29 | 119 |
| | | гнездо | | | | | | | | |
| | | | | СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | | | | | | |
| 176 | Е0167-17-5 | Монтаж электроприборов и аппаратов - счетчик трехфазный | 1 | 181,55 | 0,69 | 182 | 1 | 176 | 0,89 | 1 |
| | | | | 180,86 | 0,11 | 181 | -- | 97,2 | -- | -- |
| | | шт | | | | | | | | |
| 177 | Прайс-лист ИП Демьяненко Б.С. | Электрон. счетчик Меркурий 230 ART-00 PQCSIN 5А(100 В) | 1 | 11301,34 | -- | 11301 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | | | | | | | |
| 178 | Ц0108-572-4 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм | 1 | 2966,40 | 222,50 | 2966 | 223 | 521 | 3,45 | 3 |
| | | | | 558,90 | 50,63 | 559 | 51 | 85,5 | 0,29 | -- |
| | | шт | | | | | | | | |
| 179 | Прайс-лист ИП Демьяненко Б.С. | Щит силовой ПР11-3062-54У3 | 1 | 43681,58 | -- | 43682 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | шт | | | | | | | | |
| 180 | Ц0108-572-4 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм | 1 | 2966,40 | 222,50 | 2966 | 223 | 521 | 3,45 | 3 |
| | | | | 558,90 | 50,63 | 559 | 51 | 85,5 | 0,29 | -- |
| | | шт | | | | | | | | |
| 181 | Прайс-лист ИП Демьяненко Б.С. | Щит силовой ПР11-3046-54У3 | 1 | 30814,14 | -- | 30814 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | | | | | | | |
| 182 | Прайс-лист ИП Демьяненко Б.С. | Пускатель магнитный ПМЛ21300БУ3 | 1 | 2327,99 | -- | 2328 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | | | | | | | |
| 183 | Прайс-лист ИП Демьяненко Б.С. | Провод ПВ 10мм2 | 40,8 | 80,42 | -- | 3281 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | | | | | | | |
| 184 | Прайс-лист ИП Демьяненко Б.С. | Провод ПВ 16мм2 | 15,3 | 143,91 | -- | 2202 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | | | | | | | |
| 185 | Прайс-лист ИП Демьяненко Б.С. | Провод ПВ 25мм2 | 10,2 | 190,47 | -- | 1943 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | | | | | | | |
| 186 | Ц0108-407-2 | Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм | 4 | 188,35 | 101,38 | 753 | 406 | 301 | 0,40 | 2 |
| | | | | 62,68 | 25,38 | 251 | 102 | 85,5 | 0,15 | 1 |
| | | м | | | | | | | | |
| 187 | С130806-60 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК | Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 40х2,5 мм | 4 | 160,00 | -- | 640 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | | | | | | | |
| 188 | Е0121-4-1 | Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2 | 24 | 10,73 | 1,02 | 258 | 25 | 229 | 0,06 | 1 |
| | | | | 9,19 | 0,63 | 221 | 15 | 97,2 | -- | -- |
| | | м | | | | | | | | |
| 189 | Е0169-4-2 | Пробивка борозд для устройства электропроводки в кирпичных стенах | 1025,3 | 113,54 | 73,85 | 116412 | 75718 | 62535 | 0,26 | 269 |
| | | | | 39,69 | 28,10 | 40694 | 28811 | 90 | 0,15 | 158 |
| | | м | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 4849598 | 555055 | | | 14183 |
| | | | Тенге | | | 2240074 | 174857 | | | 1029 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 497480 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 23597 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 124827,00 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 347018 | | | | |
| | Сдача и испытание - | | Тенге | | | 72 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 119476 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 60 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 17921,00 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 37017 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 653974 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 817 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 142749,00 | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 2615502 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 68848 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 1965776,00 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 57287 | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 165983 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 1796104 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 898 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 269416,00 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 264696 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 4676302 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 13483 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 2235192,00 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 36849 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 1519 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 10197,00 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 23630 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 9177 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 5 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 1377,00 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 2762 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 48788 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 66 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 11573,00 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 1699767 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 784912 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 314130,00 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 581617 | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 56 | | | | |
| | Сдача и испытание - | | Тенге | | | 5770 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 362387 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 181 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 54358,00 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 123729 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 2185883 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 1990 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 368488,00 | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 7564946 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 16356 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 2758002,00 | | | |
| | РК 8.02-02-2002 | Временные здания и сооружения 1,44% | Тенге | | | 108935 | | | | |
| | | Всего | Тенге | | | 7673881 | | | | |
| | | Дополнительные затраты на на производство работ 2,31% | Тенге | | | 177267 | | | | |
| | | Затраты на выслугу лет 1% | Тенге | | | 76739 | | | | |
| | | Затраты на дополнительные отпуска 0,4% | Тенге | | | 30696 | | | | |
| | | Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г. | Тенге | | | 7958583 | | | | |
| | | Итого по сметному расчету в текущих ценах 2011г. к=1,951 МРП=1512 | Тенге | | | 15527196 | | | | |
| | | Итого | Тенге | | | 15527196 | | | | |
| | | Командировочные расходы | Тенге | | | 1859836 | | | | |
| | | Итого | Тенге | | | 17387032 | | | | |
| | | Налоги сборы, обязательные платяжи,2% | Тенге | | | 347741 | | | | |
| | | Скидка подрядчика | Тенге | | | -636559 | | | | |
| | | Сметная стоимость в текущем уровне цен | Тенге | | | 17098214 | | | | |
| | | НДС 12% | Тенге | | | 2051786 | | | | |
| | | ИТОГО | | | | 19150000 | | | | |

Сдал
Подрядчик
Директор ТОО "Триэл"_____Грошев Л.П.

Принял
Подрядчик
Государственное учреждение "Отдел образования Атбасарского района"
Начальник_____Сексенбаева Ж.Б.

Технадзор
ТОО "М-СтройПроект"_____