1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
77	С130804-33	Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, длиной до 2 м, Dн до 13,5 мм	32	659,00	--	21088	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		компл								
78	Е0116-20-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка кранов пожарных диам. 50 мм	5	10292,87	28,86	51464	144	1108	1,04	5
				181,13	11,25	906	56	115,2	0,05	--
		1кран								
79	Е0116-20-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка кранов поливочных, диам. 25 мм	1	7941,06	1,96	7941	2	72	0,35	--
				62,10	--	62	--	115,2	--	--
		1кран								
80	Ц0108-573-5	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм	5	663,00	152,00	3315	760	1807	2,00	10
				349,00	31,50	1745	158	95	0,18	1
		шт								
81	Прайс-лист ТОО "Экостройп ром"	Пожарный шкаф ШПК - 320н,	5	5925,80	--	29629	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ШТ								
82	Е0116-14-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	160	513,85	15,24	82216	2438	63054	1,89	302
				336,38	5,71	53820	914	115,2	0,03	4
		м								
83	Е0116-7-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	27	372,70	5,24	10063	141	2202	0,39	10
				68,83	1,97	1858	53	115,2	0,01	--
		м								
84	Е0116-7-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	9	606,70	5,24	5460	47	734	0,39	3
				68,83	1,97	619	18	115,2	0,01	--
		м								
85	Е0116-7-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	70	707,20	12,93	49504	905	7526	0,50	35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				88,49	4,84	6194	339	115,2	0,02	2
		м								
86	Е0116-29-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	266	12,59	--	3350	--	3767	0,06	15
				12,29	--	3270	--	115,2	--	--
		м								
87	Е0126-3-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	10	228,38	6,64	2284	66	440	0,28	3
				46,32	2,54	463	25	90	0,01	--
		м								
88	Е0113-17-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-020 за один раз	4,6	21,35	0,03	98	--	25	0,03	--
				6,68	--	31	--	81	--	--
		м2								
89	Е0113-26-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-773	4,6	48,13	0,06	221	--	12	0,02	--
				3,16	0,03	15	--	81	--	--
		м2								
90	Е0126-3-7 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Изоляция трубопроводов диаметром 45 мм полуцилиндрами на синтетическом связующем толщиной 40 мм	9	288,17	7,51	2594	68	436	0,30	3
				50,98	2,81	459	25	90	0,01	--
		м								
91	Е0126-3-9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм полуцилиндрами на синтетическом связующем толщиной 60 мм	64	518,64	10,59	33193	678	3879	0,38	24
				63,40	3,94	4058	252	90	0,02	1
		м								
92	Е0116-14-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	3	339,92	6,60	1020	20	758	1,21	4
				216,83	2,48	650	7	115,2	0,01	--
		м								
93	прайс-лист АО "Тыныс"	Труба полиэтиленовая д.32 SDR 21	3,75	44,02	--	165	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
94	Е0116-14-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	7	373,69	9,88	2616	69	2179	1,48	10
				266,51	3,69	1866	26	115,2	0,02	--
		м								
95	прайс-лист АО "Тыныс"	Труба полиэтиленовая д.25 SDR 13,6	6,5	28,36	--	184	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
				ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА						
96	Е0101-24-3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м	749,2	13,67	13,67	10239	10239	2902	--	--
				--	4,44	--	3324	87,3	0,02	13
		м3								
97	Е0101-24-11 К=5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	3746	10,35	10,35	38772	38772	10989	--	--
				--	3,36	--	12588	87,3	0,01	48
		м3								
98	Е0101-17-14	Погрузка лишнего грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	550,2	49,47	47,27	27219	26008	7636	0,01	8
				2,15	13,75	1183	7564	87,3	0,05	26
		м3								
99	Е010333-А5- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	804,6	61,88	61,88	49785	49785	8065	--	--
				--	12,38	--	9957	81	0,26	209
		т								
100	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	199	17,51	17,51	3484	3484	1041	--	--
				--	5,99	--	1193	87,3	0,02	4
		м3								
101	Е0101-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	199	1,74	1,74	347	347	91	--	--
				--	0,52	--	104	87,3	--	--
		м3								
102	Е0101-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	1500	0,35	0,35	528	528	150	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				--	0,11	--	171	87,3	--	1
		м2								
				Снятие и хранение растительного слоя						
103	Е0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	150	7,91	7,91	1187	1187	374	--	--
				--	2,57	--	385	97	0,01	1
		м3								
104	Е0101-24-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	750	7,32	7,32	5493	5493	1730	--	--
				--	2,38	--	1783	97	0,01	7
		м3								
				Наружные сети канализации						
105	Е0101-162-1	Очистка колодцев от мусора	4,71	223,31	--	1052	--	1070	1,44	7
				223,31	--	1052	--	101,7	--	--
		м3								
106	Е0165-6-3	Очистка канализационных труб диаметром 100 мм	96	92,25	--	8856	--	10202	0,55	52
				92,25	--	8856	--	115,2	--	--
		м								
				ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ						
107	Е0121-18-1	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	20	283,46	81,70	5669	1634	4227	1,09	22
				174,40	43,07	3488	861	97,2	0,20	4
		шт								
108	С151702-27	Светильники тип ЛП002-2Х40/П-01-УХЛ4	20	2480,00	--	49600	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
109	С151706-79	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40	40	99,00	--	3960	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
110	С151705-3	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС 220	40	14,00	--	560	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
111	Е0121-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	28	197,28	71,95	5524	2015	3941	0,63	18
				99,88	44,92	2797	1258	97,2	0,20	5
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
112	Прайс-лист ИП Демьяненко Б.С.	Светильник потолочный защищеный VR26	28	1058,18	--	29629	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
113	С151706-9	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-60	28	24,00	--	672	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
114	Ц0108-593-1 1	Световые настенные указатели	10	284,10	113,75	2841	1138	1563	0,94	9
				150,65	32,13	1507	321	85,5	0,19	2
		шт								
115	С151704-3	Указатель световой "Вход" СУП-М-У2	10	441,00	--	4410	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
116	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	70	39,82	--	2788	--	2307	0,22	15
				33,90	--	2373	--	97,2	--	--
		шт								
117	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	70	156,00	--	10920	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
118	Е0121-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	35	50,40	--	1764	--	1215	0,23	8
				35,71	--	1250	--	97,2	--	--
		шт								
119	С151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	35	182,00	--	6370	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
120	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	25	39,12	--	978	--	824	0,22	5
				33,90	--	848	--	97,2	--	--
		шт								
121	С151801-156	Розетка штепсельная пластмассовая с комбинированными контактами для скрытой проводки, двухместная, тип 2РШ-К	25	226,00	--	5650	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
122	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,13	16300,00	--	2119	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1000шт								
123	С151801-131	Коробка пластмассовая, тип У409	250	509,00	--	127250	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
124	Е0121-3-6	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 50 мм по основанию пола	40	49,38	--	1975	--	930	0,15	6
				23,93	--	957	--	97,2	--	--
		м								
125	Прайс-лист ИП Демьяненко Б.С.	Труба поливинилхлоридная д. 50мм	40	279,36	--	11174	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
126	Е0121-4-4	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 35 мм2	40	25,18	3,60	1007	144	875	0,13	5
				20,47	2,05	819	82	97,2	0,01	--
		м								
127	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	20	44,97	34,75	899	695	321	0,07	1
				10,12	8,62	202	172	85,5	0,05	1
		м								
128	С143008-92	Песок природный	1	707,00	--	707	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
129	Ц0108-141-4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг	80	51,00	13,25	4080	1060	2478	0,21	17
				33,35	2,87	2668	230	85,5	0,02	1
		м								
130	С151601-26	Кабели на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 1х35 мм2	120	359,64	--	43157	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
131	Калькуляци я	Металлический труба 80х80мм	10,59	592,58	--	6277	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			3975490	246172			2607
			Тенге			442058	71490			450
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			332589				
	Материалы -		Тенге			4742				
	Всего заработная плата -		Тенге				21735,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			301749				
		Накладные расходы -	Тенге			20488				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3073,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21185				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			374262				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							141
		Сметная заработная плата -	Тенге				24808,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1916896				
	Материалы -		Тенге			1266224				
	Всего заработная плата -		Тенге				314541,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			71132				
	Местные материалы -		Тенге			118950				
		Накладные расходы -	Тенге			334889				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							167
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				50233,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			135107				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2386892				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2109
		Сметная заработная плата -	Тенге				364775,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			846230				
	Материалы -		Тенге			14412				
	Всего заработная плата -		Тенге				39010,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			775020				
		Накладные расходы -	Тенге			34257				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							17
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5139,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			52829				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			933316				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							222
		Сметная заработная плата -	Тенге				44148,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			835230				
	Материалы -		Тенге			402001				
	Всего заработная плата -		Тенге				138262,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			288472				
	Местные материалы -		Тенге			13				
		Накладные расходы -	Тенге			159315				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							80
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				23897,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			59673				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1054218				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							858
		Сметная заработная плата -	Тенге				162160,00			
	Стоимость прочих работ -		Тенге			44545				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2673				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			47218				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			4795905				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3331
		Сметная заработная плата -	Тенге				595891,00			
	РК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения 1,44%	Тенге			69061				
		Всего	Тенге			4864966				
		Дополнительные затраты на на производство работ 2,31%	Тенге			112381				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			48650				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			19460				
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.	Тенге			5045456				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2011г. к=1,951 МРП=1512	Тенге			9843685				
		Итого	Тенге			9843685				
		Командировочные расходы	Тенге			100000				
		Итого	Тенге			9943685				
		Налоги сборы, обязательные платяжи,2%	Тенге			198874				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге			10142559				
		НДС 12%	Тенге			1217107				
		Итого	Тенге			11359666				

Сдал
Подрядчик
Директор ТОО "Триэл"_____Грошев Л.П.

Технадзор
ИП Яшкин Т.А._____

Принял
Заказчик
Государственное учреждение "Отдел образования Атбасарского района"
Начальник_____Сексенбаева Ж.Б.