1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
				ТИП - ДП-11						
93	Е0111-27-1	Устройство покрытий на цементном растворе из бетонных, цементных или мозаичных плиток	20,27	265,58	20,99	5383	425	3056	0,83	17
				128,34	7,85	2601	159	110,7	0,04	1
		м2								
94	С143021-10	Плиты площадью до 1м2 для полов гражданских и производственных зданий с ровной гладкой поверхностью на обычном /недекоративном/ цементе при толщине 30 мм	20,68	722,00	--	14928	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
				ОТМОСТКА						
95	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	16,68	2399,15	--	40018	--	11276	3,73	62
				610,65	--	10186	--	110,7	--	--
		м3								
96	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	25,02	8259,03	--	206641	--	18060	4,21	105
				652,05	--	16314	--	110,7	--	--
		м3								
97	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	10	577,72	8,29	5777	83	1522	0,80	8
				124,98	2,20	1250	22	119,7	0,01	--
		м								
98	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	2,23	25000,00	--	55750	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
99	Е01031-А26-1	Погрузка строительного мусора	162,9	27,10	27,10	4415	4415	2781	--	--
				--	18,97	--	3090	90	0,11	18
		т								
100	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	162,9	49,50	49,50	8064	8064	1451	--	--
				--	9,90	--	1613	90	0,21	34
		т								
				ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ						
101	Ц0110-667-2	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей	1	7509,60	1,60	7510	2	6440	38,00	38
				7155,00	--	7155	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
102	Прайс-лист ТОО "Байтерек-СТАН"	ПРИБОР ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ ВЭРС-ПК16	1	5716,09	–	5716	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		шт								
103	Ц0108-121-1	Аккумулятор, типы : С-1, СК-1	2	307,70	–	615	–	526	2,00	4
				277,00	–	554	–	95	–	–
		шт								
104	Ц0110-669-3	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства ультрозвуковые: блок питания и контроля	1	994,30	1,60	994	2	842	5,00	5
				936,00	–	936	–	90	–	–
		шт								
105	Прайс-лист ТОО "Байтерек-СТАН"	Источник вторичного электропитания Скат - 1200М	1	3464,30	–	3464	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		шт								
106	Прайс-лист ТОО "Байтерек-СТАН"	Аккумуляторная батарея 14В, 7 а/ч	2	822,77	–	1646	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		шт								
107	Ц0110-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	119	369,90	1,60	44018	190	37164	2,00	238
				347,00	–	41293	–	90	–	–
		шт								
108	Прайс-лист ТОО "Байтерек-СТАН"	Извещатель пожарный дымовой ИП212-41М	119	311,79	–	37103	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		шт								
109	Ц0108-81-1	Аппарат /кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа/, до 2 подключаемых концов	11	97,70	1,60	1075	18	893	1,00	11
				85,50	–	941	–	95	–	–
		шт								
110	Прайс-лист ТОО "Байтерек-СТАН"	Извещатель пожарный ручной ИПР	11	346,43	–	3811	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		шт								
111	Ц0110-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	11	369,90	1,60	4069	18	3435	2,00	22
				347,00	–	3817	–	90	–	–
		шт								
112	Прайс-лист ТОО "Байтерек-СТАН"	Звуковой пожарный оповещатель Маяк-12 ВЫХОД	11	216,52	–	2382	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
113	Ц0110-386-15	Абонентское и другое оборудование: транспарант световой /табло/	11	611,00	–	6721	–	4322	2,00	22
				389,00	–	4279	–	101	–	–
		шт								
114	Прайс-лист ТОО "Байтерек-СТАН"	Световой указатель "Выход" Маяк-12	11	129,91	–	1429	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		шт								
115	Ц0110-698-1	Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене	67	92,40	–	6191	–	5427	0,50	34
				90,00	–	6030	–	90	–	–
		шт								
116	С151802-14	Коробка телефонная распределительная КРПТ-10	2	463,00	–	926	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		шт								
117	С151802-21	Коробка универсальная УК-П	65	59,00	–	3835	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		шт								
118	Ц0108-81-1	Аппарат /кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа/, до 2 подключаемых концов	12	97,70	1,60	1172	19	975	1,00	12
				85,50	–	1026	–	95	–	–
		шт								
119	Прайс-лист ТОО "Байтерек-СТАН"	Резистор	12	43,30	–	520	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		шт								
120	Ц0110-671-3	Провод двух- и трехжильный для систем ОПС с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по бетонным и металлическим основаниям	1020	73,70	1,30	75174	1326	54070	0,33	337
				58,70	0,20	59874	204	90	–	1
		м								
121	Прайс-лист ТОО "Байтерек-СТАН"	Кабель КСПВ 2х0,5 мм	800	5,63	–	4504	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		м								
122	Прайс-лист ТОО "Байтерек-СТАН"	Кабель КСПВ 4х0,5 мм	220	9,96	–	2191	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		м								
123	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	5	108,60	48,90	543	245	246	0,22	1
				39,60	12,20	198	61	95	0,07	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
124	Ц0108-409-2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	20	147,30	73,00	2946	1460	1288	0,29	6
				49,50	18,30	990	366	95	0,11	2
		м								
125	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	25	8,50	0,10	213	3	173	0,05	1
				7,30	–	183	–	95	–	–
		м								
126	Прайс-лист ИП Демьяненко Б.С.	Труба поливинилхлоридная д. 40мм	20	67,72	–	1354	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		м								
127	Прайс-лист ИП Демьяненко Б.С.	Труба поливинилхлоридная д. 20мм	5	50,79	–	254	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		м								
128	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,005	52100,00	–	261	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		1000м								
129	С151604-290	Кабели для городских телефонных сетей, марка ТПП, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар 10	0,005	61700,00	–	309	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		1000м								
130	С151604-291	Кабели для городских телефонных сетей, марка ТПП, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар 20	0,015	101100,00	–	1517	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		1000м								
131	Ц0110-901-12	Коробка оконечная	12	85,50	0,20	1026	2	503	0,23	3
				38,00	0,10	456	1	110	–	–
		шт								
132	Прайс-лист ТОО "Байтерек-СТАН"	Устройство контроля шлейфов УКШ-1	12	253,96	–	3048	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		шт								
133	Прайс-лист ТОО "Байтерек-СТАН"	Муфта разветвительная КРТП-10	1	63,49	–	63	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		шт								
134	Ц0108-102-1	Шкаф управления и регулирования	2	3089,00	497,00	6178	994	4528	13,00	26
				2273,00	110,00	4546	220	95	0,64	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шкаф								
135	Прайс-лист ТОО "Байтерек-СТАН"	Шкаф ШСУ-01	2	2962,90	–	5926	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		шт								
				ОСВЕЩЕНИЕ						
136	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	89,6	29,07	27,60	2605	2473	659	0,01	1
				1,47	6,95	132	623	87,3	0,02	2
		м3								
137	Е0133-103-1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	9	1534,11	878,23	13807	7904	7113	3,06	28
				506,25	246,42	4556	2218	105	1,03	9
		опора								
138	Калькуляция	Металлический столб под фонарь	9	27341,20	–	246071	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		шт								
139	Е0133-115-2	Установка светильников с лампами люминесцентными	9	1745,38	1411,25	15708	12701	5413	2,01	18
				333,00	239,85	2997	2159	105	0,81	7
		шт								
140	С151703-12	Светильники тип РКУ01-250-011-У1	9	4800,00	–	43200	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		шт								
141	С151706-85	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ250/4/	9	537,00	–	4833	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		шт								
142	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	1	501,20	13,20	501	13	218	1,00	1
				227,00	2,30	227	2	95	0,01	–
		шт								
143	Прайс-лист ИП Демьяненко Б.С.	Автомат ВНКМ 2х16	1	1439,12	–	1439	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		шт								
144	Ц0110-901-8	Ящик протяжной или коробка, размером до 200х200 мм	9	254,80	12,50	2293	113	2317	1,00	9
				234,00	–	2106	–	110	–	–
		шт								
145	С151801-131	Коробка пластмассовая, тип У409	9	509,00	–	4581	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
146	Ц0108-148-4	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг	39	60,40	15,60	2356	608	1575	0,24	9
				38,70	3,80	1509	148	95	0,02	1
		м								
147	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	256	36,70	27,80	9395	7117	3818	0,06	15
				8,80	6,90	2253	1766	95	0,04	10
		м								
148	С143008-92	Песок природный	11,5	1420,00	–	16330	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		м3								
149	Ц0108-141-4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг	264	44,00	10,60	11616	2798	7850	0,18	48
				29,00	2,30	7656	607	95	0,01	4
		м								
150	С151601-26	Кабели на напряжение 1000 В, марка ААБлУ, число жил и сечение 3х25 мм2	0,303	237760,00	–	72041	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		1000м								
151	С151803-203	Наконечники кабельные /ГОСТ 23981-80, ГОСТ 7386-80/ 95-10-16-М УХЛ3	54	134,00	–	7236	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		шт								
152	Прайс-лист ИП Демьяненко Б.С.	Предохранитель 10А	9	105,82	–	952	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		шт								
153	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	100	26,40	3,10	2640	310	1862	0,11	11
				19,10	0,50	1910	50	95	–	–
		м								
154	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,1	52100,00	–	5210	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		1000м								
155	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	89,6	154,22	–	13818	–	14053	1,12	100
				154,22	–	13818	–	101,7	–	–
		м3								
				ОГРАЖДЕНИЕ						
156	С11011-436	Настил профилированный неоцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	270	793,00	–	214110	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				–	–	–	–	–	–	–
		м2								
157	С130806-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х3,5 мм	127,48	515,00	–	65653	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			4909127	162104			5128
			Тенге			840299	45907			228
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			605077				
	Материалы -		Тенге			24081				
	Всего заработная плата -		Тенге				156520,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			402122				
		Накладные расходы -	Тенге			143885				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							72
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				21583,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			44938				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			793900				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							969
		Сметная заработная плата -	Тенге				178103,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3476602				
	Материалы -		Тенге			766766				
	Всего заработная плата -		Тенге				556510,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			498775				
	Местные материалы -		Тенге			1586460				
		Накладные расходы -	Тенге			651065				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							326
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				97660,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			247660				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4375327				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3799
		Сметная заработная плата -	Тенге				654170,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			464010				
	Материалы -		Тенге			265081				
	Всего заработная плата -		Тенге				173176,00			
		Накладные расходы -	Тенге			144384				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							72
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				21658,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			36504				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			644898				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1058

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				194833,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			158592				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			158592				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9516				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			168108				
	Стоимость прочих работ -		Тенге			204846				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12291				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			217137				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			6199370				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5826
		Сметная заработная плата -	Тенге				1027106,00			
	РК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения 1,44%	Тенге			89271				
		Всего	Тенге			6288641				
		Дополнительные затраты на на производство работ 2,31%	Тенге			145268				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			62886				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			25155				
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.	Тенге			6521950				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2011г. к=1,951 МРП=1512	Тенге			12724323				
		Итого	Тенге			12724323				
		Командировочные расходы	Тенге			23000				
		Итого	Тенге			12747323				
		Налоги сборы, обязательные платяжи,2%	Тенге			254946				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге			13002270				
		НДС 12%	Тенге			1560272				
		ИТОГО	Тенге			14562542				

Сдал
Подрядчик
Директор ТОО "Триэл" _____ Грошев Л.П.

Принял
Заказчик
Государственное учреждение "Отдел образования Атбасарского района"
и.о. Начальника _____ Наймушина Н.Г.

Технадзор
ИП Яшкин Т.А. _____