			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*784,78*		*13*						
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*181*						
			ОБЩИЕ РАБОТЫ ПО ОКНАМ											
79	**165**	**Е11-340108-0401 11-340108-0401 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2**	**КАРКАСЫ СТЕН. ЗАПОЛНЕНИЕ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ. ТОЛЩИНА ЗАПОЛНЕНИЯ 50 ММ**	**М2 ПОВЕРХНОСТИ**	**1,68**	**326,54**	**4,95**	**549**	**8**			**370,00**	**992**	
						321,59	**2,36**	**540**	**4**			**73,00**		

№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость					
						на единицу	всего	на единицу	всего				
79.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,40	0,6665	810,150	540,00				
79.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,00	0,0046						
79.3		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,0046		8,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*220,17*		*370*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 62,1%			*201,17*							
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*19,00*							
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*43,74*		*73*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*992*					

Казахстан

80	**166**	**С121-110401-0102 21-110401-0102 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV**	**ПЛИТЫ ИЗ ВСПЕНЕННОГО ПОЛИСТИРОЛА С ДОБАВКОЙ АНТИПИРЕНА ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014**	**М3**	**0,0869**	**9468,90**	**--**	**823**	**--**	**823**	**30,00**	**921**	
						--	**--**	**--**	**--**		**68,00**		
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*340,88*		*30*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*340,88*							
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*784,78*		*68*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*921*					
81	**167**	**Е11-100405-0101 11-100405-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9 ПРИМ.**	**ОТКОСЫ ДВЕРНЫХ И ОКОННЫХ ПРОЕМОВ. ОБЛИЦОВКА ПО МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ КАРКАСУ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ (ОБЛИЦОВКА ОТКОСОВ ПРОФИЛЕМ ИЗ ПВХ)**	**М ОТКОСА**	**10,76**	**350,23**	**4,09**	**3768**	**44**	**544**	**2117,00**	**6355**	
						295,58	**1,58**	**3180**	**17**		**471,00**		

№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость					
						на единицу	всего	на единицу	всего				
81.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,36	3,9200	810,440	3180,00				
81.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,00	0,0169						
81.3		521 С	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ.-Ч	0,00	0,0188		0,17				
81.4		762 С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,0085		27,00				
81.5		2216 С	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ		МАШ.-Ч	0,01	0,0982		2,00				
81.6		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,0085		15,00				
81.7		135876 С	ГЕРМЕТИК АКРИЛОВЫЙ, 310 МЛ ГОСТ 25621-83		ШТ.	0,09	1,0100	537,860	544,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*196,71*		*2117*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 59,8%			*177,70*							
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*19,01*							
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*43,76*		*471*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*6355*					

Казахстан

82	**168**	**С121-130502-0504 21-130502-0504 РСНБ РК 2015 ПРИМ. В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**ЛИСТЫ СОТОВЫЕ ПОЛИКАРБОНАТНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 10 ММ (ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩ.10ММ)**	**М2**	**1,6872**	**2363,88**	**--**	**3988**	**--**	**3988**	**144,00**	**4462**	
						--	**--**	**--**	**--**		**331,00**		

			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*85,10*		*144*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*85,10*							
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*195,92*		*331*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*4462*					
83	**169**	**Е11-100111-0401 11-100111-0401 РСНБ РК 2015**	**УСТАНОВКА НАЛИЧНИКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЯ**	**М КОРОБОК**	**10,76**	**67,86**	**0,90**	**730**	**10**	**15**	**466,00**	**1292**
						65,56	**0,43**	**705**	**5**		**96,00**	

№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость				
						на единицу	всего	на единицу	всего			
83.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,09	0,9676	728,570	705,00			
83.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,00	0,0054					
83.3		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,0054		10,00			
83.4		145983 С	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75		КГ	0,01	0,0764	196,550	15,00			
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*43,33*		*466*				
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 59,8%			*39,46*						
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*3,86*						
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*8,89*		*96*				
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*1292*				
84	**170**	**С121-090205-0301 21-090205-0301 РСНБ РК 2015 ПРИМ. В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**ОТЛИВЫ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ШИРИНОЙ 90 ММ ГОСТ 23166-99 (НАЛИЧНИКИ)**	**М**	**10,76**	**227,59**	**--**	**2449**	**--**	**2449**	**88,00**	**2740**
						--	**--**	**--**	**--**		**203,00**	

			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*8,19*		*88*				
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*8,19*						
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*18,86*		*203*				
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*2740*				
85	**172**	**Е11-150108-1902 11-150108-1902 РСНБ РК 2015**	**ОТЛИВЫ ОКОННЫЕ НАРУЖНЫЕ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ШИРИНОЙ 250 ММ. УСТРОЙСТВО**	**М**	**6**	**1299,77**	**4,89**	**7799**	**29**	**5654**	**1485,00**	**10026**
						352,54	**0,86**	**2115**	**5**		**743,00**	

№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость				
						на единицу	всего	на единицу	всего			
85.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,45	2,7100	780,950	2115,00			
85.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,00	0,0045					
85.3		521 С	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ.-Ч	0,08	0,5062		5,00			
85.4		762 С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,0045		14,00			
85.5		2216 С	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ		МАШ.-Ч	0,00	0,0285		0,53			
85.6		2698 С	НОЖНИЦЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ.-Ч	0,01	0,0563		10,00			
85.7		131308 С	ПРОФИЛЬ НАПРАВЛЯЮЩИЙ Г-ОБРАЗНЫЙ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ КПГ РАЗМЕРАМИ 40 ММ Х 40 ММ		М	1,05	6,3000	254,900	1606,00			
85.8		135878 С	ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ, 310 МЛ ГОСТ 25621-83		ШТ.	0,04	0,2580	351,200	91,00			
85.9		146022 С	ЗАКЛЕПКА ВЫТЯЖНАЯ КОМБИНИРОВАННАЯ /АЛЮМИНИЕВАЯ ГОЛОВКА, СТАЛЬНОЙ СТЕРЖЕНЬ/ 3,2Х16 ММ		ШТ.	2,74	16,4400	1,000	16,00			
85.10		146045 С	ШУРУП-САМОРЕЗ ОЦИНКОВАННЫЙ С ПОЛУСФЕРИЧЕСКОЙ ГОЛОВКОЙ И ПРЕССШАЙБОЙ 4,2Х16 ММ		ШТ.	1,37	8,2200	1,030	8,00			
85.11		147770 С	ВОДООТЛИВ ОКОННЫЙ ШИРИНОЙ ПЛАНКИ 250 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ		М	1,05	6,3000	624,240	3933,00			
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*247,43*		*1485*				
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 54,8%			*193,66*						
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*53,76*						

			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*123,78*		*743*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*10026*					
86	**173**	**Е11-150204-0101 11-150204-0101 РСНБ РК 2015**	**ОТКОСЫ ПЛОСКИЕ ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ. ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ**	**М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНО**	**0,3398**	**2717,74**	**35,86**	**923**	**12**	**331**	**367,00**	**1393**
						1708,16	**19,60**	**580**	**7**		**103,00**	

№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость				
						на единицу	всего	на единицу	всего			
86.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	2,06	0,6995	829,190	580,00			
86.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,03	0,0087					
86.3		1569 С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М		МАШ.-Ч	0,03	0,0087		12,00			
86.4		102682 С	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6 ГОСТ 28013-98		М3	0,00	0,0003	22471,950	8,00			
86.5		102685 С	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5 ГОСТ 28013-98		М3	0,04	0,0146	22122,090	323,00			
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*1078,74*		*367*				
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 54,8%			*946,81*						
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*131,92*						
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*303,72*		*103*				
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*1393*				
87	**174**	**Е11-150402-0402 11-150402-0402 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4 ПРИМ**	**ФАСАДЫ. ОКРАСКА С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ, КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКАЯ (НАРУЖНЫХ ОТКОСОВ)**	**М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**0,3398**	**783,13**	**2,53**	**266**	**1**	**236**	**26,00**	**316**
						85,69	**1,18**	**29**	**--**		**23,00**	

№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость				
						на единицу	всего	на единицу	всего			
87.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,10	0,0351	826,420	29,00			
87.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,00	0,0005					
87.3		1044 С	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)		МАШ.-Ч	0,00	0,0006		0,02			
87.4		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,0005		0,84			
87.5		149372 С	УАЙТ-СПИРИТ ГОСТ 3134-78		Т	0,00	0,0000	327254,690	8,00			
87.6		149473 С	ЭМАЛЬ КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКАЯ ФАСАДНАЯ ЗАЩИТНАЯ КО-174 РАЗНЫХ ЦВЕТОВ ГОСТ Р 51691-2008		Т	0,00	0,0003	850624,720	228,00			
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*77,51*		*26*				
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 54,8%			*47,61*						
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*29,91*						
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*68,85*		*23*				
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*316*				
			КОМНАТА N5									
88	**п**	**Е11-110101-1203 11-110101-1203 РСНБ РК 2015**	**ЛАГИ. УКЛАДКА ПО ПЛИТАМ ПЕРЕКРЫТИЙ(ИЗ СУЩ.)**	**М2 ПОЛА**	**88,2**	**336,09**	**9,04**	**29643**	**798**	**3986**	**17002,00**	**50377**
						281,85	**4,51**	**24859**	**397**		**3732,00**	

№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость				
						на единицу	всего	на единицу	всего			
88.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,37	32,6600	761,130	24859,00			
88.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,01	0,4851					
88.3		1523 С	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ		МАШ.-Ч	0,00	0,3528		5,00			
88.4		1569 С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М		МАШ.-Ч	0,00	0,1984		276,00			
88.5		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,2867		516,00			
88.6		135545 С	ТОЛЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350 ГОСТ 10923-93		М2	0,21	18,5200	215,220	3986,00			
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*192,77*		*17002*				

			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 60,9%			*174,39*							
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*18,38*							
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*42,31*		*3732*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*50377*					
89	**п**	**Е11-110101-1107 11-110101-1107 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 7**	**СТЯЖКИ ИЗ ПЛИТ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ. УСТРОЙСТВО (С ЧАСТ.ДОБАВЛЕНИЕМ НОВОГО МАТЕРИАЛА)**	**М2 СТЯЖКИ**	**88,2**	**132,42**	**13,67**	**11680**	**1206**	**5325**	**3895,00**	**16821**
						58,38	**4,05**	**5149**	**358**		**1246,00**	

№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость				
						на единицу	всего	на единицу	всего			
89.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,08	7,3900	696,350	5149,00			
89.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,00	0,4300					
89.3		1238 С	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 400 Л		МАШ.-Ч	0,01	1,2000		480,00			
89.4		1523 С	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ		МАШ.-Ч	0,00	0,0772		1,00			
89.5		1569 С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М		МАШ.-Ч	0,00	0,1213		169,00			
89.6		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,3087		556,00			
89.7		132849 С	ПЛИТЫ ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫЕ С МЕЛКОСТРУКТУРНОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ, ГОСТ 10632-2007, МАРКИ П-А, II СОРТА, НЕШЛИФОВАННАЯ. КЛАССА ЭМИССИИ Е1. ТОЛЩИНОЙ 16 ММ		100 М2	0,00	0,0882	60379,140	5325,00			
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*44,16*		*3895*				
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 60,9%			*38,02*						
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*6,14*						
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*14,13*		*1246*				
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*16821*				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		ТЕНГЕ			**319205**				
			НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч							
			СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ				**39098**			

РАЗДЕЛ 6.ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

90	**196**	**Е11-150203-0504 11-150203-0504 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9 ПРИМ.**	**ПОТОЛКИ. СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНОЕ ОШТУКАТУРИВАНИЕ) ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ (СУХИМИ СМЕСЯМИ)**	**ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**20,3**	**656,75**	**25,03**	**13332**	**508**	**3662**	**5921,00**	**20794**
						451,34	**20,80**	**9162**	**422**		**1540,00**	

№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость				
						на единицу	всего	на единицу	всего			
90.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,52	10,5100	872,140	9162,00			
90.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,03	0,5532					
90.3		112 С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,0127		43,00			
90.4		1007 С	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 65 Л		МАШ.-Ч	0,02	0,4948		401,00			
90.5		1569 С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М		МАШ.-Ч	0,00	0,0457		64,00			
90.6		147832 С	СОСТАВ ГРУНТОВОЧНЫЙ НА ЛАТЕКСНОЙ ОСНОВЕ		КГ	0,27	5,4000	677,280	3657,00			
90.7		249132 С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ		М3	0,01	0,1502	30,000	5,00			
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*291,69*		*5921*				
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 54,8%			*258,74*						
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*32,96*						
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*75,88*		*1540*				
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*20794*				

91	**197**	**С122-050101-0101 22-050101-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**СМЕСИ СУХИЕ ШПАТЛЕВОЧНЫЕ КЛЕЕВЫЕ СТ 1168-2006**	**КГ**	**48,72**	**87,84**	**--**	**4280**	**--**	**4280**	**154,00**	**4789**		**Казахстан**
						--	**--**	**--**	**--**		**355,00**			
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			***3,16***		***154***						
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			***3,16***								
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			***7,28***		***355***						
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					***4789***						
92	**199**	**Е11-150405-0106 11-150405-0106 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4**	**ПОТОЛКИ, ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПОД ОКРАСКУ. ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ**	**М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**169,34**	**339,88**	**2,43**	**57555**	**411**	**16623**	**25189,00**	**89363**		
						239,28	**1,17**	**40520**	**198**		**6619,00**			
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость						
						на единицу	всего	на единицу	всего					
92.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,30	50,6300	800,270	40520,00					
92.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,00	0,2328							
92.3		1569 С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М		МАШ.-Ч	0,00	0,0212		29,00					
92.4		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,2117		381,00					
92.5		147047 С	ВЕТОШЬ		КГ	0,00	0,5250	84,660	44,00					
92.6		147307 С	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25 ГОСТ 13344-79		М2	0,01	1,4200	162,180	231,00					
92.7		149589 С	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007		Т	0,00	0,1168	133272,260	15572,00					
92.8		249453 С	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ ГОСТ 10277-90		КГ	0,06	9,3100	83,360	776,00					
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			***148,75***		***25189***						
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 54,8%			***131,77***								
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			***16,98***								
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			***39,09***		***6619***						
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					***89363***						
93	**200**	**Е11-150108-1401 11-150108-1401 РСНБ РК 2015 ПРИМ.**	**ПОТОЛКИ ПОДВЕСНЫЕ ИЗ ДЕКОРАТИВНО-АКУСТИЧЕСКИХ ПЛИТ. УСТРОЙСТВО (АРМСТРОНГ)**	**М2**	**59,9**	**1106,41**	**116,93**	**66274**	**7004**		**37954,00**	**112566**		
						989,48	**56,43**	**59270**	**3380**		**8338,00**			
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость						
						на единицу	всего	на единицу	всего					
93.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	1,18	70,6100	839,430	59270,00					
93.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,07	4,0000							
93.3		521 С	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ.-Ч	0,07	4,0100		36,00					
93.4		1569 С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М		МАШ.-Ч	0,01	0,5691		792,00					
93.5		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,06	3,4300		6176,00					
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			***633,62***		***37954***						
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 54,8%			***573,16***								
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			***60,46***								
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			***139,20***		***8338***						
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					***112566***						

94	201	С122-030301-0109 22-030301-0109 РСНБ РК 2015 ПРИМ. В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	**ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК ГИГИЕНИЧЕСКИЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОГО ВОЛОКНА КЛАССА "ЭКОНОМ" Т 12 ММ В КОМПЛЕКТЕ (АРМСТРОНГ)**	М2	59,9	2928,56	--	175421	--	175421	6315,00	196275	Казахстан
						--	--	--	--		14539,00		
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*105,43*		*6315*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*105,43*							
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*242,72*		*14539*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*196275*					
95	202	Е11-150303-0101 11-150303-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4 ПРИМ.	**ДЕТАЛИ ЦЕМЕНТНЫЕ ПОГОННЫЕ ОРНАМЕНТИРОВАННЫЕ ПЛОСКИЕ, ВЫПУКЛЫЕ, РЕЛЬЕФНЫЕ, ПРОСТОГО ИЛИ СЛОЖНОГО РИСУНКА (ПОРЕЗКИ, ПОЯСА, ФРИЗЫ, КАПЛИ И ТОМУ ПОДОБНОЕ) ВЫСОТОЙ ДО 100 ММ. УСТАНОВКА(УСТРОЙСТВО ГАЛТЕЛЕЙ)**	М ДЕТАЛЕЙ	16	441,88	4,99	7070	80	1316	3493,00	11408	
						354,61	1,86	5674	30		845,00		

№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость				
						на единицу	всего	на единицу	всего			
95.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,45	7,1800	790,690	5674,00			
95.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,00	0,0380					
95.3		112 С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,0080		27,00			
95.4		521 С	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ.-Ч	0,08	1,2000		11,00			
95.5		1569 С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М		МАШ.-Ч	0,00	0,0300		42,00			
95.6		147832 С	СОСТАВ ГРУНТОВОЧНЫЙ НА ЛАТЕКСНОЙ ОСНОВЕ		КГ	0,05	0,8240	677,280	558,00			
95.7		149863 С	СМЕСИ СУХИЕ - ЦЕМЕНТНЫЕ ШТУКАТУРКИ М25 СТ РК 1168-2006		КГ	1,00	16,0000	47,400	758,00			

			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*218,28*		*3493*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 54,8%			*195,34*							
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*22,94*							
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*52,81*		*845*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*11408*					
96	203	С121-130816-3512 21-130816-3512 РСНБ РК 2015 ПРИМ. В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	**ПОРУЧЕНЬ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЙ (ГАЛТЕЛИ)**	М	16	403,92	--	6463	--	6463	233,00	7231	Казахстан
						--	--	--	--		536,00		
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*14,54*		*233*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*14,54*							
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*33,48*		*536*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*7231*					
97	204	Е11-150203-0503 11-150203-0503 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9 ПРИМ.	**СТЕНЫ. СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНОЕ ОШТУКАТУРИВАНИЕ) ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ (СУХИМИ СМЕСЯМИ)**	ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	223,82	541,94	21,42	121298	4793	38394	50979,00	186059	
						348,99	17,84	78110	3993		13782,00		

№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость				
						на единицу	всего	на единицу	всего			
97.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,43	95,2400	820,180	78110,00			
97.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,02	5,2300					

97.3		112 С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,1119		381,00					
97.4		1007 С	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 65 Л		МАШ.-Ч	0,02	4,6700		3789,00					
97.5		1569 С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М		МАШ.-Ч	0,00	0,4476		623,00					
97.6		147832 С	СОСТАВ ГРУНТОВОЧНЫЙ НА ЛАТЕКСНОЙ ОСНОВЕ		КГ	0,25	56,6300	677,280	38352,00					
97.7		249132 С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ		М3	0,01	1,4100	30,000	42,00					
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			***227,77***		***50979***						
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 54,8%			***201,02***								
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			***26,75***								
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			***61,58***		***13782***						
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					***186059***						
98	**п**	**Е11-150203-0503 11-150203-0503 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9 ПРИМ.**	**СТЕНЫ. СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНОЕ ОШТУКАТУРИВАНИЕ) ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ (СУХИМИ СМЕСЯМИ 3 ММ)**	**М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**180,47**	**370,59**	**21,42**	**66881**	**3865**	**34**	**39992,00**	**115423**	
						348,99	**17,84**	**62982**	**3220**		**8550,00**			
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость						
						на единицу	всего	на единицу	всего					
98.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,43	76,7900	820,190	62982,00					
98.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,02	4,2200							
98.3		112 С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,0902		307,00					
98.4		1007 С	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 65 Л		МАШ.-Ч	0,02	3,7700		3055,00					
98.5		1569 С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М		МАШ.-Ч	0,00	0,3609		503,00					
98.6		249132 С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ		М3	0,01	1,1400	30,000	34,00					
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			***221,60***		***39992***						
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 54,8%			***201,02***								
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			***20,58***								
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			***47,38***		***8550***						
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					***115423***						
99	**п**	**С122-050101-0101 22-050101-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**СМЕСИ СУХИЕ ШПАТЛЕВОЧНЫЕ КЛЕЕВЫЕ СТ РК 1168-2006**	**КГ**	**1863,4967**	**87,84**	**--**	**163690**	**--**	**163690**	**5893,00**	**183149**		**Казахстан**
						--	--	--	--		**13567,00**			
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			***3,16***		***5893***						
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			***3,16***								
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			***7,28***		***13567***						
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					***183149***						
100		**Е11-150405-0105 11-150405-0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4**	**СТЕНЫ, ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПОД ОКРАСКУ. ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ**	**М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**298,72**	**304,77**	**2,43**	**91042**	**724**	**26811**	**39530,00**	**141018**		
						212,59	**1,17**	**63506**	**349**		**10446,00**			
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость						
						на единицу	всего	на единицу	всего					
100.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,27	79,3500	800,280	63506,00					
100.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,00	0,4107							
100.3		1569 С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М		МАШ.-Ч	0,00	0,0373		52,00					
100.4		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,3734		672,00					
100.5		147047 С	ВЕТОШЬ		КГ	0,00	0,9260	84,660	78,00					

100.6		147307 С	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОС[illegible]0/25 ГОСТ 13344-79		М2	0,01	2,5100	162,180	407,00					
100.7		149589 С	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007		Т	0,00	0,1882	133272,260	25081,00					
100.8		249453 С	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ ГОСТ 10277-90		КГ	0,05	14,9400	83,360	1245,00					
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			***132,33***		***39530***						
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 54,8%			***117,14***								
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			***15,19***								
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			***34,97***		***10446***						
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					***141018***						
101	**208**	**Е11-150212-0205 11-150212-0205 РСНБ РК 2015**	**СТЕНЫ ВНУТРЕННИЕ. ОТДЕЛКА СОСТАВОМ С НАПОЛНИТЕЛЕМ ИЗ МИНЕРАЛА МИКРОЗЕРНИСТОГО, РАЗМЕР ЗЕРНА ДО 0,7 ММ**	**М2 ОТДЕЛЫВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**118,25**	**1936,59**	**5,79**	**229001**	**684**	**190627**	**29827,00**	**279534**		
						318,73	**2,76**	**37690**	**326**		**20706,00**			

№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость						
						на единицу	всего	на единицу	всего					
101.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,34	40,2000	937,610	37690,00					
101.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,00	0,3843							
101.3		521 С	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ.-Ч	0,01	1,1500		10,00					
101.4		1569 С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М		МАШ.-Ч	0,00	0,0443		62,00					
101.5		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,3400		612,00					
101.6		102707 С	МИНЕРАЛЬНЫЙ ИЛИ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЕКОРАТИВНЫЙ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ ПАСТОВЫЙ СОСТАВ ДЛЯ ОТДЕЛКИ ФАСАДОВ, ВНУТРЕННИХ СТЕН И ПОТОЛКОВ НА ЛАТЕКСНОЙ ОСНОВЕ С НАПОЛНИТЕЛЕМ ИЗ МИКРОМИНЕРАЛА (РАЗМЕР ЗЕРНА 0,7 ММ) ГОСТ 28013-98		КГ	2,10	248,3200	716,040	177811,00					
101.7		147832 С	СОСТАВ ГРУНТОВОЧНЫЙ НА ЛАТЕКСНОЙ ОСНОВЕ		КГ	0,16	18,9200	677,280	12814,00					
101.8		249132 С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ		М3	0,00	0,0615	30,000	2,00					
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			***252,24***		***29827***						
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 54,8%			***176,18***								
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			***76,06***								
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			***175,11***		***20706***						
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					***279534***						
102	**209**	**Е11-150107-0105 11-150107-0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 7**	**СТЕНЫ, СТОЛБЫ, ПИЛЯСТРЫ И ОТКОСЫ (БЕЗ КАРНИЗНЫХ, ПЛИНТУСНЫХ И УГЛОВЫХ ПЛИТОК). ОБЛИЦОВКА ГЛАДКАЯ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ**	**М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ**	**2,6**	**3406,05**	**21,28**	**8856**	**55**	**5073**	**2458,00**	**12219**		
						1433,67	**15,80**	**3728**	**41**		**905,00**			

№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость						
						на единицу	всего	на единицу	всего					
102.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	1,75	4,5400	820,280	3728,00					
102.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,02	0,0536							
102.3		112 С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,0026		9,00					
102.4		1007 С	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 65 Л		МАШ.-Ч	0,02	0,0422		34,00					
102.5		1569 С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М		МАШ.-Ч	0,00	0,0088		12,00					
102.6		147047 С	ВЕТОШЬ		КГ	0,01	0,0130	84,660	1,00					
102.7		149074 С	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОБЛИЦОВКИ СТЕН ГЛАЗУРОВАННЫЕ ГЛАДКИЕ ЦВЕТНЫЕ (ОДНОТОННЫЕ), 1 СОРТА ГОСТ 6141-91		М2	1,00	2,6000	1651,150	4293,00					
102.8		149905 С	СУХИЕ СМЕСИ ЦЕМЕНТНЫЕ ДЛЯ ЗАТИРКИ ШВОВ ПЛИТОК, БЕЛАЯ СТ РК 1168-2006		КГ	0,50	1,3000	231,730	301,00					
102.9		249132 С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ		М3	0,01	0,0242	30,000	0,73					
102.10		249623 С	СМЕСИ СУХИЕ - БАЗОВЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ ПЛИТКИ СТ РК 1168-2006		КГ	3,75	9,7500	48,900	477,00					

			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*945,52*		*2458*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 54,8%			*794,31*							
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*151,21*							
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*348,13*		*905*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*12219*					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		ТЕНГЕ			**1359826**					
			НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч								
			СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ				**372601**				

РАЗДЕЛ 7.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПО ОВ

2 ЭТАЖ

МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

103	**7**	**Е11-160301-0101 11-160301-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6**	**ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 15 ММ. ПРОКЛАДКА**	**М ТРУБОПРОВОДА**	**3**	**1060,23**	**13,42**	**3181**	**40**	**2259**	**676,00**	**4166**
						293,50	**5,69**	**881**	**17**		**309,00**	

№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость				
						на единицу	всего	на единицу	всего			
103.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,34	1,0200	859,810	881,00			
103.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,01	0,0181					
103.3		762 С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,0050		16,00			
103.4		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,0131		24,00			
103.5		2577 С	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ		МАШ.-Ч	0,01	0,0431		0,74			
103.6		127966 С	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ (НАПЛАВКИ) С НЕОМЕДНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ДИАМЕТРОМ 4 ММ ГОСТ 2246-		КГ	0,00	0,0051	515,750	3,00			
103.7		146643 С	АЦЕТИЛЕН ТЕХНИЧЕСКИЙ РАСТВОРЕННЫЙ МАРКИ Б ГОСТ 5457-75		Т	0,00	0,0000	592740,210	2,00			
103.8		146649 С	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78		М3	0,00	0,0084	173,350	1,00			
103.9		147045 С	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ ГОСТ Р 53486-2009		КГ	0,00	0,0018	304,790	0,55			
103.10		149389 С	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3 ГОСТ 32389-2013		КГ	0,01	0,0159	371,480	6,00			
103.11		157960 С	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ /ТРУБОПРОВОДЫ/ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ. D=15 ММ		М	1,00	3,0000	747,460	2242,00			
103.12		249131 С	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82		М3	0,00	0,0075	190,000	1,00			
103.13		249409 С	КРАСКА МАСЛЯНАЯ ГУСТОТЕРТАЯ ЦВЕТНАЯ МА-015, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ ГОСТ 10503-71		КГ	0,00	0,0132	247,040	3,00			
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*225,39*		*676*				
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 60,4%			*180,71*						
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*44,67*						
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*102,85*		*309*				
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*4166*				

104	**23**	**Е11-200101-0303 11-200101-0303 РСНБ РК 2015**	**ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ПЕРИМЕТР 800, 1000 ММ. ПРОКЛАДКА**	**М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ**	**12**	**3686,07**	**34,80**	**44233**	**418**	**27858**	**11676,00**	**60381**
						1329,76	**13,08**	**15957**	**157**		**4473,00**	

№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость				
						на единицу	всего	на единицу	всего			
104.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	1,70	20,4300	781,020	15957,00			
104.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,01	0,1607					
104.3		762 С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т		МАШ.-Ч	0,01	0,0646		204,00			
104.4		1197 С	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 19,62 КН (2 Т)		МАШ.-Ч	0,01	0,0614		4,00			
104.5		2016 С	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ		МАШ.-Ч	0,02	0,2551		36,00			

104.6		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,01	0,0961		173,00				
104.7		135857 С	МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ НЕТВЕРДЕЮЩАЯ ГОСТ 14791-79		КГ	0,05	0,6012	322,320	194,00				
104.8		144746 С	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87		Т	0,00	0,0018	381819,660	687,00				
104.9		146125 С	АСБЕСТОВЫЙ ШНУР ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ (ШАОН-1) ДИАМЕТРОМ 0,7 ММ ГОСТ 1779-83		Т	0,00	0,0001	1827181,080	195,00				
104.10		147341 С	ЭЛЕКТРОДЫ, D=5 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75		Т	0,00	0,0000	195385,080	10,00				
104.11		147667 С	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)		КГ	0,08	0,9600	424,320	407,00				
104.12		188081 С	ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ С НЕПРЕРЫВНЫХ ЛИНИЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ РАЗМЕРОМ БОЛЬШЕЙ СТОРОНЫ ДО		М2	1,00	12,0000	2197,080	26365,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			***972,98***		***11676***					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 60,4%			***811,08***							
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			***161,90***							
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			***372,72***		***4473***					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					***60381***					
105	**24**	**С123-021104-0405 23-021104-0405 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/ (КРЕПЛЕНИЕ ВОЗДУХОВОДОВ)**	**КГ**	**13,3**	**511,02**	**--**	**6797**	**--**	**6797**	**245,00**	**7605**	казахстан
						--	**--**	**--**	**--**		**563,00**		
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			***18,40***		***245***					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			***18,40***							
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			***42,35***		***563***					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					***7605***					
106	**25**	**Е11-201501-0101 11-201501-0101 РСНБ РК 2015**	**ВЕНТИЛЯТОРЫ ОСЕВЫЕ, МАССА ДО 0,025 Т. УСТАНОВКА**	**ВЕНТИЛЯТОР**	**6**	**4043,30**	**214,33**	**24260**	**1286**	**250**	**15319,00**	**42745**	
						3787,39	**60,24**	**22724**	**361**		**3166,00**		
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость					
						на единицу	всего	на единицу	всего				
106.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	4,41	26,4400	859,320	22724,00				
106.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,07	0,3937						
106.3		762 С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т		МАШ.-Ч	0,01	0,0788		249,00				
106.4		969 С	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 31,39 КН (3,2 Т)		МАШ.-Ч	1,19	7,1700		470,00				
106.5		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,05	0,3150		567,00				
106.6		144746 С	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87		Т	0,00	0,0001	381819,660	46,00				
106.7		147667 С	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)		КГ	0,08	0,4800	424,320	204,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			***2553,19***		***15319***					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 60,4%			***2323,97***							
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			***229,22***							
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			***527,72***		***3166***					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					***42745***					
107	**26**	**С123-050403-0811 23-050403-0811 РСНБ РК 2015 ПРИМ. В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**ВЕНТИЛЯТОР ВЫТЯЖНОЙ КАНАЛЬНЫЙ ТИПА DOSPEL, МАРКИ STYL 150 W C, РАЗМЕРАМИ 148 ММ X 200 ММ X 200 ММ, P 25 ВТ, QMAX 280 М3/Ч (VENTS 150)**	**КОМПЛЕКТ**	**6**	**7897,71**	**--**	**47386**	**--**	**47386**	**1706,00**	**53019**	
						--	**--**	**--**	**--**		**3927,00**		
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			***284,32***		***1706***					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			***284,32***							
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			***654,56***		***3927***					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					***53019***					

			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		ТЕНГЕ			167916					
			НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч								
			СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ				40098				

РАЗДЕЛ 8.КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ

ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

108	**32**	**Е12-150102-0401 12-150102-0401 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6**	**ТРУБОПРОВОДЫ С ЗАГОТОВКОЙ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ. СМЕНА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ**	**М ТРУБОПРОВОДА**	**81**	**1645,49**	**10,39**	**133284**	**841**	**75252**	**39895,00**	**187034**
						706,06	**1,62**	**57191**	**131**		**13854,00**	

№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость				
						на единицу	всего	на единицу	всего			
108.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,89	72,3300	790,660	57191,00			
108.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,00	0,1620					
108.3		1569 С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М		МАШ.-Ч	0,00	0,0810		113,00			
108.4		2016 С	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ		МАШ.-Ч	0,05	3,7100		526,00			
108.5		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,0810		146,00			
108.6		2577 С	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ		МАШ.-Ч	0,04	3,3200		57,00			
108.7		127966 С	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ (НАПЛАВКИ) С НЕОМЕДНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ДИАМЕТРОМ 4 ММ ГОСТ 2246-		КГ	0,00	0,3240	515,750	167,00			
108.8		146645 С	АЦЕТИЛЕН ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5457-75		М3	0,00	0,2430	4812,700	1169,00			
108.9		146649 С	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78		М3	0,01	0,5346	173,350	93,00			
108.10		147045 С	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ ГОСТ Р 53486-2009		КГ	0,00	0,0405	304,790	12,00			
108.11		147341 С	ЭЛЕКТРОДЫ, D=5 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75		Т	0,00	0,0015	195385,080	301,00			
108.12		149389 С	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3 ГОСТ 32389-2013		КГ	0,00	0,0405	371,480	15,00			
108.13		157961 С	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ /ТРУБОПРОВОДЫ/ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ, D=20 ММ		М	1,07	86,6700	847,730	73473,00			
108.14		249409 С	КРАСКА МАСЛЯНАЯ ГУСТОТЕРТАЯ ЦВЕТНАЯ МА-015, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ ГОСТ 10503-71		КГ	0,00	0,0891	247,040	22,00			
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			***492,53***		***39895***				
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 59,1%			***418,24***						
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			***74,29***						
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			***171,04***		***13854***				
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					***187034***				
109	**33**	**Е12-150102-0402 12-150102-0402 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6**	**ТРУБОПРОВОДЫ С ЗАГОТОВКОЙ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ. СМЕНА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ (Д.25ММ)**	**М ТРУБОПРОВОДА**	**46**	**1665,87**	**13,58**	**76630**	**625**	**42910**	**23114,00**	**107724**
						719,50	**3,24**	**33097**	**149**		**7980,00**	

№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость				
						на единицу	всего	на единицу	всего			
109.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,91	41,8600	790,660	33097,00			
109.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,00	0,1840					
109.3		1569 С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М		МАШ.-Ч	0,00	0,0920		128,00			
109.4		2016 С	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ		МАШ.-Ч	0,05	2,1100		299,00			
109.5		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,0920		166,00			
109.6		2577 С	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ		МАШ.-Ч	0,04	1,8900		32,00			
109.7		127966 С	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ (НАПЛАВКИ) С НЕОМЕДНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ДИАМЕТРОМ 4 ММ ГОСТ 2246-		КГ	0,00	0,1840	515,750	95,00			
109.8		146645 С	АЦЕТИЛЕН ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5457-75		М3	0,00	0,1380	4812,700	664,00			
109.9		146649 С	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78		М3	0,01	0,3036	173,350	53,00			

109.10		147045 С	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ ГОСТ Р 53486-2009		КГ	0,00	0,0230	304,790	7,00					
109.11		147341 С	ЭЛЕКТРОДЫ, D=5 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75		Т	0,00	0,0009	195385,080	171,00					
109.12		149389 С	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3 ГОСТ 32389-2013		КГ	0,00	0,0230	371,480	9,00					
109.13		157962 С	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ /ТРУБОПРОВОДЫ/ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ. D=25 ММ		М	1,07	49,2200	851,230	41898,00					
109.14		249409 С	КРАСКА МАСЛЯНАЯ ГУСТОТЕРТАЯ ЦВЕТНАЯ МА-015, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ ГОСТ 10503-71		КГ	0,00	0,0506	247,040	13,00					
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			***502,49***		***23114***						
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 59,1%			***427,14***								
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			***75,35***								
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			***173,47***		***7980***						
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					***107724***						
110	**34**	**Е12-150102-0402 12-150102-0402 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6**	**ТРУБОПРОВОДЫ С ЗАГОТОВКОЙ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ. СМЕНА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ (Д.32ММ)**	**М ТРУБОПРОВОДА**	**11**	**1920,63**	**13,58**	**21127**	**149**	**13064**	**5628,00**	**28896**		
						719,50	**3,24**	**7915**	**36**		**2140,00**			
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость						
						на единицу	всего	на единицу	всего					
110.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,91	10,0100	790,710	7915,00					
110.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,00	0,0440							
110.3		1569 С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М		МАШ.-Ч	0,00	0,0220		31,00					
110.4		2016 С	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ		МАШ.-Ч	0,05	0,5038		71,00					
110.5		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,0220		40,00					
110.6		2577 С	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ		МАШ.-Ч	0,04	0,4510		8,00					
110.7		127966 С	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ (НАПЛАВКИ) С НЕОМЕДНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ДИАМЕТРОМ 4 ММ ГОСТ 2246-		КГ	0,00	0,0440	515,750	23,00					
110.8		146645 С	АЦЕТИЛЕН ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5457-75		М3	0,00	0,0330	4812,700	159,00					
110.9		146649 С	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78		М3	0,01	0,0726	173,350	13,00					
110.10		147045 С	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ ГОСТ Р 53486-2009		КГ	0,00	0,0055	304,790	2,00					
110.11		147341 С	ЭЛЕКТРОДЫ, D=5 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75		Т	0,00	0,0002	195385,080	41,00					
110.12		149389 С	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3 ГОСТ 32389-2013		КГ	0,00	0,0055	371,480	2,00					
110.13		157963 С	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ /ТРУБОПРОВОДЫ/ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ. D=32 ММ		М	1,07	11,7700	1089,330	12821,00					
110.14		249409 С	КРАСКА МАСЛЯНАЯ ГУСТОТЕРТАЯ ЦВЕТНАЯ МА-015, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ ГОСТ 10503-71		КГ	0,00	0,0121	247,040	3,00					
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			***511,66***		***5628***						
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 59,1%			***427,14***								
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			***84,52***								
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			***194,58***		***2140***						
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					***28896***						
111	**35**	**Е12-150102-0403 12-150102-0403 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6**	**ТРУБОПРОВОДЫ С ЗАГОТОВКОЙ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ. СМЕНА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ**	**М ТРУБОПРОВОДА**	**8,5**	**2240,49**	**33,37**	**19044**	**284**	**11302**	**5278,00**	**26268**		
						877,63	**4,86**	**7460**	**41**		**1946,00**			
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость						
						на единицу	всего	на единицу	всего					
111.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	1,11	9,4400	790,670	7460,00					
111.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,01	0,0510							
111.3		1569 С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М		МАШ.-Ч	0,00	0,0255		36,00					
111.4		2016 С	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ		МАШ.-Ч	0,16	1,3700		194,00					

111.5		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,0255		46,00				
111.6		2577 С	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ		МАШ.-Ч	0,06	0,4760		8,00				
111.7		127966 С	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ (НАПЛАВКИ) С НЕОМЕДНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ДИАМЕТРОМ 4 ММ ГОСТ 2246-		КГ	0,00	0,0340	515,750	18,00				
111.8		146645 С	АЦЕТИЛЕН ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5457-75		М3	0,01	0,0518	4812,700	250,00				
111.9		146649 С	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78		М3	0,01	0,1071	173,350	19,00				
111.10		147045 С	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ ГОСТ Р 53486-2009		КГ	0,00	0,0017	304,790	0,52				
111.11		147341 С	ЭЛЕКТРОДЫ, D=5 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75		Т	0,00	0,0005	195385,080	100,00				
111.12		149389 С	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3 ГОСТ 32389-2013		КГ	0,00	0,0017	371,480	0,63				
111.13		157964 С	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ /ТРУБОПРОВОДЫ/ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ. D=40 ММ		М	1,07	9,1000	1199,930	10913,00				
111.14		249409 С	КРАСКА МАСЛЯНАЯ ГУСТОТЕРТАЯ ЦВЕТНАЯ МА-015, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ ГОСТ 10503-71		КГ	0,00	0,0034	247,040	0,84				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			***620,99***		***5278***					
			В Т. Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 59,1%			***521,55***							
			В Т. Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			***99,43***							
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			***228,92***		***1946***					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					***26268***					
112	**36**	**Е12-150102-0304 12-150102-0304 РСНБ РК 2015 ПРИМ.**	**ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ НА СВАРКЕ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ. РАЗБОРКА В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ (ДЕМОНТАЖ РЕГИСТРОВ)**	**М ТРУБОПРОВОДА**	**48**	**520,89**	**2,32**	**25003**	**111**	**1034**	**15507,00**	**43751**	
						497,02	**--**	**23857**	**--**		**3241,00**		

№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость				
						на единицу	всего	на единицу	всего			
112.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,65	31,3400	761,130	23857,00			
112.2		2577 С	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ		МАШ.-Ч	0,14	6,5300		111,00			
112.3		146645 С	АЦЕТИЛЕН ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5457-75		М3	0,00	0,1680	4812,700	809,00			
112.4		146649 С	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78		М3	0,03	1,3000	173,350	225,00			
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			***323,07***		***15507***				
			В Т. Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 59,1%			***293,74***						
			В Т. Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			***29,33***						
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			***67,52***		***3241***				
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					***43751***				
113	**37**	**Е12-150102-0802 12-150102-0802 РСНБ РК 2015**	**РАДИАТОР ВЕСОМ ДО 160 КГ. ДЕМОНТАЖ**	**ШТ.**	**9**	**1163,52**	**53,19**	**10472**	**479**		**6656,00**	**18498**
						1110,33	**29,08**	**9993**	**262**		**1370,00**	

№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость				
						на единицу	всего	на единицу	всего			
113.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	1,58	14,2200	702,740	9993,00			
113.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,04	0,3438					
113.3		1569 С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М		МАШ.-Ч	0,04	0,3438		479,00			
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			***739,52***		***6656***				
			В Т. Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 59,1%			***673,39***						
			В Т. Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			***66,13***						
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			***152,24***		***1370***				
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					***18498***				
114	**38**	**Е11-200701-0203 11-200701-0203 РСНБ РК 2015 К=0,4**	**ЗОНТЫ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ, ПЕРИМЕТР 1600 ММ. УСТАНОВКА НАД ШАХТАМИ (ДЕМОНТАЖ)**	**ЗОНТ**	**2**	**327,73**	**22,69**	**655**	**45**		**411,00**	**1151**
						305,03	**4,51**	**610**	**9**		**85,00**	

№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость				
						на единицу	всего	на единицу	всего			
114.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,37	0,7438	820,090	610,00			
114.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,01	0,0105					
114.3		969 С	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 31,39 КН (3,2 Т)		МАШ.-Ч	0,10	0,1995		13,00			
114.4		2016 С	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ		МАШ.-Ч	0,05	0,0945		13,00			
114.5		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,01	0,0105		19,00			
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			***205,49***		***411***				
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 60,4%			***186,96***						
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			***18,53***						
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			***42,66***		***85***				
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					***1151***				
			МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
115	**39**	**Е11-180301-0103 11-180301-0103 РСНБ РК 2015**	**КОНВЕКТОРЫ. УСТАНОВКА**	**КВТ**	**42,18**	**894,68**	**61,66**	**37737**	**2601**	**351**	**23923,00**	**66593**
						824,70	**30,20**	**34786**	**1274**		**4933,00**	
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость				
						на единицу	всего	на единицу	всего			
115.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	1,03	43,4700	800,280	34786,00			
115.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,04	1,5300					
115.3		521 С	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ.-Ч	0,00	0,1140		1,00			
115.4		762 С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,0489		155,00			
115.5		1569 С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М		МАШ.-Ч	0,01	0,5268		734,00			
115.6		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,02	0,9504		1712,00			
115.7		146053 С	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 8Х100 ММ		Т	0,00	0,0019	180808,260	351,00			
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			***567,16***		***23923***				
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 60,4%			***516,36***						
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			***50,80***						
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			***116,95***		***4933***				
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					***66593***				
116	**40**	**С123-051002-0103 23-051002-0103 РСНБ РК 2015 ПРИМ. В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**КОНВЕКТОРЫ НАСТЕННЫЕ СТАЛЬНЫЕ С КОЖУХОМ МАРОК КН-20-П; КН-20-К (КСК-20,УНИВЕРСАЛ ТБС,КПНК 20)**	**КВТ**	**42,18**	**3912,72**	**--**	**165039**	**--**	**165039**	**5941,00**	**184659**
						--	**--**	**--**	**--**		**13678,00**	
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			***140,86***		***5941***				
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			***140,86***						
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			***324,29***		***13678***				
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					***184659***				
117	**41**	**Е11-161101-0101 11-161101-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 5**	**ТРУБОПРОВОДЫ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ. ИСПЫТАНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ**	**М ТРУБОПРОВОДА**	**146,5**	**62,64**	**2,26**	**9177**	**331**	**82**	**5815,00**	**16191**
						59,83	**--**	**8765**	**--**		**1199,00**	
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость				
						на единицу	всего	на единицу	всего			
117.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,06	8,4400	1038,430	8765,00			
117.2		2011 С	УСТАНОВКА ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ ОТ 0,1 МПА (1 КГС/СМ2) ДО 10 МПА (100 КГС/СМ2)		МАШ.-Ч	0,02	2,7500		331,00			

Казахстан

117.3		147045 С	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ ГОСТ Р 53486-2009		КГ	0,00	0,0293	304,790	9,00					
117.4		149389 С	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3 ГОСТ 32389-2013		КГ	0,00	0,0293	371,480	11,00					
117.5		249132 С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ		М3	0,01	1,4700	30,000	44,00					
117.6		249409 С	КРАСКА МАСЛЯНАЯ ГУСТОТЕРТАЯ ЦВЕТНАЯ МА-015, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ ГОСТ 10503-71		КГ	0,00	0,0732	247,040	18,00					
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			***39,69***		***5815***						
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 60,4%			***36,14***								
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			***3,56***								
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			***8,19***		***1199***						
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					***16191***						
118	**42**	**Е11-150403-1004 11-150403-1004 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4**	**РЕШЕТКИ, ПЕРЕПЛЕТЫ, РАДИАТОРЫ, ТРУБЫ, ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И ТОМУ ПОДОБНОЕ. ОКРАСКА МАСЛЯНАЯ, КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2**	**М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**17,23**	**679,84**	**0,85**	**11714**	**15**	**1578**	**6172,00**	**19316**		
						587,38	**0,42**	**10121**	**7**		**1431,00**			

№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость						
						на единицу	всего	на единицу	всего					
118.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,74	12,8000	790,690	10121,00					
118.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,00	0,0086							
118.3		1569 С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М		МАШ.-Ч	0,00	0,0022		3,00					
118.4		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,0065		12,00					
118.5		147047 С	ВЕТОШЬ		КГ	0,00	0,0517	84,660	4,00					
118.6		149394 С	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ ГОСТ 32389-2013		КГ	0,03	0,4652	381,890	178,00					
118.7		249424 С	БЕЛИЛА ЛИТОПОННЫЕ ГУСТОТЕРТЫЕ, МАРКА МА-025 ГОСТ 10503-71		КГ	0,25	4,2400	329,460	1396,00					
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			***358,18***		***6172***						
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 54,8%			***322,11***								
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			***36,07***								
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			***83,04***		***1431***						
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					***19316***						
119	**43**	**С123-021104-0405 23-021104-0405 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/**	**КГ**	**10,98**	**511,02**	**--**	**5611**	**--**	**5611**	**202,00**	**6278**		**Казахстан**
						--	**--**	**--**	**--**		**465,00**			
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			***18,40***		***202***						
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			***18,40***								
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			***42,35***		***465***						
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					***6278***						
120	**44**	**Е11-200101-0311 11-200101-0311 РСНБ РК 2015**	**ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,7 ММ, ПЕРИМЕТР ДО 2400 ММ. ПРОКЛАДКА**	**М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ**	**34,2**	**3365,61**	**32,46**	**115104**	**1110**	**84385**	**22932,00**	**149079**		
						865,76	**12,18**	**29609**	**416**		**11043,00**			

№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость						
						на единицу	всего	на единицу	всего					
120.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	1,11	37,9100	781,030	29609,00					
120.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,01	0,4264							
120.3		762 С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т		МАШ.-Ч	0,01	0,1706		539,00					
120.4		1197 С	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 19,62 КН (2 Т)		МАШ.-Ч	0,01	0,1751		12,00					
120.5		2016 С	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ		МАШ.-Ч	0,02	0,6913		98,00					
120.6		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,01	0,2559		461,00					
120.7		135857 С	МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ НЕТВЕРДЕЮЩАЯ ГОСТ 14791-79		КГ	0,03	0,9200	322,320	297,00					

120.8		144746 С	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 7798.0-87		Т	0,00	0,0001	381819,660	1045,00					
120.9		146125 С	АСБЕСТОВЫЙ ШНУР ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ (ШАОН-1) ДИАМЕТРОМ 0,7 ММ ГОСТ 1779-83		Т	0,00	0,0004	1827181,080	687,00					
120.10		147341 С	ЭЛЕКТРОДЫ, D=5 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75		Т	0,00	0,0001	195385,080	22,00					
120.11		147667 С	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)		КГ	0,10	3,3900	424,320	1438,00					
120.12		188082 С	ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ С НЕПРЕРЫВНЫХ ЛИНИЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ РАЗМЕРОМ БОЛЬШЕЙ СТОРОНЫ ОТ		М2	1,00	34,2000	2365,380	80896,00					
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			***670,53***		***22932***						
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 60,4%			***530,27***								
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			***140,25***								
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			***322,89***		***11043***						
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					***149079***						
121	**45**	**С123-021104-0405 23-021104-0405 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/ (КРЕПЛЕНИЕ ВОЗДУХОВОДОВ)**	**КГ**	**17,5**	**511,02**	**--**	**8943**	**--**	**8943**	**322,00**	**10006**		**Казахстан**
						--	--	--	--		**741,00**			
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			***18,40***		***322***						
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			***18,40***								
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			***42,35***		***741***						
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					***10006***						
122	**46**	**Е11-200301-0101 11-200301-0101 РСНБ РК 2015 ПРИМ.**	**РЕШЕТКИ ЖАЛЮЗИЙНЫЕ, ПЛОЩАДЬ В СВЕТУ ДО 0,5 М2. (ДИФФУЗОР) УСТАНОВКА**	**РЕШЕТКА**	**4**	**1211,15**	**49,15**	**4845**	**197**	**512**	**2791,00**	**8246**		
						1033,98	**11,28**	**4136**	**45**		**611,00**			

№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость						
						на единицу	всего	на единицу	всего					
122.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	1,29	5,1700	800,290	4136,00					
122.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,01	0,0525							
122.3		521 С	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ.-Ч	0,35	1,4200		13,00					
122.4		2016 С	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ		МАШ.-Ч	0,16	0,6300		89,00					
122.5		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,01	0,0525		95,00					
122.6		102636 С	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98		М3	0,00	0,0012	20062,700	24,00					
122.7		147341 С	ЭЛЕКТРОДЫ, D=5 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75		Т	0,00	0,0004	195385,080	86,00					
122.8		279845 С	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I (А240) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014		Т	0,00	0,0017	233746,940	402,00					
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			***697,67***		***2791***						
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 60,4%			***631,34***								
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			***66,33***								
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			***152,71***		***611***						
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					***8246***						
123	**47**	**СПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ**	**ДИФФУЗОР ДП4 300Х300ММ**	**ШТ.**	**4**	**7425,89**	**--**	**29704**	**--**	**29704**	**1069,00**	**33235**		**Казахстан**
						--	--	--	--		**2462,00**			
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			***267,33***		***1069***						
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			***267,33***								
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			***615,46***		***2462***						
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					***33235***						

124	48	Е11-201601-0101 11-201601-0101 РСНБ РК 2015	**ВЕНТИЛЯТОРЫ КРЫШНЫЕ, МАССА ДО 0,1 Т. УСТАНОВКА**	ВЕНТИЛЯТОР	1	7813,20	953,80	7813	954	1641	3771,00	12511
						5219,33	358,15	5219	358		927,00	

№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость				
						на единицу	всего	на единицу	всего			
124.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	6,07	6,0700	859,270	5219,00			
124.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,37	0,3675					
124.3		762 С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т		МАШ.-Ч	0,14	0,1444		456,00			
124.4		969 С	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 31,39 КН (3,2 Т)		МАШ.-Ч	1,46	1,4600		95,00			
124.5		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,22	0,2231		402,00			
124.6		144746 С	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87		Т	0,00	0,0001	381819,660	27,00			
124.7		144748 С	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ АНКЕРНЫЕ ГОСТ 1759.0-87		Т	0,00	0,0028	501636,000	1405,00			
124.8		147667 С	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)		КГ	0,49	0,4920	424,320	209,00			
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*3771,35*		*3771*				
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 60,4%			*3368,80*						
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*402,55*						
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*926,76*		*927*				
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*12511*				

Казахстан

125	49	С123-050411-0104 23-050411-0104 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	**ВЕНТИЛЯТОРЫ КРЫШНЫЕ РАДИАЛЬНЫЕ, НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ, МАРКИ ВКР-4, Р 0,37 КВТ, N 1000 ОБ/МИН ГОСТ 24814-81**	КОМПЛЕКТ	1	97406,28	--	97406	--	97406	3507,00	108986
						--	--	--	--		8073,00	
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*3506,63*		*3507*				
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*3506,63*						
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*8073,03*		*8073*				
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*108986*				
126	50	Е11-200801-0102 11-200801-0102 РСНБ РК 2015	**ДЕФЛЕКТОРЫ, ДИАМЕТР ПАТРУБКА 400 ММ. УСТАНОВКА**	ДЕФЛЕКТОР	1	10239,76	91,59	10240	92	7263	2182,00	13415
						2885,90	11,28	2886	11		994,00	

№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость				
						на единицу	всего	на единицу	всего			
126.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	3,79	3,7900	761,170	2886,00			
126.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,01	0,0131					
126.3		969 С	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 31,39 КН (3,2 Т)		МАШ.-Ч	1,04	1,0400		68,00			
126.4		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,01	0,0131		24,00			
126.5		144746 С	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87		Т	0,00	0,0001	381819,660	19,00			
126.6		146125 С	АСБЕСТОВЫЙ ШНУР ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ (ШАОН-1) ДИАМЕТРОМ 0,7 ММ ГОСТ 1779-83		Т	0,00	0,0001	1827181,080	110,00			
126.7		147667 С	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)		КГ	0,12	0,1170	424,320	50,00			
126.8		188261 С	ДЕФЛЕКТОРЫ N4 МАРКИ ЦАГИ, DN ПАТРУБКА 400 ММ		ШТ.	1,00	1,0000	7083,900	7084,00			
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*2181,52*		*2182*				
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 60,4%			*1749,90*						
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*431,63*						
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*993,70*		*994*				
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*13415*				

127	51	Е11-201701-0101 11-201701-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6 ПРИМ	**АГРЕГАТЫ ВОЗДУШНО-ОТОПИТЕЛЬНЫЕ, М[illegible] ДО 0,25 Т(КОНДИЦИОНЕР ПОТОЛОЧНЫЙ). УСТАНОВКА**	АГРЕГАТ	2	**8334,70** **7073,20**	**780,24** **177,15**	**16669** **14146**	**1560** **354**	**963**	**9674,00** **2107,00**	**28450**	

№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость					
						на единицу	всего	на единицу	всего				
127.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	9,06	18,1100	781,010	14146,00				
127.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,18	0,3675						
127.3		762 С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т		МАШ.-Ч	0,07	0,1313		415,00				
127.4		969 С	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 31,39 КН (3,2 Т)		МАШ.-Ч	2,45	4,9100		322,00				
127.5		2016 С	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ		МАШ.-Ч	1,40	2,8100		398,00				
127.6		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,12	0,2362		425,00				
127.7		144746 С	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87		Т	0,00	0,0018	381819,660	687,00				
127.8		147341 С	ЭЛЕКТРОДЫ, D=5 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75		Т	0,00	0,0005	195385,080	106,00				
127.9		147667 С	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)		КГ	0,20	0,4000	424,320	170,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			***4836,91***		***9674***					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 60,4%			***4379,21***							
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			***457,70***							
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			***1053,73***		***2107***					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					***28450***					
128	п	ПРАЙС-ЛИСТ	**КОНДИЦИОНЕР НАСТЕННЫЙ ALMACOM ACH-07AF**	ШТ	1	**145281,81** **--**	**--** **--**	**145282** **--**	**--** **--**	**145282**	**5230,00** **12041,00**	**162553**	Казахстан
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			***5230,15***		***5230***					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			***5230,15***							
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			***12040,96***		***12041***					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					***162553***					
129	п	ПРАЙС-ЛИСТ	**КОНДИЦИОНЕР НАСТЕННЫЙ ALMACOM ACH-12ID**	ШТ	1	**518897,30** **--**	**--** **--**	**518897** **--**	**--** **--**	**518897**	**18680,00** **43006,00**	**580584**	Казахстан
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			***18680,30***		***18680***					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			***18680,30***							
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			***43006,21***		***43006***					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					***580584***					
130	п	ПРАЙС-ЛИСТ	**КОНДИЦИОНЕР ПОТОЛОЧНЫЙ ALMACOM FCC-48HA**	ШТ	2	**747212,11** **--**	**--** **--**	**1494424** **--**	**--** **--**	**1494424**	**53799,00** **123858,00**	**1672081**	Казахстан
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			***26899,64***		***53799***					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			***26899,64***							
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			***61928,94***		***123858***					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					***1672081***					
			СТРОЙРАБОТЫ										
131	53	Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ**	М2	3,1	**67,17** **32,24**	**1,28** **0,21**	**208** **100**	**4** **1**	**105**	**64,00** **22,00**	**294**	

№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость					
						на единицу	всего	на единицу	всего				
131.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,03	0,1052	950,860	100,00				
131.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,00	0,0008						
131.3		112 С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,0004		1,00				
131.4		1044 С	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)		МАШ.-Ч	0,00	0,0004		0,01				

131.5		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,0004		0,70					
131.6		2515 С	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, 1 КВТ		МАШ.-Ч	0,01	0,0434		2,00					
131.7		146883 С	КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А ГОСТ 9410-78		Т	0,00	0,0000	273897,540	13,00					
131.8		149219 С	ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003		Т	0,00	0,0003	328122,000	92,00					
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			***20,64***		***64***						
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 54,2%			***17,59***								
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			***3,05***								
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			***7,02***		***22***						
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					***294***						
132	**54**	**Е11-130301-1421 11-130301-1421 РСНБ РК 2015**	**ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА КРАСКОЙ БТ-177 СЕРЕБРИСТОЙ**	**М2**	**3,1**	**74,02**	**1,66**	**229**	**5**	**178**	**35,00**	**285**		
						14,91	**0,32**	**46**	**1**		**21,00**			

№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость						
						на единицу	всего	на единицу	всего					
132.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,02	0,0570	806,450	46,00					
132.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,00	0,0012							
132.3		112 С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,0004		1,00					
132.4		1044 С	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)		МАШ.-Ч	0,00	0,0004		0,01					
132.5		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,0008		1,00					
132.6		2515 С	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, 1 КВТ		МАШ.-Ч	0,02	0,0542		2,00					
132.7		146883 С	КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А ГОСТ 9410-78		Т	0,00	0,0000	273897,540	11,00					
132.8		249439 С	КРАСКА СЕРЕБРИСТАЯ БТ-177 ГОСТ 5631-79		КГ	0,09	0,2790	598,640	167,00					
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			***11,22***		***35***						
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 54,2%			***8,26***								
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			***2,96***								
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			***6,82***		***21***						
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					***285***						
133	**55**	**Е11-260101-1701 11-260101-1701 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1**	**ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБКАМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА K-FLEX**	**М ТРУБОПРОВОДА**	**23,5**	**314,12**	**56,28**	**7382**	**1323**	**1009**	**3521,00**	**11775**		
						214,90	**26,85**	**5050**	**631**		**872,00**			

№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость						
						на единицу	всего	на единицу	всего					
133.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,24	5,7000	885,610	5050,00					
133.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,03	0,7344							
133.3		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,03	0,7344		1323,00					
133.4		135959 С	КЛЕЙ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА МАРКИ К 414		Л	0,01	0,3360	2682,030	901,00					
133.5		147795 С	ОЧИСТИТЕЛЬ КЛЕЯ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА		Л	0,00	0,0470	2293,980	108,00					
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			***149,81***		***3521***						
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 55,3%			***133,69***								
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			***16,12***								
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			***37,11***		***872***						
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					***11775***						

134	56	С121-110403-0410 21-110403-0410 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -200°С ДО +105°С, КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, СОПРОТИВЛЕНИЕМ ДИФФУЗИИ ВОДЯНОГО ПАРА БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 19 ММ, ДИАМЕТРОМ 35 ММ ГОСТ 16381-77	М	4,4	611,06	--	2689	--	2689	97,00	3009	Казахстан
						--	--	--	--		223,00		
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*22,00*		*97*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*22,00*							
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*50,64*		*223*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*3009*					
135	57	С121-110403-0412 21-110403-0412 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -200°С ДО +105°С, КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, СОПРОТИВЛЕНИЕМ ДИФФУЗИИ ВОДЯНОГО ПАРА БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 19 ММ, ДИАМЕТРОМ 42 ММ ГОСТ 16381-77	М	12,1	729,08	--	8822	--	8822	318,00	9871	Казахстан
						--	--	--	--		731,00		
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*26,25*		*318*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*26,25*							
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*60,43*		*731*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*9871*					
136	58	С121-110403-0413 21-110403-0413 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -200°С ДО +105°С, КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, СОПРОТИВЛЕНИЕМ ДИФФУЗИИ ВОДЯНОГО ПАРА БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 19 ММ, ДИАМЕТРОМ 48 ММ ГОСТ 16381-77	М	9,35	812,17	--	7594	--	7594	273,00	8497	Казахстан
						--	--	--	--		629,00		
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*29,24*		*273*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*29,24*							
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*67,31*		*629*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*8497*					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		ТЕНГЕ			**3519234**					
			НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч								
			СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ				258714				

РАЗДЕЛ 9.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-3. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПО ВК

ВОДОПРОВОД В1

ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

123	1	Е12-150101-0101 12-150101-0101 РСНБ РК 2015 ПРИМ.	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ (ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ). РАЗБОРКА	М ТРУБОПРОВОДОВ	120	284,54	1,96	34144	235	3053	20178,00	58667	
						257,14	0,76	30856	91		4346,00		

№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость					
						на единицу	всего	на единицу	всего				
123.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,35	41,5900	741,870	30856,00				
123.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,00	0,1200						

123.3		1569 С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М		МАШ.-Ч	0,00	0,1200		167,00				
123.4		2577 С	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ		МАШ.-Ч	0,03	3,9600		68,00				
123.5		146645 С	АЦЕТИЛЕН ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5457-75		М3	0,00	0,5160	4812,700	2483,00				
123.6		146649 С	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78		М3	0,03	3,2900	173,350	570,00				
123.7		147789 С	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ		Т	0,00	0,2640	0,010	0,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			***168,15***		***20178***					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 59,1%			***152,42***							
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			***15,73***							
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			***36,21***		***4346***					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					***58667***					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		ТЕНГЕ			**58668**					**58668**
			НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч								
			СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ				**30948**				

РАЗДЕЛ 10.ВОДОПРОВОД Т3

124	**15**	**Е11-161001-0102 11-161001-0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6**	**ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ. ВРЕЗКИ В ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВНУТРЕННИЕ СЕТИ**	**ВРЕЗКА**	**10**	**4966,07**	**109,18**	**49661**	**1092**	**3144**	**30279,00**	**86335**
						4542,45	**10,74**	**45424**	**107**		**6395,00**	

№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость				
						на единицу	всего	на единицу	всего			
124.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	5,13	51,2900	885,630	45424,00			
124.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,01	0,1250					
124.3		2016 С	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ		МАШ.-Ч	0,54	5,3800		762,00			
124.4		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,01	0,1250		225,00			
124.5		2577 С	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ		МАШ.-Ч	0,61	6,1300		104,00			
124.6		146645 С	АЦЕТИЛЕН ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5457-75		М3	0,01	0,0840	4812,700	404,00			
124.7		146649 С	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78		М3	0,04	0,3700	173,350	64,00			
124.8		147341 С	ЭЛЕКТРОДЫ, D=5 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75		Т	0,00	0,0015	195385,080	293,00			
124.9		150458 С	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ, DN 20, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2.8		М	0,40	4,0000	595,750	2383,00			
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			***3027,91***		***30279***				
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 60,4%			***2750,13***						
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			***277,78***						
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			***639,52***		***6395***				
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					***86335***				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		ТЕНГЕ			**86335**				**86335**
			НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч							
			СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ				**45532**			

РАЗДЕЛ 11.ОБОРУДОВАНИЕ

125	**48**	**Е12-150101-0623 12-150101-0623 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 7**	**УМЫВАЛЬНИК. СМЕНА САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ**	**ПРИБОР**	**21**	**1876,52**	**22,35**	**39407**	**469**	**2852**	**23659,00**	**68111**
						1718,37	**11,34**	**36086**	**238**		**5045,00**	

№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость				
						на единицу	всего	на единицу	всего			
125.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	2,12	44,5200	810,560	36086,00			
125.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,01	0,2940					

125.3		1569 С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М		МАШ.-Ч	0,01	0,1470		205,00				
125.4		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,01	0,1470		265,00				
125.5		144572 С	ЦЕМЕНТ ГИПСОГЛИНОЗЕМИСТЫЙ РАСШИРЯЮЩИЙСЯ ГОСТ 11052-74		Т	0,00	0,0017	143697,510	241,00				
125.6		146052 С	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 6Х40 ММ		Т	0,00	0,0015	238469,520	351,00				
125.7		147045 С	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ ГОСТ Р 53486-2009		КГ	0,00	0,0840	304,790	26,00				
125.8		147076 С	КАБОЛКА		Т	0,00	0,0016	1083775,500	1684,00				
125.9		149389 С	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3 ГОСТ 32389-2013		КГ	0,00	0,0840	371,480	31,00				
125.10		249409 С	КРАСКА МАСЛЯНАЯ ГУСТОТЕРТАЯ ЦВЕТНАЯ МА-015, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ ГОСТ 10503-71		КГ	0,10	2,1000	247,040	519,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			***1126,61***		***23659***					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 59,1%			***1022,26***							
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			***104,36***							
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			***240,25***		***5045***					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					***68111***					Казахстан
126	**50**	**С123-030102-0903 23-030102-0903 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**УМЫВАЛЬНИК КЕРАМИЧЕСКИЙ БЕЗ СПИНКИ, БЕЗ ПЕРЕЛИВА, ШИРИНОЙ ОТ 420 ММ ДО 450 ММ, ДЛИНОЙ ОТ 550 ММ ДО 600 ММ ГОСТ 30493-96**	**ШТ.**	**21**	**6841,29**	**--**	**143667**	**--**	**143667**	**5172,00**	**160746**	
						--	**--**	**--**	**--**		**11907,00**		
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			***246,29***		***5172***					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			***246,29***							
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			***567,01***		***11907***					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					***160746***					Казахстан
127	**51**	**С123-030102-1001 23-030102-1001 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**ПЬЕДЕСТАЛ КЕРАМИЧЕСКИЙ ГОСТ 30493-96**	**ШТ.**	**21**	**4267,00**	**--**	**89607**	**--**	**89607**	**3226,00**	**100259**	
						--	**--**	**--**	**--**		**7427,00**		
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			***153,61***		***3226***					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			***153,61***							
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			***353,65***		***7427***					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					***100259***					
128	**52**	**Е12-150101-0614 12-150101-0614 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 7**	**МОЙКА НА ОДНО ОТДЕЛЕНИЕ. СМЕНА САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ**	**ПРИБОР**	**4**	**2793,41**	**22,35**	**11174**	**89**	**469**	**6929,00**	**19552**	
						2653,74	**11,34**	**10615**	**45**		**1448,00**		

№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость				
						на единицу	всего	на единицу	всего			
128.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	3,27	13,1000	810,550	10615,00			
128.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,01	0,0560					
128.3		1569 С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М		МАШ.-Ч	0,01	0,0280		39,00			
128.4		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,01	0,0280		50,00			
128.5		144572 С	ЦЕМЕНТ ГИПСОГЛИНОЗЕМИСТЫЙ РАСШИРЯЮЩИЙСЯ ГОСТ 11052-74		Т	0,00	0,0003	143697,510	46,00			
128.6		145663 С	ДЮБЕЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ С ЦИНКОВЫМ ХРОМАТИРОВАННЫМ ПОКРЫТИЕМ РАЗМЕРАМИ 3 ММ Х 58,5 ММ ГОСТ 28456-90		КГ	0,05	0,2000	941,460	188,00			
128.7		146052 С	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 6Х40 ММ		Т	0,00	0,0004	238469,520	105,00			

128.8		147076 С	КАБОЛКА		Т	0,00	0,0001	1083775,500	130,00					
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*1732,33*		*6929*						
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 59,1%			*1575,06*								
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*157,27*								
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*362,06*		*1448*						
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*19552*						Казахстан
129	**53**	**С123-030102-1104 23-030102-1104 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**МОЙКА СТАЛЬНАЯ ЭМАЛИРОВАННАЯ УНИФИЦИРОВАННАЯ С ОДНОЙ ЧАШЕЙ, РАЗМЕРАМИ 500 ММ Х 500 ММ ГОСТ 23695-94**	**ШТ.**	**4**	**4277,17**	**--**	**17109**	**--**	**17109**	**616,00**	**19143**		
						--	--	--	--		**1418,00**			
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*153,98*		*616*						
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*153,98*								
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*354,49*		*1418*						
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*19143*						
130	**54**	**Е12-150101-0617 12-150101-0617 РСНБ РК 2015**	**ВАННА СТАЛЬНАЯ. СМЕНА САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ**	**ПРИБОР**	**1**	**4663,97**	**108,58**	**4664**	**109**	**242**	**2843,00**	**8107**		
						4313,75	**55,10**	**4314**	**55**		**601,00**			

№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость						
						на единицу	всего	на единицу	всего					
130.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	5,32	5,3200	810,600	4314,00					
130.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,07	0,0680							
130.3		1569 С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М		МАШ.-Ч	0,03	0,0340		47,00					
130.4		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,03	0,0340		61,00					
130.5		144572 С	ЦЕМЕНТ ГИПСОГЛИНОЗЕМИСТЫЙ РАСШИРЯЮЩИЙСЯ ГОСТ 11052-74		Т	0,00	0,0002	143697,510	29,00					
130.6		147045 С	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ ГОСТ Р 53486-2009		КГ	0,06	0,0590	304,790	18,00					
130.7		147076 С	КАБОЛКА		Т	0,00	0,0001	1083775,500	141,00					
130.8		149389 С	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3 ГОСТ 32389-2013		КГ	0,06	0,0590	371,480	22,00					
130.9		249409 С	КРАСКА МАСЛЯНАЯ ГУСТОТЕРТАЯ ЦВЕТНАЯ МА-015, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ ГОСТ 10503-71		КГ	0,13	0,1300	247,040	32,00					
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*2842,84*		*2843*						
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 59,1%			*2581,99*								
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*260,85*								
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*600,55*		*601*						
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*8107*						Казахстан
131	**59**	**С123-030102-1234 23-030102-1234 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ МОЕК ДВУХРУКОЯТОЧНЫЙ С ПРЯМЫМ ИЗЛИВОМ НАБОРТНЫЙ, ИЗЛИВ С АЭРАТОРОМ ГОСТ 25809-96**	**ШТ.**	**1**	**5647,34**	**--**	**5647**	**--**	**5647**	**203,00**	**6318**		
						--	--	--	--		**468,00**			
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*203,30*		*203*						
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*203,30*								
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*468,05*		*468*						
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*6318*						
132	**62**	**Е11-170101-0108 11-170101-0108 РСНБ РК 2015**	**БИДЕ. УСТАНОВКА**	**КОМПЛЕКТ**	**1**	**3113,72**	**97,14**	**3114**	**97**	**300**	**1843,00**	**5353**		
						2717,63	**47,82**	**2718**	**48**		**397,00**			

№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость						
						на единицу	всего	на единицу	всего					

132.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	3,16	3,1600	859,450	2718,00				
132.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,06	0,0575						
132.3		521 С	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ.-Ч	0,03	0,0250		0,22				
132.4		1569 С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М		МАШ.-Ч	0,02	0,0163		23,00				
132.5		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,04	0,0413		74,00				
132.6		135925 С	ЗАМАЗКА ЗАЩИТНАЯ		КГ	0,40	0,4000	339,660	136,00				
132.7		144572 С	ЦЕМЕНТ ГИПСОГЛИНОЗЕМИСТЫЙ РАСШИРЯЮЩИЙСЯ ГОСТ 11052-74		Т	0,00	0,0002	143697,510	29,00				
132.8		145636 С	ДЮБЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ С ШУРУПАМИ РАЗМЕРАМИ 8 ММ Х 60 ММ		10 ШТ.	0,40	0,4000	110,230	44,00				
132.9		147045 С	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ ГОСТ Р 53486-2009		КГ	0,01	0,0120	304,790	4,00				
132.10		147076 С	КАБОЛКА		Т	0,00	0,0001	1083775,500	76,00				
132.11		149395 С	ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013		КГ	0,01	0,0120	400,040	5,00				
132.12		249409 С	КРАСКА МАСЛЯНАЯ ГУСТОТЕРТАЯ ЦВЕТНАЯ МА-015, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ ГОСТ 10503-71		КГ	0,02	0,0240	247,040	6,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*1842,56*		*1843*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 60,4%			*1670,33*							
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*172,23*							
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*396,50*		*397*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*5353*					Казахстан
133	**63**	**С123-030102-0703 23-030102-0703 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**БИДЕ НАПОЛЬНЫЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ, С КОМПЛЕКТОМ АРМАТУРЫ, БЕЗ ПЕРЕЛИВА ГОСТ 30493-96**	**ШТ.**	**1**	**10492,80**	**--**	**10493**	**--**	**10493**	**378,00**	**11740**	
						--	**--**	**--**	**--**		**870,00**		
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*377,74*		*378*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*377,74*							
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*869,64*		*870*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*11740*					Казахстан
134	**65**	**С123-030102-1227 23-030102-1227 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫ ДВУХРУКОЯТОЧНЫЙ, С ПОДВОДКОЙ В РАЗЛИЧНЫХ ОТВЕРСТИЯХ, НАСТЕННЫЙ, С ДУШЕВОЙ СЕТКОЙ НА ГИБКОМ ШЛАНГЕ ГОСТ 25809-96**	**ШТ.**	**1**	**7111,19**	**--**	**7111**	**--**	**7111**	**256,00**	**7956**	
						--	**--**	**--**	**--**		**589,00**		
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*256,00*		*256*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*256,00*							
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*589,38*		*589*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*7956*					
135	**66**	**Е11-170101-0110 11-170101-0110 РСНБ РК 2015**	**ПОДДОНЫ ДУШЕВЫЕ ЧУГУННЫЕ И СТАЛЬНЫЕ МЕЛКИЕ. УСТАНОВКА (ДЕМОНТАЖ)**	**КОМПЛЕКТ**	**1**	**694,78**	**107,77**	**695**	**108**		**426,00**	**1210**	
						587,01	**53,09**	**587**	**53**		**90,00**		

№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость					
						на единицу	всего	на единицу	всего				
135.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,68	0,6831	859,320	587,00				
135.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,06	0,0638						
135.3		1569 С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М		МАШ.-Ч	0,02	0,0173		24,00				
135.4		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,05	0,0465		84,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*425,55*		*426*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 60,4%			*386,62*							
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*38,93*							
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*89,63*		*90*					

			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*1210*					
136	67	Е11-170201-0103 11-170201-0103 РСНБ РК 2015	**СМЕСИТЕЛИ (ДЛЯ ДУШЕВОЙ КАБИНЫ). УСТАНОВКА**	ШТ.	2	719,71	0,11	1439	--	55	918,00	2545	
						691,76	--	1384	--		189,00		

№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость					
						на единицу	всего	на единицу	всего				
136.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,81	1,6100	859,630	1384,00				
136.2		521 С	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ.-Ч	0,01	0,0250		0,22				
136.3		145632 С	ДЮБЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ С ШУРУПАМИ РАЗМЕРАМИ 6 ММ Х 60 ММ		10 ШТ.	0,20	0,4000	61,240	24,00				
136.4		147045 С	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ ГОСТ Р 53486-2009		КГ	0,01	0,0260	304,790	8,00				
136.5		149395 С	ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013		КГ	0,01	0,0260	400,040	10,00				
136.6		249409 С	КРАСКА МАСЛЯНАЯ ГУСТОТЕРТАЯ ЦВЕТНАЯ МА-015, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ ГОСТ 10503-71		КГ	0,03	0,0520	247,040	13,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*458,77*		*918*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 60,4%			*417,82*							
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*40,95*							
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*94,28*		*189*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*2545*					Казахстан
137	68	СПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ	**ДУШЕВАЯ КАБИНА AGUAPULSE 90X90X220**	ШТ	2	96029,69	--	192059	--	192059	6914,00	214891	
						--	--	--	--		15918,00		
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*3457,07*		*6914*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*3457,07*							
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*7958,94*		*15918*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*214891*					
138	69	Е11-170101-0110 .11-170101-0110 РСНБ РК 2015	**ПОДДОНЫ ДУШЕВЫЕ ЧУГУННЫЕ И СТАЛЬНЫЕ МЕЛКИЕ. УСТАНОВКА**	КОМПЛЕКТ	1	1347,84	179,61	1348	180	191	716,00	2229	
						978,35	88,48	978	88		165,00		

№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость					
						на единицу	всего	на единицу	всего				
138.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	1,14	1,1400	859,030	978,00				
138.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,11	0,1062						
138.3		1569 С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М		МАШ.-Ч	0,03	0,0288		40,00				
138.4		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,08	0,0775		140,00				
138.5		144572 С	ЦЕМЕНТ ТИПОСЛИНОЗЕМИСТЫЙ РАСШИРЯЮЩИЙСЯ ГОСТ 11052-74		Т	0,00	0,0002	143697,510	29,00				
138.6		144746 С	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87		Т	0,00	0,0000	381819,660	4,00				
138.7		147045 С	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ ГОСТ Р 53486-2009		КГ	0,06	0,0600	304,790	18,00				
138.8		147076 С	КАБОЛКА		Т	0,00	0,0001	1083775,500	76,00				
138.9		147341 С	ЭЛЕКТРОДЫ, D=5 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75		Т	0,00	0,0000	195385,080	0,59				
138.10		149395 С	ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013		КГ	0,07	0,0700	400,040	28,00				
138.11		249409 С	КРАСКА МАСЛЯНАЯ ГУСТОТЕРТАЯ ЦВЕТНАЯ МА-015, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ ГОСТ 10503-71		КГ	0,14	0,1400	247,040	35,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*716,08*		*716*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 60,4%			*644,36*							
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*71,72*							
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*165,11*		*165*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*2229*					Казахстан
139	70	С123-030102-0206 23-030102-0206 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	**ПОДДОН СТАЛЬНОЙ ЭМАЛИРОВАННЫЙ, РАЗМЕРАМИ 800 ММ Х 800 ММ, ГЛУБИНОЙ ДО 280 ММ ГОСТ 23695-94**	ШТ.	1	9142,91	--	9143	--	9143	329,00	10230	