230	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций откосов, подготовленным под окраску	8,73	339,84	2,82	2967	25	454	0,32	3
				53,72	1,08	469	9	95	0,01	0
		м2								
231	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков и балок /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм	36,4	474,96	5,91	17289	215	4950	0,76383	
				140,91	2,24	5129	82	95	0,01094	
		м2								
232	Е0154-13-2	Устройство подшивки потолков плиткой ППС	36,4	361,29	0,90	13151	33	4226	0,69	1
				107,35	0,14	3908	5	108		
		м2								
233	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	90	388,32	5,15	34949	464	8868	0,63	57
				101,75	1,97	9158	177	95	0,01	1
		м2								
234	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	90	339,84	2,82	30586	254	4685	0,32	29
				53,72	1,08	4835	97	95	0,01	0
		м2								
	Е0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	3,18	158,38	23,78	504	76	411	0,9115	3
				134,6	8,98	428	29	90	0,0439	0
		м2								
235	Е0110-23-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2		448,36	128,16	1426	408	752	1,03	3
				174,40	44,59	555	142	108	0,17	1
		м2	3,18							
236	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние		4250,00		13515				
		м2	3,18							
237		Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	2	1380		2760				
		шт								
238	Е0158-4-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - отливов	71,4	17,27	1,55	1233	111	1222	0,1092	8
				15,72	0,28	1122	20	107	0,00144	0
		м								
239	Е0158-18-4	Устройство подоконных отливов из листовой стали	71,4	261,92	0,67	18701	48	3754	0,31344	22
				49,03	0,11	3501	8	107	0,00108	0
		м								
			Канализация							
240	Е0165-15-4	Смена вентиля диаметром 20мм	11	436,55	0,44	4802	5	1498	0,6696	7
				118,39	0,02	1302	0	115	0,0006	0

		шт								
241	Е0116-13-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	12	636,63	0,80	7640	10	1693	0,67	3
				122,13	0,31	1466	4	115,2	--	--
		м								
242	Е0117-2-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	Установка смесителей	4	1812,61	1,96	7250	8	668	0,81	1
				144,90		580	0	115,2	--	--
		шт								
243	Е0117-1-12	Установка трапов диам. 100 мм	1	2898,08	9,20	2898	9	184	0,79	1
				139,50	4,50	140	5	128	0,02	--
		комплект								
244	Е0117-8-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	Установка индивидуальных водоводяных нагревателей	2	1742,13	121,34	3484	243	3734	9,05	91
				1575,79	45,00	3152	90	115,2	0,23	2
		комплект								
245	Прай-лист ИП Рыбинцев Г.М.	Водонагреватель "Аристон" 30л	1	9878,00	--	9878				
				--	--	--				
		шт								
246	Прай-лист ИП Рыбинцев Г.М.	Водонагреватель "Аристон" 100л	1	11639,96	--	11639,96	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		Главный бухгалтер (Кабинет врача №9)								
247	Е0111-40-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластиковых материалов	13,9	6,77	0,23	94	3	101	0,04524	1
				6,54	0,02	91	0	111	0,00036	0
		м								
248	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	12,8	20,86	1,12	267	14	283	0,13668	2
				19,74	0,17	253	2	111	0,00156	0
		м2								
249	Е0157-13-6	Устройство оснований под покрытие пола площадью свыше 20м2 из плит древесностружачных в один слой на мастике	12,8	781,74	1,37	10006	18	999	0,4574	6
				70,12	0,22	898	3	111	0,0022	0
		м2								
250	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	12,8	949,74	7,35	12157	94	1187	0,53	7
				80,73	2,78	1033	36	111	0,01	0
		м2								
251	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	13,9	129,54	0,24	1801	3	296	0,12406	2
				22,33	0,11	310	2	95	0,00045	0
		м								
252	Е0146-44-3	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	2,8	250,04	23,78	700	67	593	1,52	4
				226,26	8,98	634	25	90	0,04	0
		м2								
253	Е0110-91-4	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных	2,8	10335,07	28,12	28938	79	663	1,25746	4

		/откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых		210,12	9,28	588	26	108	0,0453	0
		м2								
254	Е0110-22-1	Установка подоконных досок из ПХВ профилей в каменных стенах, высота проема до 1 м	2,8	528,06	15,62	1479	44	758	1,53	4
				244,67	5,91	685	17	108	0,03	0
		м2								
255		Доски подоконные из ПХВ профилей	1,7	1800,00		3060				
		м								
256	Е0115-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей оконных и дверных откосов плоских /однослойная штукатурка/ из	2,91	702,73	9,18	2045	27	549	1,11	3
				195,12	3,48	568	10	95	0,02	0
		м2								
257	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций откосов, подготовленным под окраску	2,91	339,84	2,82	989	8	151	0,32	1
				53,72	1,08	156	3	95	0,01	0
		м2								
258	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков и балок /однослойная штукатурка/ из сухих растворных	12,8	474,96	5,91	6079	76	1741	0,76383	
				140,91	2,24	1804	29	95	0,01094	
		м2								
259	Е0154-13-2	Устройство подшивки потолков плиткой ППС	12,8	361,29	0,90	4625	12	1486	0,69	1
				107,35	0,14	1374	2	108		
		м2								
	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей	35,4	388,32	5,15	13747	182	3488	0,63	22
				101,75	1,97	3602	70	95	0,01	0
		м2								
	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям	35,4	339,84	2,82	12030	100	1843	0,32	11
				53,72	1,08	1902	38	95	0,01	0
		м2								
	Е0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	3,18	158,38	23,78	504	76	411	0,9115	3
				134,6	8,98	428	29	90	0,0439	0
		м2								
	Е0110-23-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2		448,36	128,16	713	204	376	1,03	2
				174,40	44,59	277	71	108	0,17	0
		м2	1,59							
	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние		4250,00		6758				
		м2	1,59							
		Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	1	1380		1380				
		шт								

		Бухгалтерия								
	Е0155-3-1	Разборка кирпичных перегородок	2,1	3263,33	479,63	6853	1007	6365	19,056	40
				2783,7	75,6	5846	159	106	0,648	1
		м3								
	Е0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных	3,18	158,38	23,78	504	76	411	0,9115	3
				134,6	8,98	428	29	90	0,0439	0
		м2								
	Е0110-23-1 т.ч.	Установка блоков в наружных и внутренних дверных	3,18	448,36	128,16	1426	408	752	1,03	3
				174,40	44,59	555	142	108	0,17	1
		м2								
	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-	3,18	4250,00		13515				0
										0
		м2								
		Скобяные изделия для однопольных входных дверей в	2	1380		2760				
		шт								
	Е0163-6-1	Снятие обоев простых и улучшенных	45,3	20,28		919		873	0,1404	6
				20,28		919		95	0,00012	0
		м2								
	Е0146-44-3	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с	5,6	250,04	23,78	1400	133	1186	1,52	8
				226,26	8,98	1267	50	90	0,04	0
		м2								
	Е0111-40-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластиковых	20,3	6,77	0,23	137	5	148	0,04524	1
				6,54	0,02	133	0	111	0,00036	0
		м								
	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	31,1	20,86	1,12	649	35	687	0,13668	4
				19,74	0,17	614	5	111	0,00156	0
		м2								
	Е0157-13-6	Устройство оснований под покрытие пола площадью свыше	31,1	781,74	1,37	24312	43	2428	0,4574	14
				70,12	0,22	2181	7	111	0,0022	0
		м2								
	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	6,233	949,74	7,35	5920	46	578	0,53	3
				80,73	2,78	503	17	111	0,01	0
		м2								
		Электрика								
260	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	59	10,10	--	596	--	578	0,06	3
				10,10	--	596	--	97	--	--
		шт								
261	Е0167-17-1	Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка	57	45,06	--	2568	--	2491	0,24	14
				45,06	--	2568	--	97	--	--

		шт								
262	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	21	156,00	--	3276	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
263	С151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	3	182,00	--	546	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
264	С151801-143	Розетка штепсельная с плоскими контактами для скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-	33	46,00	--	1518	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
265	С151803-53	Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У994 У2	47	244,00	--	11468	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
266	Е0167-7-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	6	35,22	3,36	211	20	189	0,18	1
				31,86	0,54	191	3	97	--	--
		шт								
267	Е0167-16-2	Монтаж светильников для люминесцентных ламп на кронштейнах, количество ламп до 2 шт	4	316,57	3,37	1266	13	1217	1,60	6
				313,20	0,54	1253	2	97	--	--
		шт								
268	С151702-44	Светильники тип ЛС002-2х40-01-УХЛ4	4	1850,00	--	7400	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
269	Е0167-16-3	Монтаж светильников для люминесцентных ламп, светильники на кронштейнах, количество ламп до 4 шт	23	354,14	7,64	8145	176	7773	2,14	49
				346,50	1,19	7970	27	97,2	0,01	--
		шт								
270	С151702-45	Светильники тип ЛС004-2х40-005-УХЛ4	23	3160,00	--	72680	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
271	С151706-79	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40	100	99,00	--	9900	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
272	С151705-3	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	100	14,00	--	1400	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
273	Е0167-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	46	11,19	0,28	515	13	489	0,06	3
				10,91	0,06	502	3	97	--	--
		шт								
274	Е0121-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	16	231,64	86,34	3706	1381	2697	0,63	10
				119,85	53,90	1918	862	97	0,20	3
		шт								

275	С151701-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	16	871,00	--	13936	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
276	Е0121-17-6	Монтаж люстр или подвесных светильников, до 5 ламп накаливания	6	297,90	71,36	1787	428	1334	1,02	6
				159,75	46,09	959	277	108	0,20	1
		шт								
277	ИП Демьяненко	Люстра	6	6223,15	--	37339	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
278	Е0121-24-2К =0,3	Демонтаж групповых осветительных щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене	1	204,44	16,28	204	16	210	1,09	1
				188,16	6,45	188	6	108	0,03	--
		шт								
279	Е0121-24-2	Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене	1	780,46	54,25	780	54	701	3,64	3
				627,21	21,50	627	22	108	0,11	--
		шт								
280	Прайс-лист ИП Демьяненко	Щиток распределительный ЩРО-18з-1 38УХЛ3	1	2031,70	--	2032	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
281	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	5	501,20	13,20	2506	66	1089	1,00	5
				227,00	2,30	1135	11	95	0,01	--
		шт								
282	Прайс-лист ИП Демьяненко	Автомат 220В, 25А	5	592,68	--	2963	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
283	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	6	522,00	28,00	3132	168	26	2,00	4
				0,00	4,50	0	27	95	0,03	--
		шт								
284	Прайс-лист ИП Демьяненко	Автомат 220В, 50А	2	1234,75	--	2470	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
285	Прайс-лист ИП Демьяненко	Автомат 220В, 32А	4	938,41	--	3754	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
286	Ц0108-526-3	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 250 А	1	1008,70	32,70	1009	33	423	2,00	2
				441,00	4,50	441	4	95	0,03	--
		шт								
287	Прайс-лист ИП Демьяненко	Автомат 220В, 63А	1	2074,38	--	2074	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								

288	Е0167-17-6	Монтаж электроприборов и аппаратов - рубильник	1	226,02	1,02	226	1	219	1,32	3
				225,00	0,16	225	0	97,2	--	--
		шт								
289	ИП Демьяненко	Рубильник марки ЯБП 100А	1	7704,85	--	7705	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
290	Е0121-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	900	36,33	--	32697	--	29822	0,17	157
				34,16	--	30744		97	--	--
		м								
291	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,612	60500,00	--	37026	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
292	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,306	52100,00	--	15943	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
293	Е0169-4-2	Пробивка борозд для устройства электропроводки в кирпичных стенах	600	113,54	73,85	68124	44310	36607	0,26	157
				39,69	28,10	23814	16860	90	0,15	92
		м								
294	Е0169-9-1	Заделка борозд в бетонных потолках шириной до 50 мм, глубиной до 20 мм	600	76,42	0,81	45850	486	34900	0,33	196
				64,49	0,14	38694	84	90	--	--
		м								
		Пожарная сигнализация								
295	Ц10-667-2	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые концентратор блок базовый на 20 лучей	1	10229,3		10229		7998		52
				9873,9		9874		81		
		шт								
296	99-1-1	Прибор приемно-контрольный на 8 контролируемых шлейфов "ВЭРС-ПКА"	1	6096		6096				
		шт								
297	Ц10-669-6	Приборы и устройства сигнализирующие обьектовые: устройства оптико-(фото) электрические, блок питания и контроля	1	2228,14	2,4	2228	2	1703	11,04	11
				2101,74		2102		81		
		шт								
298	99-1-3	Источник вторичного электропитания Скат 1200М	1	6925,6		6926				
		шт								
299	Ц8-121-1	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1	2	412,96		826		658	2,76	6
				382,26		765		86		
		шт								
300	99-1-2	Аккумуляторная батарея 14 В 7/ач	2	1206,6		2413				

		шт								
301	Ц10-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	7	502,56	2,4	3518	17	2715	2,76	19
				478,86		3352		81		
		шт								
302	99-1-4	Извещатель пожарный дымовой оптикоэлектронный ИП 212-46	7	874,8		6124				
		шт								
303	Ц10-668-3	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой во взрывозащищенном исполнении	46	624,36	2,4	28721	110	22470	2,76	127
				603,06		27741		81		
		шт								
304	99-1-5	Извещатель пожарный тепловой максимальный ИП101-1А	46	277		12742				
		шт								
305	Ц8-81-2	Извещатель пожарный ручной	2	241,72	2,4	483	5	390	1,36	3
				226,32		453		86		
		шт								
306	99-1-6	Извещатель пожарный ручной ИПР	2	874,8		1750				
307	Ц10-349-6	Аппаратура настенного типа, табло сигнальное студийное или коридорное	2	1463,68		2927		2476	8,28	17
				1360,68		2721		91		
		шт								
308	99-1-7	Световой указатель "Выход" Молния 12	2	779,3		1559				
		шт								
309	Ц10-385-6	Оборудование радиотрансляционных узлов: аппаратура настольная, масса до 20 кг	2	1771,66		3543		3132	9,66	19
				1720,86		3442		91		
		шт								
310	Ц10-99-7	Устройства переговорные: усиливатель дуплексный или абонентский, отдельно устанавливаемый	2	2639,04		5278		4120	16,56	33
				2543,34		5087		81		
		шт								
311	99-1-9	Стоимость звукового пожарного оповещателя Маяк-12-3	2	646,1		1292				
		шт								
312	Ц10-669-3	Приборы и устройства сигнализирующие обьектовые: устройства ультразвуковые, блок питания и контроля	5	1350,78	2,4	6754	12	5231	6,9	35
				1291,68		6458		81		

		шт									
313	99-1-8	Устройство контроля шлейфа УКШ-6	5	351		1755					
		шт									
314	Ц10-698-1	Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене	23	126,6		2912		2314	0,69	16	
				124,2		2857		81			
		шт									
315	18.02.2021	Коробка универсальная УК-2П	23	59		1357					
		шт									
316	Ц8-81-1	Монтаж резисторов	5	130,99	2,4	655	12	507	1,38	7	
				117,99		590		86			
		шт									
317	99-1-10	Стоимость резисторов	5	25,1		126					
		шт									
318	Ц8-147-1	Кабель до 35 Кв, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1м до 1 кг	300	30,52	3,15	9156	945	5991	0,138	41	
				22,77	0,45	6831	135	86	0,003	1	
		м									
319	99-1-11	Кабель КСПВ 2х0,5мм	270	11,1		2997					
		м									
320	99-1-12	Кабель КСПВ 4х0,5мм	30	19,1		573					
		м									
321	Ц8-545-1	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов дл 10	1	13035,27	29,25	1035	29	571	4,14	4	
				661,02	3,45	661	3	86	0,0195		
		шт									
322	18-3-199	Ящик стальной протяжной и ответвительный для протяжки и соединения проводов и кабелей при выполнении открытых электропроводок и открытой прокладке кабельных линий, степень защиты 1Р54, габаритные размеры 600х400х200мм, тип К659-У2	1	3840		3840					
		шт									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**4378632**	**99483**			**3646**	
			Тенге			**942143**	**32886**			**129**	
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**4378632**					
	Материалы -		Тенге			**3337006**					

	Всего заработная плата -		Тенге				975029			
		Накладные расходы -	Тенге			911249				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							226
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				136687			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			317393				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5607274				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4001
		Сметная заработная плата -	Тенге				1111716			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			5607274				
	РК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения 1,44%	Тенге			80745				
		Всего	Тенге			5688019				
		Дополнительные затраты на на производство работ 2,42%	Тенге			137650				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			56880				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			22752				
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.	Тенге			5905301				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2012г. К=1,672	Тенге			9873664				
		Итого	Тенге			9873664				
		Налоги сборы, обязательные платежи,2%	Тенге			197473				
		Итого	Тенге			10071137				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге			10071137				
		НДС 12%	Тенге			1208536				
		ИТОГО	Тенге			11279673				

Сдал
Подрядчик
Директор ТОО "Триэл"_____Грошев Л.П.

Принял
Заказчик
Коммунальное Государственное предприятие на праве хозяйственного ведения
"Центральная районная больница района им. Г.Мусрепова"
Главный врач_____Бижанов К.Б.

Технический надзор
_____