1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				20,57	0,02	325	--	110,7	--	--
		1м								
84	Е0115-37-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Облицовка потолков гипсокартонными листами по деревянному каркасу с относом 5 см, с установкой нащельников, с установкой каркасов	14	1946,53	23,12	27251	324	15090	6,79	95
				1134,92	5,67	15889	79	94,5	0,03	--
		м2								
85	Е0115-36-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Облицовка стен листовыми материалами при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	51,6	917,68	6,06	47352	313	12583	1,48	76
				256,29	1,76	13225	91	94,5	0,01	--
		м2								
86	Е0110-83-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство перегородок с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой для жилых и общественных зданий с обшивкой гисокартонными листами в два слоя без изоляционной прокладки, толщина перегородки 136 мм	4,32	2224,14	26,45	9608	114	1761	2,39	10
				367,43	9,99	1587	43	108	0,05	--
		м2								
87	Е0115-17-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	35,2	1902,70	5,78	66975	203	9661	1,75	62
				293,22	--	10321	--	93,6	0,02	1
		м2								
88	Е0161-1-7	Сплошное выравнивание штукатурки потолков раствором полимерцементным при толщине намета до 5 мм	14	197,84	1,91	2770	27	918	0,44	6
				69,10	0,29	967	4	94,5	--	--
		м2								
89	Е0161-1-3	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен раствором полимерцементным при толщине намета до 5 мм	16,4	178,00	1,83	2919	30	864	0,36	6
				55,46	0,29	910	5	94,5	--	--
		м2								
90	Е0115-180-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	16,4	285,16	2,63	4677	43	1174	0,45	7
				74,78	0,99	1226	16	94,5	--	--
		м2								
91	Е0115-180-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	14	338,18	2,91	4734	41	1250	0,56	8
				93,41	1,10	1308	15	94,5	0,01	--
		м2								
92	Е0165-17-3	Смена унитаза с бачком	2	887,83	14,95	1776	30	1789	4,60	9
				774,00	2,61	1548	5	115,2	0,02	--
		компл								
93	С131101-83	Унитазы керамические тарельчатые УНТЦ и УНТПЦ с сиденьем, креплением, с прямым или косым выпуском без цельноотлитой полочки	2	5020,00	--	10040	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
94	С131101-8	Бачки смывные керамические с арматурой, непосредственно устанавливаемые на унитазы	2	3470,00	--	6940	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		компл								
95	Е0165-17-1	Смена раковины /умывальника/	1	382,72	6,85	383	7	416	2,12	2
				360,00	1,10	360	1	115,2	0,01	--
		компл								
96	С131101-70	Умывальники керамические овальные с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 550х500х150 мм	1	5470,00	--	5470	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		комплект								
97	Е0117-2-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	Установка смесителей	1	1482,61	1,96	1483	2	167	0,81	1
				144,90	--	145	--	115,2	--	--
		шт								
98	С130804-33	Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, длиной до 2 м, Dн до 13,5 мм	3	659,00	--	1977	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		компл								
99	Е0116-26-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1	86,34	1,96	86	2	89	0,47	--
				77,63	--	78	--	115,2	--	--
		1счетчик								
100	прайс-лист	Счетчик водяной д. 15мм "REzEdA"	1	1384,10	--	1384	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
101	Е0116-14-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	2,2	532,37	15,24	1171	34	867	1,89	4
				336,38	5,71	740	13	115,2	0,03	--
		м								
102	Е0116-15-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	Установка вентилей клапанов обратных на трубопроводах из стальных труб диам. 15 мм	5	521,42	49,05	2607	245	1798	1,69	8
				292,39	19,69	1462	98	115,2	0,09	--
		1шт								
103	С130901-37	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	4	401,00	--	1604	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
104	С130903-10	Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	1	202,00	--	202	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
105	Е0165-9-2	Демонтаж трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	5,6	134,14	1,84	751	10	855	0,69	4
				132,30	0,31	741	2	115,2	--	--
		м								
106	Е0165-10-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	5,6	774,74	0,48	4339	3	871	0,71	4
				135,00	0,09	756	1	115,2	--	--
		м								
		Пожарные трубы								
107	Е0165-1-3	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 50 мм	84	116,90	1,81	9820	152	11165	0,75	63
				115,09	0,29	9668	24	115,2	--	--
		м								
108	Е0116-10-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	84	642,28	17,65	53952	1483	11807	0,64	53
				115,40	6,61	9694	555	115,2	0,03	3
		м								
109	Е0116-29-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	84	12,96	--	1089	--	1225	0,06	5
				12,66	--	1064	--	115,2	--	--
		м								
110	Е0116-20-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	Установка кранов пожарных диам. 50 мм	2	10292,87	28,86	20586	58	443	1,04	2
				181,13	11,25	362	22	115,2	0,05	--
		1кран								
111	Е0116-15-2	Установка вентилей на трубопроводах из стальных труб диам. 50 мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
				254,25	15,75	254	16	128	0,07	--
		1шт								
112	С130904-71 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 50 мм	1	4950,00	--	4950	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
113	прайс-лист Калькуляци я	Замена наружного водопровода в музыкальной школе /Расчет-калькуляция от ГКП на ПХВ "Атбасар су"/	1	53629,26	--	53629	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		Наружные работы								
114	Е0158-8-2	Ремонт отдельных мест покрытия из асбестоцементных листов усиленного профиля	68	741,43	21,73	50417	1478	12111	1,04	71
				162,88	3,42	11076	233	107,1	0,03	2
		м2								
115	Е0158-25-1	Смена поясков, сандриков, отливов, карнизов, шириной до 0,4 м из листовой стали	88,3	249,70	0,77	22048	68	5686	0,41	37
				60,01	0,11	5299	10	107,1	--	--
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
116	Е0112-10-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	42	739,16	1,55	31045	65	7953	1,12	47
				176,21	0,59	7401	25	107,1	--	--
		м2								
117	Е0161-12-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2, толщина слоя до 20 мм	47	530,10	15,70	24915	738	15950	2,04	96
				356,69	2,43	16764	114	94,5	0,01	1
		м2								
118	Е0162-26-6	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с люлек /ОТКОСЫ/	47	104,75	10,80	4923	508	1960	0,24	11
				42,12	2,00	1980	94	94,5	0,01	1
		м2								
		Лестничный марш								
119	Е0162-36-4	Очистка вручную стен от масляной окраски	44	37,04	--	1630	--	1540	0,26	11
				37,04	--	1630	--	94,5	--	--
		м2								
120	Е0161-1-3	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен раствором полимерцементным при толщине намета до 5 мм	44	178,00	1,83	7832	81	2318	0,36	16
				55,46	0,29	2440	13	94,5	--	--
		м2								
121	Е0115-180-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	44	263,14	2,35	11578	103	1899	0,27	12
				44,77	0,90	1970	40	94,5	--	--
		м2								
				Пожарная сигнализация						
122	Ц0110-667-1	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей	1	4487,60	1,60	4488	2	3848	23,00	23
				4275,00	--	4275	--	90	--	--
		шт								
123	прайс-лист ТОО "Байтерек- СТАН"	Прибор приемно-контрольный пожарный "ВЭРС-ПК 8 П"	1	4980,21	--	4980	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
124	Ц0108-121-1	Аккумулятор, типы : С-1, СК-1	1	307,70	--	308	--	263	2,00	2
				277,00	--	277	--	95	--	--
		шт								
125	прайс-лист ТОО "Байтерек- СТАН"	Аккумулятор 4.5 а/ч	1	852,47	--	852	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
126	Ц0110-668-1	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	22	153,50	--	3377	--	2851	1,00	22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				144,00	--	3168	--	90	--	--
		шт								
127	прайс-лист ТОО "Байтерек- СТАН"	Извещатель тепловой ИП 101-1А	22	186,24	--	4097	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
128	прайс-лист ТОО "Байтерек- СТАН"	Устройство контроля шлейфа "Маяк-12ШС"	7	232,80	--	1630	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
129	Ц0110-698-1	Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене	32	92,40	--	2957	--	2592	0,50	16
				90,00	--	2880	--	90	--	--
		шт								
130	прайс-лист ТОО "Байтерек- СТАН"	Коробка распределительная на 4 пары УК-2П	32	25,40	--	813	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
131	Ц0110-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	2	369,90	1,60	740	3	625	2,00	4
				347,00	--	694	--	90	--	--
		шт								
132	прайс-лист ТОО "Байтерек- СТАН"	Оповещатель световой с сигнальной сиреной "Маяк-12-КП"	2	465,60	--	931	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
133	Ц0108-81-1	Аппарат /кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа/, до 2 подключаемых концов	2	97,70	1,60	195	3	162	1,00	2
				85,50	--	171	--	95	--	--
		шт								
134	прайс-лист ТОО "Байтерек- СТАН"	Извещатель пожарный ручной ИР-1	2	317,45	--	635	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
135	Ц0110-386-1 5	Абонентское и другое оборудование: транспарант световой /табло/	2	611,00	--	1222	--	786	2,00	4
				389,00	--	778	--	101	--	--
		шт								
136	прайс-лист ТОО "Байтерек- СТАН"	Оповещатель световой "ВЫХОД" 12В	2	380,94	--	762	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
137	Ц0110-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	41	369,90	1,60	15166	66	12804	2,00	82
				347,00	--	14227	--	90	--	--
		шт								
138	прайс-лист ТОО	Извещатель пожарный дымовой ДИП 3.1	41	321,69	--	13189	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	"Байтерек- СТАН"			--	--	--	--	--	--	--
		шт								
139	Ц0110-671-3	Провод двух- и трехжильный для систем ОПС с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по бетонным и металлическим основаниям	579	73,70	1,30	42672	753	30693	0,33	191
				58,70	0,20	33987	116	90	--	1
		м								
140	прайс-лист ТОО "Байтерек- СТАН"	Провод (кабель) КСПВ 2-0,5мм	501	6,77	--	3392	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
141	прайс-лист ТОО "Байтерек- СТАН"	Провод (кабель) КСПВ 4-0,5мм	78	11,43	--	892	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
142	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	10	108,60	48,90	1086	489	492	0,22	2
				39,60	12,20	396	122	95	0,07	1
		м								
143	прайс-лист ТОО "Байтерек- СТАН"	Трубы ПВХ диам. 16мм	10	9,74	--	97	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
144	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	10	27,70	2,10	277	21	192	0,10	1
				19,70	0,50	197	5	95	--	--
		м								
145	прайс-лист ТОО "Байтерек- СТАН"	Стоимость кабеля силового на напряжение до 660 В, марка ВВГнг, число жил сечением 3-1,5мм2	10	36,50	--	365	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
146	Е0146-29-7	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 38 см круглых отверстий диам. до 50 мм	28	229,27	103,00	6420	2884	4625	0,75	21
				126,27	38,90	3536	1089	100	0,19	5
		шт								
147	Ц0110-765-9	Настройка и тренировка оборудования: проверка схем сигнализации	1	13372,10	3,10	13372	3	11907	79,00	79
				13230,00	--	13230	--	90	--	--
		схема								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			7392319	72989			6945
			Тенге			1168289	25651			133
	Стоимость оборудования -		Тенге			42395				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			42395				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			416920				
	Материалы -		Тенге			24094				
	Всего заработная плата -		Тенге				162364,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			224498				
		Накладные расходы -	Тенге			152473				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							76
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				22871,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			34164				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			603556				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1019
		Сметная заработная плата -	Тенге				185235,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6652277				
	Материалы -		Тенге			2170215				
	Всего заработная плата -		Тенге				1003967,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3337712				
	Местные материалы -		Тенге			100336				
		Накладные расходы -	Тенге			977682				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							489
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				146652,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			457798				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8087757				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6462
		Сметная заработная плата -	Тенге				1150619,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			25100				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			25100				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1506				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			26606				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			255627				
	Материалы -		Тенге			69518				
	Всего заработная плата -		Тенге				27608,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			157112				
	Местные материалы -		Тенге			62				
	Сдача и испытание -		Тенге			31				
		Накладные расходы -	Тенге			31840				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4776,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17248				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			304714				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							178
		Сметная заработная плата -	Тенге				32384,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			9065028				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7659
		Сметная заработная плата -	Тенге				1368238,00			
	РК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения 1.44%	Тенге			130536				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего	Тенге			**9195564**				
		Дополнительные затраты на на производство работ 2,31%	Тенге			**212418**				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			**91956**				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			**36782**				
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.	Тенге			**9536720**				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2011г. к=1,823 МРП=1618	Тенге			**18606083**				
		Итого	Тенге			**18606083**				
		Налоги сборы, обязательные платяжи,2%	Тенге			**372122**				
		Итого	Тенге			**18978204**				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге			**18978205**				
		НДС 12%	Тенге			**2277385**				
		ИТОГО	Тенге			**21255589**				

Сдал
Подрядчик
Директор ТОО "Триэл"_____Грошев Л.П.

Технадзор
ИП Яшкин Т.А._____

Принял
Заказчик
Государственное учреждение "Отдел образования Атбасарского района"
Начальник_____Габбасова А.Б.