1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	21-020101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010(для бетонных упоров)	3,28032	13896,31	--	45584	--	1823	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*555,85*		*1823*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*555,85*				*1823*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1156,17*		*3793*				
		Сметная стоимость				*51200*				
52	21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	76,99782	733,00	--	56439	--	2258	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*29,32*		*2258*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*29,32*				*2258*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*60,99*		*4696*				
		Сметная стоимость				*63392*				
53	11-080201-0109 РСНБ РК 2015	Стены приямков и каналов. Кладка	0,1242	23551,01	1276,30	2925	159	413	5,95	1
		м3 кладки		4222,30	295,91	524	37	50,8	0,36	--
		Накладные расходы -		*3329,10*		*413*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*2295,25*				*285*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1033,85*				*128*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2150,41*		*267*				
		Сметная стоимость				*3606*				
54	11-221301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых Дк-1500, Нр-3300(1колодец)	0,5055	37844,00	5450,86	19130	2755	5094	13,90	7
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		11032,85	2226,57	5577	1126	62,1	2,23	1
		Накладные расходы -		*10077,22*		*5094*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*8234,10*				*4162*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1843,12*				*932*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3833,70*		*1938*				
		Сметная стоимость				*26162*				
55	21-020101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010(для бетонных упоров)	0,02448	13896,31	--	340	--	14	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*555,85*		*14*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*555,85*				*14*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1156,17*		*28*				
		Сметная стоимость				*382*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	0,52998	733,00	--	388	--	16	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*29,32*		*16*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*29,32*				*16*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*60,99*		*32*				
		Сметная стоимость				*436*				
57	11-080201-0109 РСНБ РК 2015	**Стены приямков и каналов. Кладка**	0,0138	23551,01	1276,30	325	18	46	5,95	--
		м3 кладки		4222,30	295,91	58	4	50,8	0,36	--
		Накладные расходы -		*3329,10*		*46*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*2295,25*				*32*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1033,85*				*14*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2150,41*		*30*				
		Сметная стоимость				*401*				
58	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	1647,3	719,55	12,56	1185314	20687	198801	0,21	349
		м2 поверхности		172,31	1,64	283838	2708	50,8	--	3
		Накладные расходы -		*120,68*		*198801*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*88,37*				*145566*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*32,32*				*53235*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*67,22*		*110729*				
		Сметная стоимость				*1494844*				
59	11-080101-0302 РСНБ РК 2015	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой**	339	1039,74	17,88	352473	6062	33555	0,14	48
		м2 поверхности		104,11	4,52	35294	1533	50,8	0,01	2
		Накладные расходы -		*98,98*		*33555*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*55,19*				*18708*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*43,80*				*14847*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*91,10*		*30882*				
		Сметная стоимость				*416910*				
60	11-130601-0207 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Очистка щетками скоб**	67,995	247,54	--	16831	--	10161	0,34	23
		м2		247,54	--	16831	--	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*149,43*		*10161*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*134,17*				*9123*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*15,27*				*1038*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,76*		*2159*				
		Сметная стоимость				*29151*				
61	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	67,995	53,54	1,03	3641	70	1180	0,03	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		26,82	0,16	1824	11	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*17,35*		*1180*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*14,63*				*994*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2,73*				*185*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,67*		*386*				
		Сметная стоимость				*5206*				
62	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	67,995	92,33	1,62	6278	110	1530	0,02	1
		м2		33,03	0,33	2246	22	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*22,50*		*1530*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*18,08*				*1229*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*4,42*				*300*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,19*		*625*				
		Сметная стоимость				*8432*				
63	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	**Упоры бетонные на углы поворота. Устройство**	0,435	19667,20	683,77	8555	297	1161	4,90	2
		м3		3567,45	164,00	1552	71	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*2668,83*		*1161*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1809,75*				*787*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*859,08*				*374*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1786,88*		*777*				
		Сметная стоимость				*10493*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**48133619**	**6955989**			**46862**
			Тенге			**31540091**	**2485815**			**2638**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**47920087**				
	Материалы -		Тенге			**8910446**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**34025906**			
	Местные материалы -		Тенге			**285898**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**227663**				
		Накладные расходы -	Тенге			**23018181**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**20289786**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**2728395**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**5675061**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**76613329**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**49500**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**34025906**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**213532**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**213532**				
		Накладные расходы -	Тенге			**8541**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**17766**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**239839**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**76853168**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**49500**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**34025906**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2.Подводки к границам потребителей								
		Земляные работы								
64	11-010102-0316 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	194,346	196,36	183,33	38162	35629	11087	0,02	4
		м3 грунта		12,89	67,14	2505	13049	59,1	0,06	12
		Накладные расходы -		*57,05*		*11087*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*47,30*				*9193*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*9,75*				*1894*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,27*		*3940*				
		Сметная стоимость				*53189*				
65	11-010101-0316 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	9815,53534	131,76	119,64	1293295	1174310	388263	0,02	179
		м3 грунта		12,12	43,66	118985	428540	59,1	0,04	389
		Накладные расходы -		*39,56*		*388263*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*32,97*				*323587*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6,59*				*64675*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,71*		*134525*				
		Сметная стоимость				*1816082*				
66	11-010205-0210 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 4 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	303,573258	5075,96	--	1540927	--	1008753	6,97	2117
		м3 грунта		5075,96	--	1540927	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*3322,93*		*1008753*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2999,90*				*910688*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*323,03*				*98065*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*671,91*		*203974*				
		Сметная стоимость				*2753654*				
67	11-010205-0210 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м	1124,3454	4229,97	--	4755948	--	3113434	5,81	6532
		м3 грунта		4229,97	--	4755948	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*2769,11*		*3113434*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2499,91*				*2810765*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*269,20*				*302669*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*559,93*		*629551*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*8498932*				
68	11-010205-0210 РСНБ РК 2015 К=0,96	**Грунты 4 группы. Уширение траншеи под колодцы и стыки труб, глубиной до 3 м**	571,89	3898,34	--	2229422	--	1459469	5,58	3190
		м3 грунта		3898,34	--	2229422	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*2552,01*		*1459469*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2303,92*				*1317588*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*248,09*				*141880*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*516,03*		*295111*				
		Сметная стоимость				*3984002*				
69	11-010205-0503 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную уширений. Группа грунтов 3**	571,89	843,79	--	482557	--	315901	1,21	692
		м3 грунта		843,79	--	482557	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*552,38*		*315901*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*498,68*				*285191*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*53,70*				*30710*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*111,69*		*63877*				
		Сметная стоимость				*862335*				
70	11-010104-0406 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**	8994,7632	12,89	12,89	115966	115966	31031	--	--
		м3 грунта		--	4,77	--	42940	59,1	--	39
		Накладные расходы -		*3,45*		*31031*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2,82*				*25377*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*0,63*				*5654*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,31*		*11760*				
		Сметная стоимость				*158757*				
71	11-010205-0504 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4**	2248,6908	1095,35	--	2463098	--	1612442	1,38	3103
		м3 грунта		1095,35	--	2463098	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*717,06*		*1612442*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*647,35*				*1455691*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*69,71*				*156752*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*144,99*		*326043*				
		Сметная стоимость				*4401583*				
72	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	8994,7632	133,34	54,15	1199327	487038	627783	0,13	1160
		м3 уплотненного грунта		79,19	25,69	712288	231045	59,1	0,03	281
		Накладные расходы -		*69,79*		*627783*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*61,98*				*557510*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*7,81*				*70273*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,25*		*146169*				
		Сметная стоимость				*1973279*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73	41-020101-1001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	347,87934	78,43	--	27284	--	1091	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3,14*		*1091*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*3,14*				*1091*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,53*		*2270*				
		Сметная стоимость				*30645*				
74	11-010102-0603 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Работа на отвале	194,346	14,44	11,88	2806	2308	928	--	1
		м3 грунта		2,42	4,41	470	857	59,1	--	1
		Накладные расходы -		*4,77*		*928*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*4,03*				*784*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*0,74*				*144*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,54*		*299*				
		Сметная стоимость				*4032*				
		Монтаж трубопроводов								
75	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	204,246	2329,71	113,58	475835	23199	116656	1,02	208
		м3 основания		711,30	28,77	145280	5876	62,1	0,04	7
		Накладные расходы -		*571,15*		*116656*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*459,58*				*93868*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*111,57*				*22788*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*232,07*		*47399*				
		Сметная стоимость				*639890*				
76	11-220501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	2,9178	179779,96	41250,93	524562	120362	305560	173,00	505
		км трубопровода		137315,29	13699,85	400659	39973	62,1	18,65	54
		Накладные расходы -		*104722,81*		*305560*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*93780,40*				*273632*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*10942,41*				*31928*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22760,22*		*66410*				
		Сметная стоимость				*896532*				
77	11-160401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 32х2,5 мм(гребенка на 2 вентиля, 80шт). Прокладка	9,6	843,14	25,94	8094	249	3160	0,55	5
		м трубопровода		461,34	8,91	4429	86	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*329,12*		*3160*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*284,03*				*2727*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*45,09*				*433*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*93,78*		*900*				
		Сметная стоимость				*12154*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
78	11-160401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 57х3,5 мм(гребенка на 2 вентиля, 80шт) мм. Прокладка	9,6	1368,11	25,94	13134	249	3361	0,55	5
		м трубопровода		461,34	8,91	4429	86	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*350,12*		*3361*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*284,03*				*2727*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*66,09*				*634*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*137,46*		*1320*				
		Сметная стоимость				*17815*				
79	11-160401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 32х2,5 мм(гребенка на 3 вентиля, 18шт). Прокладка	3,24	843,14	25,94	2732	84	1066	0,55	2
		м трубопровода		461,34	8,91	1495	29	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*329,12*		*1066*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*284,03*				*920*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*45,09*				*146*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*93,78*		*304*				
		Сметная стоимость				*4102*				
80	11-160401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 57х3,5 мм(гребенка на 3 вентиля, 18шт). Прокладка	3,24	1368,11	25,94	4433	84	1134	0,55	2
		м трубопровода		461,34	8,91	1495	29	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*350,12*		*1134*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*284,03*				*920*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*66,09*				*214*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*137,46*		*445*				
		Сметная стоимость				*6013*				
81	11-220501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 140 мм(футляр). Укладка	0,03756	289459,69	84267,27	10872	3165	5821	247,00	9
		км трубопровода		193776,44	28275,47	7278	1062	62,1	38,24	1
		Накладные расходы -		*154988,40*		*5821*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*137894,24*				*5179*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*17094,16*				*642*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35555,85*		*1335*				
		Сметная стоимость				*18029*				
82	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 32 мм. Протаскивание в футляр	37,56	849,71	11,94	31915	448	18139	0,84	32
		м трубы, уложенной в футляре		693,74	1,40	26057	52	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*482,94*		*18139*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*431,68*				*16214*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*51,26*				*1925*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*106,61*		*4004*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*54058*				
83	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,175	**Концы футляра диаметром 140 мм. Заделка битумом и прядью**	226	3906,00	342,24	882756	77347	192588	7,99	1806
		футляр		1070,35	7,19	241898	1625	62,1	0,05	11
		Накладные расходы -		*852,16*		*192588*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*669,15*				*151228*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*183,01*				*41359*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*380,65*		*86028*				
		Сметная стоимость				*1161371*				
84	11-220301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 273 мм(футляр). Укладка с гидравлическим испытанием**	0,04	745951,65	282099,48	29838	11284	14069	441,00	18
		км трубопровода		390099,78	108286,72	15604	4331	62,1	115,86	5
		Накладные расходы -		*351716,00*		*14069*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*309498,01*				*12380*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*42217,99*				*1689*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*87813,41*		*3513*				
		Сметная стоимость				*47419*				
85	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные диаметром 33 мм. Протаскивание в футляр**	40	849,71	11,94	33989	477	19318	0,84	34
		м трубы, уложенной в футляре		693,74	1,40	27750	56	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*482,94*		*19318*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*431,68*				*17267*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*51,26*				*2050*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*106,61*		*4264*				
		Сметная стоимость				*57571*				
86	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,3125	**Концы футляра диаметром 273 мм. Заделка битумом и прядью**	4	6975,00	611,15	27900	2445	6087	7,99	32
		футляр		1911,33	12,84	7645	51	62,1	0,05	--
		Накладные расходы -		*1521,71*		*6087*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1194,91*				*4780*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*326,80*				*1307*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*679,74*		*2719*				
		Сметная стоимость				*36706*				
87	11-220601-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубопроводы стальные диаметром 273 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	0,04	3103807,15	139058,80	124152	5562	12411	323,00	13
		км трубопровода		259349,62	28837,73	10374	1154	62,1	26,27	1
		Накладные расходы -		*310275,21*		*12411*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*178964,35*				*7159*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*131310,86*				*5252*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*273126,59*		*10925*				
		Сметная стоимость				*147488*				
88	11-220301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 273 мм(футляр). Укладка с гидравлическим испытанием**								
		км трубопровода	0,1995	745951,65	282099,48	148817	56279	70167	441,00	88
		Накладные расходы -		390099,78	108286,72	77825	21603	62,1	115,86	23
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*351716,00*		*70167*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*309498,01*				*61745*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42217,99*				*8422*		
		Сметная стоимость		*87813,41*		*17519*				
89	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные диаметром 32 мм. Протаскивание в футляр**				*236503*				
		м трубы, уложенной в футляре	199,5	849,71	11,94	169518	2381	96346	0,84	168
		Накладные расходы -		693,74	1,40	138402	279	62,1	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*482,94*		*96346*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*431,68*				*86121*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*51,26*				*10226*		
		Сметная стоимость		*106,61*		*21269*				
90	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,3125	**Концы футляра диаметром 273 мм. Заделка битумом и прядью**				*287133*				
		футляр	19	6975,00	611,15	132525	11612	28912	7,99	152
		Накладные расходы -		1911,33	12,84	36315	244	62,1	0,05	1
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1521,71*		*28912*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1194,91*				*22703*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*326,80*				*6209*		
		Сметная стоимость		*679,74*		*12915*				
91	11-220601-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубопроводы стальные диаметром 273 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**				*174352*				
		км трубопровода	0,1995	3103807,15	139058,80	619210	27742	61900	323,00	64
		Накладные расходы -		259349,62	28837,73	51740	5753	62,1	26,27	5
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*310275,21*		*61900*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*178964,35*				*35703*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*131310,86*				*26197*		
		Сметная стоимость		*273126,59*		*54489*				
92	11-220301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 273 мм(футляр). Укладка с гидравлическим испытанием**				*735599*				
		км трубопровода	0,033	745951,65	282099,48	24616	9309	11607	441,00	15
				390099,78	108286,72	12873	3573	62,1	115,86	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*351716,00*		*11607*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*309498,01*				*10213*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*42217,99*				*1393*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*87813,41*		*2898*				
		Сметная стоимость				*39120*				
93	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные диаметром 32 мм. Протаскивание в футляр**	33	849,71	11,94	28041	394	15937	0,84	28
		м трубы, уложенной в футляре		693,74	1,40	22894	46	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*482,94*		*15937*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*431,68*				*14246*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*51,26*				*1691*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*106,61*		*3518*				
		Сметная стоимость				*47496*				
94	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,3125	**Концы футляра диаметром 273 мм. Заделка битумом и прядью**	3	6975,00	611,15	20925	1833	4565	7,99	24
		футляр		1911,33	12,84	5734	39	62,1	0,05	--
		Накладные расходы -		*1521,71*		*4565*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1194,91*				*3585*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*326,80*				*980*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*679,74*		*2039*				
		Сметная стоимость				*27529*				
95	11-220601-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубопроводы стальные диаметром 273 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	0,0099	3103807,15	139058,80	30728	1377	3072	323,00	3
		км трубопровода		259349,62	28837,73	2568	285	62,1	26,27	--
		Накладные расходы -		*310275,21*		*3072*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*178964,35*				*1772*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*131310,86*				*1300*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*273126,59*		*2704*				
		Сметная стоимость				*36504*				
96	11-220301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 273 мм(футляр). Укладка с гидравлическим испытанием**	0,4608	745951,65	282099,48	343735	129991	162071	441,00	203
		км трубопровода		390099,78	108286,72	179758	49899	62,1	115,86	53
		Накладные расходы -		*351716,00*		*162071*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*309498,01*				*142617*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*42217,99*				*19454*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*87813,41*		*40464*				
		Сметная стоимость				*546270*				
97	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные диаметром 32 мм. Протаскивание в футляр**	460,8	849,71	11,94	391549	5500	222538	0,84	389

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м трубы, уложенной в футляре		693,74	1,40	319677	644	62,1	--	1
		Накладные расходы -		*482,94*		*222538*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*431,68*				*198919*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*51,26*				*23619*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*106,61*		*49127*				
		Сметная стоимость				*663214*				
98	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,3125	**Концы футляра диаметром 273 мм. Заделка битумом и прядью**	40	6975,00	611,15	279000	24446	60868	7,99	320
		футляр		1911,33	12,84	76453	514	62,1	0,05	2
		Накладные расходы -		*1521,71*		*60868*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1194,91*				*47797*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*326,80*				*13072*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*679,74*		*27189*				
		Сметная стоимость				*367058*				
99	11-220601-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубопроводы стальные диаметром 273 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	0,4608	3103807,15	139058,80	1430234	64078	142975	323,00	149
		км трубопровода		259349,62	28837,73	119508	13288	62,1	26,27	12
		Накладные расходы -		*310275,21*		*142975*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*178964,35*				*82467*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*131310,86*				*60508*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*273126,59*		*125857*				
		Сметная стоимость				*1699066*				
100	11-220301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 273 мм(футляр). Укладка с гидравлическим испытанием**	0,0585	745951,65	282099,48	43638	16503	20575	441,00	26
		км трубопровода		390099,78	108286,72	22821	6335	62,1	115,86	7
		Накладные расходы -		*351716,00*		*20575*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*309498,01*				*18106*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*42217,99*				*2470*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*87813,41*		*5137*				
		Сметная стоимость				*69350*				
101	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные диаметром 32 мм. Протаскивание в футляр**	58,5	849,71	11,94	49708	698	28252	0,84	49
		м трубы, уложенной в футляре		693,74	1,40	40584	82	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*482,94*		*28252*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*431,68*				*25253*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*51,26*				*2998*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*106,61*		*6237*				
		Сметная стоимость				*84197*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
102	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,3125	Концы футляра диаметром 273 мм. Заделка битумом и прядью	5	6975,00	611,15	34875	3056	7609	7,99	40
		футляр		1911,33	12,84	9557	64	62,1	0,05	--
		Накладные расходы -		*1521,71*		*7609*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1194,91*				*5975*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*326,80*				*1634*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*679,74*		*3399*				
		Сметная стоимость				*45882*				
103	11-220601-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 273 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0,195	3103807,15	139058,80	605242	27116	60504	323,00	63
		км трубопровода		259349,62	28837,73	50573	5623	62,1	26,27	5
		Накладные расходы -		*310275,21*		*60504*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*178964,35*				*34898*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*131310,86*				*25606*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*273126,59*		*53260*				
		Сметная стоимость				*719005*				
104	11-220301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 273 мм(футляр). Укладка с гидравлическим испытанием	0,0135	745951,65	282099,48	10070	3808	4748	441,00	6
		км трубопровода		390099,78	108286,72	5266	1462	62,1	115,86	2
		Накладные расходы -		*351716,00*		*4748*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*309498,01*				*4178*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*42217,99*				*570*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*87813,41*		*1185*				
		Сметная стоимость				*16004*				
105	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 32 мм. Протаскивание в футляр	13,5	849,71	11,94	11471	161	6520	0,84	11
		м трубы, уложенной в футляре		693,74	1,40	9366	19	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*482,94*		*6520*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*431,68*				*5828*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*51,26*				*692*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*106,61*		*1439*				
		Сметная стоимость				*19430*				
106	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,3125	Концы футляра диаметром 273 мм. Заделка битумом и прядью	1	6975,00	611,15	6975	611	1522	7,99	8
		футляр		1911,33	12,84	1911	13	62,1	0,05	--
		Накладные расходы -		*1521,71*		*1522*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1194,91*				*1195*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*326,80*				*327*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*679,74*		*680*				
		Сметная стоимость				*9176*				
107	11-220601-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубопроводы стальные диаметром 273 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**								
			0,0135	**3103807,15**	**139058,80**	**41901**	**1877**	**4189**	**323,00**	**4**
		км трубопровода		**259349,62**	**28837,73**	**3501**	**389**	**62,1**	**26,27**	**--**
		Накладные расходы -		*310275,21*		*4189*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*178964,35*				*2416*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*131310,86*				*1773*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*273126,59*		*3687*				
		Сметная стоимость				*49777*				
108	11-220301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 273 мм(футляр). Укладка с гидравлическим испытанием**								
			0,126	**745951,65**	**282099,48**	**93990**	**35545**	**44316**	**441,00**	**56**
		км трубопровода		**390099,78**	**108286,72**	**49153**	**13644**	**62,1**	**115,86**	**15**
		Накладные расходы -		*351716,00*		*44316*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*309498,01*				*38997*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*42217,99*				*5319*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*87813,41*		*11064*				
		Сметная стоимость				*149371*				
109	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные диаметром 32 мм. Протаскивание в футляр**								
			126	**849,71**	**11,94**	**107064**	**1504**	**60850**	**0,84**	**106**
		м трубы, уложенной в футляре		**693,74**	**1,40**	**87412**	**176**	**62,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*482,94*		*60850*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*431,68*				*54392*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*51,26*				*6458*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*106,61*		*13433*				
		Сметная стоимость				*181347*				
110	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,3125	**Концы футляра диаметром 273 мм. Заделка битумом и прядью**								
			9	**6975,00**	**611,15**	**62775**	**5500**	**13695**	**7,99**	**72**
		футляр		**1911,33**	**12,84**	**17202**	**116**	**62,1**	**0,05**	**--**
		Накладные расходы -		*1521,71*		*13695*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1194,91*				*10754*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*326,80*				*2941*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*679,74*		*6118*				
		Сметная стоимость				*82588*				
111	11-220601-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубопроводы стальные диаметром 273 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**								
			0,126	**3103807,15**	**139058,80**	**391080**	**17521**	**39095**	**323,00**	**41**
		км трубопровода		**259349,62**	**28837,73**	**32678**	**3634**	**62,1**	**26,27**	**3**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*310275,21*		*39095*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*178964,35*				*22550*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*131310,86*				*16545*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*273126,59*		*34414*				
		Сметная стоимость				*464589*				
112	11-220301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 273 мм(футляр). Укладка с гидравлическим испытанием	0,045	745951,65	282099,48	33568	12694	15827	441,00	20
		км трубопровода		390099,78	108286,72	17554	4873	62,1	115,86	5
		Накладные расходы -		*351716,00*		*15827*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*309498,01*				*13927*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*42217,99*				*1900*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*87813,41*		*3952*				
		Сметная стоимость				*53347*				
113	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 32 мм. Протаскивание в футляр	45	849,71	11,94	38237	537	21732	0,84	38
		м трубы, уложенной в футляре		693,74	1,40	31218	63	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*482,94*		*21732*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*431,68*				*19426*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*51,26*				*2307*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*106,61*		*4798*				
		Сметная стоимость				*64767*				
114	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,3125	Концы футляра диаметром 273 мм. Заделка битумом и прядью	3	6975,00	611,15	20925	1833	4565	7,99	24
		футляр		1911,33	12,84	5734	39	62,1	0,05	--
		Накладные расходы -		*1521,71*		*4565*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1194,91*				*3585*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*326,80*				*980*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*679,74*		*2039*				
		Сметная стоимость				*27529*				
115	11-220601-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 273 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0,0153	3103807,15	139058,80	47488	2128	4747	323,00	5
		км трубопровода		259349,62	28837,73	3968	441	62,1	26,27	--
		Накладные расходы -		*310275,21*		*4747*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*178964,35*				*2738*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*131310,86*				*2009*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*273126,59*		*4179*				
		Сметная стоимость				*56414*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
116	11-220301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 273 мм(футляр). Укладка с гидравлическим испытанием	0,0155	745951,65	282099,48	11562	4373	5452	441,00	7
		км трубопровода		390099,78	108286,72	6047	1678	62,1	115,86	2
		Накладные расходы -		*351716,00*		*5452*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*309498,01*				*4797*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*42217,99*				*654*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*87813,41*		*1361*				
		Сметная стоимость				*18375*				
117	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 32 мм. Протаскивание в футляр	15,5	849,71	11,94	13171	185	7486	0,84	13
		м трубы, уложенной в футляре		693,74	1,40	10753	22	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*482,94*		*7486*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*431,68*				*6691*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*51,26*				*794*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*106,61*		*1652*				
		Сметная стоимость				*22309*				
118	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,3125	Концы футляра диаметром 273 мм. Заделка битумом и прядью	1	6975,00	611,15	6975	611	1522	7,99	8
		футляр		1911,33	12,84	1911	13	62,1	0,05	--
		Накладные расходы -		*1521,71*		*1522*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1194,91*				*1195*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*326,80*				*327*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*679,74*		*680*				
		Сметная стоимость				*9176*				
119	11-220601-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 273 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0,0155	3103807,15	139058,80	48109	2155	4809	323,00	5
		км трубопровода		259349,62	28837,73	4020	447	62,1	26,27	--
		Накладные расходы -		*310275,21*		*4809*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*178964,35*				*2774*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*131310,86*				*2035*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*273126,59*		*4233*				
		Сметная стоимость				*57152*				
120	11-220301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 273 мм(футляр). Укладка с гидравлическим испытанием	0,017	745951,65	282099,48	12681	4796	5979	441,00	7
		км трубопровода		390099,78	108286,72	6632	1841	62,1	115,86	2
		Накладные расходы -		*351716,00*		*5979*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*309498,01*				*5261*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*42217,99*				*718*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*87813,41*		*1493*				
		Сметная стоимость				*20153*				
121	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные диаметром 32 мм. Протаскивание в футляр**	17	849,71	11,94	14445	203	8210	0,84	14
		м трубы, уложенной в футляре		693,74	1,40	11794	24	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*482,94*		*8210*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*431,68*				*7339*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*51,26*				*871*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*106,61*		*1812*				
		Сметная стоимость				*24467*				
122	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,3125	**Концы футляра диаметром 273 мм. Заделка битумом и прядью**	1	6975,00	611,15	6975	611	1522	7,99	8
		футляр		1911,33	12,84	1911	13	62,1	0,05	--
		Накладные расходы -		*1521,71*		*1522*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1194,91*				*1195*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*326,80*				*327*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*679,74*		*680*				
		Сметная стоимость				*9176*				
123	11-220601-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубопроводы стальные диаметром 273 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	0,017	3103807,15	139058,80	52765	2364	5275	323,00	5
		км трубопровода		259349,62	28837,73	4409	490	62,1	26,27	--
		Накладные расходы -		*310275,21*		*5275*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*178964,35*				*3042*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*131310,86*				*2232*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*273126,59*		*4643*				
		Сметная стоимость				*62683*				
124	11-220301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 273 мм(футляр). Укладка с гидравлическим испытанием**	0,234	745951,65	282099,48	174553	66011	82302	441,00	103
		км трубопровода		390099,78	108286,72	91283	25339	62,1	115,86	27
		Накладные расходы -		*351716,00*		*82302*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*309498,01*				*72423*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*42217,99*				*9879*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*87813,41*		*20548*				
		Сметная стоимость				*277403*				
125	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные диаметром 32 мм. Протаскивание в футляр**	234	849,71	11,94	198833	2793	113007	0,84	197
		м трубы, уложенной в футляре		693,74	1,40	162336	327	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*482,94*		*113007*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*431,68*				*101014*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*51,26*				*11994*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*106,61*		*24947*				
		Сметная стоимость				*336788*				
126	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,3125	**Концы футляра диаметром 273 мм. Заделка битумом и прядью**	13	6975,00	611,15	90675	7945	19782	7,99	104
		футляр		1911,33	12,84	24847	167	62,1	0,05	1
		Накладные расходы -		*1521,71*		*19782*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1194,91*				*15534*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*326,80*				*4248*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*679,74*		*8837*				
		Сметная стоимость				*119294*				
127	11-220601-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубопроводы стальные диаметром 273 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	0,234	3103807,15	139058,80	726291	32540	72604	323,00	76
		км трубопровода		259349,62	28837,73	60688	6748	62,1	26,27	6
		Накладные расходы -		*310275,21*		*72604*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*178964,35*				*41878*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*131310,86*				*30727*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*273126,59*		*63912*				
		Сметная стоимость				*862807*				
128	11-220301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 273 мм(футляр). Укладка с гидравлическим испытанием**	0,038	745951,65	282099,48	28346	10720	13365	441,00	17
		км трубопровода		390099,78	108286,72	14824	4115	62,1	115,86	4
		Накладные расходы -		*351716,00*		*13365*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*309498,01*				*11761*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*42217,99*				*1604*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*87813,41*		*3337*				
		Сметная стоимость				*45048*				
129	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные диаметром 32 мм. Протаскивание в футляр**	38	849,71	11,94	32289	454	18352	0,84	32
		м трубы, уложенной в футляре		693,74	1,40	26362	53	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*482,94*		*18352*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*431,68*				*16404*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*51,26*				*1948*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*106,61*		*4051*				
		Сметная стоимость				*54692*				
130	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,3125	**Концы футляра диаметром 273 мм. Заделка битумом и прядью**	2	6975,00	611,15	13950	1222	3043	7,99	16
		футляр		1911,33	12,84	3823	26	62,1	0,05	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*1521,71*		*3043*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1194,91*				*2390*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*326,80*				*654*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*679,74*		*1359*				
		Сметная стоимость				*18353*				
131	11-220601-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубопроводы стальные диаметром 273 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**0,038**	**3103807,15**	**139058,80**	**117945**	**5284**	**11790**	**323,00**	**12**
		км трубопровода		**259349,62**	**28837,73**	**9855**	**1096**	**62,1**	**26,27**	**1**
		Накладные расходы -		*310275,21*		*11790*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*178964,35*				*6801*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*131310,86*				*4990*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*273126,59*		*10379*				
		Сметная стоимость				*140114*				
132	11-220301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 273 мм(футляр). Укладка с гидравлическим испытанием**	**0,1**	**745951,65**	**282099,48**	**74595**	**28210**	**35172**	**441,00**	**44**
		км трубопровода		**390099,78**	**108286,72**	**39010**	**10829**	**62,1**	**115,86**	**12**
		Накладные расходы -		*351716,00*		*35172*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*309498,01*				*30950*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*42217,99*				*4222*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*87813,41*		*8781*				
		Сметная стоимость				*118548*				
133	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные диаметром 32 мм. Протаскивание в футляр**	**100**	**849,71**	**11,94**	**84971**	**1194**	**48294**	**0,84**	**84**
		м трубы, уложенной в футляре		**693,74**	**1,40**	**69374**	**140**	**62,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*482,94*		*48294*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*431,68*				*43168*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*51,26*				*5126*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*106,61*		*10661*				
		Сметная стоимость				*143926*				
134	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,3125	**Концы футляра диаметром 273 мм. Заделка битумом и прядью**	**5**	**6975,00**	**611,15**	**34875**	**3056**	**7609**	**7,99**	**40**
		футляр		**1911,33**	**12,84**	**9557**	**64**	**62,1**	**0,05**	**--**
		Накладные расходы -		*1521,71*		*7609*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1194,91*				*5975*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*326,80*				*1634*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*679,74*		*3399*				
		Сметная стоимость				*45882*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
135	11-220601-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 273 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0,1	3103807,15	139058,80	310381	13906	31028	323,00	32
		км трубопровода		259349,62	28837,73	25935	2884	62,1	26,27	3
		Накладные расходы -		*310275,21*		*31028*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*178964,35*				*17896*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*131310,86*				*13131*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*273126,59*		*27313*				
		Сметная стоимость				*368721*				
136	11-220301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 273 мм(футляр). Укладка с гидравлическим испытанием	0,021	745951,65	282099,48	15665	5924	7386	441,00	9
		км трубопровода		390099,78	108286,72	8192	2274	62,1	115,86	2
		Накладные расходы -		*351716,00*		*7386*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*309498,01*				*6499*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*42217,99*				*887*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*87813,41*		*1844*				
		Сметная стоимость				*24895*				
137	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 32 мм. Протаскивание в футляр	21	849,71	11,94	17844	251	10142	0,84	18
		м трубы, уложенной в футляре		693,74	1,40	14569	29	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*482,94*		*10142*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*431,68*				*9065*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*51,26*				*1076*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*106,61*		*2239*				
		Сметная стоимость				*30225*				
138	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,3125	Концы футляра диаметром 273 мм. Заделка битумом и прядью	1	6975,00	611,15	6975	611	1522	7,99	8
		футляр		1911,33	12,84	1911	13	62,1	0,05	--
		Накладные расходы -		*1521,71*		*1522*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1194,91*				*1195*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*326,80*				*327*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*679,74*		*680*				
		Сметная стоимость				*9176*				
139	11-220601-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 273 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0,021	3103807,15	139058,80	65180	2920	6516	323,00	7
		км трубопровода		259349,62	28837,73	5446	606	62,1	26,27	1
		Накладные расходы -		*310275,21*		*6516*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*178964,35*				*3758*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*131310,86*				*2758*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*273126,59*		*5736*				
		Сметная стоимость				*77431*				
140	11-220301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 273 мм(футляр). Укладка с гидравлическим испытанием**	0,027	745951,65	282099,48	20141	7617	9496	441,00	12
		км трубопровода		390099,78	108286,72	10533	2924	62,1	115,86	3
		Накладные расходы -		*351716,00*		*9496*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*309498,01*				*8356*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*42217,99*				*1140*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*87813,41*		*2371*				
		Сметная стоимость				*32008*				
141	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные диаметром 32 мм. Протаскивание в футляр**	27	849,71	11,94	22942	322	13039	0,84	23
		м трубы, уложенной в футляре		693,74	1,40	18731	38	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*482,94*		*13039*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*431,68*				*11655*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*51,26*				*1384*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*106,61*		*2879*				
		Сметная стоимость				*38860*				
142	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,3125	**Концы футляра диаметром 273 мм. Заделка битумом и прядью**	1	6975,00	611,15	6975	611	1522	7,99	8
		футляр		1911,33	12,84	1911	13	62,1	0,05	--
		Накладные расходы -		*1521,71*		*1522*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1194,91*				*1195*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*326,80*				*327*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*679,74*		*680*				
		Сметная стоимость				*9176*				
143	11-220601-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубопроводы стальные диаметром 273 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	0,027	3103807,15	139058,80	83803	3755	8377	323,00	9
		км трубопровода		259349,62	28837,73	7002	779	62,1	26,27	1
		Накладные расходы -		*310275,21*		*8377*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*178964,35*				*4832*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*131310,86*				*3545*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*273126,59*		*7374*				
		Сметная стоимость				*99555*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**23830822**	**2736887**			**22739**
			Тенге			**15286504**	**966969**			**1009**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**23802429**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			5764268				
	Всего заработная плата -		Тенге				16241397			
	Транспортные расходы -		Тенге			27284				
		Накладные расходы -	Тенге			11035135				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					9695229		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1339906		
		Сметная прибыль -	Тенге			2787005				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			37624569				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							23734
		Сметная заработная плата -	Тенге				16241397			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			28392				
	Материалы -		Тенге			15879				
	Всего заработная плата -		Тенге				12076			
		Накладные расходы -	Тенге			8721				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					7294		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1427		
		Сметная прибыль -	Тенге			2969				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			40083				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата -	Тенге				12076			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			37664652				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							23748
		Сметная заработная плата -	Тенге				16253473			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			71964440	9692876			69601
			Тенге			46826595	3452784			3647
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			71722516				
	Материалы -		Тенге			14674714				
	Всего заработная плата -		Тенге				50267303			
	Местные материалы -		Тенге			285898				
	Транспортные расходы -		Тенге			254947				
		Накладные расходы -	Тенге			34053315				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					29985014		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					4068301		
		Сметная прибыль -	Тенге			8462067				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			114237898				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							73234
		Сметная заработная плата -	Тенге				50267303			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			241924				
	Материалы -		Тенге			15879				
	Всего заработная плата -		Тенге				12076			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			213532				
		Накладные расходы -	Тенге			17263				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					7294		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					9969		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная прибыль -	Тенге			20735				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			279922				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата -	Тенге				12076			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			114517820				

Итого с временными		**2 %**	**2290356,40**	**116808176,40**
Итого с зимними удорожаниями в ценах 2016 года		**3,118 %**	**3642078,94**	**120450255,34**
в том числе в ценах 2016 года-50%				**60225127,67**
в том числе в ценах 2017 года-50%				**60225127,67**
Итого в текущих ценах				**124652668,39**
в том числе в текущих ценах на 2016 года-50%, К=1				**60225127,67**
в том числе в текущих ценах на 2017 года-50%, К=	1,0697784			**64427540,72**
Итого с учетом договорной цены К=	0,953324637830			**118834459,95**
Итого с НДС		**12 %**	**14260135,19**	**133094595,14**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства г.Актобе"

Алимбаев А.С.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Актобе Нефте Газ Строй"

Естемисов С.М.

Технадзор: **ТОО "DS&V"**

Костыров Е.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства города Актобе"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Актобе Нефте Газ Строй"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство сетей водоснабжения жилого массива "Красносельская-2" р-н п. Красносельская г.Актобе**
(наименование, адрес)

Объект **6-1 Наружные сети водопровода**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 03-3/294** от **23.12.2016**

Акт № 3
приемки выполненных работ за июнь месяц 2017 года

Составлен(а) в ценах на 3 квартал 2016г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Смета 6-2-1								
1	21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3**	2	3169,84	--	6340	--	254	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*126,79*		*254*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*126,79*				*254*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*263,73*		*527*				
		Сметная стоимость				*7121*				
2	21-040301-0110 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6**	8	10409,06	--	83272	--	3331	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*416,36*		*3331*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*416,36*				*3331*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*866,03*		*6928*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*93531*				
3	21-040301-0110 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6б	2	10409,06	--	20818	--	833	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*416,36*		*833*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*416,36*				*833*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*866,03*		*1732*				
		Сметная стоимость				*23383*				
4	21-040301-0110 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6-1	2	10409,06	--	20818	--	833	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*416,36*		*833*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*416,36*				*833*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*866,03*		*1732*				
		Сметная стоимость				*23383*				
5	21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	2	14063,77	--	28128	--	1125	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*562,55*		*1125*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*562,55*				*1125*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1170,11*		*2340*				
		Сметная стоимость				*31593*				
6	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	4	1405,73	--	5623	--	225	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*56,23*		*225*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*56,23*				*225*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*116,96*		*468*				
		Сметная стоимость				*6316*				
7	23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	2	10017,64	--	20035	--	801	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*400,71*		*801*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*400,71*				*801*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*833,47*		*1667*				
		Сметная стоимость				*22503*				
		Смета 6-2-4								
8	23-020101-0152 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	4	227,81	--	911	--	36	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9,11*		*36*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*9,11*				*36*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,95*		*76*				
		Сметная стоимость				*1023*				
9	23-020101-0607 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 ммГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	4	517,63	--	2071	--	83	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*20,71*		*83*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*20,71*				*83*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*43,07*		*172*				
		Сметная стоимость				*2326*				
10	23-020101-1017 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	4	336,85	--	1347	--	54	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13,47*		*54*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*13,47*				*54*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28,03*		*112*				
		Сметная стоимость				*1513*				
11	23-020103-0203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 20 ГОСТ 12816-80	4	420,76	--	1683	--	67	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16,83*		*67*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*16,83*				*67*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35,01*		*140*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*1890*				
12	23-020103-0207 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	14	784,67	--	10985	--	439	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*31,39*		*439*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*31,39*				*439*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*65,28*		*914*				
		Сметная стоимость				*12338*				
13	23-020103-0208 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80	4	1031,08	--	4124	--	165	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*41,24*		*165*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*41,24*				*165*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*85,79*		*343*				
		Сметная стоимость				*4632*				
		Смета 6-3-1								
14	11-010101-0316 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	210,739	131,76	119,64	27767	25212	8336	0,02	4
		м3 грунта		12,12	43,66	2555	9201	59,1	0,04	8
		Накладные расходы -		*39,56*		*8336*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*32,97*				*6947*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6,59*				*1389*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,71*		*2888*				
		Сметная стоимость				*38991*				
15	11-010205-0210 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м	13,7214	5075,96	--	69649	--	45595	6,97	96
		м3 грунта		5075,96	--	69649	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*3322,93*		*45595*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2999,90*				*41163*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*323,03*				*4432*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*671,91*		*9220*				
		Сметная стоимость				*124464*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	11-010205-0210 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м	24,94	4229,97	--	105495	--	69062	5,81	145
		м3 грунта		4229,97	--	105495	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*2769,11*		*69062*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2499,91*				*62348*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*269,20*				*6714*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*559,93*		*13965*				
		Сметная стоимость				*188521*				
17	11-010104-0406 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	101,04	12,89	12,89	1303	1303	349	--	--
		м3 грунта		--	4,77	--	482	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*3,45*		*349*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2,82*				*285*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*0,63*				*64*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,31*		*132*				
		Сметная стоимость				*1784*				
18	11-010205-0504 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4	25,26	1095,35	--	27668	--	18113	1,38	35
		м3 грунта		1095,35	--	27668	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*717,06*		*18113*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*647,35*				*16352*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*69,71*				*1761*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*144,99*		*3663*				
		Сметная стоимость				*49443*				
19	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	101,04	133,34	54,15	13472	5471	7052	0,13	13
		м3 уплотненного грунта		79,19	25,69	8001	2595	59,1	0,03	3
		Накладные расходы -		*69,79*		*7052*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*61,98*				*6263*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*7,81*				*789*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,25*		*1642*				
		Сметная стоимость				*22166*				
20	11-010205-0504 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Подсыпка грунта под полы. Группа грунтов 4	3,102	1095,35	--	3398	--	2224	1,38	4
		м3 грунта		1095,35	--	3398	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*717,06*		*2224*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*647,35*				*2008*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*69,71*				*216*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*144,99*		*450*				
		Сметная стоимость				*6072*				
21	11-010104-0107 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м(перемещение излишнего грунта во временный отвал для насыпей)	120	23,08	23,08	2769	2769	741	--	--
		м3 грунта		--	8,54	--	1025	59,1	0,01	1
		Накладные расходы -		*6,17*		*741*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*5,05*				*606*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1,13*				*135*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,34*		*281*				
		Сметная стоимость				*3791*				
22	11-010104-0115 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	120	66,70	66,70	8004	8004	2142	--	--
		м3 грунта		--	24,70	--	2964	59,1	0,01	1
		Накладные расходы -		*17,85*		*2142*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*14,60*				*1751*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*3,25*				*390*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,76*		*812*				
		Сметная стоимость				*10957*				
23	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	2,84	2657,24	604,72	7547	1717	1491	0,78	2
		м3 основания		543,93	248,34	1545	705	50,8	0,29	1
		Накладные расходы -		*524,86*		*1491*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*402,47*				*1143*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*122,39*				*348*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*254,57*		*723*				
		Сметная стоимость				*9761*				
24	11-070101-0101 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	3	1019,98	532,89	3060	1599	1457	0,65	2
		шт. сборных конструкций		487,10	201,54	1461	605	62,1	0,22	1
		Накладные расходы -		*485,55*		*1457*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*427,65*				*1283*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*57,91*				*174*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*120,44*		*361*				
		Сметная стоимость				*4878*				
25	11-070101-0102 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	13	1355,70	731,77	17624	9513	8261	0,83	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт. сборных конструкций		623,93	276,03	8111	3588	62,1	0,30	4
		Накладные расходы -		*635,46*		*8261*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*558,88*				*7265*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*76,58*				*996*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*159,29*		*2071*				
		Сметная стоимость				*27956*				
26	21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	5,35	35483,69	--	189838	--	7594	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1419,35*		*7594*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1419,35*				*7594*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2952,24*		*15795*				
		Сметная стоимость				*213226*				
27	11-070501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	38	1436,84	665,63	54600	25294	20908	0,67	25
		шт. сборных конструкций		499,05	263,91	18964	10029	62,1	0,28	11
		Накладные расходы -		*550,22*		*20908*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*473,80*				*18004*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*76,43*				*2904*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*158,97*		*6041*				
		Сметная стоимость				*81549*				
28	11-070501-0104 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	46	3022,82	1598,85	139050	73547	51691	1,18	54
		шт. сборных конструкций		903,28	649,43	41551	29874	62,1	0,69	32
		Накладные расходы -		*1123,71*		*51691*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*964,23*				*44355*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*159,48*				*7336*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*331,72*		*15259*				
		Сметная стоимость				*206000*				
29	21-041201-9903 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	8,296	21646,53	--	179580	--	7183	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*865,86*		*7183*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*865,86*				*7183*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1800,99*		*14941*				
		Сметная стоимость				*201704*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	21-041201-9907 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	1,324	20427,87	--	27046	--	1082	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*817,11*		*1082*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*817,11*				*1082*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1699,60*		*2250*				
		Сметная стоимость				*30378*				
31	21-041201-9911 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	31,234	19360,38	--	604702	--	24188	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*774,42*		*24188*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*774,42*				*24188*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1610,78*		*50311*				
		Сметная стоимость				*679201*				
32	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	0,62	19512,61	792,69	12098	491	1193	2,82	2
		м3		2079,04	186,94	1289	116	48,5	0,23	--
		Накладные расходы -		*1923,47*		*1193*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1099,00*				*681*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*824,46*				*511*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1714,89*		*1063*				
		Сметная стоимость				*14354*				
33	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство(ФМ-1 и ФМ-2)	0,4	17368,70	645,65	6947	258	489	1,35	1
		м3		899,17	149,02	360	60	48,5	0,18	--
		Накладные расходы -		*1223,46*		*489*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*508,37*				*203*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*715,08*				*286*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1487,37*		*595*				
		Сметная стоимость				*8031*				
34	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство(ФМ-1 и ФМ-2)	1,611	22416,29	1026,31	36113	1653	4248	4,41	7
		м3		3210,70	239,82	5172	386	48,5	0,29	--
		Накладные расходы -		*2637,09*		*4248*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1673,50*				*2696*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*963,59*				*1552*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2004,27*		*3229*				
		Сметная стоимость				*43590*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	11-080101-0303 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя(на отметки -0,05 и -2,45)	36,8	1876,09	28,04	69040	1032	5719	0,20	7
		м2 поверхности		146,34	5,75	5385	212	50,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*155,40*		*5719*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*77,26*				*2843*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*78,13*				*2875*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*162,52*		*5981*				
		Сметная стоимость				*80739*				
36	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	107,73	719,55	12,56	77517	1353	13001	0,21	23
		м2 поверхности		172,31	1,64	18562	177	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*120,68*		*13001*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*88,37*				*9520*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*32,32*				*3481*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*67,22*		*7241*				
		Сметная стоимость				*97760*				
37	21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	47,9635	733,00	--	35157	--	1406	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*29,32*		*1406*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*29,32*				*1406*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*60,99*		*2925*				
		Сметная стоимость				*39488*				
38	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками.Бетонная отмостка толщ 70 мм из бетона В7,5	4,116	18750,50	5,24	77177	22	9741	3,66	15
		м3 подстилающего слоя		2552,30	--	10505	--	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*2366,55*		*9741*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1554,35*				*6398*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*812,19*				*3343*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1689,36*		*6953*				
		Сметная стоимость				*93871*				
39	21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	4,19832	733,00	--	3077	--	123	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*29,32*		*123*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*29,32*				*123*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*60,99*		*256*				
		Сметная стоимость				*3456*				
		Смета 6-3-3								
40	**23-040902-0107 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005**	**2**	**12478,57**	**--**	**24957**	**--**	**998**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*499,14*		*998*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*499,14*				*998*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1038,22*		*2076*				
		Сметная стоимость				*28032*				
41	**23-040902-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**2**	**6192,79**	**--**	**12386**	**--**	**495**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*247,71*		*495*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*247,71*				*495*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*515,24*		*1030*				
		Сметная стоимость				*13912*				
42	**23-040905-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15, Т 90°С, Ру 0,63 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005**	**1**	**1079,42**	**--**	**1079**	**--**	**43**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*43,18*		*43*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*43,18*				*43*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*89,81*		*90*				
		Сметная стоимость				*1212*				
43	**23-040702-0603 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Вентили пожарные запорные латунные 1Б1р с муфтой и цапкой для воды, PN 10, DN 50 ГОСТ 5761-2005**	**1**	**6505,23**	**--**	**6505**	**--**	**260**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*260,21*		*260*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*260,21*				*260*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*541,24*		*541*				
		Сметная стоимость				*7306*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	23-030103-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа (12 кгс/см2) ГОСТ Р 53279-2009	3	774,51	--	2324	--	93	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*30,98*		*93*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*30,98*				*93*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*64,44*		*193*				
		Сметная стоимость				*2610*				
45	23-030103-0401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм ГОСТ Р 51049-2008	20	664,95	--	13299	--	532	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*26,60*		*532*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*26,60*				*532*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*55,32*		*1106*				
		Сметная стоимость				*14937*				
46	23-030103-0701 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Стволы пожарные ручные марки РС, d 50 мм ГОСТ Р 53331-2009	1	4594,96	--	4595	--	184	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*183,80*		*184*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*183,80*				*184*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*382,30*		*382*				
		Сметная стоимость				*5161*				
47	ТТОО "ADI-A GROUP"	Шкаф навесной с секцией для огнетушителя: ширина-540мм, высота-1300мм, глубина-230мм (03-НОК)	1	22321,43	--	22321	--	893	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*892,86*		*893*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*892,86*				*893*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1857,14*		*1857*				
		Сметная стоимость				*25071*				
48	23-080305-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Огнетушители порошковые ОП-1 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	2	3270,84	--	6542	--	262	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*130,83*		*262*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*130,83*				*262*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*272,13*		*544*				
		Сметная стоимость				*7348*				
49	23-080305-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Огнетушители порошковые ОП-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	2	6106,87	--	12214	--	489	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*244,27*		*489*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*244,27*				*489*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*508,09*		*1016*				
		Сметная стоимость				*13719*				
50	23-080305-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Огнетушители углекислотные ОУ-2 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	2	5924,61	--	11849	--	474	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*236,98*		*474*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*236,98*				*474*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*492,93*		*986*				
		Сметная стоимость				*13309*				
				Смета 6-3-4						
51	23-060128-0802 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,0102	185094,56	--	1888	--	76	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7403,78*		*76*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*7403,78*				*76*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15399,87*		*157*				
		Сметная стоимость				*2121*				
52	23-060128-0801 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,1632	165227,52	--	26965	--	1079	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6609,10*		*1079*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6609,10*				*1079*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13746,93*		*2243*				
		Сметная стоимость				*30287*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	51-080401-0751 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Пункт распределительный ПР 11-3116 ГОСТ 30011.1-2012	1	115358,00	--	115358	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4614,32*		*4614*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*4614,32*				*4614*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9597,79*		*9598*				
		Сметная стоимость				*129570*				
54	51-080401-0210 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Устройства (ящики) управления РУС М 5111-2574У1 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 3,15 А, тепловое реле 2,5 А ГОСТ 30011.1-2012	1	59652,00	--	59652	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2386,08*		*2386*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2386,08*				*2386*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4963,05*		*4963*				
		Сметная стоимость				*67001*				
55	51-080401-0213 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Устройства (ящики) управления РУС М 5111-3174У1 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 12,5 А, тепловое реле 10 А ГОСТ 30011.1-2012	1	55381,00	--	55381	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2215,24*		*2215*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2215,24*				*2215*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4607,70*		*4608*				
		Сметная стоимость				*62204*				
56	ТОО "TA Company"	Датчики температуры камерный ДТКБ 53	1	6696,43	--	6696	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*267,86*		*268*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*267,86*				*268*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*557,14*		*557*				
		Сметная стоимость				*7521*				
57	ТОО"АвтоПромТехСнаб-Алматы"	Датчики-реле уровня РОС 301 ухл4	1	3031,25	--	3031	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*121,25*		*121*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*121,25*				*121*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*252,20*		*252*				
		Сметная стоимость				*3404*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	23-060131-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Кабели силовые АВВГ 5х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,05814	103072,00	--	5993	--	240	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4122,88*		*240*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*4122,88*				*240*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8575,59*		*499*				
		Сметная стоимость				*6731*				
59	23-060131-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Кабели силовые АВВГ 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,02958	71160,84	--	2105	--	84	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2846,43*		*84*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2846,43*				*84*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5920,58*		*175*				
		Сметная стоимость				*2364*				
60	23-060131-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Кабели силовые АВВГ 3х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0714	71207,60	--	5084	--	203	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2848,30*		*203*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2848,30*				*203*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5924,47*		*423*				
		Сметная стоимость				*5710*				
61	23-060131-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,04284	50971,53	--	2184	--	87	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2038,86*		*87*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2038,86*				*87*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4240,83*		*182*				
		Сметная стоимость				*2453*				
62	23-060902-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1 мм2 ГОСТ 6323-79	0,01545	21417,62	--	331	--	13	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*856,70*		*13*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*856,70*				*13*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1781,95*		*28*				
		Сметная стоимость				*372*				
		Смета 6-3-5								
63	**ТОО "Мембранные технологии"**	**Стоимость установки обеззараживания воды произв.23м3/час**	**1**	**848214,29**	**--**	**848214**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*33928,57*		*33929*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*33928,57*				*33929*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*70571,43*		*70571*				
		Сметная стоимость				*952714*				
64	**51-020106-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 6-10, подача 6 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85**	**1**	**38850,00**	**--**	**38850**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*1554,00*		*1554*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1554,00*				*1554*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3232,32*		*3232*				
		Сметная стоимость				*43636*				
65	**ТТОО"ТЕХНОЛИНК LTD"**	**Стоимость ультрозвукового расходомера учета холодной воды с автономным питанием, ф50**	**1**	**205714,29**	**--**	**205714**	**--**	**8229**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*8228,57*		*8229*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*8228,57*				*8229*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17115,43*		*17115*				
		Сметная стоимость				*231058*				
66	**23-040103-0508 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели 3550, для воды, корпус из серого чугуна, Т до 90°С, PN 16, DN 200, типа FAF ГОСТ 13547-79**	**2**	**28697,00**	**--**	**57394**	**--**	**2296**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*1147,88*		*2296*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1147,88*				*2296*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2387,59*		*4775*				
		Сметная стоимость				*64465*				
67	**23-040103-0507 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели 3550, для воды, корпус из серого чугуна, Т до 90°С, PN 16, DN 150, типа FAF ГОСТ 13547-79**	**8**	**17856,47**	**--**	**142852**	**--**	**5714**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*714,26*		*5714*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*714,26*				*5714*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1485,66*		*11885*				
		Сметная стоимость				*160451*				
68	23-040103-0505 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели 3550, для воды, корпус из серого чугуна, Т до 90°С, PN 16, DN 100, типа FAF ГОСТ 13547-79**	4	11295,94	--	45184	--	1807	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*451,84*		*1807*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*451,84*				*1807*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*939,82*		*3759*				
		Сметная стоимость				*50751*				
69	23-040501-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р для воды, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005**	1	1690,37	--	1690	--	68	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*67,61*		*68*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*67,61*				*68*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*140,64*		*141*				
		Сметная стоимость				*1898*				
70	23-041001-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Клапан обратный межфланцевый стальной модели 2330, для воды, Т от -20°С до 130°С, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 11823-91**	1	4476,47	--	4476	--	179	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*179,06*		*179*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*179,06*				*179*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*372,44*		*372*				
		Сметная стоимость				*5028*				
71	23-020101-1057 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм- 89 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	2	1404,02	--	2808	--	112	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*56,16*		*112*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*56,16*				*112*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*116,81*		*234*				
		Сметная стоимость				*3154*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72	23-020101-1023 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	2	451,19	--	902	--	36	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*18,05*		*36*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*18,05*				*36*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37,54*		*75*				
		Сметная стоимость				*1013*				
73	23-020103-0407 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 50 ГОСТ 12816-80**	4	1377,08	--	5508	--	220	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*55,08*		*220*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*55,08*				*220*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*114,57*		*458*				
		Сметная стоимость				*6187*				
74	23-020103-0410 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 100 ГОСТ 12816-80**	8	2800,06	--	22400	--	896	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*112,00*		*896*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*112,00*				*896*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*232,96*		*1864*				
		Сметная стоимость				*25160*				
75	23-020103-0412 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25,DN 150 ГОСТ 12816-80**	16	4779,26	--	76468	--	3059	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*191,17*		*3059*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*191,17*				*3059*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*397,63*		*6362*				
		Сметная стоимость				*85889*				
76	23-020103-0413 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 200 ГОСТ 12816-80**	4	6311,53	--	25246	--	1010	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*252,46*		*1010*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*252,46*				*1010*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*525,12*		*2100*				
		Сметная стоимость				*28356*				
		Смета 6-5-3								
77	ГК "Технолинк LTD"	Стоимость Реле давления РДК-3	2	11531,25	--	23063	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*461,25*		*923*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*461,25*				*923*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*959,40*		*1919*				
		Сметная стоимость				*25904*				
78	23-040501-0203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	1	1112,04	--	1112	--	44	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*44,48*		*44*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*44,48*				*44*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*92,52*		*93*				
		Сметная стоимость				*1249*				
79	23-060131-0902 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Кабели силовые АВВГ 3х4,0 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	2	86837,53	--	173675	--	6947	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3473,50*		*6947*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*3473,50*				*6947*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7224,88*		*14450*				
		Сметная стоимость				*195072*				
		Смета 7-1-2								
80	21-040508-9902 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 М-400	26,488	33964,93	--	899663	--	35987	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1358,60*		*35987*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1358,60*				*35987*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2825,88*		*74852*				
		Сметная стоимость				*1010501*				
		Смета 6-7-1								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
81	ТАО "Приборостроительный завод ОМЕГА"г.Уральск	Стоимость хлораторной установки в модульном исполении	1	3401785,71	--	3401786	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*136071,43*		*136071*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*136071,43*				*136071*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*283028,57*		*283029*				
		Сметная стоимость				*3820886*				
		Смета 6-1-1								
		Земляные работы								
82	11-010102-0316 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	810,824	196,36	183,33	159213	148644	46255	0,02	17
		м3 грунта		12,89	67,14	10453	54441	59,1	0,06	49
		Накладные расходы -		*57,05*		*46255*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*47,30*				*38352*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*9,75*				*7903*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,27*		*16437*				
		Сметная стоимость				*221905*				
83	11-010101-0316 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	9921,49	131,76	119,64	1307256	1186987	392454	0,02	181
		м3 грунта		12,12	43,66	120269	433166	59,1	0,04	393
		Накладные расходы -		*39,56*		*392454*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*32,97*				*327081*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6,59*				*65373*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,71*		*135977*				
		Сметная стоимость				*1835687*				
84	11-010205-0210 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 4 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	306,85	5075,96	--	1557561	--	1019642	6,97	2139
		м3 грунта		5075,96	--	1557561	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*3322,93*		*1019642*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2999,90*				*920519*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*323,03*				*99123*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*671,91*		*206176*				
		Сметная стоимость				*2783379*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85	11-010205-0210 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м	1136,48	4229,97	--	4807288	--	3147043	5,81	6603
		м3 грунта		4229,97	--	4807288	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*2769,11*		*3147043*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2499,91*				*2841107*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*269,20*				*305936*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*559,93*		*636346*				
		Сметная стоимость				*8590678*				
86	11-010205-0210 РСНБ РК 2015 К=0,96	Грунты 4 группы. Уширение траншеи под колодцы и стыки труб, глубиной до 3 м	608,783	3898,34	--	2373242	--	1553619	5,58	3396
		м3 грунта		3898,34	--	2373242	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*2552,01*		*1553619*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2303,92*				*1402586*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*248,09*				*151033*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*516,03*		*314149*				
		Сметная стоимость				*4241010*				
87	41-020101-1001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	1451,37	78,43	--	113831	--	4553	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3,14*		*4553*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*3,14*				*4553*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,53*		*9471*				
		Сметная стоимость				*127855*				
88	11-010102-0603 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Работа на отвале	810,824	14,44	11,88	11706	9629	3871	--	3
		м3 грунта		2,42	4,41	1960	3575	59,1	--	3
		Накладные расходы -		*4,77*		*3871*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*4,03*				*3272*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*0,74*				*599*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,54*		*1246*				
		Сметная стоимость				*16823*				
		Монтаж трубопроводов								
89	23-010501-1116 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 180x8,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	3065,45	2665,77	--	8171787	--	326871	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*106,63*		*326871*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*106,63*				*326871*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*221,79*		*679893*				
		Сметная стоимость				*9178551*				
90	**11-220501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 32 мм. Укладка**	**0,16755**	**179779,96**	**41250,93**	**30122**	**6912**	**17546**	**173,00**	**29**
		км трубопровода		**137315,29**	**13699,85**	**23007**	**2295**	**62,1**	**18,65**	**3**
		Накладные расходы -		*104722,81*		*17546*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*93780,40*				*15713*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*10942,41*				*1833*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22760,22*		*3813*				
		Сметная стоимость				*51482*				
91	**11-221001-0103 РСНБ РК 2015**	**Гидранты пожарные Н=2500. Установка**	**20**	**79479,54**	**108,32**	**1589591**	**2166**	**81302**	**1,82**	**36**
		шт.		**1325,05**	**46,71**	**26501**	**934**	**62,1**	**0,05**	**1**
		Накладные расходы -		*4065,12*		*81302*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*851,86*				*17037*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*3213,26*				*64265*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6683,57*		*133671*				
		Сметная стоимость				*1804565*				
92	**23-020803-1303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Подставка пожарная фланцевая ППФ DN 150 ГОСТ 5525-88**	**20**	**92201,51**	**--**	**1844030**	**--**	**73761**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*3688,06*		*73761*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*3688,06*				*73761*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7671,17*		*153423*				
		Сметная стоимость				*2071215*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**30351229**	**1513577**			**12850**
			Тенге			**9249954**	**556431**			**512**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**4552031**				
	Накладные расходы -		Тенге			**182081**				
	Сметная прибыль -		Тенге			**378729**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**5112841**				
	Стоимость монтажных работ		Тенге			**248829**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**248829**				
		Накладные расходы -	Тенге			**9953**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**20703**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**279485**				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**14814172**				
	Материалы -		Тенге			**1832747**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				9806385			
	Местные материалы -		Тенге			2104062				
	Транспортные расходы -		Тенге			113831				
		Накладные расходы -	Тенге			6622259				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					5797781		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					824478		
		Сметная прибыль -	Тенге			1714914				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			23151346				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13362
		Сметная заработная плата -	Тенге				9806385			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			10736197				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			10736197				
		Накладные расходы -	Тенге			429448				
		Сметная прибыль -	Тенге			893252				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			12058897				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			40602569				

Итого с временными		**2 %**	**812051,38**	**41414620,38**
Итого с зимними удорожаниями в ценах 2016 года		**3,118 %**	**1291307,86**	**42705928,24**
в том числе в ценах 2016 года-50%				**21352964,12**
в том числе в ценах 2017 года-50%				**21352964,12**
Итого в текущих ценах				**44195903,92**
в том числе в текущих ценах на 2016 года-50%, К=1				**21352964,12**
в том числе в текущих ценах на 2017 года-50%, К=	1,0698			**22842939,79**
Итого с учетом договорной цены К=	0,953324637830			**42133044,09**
Итого с НДС		**12 %**	**5055965,29**	**47189009,38**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства г.Актобе"

Алимбаев А.С.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Актобе Нефте Газ Строй"

Естемисов С.М.

Технадзор: **ТОО "DS&V"**

Костыров Е.

СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-070340011917-20170724-44775206
1.1. Номер учетной системы 21
2. Дата выписки 24.07.2017
3. Дата совершения оборота 24.07.2017
4. Исправленный ☐ 4.1 Дата
4.2 Номер 4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐ 5.1 Дата
5.2 Номер 5.3 Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 070340011917 6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "Актобе Нефте Газ Строй"
8. Адрес места нахождения 030000, Республика Казахстан, г. Актобе ул.Мишина дом 4, кв.2
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 06001
9.2. Номер 0000617
10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник договора о совместной деятельности
- F ☐ Экспортер

11. Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг:
11.1. Номер 22
11.2. Дата 24.07.2017
12. Дополнительные сведения

13. КБе 17
14. ИИК KZ58914042203KZ0016Y
15. БИК SABRKZKA
16. Наименование банка ДБ АО "Сбербанк"

Раздел C. Реквизиты получателя

17. ИИН/БИН 060140005361 17.1 БИН реорганизованного лица
18. Получатель ГУ "Отдел строительства города Актобе"
19. Адрес места нахождения Республика Казахстан, г.Актобе, ул.Алтынсарина д.3
20. Код страны
Дополнительные сведения
21. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☑ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

22. Грузоотправитель
22.1 ИИН/БИН 070340011917
22.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Актобе Нефте Газ Строй"
22.3 Адрес отправки 030000, Республика Казахстан, г. Актобе ул.Мишина дом 4, кв.2

23. Грузополучатель
23.1 ИИН/БИН 060140005361
23.2 Наименование ГУ "Отдел строительства города Актобе"
23.3 Адрес доставки Республика Казахстан, г.Актобе, ул.Алтынсарина д.3

Раздел E. Условия поставки

24 Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
24.1 Номер
24.2 Дата
27 Поставка товаров осуществлена по доверенности
27.1 Номер
27.2 Дата
25. Условия оплаты по договору безналичный расчет
26. Способ отправления самовывоз
28. Пункт назначения

Раздел F. Реквизиты государственного учреждения

29. ИИК KZ95070103KSN0618000
31. Назначение платежа Договор №03-3/294 от 23.12.2016г.доп.согл №1 от 08.06.2017 г.
30. Код товаров, работ, услуг
32. БИК KKMFKZ2A

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты

№п/п	Наименование товаров, работ, услуг	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз Ставка	Акциз Сумма	Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС Ставка	НДС Сумма	Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Дополнительные данные
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Строительство сетей водоснабжения жилого массива "Красносельское-2" район п.Красносельское г. Актобе		раб	1	74575585.46	74575585.46			74575585.46	12%	8949070.25	83524655.71		
					Всего по счету:	74575585.46		0	74575585.46		8949070.25	83524655.71		

Раздел J. Сведения по ЭЦП

36. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя
6zxEZZoE3/FDkCg0zAGpLE+VZBz/j4Wq9saJvtEiBjFAM8SgOuST3fAFt8je0aUstJm65V4UYmQooYEYsesPgQ==
М.П.
37. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
38. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ ЕСТЕМИСОВ СЕРИК МЫРЗАБАЕВИЧ

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства города Актобе"**

Подрядчик: **ТОО "Актобе Нефте Газ Строй"**

Наименование строительства: **Строительство сетей водоснабжения жилого массива "Красносельская-2" р-н п. Красносельская г.Актобе**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2017 года.

Код заказчика	Код подрядчика		Договор		Источник финансирования	
			номер	дата	наимен.	КОД
			03-3/294	23.12.2016		
			доп.согл №1	08.06.2017		

Наименование пусковых объектов, комплексов, работ.	Стоимость выполненных работ, затрат					НДС 12%	Всего
	С начала года по отчетный месяц включительно с учетом НДС	В отчетном месяце	из графы № 1				
			СМР в сметных ценах 2016 года	Стоимость оборудо- вания в ценах 2016	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7
Всего с начала строительства	431 740 314,07	385 482 423,27	370 498 463,03	14 983 960,24	0,00	46 257 890,79	431 740 314,07
Акт № 5		5 550 180,28	5 550 180,28			666 021,63	6 216 201,91
Акт № 6		35 314 059,74	35 314 059,74			4 237 687,17	39 551 746,91
Акт № 7		12 418 630,47	12 418 630,47			1 490 235,66	13 908 866,13
Акт № 8		3 964 910,65	563 124,65	3 401 786,00		475 789,28	4 440 699,93
Акт № 9		13 953 356,10	9 301 670,10	4 651 686,00		1 674 402,73	15 627 758,83
Акт № 10		3 374 448,21	1 154 853,21	2 219 595,00		404 933,79	3 779 382,00
Всего за июль 2017 года		74 575 585,45	64 302 518,45	10 273 067,00		8 949 070,25	83 524 655,71

Итого к оплате 83 524 655,71 (Восемьдесят три миллиона пятьсот двадцать четыре тысячи шестьсот пятьдесят пять тенге семьдесят один тиын)

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства г.Актобе"

Алимбаев А.С.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Актобе Нефте Газ Строй"

Естемисов С.М.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства города Актобе"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Актобе Нефте Газ Строй"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство сетей водоснабжения жилого массива "Красносельская-2" р-н п. Красносельская г.Актобе**
(наименование, адрес)

Объект **6-1 Наружные сети водопровода**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № **03-3/294** от **23.12.2016, доп.соглашение № 1 от 08.06.2017 г.**

Акт № 5
приемки выполненных работ за июль месяц 2017 года

Составлен(а) в ценах на 3 квартал 2016г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Смета 6-5-1								
1	11-010101-0316 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5	47,5416	131,76	119,64	6264	5688	1881	0,02	1
		м3 грунта		12,12	43,66	576	2076	59,1	0,04	2
		Накладные расходы -		*39,56*		*1881*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*32,97*				*1567*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6,59*				*313*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,71*		*652*				
		Сметная стоимость				*8796*				
2	11-010205-0204 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью	1,4805	4167,36	--	6170	--	4039	5,72	8
		м3 грунта		4167,36	--	6170	--	59,1	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*2728,12*		*4039*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2462,91*				*3646*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*265,21*				*393*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*551,64*		*817*				
		Сметная стоимость				*11026*				
3	11-010205-0210 РСНБ РК 2015	**Грунты 4 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью**	2,0979	5075,96	--	10649	--	6971	6,97	15
		м3 грунта		5075,96	--	10649	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*3322,93*		*6971*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2999,90*				*6293*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*323,03*				*678*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*671,91*		*1410*				
		Сметная стоимость				*19030*				
4	11-010205-0204 РСНБ РК 2015	**Грунты 4 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью**	2,35	3472,80	--	8161	--	5343	4,77	11
		м3 грунта		3472,80	--	8161	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*2273,43*		*5343*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2052,42*				*4823*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*221,01*				*519*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*459,70*		*1080*				
		Сметная стоимость				*14584*				
5	11-010205-0210 РСНБ РК 2015	**Грунты 4 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью**	3,33	4229,97	--	14086	--	9221	5,81	19
		м3 грунта		4229,97	--	14086	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*2769,11*		*9221*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2499,91*				*8325*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*269,20*				*896*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*559,93*		*1865*				
		Сметная стоимость				*25172*				
6	11-010104-0406 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов**	31,664	12,89	12,89	408	408	109	--	--
		м3 грунта		--	4,77	--	151	59,1	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*3,45*		*109*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2,82*				*89*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*0,63*				*20*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,31*		*41*				
		Сметная стоимость				*559*				
7	11-010205-0504 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4	7,916	1095,35	--	8671	--	5676	1,38	11
		м3 грунта		1095,35	--	8671	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*717,06*		*5676*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*647,35*				*5124*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*69,71*				*552*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*144,99*		*1148*				
		Сметная стоимость				*15495*				
8	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	31,664	133,34	54,15	4222	1715	2210	0,13	4
		м3 уплотненного грунта		79,19	25,69	2507	813	59,1	0,03	1
		Накладные расходы -		*69,79*		*2210*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*61,98*				*1963*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*7,81*				*247*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,25*		*515*				
		Сметная стоимость				*6947*				
9	11-010104-0107 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м(перемещение	17,22	23,08	23,08	397	397	106	--	--
		м3 грунта		--	8,54	--	147	59,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*6,17*		*106*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*5,05*				*87*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1,13*				*19*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,34*		*40*				
		Сметная стоимость				*544*				
10	11-010104-0115 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м	17,22	66,70	66,70	1149	1149	307	--	--
		м3 грунта		--	24,70	--	425	59,1	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*17,85*		*307*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*14,60*				*251*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*3,25*				*56*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,76*		*116*				
		Сметная стоимость				*1573*				
11	11-010104-0107 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	223,7	23,08	23,08	5162	5162	1381	--	--
		м3 грунта		--	8,54	--	1911	59,1	0,01	2
		Накладные расходы -		*6,17*		*1381*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*5,05*				*1130*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1,13*				*252*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,34*		*523*				
		Сметная стоимость				*7067*				
12	11-010201-0305 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 50 см	223,7	21,04	21,04	4708	4708	1275	--	--
		м3 уплотненного грунта		--	7,90	--	1767	59,1	0,01	2
		Накладные расходы -		*5,70*		*1275*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*4,67*				*1044*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1,03*				*230*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,14*		*479*				
		Сметная стоимость				*6461*				
13	11-010201-0311 РСНБ РК 2015 К=9	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при	223,7	17,36	17,36	3883	3883	1172	--	--
		м3 уплотненного грунта		--	7,40	--	1655	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*5,24*		*1172*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*4,37*				*978*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*0,87*				*194*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,81*		*404*				
		Сметная стоимость				*5460*				
14	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	223,7	49,47	39,48	11067	8832	2851	0,01	3
		м3 уплотненного грунта		7,49	10,03	1675	2243	59,1	0,01	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*12,75*		*2851*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*10,35*				*2316*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2,39*				*535*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*4,98*		*1113*				
		Сметная стоимость				*15032*				
		Монтажные работы								
15	13-370101-0109 РСНБ РК 2015	Оборудование без механизмов массой 5 т. Монтаж на открытой площадке водонапорной башни, масса 4,9 т шт.	1	124092,21 78452,00	29475,07 9609,01	124092 78452	29475 9609	42147 40,6	100,00 9,50	100 10
		Накладные расходы -		*42146,57*		*42147*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*35752,77*				*35753*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6393,80*				*6394*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*13299,10*		*13299*				
		Сметная стоимость				*179538*				
16	21-060303-0106 РСНБ РК 2015	Габаритные емкости для хранения жидкостей и газов (без арматуры) поставляемые целиком круглого сечения, масса т	4,9	302738,29 --	-- --	1483418 --	-- --	59337 --	-- --	-- --
		Накладные расходы -		*12109,53*		*59337*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*12109,53*				*59337*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*25187,83*		*123420*				
		Сметная стоимость				*1666175*				
17	23-010201-0331 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 1220 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10706-76(опора) м	15	107249,33 --	-- --	1608740 --	-- --	64350 --	-- --	-- --
		Накладные расходы -		*4289,97*		*64350*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*4289,97*				*64350*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*8923,14*		*133847*				
		Сметная стоимость				*1806937*				
18	11-090501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая т	4,9	2017,59 1352,33	404,95 0,82	9886 6626	1984 4	4595 60,9	1,34 --	7 --
		Накладные расходы -		*937,73*		*4595*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*824,07*				*4038*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*113,67*				*557*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*236,43*		*1158*				
		Сметная стоимость				*15639*				
19	11-130601-0207 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Очистка щетками**	90	247,54	--	22278	--	13449	0,34	31
		м2		247,54	--	22278	--	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*149,43*		*13449*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*134,17*				*12075*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*15,27*				*1374*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,76*		*2858*				
		Сметная стоимость				*38585*				
20	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	90	53,54	1,03	4819	93	1562	0,03	3
		м2		26,82	0,16	2414	15	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*17,35*		*1562*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*14,63*				*1316*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2,73*				*245*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,67*		*510*				
		Сметная стоимость				*6891*				
21	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 к=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	90	92,33	1,62	8309	146	2025	0,02	2
		м2		33,03	0,33	2973	30	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*22,50*		*2025*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*18,08*				*1627*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*4,42*				*397*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,19*		*827*				
		Сметная стоимость				*11160*				
22	11-110101-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение щебнем**	11,9	191,35	20,76	2277	247	513	0,07	1
		м2 площади уплотнения		48,74	7,23	580	86	60,9	0,01	--
		Накладные расходы -		*43,11*		*513*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*34,09*				*406*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*9,02*				*107*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*18,76*		*223*				
		Сметная стоимость				*3013*				
23	11-060201-0105 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3 под водонапорную башню. Устройство** м3	9,7	17201,69 2190,26	267,98 86,78	166856 21245	2599 842	17815 48,5	3,06 0,09	30 1
		Накладные расходы -		*1836,60*		*17815*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1104,36*				*10712*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*732,24*				*7103*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*1523,06*		*14774*				
		Сметная стоимость				*199445*				
24	21-020199-9917 РСНБ РК 2015	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента** м3	9,8455	733,00 --	-- --	7217 --	-- --	289 --	-- --	-- --
		Накладные расходы -		*29,32*		*289*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*29,32*				*289*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*60,99*		*600*				
		Сметная стоимость				*8106*				
25	21-050301-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014** т	0,07	127870,26 --	-- --	8951 --	-- --	358 --	-- --	-- --
		Накладные расходы -		*5114,81*		*358*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5114,81*				*358*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*10638,81*		*745*				
		Сметная стоимость				*10054*				
26	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка** т	0,018	308508,49 153511,38	786,37 337,99	5553 2763	14 6	1619 48,5	198,00 0,36	4 --
		Накладные расходы -		*89941,96*		*1619*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*74616,94*				*1343*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*15325,02*				*276*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31876,04*		*574*				
		Сметная стоимость				*7746*				
27	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой**	11	719,55	12,56	7915	138	1328	0,21	2
		м2 поверхности		172,31	1,64	1895	18	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*120,68*		*1328*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*88,37*				*972*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*32,32*				*355*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*67,22*		*739*				
		Сметная стоимость				*9982*				
28	11-090304-0101 РСНБ РК 2015	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж вращающейся лестницы**	0,245	46269,59	15647,36	11336	3834	4827	28,90	7
		т конструкций		23204,97	4982,39	5685	1221	60,9	5,25	1
		Накладные расходы -		*19703,53*		*4827*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*17166,10*				*4206*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2537,43*				*622*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5277,85*		*1293*				
		Сметная стоимость				*17456*				
29	21-060801-0101 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса**	0,162	346297,00	--	56100	--	2244	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13851,88*		*2244*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*13851,88*				*2244*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28811,91*		*4668*				
		Сметная стоимость				*63012*				
30	21-060801-0301 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб,**	0,0035	387495,69	--	1356	--	54	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15499,83*		*54*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*15499,83*				*54*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32239,64*		*113*				
		Сметная стоимость				*1523*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	21-060801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса	0,078	345848,67	--	26976	--	1079	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13833,95*		*1079*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*13833,95*				*1079*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28774,61*		*2244*				
		Сметная стоимость				*30299*				
32	11-090501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая	0,245	2017,59	404,95	494	99	230	1,34	--
		т		1352,33	0,82	331	--	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*937,73*		*230*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*824,07*				*202*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*113,67*				*28*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*236,43*		*58*				
		Сметная стоимость				*782*				
33	11-130601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	9,9	247,54	--	2451	--	1479	0,34	3
		м2		247,54	--	2451	--	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*149,43*		*1479*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*134,17*				*1328*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*15,27*				*151*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,76*		*314*				
		Сметная стоимость				*4245*				
34	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	9,9	53,54	1,03	530	10	172	0,03	--
		м2		26,82	0,16	266	2	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*17,35*		*172*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*14,63*				*145*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2,73*				*27*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,67*		*56*				
		Сметная стоимость				*758*				
35	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 к=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	9,9	92,33	1,62	914	16	223	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		33,03	0,33	327	3	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*22,50*		*223*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*18,08*				*179*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*4,42*				*44*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,19*		*91*				
		Сметная стоимость				*1228*				
36	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в	5,7	14610,65	886,10	83281	5051	43215	14,80	84
		м3 изоляции		11747,20	419,20	66959	2389	55,3	0,51	3
		Накладные расходы -		*7581,57*		*43215*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*6728,02*				*38350*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*853,55*				*4865*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1775,38*		*10120*				
		Сметная стоимость				*136616*				
37	21-110101-0103 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-2012	5,7	9588,99	--	54657	--	2186	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*383,56*		*2186*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*383,56*				*2186*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*797,80*		*4547*				
		Сметная стоимость				*61391*				
38	11-260301-0602 РСНБ РК 2015	Изоляция поверхностей фасонных. Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия	90	2639,65	41,29	237569	3716	143222	2,72	245
		м2 поверхности покрытия изоляции		2574,70	8,71	231723	784	55,3	0,01	1
		Накладные расходы -		*1591,36*		*143222*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*1428,63*				*128576*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*162,73*				*14646*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*338,48*		*30463*				
		Сметная стоимость				*411254*				
39	21-050104-0201 РСНБ РК 2015	Сталь листовая волнистая оцинкованная толщиной 1 мм, марка стали Ст0	0,98	241021,01	--	236201	--	9448	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*9640,84*		*9448*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*9640,84*				*9448*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20052,95*		*19652*				
		Сметная стоимость				*265301*				
40	21-060801-0401 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса** т	0,028	**345848,67** --	-- --	9684 --	-- --	**387** --	-- --	-- --
		Накладные расходы -		*13833,95*		*387*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*13833,95*				*387*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28774,61*		*806*				
		Сметная стоимость				*10877*				
41	21-050101-9906 РСНБ РК 2015	**Прокат листовой горячекатаный общего назначения, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой** т	0,312	**164521,01** --	-- --	51331 --	-- --	**2053** --	-- --	-- --
		Накладные расходы -		*6580,84*		*2053*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6580,84*				*2053*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13688,15*		*4271*				
		Сметная стоимость				*57655*				
42	11-090501-0202 РСНБ РК 2015	**Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая** т	0,328	**2017,59** **1352,33**	**404,95** **0,82**	662 444	133 --	**308** **60,9**	**1,34** --	-- --
		Накладные расходы -		*937,73*		*308*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*824,07*				*270*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*113,67*				*37*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*236,43*		*78*				
		Сметная стоимость				*1047*				
43	11-130601-0207 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Очистка щетками** м2	22,8	**247,54** **247,54**	-- --	5644 5644	-- --	**3407** **54,2**	**0,34** --	**8** --
		Накладные расходы -		*149,43*		*3407*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*134,17*				*3059*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*15,27*				*348*		