1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1085,96*				*3008*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2258,80*		*6257*				
		Сметная стоимость				*84467*				
48	21-040302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15 шт.	1	14521,45	--	14521	--	581	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*580,86*		*581*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*580,86*				*581*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1208,18*		*1208*				
		Сметная стоимость				*16310*				
49	21-040302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1 шт.	0,27	14063,77	--	3797	--	152	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*562,55*		*152*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*562,55*				*152*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1170,11*		*316*				
		Сметная стоимость				*4265*				
50	21-040301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3 шт.	1	3169,84	--	3170	--	127	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*126,79*		*127*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*126,79*				*127*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*263,73*		*264*				
		Сметная стоимость				*3561*				
51	21-020101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 (М-100) для стен колодца м3	2,1114	13896,31	--	29341	--	1174	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*555,85*		*1174*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*555,85*				*1174*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1156,17*		*2441*				
		Сметная стоимость				*32956*				
52	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство бетонных упоров	0,05	19667,20	683,77	983	34	133	4,90	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,76*		*724*				
		Сметная стоимость				*9775*				
44	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** м2	22,8	53,54 26,82	1,03 0,16	1221 611	24 4	396 54,2	0,03 --	1 --
		Накладные расходы -		*17,35*		*396*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*14,63*				*333*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2,73*				*62*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,67*		*129*				
		Сметная стоимость				*1746*				
45	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 к=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза** м2	22,8	92,33 33,03	1,62 0,33	2105 753	37 7	513 54,2	0,02 --	-- --
		Накладные расходы -		*22,50*		*513*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*18,08*				*412*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*4,42*				*101*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,19*		*209*				
		Сметная стоимость				*2827*				
		Колодец водопроводный сборные железобетонные Д.вн.1500мм, Н раб.1800мм								
46	11-110101-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение щебнем** м2 площади уплотнения	3	191,35 48,74	20,76 7,23	574 146	62 22	129 60,9	0,07 0,01	-- --
		Накладные расходы -		*43,11*		*129*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*34,09*				*102*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*9,02*				*27*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,76*		*56*				
		Сметная стоимость				*760*				
47	11-221301-0301 РСНБ РК 2015	**Колодцы водопроводные бетонные круглые с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	2,77	18606,60 12760,33	2106,69 995,55	51540 35346	5836 2758	26671 62,1	15,70 1,08	43 3
		Накладные расходы -		*9628,36*		*26671*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*8542,40*				*23662*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1085,96*				*3008*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2258,80*		*6257*				
		Сметная стоимость				*84467*				
48	21-040302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15 шт.	1	14521,45	--	14521	--	581	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*580,86*		*581*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*580,86*				*581*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1208,18*		*1208*				
		Сметная стоимость				*16310*				
49	21-040302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1 шт.	0,27	14063,77	--	3797	--	152	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*562,55*		*152*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*562,55*				*152*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1170,11*		*316*				
		Сметная стоимость				*4265*				
50	21-040301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3 шт.	1	3169,84	--	3170	--	127	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*126,79*		*127*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*126,79*				*127*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*263,73*		*264*				
		Сметная стоимость				*3561*				
51	21-020101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 (М-100) для стен колодца м3	2,1114	13896,31	--	29341	--	1174	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*555,85*		*1174*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*555,85*				*1174*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1156,17*		*2441*				
		Сметная стоимость				*32956*				
52	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство бетонных упоров	0,05	19667,20	683,77	983	34	133	4,90	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		3567,45	164,00	178	8	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*2668,83*		*133*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1809,75*				*90*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*859,08*				*43*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1786,88*		*89*				
		Сметная стоимость				*1206*				
53	23-030101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	1	10017,64	--	10018	--	401	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*400,71*		*401*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*400,71*				*401*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*833,47*		*833*				
		Сметная стоимость				*11252*				
54	11-110101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные под отмостку. Устройство с уплотнением трамбовками	0,54	4256,52	635,50	2299	343	889	2,99	2
		м3 подстилающего слоя		2085,08	246,59	1126	133	60,9	0,30	--
		Накладные расходы -		*1647,05*		*889*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1419,99*				*767*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*227,06*				*123*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*472,29*		*255*				
		Сметная стоимость				*3443*				
55	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство бетонной отмостки с уплотнением трамбовками	0,27	18750,50	5,24	5063	1	639	3,66	1
		м3 подстилающего слоя		2552,30	--	689	--	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*2366,55*		*639*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1554,35*				*420*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*812,19*				*219*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1689,36*		*456*				
		Сметная стоимость				*6158*				
56	21-020199-9917 РСНБ РК 2015	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	3,13755	733,00	--	2300	--	92	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*29,32*		*92*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*29,32*				*92*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*60,99*		*191*				
		Сметная стоимость				*2583*				
57	11-080201-0109 РСНБ РК 2015	**Стены приямков и каналов. Кладка горловины керамическим кирпичом** м3 кладки	0,023	23551,01	1276,30	542	29	77	5,95	--
				4222,30	295,91	97	7	50,8	0,36	--
		Накладные расходы -		*3329,10*		*77*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*2295,25*				*53*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1033,85*				*24*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2150,41*		*49*				
		Сметная стоимость				*668*				
58	21-130814-2209 РСНБ РК 2015	**Скобы ходовые** кг	5,44	329,46	--	1792	--	72	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13,18*		*72*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*13,18*				*72*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27,41*		*149*				
		Сметная стоимость				*2013*				
59	11-130601-0207 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Очистка щетками скоб** м2	0,2	247,54	--	50	--	30	0,34	--
				247,54	--	50	--	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*149,43*		*30*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*134,17*				*27*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*15,27*				*3*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,76*		*6*				
		Сметная стоимость				*86*				
60	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** м2	0,2	53,54	1,03	11	--	3	0,03	--
				26,82	0,16	5	--	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*17,35*		*3*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*14,63*				*3*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2,73*				*1*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,67*		*1*				
		Сметная стоимость				*16*				
61	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза** м2	0,2	92,33	1,62	18	--	4	0,02	--
				33,03	0,33	7	--	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*22,50*		*4*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*18,08*				*4*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*4,42*				*1*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,19*		*2*				
		Сметная стоимость				*24*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**4453836**	**85864**			**647**
			Тенге			**544560**	**29137**			**28**
		Накладные расходы -	Тенге			42147				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					35753		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					6394		
		Сметная прибыль -	Тенге			13299				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			179538				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							109
		Сметная заработная плата -	Тенге				88061			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1111074				
	Материалы -		Тенге			194436				
	Всего заработная плата -		Тенге				471325			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			352932				
	Местные материалы -		Тенге			60346				
		Накладные расходы -	Тенге			318587				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					263600		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					54987		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная прибыль -	Тенге			114373				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1544033				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							550
		Сметная заработная плата -	Тенге				471325			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1599912				
	Материалы -		Тенге			3242				
	Всего заработная плата -		Тенге				14312			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1577534				
		Накладные расходы -	Тенге			73061				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					8716		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					64345		
		Сметная прибыль -	Тенге			133838				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			1806811				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата -	Тенге				14312			
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			1618758				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			1618758				
		Накладные расходы -	Тенге			64750				
		Сметная прибыль -	Тенге			134681				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			1818189				
ИТОГО ПО АКТУ:			Тенге			5348571				

Итого с временными		**2 %**	**106971,42**	**5455542,42**
Итого с зимними удорожаниями в ценах 2016 года		**3,118 %**	**170103,81**	**5625646,23**
в том числе в ценах 2016 года-50%				**2812823,12**
в том числе в ценах 2017 года-50%				**2812823,12**
Итого в текущих ценах				**5821920,53**
в том числе в текущих ценах на 2016 года-50%, К=1				**2812823,12**
в том числе в текущих ценах на 2017 года-50%, К=	1,0697784			**3009097,41**
Итого с учетом договорной цены К=	0,953324637830			**5550180,28**
Итого с НДС		**12 %**	**666021,63**	**6216201,91**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель

ГУ "Отдел строительства г.Актобе"

Алимбаев А.С.

ПОДРЯДЧИК:

Директор

ТОО "Актобе Нефте Газ Строй"

Естемисов С.М.

Технадзор:ТОО "DS&V"

Костыров Е.

расценки по смете проверил

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства города Актобе"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Актобе Нефте Газ Строй"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство сетей водоснабжения жилого массива "Красносельская-2" р-н п. Красносельская г.Актобе**

(наименование, адрес)

Объект **6-1 Наружные сети водопровода**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 03-3/294** от **23.12.2016, доп.соглашение № 1 от 08.06.2017 г.**

Акт № 6
приемки выполненных работ за июль месяц 2017 года

Составлен(а) в ценах на 3 квартал 2016г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда: всего	Затраты труда, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1.Участок водонапорной башни										
		Железобетонное ограждение длиной 123,5м, Н-2м										
1	У1-31-18	**Ограда железобетонная глухая с цоколем, высотой 2 м,типа Б6В-2, строительные работы**	123,5	33723,87	1316,05	4164898	162532	422232	4,20	519		
		м		2048,25	393,81	252959	48636	140	0,66	81		
2	У1-33-7	**Насадка из колючей проволоки стальной, высотой 0,5 м, типа М11, строительные работы**	124	91,55	--	11352	--	6165	0,07	9		
		м ограды		35,51	--	4404	--	140	--	--		
3	У1-33-8	**Насадка из колючей проволоки высотой 0,5 м, типа М11, монтаж металлоконструкций**	124	85,70	0,15	10626	18	1104	0,02	2		
		м ограды		9,84	0,06	1220	7	90	--	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	У1-34-13	Ворота металлические глухие с калиткой по железобетонным столбам, высотой 2 м, типа ВМ4В, строительные работы	1	140005,50	7408,12	140005	7408	18813	23,00	23
		ворота		11159,09	2278,72	11159	2279	140	3,80	4
5	У1-34-14	Ворота металлические глухие с калиткой пожелезобетонным столбам, высотой 2 м, типа ВМ4В, монтаж металлоконструкций	1	83263,58	146,27	83264	146	8959	20,00	20
		ворота		9910,29	43,80	9910	44	90	0,06	--
		РАЗДЕЛ 2.Участок насосных 1-го подъема								
		Железобетонное ограждение длиной 386,5м, Н-2м								
6	У1-31-18	Ограда железобетонная глухая с цоколем, высотой 2 м,типа Б6В-2, строительные работы	386,5	33723,87	1316,05	13034275	508653	1321398	4,20	1623
		м		2048,25	393,81	791648	152208	140	0,66	254
7	У1-33-7	Насадка из колючей проволоки стальной, высотой 0,5 м, типа М11, строительные работы	388	91,55	--	35522	--	19291	0,07	29
		м ограды		35,51	--	13779	--	140	--	--
8	У1-33-8	Насадка из колючей проволоки высотой 0,5 м, типа М11, монтаж металлоконструкций	388	85,70	0,15	33250	57	3456	0,02	8
		м ограды		9,84	0,06	3817	23	90	--	--
9	У1-34-13	Ворота металлические глухие с калиткой пожелезобетонным столбам, высотой 2 м, типа ВМ4В, строительные работы	1	140005,50	7408,12	140005	7408	18813	23,00	23
		ворота		11159,09	2278,72	11159	2279	140	3,80	4
10	У1-34-14	Ворота металлические глухие с калиткой пожелезобетонным столбам, высотой 2 м, типа ВМ4В, монтаж металлоконструкций	1	83263,58	146,27	83264	146	8959	20,00	20
		ворота		9910,29	43,80	9910	44	90	0,06	--
		РАЗДЕЛ 3.Участок насосной 2-го подъема								
		Железобетонное ограждение длиной 312м, Н-2м								
11	У1-31-18	Ограда железобетонная глухая с цоколем,высотой 2 м,типа Б6В-2, строительные работы	312	33723,87	1316,05	10521847	410607	1066691	4,20	1310
		м		2048,25	393,81	639053	122869	140	0,66	205
12	У1-33-7	Насадка из колючей проволоки стальной, высотой 0,5 м, типа М11, строительные работы	312	91,55	--	28564	--	15512	0,07	23
		м ограды		35,51	--	11080	--	140	--	--
13	У1-33-8	Насадка из колючей проволоки высотой 0,5 м, типа М11, монтаж металлоконструкций	312	85,70	0,15	26737	46	2779	0,02	6
		м ограды		9,84	0,06	3069	18	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	У1-34-13	Ворота металлические глухие с калиткой пожелезобетонным столбам, высотой 2 м, типа ВМ4В, строительные работы	1	140005,50	7408,12	140005	7408	18813	23,00	23
		ворота		11159,09	2278,72	11159	2279	140	3,80	4
15	У1-34-14	Ворота металлические глухие с калиткой пожелезобетонным столбам, высотой 2 м, типа ВМ4В, монтаж металлоконструкций	1	83263,58	146,27	83264	146	8959	20,00	20
		ворота		9910,29	43,80	9910	44	90	0,06	--
		Скамьи,урны								
16	У1-49-7	Урна металическая вариант II, строительные работы	1	15949,28	80,63	15949	81	1632	3,70	4
		урна		1797,05	16,51	1797	17	90	0,03	--
17	У1-43-4	Скамья прямолинейная, секция ПС-1, типов II и V, строительные работы	1	16738,78	446,86	16739	447	2447	5,40	5
		скамья		2603,79	115,59	2604	116	90	0,19	--
		РАЗДЕЛ 4.Ограждение КТП								
		Железобетонное ограждение длиной 19м, Н-2м								
18	У1-32-23	Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам, с цоколем высотой 2 м, типа М5В, строительные работы	38	9552,20	524,04	362983	19913	19022	0,80	30
		м		386,96	169,25	14704	6432	90	0,28	11
19	У1-32-24	Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам, с цоколем высотой 2 м, типа М5В, монтаж металлоконструкций	38	3457,02	6,06	131367	230	14022	0,81	31
		м		408,19	1,82	15511	69	90	--	--
20	У1-34-44	Калитки металлические, высотой 1,6 м, типа КМ3Б монтаж металлоконструкций	2	15293,32	27,43	30587	55	3310	3,60	7
		калитка		1833,41	5,47	3667	11	90	0,01	--
21	У1-34-46	Добавлять на установку дополнительных столбов для навески калиток типа КМ3Б, строительные работы	2	14052,11	--	28104	--	--	--	--
		калитка		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			29122607	1125302			3736
			Тенге			1822520	337372			563
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			28640250				
		Материалы -	Тенге			25750287				
		Всего заработная плата -	Тенге				2102618			
		Накладные расходы -	Тенге			2930831				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1465

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				439625			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1894265				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			33465345				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5650
		Сметная заработная плата -	Тенге				2542243			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			482357				
	Материалы -		Тенге			424498				
	Всего заработная плата -		Тенге				57274			
		Накладные расходы -	Тенге			51547				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							26
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7732			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			32034				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			565938				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							141
		Сметная заработная плата -	Тенге				65006			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			34031283				

Итого с временными		**2 %**	**680625,66**	**34711908,66**
Итого с зимними удорожаниями в ценах 2016 года		**3,118 %**	**1082317,31**	**35794225,97**
в том числе в ценах 2016 года-50%				**17897112,99**
в том числе в ценах 2017 года-50%				**17897112,99**
Итого в текущих ценах				**37043057,88**
в том числе в текущих ценах на 2016 года-50%, К=1				**17897112,99**
в том числе в текущих ценах на 2017 года-50%, К=	1,0697784			**19145944,89**
Итого с учетом договорной цены К=	0,953324637830			**35314059,74**
Итого с НДС		**12 %**	**4237687,17**	**39551746,91**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства г.Актобе"

Алимбаев А.С.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Актобе Нефте Газ Строй"

Естемисов С.М.

Технадзор:ТОО "DS&V"

Костыров Е.

расценки по смете проверил

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства города Актобе"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Актобе Нефте Газ Строй"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство сетей водоснабжения жилого массива "Красносельская-2" р-н п. Красносельская г.Актобе**

(наименование, адрес)

Объект **6-1 Наружные сети водопровода**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 03-3/294 от 23.12.2016, доп. соглашение № 1 от 08.06.2017 г.**

Акт № 7
приемки выполненных работ за июль месяц 2017 года

Нормативная трудоемкость	2699	чел.-ч
Сметная заработная плата	2125,474	тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 3 квартал 2016г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
1	11-010101-0316 РСНБ РК 2015	**Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	495,504	**131,76**	**119,64**	**65288**	**59281**	**19600**	**0,02**	**9**
		м3 грунта		**12,12**	**43,66**	**6007**	**21633**	**59,1**	**0,04**	**20**
		Накладные расходы -		***39,56***		***19600***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***32,97***				***16335***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		***6,59***				***3265***		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		***13,71***		***6791***				
		Сметная стоимость				***91679***				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	11-010205-0204 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м	37,296	4167,36	--	155426	--	101748	5,72	213
		м3 грунта		4167,36	--	155426	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*2728,12*		*101748*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2462,91*				*91857*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*265,21*				*9891*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*551,64*		*20574*				
		Сметная стоимость				*277748*				
3	11-010205-0204 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м	59,2	3472,80	--	205590	--	134587	4,77	282
		м3 грунта		3472,80	--	205590	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*2273,43*		*134587*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2052,42*				*121503*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*221,01*				*13084*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*459,70*		*27214*				
		Сметная стоимость				*367391*				
4	11-010104-0406 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	136	12,89	12,89	1753	1753	469	--	--
		м3 грунта		--	4,77	--	649	59,1	--	1
		Накладные расходы -		*3,45*		*469*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2,82*				*384*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*0,63*				*85*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,31*		*178*				
		Сметная стоимость				*2400*				
5	11-010205-0504 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4	34	1095,35	--	37242	--	24380	1,38	47
		м3 грунта		1095,35	--	37242	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*717,06*		*24380*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*647,35*				*22010*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*69,71*				*2370*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*144,99*		*4930*				
		Сметная стоимость				*66552*				
6	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	136	133,34	54,15	18134	7364	9492	0,13	18
		м3 уплотненного грунта		79,19	25,69	10770	3493	59,1	0,03	4
		Накладные расходы -		*69,79*		*9492*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*61,98*				*8429*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*7,81*				*1063*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,25*		*2210*				
		Сметная стоимость				*29836*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	11-010104-0107 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	754	23,08	23,08	17399	17399	4656	--	--
		м3 грунта		--	8,54	--	6443	59,1	0,01	6
		Накладные расходы -		*6,17*		*4656*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*5,05*				*3808*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1,13*				*848*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,34*		*1764*				
		Сметная стоимость				*23819*				
8	11-010104-0116 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	754	103,38	103,38	77948	77948	20858	--	--
		м3 грунта		--	38,28	--	28862	59,1	0,01	7
		Накладные расходы -		*27,66*		*20858*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*22,62*				*17058*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5,04*				*3800*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10,48*		*7904*				
		Сметная стоимость				*106710*				
9	11-010104-0107 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м.Насыпи.	456	23,08	23,08	10523	10523	2816	--	--
		м3 грунта		--	8,54	--	3896	59,1	0,01	4
		Накладные расходы -		*6,17*		*2816*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*5,05*				*2303*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1,13*				*513*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,34*		*1067*				
		Сметная стоимость				*14406*				
10	11-010201-0305 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 50 см	456	21,04	21,04	9596	9596	2598	--	--
		м3 уплотненного грунта		--	7,90	--	3602	59,1	0,01	3
		Накладные расходы -		*5,70*		*2598*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*4,67*				*2129*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1,03*				*469*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,14*		*976*				
		Сметная стоимость				*13170*				
11	11-010201-0311 РСНБ РК 2015 К=9	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 50 см	456	17,36	17,36	7914	7914	2390	--	--
		м3 уплотненного грунта		--	7,40	--	3373	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*5,24*		*2390*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*4,37*				*1994*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*0,87*				*396*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,81*		*824*				
		Сметная стоимость				*11128*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	456	49,47	39,48	22559	18004	5812	0,01	6
		м3 уплотненного грунта		7,49	10,03	3415	4573	59,1	0,01	6
		Накладные расходы -		*12,75*		*5812*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*10,35*				*4721*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2,39*				*1091*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,98*		*2270*				
		Сметная стоимость				*30641*				
		РАЗДЕЛ 2.Монтажные работы								
		Днище								
13	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	16	15915,86	645,65	254654	10330	18645	1,35	22
		м3		899,17	149,02	14387	2384	48,5	0,18	3
		Накладные расходы -		*1165,34*		*18645*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*508,37*				*8134*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*656;97*				*10512*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1366,50*		*21864*				
		Сметная стоимость				*295163*				
14	11-061301-0307 РСНБ РК 2015	Днища прямоугольные бункерного типа при стенах из сборных железобетонных панелей. Устройство	54	35316,27	3883,49	1907079	209708	426545	14,70	794
		м3		11397,06	1462,45	615441	78972	48,5	1,55	84
		Накладные расходы -		*7898,98*		*426545*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6236,86*				*336790*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1662,13*				*89755*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3457,22*		*186690*				
		Сметная стоимость				*2520314*				
15	21-050301-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,236	173401,13	--	40923	--	1637	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6936,05*		*1637*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6936,05*				*1637*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14426,97*		*3405*				
		Сметная стоимость				*45965*				
16	21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,5304	173400,77	--	91972	--	3679	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6936,03*		*3679*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6936,03*				*3679*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14426,94*		*7652*				
		Сметная стоимость				*103303*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,387	174357,02	--	67476	--	2699	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6974,28*		*2699*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6974,28*				*2699*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14506,50*		*5614*				
		Сметная стоимость				*75789*				
18	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	1,0862	170440,95	--	185133	--	7405	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6817,64*		*7405*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6817,64*				*7405*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14180,69*		*15403*				
		Сметная стоимость				*207941*				
19	21-050301-0305 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	0,614	161060,59	--	98891	--	3956	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6442,42*		*3956*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6442,42*				*3956*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13400,24*		*8228*				
		Сметная стоимость				*111074*				
20	21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	0,2068	217840,49	--	45049	--	1802	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8713,62*		*1802*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*8713,62*				*1802*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18124,33*		*3748*				
		Сметная стоимость				*50599*				
21	11-090501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	0,2688	2017,59	404,95	542	109	252	1,34	--
		т		1352,33	0,82	364	--	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*937,73*		*252*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*824,07*				*222*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*113,67*				*31*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*236,43*		*64*				
		Сметная стоимость				*858*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	11-130601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	8	247,54	--	1980	--	1195	0,34	3
		м2		247,54	--	1980	--	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*149,43*		*1195*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*134,17*				*1073*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*15,27*				*122*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,76*		*254*				
		Сметная стоимость				*3430*				
23	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т(отводящий и спускной трубопровод)	0,2688	387495,69	--	104159	--	4166	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15499,83*		*4166*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*15499,83*				*4166*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32239,64*		*8666*				
		Сметная стоимость				*116991*				
24	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	8	53,54	1,03	428	8	139	0,03	--
		м2		26,82	0,16	215	1	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*17,35*		*139*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*14,63*				*117*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2,73*				*22*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,67*		*45*				
		Сметная стоимость				*612*				
25	11-130301-1418 РСНБ РК 2015 К=3	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76 за 3 раза	8	165,62	2,43	1325	19	279	0,02	--
		м2		49,54	0,49	396	4	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*34,83*		*279*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*27,12*				*217*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*7,71*				*62*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,04*		*128*				
		Сметная стоимость				*1732*				
				Стены						
26	11-070201-0103 РСНБ РК 2015	Панели стен площадью до 12 м2. Установка при вертикальных стыках, замоноличиваемых бетоном	28,24	13282,39	3368,40	375095	95124	127434	6,00	169
		м3 сборных железобетонных конструкций		4762,38	1402,08	134490	39595	62,1	1,64	46
		Накладные расходы -		*4512,55*		*127434*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*3828,13*				*108106*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*684,42*				*19328*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1423,59*		*40202*				
		Сметная стоимость				*542732*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	21-040302-9904 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	28,24	32703,01	--	923533	--	36941	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1308,12*		*36941*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1308,12*				*36941*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2720,89*		*76838*				
		Сметная стоимость				*1037312*				
		Покрытие								
28	11-070504-0109 РСНБ РК 2015	Панели покрытий ребристые площадью до 15 м2. Установка	14	2284,47	995,47	31983	13937	13974	1,51	21
		шт. сборных конструкций		1170,72	233,28	16390	3266	62,1	0,28	4
		Накладные расходы -		*998,13*		*13974*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*871,88*				*12206*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*126,25*				*1768*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*262,61*		*3677*				
		Сметная стоимость				*49633*				
29	21-040302-9904 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	15,96	32703,01	--	521940	--	20878	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1308,12*		*20878*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1308,12*				*20878*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2720,89*		*43425*				
		Сметная стоимость				*586243*				
		Угол монолитный								
30	11-061301-0304 РСНБ РК 2015	Участки стен угловые в емкостных сооружениях. Устройство	16,8	34318,83	2652,85	576556	44568	116074	12,75	214
		м3		10002,63	973,59	168044	16356	48,5	1,04	17
		Накладные расходы -		*6909,16*		*116074*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5323,47*				*89434*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1585,69*				*26640*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3298,24*		*55410*				
		Сметная стоимость				*748040*				
31	21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	0,0136	345848,67	--	4704	--	188	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13833,95*		*188*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*13833,95*				*188*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28774,61*		*391*				
		Сметная стоимость				*5283*				
32	21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,0032	173400,77	--	555	--	22	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6936,03*		*22*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6936,03*				*22*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14426,94*		*46*				
		Сметная стоимость				*623*				
33	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,02	126271,01	--	2525	--	101	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5050,84*		*101*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5050,84*				*101*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10505,75*		*210*				
		Сметная стоимость				*2836*				
34	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,6616	174357,02	--	115355	--	4614	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6974,28*		*4614*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6974,28*				*4614*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14506,50*		*9598*				
		Сметная стоимость				*129567*				
35	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,1344	170440,95	--	22907	--	916	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6817,64*		*916*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6817,64*				*916*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14180,69*		*1906*				
		Сметная стоимость				*25729*				
36	21-050301-0305 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	0,2224	161060,59	--	35820	--	1433	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6442,42*		*1433*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6442,42*				*1433*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13418,24*		*2980*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*40233*				
37	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,1504	160605,23	--	24155	--	966	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6424,21*		*966*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6424,21*				*966*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13362,36*		*2010*				
		Сметная стоимость				*27131*				
		Камера лазы								
38	11-070201-0202 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка	2,58	5092,01	2496,74	13137	6442	6031	3,00	8
		м3 сборных железобетонных конструкций		2324,38	979,70	5997	2528	62,1	1,07	3
		Накладные расходы -		*2337,59*		*6031*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*2051,83*				*5294*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*285,75*				*737*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*594,37*		*1533*				
		Сметная стоимость				*20701*				
39	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	4	14446,88	--	57788	--	2312	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*577,88*		*2312*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*577,88*				*2312*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1201,98*		*4808*				
		Сметная стоимость				*64907*				
40	21-040302-9905 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	1,8	42454,05	--	76417	--	3057	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1698,16*		*3057*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1698,16*				*3057*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3532,18*		*6358*				
		Сметная стоимость				*85832*				
41	11-231201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	4	16853,02	121,40	67412	486	5340	1,31	5
		шт.		965,80	57,54	3863	230	62,1	0,07	--
		Накладные расходы -		*1335,03*		*5340*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*635,49*				*2542*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*699,54*				*2798*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1455,04*		*5820*				
		Сметная стоимость				*78572*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014(лестница съемная)	0,00776	170440,95	--	1323	--	53	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6817,64*		*53*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6817,64*				*53*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14180,69*		*110*				
		Сметная стоимость				*1486*				
43	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т(стремянки)	0,188	346297,00	--	65104	--	2604	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13851,88*		*2604*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*13851,88*				*2604*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28811,91*		*5417*				
		Сметная стоимость				*73125*				
44	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,034	387495,69	--	13175	--	527	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15499,83*		*527*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*15499,83*				*527*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32239,64*		*1096*				
		Сметная стоимость				*14798*				
45	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,0172	346297,00	--	5956	--	238	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13851,88*		*238*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*13851,88*				*238*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28811,91*		*496*				
		Сметная стоимость				*6690*				
46	11-090501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	0,24696	2017,59	404,95	498	100	232	1,34	--
		т		1352,33	0,82	334	--	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*937,73*		*232*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*824,07*				*204*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*113,67*				*28*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*236,43*		*58*				
		Сметная стоимость				*788*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	11-130601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	10	247,54	--	2475	--	1494	0,34	3
		м2		247,54	--	2475	--	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*149,43*		*1494*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*134,17*				*1342*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*15,27*				*153*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,76*		*318*				
		Сметная стоимость				*4287*				
48	11-130301-0407 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ВЛ-023 за один раз	10	215,45	1,21	2154	12	202	0,02	--
		м2		20,37	0,25	204	2	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*20,24*		*202*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*11,17*				*112*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*9,06*				*91*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,85*		*189*				
		Сметная стоимость				*2545*				
49	11-130301-1409 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-720	10	165,01	0,81	1650	8	128	0,01	--
		м2		10,85	0,16	109	2	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*12,81*		*128*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*5,97*				*60*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6,84*				*68*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,23*		*142*				
		Сметная стоимость				*1920*				
50	11-130301-1409 РСНБ РК 2015 К=4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-710 за 4 раза	10	779,91	3,24	7799	32	1295	0,06	1
		м2		173,67	0,66	1737	7	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*129,46*		*1295*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*94,49*				*945*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*34,98*				*350*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*72,75*		*727*				
		Сметная стоимость				*9821*				
51	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	0,288	19667,20	683,77	5664	197	769	4,90	1
		м3		3567,45	164,00	1027	47	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*2668,83*		*769*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1809,75*				*521*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*859,08*				*247*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1786,88*		*515*				
		Сметная стоимость				*6947*				
52	11-220301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. (подводящий трубопровод)Укладка с гидравлическим испытанием	0,0372	660065,53	265707,70	24554	9884	11394	376,00	14
		км трубопровода		332602,08	100765,53	12373	3748	62,1	107,34	4
		Накладные расходы -		*306288,76*		*11394*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*269121,28*				*10011*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*37168,47*				*1383*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*77308,34*		*2876*				
		Сметная стоимость				*38824*				
53	23-010201-0230 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80**	37,2	4674,29	--	173884	--	6955	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*186,97*		*6955*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*186,97*				*6955*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*388,90*		*14467*				
		Сметная стоимость				*195306*				
54	11-220601-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	0,0372	2508223,40	119957,47	93306	4462	9692	278,00	10
		км трубопровода		223217,32	24852,66	8304	925	62,1	22,63	1
		Накладные расходы -		*260542,45*		*9692*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*154051,46*				*5731*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*106490,99*				*3961*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*221501,27*		*8240*				
		Сметная стоимость				*111238*				
55	11-090305-0304 РСНБ РК 2015	**Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж**	0,0072	87308,94	1581,00	629	11	375	99,90	1
		т конструкций		76472,45	288,48	551	2	60,9	0,31	--
		Накладные расходы -		*52109,66*		*375*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*46747,40*				*337*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5362,25*				*39*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11153,49*		*80*				
		Сметная стоимость				*1084*				
56	23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	1,6	511,02	--	818	--	33	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*20,44*		*33*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*20,44*				*33*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,52*		*68*				
		Сметная стоимость				*919*				
57	21-050201-9918 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Сталь угловая 63х63 мм ГОСТ 535-2005**	0,0056	154698,60	--	866	--	35	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6187,94*		*35*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*618,94*				*35*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12870,92*		*72*				
		Сметная стоимость				*973*				
58	11-160801-0104 РСНБ РК 2015	Воронки сливные диаметром 200 мм. Установка	2	11150,66	17,34	22301	35	2195	1,36	3
		воронка		1028,54	8,22	2057	16	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*1097,28*		*2195*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*626,20*				*1252*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*471,07*				*942*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*979,84*		*1960*				
		Сметная стоимость				*26455*				
59	11-061401-0501 РСНБ РК 2015	Емкости. Испытание на водонепроницаемость	400	144,40	1,56	57762	624	13425	0,08	31
		м3 емкости		54,35	0,74	21740	296	48,5	--	--
		Накладные расходы -		*33,56*		*13425*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*26,72*				*10687*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6,84*				*2738*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,24*		*5695*				
		Сметная стоимость				*76882*				
				Гидроизоляция						
				Покрытия						
60	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	144	472,71	18,38	68070	2647	25590	0,36	51
		м2 стяжки		241,48	9,25	34773	1331	60,9	0,01	2
		Накладные расходы -		*177,71*		*25590*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*152,69*				*21988*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*25,02*				*3602*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*52,03*		*7493*				
		Сметная стоимость				*101153*				
61	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0,07308	9634,69	831,85	704	61	365	11,60	1
		т		8772,85	357,24	641	26	48,5	0,38	--
		Накладные расходы -		*4990,60*		*365*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4428,09*				*324*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*562,51*				*41*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1170,02*		*86*				
		Сметная стоимость				*1154*				
62	21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	0,07308	217840,49	--	15920	--	637	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8713,62*		*637*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*8713,62*				*637*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18124,33*		*1325*				
		Сметная стоимость				*17881*				
63	11-150208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону	144	1533,26	44,77	220790	6447	59168	0,73	105

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 оштукатуриваемой поверхности		579,42	33,93	83437	4886	54,8	0,05	7
		Накладные расходы -		*410,89*		*59168*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*336,12*				*48401*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*74,78*				*10768*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*155,53*		*22397*				
		Сметная стоимость				*302355*				
64	21-100501-1404 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Мастика асфальтовая Хамаст	2073,6	212,16	--	439935	--	17597	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8,49*		*17597*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*8,49*				*17597*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,65*		*36603*				
		Сметная стоимость				*494135*				
		Стен и днища								
65	11-150208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности. Оштукатуривание цасфальтовой мастикой в 2 слоя с армированием стеклотканью по камню и бетону	326	1533,26	44,77	499844	14596	133950	0,73	238
		м2 оштукатуриваемой поверхности		579,42	33,93	188892	11060	54,8	0,05	15
		Накладные расходы -		*410,89*		*133950*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*336,12*				*109574*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*74,78*				*24377*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*155,53*		*50704*				
		Сметная стоимость				*684498*				
66	21-100501-1404 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Мастика асфальтовая Хамаст	3129,6	212,16	--	663976	--	26559	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8,49*		*26559*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*8,49*				*26559*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,65*		*55243*				
		Сметная стоимость				*745778*				
67	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	144	472,71	18,38	68070	2647	25590	0,36	51
		м2 стяжки		241,48	9,25	34773	1331	60,9	0,01	2
		Накладные расходы -		*177,71*		*25590*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*152,69*				*21988*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*25,02*				*3602*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*52,03*		*7493*				
		Сметная стоимость				*101153*				
68	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	144	-59,11	-3,13	-8511	-451	-752	--	-1
		м2 стяжки		-2,98	-1,53	-430	-220	60,9	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*5,22*		*752*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*2,75*				*396*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2,47*				*356*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,15*		*741*				
		Сметная стоимость				*-7018*				
69	11-150208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Поверхности. Оштукатуривание цементно-перезитовое по камню и бетону**	144	1533,26	44,77	220790	6447	59168	0,73	105
		м2 оштукатуриваемой поверхности		579,42	33,93	83437	4886	54,8	0,05	7
		Накладные расходы -		*410,89*		*59168*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*336,12*				*48401*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*74,78*				*10768*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*155,53*		*22397*				
		Сметная стоимость				*302355*				
70	21-100501-1404 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Мастика асфальтовая Хамаст**	1382,4	212,16	--	293290	--	11732	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8,49*		*11732*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*8,49*				*11732*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,65*		*24402*				
		Сметная стоимость				*329423*				
71	11-150208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Поверхности. Оштукатуривание холодной асфальтовой мастикой в 2 слоя по камню и бетону стен камеры лазы**	13,6	1533,26	44,77	20852	609	5588	0,73	10
		м2 оштукатуриваемой поверхности		579,42	33,93	7880	461	54,8	0,05	1
		Накладные расходы -		*410,89*		*5588*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*336,12*				*4571*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*74,78*				*1017*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*155,53*		*2115*				
		Сметная стоимость				*28555*				
72	21-100501-1404 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Мастика асфальтовая Хамаст**	130,56	212,16	--	27700	--	1108	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8,49*		*1108*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*8,49*				*1108*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,65*		*2305*				
		Сметная стоимость				*31113*				
73	21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Надбавка к сметнойстоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	134,15	733,00	--	98332	--	3933	--	--
		м3		Страниц - 18 --	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*29,32*		*3933*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*29,32*				*3933*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*60,99*		*8181*				
		Сметная стоимость				*110446*				
74	21-020199-9926 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Надбавка к сметнойстоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/ см2**	**134,15**	**119,00**	--	**15964**	--	**639**	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4,76*		*639*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*4,76*				*639*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,90*		*1328*				
		Сметная стоимость				*17931*				
75	21-020199-9927 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Надбавка к сметнойстоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/ см2**	**134,15**	**238,00**	--	**31928**	--	**1277**	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9,52*		*1277*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*9,52*				*1277*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19,80*		*2656*				
		Сметная стоимость				*35861*				
				Вентиляционое устройство						
76	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	**0,8**	**21975,59**	**683,77**	**17580**	**547**	**2209**	**4,90**	**4**
		м3		**3567,45**	**164,00**	**2854**	**131**	**48,5**	**0,20**	--
		Накладные расходы -		*2761,17*		*2209*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1809,75*				*1448*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*951,41*				*761*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1978,94*		*1583*				
		Сметная стоимость				*21372*				
77	11-230201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубопроводыиз асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 200мм. Укладка**	**0,004**	**3042300,14**	**40623,60**	**12169**	**162**	**1273**	**375,00**	**2**
		км трубопровода		**290741,25**	**13444,48**	**1163**	**54**	**62,1**	**12,37**	--
		Накладные расходы -		*318147,31*		*1273*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*188899,34*				*756*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*129247,98*				*517*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*268835,80*		*1075*				
		Сметная стоимость				*14517*				
78	11-090305-0304 РСНБ РК 2015	**Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж опорного кольца**	**0,00348**	**87308,94**	**1581,00**	**304**	**6**	**181**	**99,90**	--
		т конструкций		**76472,45**	**288,48**	**266**	**1**	**60,9**	**0,31**	--
		Накладные расходы -		*52109,66*		*181*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*46747,40*				*163*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5362,25*				*19*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11153,49*		*39*				
		Сметная стоимость				*524*				
79	21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т(опорное кольцо)**	**0,00348**	**345848,67**	--	**1204**	--	**48**	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13833,95*		*48*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*13833,95*				*48*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28774,61*		*100*				
		Сметная стоимость				*1352*				
80	11-200701-0104 РСНБ РК 2015	**Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 350 мм. Установка над шахтами**	**2**	**3823,89**	**35,78**	**7648**	**72**	**907**	**0,60**	**1**
		зонт		**469,54**	**8,63**	**939**	**17**	**60,4**	**0,01**	--
		Накладные расходы -		*453,32*		*907*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*288,81*				*578*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*164,51*				*329*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*342,18*		*684*				
		Сметная стоимость				*9239*				
81	11-202001-0101 РСНБ РК 2015	**Фильтры кассетные. Установка**	**2**	**4972,86**	**119,07**	**9946**	**238**	**4826**	**4,35**	**9**
		м2 поверхности в свету		**3490,38**	**34,52**	**6981**	**69**	**60,4**	**0,04**	--
		Накладные расходы -		*2413,12*		*4826*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*2129,04*				*4258*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*284,08*				*568*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*590,88*		*1182*				
		Сметная стоимость				*15954*				
82	ТТОО"ЛЕТЕКС"	**Фильтр кассетный ФЛК-200**	**2**	**9821,43**	--	**19643**	--	**786**	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*392,86*		*786*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*392,86*				*786*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*817,14*		*1634*				
		Сметная стоимость				*22063*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**9504930**	**639909**			**2453**
			Тенге			**1876532**	**248942**			**245**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**9094060**				
Материалы -			Тенге			**2670366**				
Всего заработная плата -			Тенге				**2113876**			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			**2193413**				
Местные материалы -			Тенге			**1725901**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1552385**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**1142906**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**409479**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**851716**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**11498161**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	Страниц - 18						**2684**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				2113876			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			196274				
	Материалы -		Тенге			233				
	Всего заработная плата -		Тенге				1518			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			194301				
		Накладные расходы -	Тенге			8812				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					924		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					7888		
		Сметная прибыль -	Тенге			16407				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			221493				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				1518			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			214596				
	Материалы -		Тенге			29574				
	Всего заработная плата -		Тенге				10080			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			174701				
	Сдача и испытание -		Тенге			392				
		Накладные расходы -	Тенге			14915				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					6088		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					8827		
		Сметная прибыль -	Тенге			18361				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			247872				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата -	Тенге				10080			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			11967526				

Итого с временными		2 %	239350,52	12206876,52
Итого с зимними удорожаниями в ценах 2016 года		3,118 %	380610,41	12587486,93
в том числе в ценах 2016 года-50%				6293743,46
в том числе в ценах 2017 года-50%				6293743,46
Итого в текущих ценах				13026654,28
в том числе в текущих ценах на 2016 года-50%, К=1				6293743,46
в том числе в текущих ценах на 2017 года-50%, К=	1,0697784			6732910,81
Итого с учетом договорной цены К=	0,953324637830			12418630,47
Итого с НДС		12 %	1490235,66	13908866,13

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства г.Актобе"

Алимбаев А.С.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Актобе Нефте Газ Строй"

Естемисов С.М.

Технадзор:ТОО "DS&V"

Костыров Е.

расценки по смете проверил

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства города Актобе"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Актобе Нефте Газ Строй"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство сетей водоснабжения жилого массива "Красносельская-2" р-н п. Красносельская г.Актобе**
(наименование, адрес)

Объект **6-1 Наружные сети водопровода**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 03-3/294** от **23.12.2016, доп.соглашение № 1 от 08.06.2017 г.**

Акт № 8
приемки выполненных работ за июль месяц 2017 года

Составлен(а) в ценах на 3 квартал 2016г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда: рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТАО "Приборостроительный завод ОМЕГА"г.Уральск	**Стоимость хлораторной установки в модульном исполнении** шт	1	**3401785,71**	--	**3401786**	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		***136071,43***		***136071***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		***136071,43***				***136071***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***283028,57***		***283029***				
		Сметная стоимость				***3820886***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**3401786**	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость оборудования -		Тенге			**3401786**				
	Накладные расходы -		Тенге			**136071**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Сметная прибыль -		Тенге			283029				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			3820886				
	ИТОГО ПО АКТУ:		Тенге			3820886				
		Итого с временными		2 %	76417,72	3897303,72				
		Итого с зимними удорожаниями в ценах 2016 года		3,118 %	121517,93	4018821,65				
		в том числе в ценах 2016 года-50%				2009410,82				
		в том числе в ценах 2017 года-50%				2009410,82				
		Итого в текущих ценах				4159035,12				
		в том числе в текущих ценах на 2016 года-50%, К=1				2009410,82				
		в том числе в текущих ценах на 2017 года-50%, К=	1,0697784			2149624,30				
		Итого с учетом договорной цены К=	0,953324637830			3964910,65				
		Итого с НДС		12 %	475789,28	4440699,93				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства г.Актобе"

Алимбаев А.С.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Актобе Нефте Газ Строй"

Естемисов С.М.

Технадзор:ТОО "DS&V"

Костыров Е.

расценки по смете проверил

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства города Актобе"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Актобе Нефте Газ Строй"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство сетей водоснабжения жилого массива "Красносельская-2" р-н п. Красносельская г.Актобе**
(наименование, адрес)

Объект **6-1 Наружные сети водопровода**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № **03-3/294** от **23.12.2016, доп.соглашение № 1 от 08.06.2017 г.**

Акт № 9
приемки выполненных работ за июль месяц 2017 года

Составлен(а) в ценах на 3 квартал 2016г..

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1.Оборудование										
1	13-080101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВА. Монтаж оборудования**	2	49348,43	24102,10	98697	48204	31555	27,00	54		
		подстанция		22193,19	8817,19	44386	17634	42,8	8,29	17		
		Накладные расходы -		*15777,28*		*31555*						
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*13272,44*				*26545*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2504,83*				*5010*				
		СП от ПЗ+НР (ПЗО) - 8%		*5210,06*		*10420*						
		Сметная стоимость				*140672*						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	51-080102-0403 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-25-40 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, типа Alageum Electric	2	715903,00	--	1431806	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*28636,12*		*57272*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*28636,12*				*57272*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*59563,13*		*119126*				
		Сметная стоимость				*1608204*				
3	51-080101-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-25/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-25/6(10)/0,4, номинальная мощность 25 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	1	327886,00	--	327886	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13115,44*		*13115*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*13115,44*				*13115*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*27280,12*		*27280*				
		Сметная стоимость				*368282*				
4	51-080101-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-40/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-40/6(10)/0,4, номинальная мощность 40 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	1	360744,00	--	360744	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14429,76*		*14430*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*14429,76*				*14430*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*30013,90*		*30014*				
		Сметная стоимость				*405188*				
5	13-080305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	2	793,69	51,17	1587	102	737	0,87	2
		шт.		737,01	19,24	1474	38	42,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*368,37*		*737*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*323,68*				*647*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*44,69*				*89*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*92,96*		*186*				
		Сметная стоимость				*2510*				
6	23-070501-0312 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN, 3x230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0	2	22586,97	--	45174	--	1807	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*903,48*		*1807*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*903,48*				*1807*		
		СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*1879,24*		*3758*				
		Сметная стоимость				*50739*				
7	21-041201-9911 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78(под КТПН)	2,172	19360,38	--	42051	--	1682	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*774,42*		*1682*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*774,42*				*1682*		
		СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*1610,78*		*3499*				
		Сметная стоимость				*47232*				
8	13-080301-0119 РСНБ РК 2015	Машина электрическая со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 1,2 т. Установка на кронштейнах	1	44224,63	22241,03	44225	22241	14283	24,00	24
		шт.		20331,36	7781,90	20331	7782	42,8	8,14	8
		Накладные расходы -		*14282,76*		*14283*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*12032,47*				*12032*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2250,28*				*2250*		
		СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*4680,59*		*4681*				
		Сметная стоимость				*63188*				
9	13-080301-0124 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 1,2 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	1	3483,43	69,08	3483	69	1279	3,00	3
		шт.		2541,42	19,24	2541	19	42,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*1279,14*		*1279*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1095,96*				*1096*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*183,18*				*183*		
		СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*381,01*		*381*				
		Сметная стоимость				*5143*				
10	"Торговый дом ENP"	Стоимость дизельной электростанции АД-30С-Т400-РГХПЭ	1	2410714,29	--	2410714	--	--	--	--
		уст		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*96428,57*		*96429*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*96428,57*				*96429*		
		СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*200571,43*		*200571*				
		Сметная стоимость				*2707714*				
		Заземление КТП								
11	11-010205-0304 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	16,8	2591,86	--	43543	--	28505	3,56	60
		м3 грунта		2591,86	--	43543	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*1696,73*		*28505*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1531,79*				*25734*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*164,95*				*2771*		
		СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*343,09*		*5764*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*77812*				
12	11-010205-0504 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4**	16,8	1095,35	--	18402	--	12047	1,38	23
		м3 грунта		1095,35	--	18402	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*717,06*		*12047*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*647,35*				*10875*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*69,71*				*1171*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*144,99*		*2436*				
		Сметная стоимость				*32884*				
13	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	16,8	133,34	54,15	2240	910	1173	0,13	2
		м3 уплотненного грунта		79,19	25,69	1330	432	59,1	0,03	1
		Накладные расходы -		*69,79*		*1173*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*61,98*				*1041*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*7,81*				*131*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,25*		*273*				
		Сметная стоимость				*3686*				
14	13-080208-0202 РСНБ РК 2015	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	40	396,97	16,07	15879	643	2712	0,14	6
		м		112,41	4,23	4496	169	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*67,80*		*2712*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*49,92*				*1997*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*17,88*				*715*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37,18*		*1487*				
		Сметная стоимость				*20078*				
15	21-050106-1001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)**	0,00028	181217,74	--	51	--	2	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7248,71*		*2*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*7248,71*				*2*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15077,32*		*4*				
		Сметная стоимость				*57*				
16	13-080208-0104 РСНБ РК 2015	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	16	2194,20	110,66	35107	1770	5599	0,70	11
		шт.		562,06	26,94	8993	431	42,8	0,03	--
		Накладные расходы -		*349,94*		*5599*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*252,09*				*4033*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*97,85*				*1566*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*203,53*		*3257*				
		Сметная стоимость				*43963*				
17	21-050301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	0,0267	169074,87	--	4514	--	181	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*6762,99*		*181*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6762,99*				*181*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14067,03*		*376*				
		Сметная стоимость				*5070*				
18	24-040204-1202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	8	285,74	--	2286	--	91	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11,43*		*91*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*11,43*				*91*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23,77*		*190*				
		Сметная стоимость				*2568*				
		РАЗДЕЛ 2.Проектируемая ВЛ-10кВ								
		Кабельно проводниковая продукция для ВЛ 10 кВ								
19	11-330204-0202 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	1,981	70861,31	33576,35	140376	66515	65526	43,70	87
		км линии		34686,00	12444,63	68713	24653	61,7	15,14	30
		Накладные расходы -		*33077,23*		*65526*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*29079,60*				*57607*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*3997,64*				*7919*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8315,08*		*16472*				
		Сметная стоимость				*222374*				
20	11-330204-0405 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ. Подвеска. При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к норме 11-330204-0202	20	2713,14	1380,90	54263	27618	23844	1,53	31
		опора		1228,50	460,30	24570	9206	61,7	0,56	11
		Накладные расходы -		*1192,20*		*23844*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*1041,99*				*20840*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*150,21*				*3004*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*312,43*		*6249*				
		Сметная стоимость				*84355*				
21	23-061004-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	1,27335	583948,35	--	743571	--	29743	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*23357,93*		*29743*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*23357,93*				*29743*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48584,50*		*61865*				
		Сметная стоимость				*835179*				
		Ж.б элементы								
22	11-330202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	33	5632,56	2759,52	185874	91064	75026	3,06	101
		опора		2286,06	905,88	75440	29894	61,7	0,87	29
		Накладные расходы -		*2228,51*		*75026*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*1969,43*				*64991*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*304,08*				*10035*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*632,49*		*20872*				
		Сметная стоимость				*281772*				
23	11-330202-0102 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	5	11465,89	6411,38	57329	32057	23341	5,98	30
		опора		4467,54	2092,80	22338	10464	61,7	2,00	10
		Накладные расходы -		*4668,28*		*23341*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*4047,73*				*20239*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*620,54*				*3103*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1290,73*		*6454*				
		Сметная стоимость				*87124*				
24	11-330202-0103 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка**	2	17659,82	10349,13	35320	20698	14364	9,00	18
		опора		6723,72	3367,93	13447	6736	61,7	3,21	6
		Накладные расходы -		*7182,00*		*14364*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*6226,55*				*12453*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*955,45*				*1911*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1987,35*		*3975*				
		Сметная стоимость				*53659*				
25	21-040405-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ164-12 СТ РК 2387-2013**	2	92975,28	--	185951	--	7438	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3719,01*		*7438*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*3719,01*				*7438*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7735,54*		*15471*				
		Сметная стоимость				*208860*				
26	21-040405-0204 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 СТ РК 2387-2013**	47	32869,26	--	1544855	--	61794	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1314,77*		*61794*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1314,77*				*61794*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2734,72*		*128532*				
		Сметная стоимость				*1735181*				
27	11-330203-0201 РСНБ РК 2015	**Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка**	16	1495,85	790,32	23934	12645	11453	0,91	15
		шт.		705,53	316,73	11289	5068	61,7	0,30	5
		Накладные расходы -		*715,80*		*11453*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*630,73*				*10092*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*85,06*				*1361*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*176,93*		*2831*				
		Сметная стоимость				*38218*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) П-3И	0,704	35483,69	--	24981	--	999	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1419,35*		*999*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1419,35*				*999*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2952,24*		*2078*				
		Сметная стоимость				*28059*				
29	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	154,13	719,55	12,56	110904	1936	18601	0,21	33
		м2 поверхности		172,31	1,64	26557	253	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*120,68*		*18601*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*88,37*				*13620*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*32,32*				*4981*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*67,22*		*10360*				
		Сметная стоимость				*139865*				
		Стальные конструкции								
30	11-330109-0112 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные под оборудование массой до 0,2 т. Установка	1,45	29065,77	14149,09	42145	20516	17930	15,00	22
		т		12513,75	4944,66	18145	7170	61,7	4,49	7
		Накладные расходы -		*12365,34*		*17930*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*10771,84*				*15619*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1593,50*				*2311*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3314,49*		*4806*				
		Сметная стоимость				*64881*				
31	11-090701-0108 РСНБ РК 2015	Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и прочее. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	1,45	150869,68	58464,21	218761	84773	91959	110,00	160
		т конструкций		88323,40	2281,32	128069	3308	60,9	2,40	3
		Накладные расходы -		*63420,19*		*91959*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*55178,28*				*80008*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*8241,92*				*11951*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17143,19*		*24858*				
		Сметная стоимость				*335578*				
32	21-050201-9903 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Прокат угловой равнополочный толщиной 4-10 мм, при ширине полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс ГОСТ 535-2005(траверсы ТМ2, ТМ3, ТМ5, ТМ6, ТМ13)	0,8575	155381,64	--	133240	--	5330	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6215,27*		*5330*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6215,27*				*5330*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12927,75*		*11086*				
		Сметная стоимость				*149655*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	21-050101-9902 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина от 9 мм до 12 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 ГОСТ 14637-89(надставка ТС1, оголовок ОГ1, накладки ОГ1, ОГ2, ОГ5, ОГ7, ОГ8, кронштейны РА1, РА2, РА3, РА4, РА5, кронштейн У1 стяжки Г-1)	0,493	164521,01	--	81109	--	3244	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6580,84*		*3244*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6580,84*				*3244*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13688,15*		*6748*				
		Сметная стоимость				*91102*				
34	24-040207-0712 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Хомут для крепления траверс окрашенный ГОСТ Р 51177-98(Х1,Х2,Х7,Х8,Х33,Х34)	62	333,54	--	20679	--	827	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13,34*		*827*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*13,34*				*827*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27,75*		*1721*				
		Сметная стоимость				*23227*				
35	24-040207-3980 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Заземляющий проводник ЗП1	0,0279	378750,48	--	10567	--	423	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15150,02*		*423*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*15150,02*				*423*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31512,04*		*879*				
		Сметная стоимость				*11869*				
36	11-090501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	5	92,78	0,52	464	3	312	0,12	1
		болт		92,26	0,25	461	1	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*62,30*		*312*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*56,34*				*282*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5,96*				*30*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,41*		*62*				
		Сметная стоимость				*838*				
37	21-130201-0801 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Болты Б5	0,003	802256,52	--	2407	--	96	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*32090,26*		*96*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*32090,26*				*96*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*66747,74*		*200*				
		Сметная стоимость				*2704*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Изоляторы.Линейная арматура								
38	24-040102-0107 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Д ГОСТ 1232-93	235	1276,41	--	299956	--	11998	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*51,06*		*11998*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*51,06*				*11998*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*106,20*		*24956*				
		Сметная стоимость				*336911*				
39	24-040201-0761 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	2	410,38	--	821	--	33	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16,42*		*33*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*16,42*				*33*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34,14*		*68*				
		Сметная стоимость				*922*				
40	24-040201-0602 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	1	422,56	--	423	--	17	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16,90*		*17*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*16,90*				*17*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35,16*		*35*				
		Сметная стоимость				*475*				
41	24-040201-0109 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Серьги типа СРС-7-17 ГОСТ Р 51177-98	1	332,76	--	333	--	13	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13,31*		*13*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*13,31*				*13*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27,69*		*28*				
		Сметная стоимость				*374*				
42	24-040109-0402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	211	37,20	--	7849	--	314	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1,49*		*314*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1,49*				*314*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,10*		*653*				
		Сметная стоимость				*8816*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	24-040109-0404 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Изолятор колпачок К-9 (КП-24) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	24	37,31	--	895	--	36	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1,49*		*36*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1,49*				*36*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*3,10*		*75*				
		Сметная стоимость				*1005*				
44	21-130814-2204 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Крепление проводов	22,5	365,17	--	8216	--	329	--	--
		10 шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14,61*		*329*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*14,61*				*329*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*30,38*		*684*				
		Сметная стоимость				*9228*				
45	24-040204-1202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	47	285,74	--	13430	--	537	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11,43*		*537*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*11,43*				*537*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*23,77*		*1117*				
		Сметная стоимость				*15085*				
46	24-040204-1302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	239	317,39	--	75856	--	3034	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12,70*		*3034*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*12,70*				*3034*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*26,41*		*6311*				
		Сметная стоимость				*85201*				
47	13-080103-0501 РСНБ РК 2015	Разъединитель трехполюсный, напряжение до 10 кВ, ток до 600 А	3	2294,59	396,00	6884	1188	2664	2,00	6
		шт		1643,94	144,59	4932	434	42,8	0,16	--
		Накладные расходы -		*887,89*		*2664*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*765,49*				*2296*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*122,40*				*367*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*254,60*		*764*				
		Сметная стоимость				*10311*				
48	13-080103-0601 РСНБ РК 2015	Привод с одной тягой, рычажный	3	4174,04	117,90	12522	354	4946	4,00	12
		шт		3287,88	41,09	9864	123	42,8	0,05	--
		Накладные расходы -		*1648,75*		*4946*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1424,80*				*4274*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*223,95*				*672*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*465,82*		*1397*				
		Сметная стоимость				*18866*				
49	ТОО"Инвольт"	**Разъединитель РЛНД-1-10/400У1 с приводом ПРНЗ-10УХЛ1**	3	40178,57	--	120536	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1607,14*		*4821*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1607,14*				*4821*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3342,86*		*10029*				
		Сметная стоимость				*135386*				
50	24-040206-0701 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Зажимы аппаратные прессуемые А2А-10Г-1 ГОСТ Р 51177-98**	18	828,29	--	14909	--	596	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*33,13*		*596*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*33,13*				*596*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,91*		*1240*				
		Сметная стоимость				*16746*				
51	11-090501-0301 РСНБ РК 2015	**Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами**	33	92,78	0,52	3062	17	2056	0,12	4
		болт		92,26	0,25	3045	8	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*62,30*		*2056*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*56,34*				*1859*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5,96*				*197*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,41*		*409*				
		Сметная стоимость				*5527*				
52	21-130201-0304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87**	2,64	593,64	--	1567	--	63	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*23,75*		*63*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*23,75*				*63*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*49,39*		*130*				
		Сметная стоимость				*1760*				
		Натяжная изолирующая подвеска								
53	24-040106-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93**	48	1787,52	--	85801	--	3432	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*71,50*		*3432*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*71,50*				*3432*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*148,72*		*7139*				
		Сметная стоимость				*96372*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	24-040203-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Зажимы натяжные болтовые НБ-2-6А ГОСТ Р 51177-98	24	1272,69	--	30545	--	1222	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*50,91*		*1222*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*50,91*				*1222*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*105,89*		*2541*				
		Сметная стоимость				*34308*				
55	24-040201-0203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	24	774,68	--	18592	--	744	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*30,99*		*744*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*30,99*				*744*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*64,45*		*1547*				
		Сметная стоимость				*20883*				
56	24-040201-0761 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	24	410,38	--	9849	--	394	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16,42*		*394*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*16,42*				*394*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34,14*		*819*				
		Сметная стоимость				*11062*				
		Заземление опор ВЛ-10кВ								
57	11-010205-0304 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	9,3	2591,86	--	24104	--	15780	3,56	33
		м3 грунта		2591,86	--	24104	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*1696,73*		*15780*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1531,79*				*14246*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*164,95*				*1534*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*343,09*		*3191*				
		Сметная стоимость				*43074*				
58	11-010205-0504 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4	9,3	1095,35	--	10187	--	6669	1,38	13
		м3 грунта		1095,35	--	10187	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*717,06*		*6669*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*647,35*				*6020*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*69,71*				*648*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*144,99*		*1348*				
		Сметная стоимость				*18204*				
59	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	9,3	133,34	54,15	1240	504	649	0,13	1
		м3 уплотненного грунта		78,19	25,69	736	239	59,1	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*69,79*		*649*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*61,98*				*576*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*7,81*				*73*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,25*		*151*				
		Сметная стоимость				*2040*				
60	13-080208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	37	2194,20	110,66	81185	4094	12948	0,70	26
		шт.		562,06	26,94	20796	997	42,8	0,03	1
		Накладные расходы -		*349,94*		*12948*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*252,09*				*9327*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*97,85*				*3621*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*203,53*		*7531*				
		Сметная стоимость				*101664*				
61	13-080208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	3	2194,20	110,66	6583	332	1050	0,70	2
		шт.		562,06	26,94	1686	81	42,8	0,03	--
		Накладные расходы -		*349,94*		*1050*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*252,09*				*756*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*97,85*				*294*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*203,53*		*611*				
		Сметная стоимость				*8243*				
62	13-080208-0201 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	43,5	318,22	11,97	13843	521	3093	0,16	7
		м		128,47	2,69	5588	117	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*71,11*		*3093*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*56,14*				*2442*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*14,97*				*651*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,15*		*1355*				
		Сметная стоимость				*18291*				
		РАЗДЕЛ 3.ВЛИ-0,4кВ								
63	11-330202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	8	5632,56	2759,52	45060	22076	18188	3,06	24
		опора		2286,06	905,88	18289	7247	61,7	0,87	7
		Накладные расходы -		*2273,51*		*18188*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*1969,43*				*15755*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*304,08*				*2433*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*632,49*		*5060*				
		Сметная стоимость				*68308*				
64	11-330202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	6	11465,89	6411,38	68795	38468	28010	5,98	36
		опора		4467,54	2092,80	26805	12557	61,7	2,00	12
		Накладные расходы -		*4668,28*		*28010*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*4047,73*				*24286*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*620,54*				*3723*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1290,73*		*7744*				
		Сметная стоимость				*104549*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65	21-040405-0202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-1А, СВ95-2 СТ РК 2387-2013	20	19255,35	--	385107	--	15404	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*770,21*		*15404*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*770,21*				*15404*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*1602,05*		*32041*				
		Сметная стоимость				*432552*				
66	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	42	719,55	12,56	30221	527	5069	0,21	9
		м2 поверхности		172,31	1,64	7237	69	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*120,68*		*5069*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*88,37*				*3711*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*32,32*				*1357*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*67,22*		*2823*				
		Сметная стоимость				*38113*				
67	11-330204-0101 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	0,281	22927,53	9106,79	6443	2559	3193	16,10	5
		км линии		12630,77	3649,55	3549	1026	61,7	4,44	1
		Накладные расходы -		*11363,86*		*3193*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*10044,96*				*2823*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1318,90*				*371*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*2743,31*		*771*				
		Сметная стоимость				*10407*				
68	11-330204-0401 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 0,38 кВ. Подвеска. При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять или исключать к норме 11-330204-0101	8	461,69	191,04	3693	1528	1821	0,34	3
		опора		260,27	65,76	2082	526	61,7	0,08	1
		Накладные расходы -		*227,67*		*1821*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*201,16*				*1609*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*26,51*				*212*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*55,15*		*441*				
		Сметная стоимость				*5956*				
69	23-061201-0916 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	0,31	232509,40	--	72078	--	2883	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9300,38*		*2883*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*9300,38*				*2883*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*19344,78*		*5997*				
		Сметная стоимость				*80958*				
70	11-330109-0112 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные под оборудование массой до 0,2 т. Установка	0,0096	29065,77	14149,09	279	136	119	15,00	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		12513,75	4944,66	120	47	61,7	4,49	--
		Накладные расходы -		*12365,34*		*119*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*10771,84*				*103*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1593,50*				*15*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3314,49*		*32*				
		Сметная стоимость				*430*				
71	11-090701-0108 РСНБ РК 2015	Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и прочее. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	0,0096	150869,68	58464,21	1448	561	609	110,00	1
		т		88323,40	2281,32	848	22	60,9	2,40	--
		Накладные расходы -		*63420,19*		*609*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*55178,28*				*530*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*8241,92*				*79*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17143,19*		*165*				
		Сметная стоимость				*2221*				
72	21-050101-9902 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина от 9 мм до 12 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 ГОСТ 14637-89(кронштейны У1)	0,0096	164521,01	--	1579	--	63	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6580,84*		*63*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6580,84*				*63*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13688,15*		*131*				
		Сметная стоимость				*1774*				
		Линейная арматура								
73	24-040207-4918 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Крюк сквозной SOT21.116 ГОСТ Р 51177-98	6	2356,82	--	14141	--	566	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*94,27*		*566*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*94,27*				*566*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*196,09*		*1177*				
		Сметная стоимость				*15883*				
74	24-040207-4914 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98	6	2357,18	--	14143	--	566	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*94,29*		*566*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*94,29*				*566*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*196,12*		*1177*				
		Сметная стоимость				*15885*				
75	24-040207-4920 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Крюк сквозной SOT29 ГОСТ Р 51177-98	5	1616,21	--	8081	--	323	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*64,65*		*323*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*64,65*				*323*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*134,47*		*672*				
		Сметная стоимость				*9077*				
76	24-040207-4938 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98	5	4183,43	--	20917	--	837	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*167,34*		*837*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*167,34*				*837*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*348,06*		*1740*				
		Сметная стоимость				*23494*				
77	24-040207-4402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	13	545,79	--	7095	--	284	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*21,83*		*284*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*21,83*				*284*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45,41*		*590*				
		Сметная стоимость				*7969*				
78	24-040207-2606 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	10	168,31	--	1683	--	67	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6,73*		*67*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6,73*				*67*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,00*		*140*				
		Сметная стоимость				*1890*				
79	24-040207-5317 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТ Р 51177-98	1	2126,73	--	2127	--	85	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*85,07*		*85*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*85,07*				*85*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*176,94*		*177*				
		Сметная стоимость				*2389*				
80	24-040207-3213 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98	12	1047,61	--	12571	--	503	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*41,90*		*503*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*41,90*				*503*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*87,16*		*1046*				
		Сметная стоимость				*14120*				
81	24-040202-0810 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98								
		шт.	11	2891,89	--	31811	--	1272	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*115,68*		*1272*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*115,68*				*1272*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*240,61*		*2647*				
		Сметная стоимость				*35730*				
82	24-040207-5015 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98								
		шт.	12	1601,49	--	19218	--	769	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*64,06*		*769*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*64,06*				*769*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*133,24*		*1599*				
		Сметная стоимость				*21586*				
83	24-040207-5013 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98								
		шт.	20	1601,49	--	32030	--	1281	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*64,06*		*1281*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*64,06*				*1281*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*133,24*		*2665*				
		Сметная стоимость				*35976*				
84	24-040207-3123 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98								
		шт.	12	2378,78	--	28545	--	1142	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*95,15*		*1142*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*95,15*				*1142*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*197,91*		*2375*				
		Сметная стоимость				*32062*				
85	24-040207-2809 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98								
		шт.	4	454,92	--	1820	--	73	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*18,20*		*73*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*18,20*				*73*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37,85*		*151*				
		Сметная стоимость				*2044*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
86	23-061002-0108 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	0,006	419559,48	--	2517	--	101	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16782,38*		*101*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*16782,38*				*101*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34907,35*		*209*				
		Сметная стоимость				*2827*				
87	24-040204-1201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	6	285,70	--	1714	--	69	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11,43*		*69*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*11,43*				*69*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23,77*		*143*				
		Сметная стоимость				*1925*				
88	24-040207-3980 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Заземляющий проводник ЗП6	0,0054	378750,48	--	2045	--	82	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15150,02*		*82*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*15150,02*				*82*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31512,04*		*170*				
		Сметная стоимость				*2297*				
		Повтовное заземление нулевого провода ВЛИ-0,4кВ								
89	11-010205-0304 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	0,375	2591,86	--	972	--	636	3,56	1
		м3 грунта		2591,86	--	972	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*1696,73*		*636*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1531,79*				*574*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*164,95*				*62*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*343,09*		*129*				
		Сметная стоимость				*1737*				
90	11-010205-0504 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4	0,375	1095,35	--	411	--	269	1,38	1
		м3 грунта		1095,35	--	411	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*717,06*		*269*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*647,35*				*243*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*69,71*				*26*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*144,99*		*54*				
		Сметная стоимость				*734*				
91	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	0,375	133,34	54,15	50	20	26	0,13	--
		м3 уплотненного грунта		79,19	25,69	30	10	59,1	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*69,79*		*26*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*61,98*				*23*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*7,81*				*3*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*16,25*		*6*				
		Сметная стоимость				*82*				
92	13-080208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	5	2194,20	110,66	10971	553	1750	0,70	4
		шт.		562,06	26,94	2810	135	42,8	0,03	--
		Накладные расходы -		*349,94*		*1750*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*252,09*				*1260*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*97,85*				*489*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*203,53*		*1018*				
		Сметная стоимость				*13738*				
		РАЗДЕЛ 4.Установка светильников								
93	11-330109-0112 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные под оборудование массой до 0,2 т. Установка	0,0266	29065,77	14149,09	773	376	329	15,00	--
		т		12513,75	4944,66	333	132	61,7	4,49	--
		Накладные расходы -		*12365,34*		*329*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*10771,84*				*287*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1593,50*				*42*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*3314,49*		*88*				
		Сметная стоимость				*1190*				
94	11-090701-0108 РСНБ РК 2015	Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и прочее. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	0,0266	150869,68	58464,21	4013	1555	1687	110,00	3
		т		88323,40	2281,32	2349	61	60,9	2,40	--
		Накладные расходы -		*63420,19*		*1687*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*55178,28*				*1468*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*8241,92*				*219*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*17143,19*		*456*				
		Сметная стоимость				*6156*				
95	21-050101-9902 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина от 9 мм до 12 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 ГОСТ 14637-89(кронштейны КС1)	0,0266	164521,01	--	4376	--	175	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6580,84*		*175*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6580,84*				*175*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*13688,15*		*364*				
		Сметная стоимость				*4915*				
96	24-040207-0712 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Хомут для крепления траверс окрашенный ГОСТ Р 51177-98(Х15)	14	333,54	--	4670	--	187	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13,34*		*187*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*13,34*				*187*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27,75*		*389*				
		Сметная стоимость				*5245*				
97	13-080305-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Светильник с ртутными лампами. Установка на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, включая установку ПРА	14	3335,39	1044,42	46695	14622	19564	2,48	35
		шт.		2100,91	738,77	29413	10343	42,8	1,00	14
		Накладные расходы -		*1397,41*		*19564*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1215,38*				*17015*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*182,03*				*2548*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*378,62*		*5301*				
		Сметная стоимость				*71560*				
98	23-070103-0407 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Светильники, тип ЖКУ 02-250-003 ГОСТ 8045-82	14	8917,37	--	124843	--	4994	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*356,69*		*4994*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*356,69*				*4994*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*741,93*		*10387*				
		Сметная стоимость				*140224*				
99	23-070104-0202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Лампы ртутные высокого давления(SON-T B250W)	14	645,70	--	9040	--	362	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*25,83*		*362*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*25,83*				*362*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*53,72*		*752*				
		Сметная стоимость				*10154*				
100	13-080205-1101 РСНБ РК 2015	Аппарат пускорегулирующий. Монтаж оборудования	14	1153,72	51,17	16152	716	7361	1,18	17
		шт.		1058,29	19,24	14816	269	42,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*525,78*		*7361*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*461,19*				*6457*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*64,60*				*904*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*134,36*		*1881*				
		Сметная стоимость				*25394*				
101	ТТОО "ЭПС KZ"	Стоимость пускорегулирующего аппарата ДБИ-ДРЛ/220	14	2678,57	--	37500	--	1500	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*107,14*		*1500*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*107,14*				*1500*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*222,86*		*3120*				
		Сметная стоимость				*42120*				
102	13-080103-1001 РСНБ РК 2015	Предохранитель. Монтаж оборудования	14	1330,59	124,58	18628	1744	6153	1,00	14
		шт.		821,97	45,77	11508	641	42,8	0,05	1
		Накладные расходы -		*439,47*		*6153*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*371,39*				*5199*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*68,08*				*953*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*141,60*		*1982*				
		Сметная стоимость				*26763*				
103	ТТОО "ЭнстоКазахстан"	**Стоимость патрона для предохранителя SV 29/25**	14	3231,25	--	45238	--	1810	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*129,25*		*1810*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*129,25*				*1810*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*268,84*		*3764*				
		Сметная стоимость				*50811*				
104	ТТОО "ЭнстоКазахстан"	**Стоимость плавкой вставки к предохранителю SVV 10**	14	629,46	--	8813	--	353	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*25,18*		*353*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*25,18*				*353*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*52,37*		*733*				
		Сметная стоимость				*9899*				
105	11-330204-0101 РСНБ РК 2015	**Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	0,084	22927,53	9106,79	1926	765	955	16,10	1
		км линии		12630,77	3649,55	1061	307	61,7	4,44	--
		Накладные расходы -		*11363,86*		*955*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*10044,96*				*844*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1318,90*				*111*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2743,31*		*230*				
		Сметная стоимость				*3111*				
106	23-061601-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Провода с медной гибкой жилой в негорючей резиновой оболочке, марка ПРГН, сечение 1,5 мм2**	0,08652	48997,74	--	4239	--	170	--	--
		1000 м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1959,91*		*170*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1959,91*				*170*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4076,61*		*353*				
		Сметная стоимость				*4761*				
107	13-080201-0503 РСНБ РК 2015	**Жилы проводов или кабелей сечением до 16 мм2. Присоединение к зажимам**	42	123,30	--	5178	--	2512	0,15	6
		шт.		123,30	--	5178	--	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*59,81*		*2512*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*52,77*				*2216*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*7,04*				*296*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,65*		*615*				
		Сметная стоимость				*8305*				
108	24-040207-3123 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98**	14	2378,78	--	33303	--	1332	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*95,15*		*1332*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*95,15*				*1332*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*197,91*		*2771*				
		Сметная стоимость				*37406*				
109	24-040207-5013 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	28	1601,49	--	44842	--	1794	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*64,06*		*1794*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*64,06*				*1794*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*133,24*		*3731*				
		Сметная стоимость				*50366*				
		Заземление насосных станций 1 подъема								
110	11-010205-0304 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	6,16	2591,86	--	15966	--	10452	3,56	22
		м3 грунта		2591,86	--	15966	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*1696,73*		*10452*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1531,79*				*9436*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*164,95*				*1016*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*343,09*		*2113*				
		Сметная стоимость				*28531*				
111	11-010205-0504 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4	6,16	1095,35	--	6747	--	4417	1,38	9
		м3 грунта		1095,35	--	6747	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*717,06*		*4417*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*647,35*				*3988*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*69,71*				*429*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*144,99*		*893*				
		Сметная стоимость				*12057*				
112	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	6,16	133,34	54,15	821	334	430	0,13	1
		м3 уплотненного грунта		79,19	25,69	488	158	59,1	0,03	--
		Накладные расходы -		*69,79*		*430*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*61,98*				*382*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*7,81*				*48*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,25*		*100*				
		Сметная стоимость				*1351*				
113	13-080208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	6	2194,20	110,66	13165	664	2100	0,70	4
		шт.		562,06	26,94	3372	162	42,8	0,03	--
		Накладные расходы -		*349,94*		*2100*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*252,09*				*1513*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*97,85*				*587*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*203,53*		*1221*				
		Сметная стоимость				*16486*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
114	13-080208-0202 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	36	396,97	16,07	14291	578	2441	0,14	5
		м		112,41	4,23	4047	152	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*67,80*		*2441*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*49,92*				*1797*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*17,88*				*644*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37,18*		*1339*				
		Сметная стоимость				*18070*				
		РАЗДЕЛ 5.КЛ-0,4кВ								
115	11-010101-0504 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами	45,49203	85,33	85,33	3882	3882	986	--	--
		м3 грунта		--	29,72	--	1352	59,1	0,03	1
		Накладные расходы -		*21,68*		*986*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*17,57*				*799*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*4,12*				*187*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,56*		*389*				
		Сметная стоимость				*5258*				
116	11-010205-0304 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	1,40697	3110,23	--	4376	--	2865	4,27	6
		м3 грунта		3110,23	--	4376	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*2036,08*		*2865*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1838,15*				*2586*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*197,94*				*278*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*411,70*		*579*				
		Сметная стоимость				*7820*				
117	11-010205-0304 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	5,211	2591,86	--	13506	--	8842	3,56	19
		м3 грунта		2591,86	--	13506	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*1696,73*		*8842*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1531,79*				*7982*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*164,95*				*860*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*343,09*		*1788*				
		Сметная стоимость				*24136*				
118	11-010104-0406 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	27,792	12,89	12,89	358	358	96	--	--
		м3 грунта		--	4,77	--	133	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*3,45*		*96*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2,82*				*78*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*0,63*				*17*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,31*		*36*				
		Сметная стоимость				*490*				
119	11-010205-0504 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4	6,948	1095,35	--	7610	--	4982	1,38	10
		м3 грунта		1095,35	--	7610	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*728,06*		*4982*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*647,35*				*4498*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*69,71*				*484*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*144,99*		*1007*				
		Сметная стоимость				*13600*				
120	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	27,792	133,34	54,15	3706	1505	1940	0,13	4
		м3 уплотненного грунта		79,19	25,69	2201	714	59,1	0,03	1
		Накладные расходы -		*69,79*		*1940*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*61,98*				*1723*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*7,81*				*217*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*16,25*		*452*				
		Сметная стоимость				*6097*				
121	13-080201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	202	304,66	255,34	61541	51579	15531	0,06	12
		м кабеля		49,32	96,03	9962	19398	42,8	0,10	20
		Накладные расходы -		*76,88*		*15531*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*62,21*				*12566*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*14,67*				*2964*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*30,52*		*6166*				
		Сметная стоимость				*83237*				
122	13-080201-0302 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	202	89,61	73,17	18102	14781	4677	0,02	4
		м кабеля		16,44	27,52	3321	5559	42,8	0,03	6
		Накладные расходы -		*23,15*		*4677*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*18,81*				*3801*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*4,34*				*876*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*9,02*		*1822*				
		Сметная стоимость				*24601*				
123	21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Песок природный ГОСТ 8736-2014	17,37	1368,03	--	23763	--	951	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*54,72*		*951*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*54,72*				*951*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*113,82*		*1977*				
		Сметная стоимость				*26691*				
124	13-080201-0201 РСНБ РК 2015	Сигнальная лента. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	202	182,29	91,87	36822	18558	12385	0,11	22
		м кабеля		90,42	30,95	18264	6252	42,8	0,04	8
		Накладные расходы -		*61,31*		*12385*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*51,94*				*10493*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*9,37*				*1893*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*19,49*		*3937*				
		Сметная стоимость				*53144*				
125	ТТОО "Юг-Электрокомплект"	Сигнальная лента ЛСЭ-150 "Осторожно кабель"	27	38,93	--	1051	--	42	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1,56*		*42*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1,56*				*42*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,24*		*87*				
		Сметная стоимость				*1180*				
126	ТТОО "Юг-Электрокомплект"	Сигнальная лента ЛСЭ-250 "Осторожно кабель"	175	59,11	--	10344	--	414	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2,36*		*414*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2,36*				*414*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,92*		*861*				
		Сметная стоимость				*11618*				
127	11-340201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы изасбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий	0,0711	892698,26	--	63471	--	8340	175,00	12
		канало-километр трубопровода		126334,25	--	8982	--	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*117299,64*		*8340*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*78453,57*				*5578*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*38846,07*				*2762*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*80799,83*		*5745*				
		Сметная стоимость				*77556*				
128	23-021001-1101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Муфты хризотилцементные (асбестоцементные) безнапорные БНМ, к трубам с DN 100 ГОСТ 31416-2009	6	172,83	--	1037	--	41	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6,91*		*41*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6,91*				*41*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,38*		*86*				
		Сметная стоимость				*1165*				
129	13-080206-1702 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	12,5	383,40	52,06	4792	651	1841	0,35	4
		м		281,03	15,40	3513	192	42,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*147,28*		*1841*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*126,87*				*1586*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*20,41*				*255*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,45*		*531*				
		Сметная стоимость				*7164*				
130	23-010102-0204 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные с резьбой обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	12,5	612,81	--	7660	--	306	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*24,51*		*306*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*24,51*				*306*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*50,99*		*637*				
		Сметная стоимость				*8604*				