	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Сметная стоимость				*348950*				
103	215	11-010205-0504 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4								
				4942,639	1095,35	--	5413907	--	3544160	1,38	6821
			м3 грунта		1095,35	--	5413907	--	59,1	--	--
			Накладные расходы -		*717,06*		*3544160*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*647,35*				*3199619*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*69,71*				*344541*		
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*144,99*		*716645*				
			Сметная стоимость				*9674712*				
104	216	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками								
				19772,56	133,34	54,15	2636396	1070622	1380012	0,13	2551
			м3 уплотненного грунта		79,19	25,69	1565774	507889	59,1	0,03	618
			Накладные расходы -		*69,79*		*1380012*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*61,98*				*1225535*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*7,81*				*154477*		
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*16,25*		*321313*				
			Сметная стоимость				*4337721*				
105	217	41-020101-1001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км								
				1704,6916	78,43	--	133699	--	5348	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*3,14*		*5348*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*3,14*				*5348*		
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*6,53*		*11124*				
			Сметная стоимость				*150171*				
106	218	11-010102-0603 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Работа на отвале								
				952,33873	14,44	11,88	13749	11310	4546	--	3
			м3 грунта		2,42	4,41	2303	4199	59,1	--	4
			Накладные расходы -		*4,77*		*4546*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*4,03*				*3843*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*0,74*				*704*		
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*1,54*		*1464*				
			Сметная стоимость				*19759*				
			Монтаж трубопроводов								
107	219	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство								
				253,91575	2329,71	113,58	591551	28841	145025	1,02	259
			м3 основания		711,30	28,77	180610	7305	62,1	0,04	9
			Накладные расходы -		*571,15*		*145025*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*459,58*				*116695*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*111,57*				*28330*		
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*232,07*		*58926*				
			Сметная стоимость				*795502*				
108	220	11-220501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 180 мм. Укладка								
				4,9925	352927,66	110363,09	1761991	550988	912841	286,00	1428
			км трубопровода		224372,72	36876,66	1120181	184107	62,1	49,89	249

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Накладные расходы -		*182842,41*		*912841*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*162235,87*				*809963*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*20606,54*				*102878*		
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*42861,61*		*213987*				
			Сметная стоимость				*2888818*				
109	221	11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм. Укладка								
				0,4459756	217547,66	59223,86	97021	26412	53931	194,00	87
			км трубопровода		153983,62	19782,90	68673	8823	62,1	26,83	12
			Накладные расходы -		*120927,27*		*53931*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*107909,01*				*48125*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*13018,27*				*5806*		
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*27077,99*		*12076*				
			Сметная стоимость				*163028*				
110	222	11-220501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 63 мм. Укладка								
				0,0858656	190552,06	46540,16	16362	3996	9391	179,00	15
			км трубопровода		142077,67	15461,54	12200	1328	62,1	21,05	2
			Накладные расходы -		*109367,21*		*9391*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*97831,85*				*8400*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*11535,36*				*990*		
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*23993,54*		*2060*				
			Сметная стоимость				*27813*				
111	226	11-220701-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 180 мм. Промывка с дезинфекцией								
				20,1	93427,06	--	1877884	--	659193	61,80	1242
			км трубопровода		44993,49	--	904369	--	62,1	--	--
			Накладные расходы -		*32795,68*		*659193*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*27940,96*				*561613*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*4854,72*				*97580*		
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*10097,82*		*202966*				
			Сметная стоимость				*2740043*				
112	227	11-220701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 110 мм. Промывка с дезинфекцией								
				0,509	49577,26	--	25235	--	13335	51,50	26
			км трубопровода		37494,58	--	19085	--	62,1	--	--
			Накладные расходы -		*26198,59*		*13335*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*23284,13*				*11852*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2914,46*				*1483*		
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*6062,07*		*3086*				
			Сметная стоимость				*41656*				
113	228	11-220701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 63 мм. Промывка с дезинфекцией								
				0,098	40528,10	--	3972	--	2532	51,50	5
			км трубопровода		37494,58	--	3674	--	62,1	--	--
			Накладные расходы -		*25836,62*		*2532*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*23284,13*				*2282*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2552,49*				*250*		
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*5309,18*		*520*				
			Сметная стоимость				*7024*				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
114	229	11-221001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные Н=2500. Установка								
				44	79479,54	108,32	3497100	4766	178865	1,82	80
			шт.		1325,05	46,71	58302	2055	62,1	0,05	2
			Накладные расходы -		*4065,12*		*178865*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*851,86*				*37482*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*3213,26*				*141383*		
			СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*6683,57*		*294077*				
			Сметная стоимость				*3970042*				
115	230	11-221001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные Н=2750. Установка								
				11	40315,64	108,32	443472	1191	27484	1,82	20
			шт.		1325,05	46,71	14576	514	62,1	0,05	1
			Накладные расходы -		*2498,56*		*27484*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*851,86*				*9370*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1646,70*				*18114*		
			СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*3425,14*		*37677*				
			Сметная стоимость				*508633*				
116	231	11-221001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные Н=2750. Установка								
				3	51889,61	108,32	155669	325	8885	1,82	5
			шт.		1325,05	46,71	3975	140	62,1	0,05	--
			Накладные расходы -		*2961,52*		*8885*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*851,86*				*2556*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2109,66*				*6329*		
			СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*4388,09*		*13164*				
			Сметная стоимость				*177718*				
117	232	11-201301-0101 РСНБ РК 2015	Подставка пожарная. Установка								
				1424	285,55	2,31	406630	3285	53563	0,05	75
			кг изделия		41,35	0,35	58885	492	60,4	--	1
			Накладные расходы -		*37,61*		*53563*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*25,19*				*35864*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*12,43*				*17700*		
			СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*25,85*		*36815*				
			Сметная стоимость				*497009*				
118	233	23-020803-1303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Подставка пожарная фланцевая ППФ DN 150 ГОСТ 5525-88								
				12	92201,51	--	1106418	--	44257	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*3688,06*		*44257*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*3688,06*				*44257*		
			СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*7671,17*		*92054*				
			Сметная стоимость				*1242729*				
119	249	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка								
				1,282053	562414,81	248673,47	721046	318813	347610	312,70	401
			т фасонных частей		295995,57	88989,60	379482	114089	62,1	94,30	121
			Накладные расходы -		*271135,41*		*347610*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*239075,79*				*306508*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*32059,62*				*41102*		
			СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*66684,02*		*85492*				
			Сметная стоимость				*1154148*				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
120	315	11-220301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм(футляр). Укладка с гидравлическим испытанием								
				0,012	884996,62	354775,62	10620	4257	4933	504,00	6
			км трубопровода		445828,32	135845,68	5350	1630	62,1	145,33	2
			Накладные расходы -		*411068,20*		*4933*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*361219,55*				*4335*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*49848,65*				*598*		
			СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*103685,19*		*1244*				
			Сметная стоимость				*16797*				
121	317	11-221401-0303 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 180 мм. Протаскивание в футляр								
				12	1005,00	12,63	12060	152	6216	0,90	11
			м трубы, уложенной в футляре		738,13	1,73	8858	21	62,1	--	--
			Накладные расходы -		*518,03*		*6216*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*459,45*				*5513*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*58,58*				*703*		
			СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*121,84*		*1462*				
			Сметная стоимость				*19738*				
122	318	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,375	Концы футляра диаметром 325 мм. Заделка битумом и прядью								
				1	8370,00	733,38	8370	733	1826	7,99	8
			футляр		2293,60	15,41	2294	15	62,1	0,05	--
			Накладные расходы -		*1826,05*		*1826*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1433,90*				*1434*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*392,16*				*392*		
			СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*815,68*		*816*				
			Сметная стоимость				*11012*				
123	319	11-220601-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции								
				0,012	3662113,39	153930,67	43945	1847	4228	357,00	4
			км трубопровода		286649,58	32064,98	3440	385	62,1	29,21	--
			Накладные расходы -		*352323,15*		*4228*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*197921,74*				*2375*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*154401,41*				*1853*		
			СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*321154,92*		*3854*				
			Сметная стоимость				*52027*				
124	320	11-220301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм(футляр). Укладка с гидравлическим испытанием								
				0,026	884996,62	354775,62	23010	9224	10688	504,00	13
			км трубопровода		445828,32	135845,68	11592	3532	62,1	145,33	4
			Накладные расходы -		*411068,20*		*10688*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*361219,55*				*9392*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*49848,65*				*1296*		
			СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*103685,19*		*2696*				
			Сметная стоимость				*36394*				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
125	322	11-221401-0303 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 180 мм. Протаскивание в футляр								
				26	1005,00	12,63	26130	328	13469	0,90	23
			м трубы, уложенной в футляре		738,13	1,73	19191	45	62,1	--	--
			Накладные расходы -		*518,03*		*13469*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*459,45*				*11946*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*58,58*				*1523*		
			СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*121,84*		*3168*				
			Сметная стоимость				*42767*				
126	323	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,375	Концы футляра диаметром 325 мм. Заделка битумом и прядью								
				2	8370,00	733,38	16740	1467	3652	7,99	16
			футляр		2293,60	15,41	4587	31	62,1	0,05	--
			Накладные расходы -		*1826,05*		*3652*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1433,90*				*2868*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*392,16*				*784*		
			СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*815,68*		*1631*				
			Сметная стоимость				*22023*				
127	324	11-220601-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции								
				0,026	3662113,39	153930,67	95215	4002	9160	357,00	9
			км трубопровода		286649,58	32064,98	7453	834	62,1	29,21	1
			Накладные расходы -		*352323,15*		*9160*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*197921,74*				*5146*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*154401,41*				*4014*		
			СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*321154,92*		*8350*				
			Сметная стоимость				*112725*				
128	325	11-220301-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 426 мм(футляр). Укладка с гидравлическим испытанием								
				0,041	1183719,84	482282,49	48533	19774	22301	662,00	27
			км трубопровода		585591,96	183293,16	24009	7515	62,1	194,34	8
			Накладные расходы -		*543925,56*		*22301*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*477477,66*				*19577*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*66447,90*				*2724*		
			СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*138211,63*		*5667*				
			Сметная стоимость				*76501*				
129	327	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 110 мм. Протаскивание в футляр								
				41	849,71	11,94	34838	489	19800	0,84	35
			м трубы, уложенной в футляре		693,74	1,40	28443	57	62,1	--	--
			Накладные расходы -		*482,94*		*19800*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*431,68*				*17699*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*51,26*				*2101*		
			СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*106,61*		*4371*				
			Сметная стоимость				*59010*				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
130	328	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,5	Концы футляра диаметром 426 мм. Заделка битумом и прядью								
				1	11160,01	977,84	11160	978	2435	7,99	8
			футляр		3058,13	20,55	3058	21	62,1	0,05	--
			Накладные расходы -		*2434,74*		*2435*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1911,86*				*1912*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*522,87*				*523*		
			СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1087,58*		*1088*				
			Сметная стоимость				*14682*				
131	329	11-220601-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции								
				0,041	4947421,79	405883,77	202844	16641	19189	368,00	15
			км трубопровода		292092,64	126159,50	11976	5173	62,1	120,66	5
			Накладные расходы -		*468020,83*		*19189*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*259734,58*				*10649*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*208286,25*				*8540*		
			СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*433235,41*		*17763*				
			Сметная стоимость				*239796*				
132	330	11-220301-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 426 мм(футляр). Укладка с гидравлическим испытанием								
				0,0085	1183719,84	482282,49	10062	4099	4623	662,00	6
			км трубопровода		585591,96	183293,16	4978	1558	62,1	194,34	2
			Накладные расходы -		*543925,56*		*4623*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*477477,66*				*4059*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*66447,90*				*565*		
			СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*138211,63*		*1175*				
			Сметная стоимость				*15860*				
133	332	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 110 мм. Протаскивание в футляр								
				8,5	849,71	11,94	7223	101	4105	0,84	7
			м трубы, уложенной в футляре		693,74	1,40	5897	12	62,1	--	--
			Накладные расходы -		*482,94*		*4105*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*431,68*				*3669*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*51,26*				*436*		
			СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*106,61*		*906*				
			Сметная стоимость				*12234*				
134	333	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,5	Концы футляра диаметром 426 мм. Заделка битумом и прядью								
				1	11160,01	977,84	11160	978	2435	7,99	8
			футляр		3058,13	20,55	3058	21	62,1	0,05	--
			Накладные расходы -		*2434,74*		*2435*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1911,86*				*1912*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*522,87*				*523*		
			СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1087,58*		*1088*				
			Сметная стоимость				*14682*				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
135	334	11-220601-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции								
				0,0085	4947421,79	405883,77	42053	3450	3978	368,00	3
			км трубопровода		292092,64	126159,50	2483	1072	62,1	120,66	1
			Накладные расходы -		*468020,83*		*3978*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*259734,58*				*2208*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*208286,25*				*1770*		
			СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*433235,41*		*3683*				
			Сметная стоимость				*49714*				
136	335	11-220301-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 426 мм(футляр). Укладка с гидравлическим испытанием								
				0,0095	1183719,84	482282,49	11245	4582	5167	662,00	6
			км трубопровода		585591,96	183293,16	5563	1741	62,1	194,34	2
			Накладные расходы -		*543925,56*		*5167*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*477477,66*				*4536*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*66447,90*				*631*		
			СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*138211,63*		*1313*				
			Сметная стоимость				*17725*				
137	337	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 110 мм. Протаскивание в футляр								
				9,5	849,71	11,94	8072	113	4588	0,84	8
			м трубы, уложенной в футляре		693,74	1,40	6591	13	62,1	--	--
			Накладные расходы -		*482,94*		*4588*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*431,68*				*4101*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*51,26*				*487*		
			СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*106,61*		*1013*				
			Сметная стоимость				*13673*				
138	338	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,5	Концы футляра диаметром 426 мм. Заделка битумом и прядью								
				1	11160,01	977,84	11160	978	2435	7,99	8
			футляр		3058,13	20,55	3058	21	62,1	0,05	--
			Накладные расходы -		*2434,74*		*2435*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1911,86*				*1912*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*522,87*				*523*		
			СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1087,58*		*1088*				
			Сметная стоимость				*14682*				
139	339	11-220601-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции								
				0,0095	4947421,79	405883,77	47001	3856	4446	368,00	3
			км трубопровода		292092,64	126159,50	2775	1199	62,1	120,66	1
			Накладные расходы -		*468020,83*		*4446*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*259734,58*				*2467*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*208286,25*				*1979*		
			СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*433235,41*		*4116*				
			Сметная стоимость				*55563*				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
140	340	11-220301-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 426 мм(футляр). Укладка с гидравлическим испытанием								
				0,02	1183719,84	482282,49	23674	9646	10879	662,00	13
			км трубопровода		585591,96	183293,16	11712	3666	62,1	194,34	4
			Накладные расходы -		*543925,56*		*10879*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*477477,66*				*9550*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*66447,90*				*1329*		
			СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*138211,63*		*2764*				
			Сметная стоимость				*37317*				
141	342	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 110 мм. Протаскивание в футляр								
				20	849,71	11,94	16994	239	9659	0,84	17
			м трубы, уложенной в футляре		693,74	1,40	13875	28	62,1	--	--
			Накладные расходы -		*482,94*		*9659*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*431,68*				*8634*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*51,26*				*1025*		
			СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*106,61*		*2132*				
			Сметная стоимость				*28785*				
142	343	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,5	Концы футляра диаметром 426 мм. Заделка битумом и прядью								
				2	11160,01	977,84	22320	1956	4869	7,99	16
			футляр		3058,13	20,55	6116	41	62,1	0,05	--
			Накладные расходы -		*2434,74*		*4869*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1911,86*				*3824*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*522,87*				*1046*		
			СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*1087,58*		*2175*				
			Сметная стоимость				*29365*				
143	344	11-220601-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции								
				0,02	4947421,79	405883,77	98948	8118	9360	368,00	7
			км трубопровода		292092,64	126159,50	5842	2523	62,1	120,66	2
			Накладные расходы -		*468020,83*		*9360*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*259734,58*				*5195*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*208286,25*				*4166*		
			СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*433235,41*		*8665*				
			Сметная стоимость				*116973*				
144	345	11-220301-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 426 мм(футляр). Укладка с гидравлическим испытанием								
				0,483	1183719,84	482282,49	571737	232942	262716	662,00	320
			км трубопровода		585591,96	183293,16	282841	88531	62,1	194,34	94
			Накладные расходы -		*543925,56*		*262716*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*477477,66*				*230622*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*66447,90*				*32094*		
			СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*138211,63*		*66756*				
			Сметная стоимость				*901209*				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
145	347	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 110 мм. Протаскивание в футляр								
				483	849,71	11,94	410412	5765	233259	0,84	408
			м трубы, уложенной в футляре		693,74	1,40	335078	675	62,1	--	1
			Накладные расходы -		*482,94*		*233259*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*431,68*				*208502*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*51,26*				*24757*		
			СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*106,61*		*51494*				
			Сметная стоимость				*695165*				
146	348	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,5	Концы футляра диаметром 426 мм. Заделка битумом и прядью								
				46	11160,01	977,84	513360	44981	111998	7,99	368
			футляр		3058,13	20,55	140674	945	62,1	0,05	2
			Накладные расходы -		*2434,74*		*111998*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1911,86*				*87946*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*522,87*				*24052*		
			СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1087,58*		*50029*				
			Сметная стоимость				*675387*				
147	349	11-220601-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции								
				0,483	4947421,79	405883,77	2389605	196042	226054	368,00	178
			км трубопровода		292092,64	126159,50	141081	60935	62,1	120,66	58
			Накладные расходы -		*468020,83*		*226054*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*259734,58*				*125452*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*208286,25*				*100602*		
			СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*433235,41*		*209253*				
			Сметная стоимость				*2824912*				
148	350	11-220301-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 426 мм(футляр). Укладка с гидравлическим испытанием								
				0,11	1183719,84	482282,49	130209	53051	59832	662,00	73
			км трубопровода		585591,96	183293,16	64415	20162	62,1	194,34	21
			Накладные расходы -		*543925,56*		*59832*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*477477,66*				*52523*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*66447,90*				*7309*		
			СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*138211,63*		*15203*				
			Сметная стоимость				*205244*				
149	352	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 110 мм. Протаскивание в футляр								
				110	849,71	11,94	93469	1313	53123	0,84	93
			м трубы, уложенной в футляре		693,74	1,40	76312	154	62,1	--	--
			Накладные расходы -		*482,94*		*53123*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*431,68*				*47485*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*51,26*				*5638*		
			СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*106,61*		*11727*				
			Сметная стоимость				*158320*				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
150	353	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,5	Концы футляра диаметром 426 мм. Заделка битумом и прядью								
				10	11160,01	977,84	111600	9778	24347	7,99	80
			футляр		3058,13	20,55	30581	205	62,1	0,05	1
			Накладные расходы -		*2434,74*		*24347*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1911,86*				*19119*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*522,87*				*5229*		
			СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*1087,58*		*10876*				
			Сметная стоимость				*146823*				
151	354	11-220601-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции								
				0,11	4947421,79	405883,77	544216	44647	51482	368,00	40
			км трубопровода		292092,64	126159,50	32130	13878	62,1	120,66	13
			Накладные расходы -		*468020,83*		*51482*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*259734,58*				*28571*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*208286,25*				*22911*		
			СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*433235,41*		*47656*				
			Сметная стоимость				*643354*				
152	355	11-220301-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 426 мм(футляр). Укладка с гидравлическим испытанием								
				0,023	1183719,84	482282,49	27226	11092	12510	662,00	15
			км трубопровода		585591,96	183293,16	13469	4216	62,1	194,34	4
			Накладные расходы -		*543925,56*		*12510*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*477477,66*				*10982*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*66447,90*				*1528*		
			СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*138211,63*		*3179*				
			Сметная стоимость				*42915*				
153	357	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 110 мм. Протаскивание в футляр								
				23	849,71	11,94	19543	275	11108	0,84	19
			м трубы, уложенной в футляре		693,74	1,40	15956	32	62,1	--	--
			Накладные расходы -		*482,94*		*11108*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*431,68*				*9929*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*51,26*				*1179*		
			СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*106,61*		*2452*				
			Сметная стоимость				*33103*				
154	358	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,5	Концы футляра диаметром 426 мм. Заделка битумом и прядью								
				2	11160,01	977,84	22320	1956	4869	7,99	16
			футляр		3058,13	20,55	6116	41	62,1	0,05	--
			Накладные расходы -		*2434,74*		*4869*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1911,86*				*3824*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*522,87*				*1046*		
			СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*1087,58*		*2175*				
			Сметная стоимость				*29365*				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
155	359	11-220601-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции								
				0,023	4947421,79	405883,77	113791	9335	10764	368,00	8
			км трубопровода		292092,64	126159,50	6718	2902	62,1	120,66	3
			Накладные расходы -		*468020,83*		*10764*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*259734,58*				*5974*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*208286,25*				*4791*		
			СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*433235,41*		*9964*				
			Сметная стоимость				*134520*				
156	360	11-220301-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 426 мм(футляр). Укладка с гидравлическим испытанием								
				0,18	1183719,84	482282,49	213070	86811	97907	662,00	119
			км трубопровода		585591,96	183293,16	105407	32993	62,1	194,34	35
			Накладные расходы -		*543925,56*		*97907*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*477477,66*				*85946*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*66447,90*				*11961*		
			СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*138211,63*		*24878*				
			Сметная стоимость				*335855*				
157	362	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 110 мм. Протаскивание в футляр								
				180	849,71	11,94	152949	2148	86929	0,84	152
			м трубы, уложенной в футляре		693,74	1,40	124874	252	62,1	--	--
			Накладные расходы -		*482,94*		*86929*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*431,68*				*77703*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*51,26*				*9226*		
			СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*106,61*		*19190*				
			Сметная стоимость				*259068*				
158	363	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,5	Концы футляра диаметром 426 мм. Заделка битумом и прядью								
				15	11160,01	977,84	167400	14668	36521	7,99	120
			футляр		3058,13	20,55	45872	308	62,1	0,05	1
			Накладные расходы -		*2434,74*		*36521*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1911,86*				*28678*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*522,87*				*7843*		
			СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*1087,58*		*16314*				
			Сметная стоимость				*220235*				
159	364	11-220601-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции								
				0,18	4947421,79	405883,77	890536	73059	84244	368,00	66
			км трубопровода		292092,64	126159,50	52577	22709	62,1	120,66	22
			Накладные расходы -		*468020,83*		*84244*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*259734,58*				*46752*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*208286,25*				*37492*		
			СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*433235,41*		*77982*				
			Сметная стоимость				*1052762*				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
160	365	11-220301-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 426 мм(футляр). Укладка с гидравлическим испытанием								
				0,13	1183719,84	482282,49	153884	62697	70710	662,00	86
			км трубопровода		585591,96	183293,16	76127	23828	62,1	194,34	25
			Накладные расходы -		*543925,56*		*70710*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*477477,66*				*62072*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*66447,90*				*8638*		
			СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*138211,63*		*17968*				
			Сметная стоимость				*242562*				
161	367	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 110 мм. Протаскивание в футляр								
				130	849,71	11,94	110463	1552	62782	0,84	110
			м трубы, уложенной в футляре		693,74	1,40	90187	182	62,1	--	--
			Накладные расходы -		*482,94*		*62782*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*431,68*				*56119*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*51,26*				*6663*		
			СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*106,61*		*13860*				
			Сметная стоимость				*187105*				
162	368	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,5	Концы футляра диаметром 426 мм. Заделка битумом и прядью								
				10	11160,01	977,84	111600	9778	24347	7,99	80
			футляр		3058,13	20,55	30581	205	62,1	0,05	1
			Накладные расходы -		*2434,74*		*24347*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1911,86*				*19119*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*522,87*				*5229*		
			СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*1087,58*		*10876*				
			Сметная стоимость				*146823*				
163	369	11-220601-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции								
				0,13	4947421,79	405883,77	643165	52765	60843	368,00	48
			км трубопровода		292092,64	126159,50	37972	16401	62,1	120,66	16
			Накладные расходы -		*468020,83*		*60843*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*259734,58*				*33765*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*208286,25*				*27077*		
			СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*433235,41*		*56321*				
			Сметная стоимость				*760328*				
164	370	11-220301-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 426 мм(футляр). Укладка с гидравлическим испытанием								
				0,2025	1183719,84	482282,49	239703	97662	110145	662,00	134
			км трубопровода		585591,96	183293,16	118582	37117	62,1	194,34	39
			Накладные расходы -		*543925,56*		*110145*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*477477,66*				*96689*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*66447,90*				*13456*		
			СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*138211,63*		*27988*				
			Сметная стоимость				*377836*				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
165	372	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 110 мм. Протаскивание в футляр								
				202,5	849,71	11,94	172067	2417	97795	0,84	171
			м трубы, уложенной в футляре		693,74	1,40	140483	283	62,1	--	--
			Накладные расходы -		*482,94*		*97795*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*431,68*				*87416*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*51,26*				*10379*		
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*106,61*		*21589*				
			Сметная стоимость				*291451*				
166	373	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,5	Концы футляра диаметром 426 мм. Заделка битумом и прядью								
				15	11160,01	977,84	167400	14668	36521	7,99	120
			футляр		3058,13	20,55	45872	308	62,1	0,05	1
			Накладные расходы -		*2434,74*		*36521*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1911,86*				*28678*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*522,87*				*7843*		
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*1087,58*		*16314*				
			Сметная стоимость				*220235*				
167	374	11-220601-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции								
				0,2025	4947421,79	405883,77	1001853	82191	94774	368,00	75
			км трубопровода		292092,64	126159,50	59149	25547	62,1	120,66	24
			Накладные расходы -		*468020,83*		*94774*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*259734,58*				*52596*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*208286,25*				*42178*		
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*433235,41*		*87730*				
			Сметная стоимость				*1184357*				
168	375	11-220301-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 426 мм(футляр). Укладка с гидравлическим испытанием								
				0,224	1183719,84	482282,49	265153	108031	121839	662,00	148
			км трубопровода		585591,96	183293,16	131173	41058	62,1	194,34	44
			Накладные расходы -		*543925,56*		*121839*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*477477,66*				*106955*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*66447,90*				*14884*		
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*138211,63*		*30959*				
			Сметная стоимость				*417952*				
169	377	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 110 мм. Протаскивание в футляр								
				224	849,71	11,94	190336	2674	108178	0,84	189
			м трубы, уложенной в футляре		693,74	1,40	155398	313	62,1	--	--
			Накладные расходы -		*482,94*		*108178*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*431,68*				*96697*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*51,26*				*11481*		
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*106,61*		*23881*				
			Сметная стоимость				*322395*				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
170	378	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,5	Концы футляра диаметром 426 мм. Заделка битумом и прядью								
				16	11160,01	977,84	178560	15645	38956	7,99	128
			футляр		3058,13	20,55	48930	329	62,1	0,05	1
			Накладные расходы -		*2434,74*		*38956*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1911,86*				*30590*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*522,87*				*8366*		
			СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*1087,58*		*17401*				
			Сметная стоимость				*234917*				
171	379	11-220601-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции								
				0,224	4947421,79	405883,77	1108222	90918	104837	368,00	82
			км трубопровода		292092,64	126159,50	65429	28260	62,1	120,66	27
			Накладные расходы -		*468020,83*		*104837*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*259734,58*				*58181*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*208286,25*				*46656*		
			СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*433235,41*		*97045*				
			Сметная стоимость				*1310103*				
172	380	11-220301-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 426 мм(футляр). Укладка с гидравлическим испытанием								
				0,1015	1183719,84	482282,49	120148	48952	55208	662,00	67
			км трубопровода		585591,96	183293,16	59438	18604	62,1	194,34	20
			Накладные расходы -		*543925,56*		*55208*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*477477,66*				*48464*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*66447,90*				*6744*		
			СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*138211,63*		*14028*				
			Сметная стоимость				*189385*				
173	382	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 110 мм. Протаскивание в футляр								
				101,5	849,71	11,94	86246	1211	49018	0,84	86
			м трубы, уложенной в футляре		693,74	1,40	70415	142	62,1	--	--
			Накладные расходы -		*482,94*		*49018*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*431,68*				*43816*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*51,26*				*5202*		
			СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*106,61*		*10821*				
			Сметная стоимость				*146085*				
174	383	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,5	Концы футляра диаметром 426 мм. Заделка битумом и прядью								
				7	11160,01	977,84	78120	6845	17043	7,99	56
			футляр		3058,13	20,55	21407	144	62,1	0,05	--
			Накладные расходы -		*2434,74*		*17043*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1911,86*				*13383*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*522,87*				*3660*		
			СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*1087,58*		*7613*				
			Сметная стоимость				*102776*				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
175	384	11-220601-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции								
				0,1015	4947421,79	405883,77	502163	41197	47504	368,00	37
			км трубопровода		292092,64	126159,50	29647	12805	62,1	120,66	12
			Накладные расходы -		*468020,83*		*47504*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*259734,58*				*26363*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*208286,25*				*21141*		
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*433235,41*		*43973*				
			Сметная стоимость				*593641*				
176	385	11-220301-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 426 мм(футляр). Укладка с гидравлическим испытанием								
				0,075	1183719,84	482282,49	88779	36171	40794	662,00	50
			км трубопровода		585591,96	183293,16	43919	13747	62,1	194,34	15
			Накладные расходы -		*543925,56*		*40794*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*477477,66*				*35811*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*66447,90*				*4984*		
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*138211,63*		*10366*				
			Сметная стоимость				*139939*				
177	387	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 110 мм. Протаскивание в футляр								
				75	849,71	11,94	63729	895	36220	0,84	63
			м трубы, уложенной в футляре		693,74	1,40	52031	105	62,1	--	--
			Накладные расходы -		*482,94*		*36220*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*431,68*				*32376*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*51,26*				*3844*		
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*106,61*		*7996*				
			Сметная стоимость				*107945*				
178	388	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,5	Концы футляра диаметром 426 мм. Заделка битумом и прядью								
				5	11160,01	977,84	55800	4889	12174	7,99	40
			футляр		3058,13	20,55	15291	103	62,1	0,05	--
			Накладные расходы -		*2434,74*		*12174*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1911,86*				*9559*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*522,87*				*2614*		
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*1087,58*		*5438*				
			Сметная стоимость				*73412*				
179	389	11-220601-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции								
				0,075	4947421,79	405883,77	371057	30441	35102	368,00	28
			км трубопровода		292092,64	126159,50	21907	9462	62,1	120,66	9
			Накладные расходы -		*468020,83*		*35102*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*259734,58*				*19480*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*208286,25*				*15621*		
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*433235,41*		*32493*				
			Сметная стоимость				*438651*				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
180	390	11-220301-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 426 мм(футляр). Укладка с гидравлическим испытанием								
				0,048	1183719,84	482282,49	56819	23150	26108	662,00	32
			км трубопровода		585591,96	183293,16	28108	8798	62,1	194,34	9
			Накладные расходы -		*543925,56*		*26108*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*477477,66*				*22919*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*66447,90*				*3189*		
			СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*138211,63*		*6634*				
			Сметная стоимость				*89562*				
181	392	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 110 мм. Протаскивание в футляр								
				48	849,71	11,94	40786	573	23181	0,84	41
			м трубы, уложенной в футляре		693,74	1,40	33300	67	62,1	--	--
			Накладные расходы -		*482,94*		*23181*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*431,68*				*20721*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*51,26*				*2460*		
			СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*106,61*		*5117*				
			Сметная стоимость				*69084*				
182	393	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,5	Концы футляра диаметром 426 мм. Заделка битумом и прядью								
				3	11160,01	977,84	33480	2934	7304	7,99	24
			футляр		3058,13	20,55	9174	62	62,1	0,05	--
			Накладные расходы -		*2434,74*		*7304*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1911,86*				*5736*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*522,87*				*1569*		
			СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*1087,58*		*3263*				
			Сметная стоимость				*44047*				
183	394	11-220601-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции								
				0,048	4947421,79	405883,77	237476	19482	22465	368,00	18
			км трубопровода		292092,64	126159,50	14020	6056	62,1	120,66	6
			Накладные расходы -		*468020,83*		*22465*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*259734,58*				*12467*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*208286,25*				*9998*		
			СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*433235,41*		*20795*				
			Сметная стоимость				*280736*				
184	395	11-220301-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 426 мм(футляр). Укладка с гидравлическим испытанием								
				0,0165	1183719,84	482282,49	19531	7958	8975	662,00	11
			км трубопровода		585591,96	183293,16	9662	3024	62,1	194,34	3
			Накладные расходы -		*543925,56*		*8975*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*477477,66*				*7878*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*66447,90*				*1096*		
			СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*138211,63*		*2280*				
			Сметная стоимость				*30786*				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
185	397	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 110 мм. Протаскивание в футляр								
				16,5	849,71	11,94	14020	197	7968	0,84	14
			м трубы, уложенной в футляре		693,74	1,40	11447	23	62,1	--	--
			Накладные расходы -		*482,94*		*7968*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*431,68*				*7123*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*51,26*				*846*		
			СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*106,61*		*1759*				
			Сметная стоимость				*23748*				
186	398	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,5	Концы футляра диаметром 426 мм. Заделка битумом и прядью								
				1	11160,01	977,84	11160	978	2435	7,99	8
			футляр		3058,13	20,55	3058	21	62,1	0,05	--
			Накладные расходы -		*2434,74*		*2435*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1911,86*				*1912*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*522,87*				*523*		
			СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1087,58*		*1088*				
			Сметная стоимость				*14682*				
187	399	11-220601-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции								
				0,0165	4947421,79	405883,77	81632	6697	7722	368,00	6
			км трубопровода		292092,64	126159,50	4820	2082	62,1	120,66	2
			Накладные расходы -		*468020,83*		*7722*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*259734,58*				*4286*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*208286,25*				*3437*		
			СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*433235,41*		*7148*				
			Сметная стоимость				*96503*				
188	400	11-220301-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 426 мм(футляр). Укладка с гидравлическим испытанием								
				0,017	1183719,84	482282,49	20123	8199	9247	662,00	11
			км трубопровода		585591,96	183293,16	9955	3116	62,1	194,34	3
			Накладные расходы -		*543925,56*		*9247*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*477477,66*				*8117*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*66447,90*				*1130*		
			СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*138211,63*		*2350*				
			Сметная стоимость				*31719*				
189	402	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 110 мм. Протаскивание в футляр								
				17	849,71	11,94	14445	203	8210	0,84	14
			м трубы, уложенной в футляре		693,74	1,40	11794	24	62,1	--	--
			Накладные расходы -		*482,94*		*8210*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*431,68*				*7339*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*51,26*				*871*		
			СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*106,61*		*1812*				
			Сметная стоимость				*24467*				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
190	403	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,5	Концы футляра диаметром 426 мм. Заделка битумом и прядью								
				1	11160,01	977,84	11160	978	2435	7,99	8
			футляр		3058,13	20,55	3058	21	62,1	0,05	--
			Накладные расходы -		*2434,74*		*2435*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1911,86*				*1912*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*522,87*				*523*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1087,58*		*1088*				
			Сметная стоимость				*14682*				
191	404	11-220601-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции								
				0,017	4947421,79	405883,77	84106	6900	7956	368,00	6
			км трубопровода		292092,64	126159,50	4966	2145	62,1	120,66	2
			Накладные расходы -		*468020,83*		*7956*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*259734,58*				*4415*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*208286,25*				*3541*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*433235,41*		*7365*				
			Сметная стоимость				*99427*				
192	405	11-220301-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 426 мм(футляр). Укладка с гидравлическим испытанием								
				0,0175	1183719,84	482282,49	20715	8440	9519	662,00	12
			км трубопровода		585591,96	183293,16	10248	3208	62,1	194,34	3
			Накладные расходы -		*543925,56*		*9519*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*477477,66*				*8356*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*66447,90*				*1163*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*138211,63*		*2419*				
			Сметная стоимость				*32652*				
193	407	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 110 мм. Протаскивание в футляр								
				17,5	849,71	11,94	14870	209	8451	0,84	15
			м трубы, уложенной в футляре		693,74	1,40	12140	24	62,1	--	--
			Накладные расходы -		*482,94*		*8451*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*431,68*				*7554*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*51,26*				*897*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*106,61*		*1866*				
			Сметная стоимость				*25187*				
194	408	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,5	Концы футляра диаметром 426 мм. Заделка битумом и прядью								
				1	11160,01	977,84	11160	978	2435	7,99	8
			футляр		3058,13	20,55	3058	21	62,1	0,05	--
			Накладные расходы -		*2434,74*		*2435*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1911,86*				*1912*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*522,87*				*523*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1087,58*		*1088*				
			Сметная стоимость				*14682*				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
195	409	11-220601-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции								
				0,0175	4947421,79	405883,77	86580	7103	8190	368,00	6
			км трубопровода		292092,64	126159,50	5112	2208	62,1	120,66	2
			Накладные расходы -		*468020,83*		*8190*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*259734,58*				*4545*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*208286,25*				*3645*		
			СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*433235,41*		*7582*				
			Сметная стоимость				*102352*				
196	410	11-220301-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 426 мм(футляр). Укладка с гидравлическим испытанием								
				0,054	1183719,84	482282,49	63921	26043	29372	662,00	36
			км трубопровода		585591,96	183293,16	31622	9898	62,1	194,34	10
			Накладные расходы -		*543925,56*		*29372*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*477477,66*				*25784*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*66447,90*				*3588*		
			СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*138211,63*		*7463*				
			Сметная стоимость				*100756*				
197	412	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 110 мм. Протаскивание в футляр								
				54	849,71	11,94	45885	645	26079	0,84	46
			м трубы, уложенной в футляре		693,74	1,40	37462	75	62,1	--	--
			Накладные расходы -		*482,94*		*26079*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*431,68*				*23311*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*51,26*				*2768*		
			СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*106,61*		*5757*				
			Сметная стоимость				*77721*				
198	413	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,5	Концы футляра диаметром 426 мм. Заделка битумом и прядью								
				3	11160,01	977,84	33480	2934	7304	7,99	24
			футляр		3058,13	20,55	9174	62	62,1	0,05	--
			Накладные расходы -		*2434,74*		*7304*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1911,86*				*5736*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*522,87*				*1569*		
			СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1087,58*		*3263*				
			Сметная стоимость				*44047*				
199	414	11-220601-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции								
				0,054	4947421,79	405883,77	267161	21918	25273	368,00	20
			км трубопровода		292092,64	126159,50	15773	6813	62,1	120,66	7
			Накладные расходы -		*468020,83*		*25273*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*259734,58*				*14026*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*208286,25*				*11247*		
			СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*433235,41*		*23395*				
			Сметная стоимость				*315829*				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
200	415	11-220301-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 426 мм(футляр). Укладка с гидравлическим испытанием								
				0,0185	1183719,84	482282,49	21899	8922	10063	662,00	12
			км трубопровода		585591,96	183293,16	10833	3391	62,1	194,34	4
			Накладные расходы -		*543925,56*		*10063*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*477477,66*				*8833*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*66447,90*				*1229*		
			СП от ИЗ+НР (И30) - 8%		*138211,63*		*2557*				
			Сметная стоимость				*34519*				
201	417	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 110 мм. Протаскивание в футляр								
				18,5	849,71	11,94	15720	221	8934	0,84	16
			м трубы, уложенной в футляре		693,74	1,40	12834	26	62,1	--	--
			Накладные расходы -		*482,94*		*8934*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*431,68*				*7986*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*51,26*				*948*		
			СП от ИЗ+НР (И30) - 8%		*106,61*		*1972*				
			Сметная стоимость				*26627*				
202	418	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,5	Концы футляра диаметром 426 мм. Заделка битумом и прядью								
				1	11160,01	977,84	11160	978	2435	7,99	8
			футляр		3058,13	20,55	3058	21	62,1	0,05	--
			Накладные расходы -		*2434,74*		*2435*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1911,86*				*1912*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*522,87*				*523*		
			СП от ИЗ+НР (И30) - 8%		*1087,58*		*1088*				
			Сметная стоимость				*14682*				
203	419	11-220601-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции								
				0,0185	4947421,79	405883,77	91527	7509	8658	368,00	7
			км трубопровода		292092,64	126159,50	5404	2334	62,1	120,66	2
			Накладные расходы -		*468020,83*		*8658*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*259734,58*				*4805*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*208286,25*				*3853*		
			СП от ИЗ+НР (И30) - 8%		*433235,41*		*8015*				
			Сметная стоимость				*108200*				
204	420	11-220301-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 426 мм(футляр). Укладка с гидравлическим испытанием								
				0,019	1183719,84	482282,49	22491	9163	10335	662,00	13
			км трубопровода		585591,96	183293,16	11126	3483	62,1	194,34	4
			Накладные расходы -		*543925,56*		*10335*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*477477,66*				*9072*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*66447,90*				*1263*		
			СП от ИЗ+НР (И30) - 8%		*138211,63*		*2626*				
			Сметная стоимость				*35452*				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
205	422	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 110 мм. Протаскивание в футляр								
				19	849,71	11,94	16145	227	9176	0,84	16
			м трубы, уложенной в футляре		693,74	1,40	13181	27	62,1	--	--
			Накладные расходы -		*482,94*		*9176*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*431,68*				*8202*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*51,26*				*974*		
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*106,61*		*2026*				
			Сметная стоимость				*27346*				
206	423	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,5	Концы футляра диаметром 426 мм. Заделка битумом и прядью								
				1	11160,01	977,84	11160	978	2435	7,99	8
			футляр		3058,13	20,55	3058	21	62,1	0,05	--
			Накладные расходы -		*2434,74*		*2435*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1911,86*				*1912*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*522,87*				*523*		
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*1087,58*		*1088*				
			Сметная стоимость				*14682*				
207	424	11-220601-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции								
				0,019	4947421,79	405883,77	94001	7712	8892	368,00	7
			км трубопровода		292092,64	126159,50	5550	2397	62,1	120,66	2
			Накладные расходы -		*468020,83*		*8892*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*259734,58*				*4935*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*208286,25*				*3957*		
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*433235,41*		*8231*				
			Сметная стоимость				*111125*				
208	425	11-220301-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 426 мм(футляр). Укладка с гидравлическим испытанием								
				0,0195	1183719,84	482282,49	23083	9405	10607	662,00	13
			км трубопровода		585591,96	183293,16	11419	3574	62,1	194,34	4
			Накладные расходы -		*543925,56*		*10607*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*477477,66*				*9311*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*66447,90*				*1296*		
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*138211,63*		*2695*				
			Сметная стоимость				*36385*				
209	427	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 110 мм. Протаскивание в футляр								
				19,5	849,71	11,94	16569	233	9417	0,84	16
			м трубы, уложенной в футляре		693,74	1,40	13528	27	62,1	--	--
			Накладные расходы -		*482,94*		*9417*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*431,68*				*8418*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*51,26*				*999*		
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*106,61*		*2079*				
			Сметная стоимость				*28065*				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
210	428	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,5	Концы футляра диаметром 426 мм. Заделка битумом и прядью								
				1	11160,01	977,84	11160	978	2435	7,99	8
			футляр		3058,13	20,55	3058	21	62,1	0,05	--
			Накладные расходы -		*2434,74*		*2435*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1911,86*				*1912*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*522,87*				*523*		
			СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*1087,58*		*1088*				
			Сметная стоимость				*14682*				
211	429	11-220601-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции								
				0,0195	4947421,79	405883,77	96475	7915	9126	368,00	7
			км трубопровода		292092,64	126159,50	5696	2460	62,1	120,66	2
			Накладные расходы -		*468020,83*		*9126*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*259734,58*				*5065*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*208286,25*				*4062*		
			СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*433235,41*		*8448*				
			Сметная стоимость				*114049*				
212	430	11-220301-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 426 мм(футляр). Укладка с гидравлическим испытанием								
				0,08	1183719,84	482282,49	94698	38583	43514	662,00	53
			км трубопровода		585591,96	183293,16	46847	14663	62,1	194,34	16
			Накладные расходы -		*543925,56*		*43514*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*477477,66*				*38198*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*66447,90*				*5316*		
			СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*138211,63*		*11057*				
			Сметная стоимость				*149269*				
213	432	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 110 мм. Протаскивание в футляр								
				80	849,71	11,94	67977	955	38635	0,84	68
			м трубы, уложенной в футляре		693,74	1,40	55499	112	62,1	--	--
			Накладные расходы -		*482,94*		*38635*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*431,68*				*34535*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*51,26*				*4100*		
			СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*106,61*		*8529*				
			Сметная стоимость				*115141*				
214	433	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,5	Концы футляра диаметром 426 мм. Заделка битумом и прядью								
				4	11160,01	977,84	44640	3911	9739	7,99	32
			футляр		3058,13	20,55	12233	82	62,1	0,05	--
			Накладные расходы -		*2434,74*		*9739*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1911,86*				*7647*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*522,87*				*2091*		
			СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*1087,58*		*4350*				
			Сметная стоимость				*58729*				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215	434	11-220601-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции								
				0,08	4947421,79	405883,77	395794	32471	37442	368,00	29
			км трубопровода		292092,64	126159,50	23367	10093	62,1	120,66	10
			Накладные расходы -		*468020,83*		*37442*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*259734,58*				*20779*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*208286,25*				*16663*		
			СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*433235,41*		*34659*				
			Сметная стоимость				*467894*				
216	435	11-220301-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 426 мм(футляр). Укладка с гидравлическим испытанием								
				0,021	1183719,84	482282,49	24858	10128	11422	662,00	14
			км трубопровода		585591,96	183293,16	12297	3849	62,1	194,34	4
			Накладные расходы -		*543925,56*		*11422*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*477477,66*				*10027*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*66447,90*				*1395*		
			СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*138211,63*		*2902*				
			Сметная стоимость				*39183*				
217	437	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 110 мм. Протаскивание в футляр								
				21	849,71	11,94	17844	251	10142	0,84	18
			м трубы, уложенной в футляре		693,74	1,40	14569	29	62,1	--	--
			Накладные расходы -		*482,94*		*10142*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*431,68*				*9065*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*51,26*				*1076*		
			СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*106,61*		*2239*				
			Сметная стоимость				*30225*				
218	438	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,5	Концы футляра диаметром 426 мм. Заделка битумом и прядью								
				1	11160,01	977,84	11160	978	2435	7,99	8
			футляр		3058,13	20,55	3058	21	62,1	0,05	--
			Накладные расходы -		*2434,74*		*2435*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1911,86*				*1912*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*522,87*				*523*		
			СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*1087,58*		*1088*				
			Сметная стоимость				*14682*				
219	439	11-220601-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции								
				0,021	4947421,79	405883,77	103896	8524	9828	368,00	8
			км трубопровода		292092,64	126159,50	6134	2649	62,1	120,66	3
			Накладные расходы -		*468020,83*		*9828*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*259734,58*				*5454*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*208286,25*				*4374*		
			СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*433235,41*		*9098*				
			Сметная стоимость				*122822*				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
220	440	11-220301-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 426 мм(футляр). Укладка с гидравлическим испытанием								
				0,046	1183719,84	482282,49	54451	22185	25021	662,00	30
			км трубопровода		585591,96	183293,16	26937	8431	62,1	194,34	9
			Накладные расходы -		*543925,56*		*25021*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*477477,66*				*21964*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*66447,90*				*3057*		
			СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*138211,63*		*6358*				
			Сметная стоимость				*85829*				
221	442	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 110 мм. Протаскивание в футляр								
				46	849,71	11,94	39087	549	22215	0,84	39
			м трубы, уложенной в футляре		693,74	1,40	31912	64	62,1	--	--
			Накладные расходы -		*482,94*		*22215*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*431,68*				*19857*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*51,26*				*2358*		
			СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*106,61*		*4904*				
			Сметная стоимость				*66206*				
222	443	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,5	Концы футляра диаметром 426 мм. Заделка битумом и прядью								
				2	11160,01	977,84	22320	1956	4869	7,99	16
			футляр		3058,13	20,55	6116	41	62,1	0,05	--
			Накладные расходы -		*2434,74*		*4869*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1911,86*				*3824*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*522,87*				*1046*		
			СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1087,58*		*2175*				
			Сметная стоимость				*29365*				
223	444	11-220601-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции								
				0,046	4947421,79	405883,77	227581	18671	21529	368,00	17
			км трубопровода		292092,64	126159,50	13436	5803	62,1	120,66	6
			Накладные расходы -		*468020,83*		*21529*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*259734,58*				*11948*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*208286,25*				*9581*		
			СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*433235,41*		*19929*				
			Сметная стоимость				*269039*				
224	445	11-220301-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 426 мм(футляр). Укладка с гидравлическим испытанием								
				0,0255	1183719,84	482282,49	30185	12298	13870	662,00	17
			км трубопровода		585591,96	183293,16	14933	4674	62,1	194,34	5
			Накладные расходы -		*543925,56*		*13870*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*477477,66*				*12176*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*66447,90*				*1694*		
			СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*138211,63*		*3524*				
			Сметная стоимость				*47579*				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
225	447	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 110 мм. Протаскивание в футляр								
				25,5	849,71	11,94	21668	304	12315	0,84	22
			м трубы, уложенной в футляре		693,74	1,40	17690	36	62,1	--	--
			Накладные расходы -		*482,94*		*12315*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*431,68*				*11008*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*51,26*				*1307*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*106,61*		*2719*				
			Сметная стоимость				*36702*				
226	448	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,5	Концы футляра диаметром 426 мм. Заделка битумом и прядью								
				1	11160,01	977,84	11160	978	2435	7,99	8
			футляр		3058,13	20,55	3058	21	62,1	0,05	--
			Накладные расходы -		*2434,74*		*2435*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1911,86*				*1912*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*522,87*				*523*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1087,58*		*1088*				
			Сметная стоимость				*14682*				
227	449	11-220601-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции								
				0,0255	4947421,79	405883,77	126159	10350	11935	368,00	9
			км трубопровода		292092,64	126159,50	7448	3217	62,1	120,66	3
			Накладные расходы -		*468020,83*		*11935*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*259734,58*				*6623*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*208286,25*				*5311*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*433235,41*		*11048*				
			Сметная стоимость				*149141*				
228	450	11-220301-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 426 мм(футляр). Укладка с гидравлическим испытанием								
				0,026	1183719,84	482282,49	30777	12539	14142	662,00	17
			км трубопровода		585591,96	183293,16	15225	4766	62,1	194,34	5
			Накладные расходы -		*543925,56*		*14142*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*477477,66*				*12414*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*66447,90*				*1728*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*138211,63*		*3594*				
			Сметная стоимость				*48513*				
229	452	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 110 мм. Протаскивание в футляр								
				26	849,71	11,94	22093	310	12556	0,84	22
			м трубы, уложенной в футляре		693,74	1,40	18037	36	62,1	--	--
			Накладные расходы -		*482,94*		*12556*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*431,68*				*11224*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*51,26*				*1333*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*106,61*		*2772*				
			Сметная стоимость				*37421*				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
230	453	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,5	Концы футляра диаметром 426 мм. Заделка битумом и прядью								
				1	11160,01	977,84	11160	978	2435	7,99	8
			футляр		3058,13	20,55	3058	21	62,1	0,05	--
			Накладные расходы -		*2434,74*		*2435*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1911,86*				*1912*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*522,87*				*523*		
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*1087,58*		*1088*				
			Сметная стоимость				*14682*				
231	454	11-220601-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции								
				0,026	4947421,79	405883,77	128633	10553	12169	368,00	10
			км трубопровода		292092,64	126159,50	7594	3280	62,1	120,66	3
			Накладные расходы -		*468020,83*		*12169*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*259734,58*				*6753*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*208286,25*				*5415*		
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*433235,41*		*11264*				
			Сметная стоимость				*152066*				
232	455	11-220301-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 426 мм(футляр). Укладка с гидравлическим испытанием								
				0,027	1183719,84	482282,49	31960	13022	14686	662,00	18
			км трубопровода		585591,96	183293,16	15811	4949	62,1	194,34	5
			Накладные расходы -		*543925,56*		*14686*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*477477,66*				*12892*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*66447,90*				*1794*		
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*138211,63*		*3732*				
			Сметная стоимость				*50378*				
233	457	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 110 мм. Протаскивание в футляр								
				27	849,71	11,94	22942	322	13039	0,84	23
			м трубы, уложенной в футляре		693,74	1,40	18731	38	62,1	--	--
			Накладные расходы -		*482,94*		*13039*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*431,68*				*11655*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*51,26*				*1384*		
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*106,61*		*2879*				
			Сметная стоимость				*38860*				
234	458	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,5	Концы футляра диаметром 426 мм. Заделка битумом и прядью								
				1	11160,01	977,84	11160	978	2435	7,99	8
			футляр		3058,13	20,55	3058	21	62,1	0,05	--
			Накладные расходы -		*2434,74*		*2435*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1911,86*				*1912*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*522,87*				*523*		
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*1087,58*		*1088*				
			Сметная стоимость				*14682*				--

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
235	459	11-220601-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции								
				0,027	4947421,79	405883,77	133580	10959	12637	368,00	10
			км трубопровода		292092,64	126159,50	7887	3406	62,1	120,66	3
			Накладные расходы -		*468020,83*		*12637*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*259734,58*				*7013*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*208286,25*				*5624*		
			СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*433235,41*		*11697*				
			Сметная стоимость				*157914*				
236	460	11-220301-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 426 мм(футляр). Укладка с гидравлическим испытанием								
				0,029	1183719,84	482282,49	34328	13986	15774	662,00	19
			км трубопровода		585591,96	183293,16	16982	5316	62,1	194,34	6
			Накладные расходы -		*543925,56*		*15774*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*477477,66*				*13847*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*66447,90*				*1927*		
			СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*138211,63*		*4008*				
			Сметная стоимость				*54110*				
237	462	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 110 мм. Протаскивание в футляр								
				29	849,71	11,94	24642	346	14005	0,84	24
			м трубы, уложенной в футляре		693,74	1,40	20119	41	62,1	--	--
			Накладные расходы -		*482,94*		*14005*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*431,68*				*12519*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*51,26*				*1486*		
			СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*106,61*		*3092*				
			Сметная стоимость				*41739*				
238	463	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,5	Концы футляра диаметром 426 мм. Заделка битумом и прядью								
				1	11160,01	977,84	11160	978	2435	7,99	8
			футляр		3058,13	20,55	3058	21	62,1	0,05	--
			Накладные расходы -		*2434,74*		*2435*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1911,86*				*1912*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*522,87*				*523*		
			СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*1087,58*		*1088*				
			Сметная стоимость				*14682*				
239	464	11-220601-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции								
				0,029	4947421,79	405883,77	143475	11771	13573	368,00	11
			км трубопровода		292092,64	126159,50	8471	3659	62,1	120,66	3
			Накладные расходы -		*468020,83*		*13573*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*259734,58*				*7532*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*208286,25*				*6040*		
			СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*433235,41*		*12564*				
			Сметная стоимость				*169611*				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
240	465	11-220301-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 426 мм(футляр). Укладка с гидравлическим испытанием								
				0,03	1183719,84	482282,49	35512	14468	16318	662,00	20
			км трубопровода		585591,96	183293,16	17568	5499	62,1	194,34	6
			Накладные расходы -		*543925,56*		*16318*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*477477,66*				*14324*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*66447,90*				*1993*		
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*138211,63*		*4146*				
			Сметная стоимость				*55976*				
241	467	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 110 мм. Протаскивание в футляр								
				30	849,71	11,94	25491	358	14488	0,84	25
			м трубы, уложенной в футляре		693,74	1,40	20812	42	62,1	--	--
			Накладные расходы -		*482,94*		*14488*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*431,68*				*12950*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*51,26*				*1538*		
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*106,61*		*3198*				
			Сметная стоимость				*43178*				
242	468	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,5	Концы футляра диаметром 426 мм. Заделка битумом и прядью								
				1	11160,01	977,84	11160	978	2435	7,99	8
			футляр		3058,13	20,55	3058	21	62,1	0,05	--
			Накладные расходы -		*2434,74*		*2435*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1911,86*				*1912*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*522,87*				*523*		
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*1087,58*		*1088*				
			Сметная стоимость				*14682*				
243	469	11-220601-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции								
				0,03	4947421,79	405883,77	148423	12177	14041	368,00	11
			км трубопровода		292092,64	126159,50	8763	3785	62,1	120,66	4
			Накладные расходы -		*468020,83*		*14041*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*259734,58*				*7792*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*208286,25*				*6249*		
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*433235,41*		*12997*				
			Сметная стоимость				*175461*				
			Колодцы водопроводные железобетонные(Поселковая водопроводная сеть)								
244	502	21-020101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010(для бетонных упоров)								
				5,5972133	13896,31	--	77781	--	3111	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*555,85*		*3111*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*555,85*				*3111*		
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*1156,17*		*6471*				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Сметная стоимость				*87364*				
245	503	21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента								
				15,507216	733,00	--	11367	--	455	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*29,32*		*455*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*29,32*				*455*		
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*60,99*		*946*				
			Сметная стоимость				*12767*				
246	504	11-080201-0109 РСНБ РК 2015	Стены приямков и каналов. Кладка								
				0,3047992	23551,01	1276,30	7178	389	1015	5,95	2
			м3 кладки		4222,30	295,91	1287	90	50,8	0,36	--
			Накладные расходы -		*3329,10*		*1015*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*2295,25*				*700*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1033,85*				*315*		
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*2150,41*		*655*				
			Сметная стоимость				*8848*				
247	505	11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих Дк-1500,								
				141,58183	22678,68	5393,44	3210890	763613	936302	8,86	1254
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		6619,13	2215,89	937148	313729	62,1	2,22	314
			Накладные расходы -		*6613,15*		*936302*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*5486,54*				*776795*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1126,61*				*159507*		
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*2343,35*		*331775*				
			Сметная стоимость				*4478968*				
248	512	21-020101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010(для бетонных упоров)								
				6,3001826	13896,31	--	87549	--	3502	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*555,85*		*3502*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*555,85*				*3502*		
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*1156,17*		*7284*				
			Сметная стоимость				*98335*				
249	513	21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента								
				147,88201	733,00	--	108398	--	4336	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*29,32*		*4336*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*29,32*				*4336*		
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*60,99*		*9019*				
			Сметная стоимость				*121753*				
250	514	11-080201-0109 РСНБ РК 2015	Стены приямков и каналов. Кладка								
				0,2385385	23551,01	1276,30	5618	304	794	5,95	1
			м3 кладки		4222,30	295,91	1007	71	50,8	0,36	--

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Накладные расходы -		*3329,10*		*794*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*2295,25*				*548*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1033,85*				*247*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2150,41*		*513*				
			Сметная стоимость				*6925*				
251	515	11-221301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых Дк-1500, Нр-3300(1колодец)								
				1,4763633	37844,00	5450,86	55871	8047	14878	13,90	21
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		11032,85	2226,57	16288	3287	62,1	2,23	3
			Накладные расходы -		*10077,22*		*14878*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*8234,10*				*12157*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1843,12*				*2721*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3833,70*		*5660*				
			Сметная стоимость				*76409*				
252	522	21-020101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010(для бетонных упоров)								
				0,0470163	13896,31	--	653	--	26	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*555,85*		*26*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*555,85*				*26*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1156,17*		*54*				
			Сметная стоимость				*733*				
253	523	21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента								
				1,0178796	733,00	--	746	--	30	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*29,32*		*30*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*29,32*				*30*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*60,99*		*62*				
			Сметная стоимость				*838*				
254	524	11-080201-0109 РСНБ РК 2015	Стены приямков и каналов. Кладка								
				0,0265043	23551,01	1276,30	624	34	88	5,95	--
			м3 кладки		4222,30	295,91	112	8	50,8	0,36	--
			Накладные расходы -		*3329,10*		*88*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*2295,25*				*61*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1033,85*				*27*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2150,41*		*57*				
			Сметная стоимость				*769*				
255	525	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону								
				3163,8044	719,55	12,56	2276515	39732	381817	0,21	671
			м2 поверхности		172,31	1,64	545140	5201	50,8	--	6
			Накладные расходы -		*120,68*		*381817*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*88,37*				*279573*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*32,32*				*102244*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*67,22*		*212667*				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Сметная стоимость				*2870998*				
256	526	11-080101-0302 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой	651,0834	1039,74	17,88	676960	11643	64446	0,14	93
			м2 поверхности		104,11	4,52	67785	2943	50,8	0,01	4
			Накладные расходы -		*98,98*		*64446*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*55,19*				*35930*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*43,80*				*28516*		
			СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*91,10*		*59312*				
			Сметная стоимость				*800718*				
257	529	11-130601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками скоб	130,5912	247,54	--	32326	--	19515	0,34	44
			м2		247,54	--	32326	--	54,2	--	--
			Накладные расходы -		*149,43*		*19515*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*134,17*				*17521*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*15,27*				*1994*		
			СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*31,76*		*4147*				
			Сметная стоимость				*55988*				
258	530	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	130,5912	53,54	1,03	6992	135	2266	0,03	4
			м2		26,82	0,16	3502	21	54,2	--	--
			Накладные расходы -		*17,35*		*2266*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*14,63*				*1910*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2,73*				*356*		
			СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*5,67*		*741*				
			Сметная стоимость				*9999*				
259	531	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	130,5912	92,33	1,62	12057	212	2938	0,02	3
			м2		33,03	0,33	4313	43	54,2	--	--
			Накладные расходы -		*22,50*		*2938*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*18,08*				*2361*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*4,42*				*577*		
			СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*9,19*		*1200*				
			Сметная стоимость				*16194*				
260	532	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Упоры бетонные на углы поворота. Устройство	0,835461	19667,20	683,77	16431	571	2230	4,90	4
			м3		3567,45	164,00	2980	137	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*2668,83*		*2230*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1809,75*				*1512*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*859,08*				*718*		
			СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1786,88*		*1493*				
			Сметная стоимость				*20154*				
			Подводки к границам потребителей								
			Земляные работы								
261	533	11-010102-0316 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	276,08793	196,36	183,33	54213	50614	15750	0,02	6
			м3 грунта		12,89	67,14	3559	18537	59,1	0,06	17

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Накладные расходы -		*57,05*		*15750*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*47,30*				*13059*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*9,75*				*2691*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,27*		*5597*				
			Сметная стоимость				*75560*				
262	534	11-010101-0316 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3								
				13943,95	131,76	119,64	1837255	1668225	551566	0,02	254
			м3 грунта		12,12	43,66	169030	608784	59,1	0,04	552
			Накладные расходы -		*39,56*		*551566*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*32,97*				*459688*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6,59*				*91878*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,71*		*191106*				
			Сметная стоимость				*2579927*				
263	535	11-010205-0210 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 4 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2								
				431,25617	5075,96	--	2189041	--	1433034	6,97	3007
			м3 грунта		5075,96	--	2189041	--	59,1	--	--
			Накладные расходы -		*3322,93*		*1433034*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2999,90*				*1293723*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*323,03*				*139311*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*671,91*		*289766*				
			Сметная стоимость				*3911841*				
264	536	11-010205-0210 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м								
				1597,2451	4229,97	--	6756300	--	4422944	5,81	9280
			м3 грунта		4229,97	--	6756300	--	59,1	--	--
			Накладные расходы -		*2769,11*		*4422944*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2499,91*				*3992973*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*269,20*				*429971*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*559,93*		*894339*				
			Сметная стоимость				*12073583*				
265	537	11-010205-0210 РСНБ РК 2015 К=0,96	Грунты 4 группы. Уширение траншеи под колодцы и стыки труб, глубиной до 3 м								
				812,42693	3898,34	--	3167117	--	2073322	5,58	4531
			м3 грунта		3898,34	--	3167117	--	59,1	--	--
			Накладные расходы -		*2552,01*		*2073322*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2303,92*				*1871766*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*248,09*				*201555*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*516,03*		*419235*				
			Сметная стоимость				*5659674*				
266	538	11-010205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную уширений. Группа грунтов 3								
				1048,465	843,79	--	884688	--	579152	1,21	1269

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м3 грунта		843,79	--	884688	--	59,1	--	--
			Накладные расходы -		*552,38*		*579152*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*498,68*				*522851*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*53,70*				*56302*		
			СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*111,69*		*117107*				
			Сметная стоимость				*1580947*				
267	539	11-010104-0406 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3								
				12777,96	12,89	12,89	164742	164742	44083	--	--
			м3 грунта		--	4,77	--	61000	59,1	--	55
			Накладные расходы -		*3,45*		*44083*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2,82*				*36051*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*0,63*				*8032*		
			СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1,31*		*16706*				
			Сметная стоимость				*225531*				
268	540	11-010205-0504 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4								
				3194,4902	1095,35	--	3499077	--	2290635	1,38	4408
			м3 грунта		1095,35	--	3499077	--	59,1	--	--
			Накладные расходы -		*717,06*		*2290635*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*647,35*				*2067954*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*69,71*				*222681*		
			СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*144,99*		*463177*				
			Сметная стоимость				*6252889*				
269	541	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками								
				12777,961	133,34	54,15	1703764	691887	891829	0,13	1648
			м3 уплотненного грунта		79,19	25,69	1011877	328222	59,1	0,03	399
			Накладные расходы -		*69,79*		*891829*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*61,98*				*791998*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*7,81*				*99830*		
			СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*16,25*		*207647*				
			Сметная стоимость				*2803240*				
270	542	41-020101-1001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км								
				494,19739	78,43	--	38760	--	1550	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*3,14*		*1550*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*3,14*				*1550*		
			СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*6,53*		*3225*				
			Сметная стоимость				*43535*				
271	543	11-010102-0603 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Работа на отвале								
				276,08793	14,44	11,88	3986	3279	1318	--	1
			м3 грунта		2,42	4,41	668	1217	59,1	--	1
			Накладные расходы -		*4,77*		*1318*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*4,03*				*1114*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*0,74*				*204*		
			СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1,54*		*424*				
			Сметная стоимость				*5728*				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Монтаж трубопроводов								
272	544	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	290,15187	2329,71	113,58	675971	32956	165721	1,02	296
			м3 основания		711,30	28,77	206384	8347	62,1	0,04	10
			Накладные расходы -		*571,15*		*165721*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*459,58*				*133348*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*111,57*				*32373*		
			СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*232,07*		*67335*				
			Сметная стоимость				*909027*				
273	545	11-220501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	3,9774767	179779,96	41250,93	715071	164075	416533	173,00	688
			км трубопровода		137315,29	13699,85	546168	54491	62,1	18,65	74
			Накладные расходы -		*104722,81*		*416533*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*93780,40*				*373009*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*10942,41*				*43523*		
			СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*22760,22*		*90528*				
			Сметная стоимость				*1222132*				
274	547	11-220701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	9,726	40528,10	--	394176	--	251287	51,50	501
			км трубопровода		37494,58	--	364672	--	62,1	--	--
			Накладные расходы -		*25836,62*		*251287*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*23284,13*				*226461*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2552,49*				*24826*		
			СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*5309,18*		*51637*				
			Сметная стоимость				*697100*				
275	548	11-160401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 32х2,5 мм(гребенка на 2 вентиля,. Прокладка	60,143928	843,14	25,94	50710	1560	19794	0,55	33
			м трубопровода		461,34	8,91	27747	536	60,4	0,01	1
			Накладные расходы -		*329,12*		*19794*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*284,03*				*17083*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*45,09*				*2712*		
			СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*93,78*		*5640*				
			Сметная стоимость				*76145*				
276	549	11-160401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 57х3,5 мм(гребенка на 2 вентиля,) мм. Прокладка	60,143928	1368,11	25,94	82283	1560	21057	0,55	33
			м трубопровода		461,34	8,91	27747	536	60,4	0,01	1
			Накладные расходы -		*350,12*		*21057*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*284,03*				*17083*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*66,09*				*3975*		
			СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*137,46*		*8267*				
			Сметная стоимость				*111608*				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
277	550	11-160401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 32х2,5 мм(гребенка на 3 вентиля,). Прокладка								
				24,622524	843,14	25,94	20760	639	8104	0,55	14
			м трубопровода		461,34	8,91	11359	219	60,4	0,01	--
			Накладные расходы -		*329,12*		*8104*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*284,03*				*6994*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*45,09*				*1110*		
			СП от ПЗ+НР (ПЗО) - 8%		*93,78*		*2309*				
			Сметная стоимость				*31173*				
278	551	11-160401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 57х3,5 мм(гребенка на 3 вентиля, 53шт). Прокладка								
				24,622524	1368,11	25,94	33686	639	8621	0,55	14
			м трубопровода		461,34	8,91	11359	219	60,4	0,01	--
			Накладные расходы -		*350,12*		*8621*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*284,03*				*6994*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*66,09*				*1627*		
			СП от ПЗ+НР (ПЗО) - 8%		*137,46*		*3385*				
			Сметная стоимость				*45691*				
279	552	11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое								
				222,8	51,92	1,90	11569	424	7427	0,05	11
			м трубопровода		49,76	--	11087	--	60,4	--	--
			Накладные расходы -		*33,34*		*7427*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*30,06*				*6696*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*3,28*				*731*		
			СП от ПЗ+НР (ПЗО) - 8%		*6,82*		*1520*				
			Сметная стоимость				*20516*				
280	553	11-160901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка								
				626	358,17	17,34	224217	10857	141654	0,41	257
			счетчик (водомер)		329,21	8,22	206083	5146	60,4	0,01	6
			Накладные расходы -		*226,28*		*141654*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*203,80*				*127582*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*22,48*				*14072*		
			СП от ПЗ+НР (ПЗО) - 8%		*46,76*		*29270*				
			Сметная стоимость				*395140*				
281	564	11-220501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 140 мм(футляр). Укладка								
				0,08764	289459,69	84267,27	25368	7385	13583	247,00	22
			км трубопровода		193776,44	28275,47	16983	2478	62,1	38,24	3
			Накладные расходы -		*154988,40*		*13583*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*137894,24*				*12085*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*17094,16*				*1498*		
			СП от ПЗ+НР (ПЗО) - 8%		*35555,85*		*3116*				
			Сметная стоимость				*42067*				
282	566	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 32 мм. Протаскивание в футляр								
				87,64	849,71	11,94	74469	1046	42325	0,84	74

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м трубы, уложенной в футляре		693,74	1,40	60800	122	62,1	--	--
			Накладные расходы -		*482,94*		*42325*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*431,68*				*37833*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*51,26*				*4492*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*106,61*		*9343*				
			Сметная стоимость				*126137*				
283	567	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,175	Концы футляра диаметром 140 мм. Заделка битумом и прядью								
				400	3906,00	342,24	1562401	136897	340863	7,99	3196
			футляр		1070,35	7,19	428139	2877	62,1	0,05	20
			Накладные расходы -		*852,16*		*340863*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*669,15*				*267661*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*183,01*				*73202*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*380,65*		*152261*				
			Сметная стоимость				*2055525*				
284	585	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 32 мм. Протаскивание в футляр								
				1075,2	849,71	11,94	913613	12833	519255	0,84	907
			м трубы, уложенной в футляре		693,74	1,40	745912	1502	62,1	--	2
			Накладные расходы -		*482,94*		*519255*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*431,68*				*464144*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*51,26*				*55110*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*106,61*		*114629*				
			Сметная стоимость				*1547497*				
285	586	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,3125	Концы футляра диаметром 273 мм. Заделка битумом и прядью								
				88	6975,00	611,15	613800	53781	133910	7,99	703
			футляр		1911,33	12,84	168197	1130	62,1	0,05	4
			Накладные расходы -		*1521,71*		*133910*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1194,91*				*105152*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*326,80*				*28758*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*679,74*		*59817*				
			Сметная стоимость				*807527*				
286	587	11-220601-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 273 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции								
				1,0852	3103807,15	139058,80	3368252	150907	336711	323,00	351
			км трубопровода		259349,62	28837,73	281446	31295	62,1	26,27	29
			Накладные расходы -		*310275,21*		*336711*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*178964,35*				*194212*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*131310,86*				*142499*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*273126,59*		*296397*				
			Сметная стоимость				*4001360*				
287	588	11-220301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 273 мм(футляр). Укладка с гидравлическим испытанием								
				0,1365	745951,65	282099,48	101822	38507	48009	441,00	60
			км трубопровода		390099,78	108286,72	53249	14781	62,1	115,86	16
			Накладные расходы -		*351716,00*		*48009*				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*309498,01*				*42246*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*42217,99*				*5763*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*87813,41*		*11987*				
			Сметная стоимость				*161818*				
288	590	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 32 мм. Протаскивание в футляр	136,5	849,71	11,94	115986	1629	65921	0,84	115
			м трубы, уложенной в футляре		693,74	1,40	94696	191	62,1	--	--
			Накладные расходы -		*482,94*		*65921*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*431,68*				*58925*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*51,26*				*6996*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*106,61*		*14553*				
			Сметная стоимость				*196460*				
289	591	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,3125	Концы футляра диаметром 273 мм. Заделка битумом и прядью	10	6975,00	611,15	69750	6111	15217	7,99	80
			футляр		1911,33	12,84	19113	128	62,1	0,05	1
			Накладные расходы -		*1521,71*		*15217*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1194,91*				*11949*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*326,80*				*3268*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*679,74*		*6797*				
			Сметная стоимость				*91764*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			96764737,88	10213254			69792
				Тенге			48749729	3724535			3924
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			84670248				
		Материалы -		Тенге			25599560				
		Всего заработная плата -		Тенге				52112850			
		Местные материалы -		Тенге			296719				
		Транспортные расходы -		Тенге			184217				
			Накладные расходы -	Тенге			39188082,27				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					31115212		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					4631418		
			Сметная прибыль -	Тенге			10560786,07				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			130050228				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							73271
			Сметная заработная плата -	Тенге				52112850			
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3596722				
		Материалы -		Тенге			456625				
		Всего заработная плата -		Тенге				361415			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2766866				
		Сдача и испытание -		Тенге			2960				
			Накладные расходы -	Тенге			370895				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					218294		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					152601		
			Сметная прибыль -	Тенге			347967,0672				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			4285026				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							445
			Сметная заработная плата -	Тенге				361415			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			147232468				
		Итого с временными		2 %	2944649,37	150 177 117,65				
		Итого с зимними удорожаниями в ценах 2016 года		3,118 %	4682522,53	154 859 640,18				
		в том числе в ценах 2016 года-50%				77 429 820,09				
		в том числе в ценах 2017 года-50%				77 429 820,09				
		Итого в текущих ценах				160 262 569,14				
		в том числе в текущих ценах на 2016 года-50%, К=1				77 429 820,09				
		в том числе в текущих ценах на 2017 года-50%, К=	1,0697784			82 832 749,05				
		Итого с учетом договорной цены К=	0,953324637830			152 782 255,68				
		Итого с НДС		12 %	18333870,68	171 116 126,36				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства г.Актобе"

_____ Алимбаев А.С.

Технадзор: ТОО "DS&V"
_____ Костыров Е.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "АктобеНефтеГазСтрой"

_____ Естемисов С.М.

расценки по смете проверил

СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-070340011917-20171011-61395957
1.1. Номер учетной системы 28
2. Дата выписки 11.10.2017
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 11.10.2017
4. Исправленный ☐
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 070340011917
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "Актобе Нефте Газ Строй"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения Казахстан, Актюбинская обл., г. Актобе, ул. МИШИНА, д. 4, кв. (офис) 2
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 06001
9.2. Номер 0000617
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ58914042203KZ0016Y
14. БИК SABRKZKA
15. Наименование банка ДБ АО "Сбербанк"

Раздел C. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 060140005361
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения Казахстан, Актюбинская обл., г. Актобе, ул. И.АЛТЫНСАРИНА, д. 31, кв. (офис) 57е
18.1. Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☑ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация

Раздел C1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК KZ95070103KSN0618000
22. Код товаров, работ, услуг
23. Назначение платежа Строительство сетей водоснабжения жилого массива "Красносельское-2" район п.Красносельское г. Актобе
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 070340011917
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Актобе Нефте Газ Строй"
25.3 Адрес отправки Казахстан, Актюбинская обл., г. Актобе, ул. МИШИНА, д. 4, кв. (офис) 2

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 060140005361
26.2 Наименование Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе"
26.3 Адрес доставки Казахстан, Актюбинская обл., г. Актобе
26.4 Код страны KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер 03-3/294
27.4. Дата 23.12.2016
30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата
28. Условия оплаты по договору
29. Способ отправления
31. Пункт назначения
31.1. Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг
32.1 Номер 28
32.2 Дата 11.10.2017

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты

№п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код ТН ВЭД (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз Ставка	Акциз Сумма	Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС Ставка	НДС Сумма	Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации и в товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-КЗ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительство сетей водоснабжения жилого масива "Красносельское-2" район п.Красносельское г. Актобе			Одна услуга			11158259.75			11158259.75	12%	1338991.17	12497250.92			1	
							Всего по счету:	11158259.75		0.00	11158259.75		1338991.17	12497250.92				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя
RK+wtcrJQsQUJ1HS7QsfSxOoo+oB2GkfgEJKQ9+y0JWtTiX5qqqPt3cZayGdphbAGZy7eWOnaKIZ79OVPr5OCQ==
М.П.
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ
ЕСТЕМИСОВ СЕРИК МЫРЗАБАЕВИЧ

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства города Актобе"**

Подрядчик: **ТОО "Актобе Нефте Газ Строй"**

Наименование строительства: **Строительство сетей водоснабжения жилого массива "Красносельская-2" р-н п. Красносельская г.Актобе**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2017 года.

Код заказчика	Код подрядчика		Договор		Источник финансирования	
			номер	дата	наимен.	КОД
			03-3/294	23.12.2016		
			доп.согл № 1	08.06.2017		

Наименование пусковых объектов, комплексов, работ.	Стоимость выполненных работ, затрат					НДС 12%	Всего
	С начала года по отчетный месяц включительно с учетом НДС	В отчетном месяце	из графы № 1				
			СМР в сметных ценах 2016 года	Стоимость оборудо- вания в ценах 2016	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7
Всего с начала строительства	879 122 720,00		765 254 021,75	19676982,16		94 191 720,00	879 122 720,00
Акт № 32		11 158 259,75	11 158 259,75			1 338 991,17	12 497 250,92
Всего за октябрь 2017 года		11 158 259,75	11 158 259,75			1 338 991,17	12 497 250,92

Итого к оплате : 12 497 250,92 (Двенадцать миллионов четыреста девяносто семь тысяч двести пятьдесят тенге девяносто два тиын)

ЗАКАЗЧИК:
уководитель
У "Отдел строительства г.Актобе"

Алимбаев А.С.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Актобе Нефте Газ Строй"

Естемисов С.М.

Заказчик **ГУ "Отдел строительства города Актобе"** Форма 2-В

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Актобе Нефте Газ Строй"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство сетей водоснабжения жилого массива "Красносельская-2" р-н п. Красносельская г.Актобе**

(наименование, адрес)

Объект **Благоустройство территории**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 03-3/294** от **23.12.2016**

Акт № 32

приемки выполненных работ за октябрь месяц 2017 года

Благоустройство территории

Составлен(а) в ценах на 3 кварта 2016г.

чел.-ч

тыс.тенге

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
			Смета 7-1-2										
			РАЗДЕЛ 1.Участок водонапорной башни										
			Щебеночное покрытие дорожек и площадок(171м2)										
1	1	11-010203-0102 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**										
			м2 спланированной площади	171	4,09	4,09	699	699	143	--	--		
			Накладные расходы -		--	1,09	--	187	59,1	--	--		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,83*		*143*						
			Сметная стоимость		*0,39*		*67*						
2	2	11-270403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Основания толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм, однослойные. Устройство**										
			м2 основания	171	527,33	127,83	90174	21858	10295	0,04	7		
			Накладные расходы -		27,75	34,61	4746	5919	60,3	0,03	6		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*60,20*		*10295*						
			Сметная стоимость		*47,00*		*8038*						
3	3	11-270403-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=3	**Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя до толщины 15 см к нормам 11-270403-0501, 11-270403-0502**										
			м2 основания	171	109,29	23,40	18689	4002	1578	--	--		
			Накладные расходы -		1,30	6,45	222	1102	60,3	--	--		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,23*		*1578*						
					9,48		*1621*						

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Сметная стоимость				*21888*				
			РАЗДЕЛ 2.Участок насосных 1-го подъема								
			Щебеночное покрытие дорожек и площадок(956м2)								
4	4	11-010203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	956	4,09	4,09	3910	3910	798	--	--
			м2 спланированной площади		--	1,09	--	1043	59,1	--	1
			Накладные расходы -		*0,83*		*798*				
			СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*0,39*		*377*				
			Сметная стоимость				*5084*				
5	5	11-270403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм, однослойные. Устройство	956	527,33	127,83	504131	122202	57556	0,04	38
			м2 основания		27,75	34,61	26533	33090	60,3	0,03	32
			Накладные расходы -		*60,20*		*57556*				
			СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*47,00*		*44935*				
			Сметная стоимость				*606622*				
6	6	11-270403-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=3	Основания толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм. Устройство. Добавлять до толщины 15 см к нормам 11-270403-0501, 11-270403-0502	956	116,09	23,40	110981	22375	9081	--	1
			м2 основания		1,30	6,45	1240	6162	60,3	--	2
			Накладные расходы -		*9,50*		*9081*				
			СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*10,05*		*9605*				
			Сметная стоимость				*129667*				
			РАЗДЕЛ 3.Участок насосной 2-го подъема								
			Асфальтобетонное покрытие проездов и автостоянок(1442м2)								
7	7	11-010203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	1442	4,09	4,09	5898	5898	1203	--	--
			м2 спланированной площади		--	1,09	--	1574	59,1	--	1
			Накладные расходы -		*0,83*		*1203*				
			СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*0,39*		*568*				
			Сметная стоимость				*7669*				
8	8	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	1442	666,57	148,68	961197	214397	100241	0,03	48
			м2 основания		23,01	45,32	33184	65351	60,3	0,04	64
			Накладные расходы -		*69,52*		*100241*				
			СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*58,89*		*84915*				
			Сметная стоимость				*1146353*				
9	9	11-270602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей крупнозернистой типа БХ толщиной 3 см.(нижний слой) Устройство	1442	1183,62	26,29	1706781	37908	103157	0,05	65
			м2 покрытия		32,56	6,02	46949	8679	60,3	0,01	9

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Накладные расходы -		*71,54*		*103157*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*100,41*		*144795*				
			Сметная стоимость				*1954733*				
10	10	11-270602-0204 РСНБ РК 2015 К=6	**Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять до толщины 6 см к нормам 11-270602-0201**								
			м2 покрытия	1442	1129,14	0,02	1628216	26	70456	--	2
			Накладные расходы -		5,89	--	8495	--	60,3	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48,86*		*70456*				
			Сметная стоимость		*94,24*		*135894*				
11	11	11-270602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей мелкозернистой типа БХ толщиной 3 см.(верхний слой) Устройство**				*1834565*				
			м2 покрытия	1442	1183,62	26,29	1706781	37908	103157	0,05	65
			Накладные расходы -		32,56	6,02	46949	8679	60,3	0,01	9
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71,54*		*103157*				
			Сметная стоимость		*100,41*		*144795*				
12	12	11-270602-0204 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять до толщины 4 см к нормам 11-270602-0201**				*1954733*				
			м2 покрытия	1442	376,38	0,01	542739	9	23485	--	2
			Накладные расходы -		1,96	--	2832	--	60,3	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,29*		*23485*				
			Сметная стоимость		*31,41*		*45298*				
13	13	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые бетонные.100.30.15 Установка при других видах покрытий**				*611522*				
			м бортового камня	616	1472,05	17,86	906783	11003	233653	0,70	430
			Накладные расходы -		503,89	7,05	310398	4345	60,3	0,01	4
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*379,31*		*233653*				
			Сметная стоимость		*148,11*		*91235*				
14	14	21-040508-9902 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 М-400**				*1231671*				
			м3	26,488	33964,93	--	899663	--	35987	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1358,60*		*35987*				
			Сметная стоимость		*2825,88*		*74852*				
15	15	21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**				*1010501*				
			м3	62,832	733,00	--	46056	--	1842	--	--
					--	--	--	--	--	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Накладные расходы -		*29,32*		*1842*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*60,99*		*3832*				
			Сметная стоимость				*51730*				
			Щебеночное покрытие дорожек, площадки под хлораторную(71,2м2)								
16	16	11-010203-0102 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка механизированным способом. I группа грунтов 2**								
			м2 спланированной площади	71,2	4,09	4,09	291	291	59	--	--
			Накладные расходы -		--	1,09	--	78	59,1	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,83*		*59*				
			Сметная стоимость		*0,39*		*28*				
17	17	11-270403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Основания толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм, однослойные. Устройство**								
			м2 основания	71,2	527,33	127,83	37546	9101	4287	0,04	3
			Накладные расходы -		27,75	34,61	1976	2464	60,3	0,03	2
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*60,20*		*4287*				
			Сметная стоимость		*47,00*		*3347*				
18	18	11-270403-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=3	**Основания толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм. Устройство. Добавлять до толщины 15 см к нормам 11-270403-0501, 11-270403-0502**								
			м2 основания	71,2	116,09	23,40	8266	1666	676	--	--
			Накладные расходы -		1,30	6,45	92	459	60,3	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,50*		*676*				
			Сметная стоимость		*10,05*		*715*				
			Площадка под мусорные контейнеры								
19	19	11-110101-0204 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**								
			м3 подстилающего слоя	0,44	6875,82	1078,13	3025	474	877	3,24	1
			Накладные расходы -		2259,41	452,08	994	199	60,9	0,55	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1992,39*		*877*				
			Сметная стоимость		*709,46*		*312*				
20	20	11-060101-0114 РСНБ РК 2015	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство бетонной площадки**								
			м3	0,8	18140,92	699,31	14513	559	933	0,97	1
			Накладные расходы -		706,21	167,00	565	134	48,5	0,20	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1166,08*		*933*				
			Сметная стоимость		*1544,56*		*1236*				
21	21	21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**								
			м3	0,816	733,00	--	598	--	24	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29,32*		*24*				
					60,99		*50*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*672*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			9196937	494288			662
			Тенге			485175	139465			130
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9196937				
	Материалы -		Тенге			7271157				
	Всего заработная плата -		Тенге				624640			
	Местные материалы -		Тенге			946317				
		Накладные расходы -	Тенге			759487				
		Сметная прибыль -	Тенге			796514				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10752938				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							792
		Сметная заработная плата -	Тенге				624640			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			10752938				

Итого с временными		2 %	215058,76	10967996,77
Итого с зимними удорожаниями в ценах 2016 года		3,118 %	341982,14	11309978,91
в том числе в ценах 2016 года-50%				5654989,46
в том числе в ценах 2017 года-50%				5654989,46
Итого в текущих ценах				11704575,03
в том числе в текущих ценах на 2016 года-50%, К=1				5654989,46
в том числе в текущих ценах на 2017 года-50%, К=	1,06978			6049585,57
Итого с учетом договорной цены К=	0,953324637830			11158259,75
Итого с НДС		12 %	1338991,17	12497250,92

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства г.Актобе"

Алимбаев А.С.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "АктобеНефтеГазСтрой"

Естемисов С.М.

Технадзор: **ТОО "DS&V"**

Костыров Е.

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

« 18 » октября 2017 года.

Заказчик **ГУ «Отдел строительства города Актобе», 030000, Актюбинская область, г. Актобе, ул. Алтынсарина 31**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения))

на основании:

Декларации о соответствии **от 17.10.2017 года, ТОО «Актобе Нефте Газ Строй», Естемисов Серик Мырзабаевич, г.Актобе, ул. Мишина, д.4, оф.2**
(дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **от 17.10.2017 года, ТОО «DS&V», Костыров Ерболат Коспаевич № KZ42VJE00016513 от 06.04.2016 г.**
(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов)

Заключения о соответствии выполненных работ проекту **от 17.10.2017 года, ТОО "АктобеСтройЭксперт", главный инженер проекта Кибякова С.И.**
(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов)

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **Строительство сетей водоснабжения жилого массива "Красносельское-2" район поселка Красносельское, г.Актобе**
(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт))

по адресу **Актюбинская область, г. Актобе, жилой массив " Красносельское-2"**
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса))

проверив комплектность исполнительной технической документации, подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от **« 18 » марта 2016 года № 1074 ГУ «Акимат города Актобе»**
(наименование органа вынесшего решение)

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «____»_____20____года №_____;

(наименование органа вынесшего решение)

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Актюбинской области» № KZ44REA00046637 от 13.02.2017 года**

(наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона)

в) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО "АктобеСтройЭксперт", заказ № 26/2016**

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденного (й) **ГУ «Отдел строительства города Актобе», № 03-8/196 от 12.08.2016 года**

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **февраль 2017 года**;
(месяц, год)

окончание работ **октябрь 2017 года**;
(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц: _____;
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **10 (десять)**;
фактически, месяц: **9 (девять)**;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Расчетный расход воды	м³/сут	322,64	-		

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____
_____;

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	$м^3$	-	-
В том числе подземной части	$м^3$	-	-
Площадь встроенных, встроено-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

1. Насосная станция 1-го подъема с двумя скважинами глубиной 140 метров.

2. Насосная станция 2-го подъема:

а) с двумя насосами хозяйственно-питьевые нужды (один основной, другой резервный).

б) два насоса пожаротушения (один основной, другой резервный).

3. Резервуары емкостью 200 м³ - 2 шт.

4. Объекты энергоснабжения:

- Трансформаторная подстанция КТПН с трансформатором – 25 кВа – 1 шт.

- Трансформаторная подстанция КТПН с трансформатором – 40 кВа – 1 шт.

- Высоковольтная линия ВЛ-10 кВ – 1,981 км.

- Низковольтная линия ВЛИ-0,4 кВ – 310 м.

5. Водонапорная башня емкостью – 25 м³ с опорной частью 15 метров.

6. Сети водопровода:

- водопровод из труб Ø180 мм. – 20 304 метров.

- водопровод из труб Ø110 мм. – 2 232 метров.

- водопровод из труб Ø63 мм. – 150 метров.

- водопровод из труб Ø32 мм. – 9 825 метров;

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего **944 550 430,0** тенге;
в том числе строительно-монтажных работ **769 100 240,0** тенге;
оборудования, инструмента и инвентаря **19 775 880,0** тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию:
всего **913 930 651,2** тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ **879 122 720,0** тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **Строительство сетей водоснабжения жилого массива "Красносельское-2" район поселка Красносельское, г.Актобе**
(наименование объекта (комплекса))
принять в эксплуатацию.

Заказчик
Алимбаев Асылбек Сыдыкович
(фамилия, имя, отчество (при наличии))
_____
(подпись руководителя)
М.П.

Технический надзор
Костыров Ерболат Коспаевич
(фамилия, имя, отчество (при наличии))
_____
(подпись эксперта)
М.П.

Авторский надзор
Кибякова Светлана Ивановна
(фамилия, имя, отчество (при наличии))
_____
(подпись эксперта)
М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Естемисов Серик Мырзабаевич
(фамилия, имя, отчество (при наличии))
_____
(подпись руководителя)
М.П.