1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
508.	Е0113-17-2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	м2	5,49	28,74 5,81	0,02 --	158 32	-- --	0,03 --	0 --
509.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	5,49	40,72 8,32	0,04 --	223 46	-- --	0,04 --	0 --
		Итого по разделу: Крыльцо Кр-8 (1шт).ПОДПОРНАЯ СТЕНА (1шт)								62636
		Раздел: Металлокаркас МК-1 для крыльца Кр-8==========								
		==========								
510.	Е0109-22-12	Монтаж опорных стоек	т	0,04	4658,59 1067,22	2861,37 620,10	206 47	127 27	5,88 1,98	0 0
511.	Е0109-25-1	Монтаж прогонов под покрытие	т	0,02	5030,50 2272,50	2020,02 502,43	110 50	44 11	14,10 1,79	0 0
512.	С12021-260	Металлокаркас приямка	т	0,07	114900,00 --	-- --	7598 --	-- --	-- --	-- --
513.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмальюПФ-115	м2	2,10	40,72 8,32	0,04 --	86 17	-- --	0,04 --	0 --
514.	С11011-2098	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х100 мм	шт	6,00	13,33 --	-- --	80 --	-- --	-- --	-- --
515.	Е0112-7-8	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	м2	7,26	1490,18 94,18	8,30 1,17	10819 684	60 8	0,57 0,00	4 0
516.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	0,61	575,05 153,23	1,24 0,47	352 94	1 --	0,97 0,00	1 0
517.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,01	93997,62 33075,00	304,24 114,75	594 209	2 1	198,00 0,56	1 0
		Итого по разделу:								19845

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Металлокаркас МК-1 для крыльца Кр-8==========								
		Раздел: Металлокаркас МК-2 для крыльца Кр-8==========								
		==========								
518.	Е0109-22-12	Монтаж опорных стоек	т	0,04	4658,59	2861,37	172	106	5,88	0
					1067,22	620,10	39	23	1,98	0
519.	Е0109-25-1	Монтаж прогонов под покрытие	т	0,02	5030,50	2020,02	88	35	14,10	0
					2272,50	502,43	40	9	1,79	0
520.	С12021-260	Металлокаркас приямка	т	0,05	114900,00	--	6249	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
521.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмальюПФ-115	м2	1,76	40,72	0,04	72	--	0,04	0
					8,32	--	15	--	--	--
522.	С11011-2098	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х100 мм	шт	9,00	13,33	--	120	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
523.	Е0112-7-8	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	м2	5,40	1490,18	8,30	8047	45	0,57	3
					94,18	1,17	509	6	0,00	0
524.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	0,70	575,05	1,24	404	1	0,97	1
					153,23	0,47	108	--	0,00	0
525.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,01	93997,62	304,24	594	2	198,00	1
					33075,00	114,75	209	1	0,56	0
		Итого по разделу: Металлокаркас МК-2 для крыльца Кр-8==========								15746
		Раздел: Ограждение крыльца Кр-8, ОГ-1==========								
		==========								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
526.	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	м	2,20	2889,64	5,89	6357	13	0,41	1
					71,78	2,23	158	5	0,01	0
527.	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	1,98	148,40	0,07	294	--	0,65	1
					108,00	0,02	214	--	0,00	0
528.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,00188	93997,62	304,24	177	1	198,00	0
					33075,00	114,75	62	--	0,56	0
529.	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	1,98	148,40	0,07	294	--	0,65	1
					108,00	0,02	214	--	0,00	0

Итого по разделу: 7122
Ограждение крыльца Кр-8, ОГ-1==========

ИТОГО:	16521545	336857	16473
	2768933	161881	445

Накладные расходы :
==========

На общестроительные работы	3143253
На металломонтажные работы	61038
Всего накладных расходов:	3204291
Итого с накладными	19725836

Ненормируемые и непредвиденные затраты :
==========

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	789033
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	20514869
Итого с временными, 1,1 %	20740533
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	20964531
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	21047493
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	21254898
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	54357688
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1087154
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	55444842
Налог на добавленную стоимость, 12 %	6653381
Итого с НДС	62098223
Итого к оплате со скидкой К=0,9883	61371674

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	54357688
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1087154
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	55444842
Налог на добавленную стоимость, 12 %	6653381
Итого с НДС	62098223
Итого к оплате со скидкой К=0,9883	61371674

Принял:
Заказчик

Сдал:
Подрядчик

Объем подтверждаю
Технадзор:

Расценки проверены

«Расценки проверены»
Сметный отдел
Воропаева О.И.

Расценки качества и производства
ТОО «Предприятие капитального
строительства акимата г. Алматы»
подпись Ф.И.О.

Заказчик ТОО "Предприятие капитального строительства акимата города Алматы"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Г.С.Г. Высотник"

Договор 101/221015 от 22.10.2015г.

Наименование строительства и его адрес: «Строительство 9-ти этажного жилого трехсекционного 78-ми квартирного жилого дома(пятно 2) расположенного по адресу: пр.Райымбека угол Усть-Каменогорская, Алатауский район г.Алматы

Наименование обьекта: Общестроительные работы. КЖ.

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2016г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Устройсво приямка Прм-1 (17шт)								
28.	Е0108-3-3	Устройство песчанно-гравийного основания под приямки	м3	1,22	954,77	100,89	1169	123	0,85	1
					123,75	38,25	151	47	0,18	0
29.	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм из бетона В15	м3	7,62	8828,51	954,99	67238	7273	6,51	50
					1075,50	330,44	8191	2517	1,34	10
30.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,03	65000,00	--	1823	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,32	53600,00	--	17276	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,02	41200,00	--	728	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной	м2	40,80	245,44	3,82	10014	156	0,21	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов			37,35	1,44	1524	59	0,01	0
		Итого по разделу: Устройсво приямка Прм-1 (17шт)								98249
		Раздел: Устройство крыльца КР2, Кр-3								
389.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5	м3	2,40	4550,71	66,01	10922	158	1,35	3
					195,75	24,93	470	60	0,12	0
390.	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен крылец	м3	17,96	9001,59	360,48	161669	6474	8,99	161
					1440,00	136,17	25862	2446	0,67	12
391.	Е0106-22-1	Устройство монолитных лестниц	м3	2,84	10617,63	241,10	30154	685	8,06	23
					1282,50	91,08	3642	259	0,44	1
392.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,66	53600,00	--	35194	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
393.	С12041-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,01	55620,00	--	514	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
394.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,05	65000,00	--	3033	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
395.	С12041-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,16	29400,00	--	4733	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Устройство крыльца КР2, Кр-3								246218
		Раздел: Устройство крыльца КР1								
1.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5	м3	1,20	4550,71	66,01	5461	79	1,35	2
					195,75	24,93	235	30	0,12	0
2.	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен крылец	м3	8,98	9001,59	360,48	80834	3237	8,99	81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					1440,00	136,17	12931	1223	0,67	6
3.	Е0106-22-1	Устройство монолитных лестниц	м3	1,42	10617,63	241,10	15077	342	8,06	11
					1282,50	91,08	1821	129	0,44	1
4.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,33	53600,00	--	17597	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	С12041-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,00	55620,00	--	257	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,023	65000,00	--	1516	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	С12041-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,08	29400,00	--	2367	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Устройство крыльца КР1								123109

ИТОГО:

	467576	18531	341
	54827	6770	31

Накладные расходы :

На общестроительные работы	64908
Всего накладных расходов:	64908
Итого с накладными	532484

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	21299
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	553783
Итого с временными, 1,1 %	559875
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	565922
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	568162
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	573761
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	1467347
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	29347
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1496694
Налог на добавленную стоимость, 12 %	179603

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с НДС 1676297
Итого к оплате со скидкой К=0,9883 1656684

Принял:
Заказчик

Сдал:
Подрядчик

Объем подтверждаю
Технадзор:

Расценки проверены

«Расценки проверены»
Сметный отдел
Воропаева О.И.

Отдел оценки качества и производства работ ТОО «Предприятие капитального строительства акимата г. Алматы»
подпись Ф.И.О.

Форма N 2в

Заказчик ТОО "Предприятие капитального строительства акимата города Алматы"

Подрядчик ТОО "Г.С.Г. Высотник"

Договор 101/221015 от 22.10.2015г.

Наименование строительства и его адрес: «Строительство 9-ти этажного жилого трехсекционного 78-ми квартирного жилого дома(пятно2) расположенного по адресу: пр.Райымбека угол Усть-Каменогорская, Алатауский район г.Алматы.

Наименование обьекта: ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ.

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2016 г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего: в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: осн. з/п.	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Раздел: ОТОПЛЕНИЕ									
2.	E0118-15-1	Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса 108 мм	1шт	54,00	8184,79 1249,13	70,66 25,49	441979 67453	3816 1377	7,07 0,13	382 7	
3.	E0118-15-2	Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса 159 мм	1шт	2,00	9304,79 1249,13	70,66 25,49	18610 2498	141 51	7,07 0,13	14 0	
4.	E0118-22-5	Установка кранов воздушных	комплект	6,00	28,80 23,18	-- --	173 139	-- --	0,12 --	1 --	
5.	C130905-2033	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, TMAX 110°C, типа WATTs	шт.	6,00	615,00 --	-- --	3690 --	-- --	-- --	-- --	
6.	C130904-1163	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120°C, PN 40, DN 15, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	шт.	360,00	362,00 --	-- --	130320 --	-- --	-- --	-- --	
7.	C130904-1168	Краны шаровые с резьбой 2" "М"-"М", Т до +120°C, PN 20, DN	шт.	3,00	3062,00	--	9186	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		50, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005			--	--	--	--	--	--
8.	С130903-1 111	Клапан балансировочный ручной с дренажем G 1/2	шт.	105,00	6213,00 --	-- --	652365 --	-- --	-- --	-- --
9.	С130903-1 116	Клапан балансировочный ручной с дренажем G1/2	шт.	6,00	13853,00 --	-- --	83118 --	-- --	-- --	-- --
10.	С130903-1 101	Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления, модель STAP, с внутренней резьбой G 1/2", dPsET от 10 кПа до 60 кПа, Kvs 1,4 м3/ч, DN 15, TMAX 120°C, PN 16, типа TA-HYdrOniCs	шт.	21,00	12360,00 --	-- --	259560 --	-- --	-- --	-- --
11.	С130903-1 102	Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления, модель STAP, с внутренней резьбой G 3/4", dPsET от 10 кПа до 60 кПа, Kvs 3,1 м3/ч, DN 20, TMAX 120°C, PN 16, типа TA-HYdrOniCs	шт.	6,00	13328,00 --	-- --	79968 --	-- --	-- --	-- --
12.	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 15 мм	1фильтр	78,00	407,46 134,41	52,42 18,54	31782 10484	4089 1446	0,77 0,09	60 7
13.	Е0116-26-1	Установка теплосчетчиков диам. до 40 мм	1счетчик	78,00	75,82 67,50	1,57 --	5914 5265	122 --	0,41 --	32 --
14.	С131205-23	Теплосчетчик механический компактный M-CAl COMPACT, расход Gном 0,6 м3/ч, монтажной длиной 110 мм, присоединительным диаметром G3/4B, установка - подача, T макс 90°C, PN 16, DN 15, типа DAnfOss	шт.	78,00	24018,00 --	-- --	1873404 --	-- --	-- --	-- --
15.	С130903-1 142	Клапан термостатической регулировки радиаторов отопления бронзовый с преднастройкой, модели V-EXACT II, угловой с резьбой R 3/4", DN 20, TMAX 120°C, PN 10, типа HEiMEiEr	шт.	240,00	1904,00 --	-- --	456960 --	-- --	-- --	-- --
16.	С130903-1 153	Клапан запорно-регулирующий радиаторный бронзовый, модели REguTEC, угловой с резьбой R 1/2", DN 15, TMAX 120°C, PN 10, типа	шт.	240,00	868,00 --	-- --	208320 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НЕiМЕiЕr								
41.	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	1кВт	16,80	4331,44	35,77	72768	601	0,70	12
					111,70	13,40	1877	225	0,07	1
42.	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	комплект	12,00	62,80	--	754	--	0,12	1
					23,18	--	278	--	--	--
43.	С130904-1163	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	шт.	24,00	362,00	--	8688	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	С130904-1164	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 20, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	шт.	6,00	547,00	--	3282	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	С130903-1112	Клапан балансировочный ручной с дренажем G 1/2	шт.	6,00	6725,00	--	40350	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	210,00	72,96	16,85	15322	3539	0,21	44
					38,59	4,33	8104	909	0,03	5
49.	С11031-540	Самоклеящаяся уплотнительная лента из вспененного каучука K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина 3 мм, ширина ленты 50 мм, длина ленты 15 м	рулон	21,00	900,00	--	18900	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	50,00	148,40	0,07	7420	4	0,65	32
					108,00	0,02	5400	1	0,00	0
										4422832

Итого по разделу:
ОТОПЛЕНИЕ

ИТОГО:	4422833	12310	579
	101498	4009	21

Накладные расходы :

На общестроительные работы	14684
На сантехнические работы	116600
Всего накладных расходов:	131284
Итого с накладными	4554117

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	182165
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	4736282
Итого с временными, 1,1 %	4788381
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	4840096
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	4859250
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	4907134
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	12549599
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	250992
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	12800591
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1536071
Итого с НДС	14336662
Итого к оплате со скидкой К=0,9883	14168923

Принял:
Заказчик _____

Сдал:
Подрядчик _____

Объем подтверждаю
Технадзор: _____

Расценки проверены _____

«Расценки проверены»
Сметный отдел
_____ Воропаева О.И.

Отдел оценки качества и производства работ ТОО «Предприятие капитального строительства акимата г. Алматы»
подпись Ф.И.О.

Заказчик ТОО "Предприятие капитального строительства акимата города Алматы"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Г.С.Г. Высотник"

Договор 101/221015 от 22.10.2015г.

Наименование строительства и его адрес: «Строительство 9-ти этажного жилого трехсекционного 78-ми квартирного жилого дома(пятно2) расположенного по адресу: пр.Райымбека угол Усть-Каменогорская, Алатауский район г.Алматы.

Наименование обьекта: ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ.

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2016г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66.	С130904-1 171	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +185°С, PN 35, DN 15, типа GiACOMini ГОСТ 21345-2005	шт.	78,00	344,00	--	26832	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
67.	С130904-1 172	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +185°С, PN 35, DN 20, типа GiACOMini ГОСТ 21345-2005	шт.	162,00	515,00	--	83430	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
68.	С130804-1 353	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой DN 25X1/2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	78,00	81,00	--	6318	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
69.	Е0116-6-2	Распределительная гребенка из из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	13,50	264,48	3,96	3570	53	0,30	4
					52,20	1,49	705	20	0,01	0
70.	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1счетчик	78,00	75,82	1,57	5914	122	0,41	32
					67,50	--	5265	--	--	--
71.	Ц0110-372 -12	Радиомодуль для счетчиков	компл	78,00	1318,50	--	102843	--	7,00	546
					1224,00	--	95472	--	--	--
72.	СПРАЙС-ЛИ	Счетчик холодной воды REsidiA-JET	шт	78,00	1108,66	--	86476	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СТ	с дистанционным снятием показаний Dy 15 мм, SEnsus			--	--	--	--	--	--
73.	СПРАЙС-ЛИСТ	Комплект фитингов для счетчиков воды DN 15	шт	78,00	200,41 --	-- --	15632 --	-- --	-- --	-- --
74.	СПРАЙС-ЛИСТ	Модуль для счетчика воды REsidiA JET с интерфейсом RS485 Тепловодохран	шт	78,00	2236,84 --	-- --	174473 --	-- --	-- --	-- --
149.	С130904-1171	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +185°С, PN 35, DN 15, типа GiACOMini ГОСТ 21345-2005	шт.	78,00	344,00 --	-- --	26832 --	-- --	-- --	-- --
150.	С130904-1172	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +185°С, PN 35, DN 20, типа GiACOMini ГОСТ 21345-2005	шт.	315,00	515,00 --	-- --	162225 --	-- --	-- --	-- --
151.	С130904-1173	Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +185°С, PN 28, DN 25, типа GiACOMini ГОСТ 21345-2005	шт.	9,00	779,00 --	-- --	7011 --	-- --	-- --	-- --
152.	С130904-1174	Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +185°С, PN 28, DN 32, типа GiACOMini ГОСТ 21345-2005	шт.	3,00	1091,00 --	-- --	3273 --	-- --	-- --	-- --
153.	С130804-1353	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой DN 25X1/2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	78,00	81,00 --	-- --	6318 --	-- --	-- --	-- --
154.	С130804-1356	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой DN 32X1/2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	18,00	99,00 --	-- --	1782 --	-- --	-- --	-- --
155.	Е0117-2-2	Установка полотенцесушителей латунных хромированных	шт	78,00	7298,33 414,00	6,95 2,25	569270 32292	542 175	2,48 0,01	193 1
156.	Е0116-6-2	Распределительная гребенка из из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	13,50	264,48 52,20	3,96 1,49	3570 705	53 20	0,30 0,01	4 0
157.	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1счетчик	78,00	75,82 67,50	1,57 --	5914 5265	122 --	0,41 --	32 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
158.	Ц0110-372 -12	Радиомодуль для счетчиков	компл	78,00	1318,50	--	102843	--	7,00	546
					1224,00	--	95472	--	--	--
159.	СПРАЙС-ЛИСТ	Счетчик горячей воды REsidiA-JET с дистанционным снятием показаний Dy 15 мм, SEnsus	шт	78,00	1108,66	--	86476	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
160.	СПРАЙС-ЛИСТ	Комплект фитингов для счетчиков воды DN 15	шт	78,00	200,41	--	15632	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
161.	СПРАЙС-ЛИСТ	Модуль для счетчика воды REsidiA JET с интерфейсом RS485 Тепловодохран	шт	78,00	2236,84	--	174473	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
162.	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	78,00	473,47	39,24	36931	3061	1,47	115
					254,25	15,75	19832	1228	0,07	5
163.	С130904-1180	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"П", Т до +95°С, PN 30, DN 15, типа ArCO ГОСТ 21345-2005	шт.	78,00	299,00	--	23322	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
164.	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 15 мм	1фильтр	78,00	407,46	52,42	31782	4089	0,77	60
					134,41	18,54	10484	1446	0,09	7
		Раздел: КАНАЛИЗАЦИЯ								
171.	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	комплект	78,00	5930,28	21,53	462562	1679	1,95	152
					346,50	9,00	27027	702	0,04	3
172.	С131101-96	Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором	компл	78,00	1750,00	--	136500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
173.	Е0117-5-1	Установка моек на одно отделение	комплект	78,00	3977,40	13,90	310237	1084	1,56	122
					279,00	4,50	21762	351	0,03	2
174.	С131101-96	Смесители для моек настольные, с нижней камерой смешения и аэратором	компл	78,00	1750,00	--	136500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
175.	Е0117-1-2	Установка купальных стальных ванн	комплек	78,00	509,07	93,94	39707	7327	1,95	152

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			т		330,75	36,00	25798	2808	0,17	13
175,1.	ССЧЕТ	Ванна стальная 170x70 EvrOwA	шт	53,00	5997,61	--	317873	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
175,2.	ССЧЕТ	Ванна стальная 160x70 AnTiKA	шт	25,00	9011,94	--	225299	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
175,3.	ССЧЕТ	Сифон бутылочный для ванны	шт	78,00	314,21	--	24509	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
176.	Е0117-2-3	Установка смесителей	шт	78,00	1793,32	1,57	139879	122	0,70	55
					126,00	--	9828	--	--	--
177.	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	комплек т	78,00	9126,62	39,24	711876	3061	2,22	173
					387,00	15,75	30186	1228	0,07	5
		Итого по разделу: КАНАЛИЗАЦИЯ								2504942
ИТОГО:							5044433	21312		2186
							380093	7978		38

Накладные расходы :

На монтажные работы	192853
На сантехнические работы	252325
Всего накладных расходов:	445178
Итого с накладными	5489611

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	219584
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	5709195
Итого с временными, 1,1 %	5771996
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	5834334
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	5857422
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	5915142 ✓
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	15127499
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	302550

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	15430049
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1851606
Итого с НДС	17281655
Итого к оплате со скидкой К=0,9883	17079460 ✓

Принял:
Заказчик _____

Сдал:
Подрядчик _____

Объем подтверждаю
Технадзор: _____

Расценки проверены _____

«Расценки проверены»
Сметный отдел
_____ Воропаева О.И.

Отдел оценки качества и производства
работ ТОО «Предприятие капитального
строительства акимата г. Алматы»
подпись Ф.И.О.

Форма N 2в

Заказчик ТОО "Предприятие капитального строительства акимата города Алматы"
Подрядчик ТОО "Г.С.Г. Высотник"
Договор 101/221015 от 22.10.2015г.
Наименование строительства и его адрес: «Строительство 9-ти этажного жилого трехсекционного 78-ми квартирного жилого дома(пятно 2) расположенного по адресу: пр.Райымбека угол Усть-Каменогорская, Алатауский район г.Алматы

Наименование обьекта: ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ВНУТРЕННЕЕ.

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2016г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ГАЗОСНАБЖЕНИЕ								
6.	Е0116-8-1	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	м	232,00	292,95 51,30	4,59 1,71	67964 11902	1065 397	0,28 0,01	65 2
7.	Е0116-8-3	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	105,00	285,95 51,30	4,59 1,71	30025 5386	482 180	0,28 0,01	30 1
8.	Е0116-8-4	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	122,00	343,95 51,30	4,59 1,71	41962 6259	560 209	0,28 0,01	34 1
9.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	308,20	200,00 --	-- --	61640 --	-- --	-- --	-- --
10.	Е0116-8-4	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	8,10	343,95 51,30	4,59 1,71	2786 416	37 14	0,28 0,01	2 0
		Итого по разделу: ГАЗОСНАБЖЕНИЕ								204377

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО:						204377 23963	2144 800		131 4

Накладные расходы :

На сантехнические работы	31694
Всего накладных расходов:	31694
Итого с накладными	236071

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	14164
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	250235
Итого с временными, 1,1 %	252988
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	255720
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	256732
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	259262
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	663042
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	13261
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	676303
Налог на добавленную стоимость, 12 %	81156
Итого с НДС	757459
Итого к оплате со скидкой К=0,9883	748597

Принял:
Заказчик

Сдал:
Подрядчик

«Расценки проверены»
Сметный отдел
Воропаева О.И.

Объем подтверждаю
Технадзор:

Расценки проверены

Отдел оценки качества и производства работ ТОО «Предприятие капитального строительства акимата г. Алматы»
подпись Ф.И.О.

Форма N 2в

Заказчик ТОО "Предприятие капитального строительства акимата города Алматы"
Подрядчик ТОО "Г.С.Г. Высотник"
Договор 101/221015 от 22.10.2015г.
Наименование строительства и его адрес: «Строительство 9-ти этажного жилого трехсекционного 78-ми квартирного жилого дома(пятно2) расположенного по адресу: пр.Райымбека угол Усть-Каменогорская, Алатауский район г.Алматы.

Наименование обьекта: ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ.

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2016г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций:	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Тех.помещения==========								
1.	Е0121-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств	шкаф	1,00	2070,00	--	2070	--	6,98	7
					1215,00	--	1215	--	--	--
2.	75-6-41	Вводные панели, типа ВРУ-1-21-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А	шт	1,00	67729,00	--	67729	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	Ц0108-572-4	Блок управления шкафного исполнения	шт	1,00	2849,00	178,00	2849	178	3,00	3
					486,00	40,50	486	41	0,23	0
4.	75-6-264	Ящик управления серии Я-5000, типа AlAgEuM ElECTriC ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1,00	28013,00	--	28013	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	Ц0108-572-3	Щит устанавливаемый на стене	шт	1,00	1299,30	68,30	1299	68	2,00	2
					317,00	13,50	317	14	0,08	0
6.	75-6-67	Пункт /шкаф/ распределительный, типа ПР 11-3014-21У3, габаритные размеры 1200х650х250 мм	комплект	1,00	17795,00	--	17795	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.	Е0121-18-5	Монтаж светильников до одной люминесцентной лампы устанавливаемой на подвесках /штангах/	шт	136,00	235,27 153,45	53,84 31,93	31996 20869	7322 4342	0,96 0,14	130 19
12.	С151702-44ПРИМ.	Светильники тип OD111	шт	105,00	1850,00 --	-- --	194250 --	-- --	-- --	-- --
13.	С151702-62	Светильник для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-18-001 ГОСТ 17677-82	шт.	31,00	385,00 --	-- --	11935 --	-- --	-- --	-- --
14.	Ц0108-593-11	Световые настенные указатели	шт	1,00	241,70 131,00	91,00 25,70	242 131	91 26	0,82 0,15	1 0
15.	С151704-1	Указатель световой	шт	1,00	457,00 --	-- --	457 --	-- --	-- --	-- --
16.	С151706-79	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40	шт	63,00	99,00 --	-- --	6237 --	-- --	-- --	-- --
17.	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	шт	16,00	35,40 29,48	-- --	566 472	-- --	0,19 --	3 --
18.	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	шт	16,00	156,00 --	-- --	2496 --	-- --	-- --	-- --
19.	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	шт	12,00	34,70 29,48	-- --	416 354	-- --	0,19 --	2 --
20.	С151801-146	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом тип РШ-Ц-20-1РУЗ-01-10/220	шт	12,00	195,00 --	-- --	2340 --	-- --	-- --	-- --
21.	Ц0108-592-1	Патрон стенной или потолочный	шт	29,00	84,20 77,00	1,90 0,40	2442 2233	55 12	0,49 0,00	14 0
22.	СПРАЙС	Патроны для ламп	шт	29,00	31,42 --	-- --	911 --	-- --	-- --	-- --

Итого по разделу: 374044
Тех.помещения==========
======

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Жилая часть								
57.	Е0121-24-2	Установка щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене	шт	78,00	589,67	36,17	45994	2821	2,64	206
					454,50	14,34	35451	1118	0,07	5
58.	С151803-157	Щиток квартирный	шт	78,00	9460,00	--	737880	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
59.	Е0121-17-5	Монтаж бра и плафонов, до 2 ламп накаливания	шт	78,00	199,08	6,30	15529	492	0,48	38
					76,05	2,50	5932	195	0,01	1
60.	С151703-3 ПРИМ.	Светильники С360-60	шт	78,00	1760,00	--	137280	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
61.	С151706-79	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40	шт	156,00	99,00	--	15444	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62.	Ц0108-592-1	Патрон стенной или потолочный	шт	216,00	84,20	1,90	18187	410	0,49	106
					77,00	0,40	16632	86	0,00	1
63.	СПРАЙС	Патроны для ламп	шт	216,00	31,42	--	6787	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
64.	Ц0110-309-4	Дополнительная установка деталей на пультах и панелях, колодка клеммная на 20 клемм	шт	78,00	490,00	--	38220	--	1,00	78
					266,00	--	20748	--	--	--
65.	С151803-45	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2	шт	78,00	1660,00	--	129480	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
69.	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	шт	54,00	35,40	--	1912	--	0,19	10
					29,48	--	1592	--	--	--
70.	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	шт	54,00	156,00	--	8424	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
71.	Е0121-22-	Установка 2-клавишных выключателей	шт	396,00	45,74	--	18113	--	0,20	78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3	утопленного типа при скрытой проводке			31,05	--	12296	--	--	--
72.	С151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	шт	396,00	182,00	--	72072	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
73.	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	шт	1032,00	34,70	--	35810	--	0,19	194
					29,48	--	30423	--	--	--
74.	С151801-154	Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическими контактами для скрытой установки с фарфоровым основанием, двухместная, тип 2РШ-Ц-2-С	шт	1032,00	226,00	--	233232	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу:								1514364
		Жилая часть==========								
		ИТОГО:					1888407	11438		872
							149151	5834		27

Накладные расходы :
==========

На монтажные работы	163333
Всего накладных расходов:	163333
Итого с накладными	2051740

Ненормируемые и непредвиденные затраты :
==========

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	77528
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2129268
Итого с временными, 1,1 %	2151441
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	2173450
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2181602
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2201981
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	5631389
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	112628
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	5744017
Налог на добавленную стоимость, 12 %	689282
Итого с НДС	6433299

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						5744017		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						689282		
		Итого с НДС						6433299		
		Итого к оплате со скидкой К=0,9883						6358029		

Принял:
Заказчик _____

Сдал:
Подрядчик _____

Объем подтверждаю
Технадзор: _____

Расценки проверены _____

«Расценки проверены»
Сметный отдел
_____ Воропаева О.И.

Отдел оценки качества и производства работ ТОО «Предприятие капитального строительства акимата г. Алматы»
подпись Ф.И.О.

Форма N 2в

Заказчик ТОО "Предприятие капитального строительства акимата города Алматы"

Подрядчик ТОО "Г.С.Г. Высотник"

Договор 101/221015 от 22.10.2015г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство многоквартирных жилых домов по пр. Райымбека угол ул.Усть-Каменогорская,Алатауский район,г.Алматы

Наименование обьекта: СЛАБОТОЧНЫЕ СЕТИ - ДОМОФОННАЯ СВЯЗЬ

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2016г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ДОМОФОННАЯ СВЯЗЬ								
63.	Ц0108-83-1	Устройство сигнально-блокировочное	шт	3,00	357,80	--	1073	--	2,00	6
					281,00	--	843	--	--	--
64.	СПРАЙС-ЛИСТ	Доводчик дверной двухскоростной,95-120кг,NSK 653 King	шт	3,00	1780,53	--	5342	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
65.	Ц0108-81-1	Аппарат /кнопка, ключ управления, замокэлектромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа/, до 2 подключаемых концов	шт	2,00	97,70	1,60	195	3	1,00	2
					85,50	--	171	--	--	--
66.	СПРАЙС-ЛИСТ	Кнопка вызова,тревоги,выхода, НО/НЗ контакты	шт	2,00	551,62	--	1103	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
67.	Ц0108-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	м	1860,00	34,20	1,20	63612	2232	0,14	260
					23,20	0,20	43152	372	0,00	2
68.	С130804-1025	Труба полиэтиленовая 16Х2	м	1897,20	27,00	--	51224	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69.	Ц0108-410 -2	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 50 мм	м	174,00	39,00 25,90	1,50 0,20	6786 4507	261 35	0,16 0,00	28 0
70.	С130804-8 7	Трубы поливинилхлоридные, d 50x2,2 мм	м	177,48	158,00 --	-- --	28042 --	-- --	-- --	-- --
71.	Е0121-4-1	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2	м	2124,00	9,33 7,99	0,82 0,50	19810 16971	1735 1066	0,05 0,00	106 5
72.	С151604-5 7	Кабели связи низкочастотные, J-У	1000м	1,86	561200,00 --	-- --	1043832 --	-- --	-- --	-- --
73.	С151604-1 98	Кабели связи низкочастотные, J-У	1000м	0,26	226800,00 --	-- --	59875 --	-- --	-- --	-- --

1280896

Итого по разделу:
ДОМОФОННАЯ СВЯЗЬ

Раздел:
ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74.	Ц0110-349 -4	Аппаратура настенного типа. Коробка кабельная, соединительная или разветвительная	шт	6,00	702,30 648,00	-- --	4214 3888	-- --	4,00 --	24 --
75.	С151802-1 4	Коробка телефонная распределительная КРТ-10	шт	6,00	463,00 --	-- --	2778 --	-- --	-- --	-- --
76.	Ц0108-410 -2	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 50 мм	м	135,00	39,00 25,90	1,50 0,20	5265 3496	202 27	0,16 0,00	22 0
77.	С130804-1 028	Труба полиэтиленовая диам. 32	м	137,70	92,00 --	-- --	12668 --	-- --	-- --	-- --
78.	Е0121-4-1	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2	м	135,00	9,33 7,99	0,82 0,50	1259 1079	110 68	0,05 0,00	7 0

26184

Итого по разделу:
ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:						1307078 74107	4545 1568			455 7

Накладные расходы :

На монтажные работы	74617
Всего накладных расходов:	74617
Итого с накладными	1381695

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	55268
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1436963
Итого с временными, 1,1 %	1452770
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	1468460
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1474271
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1488799
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	3807483
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	76150
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	3883633
Налог на добавленную стоимость, 12 %	466036
Итого с НДС	4349669
Итого к оплате со скидкой К=0,9883	4298778

Отдел оценки качества и производства работ ТОО «Предприятие капитального строительства акимата г. Алматы»
Ф.И.О.
подпись

«Расценки проверены»
Сметный отдел
Воропаева О.И.

Для форм №2

Принял:
Заказчик

Сдал:
Подрядчик

«Мустау»

Объем подтверждаю
Технадзор:

Расценки проверены

Заказчик ТОО "Предприятие капитального строительства акимата города Алматы"
Подрядчик ТОО "Г.С.Г. Высотник"
Договор 101/221015 от 22.10.2015г.

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: «Строительство 9-ти этажного жилого трехсекционного 78-ми квартирного жилого дома(пятно 2) расположенного по адресу: пр.Райымбека угол Усть-Каменогорская, Алатауский район г.Алматы

Наименование обьекта: Общестроительные работы АР

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2016г

N п/п	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда,чел.-ч: На един.	Затраты труда,чел.-ч: Всего
				осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел: Типовые этажи (со 2-го по 6-ой) на отм. +2.900 -:- +14.500									
1.	E0115-180 -4 Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	856,80	291,31	2,33	249594	1996	0,49	420
				81,23	0,88	69598	754	0,00	4
2.	E0115-180 -3 Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	2213,38	274,88	2,10	608415	4648	0,39	863
				65,03	0,79	143936	1749	0,00	9
3.	E0115-165 -10 Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен	м2	134,48	115,20	1,61	15492	217	0,31	42
				51,98	0,61	6990	82	0,00	0
	Итого по разделу: Типовые этажи (со 2-го по 6-ой) на отм. +2.900 -:- +14.500								873501
	Раздел: Типовые этажи (с 7-го по 9-ый) на отм. +17.400 -:- +23.200									
4.	E0115-180 Улучшенная окраска оштукатуренных	м2	856,80	291,31	2,33	249594	1996	0,49	420

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-4	потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами			81,23	0,88	69598	754	0,00	4
5.	Е0115-180 -3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	2254,57	274,88 65,03	2,10 0,79	619736 146615	4735 1781	0,39 0,00	879 9
6.	Е0115-165 -10	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен	м2	310,77	115,20 51,98	1,61 0,61	35801 16154	500 190	0,31 0,00	96 1
		Итого по разделу: Типовые этажи (с 7-го по 9-ый) на отм. +17.400 -:- +23.200								905131
		Раздел: РАЗНЫЕ РАБОТЫ. Ограждение балконов Б-1, Б-2 Б-1								
		==========								
7.	Е0115-39-2	Облицовка балконов панелями	м2	898,35	300,69 201,08	5,26 0,47	270129 180640	4728 422	1,20 0,00	1079 2
8.	С11011-435	Линеарная панель PriMEPAnEl-T-Г-24x281/20	м2	780,00	1393,15 --	-- --	1086653 --	-- --	-- --	-- --
9.	С11011-435	Линеарная панель PriMEPAnEl-T-Г-24x178/20	м2	158,00	1443,56 --	-- --	228082 --	-- --	-- --	-- --
10.	Е0115-40-1	Установка и крепление обрамляющего уголка	м	612,00	73,68 64,13	2,02 0,48	45093 39248	1237 292	0,39 0,00	240 1
11.	С11011-2166	Планка наружная и внутренняя обрамляющая 50x50x3000, мет 0,45 мм	шт	204,00	418,43 --	-- --	85359 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: РАЗНЫЕ РАБОТЫ. Ограждение балконов Б-1, Б-2 Б-1								1715316
		Раздел: Крыльцо Кр-1 (1шт)								
		==========								
12.	Е0111-36-4	Устройство покрытия рулонного на клее	м2	11,76	1287,36	4,65	15141	55	0,47	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					72,23	1,73	849	20	0,01	0
13.	Е0115-14-2	Наружная облицовка по бетонной поверхности сплиттерными плитками на цементном растворе стен	м2	12,15	532,67 468,00	2,56 0,97	6473 5687	31 12	2,70 0,00	33 0
14.	СПРАЙС	Сплиттерные плитки 390х190х50	шт	164,00	46,78 --	--	7672 --	--	--	--
		Итого по разделу: Крыльцо Кр-1 (1шт)								29286
		Раздел: Крыльцо Кр-2, Кр-3 (2шт) ==========								
15.	Е0111-36-4	Устройство покрытия рулонного на клее	м2	26,60	1287,36 72,23	4,65 1,73	34244 1921	124 46	0,47 0,01	13 0
16.	Е0115-14-2	Наружная облицовка по бетонной поверхности сплиттерными плитками на цементном растворе стен	м2	24,30	532,67 468,00	2,56 0,97	12946 11375	62 24	2,70 0,00	66 0
17.	СПРАЙС	Сплиттерные плитки 390х190х50	шт	328,00	46,78 --	--	15345 --	--	--	--
		Итого по разделу: Крыльцо Кр-2, Кр-3 (2шт)								62535
		Раздел: Приямок П-1 (АР-55)======== ==========								
18.	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2	39,10	222,94 108,90	1,96 0,45	8717 4258	77 18	0,61 0,03	24 1
19.	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	м2	39,10	665,48 81,68	8,23 3,08	26020 3194	322 120	0,47 0,02	18 1
20.	Е0115-14-2	Наружная облицовка по бетонной поверхности сплиттерными плитками на цементном растворе стен	м2	21,41	532,67 468,00	2,56 0,97	11407 10022	55 21	2,70 0,00	58 0
21.	СПРАЙС	Сплиттерные плитки 390х190х50	шт	289,00	46,78 --	--	13520 --	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22.	С11011-899	Прокат угловой равнополочныйтолщиной 4-10 мм, при ширине полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокаткииз углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	т	0,41	59200,00 ---	-- --	24053 --	-- --	-- --	-- --
23.	С11011-2098	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х100 мм	шт	204,00	13,33 --	-- --	2719 --	-- --	-- --	-- --
24.	С12041-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d10 мм	т	0,04	50642,00 --	-- --	1808 --	-- --	-- --	-- --
25.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6мм	т	0,03	55620,00 --	-- --	1418 --	-- --	-- --	-- --
26.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,02	52400,00 --	-- --	944 --	-- --	-- --	-- --
27.	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,14	68800,00 --	-- --	9649 --	-- --	-- --	-- --
28.	Е0113-17-2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	м2	13,68	28,74 5,81	0,02 --	393 79	-- --	0,03 --	0 --
29.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	13,68	40,72 8,32	0,04 --	557 114	1 --	0,04 --	1 --
30.	Е0111-25-2	Устройство покрытий из брусчатки на цементном растворе с заполнением швов	м2	8,45	332,74 190,58	29,99 11,23	2811 1610	253 95	1,18 0,05	10 0
31.	С143003-40	Плитка тротуарная	м2	8,45	780,00 --	-- --	6589 --	-- --	-- --	-- --

Итого по разделу:
Приямок П-1 (АР-55)========

110607

Раздел:
Металлокаркас приямка МК-3==========

==========

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32.	Е0109-22-12	Монтаж опорных стоек	т	0,03	4658,59	2861,37	147	90	5,88	0
					1067,22	620,10	34	20	1,98	0
33.	Е0109-25-1	Монтаж прогонов под покрытие	т	0,13	5030,50	2020,02	662	266	14,10	2
					2272,50	502,43	299	66	1,79	0
34.	С12021-26-0	Металлокаркас приямка	т	0,16	114900,00	--	18748	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмальюПФ-115	м2	4,73	40,72	0,04	193	--	0,04	0
					8,32	--	39	--	--	--
36.	Е0112-7-8	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	м2	18,70	1490,18	8,30	27866	155	0,57	11
					94,18	1,17	1761	22	0,00	0
37.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг ЗД-1	1т	0,03	93997,62	304,24	2780	9	198,00	6
					33075,00	114,75	978	3	0,56	0
38.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	7,34	575,05	1,24	4223	9	0,97	7
					153,23	0,47	1125	3	0,00	0
		Итого по разделу: Металлокаркас приямка МК-3==========								54619
		ИТОГО:					3750993	21566		4293
							716124	6494		32

Накладные расходы :

На общестроительные работы	759931
На металломонтажные работы	377
Всего накладных расходов:	760307
Итого с накладными	4511301

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	180452

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						4691753		
		Итого с временными, 1,1 %						4743362		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %						4794590		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						4813563		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						4860997		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,55742						12431608		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						248632		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						12680240		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						1521629		
		Итого с НДС						14201869		
		Итого к оплате со скидкой К=0,9883						14035707		

Принял:
Заказчик

Для форм №2

Сдал:
Подрядчик

Объем подтверждаю
Технадзор:

Муэтау

«Расценки проверены»
Сметный отдел
Воропаева О.И.

Расценки проверены

Отдел оценки качества и производства работ ТОО «Предприятие капитального строительства акимата г. Алматы»
подпись Ф.И.О.

Заказчик ТОО "Предприятие капитального строительства акимата города Алматы"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Г.С.Г. Высотник"

Договор 101/221015 от 22.10.2015г.

Наименование строительства и его адрес: «Строительство 9-ти этажного жилого трехсекционного 78-ми квартирного жилого дома(пятно 2) расположенного по адресу: пр.Райымбека угол Усть-Каменогорская, Алатауский район г.Алматы

Наименование обьекта: Архитектурная часть. АР (подвал на отмю-2,400).

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2016г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ДОБАВИТЬ								
1.	Е0115-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 5 мм колонн	м2	11,85	321,72	6,12	3812	73	0,81	10
					141,39	2,32	1675	27	0,01	0
2.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворных смесей стен и перегородок до 5 мм	м2	117,38	250,63	2,78	29418	326	0,46	53
					73,73	0,65	8654	77	0,01	1
3.	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	12,88	249,29	4,07	3211	52	0,74	10
					135,68	0,97	1748	12	0,05	1
4.	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	16,38	575,70	6,33	9430	104	1,79	29
					312,75	2,39	5123	39	0,01	0
5.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание откосов из сухих растворных смесей стен до 5 мм	м2	17,30	251,28	3,43	4347	59	0,46	8
					73,73	1,31	1276	23	0,01	0
6.	Е0115-152	Окраска водными составами внутри	м2	163,75	16,44	0,12	2691	20	0,09	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-1	помещений известковая по штукатурке			13,73	0,05	2248	8	0,00	0
		Итого по разделу: ДОБАВИТЬ								52910
ИТОГО:								52909	633	125
								20724	186	2

Накладные расходы :

На общестроительные работы	21957
Всего накладных расходов:	21957
Итого с накладными	74866

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	0
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	74866
Итого с временными, 1,1 %	75690
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	76507
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	76810
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	77567
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	198371
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	3967
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	202338
Налог на добавленную стоимость, 12 %	24281
Итого с НДС	226619
Итого к оплате со скидкой К=0,9883	223967

Принял:
Заказчик

Сдал:
Подрядчик

«Расценки проверены»
Сметный отдел
Воропаева О.И.

Объем подтверждаю
Технадзор:

Заказчик ТОО "Предприятие капитального строительства акимата города Алматы" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Г.С.Г. Высотник"

Договор 101/221015 от 22.10.2015г.

Наименование строительства и его адрес: «Строительство 9-ти этажного жилого трехсекционного 78-ми квартирного жилого дома(пятно 2) расположенного по адресу: пр.Райымбека угол Усть-Каменогорская, Алатауский район г.Алматы

Наименование обьекта: Архитектурная часть. АР. Доп.работы)

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2016г.

N п/п	Наименование прейскурантов, NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	СПРАЙС	Ящик почтовый ПМ-6	шт	9,00	3246,86	--	29222	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
2.	СПРАЙС	Ящик почтовый ПМ-8	шт	3,00	4084,75	--	12254	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
	ИТОГО:						41476	--		--
							--	--		--

Накладные расходы :

Всего накладных расходов:	0
Итого с накладными	41476

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	0
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	41476
Итого с временными, 1,1 %	41932
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	42385
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	42553

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	42972
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	109897
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	2198
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	112095
Налог на добавленную стоимость, 12 %	13451
Итого с НДС	125546
Итого к оплате со скидкой К=0,9883	124077

Для форм №2

Принял:
Заказчик

Сдал:
Подрядчик

Объем подтверждаю
Технадзор: Музтау

«Расценки проверены»
Сметный отдел
Воропаева О.И.

Расценки проверены

Отдел оценки качества и производства
от ТОО «Предприятие капитального
строительства акимата г. Алматы»
подпись Ф.И.О.

Заказчик ТОО "Предприятие капитального строительства акимата города Алматы"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Г.С.Г. Высотник"

Договор 101/221015 от 22.10.2015г.

Наименование строительства и его адрес: «Строительство 9-ти этажного жилого трехсекционного 78-ми квартирного жилого дома(пятно 2) расположенного по адресу: пр.Райымбека угол Усть-Каменогорская, Алатауский район г.Алматы

Наименование обьекта: Слаботочные сети

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2016г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ДОМОФОННАЯ СВЯЗЬ								
1.	Ц0110-667 -7	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор, блок коммутационный этажный	шт	12,00	248,50	0,20	2982	2	1,30	16
					239,00	--	2868	--	--	--
2.	ТПрайс-лист"NEOCOM "	Антивандальный блок вызова до 50 абонентов, VISIT ПК 50	шт	3,00	2981,52	--	8945	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	ТПрайс-лист	Блок коммутационный этажный до 10 абонентов, БК-10	шт	9,00	506,23	--	4556	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	Ц0110-349 -7ПРИМ.	Аппаратура настенного типа	шт	78,00	107,30	--	8369	--	1,00	78
					99,00	--	7722	--	--	--
5.	ТПрайс-лист	Трубка аудиодомофона	шт	78,00	254,86	--	19879	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	ТПрайс-лист	Ключ VIZIT-FR2.0	шт	78,00	66,33	--	5174	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	СПРАЙС-ЛИСТ	Замок электромагнитный,монтажный комплект,ML	шт	3,00	2335,64	--	7007	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	Ц0108-80-2	Прибор измерения и защиты, до 6 подключаемых концов	шт	3,00	194,60	3,10	584	9	1,00	3
					182,00	--	546	--	--	--
9.	ТПрайс-лист	Блок управления и питания домофона БУД-302М	шт	3,00	2119,18	--	6358	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	Ц0108-81-1	Аппарат /кнопка, ключ управления, замокэлектромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа/, до 2 подключаемых концов	шт	1,00	97,70	1,60	98	2	1,00	1
					85,50	--	86	--	--	--
11.	СПРАЙС-ЛИСТ	Аккумуляторная батарея 12В, 7 А/ч, NP 12A/7	шт	1,00	782,04	--	782	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ДОМОФОННАЯ СВЯЗЬ								64733
		Раздел: ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ								
12.	С151604-100	Кабели связи ТППэп 10х2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012	км	0,14	81237,00	--	10967	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ								10967
ИТОГО:							75701	13		98
							11222	--		--

Накладные расходы :

На монтажные работы	10980
Всего накладных расходов:	10980
Итого с накладными	86681

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1878
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	88559

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с временными, 1,1 %						89096		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %						89629		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						89826		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						90320		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,55742						230986		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						4620		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						235606		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						28273		
		Итого с НДС						263879		
		Итого к оплате со скидкой К=0,9883						260792		

Принял:
Заказчик

Сдал:
Подрядчик

Объем подтверждаю
Технадзор:

Расценки проверены

Отдел оценки качества и производства работ ТОО «Предприятие капитального строительства акимата г. Алматы»
подпись Ф.И.О.

Заказчик ТОО "Предприятие капитального строительства акимата города Алматы"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Г.С.Г. Высотник"

Договор 101/221015 от 22.10.2015г.

Наименование строительства и его адрес: «Строительство 9-ти этажного жилого трехсекционного 78-ми квартирного жилого дома(пятно 2) расположенного по адресу: пр.Райымбека угол Усть-Каменогорская, Алатауский район г.Алматы

Наименование обьекта: Отопление и вентиляция

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2016 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ								
1.	Ц0111-30-3	Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - преобразователь термоэлектрический многозонный	шт	1,00	427,73 423,00	-- --	428 423	-- --	2,00 --	2 --
2.	СПРАЙС	Прибор учета тепла "Взлет ТСР-М" в комплекте с вычислителем	шт	1,00	157105,92 --	-- --	157106 --	-- --	-- --	-- --
3.	Е0118-18-1	Установка узлов тепловых	1узел	1,00	4130,16 1761,30	261,86 97,34	4130 1761	262 97	9,79 0,47	10 0
4.	СПРАЙС	Блочный тепловой пункт	шт	1,00	1887121,37 --	-- --	1887121 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ								2048785
		Раздел: ВЕНТИЛЯЦИЯ ВЕ1; ВЕ5								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	Е0120-12-8	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 4 размером 200х400 мм	шт	18,00	1225,85	16,96	22065	305	1,12	20
					186,64	7,09	3359	128	0,03	1
6.	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	м2	33,60	258,32	92,82	8680	3119	0,59	20
					100,80	34,88	3387	1172	0,17	6
7.	С11031-158	Маты теплоизоляционные URS, марка М 11ф-100	м3	1,68	3400,00	--	5712	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	Е0120-3-10	Короб для установки жалюзийной решетки из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	10,00	1174,73	9,61	11747	96	1,28	13
					206,72	3,59	2067	36	0,02	0
		Итого по разделу: ВЕНТИЛЯЦИЯ ВЕ1; ВЕ5								48204
		Раздел: ВЕНТИЛЯЦИЯ ВЕ2;В4;ВЕ6;ВЕ8;ВЕ10;ВЕ12								
9.	Е0120-12-8	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 4 размером 200х400 мм	шт	108,00	1225,85	16,96	132391	1831	1,12	121
					186,64	7,09	20157	765	0,03	3
10.	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	м2	76,80	258,32	92,82	19839	7129	0,59	45
					100,80	34,88	7741	2679	0,17	13
11.	С11031-158	Маты теплоизоляционные URS, марка М 11ф-100	м3	3,84	3400,00	--	13056	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	Е0120-3-10	Короб для установки жалюзийной решетки из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	29,40	1174,73	9,61	34537	282	1,28	38
					206,72	3,59	6078	106	0,02	1
		Итого по разделу: ВЕНТИЛЯЦИЯ ВЕ2;В4;ВЕ6;ВЕ8;ВЕ10;ВЕ12								199824
		Раздел: ВЕНТИЛЯЦИЯ ВЕ3;ВЕ7;ВЕ11								
13.	Е0120-12-8	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 4 размером 200х400 мм	шт	24,00	1225,85	16,96	29420	407	1,12	27
					186,64	7,09	4479	170	0,03	1
14.	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	м2	51,60	258,32	92,82	13330	4790	0,59	30
					100,80	34,88	5201	1800	0,17	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15.	С11031-158	Маты теплоизоляционные URS, марка М 11ф-100	м3	2,58	3400,00	--	8772	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	Е0120-3-10	Короб для установки жалюзийной решетки из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	15,00	1174,73	9,61	17621	144	1,28	19
					206,72	3,59	3101	54	0,02	0
		Итого по разделу: ВЕНТИЛЯЦИЯ ВЕ3;ВЕ7;ВЕ11								69143
		Раздел: ВЕНТИЛЯЦИЯ ВЕ9;ВЕ13;ВЕ15;ВЕ17								
17.	Е0120-12-8	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 4 размером 200х400 мм	шт	32,00	1225,85	16,96	39227	543	1,12	36
					186,64	7,09	5972	227	0,03	1
18.	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	м2	56,00	258,32	92,82	14466	5198	0,59	33
					100,80	34,88	5645	1953	0,17	10
19.	С11031-158	Маты теплоизоляционные URS, марка М 11ф-100	м3	2,80	3400,00	--	9520	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	Е0120-3-10	Короб для установки жалюзийной решетки из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	11,20	1174,73	9,61	13157	108	1,28	14
					206,72	3,59	2315	40	0,02	0
		Итого по разделу: ВЕНТИЛЯЦИЯ ВЕ9;ВЕ13;ВЕ15;ВЕ17								76370
		Раздел: ВЕНТИЛЯЦИЯ ВЕ14;ВЕ16;ВЕ18								
21.	Е0120-12-8	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 4 размером 200х400 мм	шт	24,00	1225,85	16,96	29420	407	1,12	27
					186,64	7,09	4479	170	0,03	1
22.	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	м2	51,60	258,32	92,82	13330	4790	0,59	30
					100,80	34,88	5201	1800	0,17	9
23.	С11031-158	Маты теплоизоляционные URS, марка М 11ф-100	м3	2,58	3400,00	--	8772	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	Е0120-3-10	Короб для установки жалюзийной решетки из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	13,20	1174,73	9,61	15506	127	1,28	17
					206,72	3,59	2729	47	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: ВЕНТИЛЯЦИЯ ВЕ14;ВЕ16;ВЕ18								67028
		Раздел: ВЕНТИЛЯЦИЯ ВЕ19;ВЕ20;ВЕ21								
25.	Е0120-23-1	Установка дефлекторов	шт	3,00	2268,80	7,30	6806	22	2,78	8
					448,88	2,36	1347	7	0,01	0
26.	С131312-74	Сетки металлические в рамках, площадью в свету до 0,2 м2	м2	1,50	1040,00	--	1560	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ВЕНТИЛЯЦИЯ ВЕ19;ВЕ20;ВЕ21								8366
		ИТОГО:					2517719	29560		512
							85442	11251		54

Накладные расходы :

На монтажные работы	381
На общестроительные работы	36579
На сантехнические работы	76406
Всего накладных расходов:	113366
Итого с накладными	2631085

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	23474
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2654559
Итого с временными, 1,1 %	2661273
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	2667937
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2670405
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2676575
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	6845125
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	136903
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	6982028
Налог на добавленную стоимость, 12 %	837843
Итого с НДС	7819871
Итого к оплате со скидкой К=0,9883	7728378

Отдел оценки качества и производства работ ТОО «Предприятие капитального строительства акимата г. Алматы» Ф.И.О. подпись

Для форм №2

Принял:
Заказчик_____

Сдал:
Подрядчик_____

«Расценки проверены»
Сметный отдел
Воропаева О.И.

Объем подтверждаю
Технадзор:_____

Мустау

Расценки проверены_____

Заказчик ТОО "Предприятие капитального строительства акимата города Алматы" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Г.С.Г. Высотник"

Договор 101/221015 от 22.10.2015г.

Наименование строительства и его адрес: «Строительство 9-ти этажного жилого трехсекционного 78-ми квартирного жилого дома(пятно 2) расположенного по адресу: пр.Райымбека угол Усть-Каменогорская, Алатауский район г.Алматы

Наименование обьекта: Водопровод и канализация

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2016г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего (осн. з/п.)	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. (в т.ч. з/п)	Общая стоим., тенге: Всего (осн. з/п.)	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. (в т.ч. з/п)	Затраты труда, чел.-ч: На един. (осн./мех.)	Затраты труда, чел.-ч: Всего (осн./мех.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ВОДОПРОВОД ХОЗ-ПИТЬЕВОЙ, В1,В1.1, Ниже отм.0.000								
1.	С130904-1 205	Краны шаровые со сливным клапаном, с резьбой 1/2", Т до +120°С, PN 64, DN 15, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	шт.	6,00	802,00 --	-- --	4812 --	-- --	-- --	-- --
2.	С130904-1 171	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +185°С, PN 35, DN 15, типа GiACOMini ГОСТ 21345-2005	шт.	2,00	344,00 --	-- --	688 --	-- --	-- --	-- --
3.	С130904-1 173	Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +185°С, PN 28, DN 25, типа GiACOMini ГОСТ 21345-2005	шт.	3,00	779,00 --	-- --	2337 --	-- --	-- --	-- --
4.	С130904-1 174	Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +185°С, PN 28, DN 32, типа GiACOMini ГОСТ 21345-2005	шт.	3,00	1091,00 --	-- --	3273 --	-- --	-- --	-- --
5.	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам.до 25 мм	1кран	2,00	13203,57 54,00	1,57 --	26407 108	3 --	0,30 --	1 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: ВОДОПРОВОД ХОЗ-ПИТЬЕВОЙ, В1,В1.1, Ниже отм.0.000								37517
		Раздел: Водомерный узел В1,								
6.	Е0116-23-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии с диам. ввода до 65 мм и диам. водомера до 40 мм	1узел	1,00	6434,69 999,00	91,69 33,75	6435 999	92 34	5,93 0,17	6 0
7.	Ц0110-372-12	Радиомодуль для счетчиков	компл	1,00	1318,50 1224,00	-- --	1318 1224	-- --	7,00 --	7 --
8.	СПРАЙС-ЛИСТ	Счетчик холодной воды 405S QN 3,5 с дистанционным снятием показаний Dy 20 мм, SEnsus	шт	1,00	3259,93 --	-- --	3260 --	-- --	-- --	-- --
9.	СПРАЙС-ЛИСТ	Комплект фитингов для счетчиков воды DN 20	шт	1,00	408,34 --	-- --	408 --	-- --	-- --	-- --
10.	СПРАЙС-ЛИСТ	Радиомодуль для счетчика воды с HRI с модулем A4/определение ошибок, SEnsus	шт	1,00	10038,75 --	-- --	10039 --	-- --	-- --	-- --
11.	Е0118-22-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	комплект	1,00	960,18 57,94	1,62 --	960 58	2 --	0,32 --	0 --
12.	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	4,00	473,47 254,25	39,24 15,75	1894 1017	157 63	1,47 0,07	6 0
13.	С130904-1190	Краны шаровые с разборным соединением с резьбой 1/2" "М"-"П", Т до +95°С, PN 25, DN 15, типа ArCO ГОСТ 21345-2005	шт.	1,00	416,00 --	-- --	416 --	-- --	-- --	-- --
14.	С130904-1167	Краны шаровые с резьбой 1 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 40, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	шт.	3,00	1929,00 --	-- --	5787 --	-- --	-- --	-- --
15.	Е0118-21-3	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 40 мм	1фильтр	1,00	1490,88 159,91	72,98 27,81	1491 160	73 28	0,94 0,13	1 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.	С130809-32	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 40 ГОСТ 12816-80	шт.	2,00	228,00 --	-- --	456 --	-- --	-- --	-- --
17.	С130905-1221	Компенсатор фланцевый	шт.	2,00	2525,00 --	-- --	5050 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Водомерный узел В1,								37514
		Раздел: Водомерный узел В1.1,								
18.	Е0116-23-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии с диам. ввода до 65 мм и диам. водомера до 40 мм	1узел	1,00	6434,69 999,00	91,69 33,75	6435 999	92 34	5,93 0,17	6 0
19.	Ц0110-372-12	Радиомодуль для счетчиков	компл	1,00	1318,50 1224,00	-- --	1318 1224	-- --	7,00 --	7 --
20.	СПРАЙС-ЛИСТ	Счетчик холодной воды 405S QN 3,5 с дистанционным снятием показаний Dy 25 мм, SEnsus	шт	1,00	3259,93 --	-- --	3260 --	-- --	-- --	-- --
21.	СПРАЙС-ЛИСТ	Комплект фитингов для счетчиков воды DN 25	шт	1,00	408,34 --	-- --	408 --	-- --	-- --	-- --
22.	СПРАЙС-ЛИСТ	Радиомодуль для счетчика воды с HRI с модулем A4/определение ошибок, SEnsus	шт	1,00	10038,75 --	-- --	10039 --	-- --	-- --	-- --
23.	Е0118-22-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	комплект	1,00	960,18 57,94	1,62 --	960 58	2 --	0,32 --	0 --
24.	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	4,00	473,47 254,25	39,24 15,75	1894 1017	157 63	1,47 0,07	6 0
25.	С130904-1180	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"П", Т до +95°С, PN 30, DN 15, типа ArCO ГОСТ 21345-2005	шт.	1,00	299,00 --	-- --	299 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26.	С130904-1176	Краны шаровые с резьбой 2" "М"-"М", Т до +185°С, PN 28, DN 50, типа GiACOMini ГОСТ 21345-2005	шт.	3,00	2657,00 --	-- --	7971 --	-- --	-- --	-- --
27.	Е0118-21-4	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм	1фильтр	1,00	2081,88 159,91	72,98 27,81	2082 160	73 28	0,94 0,13	1 0
28.	С130809-33	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2,00	305,00 --	-- --	610 --	-- --	-- --	-- --
29.	С130905-1222	Компенсатор фланцевый	шт.	2,00	3103,00 --	-- --	6206 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Водомерный узел В1.1,								41482
		Раздел: Водомерный узел поквартирный								
30.	Ц0110-667-7	Приборы приемно-контрольные сигнальные	шт	3,00	248,50 239,00	0,20 --	746 717	1 --	1,30 --	4 --
31.	СПРАЙС-ЛИСТ	Модем "Пульсар" GSM/GPRS	шт	3,00	14698,59 --	-- --	44096 --	-- --	-- --	-- --
32.	Ц0110-99-6	Преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый	шт	9,00	1526,20 1440,00	-- --	13736 12960	-- --	9,00 --	81 --
33.	СПРАЙС-ЛИСТ	Источник питания ИП15-60	шт	9,00	4072,85 --	-- --	36656 --	-- --	-- --	-- --
34.	Ц0110-485-9	Антенна для связи с подвижными объектами: антенна приемно-передающая	шт	3,00	5552,10 5333,00	160,00 4,50	16656 15999	480 14	33,00 0,03	99 0
35.	СПРАЙС-ЛИСТ	Антенна "АНТЕЙ-924"	шт	3,00	788,15 --	-- --	2364 --	-- --	-- --	-- --
36.	СПРАЙС-ЛИ	Пусконаладочные работы счетчиков"	шт	156,00	750,62	--	117096	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СТ									
					--	--	--	--	--	--
37.	Ц0108-146 -1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	м	150,00	66,80	18,10	10020	2715	0,12	18
					20,30	3,80	3045	570	0,02	3
38.	С151606-9	Кабели местной связи высокочастотные, марка КСПВГ 4х0,2	1000м	0,15	69800,00	--	10470	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	1,00	473,47	39,24	473	39	1,47	1
					254,25	15,75	254	16	0,07	0
40.	С130904-1 190	Краны шаровые с разборным соединением с резьбой 1/2" "М"-"П", Т до +95°С, PN 25, DN 15, типа ArCO ГОСТ 21345-2005	шт.	1,00	416,00	--	416	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 15 мм	1фильтр	1,00	407,46	52,42	407	52	0,77	1
					134,41	18,54	134	19	0,09	0
42.	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам.до 25 мм	1кран	6,00	2097,57	1,57	12585	9	0,30	2
					54,00	--	324	--	--	--
43.	Ц0112-594 -1	Оросители, насадки установок водяного и пенного пожаротушения спринклерные	шт	3,00	80,20	--	241	--	0,40	1
					74,30	--	223	--	--	--
44.	СПРАЙС	Сплинклер ZSTX15-68C	шт	3,00	3036,17	--	9109	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу:
Водомерный узел поквартирный 275071

==========

Раздел:
ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ и ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ ТРУБОПРОВОД,Т3,Т4. Ниже отм.0.000

==========

45.	С130904-1 205	Краны шаровые со сливным клапаном, с резьбой 1/2", Т до +120°С, PN 64, DN 15, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	шт.	15,00	802,00	--	12030	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	С130904-1 173	Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +185°С, PN 28, DN	шт.	9,00	779,00	--	7011	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		25, типа GiACOMini ГОСТ 21345-2005			--	--	--	--	--	--
47.	С130904-1 174	Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +185°С, PN 28, DN 32, типа GiACOMini ГОСТ 21345-2005	шт.	6,00	1091,00 --	-- --	6546 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ и ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ ТРУБОПРОВОД,Т3,Т4. Ниже отм.0.000								25587
		Раздел: Водомерный узел системы Т3 ========== ==========								
48.	Е0116-23-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии с диам. ввода до 65 мм и диам. водомера до 40 мм	1узел	1,00	6914,69 999,00	91,69 33,75	6915 999	92 34	5,93 0,17	6 0
49.	Ц0110-372 -12	Радиомодуль для счетчиков	компл	1,00	1318,50 1224,00	-- --	1318 1224	-- --	7,00 --	7 --
50.	СПРАЙС-ЛИСТ	Счетчик горячей воды М-Т90 QN 6 AN с дистанционным снятием показаний Dy 40 мм, SEnsus	шт	1,00	9412,74 --	-- --	9413 --	-- --	-- --	-- --
51.	СПРАЙС-ЛИСТ	Комплект фитингов для счетчиков воды DN 40	шт	1,00	797,16 --	-- --	797 --	-- --	-- --	-- --
52.	СПРАЙС-ЛИСТ	Радиомодуль для счетчика воды с HRI с модулем А4/определение ошибок, SEnsus	шт	1,00	8024,10 --	-- --	8024 --	-- --	-- --	-- --
53.	Е0118-22-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	комплект	1,00	960,18 57,94	1,62 --	960 58	2 --	0,32 --	0 --
54.	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	3,00	473,47 254,25	39,24 15,75	1420 763	118 47	1,47 0,07	4 0
55.	С130904-1 180	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"П", Т до +95°С, PN 30, DN 15, типа ArCO ГОСТ 21345-2005	шт.	1,00	299,00 --	-- --	299 --	-- --	-- --	-- --
56.	С130904-1	Краны шаровые с резьбой 2"	шт.	2,00	2657,00	--	5314	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	176	"М"-"М", Т до +185°С, PN 28, DN 50, типа GiACOMini ГОСТ 21345-2005			--	--	--	--	--	--
57.	Е0118-21-4	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм	1фильтр	1,00	2081,88 159,91	72,98 27,81	2082 160	73 28	0,94 0,13	1 0
58.	С130809-33	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2,00	305,00 --	-- --	610 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Водомерный узел системы Т3								37153
		Раздел: Водомерный узел системы Т4								
59.	Е0116-23-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии с диам. ввода до 65 мм и диам. водомера до 40 мм	1узел	1,00	6914,69 999,00	91,69 33,75	6915 999	92 34	5,93 0,17	6 0
60.	Ц0110-372-12	Радиомодуль для счетчиков	компл	1,00	1318,50 1224,00	-- --	1318 1224	-- --	7,00 --	7 --
61.	СПРАЙС-ЛИСТ	Счетчик горячей воды М-Т90 QN 6 AN с дистанционным снятием показаний Dy 40 мм, SEnsus	шт	1,00	9412,74 --	-- --	9413 --	-- --	-- --	-- --
62.	СПРАЙС-ЛИСТ	Комплект фитингов для счетчиков воды DN 40	шт	1,00	797,16 --	-- --	797 --	-- --	-- --	-- --
63.	СПРАЙС-ЛИСТ	Радиомодуль для счетчика воды с HRI с модулем А4/определение ошибок, SEnsus	шт	1,00	8024,10 --	-- --	8024 --	-- --	-- --	-- --
64.	Е0118-22-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	комплект	1,00	960,18 57,94	1,62 --	960 58	2 --	0,32 --	0 --
65.	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	3,00	473,47 254,25	39,24 15,75	1420 763	118 47	1,47 0,07	4 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66.	С130904-1180	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"П", Т до +95°С, PN 30, DN 15, типа ArCO ГОСТ 21345-2005	шт.	1,00	299,00 ---	-- ---	299 ---	-- ---	-- ---	-- ---
67.	С130904-1175	Краны шаровые с резьбой 1 1/2" "М"-"М", Т до +185°С, PN 28, DN 40, типа GiACOMini ГОСТ 21345-2005	шт.	1,00	1762,00 ---	-- ---	1762 ---	-- ---	-- ---	-- ---
68.	Е0118-21-3	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 40 мм	1фильтр	1,00	1490,88 159,91	72,98 27,81	1491 160	73 28	0,94 0,13	1 0
69.	С130809-32	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 40 ГОСТ 12816-80	шт.	2,00	228,00 ---	-- ---	456 ---	-- ---	-- ---	-- ---
		Итого по разделу: Водомерный узел системы Т4								32856
		Раздел: Канализация напорная дренажная, К4н								
70.	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1насос	1,00	3150,83 2285,05	123,78 46,35	3151 2285	124 46	13,39 0,23	13 0
71.	С131001-68	Насос дренажный погружной, модель TS 400/S, Q 5,4 м3/ч, Н 4,5 м вод. ст., типа SPErOni	шт.	1,00	9037,00 ---	-- ---	9037 ---	-- ---	-- ---	-- ---
		Итого по разделу: Канализация напорная дренажная, К4н								12188

ИТОГО:	499366 49373	4639 1133		298 6
Накладные расходы :				
На монтажные работы		37062		
На сантехнические работы		15462		
Всего накладных расходов:		52524		
Итого с накладными		551890		

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	22076
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	573966
Итого с временными, 1,1 %	580280
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	586547
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	588868
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	594671
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	1520823
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	30416
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1551239
Налог на добавленную стоимость, 12 %	186149
Итого с НДС	1737388
Итого к оплате со скидкой К=0,9883	1717061

Принял:
Заказчик _____

Сдал:
Подрядчик _____

Объем подтверждаю
Технадзор: _____

«Расценки проверены»
Сметный отдел
_____ Воропаева О.И.

Отдел оценки качества и производства работ ТОО «Предприятие капитального строительства акимата г. Алматы»
подпись Ф.И.О.

Расценки проверены _____

Заказчик ТОО "Предприятие капитального строительства акимата города Алматы"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Г.С.Г. Высотник"

Договор 101/221015 от 22.10.2015г.

Наименование строительства и его адрес: «Строительство 9-ти этажного жилого трехсекционного 78-ми квартирного жилого дома(пятно 2) расположенного по адресу: пр.Райымбека угол Усть-Каменогорская, Алатауский район г.Алматы

Наименование обьекта: ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2016г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ГАЗОСНАБЖЕНИЕ								
1.	Е0119-1-2	Установка бытовых четырехкомфорочных газовых плит	прибор	78,00	332,58	54,70	25941	4267	1,15	90
					189,00	20,25	14742	1579	0,10	8
2.	ССЧЕТТОО	Плита газовая бытовая "FLAMA RG2408-W	шт	78,00	12214,46	--	952728	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	С130904-2 9ПРИМ.	Кран пружинный муфтовый Ру 0,01 МПа,11Б12бк, Dy 15 мм	шт	78,00	350,00	--	27300	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	Е0119-1-1 ПРИМ.	Установка газового счетчика	прибор	78,00	284,25	42,37	22172	3305	0,90	70
					153,00	15,75	11934	1228	0,08	6
5.	СПРАЙСТОО	Счетчик газовый G4 правосторонний СИГНАЛ d-25	шт	78,00	3491,24	--	272317	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ГАЗОСНАБЖЕНИЕ								1300458
		Раздел: Врезка в существующий газопровод								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	С130904-24	Краны проходные натяжные муфтовые 11ч3бк для газа, Ру 0,1 МПа, Dy 32 мм	шт	9,00	449,00 -- --	-- -- --	4041 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
7.	Е0113-26-17	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХВ-784	1м2	46,12	134,26 5,54	0,24 0,10	6192 256	11 5	0,03 0,00	1 0
8.	Е0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	м	459,00	78,92	--	36224	--	0,33	153
		Итого по разделу: Врезка в существующий Газопровод			69,75	--	32015	--	--	-- 46458
ИТОГО:							1346915 58947	7581 2812		314 14

Накладные расходы :

На общестроительные работы	234
На сантехнические работы	78719
Всего накладных расходов:	78953
Итого с накладными	1425868

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	28388
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1454256
Итого с временными, 1,1 %	1459773
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	1465249
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1467277
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1472347
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	3765409
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	75308
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	3840717
Налог на добавленную стоимость, 12 %	460886
Итого с НДС	4301603
Итого к оплате со скидкой К=0,9883	4251274

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	3765409
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	75308
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	3840717
Налог на добавленную стоимость, 12 %	460886
Итого с НДС	4301603
Итого к оплате со скидкой К=0,9883	4251274

Принял:
Заказчик_____

Сдал:
Подрядчик_____

Объем подтверждаю
Технадзор:_____

«Расценки проверены»
Сметный отдел
_____Воропаева О.И.

Расценки проверены_____

Отдел оценки качества и производства работ ТОО «Предприятие капитального строительства акимата г. Алматы»
подпись Ф.И.О.

Заказчик ТОО "Предприятие капитального строительства акимата города Алматы"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Г.С.Г. Высотник"

Договор 101/221015 от 22.10.2015г.

Наименование строительства и его адрес: «Строительство 9-ти этажного жилого трехсекционного 78-ми квартирного жилого дома(пятно2) расположенного по адресу: пр.Райымбека угол Усть-Каменогорская, Алатауский район г.Алматы.

Наименование обьекта: ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ.

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2016г.

N п/п	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
				осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел: Обогрев водосточных воронок									
1.	Ц0108-360 -1 Пускорегулирующий аппарат отдельно стоящий	шт	3,00	246,37	18,28	739	55	0,94	3
				182,36	3,20	547	10	0,02	0
2.	СПРАЙС Терморегулятор D850III плюс датчик для кровли	шт	3,00	7923,38	--	23770	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
3.	Ц0108-525 -5 Аппарат штепсельный общего назначения на конструкции на стене или колонне с контактами силовых цепей и цепей управления, на ток до 25 А, с количеством контактов до 4	компл	3,00	471,75	4,75	1415	14	2,00	6
				284,00	--	852	--	--	--
4.	СПРАЙС Нагревательный кабель СН-22, бухта по 34 м	бухта	6,00	9518,97	--	57114	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
	Итого по разделу: Обогрев водосточных воронок								83038

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		===								
		Раздел: Светотехнические изделия========== ==========								
5.	Е0121-29-1	Монтаж звонков электрических с кнопкой	шт	78,00	74,15	--	5784	--	0,29	23
					45,68	--	3563	--	--	--
6.	С151801-119	Звонок электрический "Сверчок"	шт	78,00	431,00	--	33618	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Светотехнические изделия==========								39402
ИТОГО:							122440	69		31
							4962	10		--

Накладные расходы :
==========

На монтажные работы	5186
Всего накладных расходов:	5186
Итого с накладными	127626

Ненормируемые и непредвиденные затраты :
==========

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	5105
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	132731
Итого с временными, 1,1 %	134191
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	135640
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	136177
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	137519
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	351694
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	7034
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	358728
Налог на добавленную стоимость, 12 %	43047
Итого с НДС	401775

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						358728		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						43047		
		Итого с НДС						401775		
		Итого к оплате со скидкой К=0,9883						397074		

Принял:
Заказчик

Сдал:
Подрядчик

Объем подтверждаю
Технадзор:

Расценки проверены

«Расценки проверены»
Сметный отдел
Воропаева О.И.

дел оценки качества и производства
абот ТОО «Предприятие капитального
строительства акимата г. Алматы»
подпись Ф.И.О.

Форма N 2в

Заказчик ТОО "Предприятие капитального строительства акимата города Алматы"

Подрядчик ТОО "Г.С.Г. Высотник"

Договор 101/221015 от 22.10.2015г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство многоквартирных жилых домов по пр. Райымбека угол ул.Усть-Каменогорская,Алатауский район,г.Алматы

Наименование обьекта: ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ (Дополнительные работы в счет непредвиденных расходов)

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2016г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Ц0108-146 -5	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 6 кг	м	30,00	113,20 40,50	42,70 9,30	3396 1215	1281 279	0,25 0,05	8 2
2.	С151601-5 50	Кабели силовые АВБбШв 4х150	км	0,03	735302,00 --	-- --	22500 --	-- --	-- --	-- --
3.	Ц0108-165 -9	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 240 мм2	шт	4,00	4757,70 1764,00	2963,00 655,00	19031 7056	11852 2620	9,00 3,80	36 15
4.	ТСчет-фак т	Муфты концевые 4 ПКВ	компл	4,00	4713,18 --	-- --	18853 --	-- --	-- --	-- --
5.	Ц0108-524 -12	Ящик кабельный, на ток до 400 А	шт	2,00	2204,30 959,00	79,30 13,50	4409 1918	159 27	5,00 0,08	10 0
6.	ТСчет-фак т	Кабельный ящик на 4 выхода по 400А	шт	2,00	28628,19 --	-- --	57256 --	-- --	-- --	-- --
		ИТОГО:					125445	13292		54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						10189	2926			17

Накладные расходы :

На монтажные работы	12459
Всего накладных расходов:	12459
Итого с накладными	137904

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	0
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	137904
Итого с временными, 1,1 %	139421
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	140927
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	141485
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	142879
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	365402
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	7308
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	372710
Налог на добавленную стоимость, 12 %	44725
Итого с НДС	417435
Итого к оплате со скидкой К=0,9888	412551

Принял:
Заказчик

Для форм №2

Сдал:
Подрядчик

«Расценки проверены»
Сметный отдел
Воропаева О.И.

Объем подтверждаю
Технадзор:

Музтау

Отдел оценки качества и производства работ ТОО «Предприятие капитального строительства акимата г. Алматы»
подпись Ф.И.О.

Заказчик ТОО "Предприятие капитального строительства акимата города Алматы"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Г.С.Г. Высотник"

Договор 101/221015 от 22.10.2015г.

Наименование строительства и его адрес: «Строительство 9-ти этажного жилого трехсекционного 78-ми квартирного жилого дома(пятно 2) расположенного по адресу: пр.Райымбека угол Усть-Каменогорская, Алатауский район г.Алматы

Наименование обьекта: Архитектурная часть. АР (Фасад).

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2017г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0115-158 -2	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности кремнийорганическая	м2	3067,59	303,57	2,03	931244	6227	0,09	275
					15,75	0,77	48315	2362	0,00	12
ИТОГО:							931244	6227		275
							48315	2362		12
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						53210		
		Всего накладных расходов:						53210		
		Итого с накладными						984454		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						39378		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						1023832		
		Итого с временными, 0,935 %						1033405		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,1 %						1044772		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						1048906		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						1059240		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,55742						2708921		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	54178
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	2763099
Налог на добавленную стоимость, 12 %	331572
Итого с НДС	3094671
Итого к оплате со скидкой К=0,9883	3058463

Принял:
Заказчик

Сдал:
Подрядчик

Объем подтверждаю
Технадзор:

Расценки проверены

«Расценки проверены»
Сметный отдел
Воропаева О.И.

«Алматы қаласы әкімдігінің күрделі құрылыс кәсіпорны» ЖШС-і өндірістік бөлімі
Ф.И.О.
қолы
Производственный отдел ТОО «Предприятие капитального строительства акимата г.Алматы»

Заказчик ТОО "Предприятие капитального строительства акимата города Алматы" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Г.С.Г. Высотник"

Договор 101/221015 от 22.10.2015г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство многоквартирных жилых домов по пр. Райымбека угол ул.Усть-Каменогорская,Алатауский район,г.Алматы

Наименование обьекта: КАНАЛИЗАЦИЯ ЛИВНЕВАЯ

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2017г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций:	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0116-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	м	192,00	1240,75	20,80	238224	3994	0,72	139
					130,50	7,79	25056	1496	0,04	7
2.	E0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	м	4,50	471,67	4,19	2123	19	0,34	2
					59,85	1,58	269	7	0,01	0
3.	C130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	45,00	200,00	--	9000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	E0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	65,00	21,80	0,05	1417	3	0,03	2
					5,81	0,02	378	1	0,00	0
5.	E0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	65,00	39,28	0,04	2553	3	0,03	2
					6,26	--	407	--	--	--
6.	E0116-21-1	Установка водосточных воронок	1воронка	15,00	636,26	137,88	9544	2068	2,58	39
					465,75	51,75	6986	776	0,25	4
7.	ССЧЕТ.ФАКТ	Воронка кровельная диам.100мм в комплекте с патрубком и надставным элементом	шт	15,00	13580,93	--	203714	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	С130810-20	Заглушки стальные, 108х4,0 мм	шт	30,00	243,00	--	7290	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	С130809-36	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	42,00	552,00	--	23184	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и листовой стали	т	0,01	9850,48	1162,95	89	10	46,60	0
					7357,50	108,00	66	1	0,53	0
11.	ССЧЕТ.ФАКТ	Гидрозатвор диам.100мм	шт	3,00	7733,10	--	23199	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	С130904-16	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа, Dy 32 мм	шт	3,00	784,00	--	2352	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
	ИТОГО:						522689	6097		184
							33162	2281		11

Накладные расходы :

На общестроительные работы	707
На металломонтажные работы	60
На сантехнические работы	44276
Всего накладных расходов:	45044
Итого с накладными	567732

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	22709
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	590441
Итого с временными, 0,935 %	595962
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	602398
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	604782
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	610742
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	1561923
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	31238
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1593161
Налог на добавленную стоимость, 12 %	191179
Итого с НДС	1784340

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						1593161		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						191179		
		Итого с НДС						1784340		
		Итого к оплате со скидкой К=0,9883						1763463		

Принял:
Заказчик

Сдал:
Подрядчик

Объем подтверждаю
Технадзор: _____

Расценки проверены _____

«Расценки проверены»
Сметный отдел
Воропаева О.И.

«Алматы қаласы әкімдігінің күрделі құрылыс кәсіпорны» ЖШС-і өндірістік бөлімі
ф.и.о.
қолы
Производственный отдел ТОО «Предприятие капитального строительства акимата г.Алматы»

Заказчик ТОО "Предприятие капитального строительства акимата города Алматы" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Г.С.Г. Высотник"

Договор 101/221015 от 22.10.2015г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство многоквартирных жилых домов по пр. Райымбека угол ул.Усть-Каменогорская,Алатауский район,г.Алматы

Наименование обьекта: БЛАГОУСТРОЙСТВО, Подпорная стена.

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2017г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	46,20	218,93	--	10115	--	1,54	71
					218,93	--	10115	--	--	--
2.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки,бетон В7,5	м3	7,92	4550,71	66,01	36042	523	1,35	11
					195,75	24,93	1550	197	0,12	1
3.	Е0106-13-3	Устройство железобетонных подпоных стен,бетон В15	м3	42,90	8419,99	360,48	361218	15465	8,99	386
					1440,00	136,17	61776	5842	0,67	29
4.	С12041-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,15	55620,00	--	8461	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	1,26	53000,00	--	66955	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,89	67700,00	--	60503	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	171,60	245,44	3,82	42118	656	0,21	36
					37,35	1,44	6409	247	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	Е0109-22-12	Монтаж опорных стоек	т	0,55	1266,79	199,57	694	109	5,88	3
					1067,22	--	585	--	1,98	1
9.	С11011-87-1	Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной	т	0,55	60200,00	--	32978	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	Е0106-11-7	Установка закладных и накладных деталей весом до 4 кг	1т	0,15	93997,62	304,24	14253	46	198,00	30
					33075,00	114,75	5015	17	0,56	0
11.	Е0109-62-3	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах	т	0,87	20567,75	2007,77	17912	1749	91,00	79
					16380,00	284,53	14265	248	7,36	6
12.	Е0106-11-7	Установка закладных и накладных деталей весом до 4 кг	1т	0,05	93997,62	304,24	4901	16	198,00	10
					33075,00	114,75	1725	6	0,56	0
13.	Е0109-43-2	Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м	м2	100,32	185,08	7,38	18567	740	0,94	94
					144,00	2,36	14446	237	0,10	10
14.	С11011-3768	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм, толщиной стали 0,7 мм ГОСТ 24045-2010	м2	115,37	502,00	--	57915	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Е0113-17-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-020 за один раз	м2	1,12	20,47	0,02	23	--	0,03	0
					5,81	--	7	--	--	--
16.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	1,12	20,36	0,02	23	--	0,02	0
					4,16	--	5	--	--	--
ИТОГО:							732678	19302		721
							115898	6794		49

Накладные расходы :

На общестроительные работы	99229
На металломонтажные работы	26802
Всего накладных расходов:	126031
Итого с накладными	858709

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	34348
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	893057
Итого с временными, 0,935 %	901407
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	911142
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	914748
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	923762
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	2362447
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	47249
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	2409696
Налог на добавленную стоимость, 12 %	289164
Итого с НДС	2698860
Итого к оплате со скидкой К=0,9883	2667283

Принял:
Заказчик

Объем подтверждаю
Технадзор:

«Алматы қаласы әкімдігінің күрделі құрылыс кәсіпорны» ЖШС-і өндірістік бөлімі
Ф.И.О. қолы
Производственный отдел ТОО «Предприятие капитального строительства акимата г.Алматы»

Расценки проверены

«Расценки проверены»
Сметный отдел
Воропаева О.И.

Заказчик ТОО "Предприятие капитального строительства акимата г.Алматы"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Г.С.Г.Высотник"
Субподрядчик
Договор 101/221015 от 22.10.2015г

Наименование строительства и его адрес: Строительство многоквартирных жилых домов по пр. Райымбека угол ул.Усть-Каменогорская,Алатауский район,г.Алматы

Наименование обьекта: Благоустройство.

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2017г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0101-145 -2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	2362,00	1,41 --	1,41 0,30	3332 --	3332 710	-- 0,00	-- 2
		Раздел: АСФАЛЬТОВОЕ ПОКРЫТИЕ (тип 1) (в границе участка)==== ======== ==========								
2.	E0127-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	м2	408,30	33,43 1,03	29,06 10,26	13649 421	11865 4189	0,01 0,05	4 20
3.	C01031-A7 -1	Погрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках	т	430,35	30,00 --	-- --	12910 --	-- --	-- --	-- --
4.	E010333-A 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	430,35	176,40 --	176,40 35,28	75913 --	75913 15183	-- 0,74	-- 319

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из гравийной смеси	м3	142,91	95,48	73,75	13645	10540	0,14	21
					21,38	11,67	3055	1668	0,04	6
6.	С143008-75	Гравий для строительных работ, марка ДР 8, фракция 20-40 мм	м3	174,34	860,00	--	149936	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	Е0127-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	м3	73,49	280,88	248,35	20643	18252	0,22	16
					32,18	78,59	2365	5776	0,27	20
8.	С143008-62	Щебень из гравия для строительных работ, марка ДР-24, фракция свыше 40 мм	м3	92,60	885,00	--	81953	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	м2	408,30	397,18	15,35	162170	6268	0,03	14
					5,94	5,06	2425	2066	0,02	7
10.	Е0127-54-3	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	408,30	93,40	--	38135	--	0,00	0
					0,02	--	8	--	--	--
11.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	408,30	478,54	15,35	195388	6268	0,03	14
					5,94	5,06	2425	2066	0,02	7
12.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 100x300x15 мм при других видах покрытий	м	74,95	435,64	6,63	32651	497	0,70	52
					108,68	1,76	8146	132	0,01	0
13.	С143003-10	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-400	м3	3,37	27400,00	--	92413	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Раздел:
АСФАЛЬТОВОЕ ПОКРЫТИЕ (тип 1)(за границей участка) ====
========

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14.	Е0127-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	м2	968,30	33,43	29,06	32370	28139	0,01	9
					1,03	10,26	997	9935	0,05	49
15.	С01031-А7-1	Погрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках	т	1020,59	30,00	--	30618	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	1020,59	176,40	176,40	180032	180032	--	--
					--	35,28	--	36006	0,74	756
17.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из гравийной смеси	м3	338,90	95,48	73,75	32360	24995	0,14	49
					21,38	11,67	7246	3955	0,04	14
18.	С143008-75	Гравий для строительных работ, марка ДР 8, фракция 20-40 мм	м3	413,46	860,00	--	355579	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	Е0127-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	м3	174,29	280,88	248,35	48956	43286	0,22	38
					32,18	78,59	5609	13697	0,27	48
20.	С143008-62	Щебень из гравия для строительных работ, марка ДР-24, фракция свыше 40 мм	м3	219,61	885,00	--	194355	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	м2	968,30	397,18	15,35	384593	14865	0,03	33
					5,94	5,06	5752	4900	0,02	17
22.	Е0127-54-3	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	968,30	93,40	--	90439	--	0,00	0
					0,02	--	19	--	--	--
23.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	968,30	478,54	15,35	463372	14865	0,03	33
					5,94	5,06	5752	4900	0,02	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 100х300х15 мм при других видах покрытий	м	245,05	435,64 108,68	6,63 1,76	106754 26632	1625 431	0,70 0,01	171 1
25.	С143003-10	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-400	м3	11,03	27400,00 --	-- --	302147 --	-- --	-- --	-- --
		Раздел: АСФАЛЬТОВОЕ ПОКРЫТИЕ ТРОТУАРОВ (тип 2)(в границе участка) ==== ======== ==========								
26.	Е0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	м2	68,30	19,95 1,03	15,58 5,50	1363 70	1064 376	0,01 0,03	1 2
27.	С01031-А7-1	Погрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках	т	23,22	30,00 --	-- --	697 --	-- --	-- --	-- --
28.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	23,22	176,40 --	176,40 35,28	4096 --	4096 819	-- 0,74	-- 17
29.	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	6,83	1178,76 21,38	68,13 12,76	8051 146	465 87	0,14 0,04	1 0
30.	Е0127-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований изщебня	м3	3,42	280,88 32,18	248,35 78,59	959 110	848 268	0,22 0,27	1 1
31.	С143008-62	Щебень из гравия для строительных работ, марка ДР-24, фракция свыше 40 мм	м3	4,30	885,00 --	-- --	3808 --	-- --	-- --	-- --
32.	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной	м2	68,30	388,44 24,75	-- --	26530 1690	-- --	0,14 --	10 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		смеси толщиной 3 см								
33.	Е0127-55-2	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см	м2	68,30	243,40 15,92	-- --	16624 1087	-- --	0,09 --	6 --
34.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий сечением 100х200 мм	м	62,00	393,76 108,68	6,63 1,76	24413 6738	411 109	0,70 0,01	43 0
35.	С143003-10	Камни бетонные бортовые М-400	м3	0,99	27400,00 --	-- --	27181 --	-- --	-- --	-- --
		Раздел: АСФАЛЬТОВОЕ ПОКРЫТИЕ ТРОТУАРОВ (тип 2)(за границей участка) ==== ======== ==========								
36.	Е0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	м2	45,70	19,95 1,03	15,58 5,50	912 47	712 251	0,01 0,03	0 1
37.	С01031-А7-1	Погрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках	т	15,54	30,00 --	-- --	466 --	-- --	-- --	-- --
38.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	15,54	176,40 --	176,40 35,28	2741 --	2741 548	-- 0,74	-- 12
39.	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	4,57	1178,76 21,38	68,13 12,76	5387 98	311 58	0,14 0,04	1 0
40.	Е0127-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований изщебня	м3	2,29	280,88 32,18	248,35 78,59	642 74	567 180	0,22 0,27	0 1
41.	С143008-6	Щебень из гравия для строительных	м3	2,88	885,00	--	2548	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	работ, марка ДР-24, фракция свыше 40 мм			--	--	--	--	--	--
42.	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	45,70	388,44 24,75	-- --	17752 1131	-- --	0,14 --	7 --
43.	Е0127-55-2	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см	м2	45,70	243,40 15,92	-- --	11123 728	-- --	0,09 --	4 --
44.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий сечением 100х200 мм	м	42,00	393,76 108,68	6,63 1,76	16538 4565	278 74	0,70 0,01	29 0
45.	С143003-10	Камни бетонные бортовые М-400	м3	0,67	27400,00 --	-- --	18413 --	-- --	-- --	-- --

Раздел:
Отмостка

46.	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания	м3	9,80	1304,20 112,50	97,07 36,00	12781 1102	951 353	0,78 0,18	8 2
47.	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания	м3	4,90	1679,27 123,75	100,89 38,25	8228 606	494 187	0,85 0,18	4 1
48.	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки,М200	м3	8,90	5082,13 195,75	66,01 24,93	45235 1742	588 222	1,35 0,12	12 1

Раздел:
РЕЗИНОБИТУМНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК (за границей участка)====
========

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49.	Е0127-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	м2	100,00	33,43	29,06	3343	2906	0,01	1
					1,03	10,26	103	1026	0,05	5
50.	С01031-А7-1	Погрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках	т	39,10	30,00	--	1173	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	39,10	176,40	176,40	6897	6897	--	--
					--	35,28	--	1379	0,74	29
52.	Е0127-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	м3	18,00	280,88	248,35	5056	4470	0,22	4
					32,18	78,59	579	1415	0,27	5
53.	С143008-62	Щебень из гравия для строительных работ, марка ДР-24, фракция свыше 40 мм	м3	22,68	885,00	--	20072	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	100,00	478,54	15,35	47854	1535	0,03	3
					5,94	5,06	594	506	0,02	2
55.	Е0111-24-1	Устройство покрытий толщиной 10 мм резинобитумных	м2	100,00	345,29	131,76	34529	13176	0,94	94
					213,53	49,34	21353	4934	0,24	24
56.	С11011-724	Резина прессованная	кг	500,00	425,00	--	212500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий сечением 100х200 мм	м	50,00	393,76	6,63	19688	332	0,70	35
					108,68	1,76	5434	88	0,01	0
58.	С143003-10	Камни бетонные бортовые М-400	м3	0,94	27400,00	--	25839	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ОЗЕЛЕНЕНИЕ==== ======== ==========								
59.	Е0147-25-3	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом	м2	567,00	225,58 39,24	0,34 0,13	127906 22249	195 74	0,27 0,00	152 0
60.	Е0147-25-6	Посев вручную газонов из голадской травосмеси 30гр/м2	м2	567,00	29,31 8,21	-- --	16619 4655	-- --	0,05 --	30 --
61.	Е0147-11-8	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев вручную, с добавлением растительной земли до 50%	яма	21,00	588,29 295,65	-- --	12354 6209	-- --	2,05 --	43 --
62.	Е0147-9-3	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,5х0,4 м	шт	12,00	424,69 220,50	163,33 40,14	5096 2646	1960 482	1,25 0,17	15 2
63.	Е0147-9-4	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,8х0,6 м	шт	3,00	544,06 312,30	190,70 46,89	1632 937	572 141	1,80 0,20	5 1
64.	Е0147-13-1	Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером 0,7х0,7 м	шт	6,00	151,76 149,85	-- --	911 899	-- --	0,82 --	5 --
65.	С143012-41	Древесные лиственные породы: саженцы медленнорастущих пород /орех, дуб, липа, каштан/, с мерзлым комом размером 0,5х0,4 м, высотой 1,5-2 м	шт	12,00	2430,00 --	-- --	29160 --	-- --	-- --	-- --
66.	С143012-879	Саженцы кустарников лиственных пород быстрого роста	шт.	3,00	500,00 --	-- --	1500 --	-- --	-- --	-- --
67.	С143012-44	Кустарники лиственных пород /сирень, форзиция, бузина, спирея, жимолость, лох, бирючина, снежноягодник/, без кома	шт	6,00	203,00 --	-- --	1218 --	-- --	-- --	-- --
68.	Е0147-19-11	Подготовка стандартных посадочных мест вручную для однорядной живой изгороди в естественном грунте	м	32,60	65,25 65,25	-- --	2127 2127	-- --	0,45 --	15 --
69.	С143012-4	Кустарники лиственных пород для	шт	163,00	81,00	--	13203	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8		живой изгороди /бирючина/, без кома			--	--	--	--	--	--
		Раздел: МАФы==== ======== ==========								
70.	У1-43-20	Скамья типа I, строительные работы	скамья	5,00	10009,05	242,88	50045	1214	9,70	48
					1605,45	67,68	8027	338	0,33	2
71.	У1-49-1	Урна типа 1, строительные работы	урна	5,00	2720,42	80,96	13602	405	6,00	30
					990,00	22,56	4950	113	0,11	1
72.	У1-9-6	Игровой гимнастический комплекс из металлических элементов, строительные работы	комплекс	3,00	5284,37	91,91	15853	276	13,00	39
					2211,00	22,56	6633	68	0,11	0
73.	СПРАЙСТОО SKiff	Детский игровой комплекс код.5318	шт	2,00	242073,31	--	484147	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
74.	СПРАЙСТОО SKiff	Детский спортивный комплекс код.6309	шт	1,00	301776,03	--	301776	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
75.	У1-28-1	Грибок теневой, строительные работы	грибок	1,00	4588,30	7,30	4588	7	13,00	13
					2194,50	--	2194	--	--	--
76.	СПРАЙСТОО SKiff	Теневой навес "Цветочек" код.4296	шт	1,00	29525,11	--	29525	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
77.	У1-38-7	Песочница из деревянных элементов типа IA, строительные работы	песочн.	1,00	20477,01	825,03	20477	825	14,00	14
					2260,50	222,78	2260	223	1,10	1
78.	СПРАЙСТОО SKiff	Песочница код.4242	шт	1,00	15007,24	--	15007	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
79.	У1-19-7	Качалка-балансир, строительные работы	качалка	1,00	2724,17	285,68	2724	286	4,90	5
					813,45	95,88	813	96	0,47	0
80.	СПРАЙСТОО	Качалка-балансир код.4102	шт	1,00	27078,28	--	27078	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	SKiff				--	--	--	--	--	--
	ИТОГО:				5166830	489330				1131
					183448	120029				1395

Накладные расходы :

На общестроительные работы	373608
Всего накладных расходов:	373608
Итого с накладными	5540438

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	221618
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	5762056
Итого с временными, 0,935 %	5815931
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	5878743
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	5902007
Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %	5960166
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	15242644
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	304853
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	15547496
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1865700
Итого с НДС	17417036
Итого к оплате со скидкой 0,9883	17213257

«Алматы қаласы әкімдігінің құрделі құрылыс кәсіпорны» ЖШС-і өндірістік бөлімі
қолы
Ф.А.О.
Производственный отдел ТОО «Предприятие капитального строительства акимата г.Алматы»

Для форм №2

Принял:
Заказчик

«Расценки проверены»
Сметный отдел
Воропаева О.И.

Объем подтверждаю
Технадзор:

«Музтау» для документов

Расценки проверены

Сдал:
Подрядчик

Форма N 2в

Заказчик ТОО "Предприятие капитального строительства акимата г.Алматы"

Подрядчик ТОО "Г.С.Г.Высотник"
Субподрядчик
Договор 101/221015 от 22.10.2015г

Наименование строительства и его адрес: Строительство многоквартирных жилых домов по пр. Райымбека угол ул.Усть-Каменогорская,Алатаускийрайон,г.Алматы

Наименование обьекта: Благоустройство-ограждение детских площадок ОГ-1

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2017г.

N п/п	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
				осн. з/п. / вт.ч. з/п		осн. з/п. / вт.ч. з/п		осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0101-165-2 Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	0,62	402,75	--	251	--	2,80	2
				402,75	--	251	--	--	--
2.	Е0106-1-13 Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	0,30	6022,19	95,97	1801	29	4,90	1
				771,75	36,25	231	11	0,18	0
3.	Е0109-62-3 Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах	т	0,15	20567,75	2007,77	3187	311	91,00	14
				16380,00	284,53	2538	44	7,36	1
4.	Е0107-60-4 Установка металлических ограждений	м	26,00	2885,53	5,89	75024	153	0,41	11
				71,78	2,23	1866	58	0,01	0
5.	Е0115-172-4 Масляная окраска труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	23,40	148,40	0,07	3472	2	0,65	15
				108,00	0,02	2527	--	0,00	0
6.	Е0106-11-7 Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,00	93997,62	304,24	330	1	198,00	1
				33075,00	114,75	116	--	0,56	0
7.	Е0113-26-6 Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью	м2	0,00	40,72	0,04	1	--	0,04	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ПФ-115				8,32	--	--	--	--	--
ИТОГО:							84066	495		44
							7529	113		1

Накладные расходы :	
На общестроительные работы	6008
На металломонтажные работы	2324
Всего накладных расходов:	8332
Итого с накладными	92398
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	3696
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	96094
Итого с временными, 0,935 %	96992
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	98040
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	98428
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	99398
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	254202
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	5084
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	259286
Налог на добавленную стоимость, 12 %	31114
Итого с НДС	290400
Итого к оплате со скидкой К=0,9883	287002

«Алматы қаласы әкімдігінің құрделі құрылыс кәсіпорны» ЖШС-і өндірістік бөлімі
Производственный отдел ТОО «Предприятие капитального строительства акимата г.Алматы»
Ф.И.О.

Принял:
Заказчик

Для форм №2

Сдал:
Подрядчик

Г.С.Г. Высотник для формы 2,3.

«Расценки проверены»
Сметный отдел
Воропаева О.И.

Объем подтверждаю
Технадзор:

«Музтау»

Расценки проверены

Форма N 2в

Заказчик ТОО "Предприятие капитального строительства акимата г.Алматы"

Подрядчик ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Субподрядчик

Договор 101/221015 от 22.10.2015г

Наименование строительства и его адрес: Строительство многоквартирных жилых домов по пр. Райымбека угол ул.Усть-Каменогорская,Алатаускийрайон,г.Алматы

Наименование обьекта: Благоустройство-вывоз мусор

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2017г.

N п/п	Наименование NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п. / вт.ч. з/п	осн. з/п. / вт.ч. з/п	осн. з/п. / вт.ч. з/п	осн. з/п. / вт.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Вывоз мусора								
1.	Е01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	578,00	27,10 --	27,10 18,97	15664 --	15664 10965	-- 0,40	-- 231
2.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	578,00	176,40 --	176,40 35,28	101959 --	101959 20392	-- 0,74	-- 428
		Итого по разделу: Вывоз мусора								117623
	ИТОГО:						117623 --	117623 31357		-- 659
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						31357		
		Всего накладных расходов:						31357		
		Итого с накладными						148980		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	5959
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	154939
Итого с временными, 0,935 %	156388
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	158077
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	158703
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	160267
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	409870
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	8197
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	418067
Налог на добавленную стоимость, 12 %	50168
Итого с НДС	468235
Итого к оплате со скидкой К=0,9883	462756

Принял:
Заказчик

Для форм №2

Сдал:
Подрядчик

Г.С.Г. Высотник
для формы 2,3.

Объем подтверждаю
Технадзор:

«Музтау» для документов

Расценки проверены

«Расценки проверены»
Сметный отдел
Воропаева О.И.

«Алматы қаласы әкімдігінің күрделі құрылыс кәсіпорны» ЖШС-і өндірістік бөлімі
Ф.И.О.
қолы
Производственный отдел ТОО «Предприятие капитального строительства акимата г.Алматы»

Форма N 2в

Заказчик ТОО "Предприятие капитального строительства акимата
Подрядчик ТОО "Г.С.Г.Высотник"
Субподрядчик
Договор 101/221015 от 22.10.2015г

Наименование строительства и его адрес: Строительство многоквартирных жилых домов по пр. Райымбека угол ул.Усть-Каменогорская,Алатауский район,г.Алматы

Наименование обьекта: 3-х секционный,9-ти этажный жилой дом пятно 2, 78 кв.
Наружное сети связи

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2017г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	15,21	23,36	22,08	355	336	0,01	0
					1,28	5,56	19	85	0,02	0
2.	Е0101-164-2	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	м3	1,69	262,72	--	444	--	1,85	3
					262,72	--	444	--	--	--
3.	Е0134-106-4	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных в заводских условиях ККС-2	колодец	1,00	1120,05	575,54	1120	576	3,01	3
					544,50	146,03	544	146	0,59	1
4.	СПРАЙСЛИСТ	Колодец кабельный связи ККС-2	шт	1,00	15012,34	--	15012	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	Е0123-24-1	Установка люков	шт	1,00	8338,01	35,42	8338	35	1,31	1
					209,25	13,50	209	14	0,07	0
6.	Е0146-25-14	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 120 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	3,00	212,72	100,07	638	300	0,51	2
					95,85	58,82	288	176	0,09	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0134-103-2	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб более 2-х отверстий	кан.-км	0,01	620163,38	--	6202	--	124,00	1
					19350,00	--	194	--	--	--
8.	С143008-92	Песок природный	м3	1,60	990,00	--	1584	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	14,30	6,48	6,48	93	93	--	--
					--	2,10	--	30	0,01	0
10.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	14,30	21,55	4,52	308	65	0,11	2
					17,03	--	244	--	--	--
	ИТОГО:						34094	1406		12
							1942	451		1

Накладные расходы :

На общестроительные работы	2594
Всего накладных расходов:	2594
Итого с накладными	36688

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1468
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	38156
Итого с временными, 0,935 %	38513
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	38929
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	39083
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	39468
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	100936
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	2019
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	102955
Налог на добавленную стоимость, 12 %	12355
Итого с НДС	115310
Итого к оплате со скидкой К=0,9883	113961

«Алматы қаласы әкімдігінің күрделі құрылыс кәсіпорны» ЖШС-і өндірістік бөлімі

Ф.И.О. _____ қолы

Производственный отдел ТОО «Предприятие капитального строительства акимата г.Алматы»

«Расценки проверены»
Сметный отдел
Воропаева О.И.

Принял:
Заказчик

Для форм №2

Объем подтверждаю
Технадзор: _____

«Музтау» ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ

Расценки проверены _____

Сдал:
Подрядчик _____

Қазақстан Республикасы Алматы қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Г.С.Г. Высотник для формы 2.3. Товарищество с ограниченной ответственностью

Форма N 2в

Заказчик ТОО "Предприятие капитального строительства акимата г.Алматы""

Подрядчик ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Субподрядчик

Договор 101/221015 от 22.10.2015г

Наименование строительства и его адрес: Строительство многоквартирных жилых домов по пр. Райымбека угол ул.Усть-Каменогорская,Алатауский район,г.Алматы

Наименование обьекта: Отопление

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2017г

N п/п	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел: УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ									
1.	Установка узлов тепловых	Е0118-18-1	1узел	-1,00	4130,16 1761,30	261,86 97,34	-4130 -1761	-262 -97	9,79 0,47	-10 -0
2.	Монтаж теплового узла	СПРИЛОЖ	1комплект	1,00	364834,85 --	-- --	364835 --	-- --	-- --	-- 360705
	Итого по разделу: УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ						360705 -1761	-262 -97		-10 --
	ИТОГО:						360705 -1761	-262 -97		-10 --
	Накладные расходы :									
	На сантехнические работы							-2378		
	Всего накладных расходов:							-2378		
	Итого с накладными							358327		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	14333
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	372660
Итого с временными, 0,935 %	376144
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	380206
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	381711
Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %	385472
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	985814
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	19716
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1005530
Налог на добавленную стоимость, 12 %	120664
Итого с НДС	1126194
ИТОГО по договору с тендерной скидкой	1045000

Принял:
Заказчик

Сдал:
Подрядчик

Объем подтверждаю
Технадзор:

«Расценки проверены»
Сметный отдел
Воропаева О.И.

Расценки проверены

«Алматы қаласы әкімдігінің күрделі құрылыс кәсіпорны» ЖШС-і өндірістік бөлімі
Ф.И.О. қолы
Производственный отдел ТОО «Предприятие капитального строительства акимата г.Алматы»

Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

632 15.06

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«15» июня 2017 г.

Заказчик **ТОО «Предприятие капитального строительства акимата города Алматы», г. Алматы, ул. Луганского, 54а, т. 264-33-93.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц,наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номердома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии**« 12 » 06 2017 г, ТОО "Г.С.Г. Высотник" директор Тойшубеков О.Е., г.Алматы, ул.Ратушного, 40 б**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя,отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ**« 12» 06 2017 г., ТОО «Музтау», эксперт Актуреев Мухтар Оразбекович АДС и ЖКХ №03347 от 01.08.2012г.АДС и ЖКХ №03348от01.08.2012г.,АДСиЖКХ№03349 от 01.08.2012г.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту:**«12» 06 2017 г. ТОО «ГрадСервис» ГСЛ №011596 от 05.05.2003 г., директор Мусин Серикбай Бекбергенович, ГКП Такишев Аскар Бесетаевич**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:**Строительство многоквартирного жилого дома по пр. Райымбека, угол ул. Усть-Каменогорская в Алатауском районе г. Алматы». 2 очередь, пятно № 2 (без наружных инженерных сетей)**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция,техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу**г. Алматы, Алатауский район, ул. Бокеева, дом№1А,**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документациииподтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от **«6» мая 2015 г.№ 2/200-2007 постановление Акимата г.Алматы**

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года №_____;

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращенииосуществления деятельности или определенных действий **Управления Государственного архитектурно-строительного контроля города Алматы, талон№ KZ80REA00018247 от 27.10.2015 г., KZ18REA00037114 от 04.10.2016г., KZ09REA00044357 от 27.12.2016г., KZ19REA00050676 от 05.04.2017г.**

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации)**ТОО «Градсервис» ГСЛ № 011596 от 05.05.2003г. с приложением от 30.01.2013г., с приложением 3 листа, заказ АЛР-02-14**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **приказом ТОО «Предприятие капитального строительства акимата города Алматы» № 431п/2 от 30.09.2015г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **октябрь 2015года**

месяц, год

окончание работ **май 2017года**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц:**10,5 мес.**

фактически, месяц:**19 мес.**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономическиепоказатели(мощность, производительность, производственная площадь,протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провознаяспособность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всемобъектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единицаизмерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
78	квартир	6545,99	6545,99	6388,6	6388,6

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	**Единица измерения**	**По проекту**	**Фактически**
Общая площадь	$м^2$	6545,99	6388,6
Число этажей	Этаж	9+подвал +тех. этаж	9+подвал +тех. этаж
Общий строительный объем	$м^3$	21678,89	22597
В том числе подземной части	$м^3$	1665,34	1665,34
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	---	---

Показатели	**По проекту**			**Фактически**		
	число квартир	**площадь квартир, $м^2$**		**число квартир**	**площадь квартир, $м^2$**	
		общая	**жилая**		**общая**	**жилая**
Всего квартир, в том числе:	78	4289,61	2383,08	78	4406,6	2422,7
однокомнатных	24	832,95	360	24	863,1	358,8
двухкомнатных	24	1312,21	720,67	24	1343,3	734,2
трехкомнатных	30	2144,45	1302,41	30	2200,2	1329,7
четырехкомнатных и более						

4 Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

9-ти этажный жилой дом построен на основания Заключения РГП «Госэкспертиза» №02-0362/15 от 16 июля 2015г. По рабочему проекту, Архитектурно-планировочное задание (АПЗ) на проектирование «Строительство жилых домов, со сносом ветхового жилья (2 очередь) по пр.Райымбека угол ул.Усть-Каменогорская, в Алатауском районе в г.Алматы, утвержденное директором ТОО «Предприятие капитального строительства акимата г.Алматы (ТОО «ПКС»), от 30 марта 2015года.

Заключение земельной комиссии г.Алматы акимата г.Алматы-предоставить «ТОО ПКС акимата г.Алматы»,право временного возмездного землепользования сроком на 5 лет на земельный участок с целевыми назначением для строительства многоэтажных жилых домов севернее пр.Райымбека, восточнее ул.Стрелецкая, утвежденное Заместителем г.алматы, Председателем земельной комиссии г.Алматы, от 12 февраля 2015года;

Программа сноса ветхового жилья на территории г.Алматы в 2012-2015 годах,утвержденная Акимом г.Алматы от 10 февраля 2012года;

Приказ о создании комиссии по определению объемов работ на площадке под строительство жилых домов со сносом ветхового жилья (2 очередь) по пр.Райымбека угол ул. Усть-Каменогорская, Алатауский район г.Алматы, от 11марта 2015года №81п/1,подписанный директором ТОО «ПКС».

Архитектурное решение:

Жилой дом (Пятно-2) 9–этажный, трехсекционный, с подвалом, прямоугольной формы в плане с размерами в осях 48,0х13,6м. На этажах предусмотрено размещение: с первого по девятый этажи-квартиры-78 штук,из них 24 квартиры –однокомнатные,24 квартиры-двухкомнатные, 30 квартир - трехкомнатные, в подвале расположены технические помещения . Во всех квартирах предусмотрены балконы, ванные комнаты и санузлы. Для всех квартир расположенных на высоте более 15 м предусмотрены аварийные выходы на балконы, оборудованные наружной лестницей поэтажно соединяющей балконы. Наружная отделка стен – фасадная штукатурка. Цоколь здания облицовывается сплиттерной плиткой. Оконные блоки, балконные двери из металлопластиковых профилей с заполнением стеклопакетами из энергосберегающего безопасного стекла. Наружные двери металлические, утепленные. Внутренняя отделка помещений выполнена с учетом их назначения, санитарно-гигиенических и противопожарных требований с использованием следующих видов и типов материалов: полы- линолеум, керамическая напольная плитка; стены и перегородки –левкас, водоэмульсионная окраска и облицовка глазурованной плиткой , потолки левкас, водоэмульсионная окраска . Входы в здание предусмотрены через тамбуры, приспособленные для пользования маломобильными группами населения(МГН). В каждой секции здания , для удобного доступа МГН, площадки крылец оборудованы пандусами. В качестве вертикальных связей между этажами в каждой секции предусмотрена одна обычная лестничная клетка типа Л1 и лифт грузоподъемностью 1000 кг. Выход на технический этаж осуществляется через противопожарную дверь 2 типа по маршам обычной лестничной клетки Л1. В местах перепада высот крыши более 1 м расположены пожарные лестницы.

Конструктивные решения

Конструктивная система здания- монолитный железобетонный рамно-связевый каркас, представляющий собой жесткую систему пространственного рамного каркаса с жестким соединением вертикальных (стен) диафрагм жесткости(в продольных и поперечном направлениях) с колоннами , жестко защемленными в фундаментах, и объединенными жесткими горизонтальными дисками перекрытий, воспринимающих все совокупность вертикальных и горизонтальных нагрузок. Фундамент – монолитная железобетонная плита толщ 900мм. Под фундаментную плиту выполняется бетонная подготовка из бетона класса В7,5 толщиной 400мм. Колонны-монолитные железобетонные сечением 400х400мм. Стены подвала- монолитные, ж/бетонные толщ.400мм Перекрытия и покрытие- монолитные железобетонные плиты толщиной 200мм. , Ригели и балки– монолитные ж/бетонные из бетона кл.В25. Наружные ограждающие конструкции (заполнение каркаса)-кладка из теплоблоков толщ 300мм с утеплением жесткими минераловатными плитами повышенной огнестойкости толщ. 50мм с наружной стороны. Кладка

выполняется на клеевом растворе,в каркасе, состоящем из металлического гнутого оцинкованного профиля, элементов крепления и соединительных элементов. Металлические стойки крепятся к несущим конструкциям здания. Лестницы –монолитные железобетонные марши с площадками, с рабочей толщиной 160мм. Перегородки и внутренние стены: –гипсокартонные толщиной 100мм по металлическому каркасу, -из стандартных цементно–песчаных блоков толщиной 190мм и перегородочные из цементно–песчаных блоков толщиной 90мм. Стены шахт лифта –из стандартных цементно песчаных блоков толщиной 190 мм Крыша –чердачная(холодный технический чердак), с внутренним водоотоком, с кровлей из рулонных материалов .

Внутренние системы (для блока 2)

В жилом доме (Пятно 2) запроектированы следующие системы: хозяйственно-питьевой водопровод первой зоны (с первого по четвертый этажи); хозяйственно-питьевой водопровод второй зоны (с пятого по девятый этажи); горячее водоснабжение жилых помещений (с первого по девятый этажи); канализация.

В жилом доме предусмотрено раздельные вводы водопровода, обеспечивающие хозяйственно-питьевые нужды первой зоны и второй зоны.

На вводах водопровода предусматривается установка общедомовых счетчиков холодной воды.

Требуемый напор в водопроводе первой зоны жилого дома обеспечивается напором наружной сетью водопровода, второй зоны — отдельно стоящей повысительной насосной станцией.

Хозяйственно-питьевой водопровод для жилых помещений первой и второй зоны

Система хозяйственно-питьевого водопровода запроектирована для подачи воды к санитарно-бытовым приборам первой зоны (с первого по четвёртый этажи) и второй зоны (с пятого по девятый этажи). Для каждой квартиры, на лестничной площадке, предусмотрены счетчики расхода холодной воды.

Магистральные трубопроводы горячей воды запроектированы из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметрами 15-50 мм по ГОСТ 3262-75*, из полипропиленовых труб диаметрами 20х3,4 мм, 25х4,2 мм. Магистральные трубопроводы, стояки и трубопроводы, проложенные в полу, покрыты теплоизоляционным трубчатым материалом типа «К-flex».

Горячее водоснабжение

Система водопровода горячей воды запроектирована централизованная и обеспечивает подачу воды к санитарно-бытовым приборам жилых помещений с первого по девятый этажи жилого дома (Пятно 2).

Учет расхода горячей воды осуществляется счетчиками, расположенными в тепловом пункте. Для каждой квартиры на лестничной площадке предусмотрены индивидуальные счетчики расхода горячей воды.

Циркуляция системы горячего водопровода предусмотрена по магистралям и стоякам.

Магистральные трубопроводы горячей воды запроектированы из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметрами 15-40 мм по ГОСТ 3262-75*, из полипропиленовых труб диаметрами 20х3,4 мм, 25х4,2 мм. Магистральные
трубопроводы, стояки и трубопроводы, проложенные в полу, покрыты теплоизоляционным трубчатым материалом типа «К-flex».

Канализация

В соответствии с условиями удаления сточных вод предусмотрены раздельные системы канализации:

бытовая;

производственная - условно чистых вод (из помещения теплового пункта);

внутренние водостоки.

Сеть бытовой канализации (для каждого жилого дома Пятна 2) запроектирована для отвода сточных вод от санитарно-технических приборов. Внутренние системы бытовой канализации запроектированы из пластиковых труб диаметрами 50-100 мм.

Производственная канализация - для отвода условно чистых вод из теплового пункта. Условно чистые воды самотеком отводятся в приямок, далее дренажным насосом вода перекачивается в

арычную сеть. Трубопровод системы производственной канализации условно чистых вод, выполнен из стальных труб диаметром 32х2,2 мм по ГОСТ 3262-75*.
Для отвода дождевых и талых вод с кровли здания предусмотрена система внутренних водостоков на отмостку с перепуском в зимний период в бытовую канализацию. Система выполнена из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91диаметром 108х3 мм.

Газоснабжение
В соответствии с техническими условиями от 19 мая 2014 года № 02/13-3298, выданными ТОО «Алматинские газовые сети», рабочим проектом предусматривается монтаж внутренних газопроводов низкого давления в 9-тиэтажных жилым домах.Проектом предусмотрено газоснабжение внутреннего газооборудования жилых домов.
Подключение предусмотрено к наружному газопроводу с установкой отключающей арматуры 11Б27п Ду32 мм на каждом вводе.
Ввод газопровода предусмотрен непосредственно в кухни.
Прокладка газопровода запроектирована открытой, с креплением к стенам.
Для учета расхода газа предусмотрена установка счетчика G-1.6 Подключение газовых плит ПГ-4 предусмотрено гибким резинотканевым рукавом. Перед плитой предусмотрено отключающее устройство крана 11 Б12бкДу15.
Внутренние газопроводы предусмотрены из водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75* диаметрами 32х2,8; 25х2,8; 15х2,5 мм.
На пересечении с ограждающими конструкциями газопроводы заключаются в футляры.

Электротехнические решения
В соответствии с техническими условиями № 25.1-1009 от 15 марта 2012 года, выданными АО «АЖК», электроснабжение осуществляется от РУ 0,4 кВ проектируемой трансформаторной подстанции. Наружные сети электроснабжения выполняются отдельным проектом и в объем данного проекта не входят.

Электрооборудование и электроосвещение
По степени обеспечения надежности электроснабжения электроприемники жилого дома относятся к потребителям II категории. Электроприемники I категории (лифт и эвакуационное освещение) запитывается от отдельного щита ШРС-1 с устройством АВР.
Питание электроприемников выполняется по трехфазной пятипроводной электрической сети напряжением 380/220 В, с глухозаземленной нейтралью, система TN-C-S.
Расчётная нагрузка жилого дома рассчитана по таблице 3 РДС РК 4.04-11-2003 удельных расчетных электрических нагрузок электроприемников для квартир на природном газе.
Для учета и распределения электроэнергии принято вводно-распределительное устройство ВРУ, состоящее из напольного шкафа с набором аппаратуры, размещаемое в электрощитовом помещении на отметке минус 2,400. В качестве щитов этажных приняты щиты индивидуального изготовления с аппаратами защиты на отходящих линиях. Предусматривается учет электроэнергии на вводе ВРУ счетчиком с возможностью подключения к системе АСКУЭ и учет общедомовой нагрузки.
Учёт электроэнергии поквартирный осуществляется счётчиками, устанавливаемыми в этажных щитах ЩЭ.
Счётчик учёта общедомовой нагрузки устанавливается в шкафу вводно-распределительного устройства.
Питание квартир предусматривается группами от щита ЩЭ:
общего освещения;
штепсельных розеток.
Распределительные сети выполняются сменяемыми кабелями марки ВВГнг и проводом ПВ1 в поливинилхлоридных трубах на лотках по техническому этажу и в кабельных каналах строительных конструкций.
Квартирные групповые сети выполняются сменяемыми проводом ПВ1 в гофрированных поливинилхлоридных трубах, прокладываемых скрыто по стенам и перегородкам и в поливинилхлоридных трубах в стяжке плит перекрытия.

Управление освещением лестничных клеток, входов в здание и номерного знака предусмотрено автоматическим через фотовыключатели. В целях экономии электроэнергии в лестничных клетках применяются акустические выключатели с выдержкой времени.
Проектом выполнена система обогрева водосточных труб, расположенных на чердаке.

Молниезащита и заземление
Молниезащита жилого дома выполняется по III категории. В качестве молниеприемника используется молниеприемная сетка из стальной оцинкованной проволоки диаметром 8 мм, уложенная на кровлю здания. Молниеприемная сетка с помощью молниеотводов, выполненных из круглой стали диаметром 8 мм, соединяется с наружным контуром заземления. Наружный контур заземления выполняется из полосовой стали 4х40 мм.

Защитные меры электробезопасности
Проектом предусматриваются следующие защитные меры электробезопасности: защитное отключение поврежденного участка цепи с помощью автоматических выключателей;
основная система уравнивания электрических потенциалов; дополнительная система уравнивания электрических потенциалов; защитное заземление;
установка устройств защитного отключения, реагирующих на дифференциальный ток не более 30 мА, на линиях, питающих бытовые розетки;
установка щитового электрооборудования в помещениях и нишах с ограниченным доступом;
использование оборудования со степенью защиты оболочки, отвечающего требованиям условий эксплуатации и окружающей среды; использование сверхнизкого напряжения.

Системы связи
Наружные сети связи выполняются отдельным проектом, в соответствии с техническими условиями ТУ-40/06 от 20 марта 2015 года, выданными ГЦТ «Алматытелеком» и в объем данного проекта не входят.
Рабочим проектом предусматриваются следующие виды связи:
телефонизация;
телевидение;
домофонная связь;
лифтовая диспетчерская связь.

Телефонизация
Проектом телефонизации предусмотрена внутридомовая разводка оптического кабеля абонентского участка сети GPON.
Абонентский участок сети GPON включает в себя:
этажные оптические распределительные коробки сплиттерные (ОРКСп), установленные в слаботочном отсеке этажного щита на третьем и седьмом этажах;
абонентские оптические патч-корды для соединения ОРКСп с абонентской оптической розеткой;
абонентские оптические розетки (ОРА), устанавливаемые в прихожей каждой квартиры.
Прокладка кабеля по стояку осуществляется в закладных защитных полиэтиленовых трубах, по лестничной клетке до квартиры в пластиковом канале под потолком.

Телевидение
Для приема эфирных телевизионных каналов на крыше здания устанавливается мачта с телеантеннами коллективного пользования.
Усилители и ответвители устанавливаются в шкафу электрослаботочных устройств ШЭСУ. Питание усилителя осуществляется от сети переменного тока 220 В, от штепсельной розетки, установленной в ШЭСУ.
Ввод и распределительная сеть выполняются радиочастотным кабелем марки RG-11 в отдельном стояке из поливинилхлоридных труб диаметром 50 мм.
Абонентская сеть выполняется кабелем RG-6U.

Молниезащита антенн выполняется из стальной проволоки диаметром 8 мм, соединяемой с молниеприемной сеткой, уложенной на кровле здания.

Домофонная связь

Рабочим проектом предусматривается сеть домофонной связи, обеспечивающая передачу аудиосигналов с вызывной панели в квартиры. Распределительная сеть выполняется кабелем J-Y(St)-2x2xO,8 и прокладывается по стояку в поливинилхлоридной трубе диаметром 50 мм до блоков коммутации. Абонентская сеть выполняется кабелем J-Y(St)-2x2xO,6 в гофрированной поливинилхлоридной трубе, прокладываемой в штробе под слоем штукатурки от шкафа электрослаботочных устройств (ШЭСУ) до места установки абонентского устройства. Абонентские переговорные устройства устанавливаются в прихожих квартир. Вызывная панель устанавливается на главном входе.

Питание системы осуществляется от розетки, установленной в ШЭСУ.

Лифтовая диспетчерская связь

Для организации лифтовой диспетчерской связи предусматривается прокладка кабеля ТППэп-10х2 от ШЭСУ первого этажа до машинного помещения лифта, с установкой телефонных распределительных коробок марки ТВС-10.

Кабель прокладывается по стояку и по стенам в поливинилхлоридной трубе.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основнымматериалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию.

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование вколичестве согласно актам о его приемке после индивидуальногоиспытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячееводоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатациюобъекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего **784832,73** тысяч тенге,(с НДС) в том числе строительно-монтажных работ **625305,58** тысяч тенге,(без НДС) оборудования, инструмента и инвентаря **26446,63**(без НДС) тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **774799,258** тысяч тенге,(с НДС) в том числе:стоимость строительно-монтажных работ **616757,28** тысяч тенге; (без НДС) ,стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **26446,63** тысяч тенге, (без НДС)

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом(проектно-сметной документацией) и требованиями государственныхнормативных документов в области архитектуры, градостроительства истроительства.

РЕШИЛ: «Строительство многоквартирного жилого дома по пр. Райымбека, угол ул. Усть-Каменогорская в Алатауском районе г. Алматы» 2 очередь, пятно № 2 (без наружных инженерных сетей).

наименование объекта (комплекса)

Принять в эксплуатацию:

Заказчик: **ТОО «Предприятие капитального строительства акимата города Алматы»**

директор Мапаев Аскар Камбарбекович

наименование объекта (комплекса)фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя МП.

Технический надзор:
ТОО «Музтау» г.Алматы, ул.Полежаева 16, директор Муратханов Казбек Муратханович

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов, подпись, дата М.П.

эксперт Актуреев Мухтар Оразбекович АДС и ЖКХ №03347 от 01.08.2012г.АДС и ЖКХ №03348 от 01.08.2012г.,АДС и ЖКХ №03349 от.0108.2012г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов, подпись, дата

Авторский надзор: ТОО « Град Сервис», директор Мусин Серикбай Бекбергенович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Эксперт: ГКП Такишев Аскар Бесетаевич

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

Генеральный подрядчик: ТОО «Г.С.Г. Высотник» директор Тойшубеков Ш.Ш.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя