1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	200	С121-100403-0602 2110-0403-0602 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-3,5 (УНИФЛЕКС ТКП) ГОСТ 30547-97	м2	12,72	489,00	--	6220	--	6220	--	6718
						--	--	--	--		498	
93	201	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Нащельник из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	1,428	2853,46	17,31	4075	25	2285	1630	6161
			НР - 92%; СП - 8%			1236,29	4,46	1765	6		456	
94	202	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Фартук ФК-1 из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	3,816	2853,46	17,31	10889	66	6105	4356	16464
			НР - 92%; СП - 8%			1236,29	4,46	4718	17		1220	
95	203	Е11-200701-0501 1120-0701-0501 РСНБ РК 2015	Зонты. Установка над оборудованием	м2 поверхности зонта	3,88	7456,55	155,70	28931	604	23350	5142	36799
			НР - 98%; СП - 8%			1282,85	69,41	4977	269		2726	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								1444272
			РАЗДЕЛ 4.Вентшахта ПШ-1(ПШ-2шт) л.93,94									
			Решетка Р-3-2шт									
96	324	Е11-090701-0131 1109-0701-0131 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции листовые массой до 0,5 т (решетки и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	1,58928	406219,59	110485,62	645597	175593	16156	320791	1043699
			НР - 69%; СП - 8%			285568,00	6963,75	453848	11067		77311	
97	325	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,6695539	231929,00	--	155289	--	155289	--	167712
						--	--	--	--		12423	
98	326	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	1,02144	198706,00	--	202966	--	202966	--	219204
						--	--	--	--		16237	
99	327	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,5	95,05	2,82	143	4	63	53	211
			НР - 69%; СП - 8%			50,89	0,33	76	--		16	
100	328	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/за 2 раза/	м2	1,5	164,53	4,03	247	6	152	62	334
			НР - 69%; СП - 8%			59,52	0,66	89	1		25	
101	329	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	1,58928	65120,20	3066,80	103494	4874	4423	65651	182677

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 69%; СП - 8%			59270,54	597,18	94197	949		13532	
			Общестроительные работы									
102	330	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	м3	0,1	18522,32	2084,11	1852	208	1416	251	2272
			НР - 91%; СП - 8%			2276,70	482,52	228	48		168	
103	331	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0054	221996,00	--	1199	--	1199	--	1295
						--	--	--	--		96	
104	332	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**М/конструкций покрытия. Монтаж**	т конструкций	0,0124	102673,33	25664,23	1273	318	28	701	2132
			НР - 69%; СП - 8%			74721,25	7185,09	927	89		158	
105	333	С121-060408-0401 2106-0408-0401 РСНБ РК 2015	**Стоимость м/конструкций покрытия**	т	0,0124	423128,00	--	5247	--	5247	--	5667
						--	--	--	--		420	
106	334	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/за 2 раза/**	м2	2,4	164,53	4,03	395	10	242	100	534
			НР - 69%; СП - 8%			59,52	0,66	143	2		40	
107	335	Е11-080201-0801 1108-0201-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Кладка наружных стен из камней керамических или силикатных кладочных простых при высоте этажа до 4 м**	м3	0,62	9451,51	2616,69	5860	1622	1356	3014	9584
			НР - 93%; СП - 8%			4648,88	578,38	2882	359		710	
108	336	С121-030302-0214 2103-0302-0214 РСНБ РК 2015	**Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые пустотелые размерами 390 мм х 90 мм х 188 мм, М75, серые СТ РК 945-92**	шт.	85	89,00	--	7565	--	7565	--	8170
						--	--	--	--		605	
109	337	Е11-080301-0111 1108-0301-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Заполнение пустот раствором**	м3 кладки	0,1156	3212,81	1569,90	371	181	--	219	638
			НР - 93%; СП - 8%			1642,91	396,60	190	46		47	
110	338	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,0332248	335768,07	2765,01	11156	92	8541	2374	14613
			НР - 93%; СП - 8%			75951,06	892,35	2523	30		1082	
111	339	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,02074	206169,00	--	4276	--	4276	--	4618
						--	--	--	--		342	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112	340	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,012444	257052,00	--	3199	--	3199	--	3455
						--	--	--	--		256	
113	341	Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов	м3 изоляции	0,7	34054,14	2378,32	23838	1665	846	16815	43905
			НР - 76%; СП - 8%			30466,81	1140,23	21327	798		3252	
114	342	С121-110102-0104 2111-0102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100	м3	0,721	19487,00	--	14050	--	14050	--	15174
						--	--	--	--		1124	
			Решетка Р-4 л.102 АР									
115	343	Е11-090701-0131 1109-0701-0131 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции листовые массой до 0,5 т (решетки и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	2,8656	406219,59	110485,62	1164063	316608	29131	578412	1881873
			НР - 69%; СП - 8%			285568,00	6963,75	818324	19955		139398	
116	344	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	2,1399168	231929,00	--	496309	--	496309	--	536013
						--	--	--	--		39705	
117	345	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,9090816	198706,00	--	180640	--	180640	--	195091
						--	--	--	--		14451	
118	346	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,6	95,05	2,82	342	10	149	127	507
			НР - 69%; СП - 8%			50,89	0,33	183	1		38	
119	347	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/за 2 раза/	м2	3,6	164,53	4,03	592	15	363	149	801
			НР - 69%; СП - 8%			59,52	0,66	214	2		59	
120	348	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	2,8656	65120,20	3066,80	186608	8788	7974	118374	329381
			НР - 69%; СП - 8%			59270,54	597,18	169846	1711		24399	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге								4669560

РАЗДЕЛ 5. Электрощитовые шкафы ЭШ-1,2 л.105 КЖ

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
121	349	Е11-080301-0101 1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	3,4	9525,41	3289,55	32386	11184	4795	17558	53940
			НР - 93%; СП - 8%			4825,58	727,10	16407	2472		3996	
122	350	С121-030302-0105 2103-0302-0105 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные сплиттерные размерами 390 мм х 90 мм х 188 мм, цветные СТ РК 945-92	шт.	469,2	132,00	--	61934	--	61934	--	66889
						--	--	--	--		4955	
123	351	Е11-080301-0111 1108-0301-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заполнение пустот раствором	м3 кладки	0,17	3212,81	1569,90	546	267	--	322	938
			НР - 93%; СП - 8%			1642,91	396,60	279	67		69	
124	352	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,05015	335768,07	2765,01	16839	139	12891	3584	22057
			НР - 93%; СП - 8%			75951,06	892,35	3809	45		1634	
125	353	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03774	206169,00	--	7781	--	7781	--	8403
						--	--	--	--		622	
126	354	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,13797	257052,00	--	35465	--	35465	--	38303
						--	--	--	--		2837	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге								190530
			РАЗДЕЛ 6.Прочие работы									
			Павильоны 1,2,3 отм. 0.000 л.14 АР									
127	376	Е11-100404-0101 1110-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Воздуховоды. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	17,5	1676,28	17,12	29335	300	9730	17482	50562
			НР - 90%; СП - 8%			1103,13	6,82	19305	119		3745	
128	377	С122-030201-0105 2203-0201-0105 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	18,375	439,00	--	8067	--	8067	--	8712
						--	--	--	--		645	
			Павильон 4 отм. 0.000;3.300 л.15 АР									
129	378	Е11-100404-0101 1110-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Воздуховоды. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	77,7	1676,28	17,12	130247	1330	43204	77619	224495

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 90%; СП - 8%			1103,13	6,82	85713	530		16629	
130	379	С122-030201-0105 2203-0201-0105 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	81,585	439,00	--	35816	--	35816	--	38681
						--	--	--	--		2865	
			Павильоны 5 отм. 0.000; 3.300 л.16 АР									
131	380	Е11-100404-0101 1110-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Воздуховоды. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	29,9	1676,28	17,12	50121	512	16625	29869	86389
			НР - 90%; СП - 8%			1103,13	6,82	32984	204		6399	
132	381	С122-030201-0105 2203-0201-0105 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	31,395	439,00	--	13782	--	13782	--	14885
						--	--	--	--		1103	
			Павильоны 6 отм. 0.000;3.300 л.17 АР									
133	382	Е11-100404-0101 1110-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Воздуховоды. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	71,6	1676,28	17,12	120021	1225	39812	71525	206870
			НР - 90%; СП - 8%			1103,13	6,82	78984	488		15324	
134	383	С122-030201-0105 2203-0201-0105 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	75,18	439,00	--	33004	--	33004	--	35644
						--	--	--	--		2640	
			Павильоны 7 отм. 0.000 л.18 АР									
135	384	Е11-100404-0101 1110-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Воздуховоды. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	53,6	1676,28	17,12	89848	917	29803	53544	154864
			НР - 90%; СП - 8%			1103,13	6,82	59128	366		11471	
136	385	С122-030201-0105 2203-0201-0105 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	56,28	439,00	--	24707	--	24707	--	26683
						--	--	--	--		1977	
			Утепление стен венткамеры (пом.1)-лист АР 25									
137	386	Е11-080401-0303 1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	59,2	3911,62	310,98	231568	18410	105484	103976	362387
			НР - 93%; СП - 8%			1818,82	69,74	107674	4128		26844	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
138	387	Е11-150207-0201 1115-0207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании	м2 оштукатуриваемой поверхности	59,2	324,83	7,86	19230	465	--	15160	37141
			НР - 80%; СП - 8%			316,97	3,12	18765	185		2751	
139	388	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,078659	257052,00	--	20219	--	20219	--	21837
						--	--	--	--		1618	
140	389	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	59,2	2201,13	41,60	130307	2463	31075	78376	225377
			НР - 80%; СП - 8%			1634,61	20,29	96769	1201		16695	
141	390	Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов	м3 изоляции	4,736	34054,14	2378,32	161280	11264	5725	113765	297049
			НР - 76%; СП - 8%			30466,81	1140,23	144291	5400		22004	
142	391	С121-110102-0104 2111-0102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100	м3	4,87808	19487,00	--	95059	--	95059	--	102664
						--	--	--	--		7605	
143	392	Е12-110101-0109 1211-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной 1,5 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	59,2	1037,06	26,49	61394	1568	976	43268	113035
			НР - 72%; СП - 8%			994,09	21,01	58850	1244		8373	
144	393	С122-050104-0301 2205-0104-0301 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - Ceresit CT 190	кг	94,72	75,00	--	7104	--	7104	--	7672
						--	--	--	--		568	
145	394	Е11-260301-0104 1126-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Поверхности плоские и криволинейные. Устройство каркаса изоляции из сетки	м2 изолируемой поверхности	59,2	174,39	18,89	10324	1118	773	6826	18521
			НР - 76%; СП - 8%			142,45	9,25	8433	548		1372	
146	395	С121-080102-0101 2108-0102-0101 РСНБ РК 2015	Сетки полимерные фасадные и укрывные плетено-тканые, с усиленными краями, с петлями для крепления, удельным весом 40 г/м2 ПТС-40 СТ РК 2433-2013	м2	62,16	75,00	--	4662	--	4662	--	5035
						--	--	--	--		373	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
147	396	С122-050102-0105 2205-0102-0105 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - клей для системы скрепленной теплоизоляции СТ РК 1168-2006	кг	177,6	64,00	--	11366	--	11366	--	12276
						--	--	--	--		909	
148	397	Е11-260301-0801 1126-0301-0801 РСНБ РК 2015	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой. Установка	м2 поверхности покрытия изоляции	59,2	2528,50	8,43	149687	499	74075	57272	223516
			НР - 76%; СП - 8%			1268,81	4,13	75113	245		16557	
					Утепление стен приточных камер -лист АР 13							
149	398	Е11-080401-0303 1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	124,3	3911,62	310,98	486214	38655	221480	218315	760891
			НР - 93%; СП - 8%			1818,82	69,74	226079	8668		56362	
150	399	Е11-150207-0201 1115-0207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании	м2 оштукатуриваемой поверхности	124,3	324,83	7,86	40377	977	--	31830	77983
			НР - 80%; СП - 8%			316,97	3,12	39400	388		5777	
151	400	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1651574	257052,00	--	42454	--	42454	--	45850
						--	--	--	--		3396	
152	401	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	124,3	2201,13	41,60	273600	5171	65247	164563	473216
			НР - 80%; СП - 8%			1634,61	20,29	203182	2522		35053	
153	402	Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов	м3 изоляции	9,944	34054,14	2378,32	338634	23650	12022	238868	623703
			НР - 76%; СП - 8%			30466,81	1140,23	302962	11338		46200	
154	403	С121-110102-0104 2111-0102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100	м3	10,24232	19487,00	--	199592	--	199592	--	215559
						--	--	--	--		15967	
155	404	Е12-110101-0109 1211-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной 1,5 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	124,3	1037,06	26,49	128907	3293	2049	90847	237335
			НР - 72%; СП - 8%			994,09	21,01	123565	2612		17580	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
156	405	С122-050104-0301 2205-0104-0301 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - Ceresit CT 190	кг	198,88	75,00	--	14916	--	14916	--	16109
						--	--	--	--		1193	
157	406	Е11-260301-0104 1126-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Поверхности плоские и криволинейные. Устройство каркаса изоляции из сетки	м2 изолируемой поверхности	124,3	174,39	18,89	21677	2348	1622	14331	38889
			НР - 76%; СП - 8%			142,45	9,25	17707	1150		2881	
158	407	С121-080102-0101 2108-0102-0101 РСНБ РК 2015	Сетки полимерные фасадные и укрывные плетено-тканые, с усиленными краями, с петлями для крепления, удельным весом 40 г/м2 ПТС-40 СТ РК 2433-2013	м2	130,515	75,00	--	9789	--	9789	--	10572
						--	--	--	--		783	
159	408	С122-050102-0105 2205-0102-0105 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - клей для системы скрепленной теплоизоляции СТ РК 1168-2006	кг	372,9	64,00	--	23866	--	23866	--	25775
						--	--	--	--		1909	
160	409	Е11-260301-0801 1126-0301-0801 РСНБ РК 2015	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой. Установка	м2 поверхности покрытия изоляции	124,3	2528,50	8,43	314292	1048	155531	120252	469308
			НР - 76%; СП - 8%			1268,81	4,13	157713	514		34764	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге								5269485
			РАЗДЕЛ 7. Фонари									
			Фонарь Ф-1 на отм. 6.500 3шт АР-35									
161	416	Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов	м3 изоляции	7,368	34054,14	2378,32	250911	17523	8909	176989	462132
			НР - 76%; СП - 8%			30466,81	1140,23	224479	8401		34232	
162	417	С121-110102-0105 2111-0102-0105 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 /110кг/м3/	м3	9,4863	23040,00	--	218564	--	218564	--	236050
						--	--	--	--		17485	
163	420	Е12-110101-0109 1211-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной 1,5 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	92,1	1037,06	26,49	95514	2440	1519	67313	175853
			НР - 72%; СП - 8%			994,09	21,01	91555	1935		13026	
164	421	С122-050104-0301 2205-0104-0301 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - Ceresit CT 190	кг	147,36	75,00	--	11052	--	11052	--	11936
						--	--	--	--		884	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Фонарь Ф-2 на отм. 6.500 2шт АР-38									
165	427	С121-030302-0104 2103-0302-0104 РСНБ РК 2015	**Блоки бетонные сплитерные размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, серые СТ РК 945-92**	**шт.**	**550**	**186,00** --	**--** --	**102300** --	**--** --	**102300**	**--** 8184	**110484**
166	432	Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов** *НР - 76%; СП - 8%*	**м3 изоляции**	**5**	**34054,14** 30466,81	**2378,32** 1140,23	**170271** 152334	**11892** 5701	**6045**	**120107** 23230	**313608**
167	433	С121-110102-0105 2111-0102-0105 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 /110кг/м3/**	**м3**	**5,15**	**23040,00** --	**--** --	**118656** --	**--** --	**118656**	**--** 9492	**128148**
168	436	Е12-110101-0109 1211-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной 1,5 мм для последующей окраски или оклейки обоями** *НР - 72%; СП - 8%*	**м2**	**50**	**1037,06** 994,09	**26,49** 21,01	**51853** 49704	**1324** 1051	**825**	**36544** 7072	**95469**
169	437	С122-050104-0301 2205-0104-0301 РСНБ РК 2015	**Смеси сухие - Ceresit CT 190**	**кг**	**80**	**75,00** --	**--** --	**6000** --	**--** --	**6000**	**--** 480	**6480**
			Утепление плиты перекрытия подвала АР-74									
170	490	Е11-260201-0103 1126-0201-0103 РСНБ РК 2015	**Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция снизу изделиями из волокнистых и зернистых материалов/130мм/** *НР - 76%; СП - 8%*	**м3 изоляции**	**227,811**	**40669,14** 38036,48	**2547,66** 1222,85	**9264878** 8665129	**580386** 278579	**19363**	**6797217** 1284968	**17347063**
171	491	С121-110102-0105 2111-0102-0105 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 /110кг/м3/**	**м3**	**234,64533**	**23040,00** --	**--** --	**5406228** --	**--** --	**5406228**	**--** 432498	**5838727**
172	492	Е11-150204-0301 1115-0204-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Поверхности. Обивка изоляционным материалом** *НР - 80%; СП - 8%*	**м2 поверхности**	**4534,7**	**60,03** 57,90	**1,35** 0,66	**272207** 262539	**6117** 2997	**3551**	**212429** 38771	**523407**
173	493	С121-100404-0106 2110-0404-0106 РСНБ РК 2015	**Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая трехслойная на основе спанбонда и ПП диффузионной пленки удельным весом 115 г/м2**	**м2**	**4988,17**	**220,00** --	**--** --	**1097397** --	**--** --	**1097397**	**--** 87792	**1185189**
			Утепление потолка тамбура АР-74,73									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
174	494	Е11-260201-0103 1126-0201-0103 РСНБ РК 2015	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция снизу изделиями из волокнистых и зернистых материалов/150мм/	м3 изоляции	5,343	40669,14	2547,66	217295	13612	454	159420	406852
			НР - 76%; СП - 8%			38036,48	1222,85	203229	6534		30137	
175	495	С121-110102-0105 2111-0102-0105 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 /110кг/м3/	м3	5,50329	23040,00	--	126796	--	126796	--	136939
						--	--	--	--		10144	
176	496	Е11-100403-0102 1110-0403-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой ЦСП. Устройство на анкерных подвесах	м2 потолка	41,1	2129,11	16,97	87507	698	27905	53266	152035
			НР - 90%; СП - 8%			1433,20	6,82	58904	280		11262	
177	497	С121-130806-1401 2113-0806-1401 РСНБ РК 2015	Плиты цементностружечные нешлифованные, толщина 10 мм ГОСТ 26816-86	м2	42,333	1412,00	--	59774	--	59774	--	64556
						--	--	--	--		4782	
			Утепление стен тамбура АР-73									
178	500	Е11-150213-0101 1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов	м2	35,6729	8273,24	284,56	295130	10151	151082	113885	441736
			НР - 80%; СП - 8%			3753,45	237,13	133897	8459		32721	
			Утепленные люки 4шт АР-62									
179	502	Е11-070107-0104 1107-0107-0104 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой свыше 20 кг(обрамление проема для люка)	т	0,0284	682287,89	7658,43	19377	217	17700	1780	22849
			НР - 118%; СП - 8%			51420,64	1685,55	1460	48		1693	
180	503	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	1,4768	164,53	4,03	243	6	149	61	329
			НР - 69%; СП - 8%			59,52	0,66	88	1		24	
181	504	Е11-100107-0105 1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	м2	2,89	3597,05	656,45	10395	1897	4059	4426	16007
			НР - 90%; СП - 8%			1536,15	165,53	4439	478		1186	
182	505	С121-090102-0305 2109-0102-0305 РСНБ РК 2015	Люки и лазы утепленные однопольные	м2	2,89	33341,00	--	96355	--	96355	--	104064
						--	--	--	--		7708	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
183	506	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	6,358	-95,05	-2,82	-604	-18	-262	-225	-895
			НР - 69%; СП - 8%			-50,89	-0,33	-324	-2		-66	
184	507	Е11-130301-0602 1113-0301-0602 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ГФ-0119 за один раз	м2	6,358	93,90	2,82	597	18	341	166	824
			НР - 69%; СП - 8%			37,43	0,33	238	2		61	
185	508	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-133	м2	6,358	123,30	2,01	784	13	582	132	989
			НР - 69%; СП - 8%			29,76	0,33	189	2		73	
			Стремянки СМ-1 1шт АР-65									
186	509	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Монтаж металлоконструкций лестниц	т	0,05153	82438,53	31194,97	4248	1607	449	1882	6621
			НР - 69%; СП - 8%			42540,80	10401,55	2192	536		490	
187	510	С121-060304-0401 2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,05153	550893,00	--	28388	--	28388	--	30659
						--	--	--	--		2271	
188	511	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окраска решеток,стремянок количество окрасок 2	м2	2,67956	996,82	1,27	2671	3	337	1866	4900
			НР - 80%; СП - 8%			869,94	0,63	2331	2		363	
			Стремянки СМ-2 4шт АР-65									
189	512	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Монтаж металлоконструкций лестниц	т	0,16456	82438,53	31194,97	13566	5133	1432	6011	21144
			НР - 69%; СП - 8%			42540,80	10401,55	7001	1712		1566	
190	513	С121-060304-0401 2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,16456	550893,00	--	90655	--	90655	--	97907
						--	--	--	--		7252	
191	514	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окраска решеток,стремянок количество окрасок 2	м2	8,55712	996,82	1,27	8530	11	1075	5960	15649
			НР - 80%; СП - 8%			869,94	0,63	7444	5		1159	
			Стремянки СМ-3 4шт АР-65									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
192	515	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Монтаж металлоконструкций лестниц	т	0,05436	82438,53	31194,97	4481	1696	472	1986	6985
			НР - 69%; СП - 8%			42540,80	10401,55	2313	565		517	
193	516	С121-060304-0401 2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,05436	550893,00	--	29947	--	29947	--	32342
						--	--	--	--		2396	
194	517	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окраска решеток,стремянок количество окрасок 2	м2	2,82672	996,82	1,27	2818	4	355	1969	5169
			НР - 80%; СП - 8%			869,94	0,63	2459	2		383	
			Будка выхода на кровлю В-1 4шт АР-61									
195	518	Е11-080201-0801 1108-0201-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка наружных стен из камней керамических или силикатных кладочных простых при высоте этажа до 4 м	м3	8	9451,51	2616,69	75612	20934	17487	38891	123663
			НР - 93%; СП - 8%			4648,88	578,38	37191	4627		9160	
196	519	С121-030302-0104 2103-0302-0104 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные сплитерные размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, серые СТ РК 945-92	шт.	560	186,00	--	104160	--	104160	--	112493
						--	--	--	--		8333	
197	520	Е11-080301-0111 1108-0301-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заполнение пустот раствором	м3 кладки	3,6	3212,81	1569,90	11566	5652	--	6828	19866
			НР - 93%; СП - 8%			1642,91	396,60	5914	1428		1472	
198	521	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,1892	335768,07	2765,01	63527	523	48634	13521	83212
			НР - 93%; СП - 8%			75951,06	892,35	14370	169		6164	
199	522	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1892	206169,00	--	39007	--	39007	--	42128
						--	--	--	--		3121	
200	523	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	м3	1,2	34061,97	5791,54	40874	6950	20342	13671	58909
			НР - 91%; СП - 8%			11318,59	1200,87	13582	1441		4364	
201	524	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,082	206169,00	--	16906	--	16906	--	18258
						--	--	--	--		1352	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
202	525	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0208	22778,69	1612,77	474	34	6	404	948
			НР - 91%; СП - 8%			20874,92	472,00	434	10		70	
203	526	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0208	202255,00	--	4207	--	4207	--	4543
						--	--	--	--		337	
204	527	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	18,8	868,78	25,23	16333	474	1253	13608	32337
			НР - 92%; СП - 8%			776,94	9,84	14606	185		2395	
205	528	С121-100103-1005 2110-0103-1005 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	21,62	2416,00	--	52234	--	52234	--	56413
						--	--	--	--		4179	
206	529	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие фартук ФК-1 из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	8,4	2853,46	17,31	23969	145	13439	9589	36242
			НР - 92%; СП - 8%			1236,29	4,46	10385	37		2685	
207	530	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Нащельники НК-1,2 из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	6,4	2853,46	17,31	18262	111	10239	7306	27613
			НР - 92%; СП - 8%			1236,29	4,46	7912	29		2045	
			Устройство отмостки /узел-С1/ АР-69									
208	541	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Отмостка бетонная /В15/. Устройство	м3	100,8	18467,26	1359,11	1861500	136998	1579590	159351	2182519
			НР - 91%; СП - 8%			1437,62	299,60	144912	30200		161668	
209	542	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	3,16	17327,61	1674,55	54755	5292	100	47051	109951
			НР - 91%; СП - 8%			15621,14	741,15	49363	2342		8145	
210	543	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм (8-А3 200х200) ГОСТ 23279-2012	т	3,16	221996,00	--	701507	--	701507	--	757628
						--	--	--	--		56121	
			Изоляция стен подвала /узел-С1, АР-69/									
211	544	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	346	2201,13	41,60	761590	14394	181621	458075	1317239
			НР - 80%; СП - 8%			1634,61	20,29	565575	7019		97573	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
212	545	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,3667	221996,00	--	303402	--	303402	--	327674
						--	--	--	--		24272	
213	546	Е11-080101-0305 1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	1672,8	2297,23	50,14	3842802	83878	2587632	1103441	5341942
			НР - 93%; СП - 8%			700,20	9,09	1171292	15204		395699	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**								**38655785**
			РАЗДЕЛ 8.ПРОЕМЫ									
214	577	С121-090205-0105 2109-0205-0105 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 350 мм	м	13,88	1452,00	--	20154	--	20154	--	21766
						--	--	--	--		1612	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**								**21766**
			РАЗДЕЛ 9.Полы л.1.3-1.3.4									
			Полы на отм.-2.550									
			Тип Б1									
215	635	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,91994	257052,00	--	236472	--	236472	--	255390
						--	--	--	--		18918	
			Полы на отм.0.000									
			Тип Л1									
216	658	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	340,26	720,84	34,67	245272	11798	99604	131453	406863
			НР - 94%; СП - 8%			393,43	17,56	133870	5974		30138	
217	659	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=11	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	340,26	920,37	64,76	313164	22035	272929	27323	367725
			НР - 94%; СП - 8%			53,49	31,94	18200	10866		27239	
218	660	Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	299,081	3329,24	25,95	995714	7761	849997	133361	1219401
			НР - 94%; СП - 8%			461,27	13,10	137956	3918		90326	
			Тип Б2									
219	662	Е11-110101-1507 1111-0101-1507 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные и металлоцементные. Шлифовка	м2 покрытия	18,7	1052,67	85,57	19685	1600	56	17554	40218
			НР - 94%; СП - 8%			964,10	34,54	18029	646		2979	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
220	663	Е11-130601-0209 1113-0601-0209 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные. Обеспыливание	м2	18,7	103,78	14,75	1941	276	--	1149	3337
			НР - 69%; СП - 8%			89,03	--	1665	--		247	
221	664	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	18,7	725,28	115,60	13563	2162	3940	7798	23070
			НР - 94%; СП - 8%			398,96	44,69	7461	836		1709	
222	665	Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	18,7	86,89	10,17	1625	190	1005	496	2291
			НР - 94%; СП - 8%			22,99	5,25	430	98		170	
223	666	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,02618	17327,61	1674,55	454	44	1	390	911
			НР - 91%; СП - 8%			15621,14	741,15	409	19		67	
224	667	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02618	257052,00	--	6730	--	6730	--	7268
						--	--	--	--		538	
225	668	Е11-130301-1201 1113-0301-1201 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные. Упрочняющая пропитка	м2	18,7	60,20	2,35	1126	44	--	753	2029
			НР - 69%; СП - 8%			57,85	0,50	1082	9		150	
226	669	С122-041003-0101 2204-1003-0101 РСНБ РК 2015	Состав пленкообразующий упрочняющий для бетона	кг	6,545	995,00	--	6512	--	6512	--	7033
						--	--	--	--		521	
			Тип П									
227	671	Е11-110101-0405 1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	105,36	564,36	52,16	59461	5495	8271	43609	111315
			НР - 94%; СП - 8%			433,71	6,62	45695	697		8246	
228	672	С121-100501-0302 2110-0501-0302 РСНБ РК 2015	Обмазочная гидроизоляция "Masterseal 420"/1слой	кг	158,04	621,00	--	98143	--	98143	--	105994
						--	--	--	--		7851	
229	673	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	105,36	720,84	34,67	75947	3653	30842	40704	125983
			НР - 94%; СП - 8%			393,43	17,56	41452	1850		9332	
230	674	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	105,36	334,68	23,55	35262	2481	30732	3076	41405
			НР - 94%; СП - 8%			19,45	11,61	2049	1224		3067	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
231	675	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	526,8	3847,05	90,87	2026626	47869	1190379	762058	3011778
			НР - 94%; СП - 8%			1496,54	42,37	788378	22322		223095	
232	676	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	524,6	614,48	2,02	322355	1062	136061	174607	536719
			НР - 94%; СП - 8%			353,09	0,99	185232	520		39757	
Полы на отм.+3.300												
Тип Л2												
233	690	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	867,68	720,84	34,67	625455	30085	253996	335212	1037520
			НР - 94%; СП - 8%			393,43	17,56	341374	15235		76853	
234	691	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=11	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	867,68	920,37	64,76	798583	56190	695981	69674	937718
			НР - 94%; СП - 8%			53,49	31,94	46412	27710		69461	
Тип П2												
235	694	Е11-110101-0405 1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	40,2	564,36	52,16	22687	2097	3155	16639	42472
			НР - 94%; СП - 8%			433,71	6,62	17435	266		3146	
236	695	С121-100501-0302 2110-0501-0302 РСНБ РК 2015	Обмазочная гидроизоляция "Masterseal 420"/1слой	кг	60,3	621,00	--	37446	--	37446	--	40442
						--	--	--	--		2996	
237	696	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	40,2	720,84	34,67	28978	1394	11768	15531	48069
			НР - 94%; СП - 8%			393,43	17,56	15816	706		3561	
238	697	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	40,2	334,68	23,55	13454	947	11725	1174	15798
			НР - 94%; СП - 8%			19,45	11,61	782	467		1170	
239	698	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	100,5	3847,05	90,87	386628	9132	227094	145381	574570
			НР - 94%; СП - 8%			1496,54	42,37	150402	4259		42561	
240	699	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	127,2	614,48	2,02	78162	257	32992	42337	130138
			НР - 94%; СП - 8%			353,09	0,99	44913	126		9640	
Полы на отм.+6.800												

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Тип Б4							
241	705	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	75	391,69	37,72	29377	2829	1	26272	60100
			НР - 94%; СП - 8%			353,96	18,68	26547	1401		4452	
242	706	С121-110401-0302 2111-0401-0302 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	3,8625	23244,00	--	89780	--	89780	--	96962
						--	--	--	--		7182	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге								9252519
					РАЗДЕЛ 10.Кровля л.25 АР							
					Кровля бесчердачная на отм.6.500 (тип 1) л.25 АР							
243	742	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	3038,2	621,53	126,08	1888337	383054	719086	812909	2917346
			НР - 92%; СП - 8%			258,77	32,06	786197	97400		216100	
244	743	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=35	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 /ДО ТОЛЩ.50мм/	м2 стяжки	3038,2	518,79	65,41	1576179	198731	1275534	142261	1855914
			НР - 92%; СП - 8%			33,54	17,35	101914	52717		137475	
245	744	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	2,187504	17327,61	1674,55	37904	3663	70	32571	76113
			НР - 91%; СП - 8%			15621,14	741,15	34171	1621		5638	
246	745	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	2,187504	257052,00	--	562302	--	562302	--	607286
						--	--	--	--		44984	
					Кровля бесчердачная на отм.3.200 л.25 АР							
247	755	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	968,9	106,99	15,21	103666	14739	--	85222	203998
			НР - 92%; СП - 8%			91,78	3,82	88927	3705		15111	
248	756	С121-100403-1105 2110-0403-1105 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-4,0 (Унифлекс-ТПП) ГОСТ 30547-97	м2	1065,79	760,00	--	810000	--	810000	--	874800
						--	--	--	--		64800	
249	757	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	145,335	971,37	63,51	141174	9230	44314	82642	241721
			НР - 92%; СП - 8%			602,95	15,13	87630	2199		17905	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
250	759	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	159,8685	14245,20	2130,53	2277359	340604	1475394	507089	3007204
			НР - 92%; СП - 8%			2885,88	561,85	461361	89822		222756	
251	760	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	968,9	621,53	126,08	602202	122158	229321	259242	930359
			НР - 92%; СП - 8%			258,77	32,06	250723	31061		68915	
252	761	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=35	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 /ДО ТОЛЩ.50мм/	м2 стяжки	968,9	518,79	65,41	502653	63376	406776	45368	591862
			НР - 92%; СП - 8%			33,54	17,35	32501	16812		43842	
253	762	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,697608	17327,61	1674,55	12088	1168	23	10387	24273
			НР - 91%; СП - 8%			15621,14	741,15	10897	517		1798	
254	763	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,697608	257052,00	--	179322	--	179322	--	193667
						--	--	--	--		14346	
255	764	Е11-120101-0212 1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	968,9	408,44	17,60	395737	17049	220183	151461	590973
			НР - 92%; СП - 8%			163,59	6,32	158505	6126		43776	
256	765	С121-100403-1105 2110-0403-1105 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-4,0 (ТПП) ГОСТ 30547-97	м2	1114,235	760,00	--	846819	--	846819	--	914564
						--	--	--	--		67745	
257	766	С121-100403-1205 2110-0403-1205 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-4,0 (ТКП) ГОСТ 30547-97	м2	1956,495	626,00	--	1224766	--	1224766	--	1322747
						--	--	--	--		97981	
258	767	Е11-160301-0210 1116-0301-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	59,4	6892,90	93,72	409438	5567	345613	59235	506167
			НР - 98%; СП - 8%			980,77	36,80	58258	2186		37494	
259	768	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Накрывка из листовой оцинкованной стали толщ.0,7мм. Устройство	м2 покрытия	73,7	2853,46	17,31	210300	1276	117910	84128	317982

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 92%; СП - 8%			1236,29	4,46	91114	329		23554	
260	769	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Фартук из листовой оцинкованной стали толщ.0,7мм. Устройство	м2 покрытия	43,3	2853,46	17,31	123555	750	69274	49426	186820
			НР - 92%; СП - 8%			1236,29	4,46	53531	193		13839	
261	770	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Нащельник из листовой оцинкованной стали толщ.0,7мм. Устройство	м2 покрытия	17	2853,46	17,31	48509	294	27198	19405	73347
			НР - 92%; СП - 8%			1236,29	4,46	21017	76		5433	
262	771	Е11-120101-0401 1112-0101-0401 РСНБ РК 2015	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм. Устройство без фартуков	м примыканий	173,2	1678,31	64,10	290684	11103	222712	53369	371577
			НР - 92%; СП - 8%			328,34	6,59	56869	1141		27524	
263	772	С121-130211-0102 2113-0211-0102 РСНБ РК 2015	Костыли металлические	т	0,0951	108123,00	--	10282	--	10282	--	11105
						--	--	--	--		823	
264	773	Е11-080201-0801 1108-0201-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка наружных стен из камней керамических или силикатных кладочных простых при высоте этажа до 4 м	м3	7,63	9451,51	2616,69	72115	19965	16679	37092	117944
			НР - 93%; СП - 8%			4648,88	578,38	35471	4413		8737	
265	774	С121-030302-0214 2103-0302-0214 РСНБ РК 2015	Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые пустотелые размерами 390 мм х 90 мм х 188 мм, М75, серые СТ РК 945-92	шт.	95,375	89,00	--	8488	--	8488	--	9167
						--	--	--	--		679	
266	775	Е11-070112-0201 1107-0112-0201 РСНБ РК 2015	Заполнение пустот пескоблоков раствором	м3	0,12971	16726,06	919,92	2170	119	1807	344	2714
			НР - 118%; СП - 8%			1884,16	360,36	244	47		201	
267	776	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0373305	335768,07	2765,01	12534	103	9596	2668	16418
			НР - 93%; СП - 8%			75951,06	892,35	2835	33		1216	
268	777	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0233753	206169,00	--	4819	--	4819	--	5205
						--	--	--	--		386	
269	778	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0139553	257052,00	--	3587	--	3587	--	3874
						--	--	--	--		287	
Кровля чердачная на отм.6.950 и отм.10.250 л.25 АР												
270	781	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	139,125	971,37	63,51	135142	8835	42422	79111	231393

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 92%; СП - 8%			602,95	15,13	83885	2105		17140	
271	783	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	927,5	621,53	126,08	576470	116939	219521	248165	890606
			НР - 92%; СП - 8%			258,77	32,06	240010	29734		65971	
272	784	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=35	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 /ДО ТОЛЩ.50мм/	м2 стяжки	927,5	518,79	65,41	481175	60668	389395	43429	566572
			НР - 92%; СП - 8%			33,54	17,35	31112	16093		41968	
273	785	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,6678	17327,61	1674,55	11571	1118	21	9943	23236
			НР - 91%; СП - 8%			15621,14	741,15	10432	495		1721	
274	786	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,6678	257052,00	--	171659	--	171659	--	185392
						--	--	--	--		13733	
275	787	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	1142,1	868,78	25,23	992237	28817	76082	826692	1964443
			НР - 92%; СП - 8%			776,94	9,84	887338	11240		145514	
276	788	С121-100104-1013 2110-0104-1013 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	1313,415	3043,00	--	3996722	--	3996722	--	4316460
						--	--	--	--		319738	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге								24153249
			РАЗДЕЛ 11.Крыльца и приямки л.59 АР									
			Стены из газобетонных блоков фасад "И-А" в осях "И-А" л.32 АР									
277	911	Е11-080301-0103 1108-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Каркасы и фахверки из легкобетонных камней. Заполнение при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	2,6	6819,46	2840,97	17731	7387	541	10636	30636
			НР - 93%; СП - 8%			3770,57	627,95	9803	1633		2269	
278	912	С121-030301-0402 2103-0301-0402 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007	м3	2,6	15593,00	--	40542	--	40542	--	43785
						--	--	--	--		3243	
279	913	С122-050110-0102 2205-0110-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	9,1	44,00	--	400	--	400	--	432
						--	--	--	--		32	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Стены из газобетонных блоков фасад "А-Ю" в осях "И/1-Т/1" л.33 АР									
280	914	Е11-080301-0103 1108-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Каркасы и фахверки из легкобетонных камней. Заполнение при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	4,56	6819,46	2840,97	31097	12955	948	18653	53730
			НР - 93%; СП - 8%			3770,57	627,95	17194	2863		3980	
281	915	С121-030301-0402 2103-0301-0402 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007	м3	4,56	15593,00	--	71104	--	71104	--	76792
						--	--	--	--		5688	
282	916	С122-050110-0102 2205-0110-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	15,96	44,00	--	702	--	702	--	758
						--	--	--	--		56	
			Стены из газобетонных блоков фасад "А-Ю" в осях "А-Е/1" л.32 АР									
283	917	Е11-080301-0103 1108-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Каркасы и фахверки из легкобетонных камней. Заполнение при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	2,6	6819,46	2840,97	17731	7387	541	10636	30636
			НР - 93%; СП - 8%			3770,57	627,95	9803	1633		2269	
284	918	С121-030301-0402 2103-0301-0402 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007	м3	2,6	15593,00	--	40542	--	40542	--	43785
						--	--	--	--		3243	
285	919	С122-050110-0102 2205-0110-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	9,1	44,00	--	400	--	400	--	432
						--	--	--	--		32	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**								280986
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				61801420	3363096	35762247	19392866	87689823
								22676085	978327	--	6495544	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				58830083				
		Материалы		Тенге				15309000				
		Всего заработная плата		Тенге					21920146			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				19052631				
		Местные материалы		Тенге				680728				
			Накладные расходы	Тенге				18172672				
			Сметная прибыль	Тенге				6160220				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				83162976				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18100
			Сметная заработная плата	Тенге					21920146			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2447366				
		Материалы		Тенге				62623				
		Всего заработная плата		Тенге					1653052			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				219207				
		Накладные расходы	Тенге				1140606				
		Сметная прибыль	Тенге				287038				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				3875009				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1320
		Сметная заработная плата	Тенге					1653052			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				523971				
	Материалы		Тенге				438050				
	Всего заработная плата		Тенге					81214			
	Сдача и испытание		Тенге				1052				
		Накладные расходы	Тенге				79590				
		Сметная прибыль	Тенге				48285				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				651846				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								65
		Сметная заработная плата	Тенге					81214			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				87 689 830				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19485
		Сметная заработная плата	Тенге					23654412			
		Итого с временными			1,2 %				1 052 278		88 742 108
		Итого с зимними удорожаниями			1,35 %				1 198 018		89 940 126
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %									91 738 929
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961									96 316 344
		Итого с НДС			12 %				11 557 961		107 874 305
		Тендерная скидка 25%									26 968 576
		Всего с учетом тендерной скидки									80 905 729

Заказчик:

Управление комфортной городской среды города Алматы

Главный специалист отдела капитального строительства социальных объектов:

Жасыбаев Н.Е.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Управление комфортной городской среды города Алматы

Отдел сметной работы (расценки соотв.)

(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

"АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЖАЙЛЫ ҚАЛАЛЫҚ ОРТА ПАЙДАЛАНУ МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Технический надзор ТОО "Инженерное бюро "Nurtau"

Эксперт Технического надзора: Касенов Б

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Сметчик технического надзора

(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Авторский надзор ТОО "СП NEFT"

Авторский надзор: Косаев С.А.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

КАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ГОРОД АЛМАТЫ Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «СП «NEFT» Товарищество с ограниченной ответ-стью ГОРОД АЛМАТЫ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

Подрядчик:

ТОО "Г.С.Г Высотник"

Директор:

Мұқаметхан Ә.Ә.

Г.С.Г. Высотник для формы 2,3 Товарищество с огранич. ответств-ю

Сеньчаев Б.Б.

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Управление комфортной городской среды города Алматы, БИН 011240001633, г.Алматы, Площадь Республики, 4**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Г.С.Г Высотник", БИН 061040006160, г.Алматы, ул.Ратушного, 40Б**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания школы №143. Жетысуский район, улица Колпаковского, дом №26**

(наименование, адрес)

Объект : **Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания школы №143. Жетысуский район, улица Колпаковского, дом №26**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№25** от **15.02.2019г.**

Акт приемки выполненных работ
№14

за июнь 2019 года
на 2-1-4 водопровод и канализация

Составлен (а) в текущих ценах на 2 квартал 2018г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Водопровод -В1-									
1	1	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 12	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	170	1411,34	14,12	239927	2400	2449	230393	507946
						1382,81	0,1	235078	16		37626	
2	2	С123-010501-1801	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 6 - 20х3,4 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	168,3	132		22216		22216		23993
											1777	
3	3	Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 12	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	332	1519,98	16,92	504633	5616	3450	485707	1069568
						1492,67	0,16	495567	53		79227	
4	4	С123-010501-1802	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 6 - 25х4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	328,68	204		67051		67051		72415
											5364	
5	5	Е11-160501-0203 Изм. и доп. вып. 12	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	55	1656,76	19,96	91122	1098	445	87801	193237
						1628,7	0,26	89579	14		14314	
6	6	С123-010501-1803	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 6 - 32х5,4 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	54,45	333		18132		18132		19582
											1451	
7	7	Е11-160301-0201 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	м трубопровода	270	1761,88	20,28	475707	5476	349942	120052	643420
						445,51	8,2	120289	2213		47661	
8	8	Е11-160301-0202 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	м трубопровода	102	1942,19	20,28	198103	2069	150592	45353	262932
						445,51	8,2	45442	836		19476	
9	9	Е11-160301-0203 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	м трубопровода	42	2312,59	20,28	97129	852	77565	18675	125068
						445,51	8,2	18712	344		9264	
10	10	Е11-160301-0204 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	м трубопровода	7	2615,3	20,28	18307	142	15047	3112	23133
						445,51	8,2	3119	57		1714	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	11	Е11-160301-0206 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка		303	3592,9	35,62	1088649	10794	904410	174333	1364021
				м трубопровода		572,43	14,67	173445	4446		101039	
12	12	Е11-160301-0207 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка		27	3106,01	47,24	83862	1276	64065	18663	110727
				м трубопровода		685,98	19,34	18521	522		8202	
13	13	Е11-160301-0208 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка		80	3342,89	47,24	267431	3779	208773	55297	348546
				м трубопровода		685,98	19,34	54878	1547		25818	
14	14	Е11-160301-0210 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка		5	6746,23	74,98	33731	375	29092	4323	41099
				м трубопровода		852,84	29,44	4264	147		3044	
15	26	С123-020401-1202	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		75	29		2175		2175		2349
				шт.							174	
16	27	С123-020401-1203	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		15	49		735		735		794
				шт.							59	
17	28	С123-020401-2402	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		45	54		2430		2430		2624
				шт.							194	
18	29	С123-020401-2403	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		12	105		1260		1260		1361
				шт.							101	
19	30	С123-040501-0201	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 /для унитазов/		56	802		44912		44912		48505
				шт.							3593	
20	31	С123-040501-0201	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005		170	802		136340		136340		147247
				шт.							10907	
21	32	С123-040501-0202	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005		10	1046		10460		10460		11297
				шт.							837	
22	33	С123-040501-0203	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005		3	1412		4236		4236		4575
				шт.							339	
23	34	С123-040501-0204	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005		1	2475		2475		2475		2673
				шт.							198	
			Итого по разделу: Водопровод -В1-									3411023,47
			Раздел: Горячее водоснабжение -Т3,-Т4									
24	69	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб		110	1411,34	14,12	155247	1553	1585	149078	328671
				м трубопровода		1382,81	0,1	152109	11		24346	
25	70	С123-010501-1801	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 - 20x3,4 питьевая ГОСТ 18599-2001		108,9	132		14375		14375		15525
				м							1150	
26	71	Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб		230	1519,98	16,92	349595	3891	2390	336484	740966
				м трубопровода		1492,67	0,16	343314	37		54886	
27	72	С123-010501-1802	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 - 25x4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001		227,7	204		46451		46451		50167
				м							3716	
28	73	Е11-160501-0203 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб		55	1656,76	19,96	91122	1098	445	87801	193237

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м трубопровода		1628,7	0,26	89579	14		14314	
29	74	С123-010501-1803	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 6 - 32х5,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	54,45	333		18132		18132	1451	19582
30	75	Е11-160301-0201 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	403	1761,88 445,51	20,28 8,2	710037 179542	8173 3303	522321	179188 71138	960363
31	76	Е11-160301-0202 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	185	1942,19 445,51	20,28 8,2	359304 82420	3752 1516	273132	82258 35325	476887
32	77	Е11-160301-0203 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	163	2312,59 445,51	20,28 8,2	376952 72619	3306 1336	301028	72476 35954	485382
33	78	Е11-160301-0204 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	225	2615,3 445,51	20,28 8,2	588443 100241	4563 1844	483639	100043 55079	743565
34	79	Е11-160301-0205 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	110	3149,32 445,51	20,28 8,2	346426 49007	2231 902	295188	48910 31627	426963
35	87	С123-020401-1202	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	75	29		2175		2175	174	2349
36	88	С123-020401-1203	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	15	49		735		735	59	794
37	89	С123-020401-2402	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	45	54		2430		2430	194	2624
38	90	С123-020401-2403	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12	105		1260		1260	101	1361
39	91	С123-040501-0201	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	175	802		140350		140350	11228	151578
40	92	С123-040501-0202	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	13	1046		13598		13598	1088	14686
41	93	С123-040501-0203	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	7	1412		9884		9884	791	10675
42	94	С123-040501-0204	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	2475		9900		9900	792	10692
43	95	С123-040501-0205	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	3791		7582		7582	607	8189
			Итого по разделу: Горячее водоснабжение -Т3,-Т4									3243998,94
			Раздел: Водопровод -В1.1-Столовая-									
44	126	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	25	1411,34 1382,81	14,12 0,1	35283 34570	353 2	360	33881 5533	74698
45	127	С123-010501-1801	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 6 - 20х3,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	24,75	132		3267		3267	261	3528

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	128	Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	50	1519,98	16,92	75999	846	520	73149	161079
						1492,67	0,16	74634	8		11932	
47	129	С123-010501-1802	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 6 - 25х4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	49,5	204		10098		10098		10906
											808	
48	130	Е11-160501-0203 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	10	1656,76	19,96	16568	200	81	15964	35134
						1628,7	0,26	16287	3		2603	
49	131	С123-010501-1803	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 6 - 32х5,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	9,9	333		3297		3297		3560
											264	
50	132	Е11-160301-0201 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	45	1761,88	20,28	79285	913	58324	20009	107237
						445,51	8,2	20048	369		7943	
51	133	Е11-160301-0202 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	11	1942,19	20,28	21364	223	16240	4891	28355
						445,51	8,2	4901	90		2100	
52	134	Е11-160301-0203 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	15	2312,59	20,28	34689	304	27702	6670	44667
						445,51	8,2	6683	123		3309	
53	135	Е11-160301-0204 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	6	2615,3	20,28	15692	122	12897	2668	19828
						445,51	8,2	2673	49		1469	
54	136	Е11-160301-0205 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	4	3149,32	20,28	12597	81	10734	1779	15526
						445,51	8,2	1782	33		1150	
55	137	Е11-160301-0206 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	5	3592,9	35,62	17965	178	14924	2877	22509
						572,43	14,67	2862	73		1667	
56	138	Е11-160301-0207 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	11	3106,01	47,24	34166	520	26101	7603	45111
						685,98	19,34	7546	213		3342	
57	149	С123-020401-1202	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	20	29		580		580		626
											46	
58	150	С123-020401-1203	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	49		245		245		265
											20	
59	151	С123-020401-2402	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	17	54		918		918		991
											73	
60	152	С123-020401-2403	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	105		1050		1050		1134
											84	
61	153	С123-040501-0201	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 /для унитазов/	шт.	1	802		802		802		866
											64	
62	154	С123-040501-0201	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	42	802		33684		33684		36379
											2695	
63	155	С123-040501-0202	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	5	1046		5230		5230		5648
											418	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	156	С123-040501-0203	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1412		2824		2824	226	3050
65	157	С123-040501-0204	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	2475		2475		2475	198	2673
			Итого по разделу: Водопровод -В1.1-Столовая-									408076,99
			Раздел: Горячее водоснабжение -Т3.1,-Т4.1-Столовая-									
66	177	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	25	1411,34	14,12	35283	353	360	33881	74698
						1382,81	0,1	34570	2		5533	
67	178	С123-010501-1801	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 - 20x3,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	24,75	132		3267		3267	261	3528
68	179	Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	50	1519,98	16,92	75999	846	520	73149	161079
						1492,67	0,16	74634	8		11932	
69	180	С123-010501-1802	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 - 25x4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	49,5	204		10098		10098	808	10906
70	181	Е11-160501-0203 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	10	1656,76	19,96	16568	200	81	15964	35134
						1628,7	0,26	16287	3		2603	
71	182	С123-010501-1803	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 - 32x5,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	9,9	333		3297		3297	264	3560
72	183	Е11-160301-0201 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	48	1761,88	20,28	84570	974	62212	21343	114386
						445,51	8,2	21385	393		8473	
73	184	Е11-160301-0202 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	16	1942,19	20,28	31075	325	23622	7114	41244
						445,51	8,2	7128	131		3055	
74	185	Е11-160301-0203 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	19	2312,59	20,28	43939	385	35089	8448	56578
						445,51	8,2	8465	156		4191	
75	186	Е11-160301-0204 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	17	2615,3	20,28	44460	345	36542	7559	56180
						445,51	8,2	7574	139		4162	
76	187	Е11-160301-0205 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	38	3149,32	20,28	119674	771	101974	16896	147496
						445,51	8,2	16930	311		10926	
77	188	Е11-160301-0206 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	26	3592,9	35,62	93415	926	77606	14959	117045
						572,43	14,67	14883	382		8670	
78	197	С123-020401-1202	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	20	29		580		580	46	626
79	198	С123-020401-1203	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	49		245		245	20	265
80	199	С123-020401-2402	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	17	54		918		918	73	991

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	200	С123-020401-2403	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	105		1050		1050	84	1134
82	201	С123-040501-0201	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	49	802		39298		39298	3144	42442
83	202	С123-040501-0202	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	1046		4184		4184	335	4519
84	203	С123-040501-0203	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	3	1412		4236		4236	339	4575
85	204	С123-040501-0204	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	2475		4950		4950	396	5346
			Итого по разделу: Горячее водоснабжение -Т3.1,-Т4.1-Столовая-									617107,08
			Раздел: Канализация бытовая К1									
86	235	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	165	803,28	1,33	132542	220	19	129730	283253
						801,83	0,45	132302	75		20982	
87	236	С123-010506-0203	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50x3 ГОСТ 22689-2014	м	164,67	234		38533		38533	3083	41615
88	237	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	163	777,66	3,27	126758	532	898	122987	269725
						768,88	1,04	125327	169		19980	
89	238	С123-010506-0209	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110x4,2 ГОСТ 22689-2014	м	162,674	1011		164463		164463	13157	177620
90	241	С123-020601-0404	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 110x50	шт.	18	261		4698		4698	376	5074
91	242	С123-020601-0401	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50	шт.	32	96		3072		3072	246	3318
92	243	С123-020601-0501	Тройник ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	23	107		2461		2461	197	2658
93	244	С123-020601-0504	Тройник полиэтиленовый 45°, DN 110x50x110	шт.	12	339		4068		4068	325	4393
94	245	С123-020601-0506	Тройник полиэтиленовый 45°, DN 110x110x110	шт.	42	385		16170		16170	1294	17464
95	246	С123-020601-0201	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	95	60		5700		5700	456	6156
96	247	С123-020601-0303	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 110	шт.	45	169		7605		7605	608	8213
97	248	С123-020601-0301	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	65	51		3315		3315	265	3580
			Итого по разделу: Канализация бытовая К1									509385,06
			Раздел: Канализация производственная напорная -КЗН-									
98	300	Е11-160301-0204 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	137	2615,3	20,28	358297	2779	294483	60915	452749
						445,51	8,2	61035	1123		33537	
99	301	С123-040501-0104	Вентили проходные муфтовые 15ч8р для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	13	988		12844		12844	1028	13872

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	302	С123-040501-0101	Вентили проходные муфтовые 15ч8р для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	9	358		3222		3222	258	3480
101	304	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	40	542		21680		21680	1734	23414
			Итого по разделу: Канализация производственная напорная -КЗН-									396 043
			ИТОГО:					8 585 633	74 837	5 490 565	2 982 383	12 493 454
								3 020 231	23 013		925 445	
			В том числе :									
			Накладные расходы									2 982 380
			Сметная прибыль									925 441
			Итого с временными			1,2 %				149 921		12 643 376
			Итого с зимними удорожаниями			1,35 %				170 686		12 814 062
											925 445	
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %									13 070 343
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961									13 722 502
			Итого с НДС			12 %				1 646 700		15 369 203
			Тендерная скидка 25%									3 842 301
			Всего с учетом тендерной скидки									11 526 902

Заказчик:

Управление комфортной городской среды города Алматы

Главный специалист отдела строительства социальных объектов: *Жасыбаев Н.Е.*

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Управление комфортной городской среды города Алматы

Сметно-договорной отдел (расценки соотв.)

(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

"АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЖАЙЛЫ ҚАЛАЛЫҚ ... ҚАЛАСЫ" КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Технический надзор ТОО "Инженерное бюро "Nurtau"

Эксперт Технического надзора: Касенов Б

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Сметчик технического надзора

(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Авторский надзор ТОО "СП NEFT"

Авторский надзор: Косаев С.А.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

КАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «СП «NEFT» Товарищество с ограниченной ответ-стью ГОРОД АЛМАТЫ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

Подрядчик:

ТОО "Г.С.Г Высотник"

Директор: *Мұқаметхан Ә.Ә.*

Нач. участка Сеналиев Б.Б.

КАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ГОРОД АЛМАТЫ Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Г.С.Г. Высотник ДЛЯ ПОЛЬМЫ 2.3. Товарищество с ограниченной ответственностью

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Управление комфортной городской среды города Алматы, БИН 011240001633, г.Алматы, Площадь Республики, 4**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Г.С.Г Высотник", БИН 061040006160, г.Алматы, ул.Ратушного, 40Б**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания школы №143. Жетысуский район, улица Колпаковского, дом №26**

(наименование, адрес)

Объект : **Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания школы №143. Жетысуский район, улица Колпаковского, дом №26**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№25** от **15.02.2019г.**

Акт приемки выполненных работ

№15

за июнь 2019 года

на 2-1-5 отопление и вентиляция

Составлен (а) в текущих ценах на 2 квартал 2018г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	79	Е11-160301-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	621	1580,01	17,79	981187	11048	726313	243213	1322352
						392,63	7,01	243826	4351		97952	
2	80	Е11-160301-0103 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	303	1318,42	17,79	399480	5391	275121	118669	559601
						392,63	7,01	118968	2123		41452	
3	81	Е11-160301-0104 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	71	1960,13	17,79	139169	1263	110029	27807	180334
						392,63	7,01	27877	497		13358	
4	327	Е11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 57 мм. Прокладка	м трубопровода	460	1753,58	38,71	806648	17806	446192	342293	1240856
						744,89	14,41	342650	6628		91915	
5	328	Е11-160401-0203 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 76 мм. Прокладка	м трубопровода	370	2244,37	46,44	830415	17181	486290	326513	1249483
						883,63	16,85	326944	6233		92554	
6	347	Е11-160301-0205 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	121	3149,32	20,28	381068	2454	324707	53801	469659
						445,51	8,2	53907	992		34790	
7	348	Е11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 57 мм. Прокладка	м трубопровода	137	1753,58	38,71	240241	5303	132888	101944	369559
						744,89	14,41	102050	1974		27375	
8	349	Е11-160401-0203 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 76 мм. Прокладка	м трубопровода	55	2244,37	46,44	123440	2554	72286	48536	185734
						883,63	16,85	48600	927		13758	
			Итого по разделу:									3901648,25
			Раздел: ВЕНТИЛЯЦИЯ									
9	670	С121-130809-0101	Клеющая лента для изоляции	м	7,05	82		578		578		624
											46	
			Итого по разделу: ВЕНТИЛЯЦИЯ									578,1
			ИТОГО:					3 902 226	62 999	2 574 404	1 262 776	5 578 202
								1 264 822	23 725		413 200	
			В том числе :									
			Накладные расходы									1 262 775

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная прибыль									**413 200**
			Итого с временными			**1,2 %**				**66 938**		**5 645 140**
			Итого с зимними удорожаниями			**1,35 %**				**76 209**		**5 721 350**
											413 200	
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %									**5 835 777**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605									**6 126 959**
			Итого с НДС			**12 %**				**735 235**		**6 862 194**
			Тендерная скидка 25%									**1 715 549**
			Всего с учетом тендерной скидки									**5 146 646**

Заказчик:

Управление комфортной городской среды города Алматы

Главный специалист отдела строительства социальных объектов:

Жасыбаев Н.Е.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Управление комфортной городской среды города Алматы

Сметно-договорной отдел

(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Технический надзор ТОО "Инженерное бюро "Nurtau"

Эксперт Технического надзора: Касенов Б

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Сметчик технического надзора

(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Авторский надзор ТОО "СП NEFT"

Авторский надзор: Косаев С.А.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик:

ТОО "Г.С.Г Высотник"

Директор:

Мұқаметхан Ә.Ә.

Смотрите участка

Касенов Б.Б.

Страница 2 из 2

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Управление комфортной городской среды города Алматы, БИН 011240001633, г.Алматы, Площадь Республики, 4**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Г.С.Г Высотник", БИН 061040006160, г.Алматы, ул.Ратушного, 40Б**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания школы №143. Жетысуский район, улица Колпаковского, дом №26**

(наименование, адрес)

Объект : **Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания школы №143. Жетысуский район, улица Колпаковского, дом №26**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№25** от **15.02.2019г.**

Акт приемки выполненных работ

№16

за июнь 2019 года

на 2-1-7 электрооборудование и электроосвещение

Составлен (а) в текущих ценах на 2 квартал 2018г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Кабельная продукция									
1	50	Ц13-080201-0901	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	3310	321,91	144,83	1065537	479383	148573	423969	1608667
						132,2	45,7	437582	151264		119161	
2	51	С123-060144-0505	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,408	415875		169677		169677		183251
											13574	
3	52	С123-060144-0903	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,7752	696710		540090		540090		583297
											43207	
4	53	С123-060144-0904	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	1,53	998101		1527095		1527095		1649262
											122168	
5	54	С123-060144-0905	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,459	1647540		756221		756221		816719
											60498	
6	55	С123-060144-0906	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,204	2586141		527573		527573		569779
											42206	
7	56	Ц13-080201-0902	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	25	449,37	206,19	11234	5155	1122	4741	17253
						198,3	65,09	4958	1627		1278	
8	57	С123-060144-0908	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х35 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,0255	5445199		138853		138853		149961
											11108	
9	58	Ц13-080201-0903	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	150	593,8	297,73	89070	44660	6733	37527	136725
						251,18	96,3	37677	14444		10128	
10	59	С123-060141-0908	**Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5х50 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,153	1315426		201260		201260		217361
											16101	
11	60	Ц13-080201-0905	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	130	1020,71	566	132692	73580	5835	55994	203781
						409,82	188,41	53277	24493		15095	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	61	С123-060141-1021	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5х150 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,1326	3852577		510852		510852		551720
											40868	
13	62	С123-061702-0111	Сжим ответвительный У731МУ3	шт.	40	570		22800		22800		24624
											1824	
14	63	С123-061702-0111	Сжим ответвительный У733МУ3	шт.	10	570		5700		5700		6156
											456	
15	64	С123-061702-0901	Наконечники медные кабельные марки 6-5-4-М-УХЛ3	100 шт.	1,6	22687		36299		36299		39203
											2904	
16	65	С123-061702-0902	Наконечники медные кабельные марки 10-6-5-М-УХЛ3	100 шт.	0,4	27997		11199		11199		12095
											896	
17	66	С123-061702-0905	Наконечники медные кабельные марки 16-6-6-М-УХЛ3	100 шт.	0,2	78006		15601		15601		16849
											1248	
18	67	С123-061702-0908	Наконечники медные кабельные марки 35-8-10-М-УХЛ3	100 шт.	0,2	179378		35876		35876		38746
											2870	
19	68	С123-061702-0805	Наконечники алюминиевые кабельные марки 50-10-11-А-УХЛ3	100 шт.	0,1	9945		995		995		1074
											80	
20	69	С123-061702-0809	Наконечники алюминиевые кабельные марки 150-16-17-А-УХЛ3	100 шт.	0,1	27326		2733		2733		2951
											219	
21	70	Ц13-080206-1903	Труба винипластовая диаметром до 63 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	300	587,79	43,82	176338	13147	36471	94289	292277
						422,4	14,12	126720	4237		21650	
22	71	С123-010504-0104	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	303	65		19695		19695		21271
											1576	
			Итого по разделу: Кабельная продукция									5997387,29
			Раздел: Электроустановочные изделия									
23	236	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	366	321,91	144,83	117821	53007	16428	46880	177877
						132,2	45,7	48385	16726		13176	
24	237	Ц13-080201-0810	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	1409	441,48	176,64	622044	248884	93756	256213	948517
						198,3	54,26	279405	76446		70261	
25	238	Ц13-080201-0811	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	30	529,62	225,12	15889	6754	1996	6649	24341
						237,96	69,88	7139	2096		1803	
26	240	С123-060144-0703	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,612	236750		144891		144891		156482
											11591	
27	242	С123-060144-0901	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,612	289910		177425		177425		191619
											14194	
28	243	С123-060144-0902	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,459	445994		204711		204711		221088
											16377	
29	244	С123-060144-0903	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0459	696710		31979		31979		34537
											2558	
30	245	С123-060144-0904	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0816	998101		81445		81445		87961
											6516	
31	246	С123-060144-0912	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х25 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0306	3973466		121588		121588		131315
											9727	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	249	Ц13-080206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами		120	528,05	34,03	63365	4083	14738	32987	104061
				м		371,2	10,59	44544	1271		7708	
33	250	С123-011305-0104	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм		121,2	128		15514		15514		16755
				м							1241	
34	251	Ц13-080206-1701	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами		35	442,34	52,07	15482	1822	2012	8767	26189
				м		332,8	15,09	11648	528		1940	
35	252	С123-010201-0111	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80		35,35	287		10145		10145		10957
				м							812	
36	253	Ц13-080206-1702	Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами		5	586,35	80,77	2932	404	288	1705	5008
				м		448	25,68	2240	128		371	
37	254	С123-010201-0101	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 1,8 мм ГОСТ 10705-80		5,05	293		1480		1480		1598
				м							118	
38	255	Ц13-080206-2104	Ввод гибкий, наружный диаметр до 27 мм. Установка		6	1464,1	0	8785	0	1105	5530	15459
				ввод		1280	0	7680	0		1145	
39	256	С123-021104-1501	Подводки гибкие К082		6	401		2406		2406		2598
				м							192	
			Итого по разделу: Электроустановочные изделия									1 637 901
			ИТОГО:					7 635 291	930 873	5 643 160	975 251	9 299 384
								1 061 255	293 260		688 845	
			В том числе :									
			Накладные расходы									975 251
			Сметная прибыль									688 843
			Итого с временными			1,2 %				111 593		9 410 976
			Итого с зимними удорожаниями			1,35 %				127 048		9 538 024
											688 845	
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %									9 728 784
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605									10 214 212
			Итого с НДС			12 %				1 225 705		11 439 918
			Тендерная скидка 25%									2 859 979
			Всего с учетом тендерной скидки									8 579 938

Заказчик:

Управление комфортной городской среды города Алматы

Главный специалист отдела строительства социальных объектов:

Жасыбаев Н.Е.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Управление комфортной городской среды города Алматы

Сметно-договорной отдел (росценные соотв.)

(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Технический надзор ТОО "Инженерное бюро "Nurtau"

Эксперт Технического надзора: Касенов Б

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Сметчик технического надзора

(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Авторский надзор ТОО "СП NEFT"

Авторский надзор: Косаев С.А.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик:

ТОО "Г.С.Г Высотник"

Директор:

Мұқаметхан Ә.Ә.

Моя участка

Ишмаев Б.Б.

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Управление комфортной городской среды города Алматы, БИН 011240001633, г.Алматы, Площадь Республики, 4**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Г.С.Г Высотник", БИН 061040006160, г.Алматы, ул.Ратушного, 40Б**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания школы №143. Жетысуский район, улица Колпаковского, дом №26**

(наименование, адрес)

Объект : **Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания школы №143. Жетысуский район, улица Колпаковского, дом №26**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№25** от **15.02.2019г.**

Акт приемки выполненных работ

№17

за июнь 2019 года

на 1-1-2и Акт корректировки-Добавляемые работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2 квартал 2018г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Демонтажные работы, Локальная смета 1-1-2									
1	1	Е11-460401-0504	Перегородки из гипсовых плит. Разборка	м2	60,5	967,12	79,76	58511	4825	0	47254	114226
						887,36	42,47	53685	2569		8461	
2	2	Е12-050101-0301	Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи	м2 перегородок	12,6	1741,16	179,49	21939	2262	0	14973	39865
						1561,67	88,84	19677	1119		2953	
3	3	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 5#ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кзм=0,7, Кмр=0,5	Демонтаж ограждения лестниц /127,8мп/. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	т конструкций	1,917	40301,15	17469,18	77257	33488	1221	37063	123466
						22195,2	5824,87	42548	11166		9146	
4	4	Е12-070101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	67,8	802,67	29,91	54421	2028	0	38501	100355
						772,76	15,93	52393	1080		7434	
5	5	Е12-070101-0208	Полы цементные. Разборка покрытия	м2	67,8	1780,09	550,22	120690	37305	0	73400	209617
						1229,87	273,73	83385	18559		15527	
6	6	Е12-070101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	580,6	329	17,86	191016	10371	0	134041	351062
						311,14	9,51	180646	5522		26005	
7	7	Е12-070101-0102	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	м2	580,6	71,02	0	41237	0	0	29690	76601
						71,02	0	41237	0		5674	
8	8	Е11-120101-1701 #К=0,8	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Разборка	м2 стяжки	4934,6	304,2	97,18	1501097	479553	0	1056253	2761938
						207,02	25,65	1021544	126557		204588	
			Итого по разделу: Демонтажные работы, Локальная смета 1-1-2									2 066 168
			Раздел: Общестроительны работы КЖ, Локальная смета 2-1-1									
9	9	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,65532	257052		168451		168451		181927
											13476	
10	10	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	3,51396	257052		903270		903270		975532
											72262	
11	11	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	2,341092	257052		601782		601782		649925
											48143	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	12	Е11-460101-0701	Колонны железобетонные. Усиление стальными обоймами		0,1645	72093,71	16945,92	11859	2788	206	8321	21794
				т усиления		53892,72	6323,02	8865	1040		1614	
13	13	С121-060802-0106	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке		0,1645	522946		86025		86025		92907
				т							6882	
14	14	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м		0,000768	340583,01	2164,01	262	2	0	237	539
				т		338419	961,14	260	1		40	
15	15	С121-130201-1106	Болты самоанкерующиеся распорные М16х150 ГОСТ 28778-90		4	92		368		368		397
				шт.							29	
16	16	Е11-460301-0204	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 36 мм		6	1406,1	589,59	8437	3538	76	6137	15739
				отверстие		803,78	413,79	4823	2483		1166	
17	17	Е11-460301-0220 К=25	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм. добавлять к норме 11-460301-0204 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 36 мм		6	700,83	275,1	4205	1651	95	3065	7852
				отверстие		409,82	198,3	2459	1190		582	
18	18	Е11-460301-0204	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 36 мм		6	1406,1	589,59	8437	3538	76	6137	15739
				отверстие		803,78	413,79	4823	2483		1166	
19	19	Е11-460301-0220 К=20	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм. добавлять к норме 11-460301-0204 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 36 мм		6	560,66	220,08	3364	1320	76	2452	6281
				отверстие		327,86	158,64	1967	952		465	
20	20	Е11-150207-0203 Изм. и доп. вып. 4	Колонны. Устройство каркаса при оштукатуривании		1,62	442,79	6,29	717	10	6	564	1384
				м2 оштукатуриваемой поверхности		432,6	2,5	701	4		102	
21	21	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное		1,62	1979,6	33,28	3207	54	850	1863	5476
				м2 оштукатуриваемой поверхности		1421,4	16,23	2303	26		406	
22	22	С121-050308-0109	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,4 мм, размером стороны ячейки 10 мм ГОСТ 5336-80		1,7496	1429		2500		2500		2700
				м2							200	
23	23	Е11-150207-0203 Изм. и доп. вып. 4	Колонн. Устройство каркаса при оштукатуривании		469	442,79	6,29	207668	2949	1829	163248	400589
				м2 оштукатуриваемой поверхности		432,6	2,5	202889	1170		29673	
24	24	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 4	Колонн. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное		469	1979,6	33,28	928431	15608	246187	539398	1585256
				м2 оштукатуриваемой поверхности		1421,4	16,23	666637	7611		117426	
			Итого по разделу: Общестроительны работы КЖ, Локальная смета 2-1-1									2 938 983
			Раздел: Общестроительны работы АР, Локальная смета 2-1-3									
25	46	Е11-110101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство		580,6	1089,43	34,74	632522	20170	318201	286084	992095
				м2 стяжки		506,63	17,56	294151	10194		73489	
26	47	Е11-110101-1106 К=16	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105/до толщ.100мм/		580,6	2361,48	94,19	1371073	54689	1270366	68609	1554857
				м2 стяжки		79,26	46,45	46018	26970		115175	
27	48	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование		0,574794	17327,61	1674,55	9960	963	18	8559	20000

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				т		15621,14	741,15	8979	426		1481	
28	49	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/диам.3 мм/		0,574794	257052		147752		147752		159572
				т							11820	
29	50	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		580,6	720,84	34,67	418517	20131	169959	224304	694247
				м2 стяжки		393,43	17,56	228427	10194		51426	
30	51	Е11-110101-1102 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/до толщ.50мм/		580,6	502,02	35,32	291471	20508	254023	25430	342254
				м2 стяжки		29,18	17,42	16940	10114		25352	
31	55	Е11-110101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство		67,8	1089,43	34,74	73863	2355	37158	33408	115853
				м2 стяжки		506,63	17,56	34350	1190		8582	
32	56	Е11-110101-1106 К=16	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105/до толщ.100мм/		67,8	2361,48	94,19	160108	6386	148348	8012	181570
				м2 стяжки		79,26	46,45	5374	3149		13450	
33	57	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование		0,067122	17327,61	1674,55	1163	112	2	999	2335
				т		15621,14	741,15	1049	50		173	
34	58	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/диам.3 мм/		0,067122	257052		17254		17254		18634
				т							1380	
35	59	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		67,8	720,84	34,67	48873	2351	19847	26193	81071
				м2 стяжки		393,43	17,56	26675	1190		6005	
36	60	Е11-110101-1102 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/до толщ.50мм/		67,8	502,02	35,32	34037	2395	29664	2970	39967
				м2 стяжки		29,18	17,42	1978	1181		2961	
37	69	Е11-080301-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки		12,1	9525,41	3289,55	115258	39804	17064	62484	191961
				м3 кладки		4825,58	727,1	58390	8798		14219	
38	70	С121-030302-0104	Блоки бетонные сплиттерные размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, серые СТ РК 945-92		756,25	186		140663		140663		151916
				шт.							11253	
39	71	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки		0,2286795	78716,07	2765,01	18001	632	0	16342	37091
				т металлических изделий		75951,06	892,35	17368	204		2747	
40	72	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/диам.4 мм/		0,0546315	257052		14043		14043		15167
				т							1123	
41	73	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,174048	206169		35883		35883		38754
				т							2871	
42	74	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное		121	1458,19	95,95	176440	11610	33027	112856	312440
				м2 оштукатуриваемой поверхности		1089,28	76,59	131803	9267		23144	
43	75	Е11-080301-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки		53,38	9525,41	3289,55	508467	175596	75281	275654	846850
				м3 кладки		4825,58	727,1	257590	38813		62730	
44	76	С121-030302-0104	Блоки бетонные сплиттерные размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, серые СТ РК 945-92		3336,25	186		620543		620543		670186
				шт.							49643	
45	77	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки		1,00887	78716,07	2765,01	79414	2790	0	72098	163634
				т металлических изделий		75951,06	892,35	76625	900		12121	
46	78	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/диам.4 мм/		0,240972	257052		61942		61942		66898
				т							4955	
47	79	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,767898	206169		158317		158317		170982
				т							12665	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	80	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное		533,8	1458,19	95,95	778379	51219	145703	497873	1378353
			м2 оштукатуриваемой поверхности			1089,28	76,59	581458	40884		102100	
49	81	Е11-080301-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки		2,52	9525,41	3289,55	24004	8290	3554	13013	39979
			м3 кладки			4825,58	727,1	12160	1832		2961	
50	82	С121-030302-0104	Блоки бетонные сплиттерные размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, серые СТ РК 945-92		157,5	186		29295		29295		31639
				шт.							2344	
51	83	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки		0,047626	78716,07	2765,01	3749	132	0	3404	7725
			т металлических изделий			75951,06	892,35	3617	42		572	
52	84	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/диам.4 мм/		0,0113778	257052		2925		2925		3159
				т							234	
53	85	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0362482	206169		7473		7473		8071
				т							598	
54	86	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки/усиление дверных проемов/		1,2	78716,07	2765,01	94459	3318	0	85757	194634
			т металлических изделий			75951,06	892,35	91141	1071		14417	
55	87	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		1,2	206169		247403		247403		267195
				т							19792	
56	88	Е12-120104-0504	Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов		12284	237,98	0	2923371	0	0	2104827	5430454
				м2		237,98	0	2923371	0		402256	
			Итого по разделу: Общестроительны работы АР, Локальная смета 2-1-3									9 246 622
			Раздел: УСТРОЙСТВО КРОВЛИ(КД,лист-2)									
57	96	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством		5140,24	4670,48	122,54	24007376	629897	11975337	10652060	37432191
			м2 кровли			2218,21	34,28	11402142	176184		2772755	
58	97	С121-100102-0101	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80		117	1500		175500		175500		189540
				м							14040	
59	98	С121-100102-0112	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80		122	1147		139934		139934		151129
				м							11195	
60	99	С121-100102-0114	Снегодержатель		521	900		468900		468900		506412
				м							37512	
61	100	Е11-100105-0101	Стропила ,лежень и прочие деревянные конструкции. Установка		119,56	68591,49	1696,01	8200798	202775	4807475	2948705	12041463
			м3 древесины в конструкции			26685,75	717,55	3190548	85790		891960	
62	101	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита		119,56	10278,11	69,61	1228850	8323	1099555	112279	1448420
			м3 древесины в конструкции			1011,82	31,63	120973	3782		107290	
63	102	С121-130210-0102 #прим.	Изделия монтажные массой до 20 кг(МС-1,2)		4,08	163454		666892		666892		720244
				т							53351	
64	103	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита		5140,24	357,81	3,23	1839255	16599	1625515	184219	2185352
			м2 обработанной поверхности			38,35	1,47	197141	7547		161878	
65	104	Е11-100114-0401	Настил по краю кровли		23,9	90989,75	1584,33	2174655	37865	1664784	439884	2823702
			м3 древесины в конструкции			19749,18	701,03	472005	16754		209163	
66	105	Е11-100102-0204	Стены. Устройство фронтонов		105,24	913,11	35,5	96095	3737	1338	83563	194031
			м2 фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов			864,89	17,35	91021	1826		14373	
67	106	С121-130806-1401 #прим.	Плиты цементностружечные, толщина 10 мм ГОСТ 26816-86		105,24	1412		148599		148599		160487
				м2							11888	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	107	Е11-100102-0205	Обшивка карниза линеарным панелями		623,22	1860,53	30,55	1159517	19039	6955	1028513	2363072
				м2		1818,82	14,87	1133523	9269		175042	
69	108	С121-100105-0308	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 /Линеарные панели/		623,22	2225		1386665		1386665		1497598
				м2							110933	
70	109	Е11-100106-0101	Окна слуховые. Устройство		3	19726,03	1014,34	59178	3043	32936	22071	87749
				слуховое окно		7733,15	441,38	23199	1324		6500	
71	110	Е11-120101-1201	Кровли. Ограждение перилами		540	115	28,51	62100	15397	3799	43389	113928
				м ограждения		79,45	7,88	42904	4257		8439	
72	111	С121-060510-0101	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения		2,0088	629616		1264773		1264773		1365954
				т							101182	
73	112	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		58,2552	164,53	4,03	9585	235	5882	2419	12964
				м2		59,52	0,66	3468	39		960	
74	113	Е11-090601-0102	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж		0,421384	65935,44	3066,8	27784	1292	1516	17407	48806
				т конструкций		59270,54	597,18	24976	252		3615	
75	114	С121-060405-0701	Решетки ЖРС		0,421384	688344		290057		290057		313262
				т							23205	
			Итого по разделу: УСТРОЙСТВО КРОВЛИ(КД,лист-2)									43 406 513
			ИТОГО:					57 658 283	1 962 939	31 785 138	21 625 982	85 627 014
								23 910 206	657 025		6 342 740	
			В том числе :									
			Накладные расходы									21 625 982
			Сметная прибыль									6 342 741
			Итого с временными			1,2 %				1 027 524		86 654 533
			Итого с зимними удорожаниями			1,35 %				1 169 836		87 824 369
											6 342 740	
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %									89 580 856
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605									94 050 587
			Итого с НДС			12 %				11 286 070		105 336 658
			Тендерная скидка 25%									26 334 164
			Всего с учетом тендерной скидки									79 002 493

Заказчик:

Управление комфортной городской среды города Алматы

Главный специалист отдела строительства социальных объектов: *Жасыбаев Н.Е.*

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Управление комфортной городской среды города Алматы

Сметно-договорной отдел (расшифр соотв.)

(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Технический надзор ТОО "Инженерное бюро "Nurtau"

Эксперт Технического надзора: Касенов Б

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Сметчик технического надзора

(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Авторский надзор ТОО "СП NEFT"

Авторский надзор: Косаев С.А.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик:

ТОО "Г.С.Г Высотник"

Директор *Мұқаметхан Ә.Ә.*

Г.С.Г. Высотник для формы 2.3.

Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответ-стью

Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответ-стью

Страница 5 из 5

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитиюРеспублики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Управление комфортной городской среды города Алматы, БИН 011240001633, г.Алматы, Площадь Республики, 4**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Г.С.Г Высотник", БИН 061040006160, г.Алматы, ул.Ратушного, 40Б**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания школы №143. Жетысуский район, улица Колпаковского, дом №26**

(наименование, адрес)

Объект : **Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания школы №143. Жетысуский район, улица Колпаковского, дом №26**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№25** от **15.02.2019г.**

Акт приемки выполненных работ

№18

за июнь 2019 года

на 2-1-7 Автоматическая пожарная сигнализация.Охраннная сигнализация

Составлен(а) 2 квартал 2018г.

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Автоматическая пожарная сигнализация												
1	1	Ц13-100701-0103 1310-0701-0103 РСНБ РК 2015	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный**	луч	1	2419,97	0,19	2420	--	86	1424	4151
						2334,10	--	2334	--		308	
2	2	С123-080303-1301 2308-0303-1301 РСНБ РК 2015	**Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000М**	шт.	1	41316,00	--	41316	--	41316	--	44621
						--	--	--	--		3305	
3	3	Ц13-100701-0102 1310-0701-0102 РСНБ РК 2015	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования**	шт.	3	53858,13	1,92	161574	6	2196	97217	279495

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						53124,00	--	159372	--		20703	
4	4	С123-080303-0314 2308-0303-0314 РСНБ РК 2015	Приемно-контрольный охранно-пожарный на 20 шлейфов Сигнал -20	шт.	3	34163,00	--	102489	--	102489	--	110688
						--	--	--	--		8199	
5	5	Ц13-100701-0111 1310-0701-0111 РСНБ РК 2015	Устройства промежуточные на количество лучей 10. Монтаж оборудования	шт.	1	6418,95	1,56	6419	2	331	3712	10942
						6085,80	--	6086	--		811	
6	6	С123-080303-0309 2308-0303-0309 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Сигнал -10	шт.	1	18400,00	--	18400	--	18400	--	19872
						--	--	--	--		1472	
7	7	Ц13-100701-0303 1310-0701-0303 РСНБ РК 2015	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства ультрозвуковые: блок питания и контроля	шт	1	7303,63	1,56	7304	2	182	4343	12579
						7120,00	--	7120	--		932	
8	8	Прайс-лист ТОО ДП "Ронекс Секьюрити Компани" пункт 36	Блок бесперебойного питания питания 4А РИП-24 (исп.06)	шт	1	21513,39	--	21513	--		--	21513
						--	--	--	--	21513	--	
9	9	Ц13-080105-0109 1308-0105-0109 РСНБ РК 2015	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-24, СК-24, С-28, СК-28. Монтаж оборудования	шт.	2	12270,57	--	24541	--	3389	15229	42952
						10576,00	--	21152	--		3182	
10	10	Прайс-лист ТОО "ДОЗОР" пункт 34	Аккумулятор 12В, 26Ач	шт	2	16250,00	--	32500	--	32500	--	35100
						--	--	--	--		2600	
11	11	Ц13-100701-0303 1310-0701-0303 РСНБ РК 2015	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства ультрозвуковые: блок питания и контроля	шт	1	7303,63	1,56	7304	2	182	4343	12579
						7120,00	--	7120	--		932	
12	12	Прайс-лист ТОО ДП "Ронекс Секьюрити Компани" пункт 78	Источник питания резервированный РИП-24, исполнение 01	шт.	1	14375,00	--	14375	--	14375	--	15525
						--	--	--	--		1150	
13	13	Ц13-080105-0106 1308-0105-0106 РСНБ РК 2015	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-10, СК-10, С-12, СК-12. Монтаж оборудования	шт.	2	7941,10	--	15882	--	2662	9518	27433

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						6610,00	--	13220	--		2032	
14	14	С123-080306-0210 2308-0306-0210 РСНБ РК 2015	Аккумулятор GP 12-17-S 12В, 17 А/ч	шт.	2	6651,00	--	13302	--	13302	--	14366
						--	--	--	--		1064	
15	15	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	11407,44	985,22	11407	985	7676	2208	14705
						2746,00	321,00	2746	321		1089	
16	16	Прайс-лист ТОО ДП "Ронекс Секьюрити Компани" пункт 77	Корпус для размещения дополнительных аккумуляторных батарей Бокс-24 исп.0	шт.	1	8303,57	--	8304	--	8304	--	8968
						--	--	--	--		664	
17	17	Ц13-100701-0202 1310-0701-0202 РСНБ РК 2015	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	шт	247	2745,56	1,92	678154	474	24612	398371	1162648
						2644,00	--	653068	--		86122	
18	18	С123-080302-0302 2308-0302-0302 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-41М	шт.	210	765,00	--	160650	--	160650	--	173502
						--	--	--	--		12852	
19	19	С123-080302-0603 2308-0302-0603 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10"Милан"	шт.	37	1409,00	--	52133	--	52133	--	56304
						--	--	--	--		4171	
20	20	Ц13-100701-0201 1310-0701-0201 РСНБ РК 2015	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	шт	81	1372,14	0,72	111143	58	4003	65320	190580
						1322,00	--	107082	--		14117	
21	21	С123-080302-0202 2308-0302-0202 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 103-5/1-А3	шт.	81	232,00	--	18792	--	18792	--	20295
						--	--	--	--		1503	
22	22	Ц13-100701-0110 1310-0701-0110 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные объектовые на 1 луч. Монтаж оборудования	шт.	1	4689,61	1,56	4690	2	157	2764	8050
						4530,90	--	4531	--		596	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	23	С123-080303-1101 2308-0303-1101 РСНБ РК 2015	Релейный сигнально-пусковой блок с управлением по интерфейсу модели С2000-СП1 исполнение 01	шт.	1	10571,00	--	10571	--	10571	--	11417
						--	--	--	--		846	
24	24	Ц13-100701-0502 1310-0701-0502 РСНБ РК 2015	Провод двух- и трехжильный для систем ОПС с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по кирпичным основаниям	м	6370	543,02	0,69	3459063	4403	1171652	1392635	5239834
						358,40	--	2283008	--		388136	
25	25	Прайс-лист ТОО "ДОЗОР" пункт 35	Кабель КСРЭВнг(А)-FRLS 2х0,75мм	м	5960	103,57	--	617286	--	617286	--	666669
						--	--	--	--		49383	
26	26	Прайс-лист ТОО "ДОЗОР" пункт 31	Кабель типа витая пара, кат.5, сечением 4х2х0,5	м	250	80,36	--	20089	--	20089	--	21696
						--	--	--	--		1607	
27	27	С123-061401-0202 2306-1401-0202 РСНБ РК 2015	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 3х1,5 мм2	км	0,1632	167127,00	--	27275	--	27275	--	29457
						--	--	--	--		2182	
28	28	Ц13-100702-0501 1310-0702-0501 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	3	677,15	--	2031	--	10	1233	3525
						673,50	--	2021	--		261	
29	29	С123-070202-0527 2307-0202-0527 РСНБ РК 2015	Коробка распределительная KSC 11-307	шт.	3	793,00	--	2379	--	2379	--	2569
						--	--	--	--		190	
30	30	Ц13-100405-0104 1310-0405-0104 РСНБ РК 2015	Колодка клеммная на 20 клемм. Установка дополнительная на пультах и панелях	шт.	2	1373,52	--	2747	--	717	1238	4304
						1015,00	--	2030	--		319	
31	31	С123-061709-0201 2306-1709-0201 РСНБ РК 2015	Клеммник 12-ти клеммный	шт.	2	1014,00	--	2028	--	2028	--	2190
						--	--	--	--		162	
32	32	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	6500	418,73	14,78	2721738	96100	795238	1334413	4380643
						281,60	3,53	1830400	22952		324492	
33	33	С123-010504-0102 2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	6565	30,00	--	196950	--	196950	--	212706

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		15756	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**								**12861878**
			РАЗДЕЛ 2.Охранная сигнализация									
34	34	Ц13-100701-0108 1310-0701-0108 РСНБ РК 2015	Прибор ОПС на 4 луча. Монтаж оборудования	шт.	3	11996,09	1,56	35988	5	583	21594	62189
						11800,00	--	35400	--		4607	
35	35	С123-080303-0306 2308-0303-0306 РСНБ РК 2015	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный на 4 шлейфа С2000-4	шт.	3	12066,00	--	36198	--	36198	--	39094
						--	--	--	--		2896	
36	36	Ц13-100701-0303 1310-0701-0303 РСНБ РК 2015	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства ультрозвуковые: блок питания и контроля	шт	2	7303,63	1,56	14607	3	364	8686	25157
						7120,00	--	14240	--		1863	
37	37	С123-080306-0310 2308-0306-0310 РСНБ РК 2015	Резервированный источник питания РИП-24 (исп.04)	шт.	2	11445,00	--	22890	--	22890	--	24721
						--	--	--	--		1831	
38	38	Ц13-080105-0104 1308-0105-0104 РСНБ РК 2015	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-4, СК-4, С-5, СК-5. Монтаж оборудования	шт.	4	4954,99	--	19820	--	3956	11422	33741
						3966,00	--	15864	--		2499	
39	39	С123-080306-0207 2308-0306-0207 РСНБ РК 2015	Аккумулятор GP 12-4.5 S 12В, 4,5 А/ч	шт.	4	1921,00	--	7684	--	7684	--	8299
						--	--	--	--		615	
40	40	Ц13-100701-0305 1310-0701-0305 РСНБ РК 2015	Устройство оптико-(фото)электрическое прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	3	10734,71	1,56	32204	5	471	19354	55683
						10576,00	--	31728	--		4125	
41	41	Прайс-лист ТОО ДП "Ронекс Секьюрити Компани" пункт 37	Считыватель карт бесконтактный С 2000-Proxy	шт	3	9406,25	--	28219	--	28219	--	30476
						--	--	--	--		2258	
42	42	Прайс-лист ТОО "ДОЗОР" пункт 30	Бесконтактная proxmity карта	шт	30	71,43	--	2143	--	2143	--	2314
						--	--	--	--		171	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	43	Ц13-100701-0204 1310-0701-0204 РСНБ РК 2015	Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей. Монтаж оборудования	шт.	5	1379,39 1322,00	-- --	6897 6610	-- --	287	4032 874	11803
44	44	С123-080301-0105 2308-0301-0105 РСНБ РК 2015	Извещатель охранный точечный магнитоконтактный ИО 102-16/2	шт.	5	165,00 --	-- --	825 --	-- --	825	-- 66	891
45	45	Ц13-080103-3001 1308-0103-3001 РСНБ РК 2015	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	8	1699,08 1322,00	342,96 128,40	13593 10576	2744 1027	273	8354 1756	23703
46	46	Прайс-лист ТОО "ДОЗОР" пункт 32	Кнопка выхода металлическая АТ-Н801А	шт	3	1767,86 --	-- --	5304 --	-- --	5304	-- 424	5728
47	47	Прайс-лист ТОО "ДОЗОР" пункт 29	Электромагнитный замок 400кг Удержание, 12V DC, 0,5А;225х42х26,5мм	шт	5	13223,21 --	-- --	66116 --	-- --	66116	-- 5289	71405
48	48	Е11-090403-0501 1109-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Доводчики дверные. Установка	шт.	5	1257,35 1255,31	2,04 --	6287 6277	10 --	--	4331 849	11467
49	49	Прайс-лист ТОО "ДОЗОР" пункт 33	Дверной доводчик DC-168	шт	5	10375,00 --	-- --	51875 --	-- --	51875	-- 4150	56025
50	50	Ц13-100701-0301 1310-0701-0301 РСНБ РК 2015	Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования	шт.	3	15025,55 14817,00	1,56 --	45077 44451	5 --	621	27115 5775	77967
51	51	С123-080301-1102 2308-0301-1102 РСНБ РК 2015	Извещатель охранный объемный оптико-электронный "Рапид"	шт.	3	1680,00 --	-- --	5040 --	-- --	5040	-- 403	5443
52	52	Ц13-100701-0502 1310-0701-0502 РСНБ РК 2015	Провод двух- и трехжильный для систем ОПС с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по кирпичным основаниям	м	160	543,02 358,40	0,69 --	86884 57344	111 --	29429	34980 9749	131613

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	53	С123-060409-0201 2306-0409-0201 РСНБ РК 2015	Кабель FTP 5E 4x2x0,5 Cat 305m, D145P, SHIP экранированный	км	0,03	150668,00	--	4520	--	4520	--	4882
						--	--	--	--		362	
54	54	С123-060408-0512 2306-0408-0512 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,5	км	0,085	35097,00	--	2983	--	2983	--	3222
						--	--	--	--		239	
55	55	С123-061401-0305 2306-1401-0305 РСНБ РК 2015	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 4х0,75 мм2	км	0,015	106776,00	--	1602	--	1602	--	1730
						--	--	--	--		128	
56	56	С123-061401-0202 2306-1401-0202 РСНБ РК 2015	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 3х1,5 мм2	км	0,0306	167127,00	--	5114	--	5114	--	5523
						--	--	--	--		409	
57	57	Ц13-100702-0501 1310-0702-0501 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	3	677,15	--	2031	--	10	1233	3525
						673,50	--	2021	--		261	
58	58	С123-070202-0527 2307-0202-0527 РСНБ РК 2015	Коробка распределительная KSC 11-307	шт.	3	793,00	--	2379	--	2379	--	2569
						--	--	--	--		190	
59	59	Ц13-100405-0104 1310-0405-0104 РСНБ РК 2015	Колодка клеммная на 20 клемм. Установка дополнительная на пультах и панелях	шт.	3	1373,52	--	4121	--	1076	1857	6456
						1015,00	--	3045	--		478	
60	60	С123-061709-0201 2306-1709-0201 РСНБ РК 2015	Клеммник 12-ти клеммный	шт.	3	1014,00	--	3042	--	3042	--	3285
						--	--	--	--		243	
61	61	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	160	418,73	14,78	66997	2366	19575	32847	107831
						281,60	3,53	45056	565		7987	
62	62	С123-010504-0102 2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	160	30,00	--	4800	--	4800	--	5184
						--	--	--	--		384	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2				Тенге								821926

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 3.Оповещение людей о пожаре												
Оборудование												
63	63	Ц13-100701-0301 1310-0701-0301 РСНБ РК 2015	Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования	шт.	1	15025,55	1,56	15026	2	207	9038	25989
						14817,00	--	14817	--		1925	
64	64	Прайс-лист ТОО "Астраком Казахстанг" пункт 38	Комбинированная система оповещения 5 линий SX-480 ROXTON	шт	1	401785,71	--	401786	--		--	401786
						--	--	--	--	401786	--	
65	65	Ц13-100701-0110 1310-0701-0110 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные объектовые на 1 луч. Монтаж оборудования	шт.	2	4689,61	1,56	9379	3	314	5528	16099
						4530,90	--	9062	--		1193	
66	66	С123-080303-1101 2308-0303-1101 РСНБ РК 2015	Релейный сигнально-пусковой блок с управлением по интерфейсу модели С2000-СП1 исполнение 01	шт.	2	10571,00	--	21142	--	21142	--	22833
						--	--	--	--		1691	
67	67	Ц13-100408-0301 1310-0408-0301 РСНБ РК 2015	Громкоговоритель настольный. Монтаж оборудования	шт.	2	3403,77	--	6808	--	172	4048	11724
						3318,00	--	6636	--		868	
68	68	Прайс-лист ТОО "Астраком Казахстан" пункт 39	Настольная микрофонная консоль на 5 зон SX-R31 ROXTON	шт	1	100000,00	--	100000	--	100000	--	108000
						--	--	--	--		8000	
69	69	Прайс-лист ТОО "INTANT" пункт 42	Настольная микрофон T-511G ITC Audio	шт	1	12064,29	--	12064	--	12064	--	13029
						--	--	--	--		965	
70	70	Ц13-100701-0303 1310-0701-0303 РСНБ РК 2015	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства ультрозвуковые: блок питания и контроля	шт	1	7303,63	1,56	7304	2	182	4343	12579
						7120,00	--	7120	--		932	
71	71	Прайс-лист ТОО "Datalick" пункт 74	Источник бесперебойного питания питания RTO-1.5K-LCD SVC	шт	1	43419,64	--	43420	--		--	43420
						--	--	--	--	43420	--	
72	72	Ц13-080105-0106 1308-0105-0106 РСНБ РК 2015	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-10, СК-10, С-12, СК-12. Монтаж оборудования	шт.	2	7941,10	--	15882	--	2662	9518	27433
						6610,00	--	13220	--		2032	
73	73	Прайс-лист ТОО "ДОЗОР" пункт 34	Аккумулятор 12В, 26Ач	шт	2	16250,00	--	32500	--	32500	--	35100

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		2600	
74	74	Е11-100111-0202 1110-0111-0202 РСНБ РК 2015	Полки. Установка	блок	1	363,62	60,17	364	60	1	291	707
						303,45	19,83	303	20		52	
75	75	Прайс-лист ТОО "Интертау групп" пункт 76	Полка фиксированная с ушками для крепления в шкаф 440х350х44мм Toten	шт.	1	4910,71	--	4911	--	4911	--	5304
						--	--	--	--		393	
76	76	Ц13-100411-0207 1310-0411-0207 РСНБ РК 2015	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении	шт.	195	2629,84	--	512818	--	38968	289049	866016
						2430,00	--	473850	--		64149	
77	77	Прайс-лист ТОО "Астраком Казахстан" пункт 40	Настенный громкоговоритель 2/1Вт WP-03T ROXTON	шт	19	2232,14	--	42411	--	42411	--	45804
						--	--	--	--		3393	
78	78	Прайс-лист ТОО "Астраком Казахстан" пункт 41	Настенный громкоговоритель 6/3/1,5Вт WP-06T ROXTON	шт	176	6696,43	--	1178571	--	1178571	--	1272857
						--	--	--	--		94286	
79	79	Ц13-100701-0107 1310-0701-0107 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования	луч	40	1808,47	0,19	72339	8	935	43552	125162
						1784,90	--	71396	--		9271	
80	80	С123-080304-0502 2308-0304-0502 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели ОПОП 124-7 ГОСТ Р 54126-2010	шт.	40	917,00	--	36680	--	36680	--	39614
						--	--	--	--		2934	
			Кабельно-проводниковая продукция									
81	81	Ц13-080502-0901 1308-0502-0901 РСНБ РК 2015	Кабель, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в проложенных трубах	м кабеля	3350	249,66	46,76	836351	156637	193319	380400	1314091
						145,19	12,52	486395	41939		97340	
82	82	Прайс-лист ТОО "SinTEz EnginEEring" пункт 43	Кабель акустический PROCONNECT 2х0,75мм2	м	650	60,71	--	39464	--	39464	--	42621
						--	--	--	--		3157	
83	83	Прайс-лист ТОО "SinTEz EnginEEring" пункт 44	Кабель акустический REXANT BLUELINE 2х2,0мм2	м	700	129,46	--	90625	--	90625	--	97875
						--	--	--	--		7250	

1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	84	Прайс-лист ТОО "SinTEz EnginEEring" пункт 75	Кабель акустический PROCONNECT 2x4мм2	м	720	241,07	--	173571	--	173571	--	187457
						--	--	--	--		13886	
85	85	С123-061623-0202 2306-1623-0202 РСНБ РК 2015	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2и сечением 0,75 мм2	км	1,17	68335,00	--	79952	--	79952	--	86348
						--	--	--	--		6396	
86	86	С123-060409-0201 2306-0409-0201 РСНБ РК 2015	Кабель FTP 5E 4x2x0,5 Cat305m, D145P, SHIP экранированный	км	0,1	150668,00	--	15067	--	15067	--	16272
						--	--	--	--		1205	
87	87	С123-061401-0202 2306-1401-0202 РСНБ РК 2015	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 3х1,5 мм2	км	0,01	167127,00	--	1671	--	1671	--	1805
						--	--	--	--		134	
88	88	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	3350	418,73	14,78	1402742	49528	409854	687736	2257716
						281,60	3,53	943360	11829		167238	
89	89	С123-010504-0102 2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	3350	30,00	--	100500	--	100500	--	108540
						--	--	--	--		8040	
90	90	Ц13-100702-0501 1310-0702-0501 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная. Монтаж настене	шт.	45	677,15	--	30472	--	164	18488	52876
						673,50	--	30308	--		3917	
91	91	С123-070202-0527 2307-0202-0527 РСНБ РК 2015	Коробка распределительная KSC 11-307	шт.	45	793,00	--	35685	--	35685	--	38540
						--	--	--	--		2855	
92	92	Ц13-100405-0104 1310-0405-0104 РСНБ РК 2015	Колодка клеммная на 20 клемм. Установка дополнительная на пультах и панелях	шт.	45	1373,52	--	61808	--	16133	27862	96844
						1015,00	--	45675	--		7174	
93	93	С123-061709-0201 2306-1709-0201 РСНБ РК 2015	Клеммник 12-ти клеммный	шт.	45	1014,00	--	45630	--	45630	--	49280
						--	--	--	--		3650	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								7423721

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**14 588 950**	**313 520**	**6 332 666**	**4 989 626**	**21 107 525**
								7 476 042	**78 652**	**466 719**	**1 528 945**	
			в том числе:	**Тенге**								
			Накладные расходы	**чел.-ч**								**4 989 628**
			Сметная прибыль	**Тенге**								**1 528 948**
			Оборудование	**тенге**								**466 719**
			Итого с временными			**1,2 %**				**247 690**		**21 355 215**
			Итого с зимними удорожаниями			**1,35 %**				**281 995**		**21 637 209**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %									**21 593 900**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961									**23 161 358**
			Итого с НДС			**12 %**				**2 779 363**		**25 940 721**
			Тендерная скидка 25%									**6 485 180**
			Всего с учетом тендерной скидки									**19 455 541**

Заказчик:

Управление комфортной городской среды города Алматы

Главный специалист отдела капитального строительства социальных объектов:

Жасыбаев Н.Е.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Управление комфортной городской среды города Алматы

Отдел сметной работы (проверки соотв.)

(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Технический надзор ТОО "Инженерное бюро

Эксперт Технического надзора: Касенов Б

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Сметчик технического надзора

(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Авторский надзор ТОО "СП "ЕГТ"

Авторский надзор: Косаев С.А.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик:

ТОО "Г.С.Г Высотник"

Мукаметхан Ә.Ә.