1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ст	ECL			--	--	--	--	--	--
54.	СПрайс-лист	Карта А230	шт	1,00	18091,33	--	18091	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	комплект	4,00	64,62	--	258	--	0,32	1
					55,62	--	222	--	--	--
56.	С131205-4	Термометры прямые в оправе	шт	4,00	352,00	--	1408	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57.	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	7,00	859,96	1,62	6020	11	0,23	2
					41,72	--	292	--	--	--
58.	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	1,00	473,47	39,24	473	39	1,47	1
					254,25	15,75	254	16	0,07	0
59.	СПрайс-лист	Клапан балансировочный MSV-BD диам.50мм	шт	1,00	33546,97	--	33547	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
60.	Ц0111-30-2	Монтаж регулятора давления	шт	1,00	311,79	--	312	--	2,00	2
					308,25	--	308	--	--	--
61.	СПрайс-лист	Регулятор давления "до себя" AFA/VFG2	шт	1,00	161267,97	--	161268	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62.	Е0118-22-1	Установка датчиков температуры	комплект	4,00	163,37	1,62	653	6	0,80	3
					146,00	--	584	--	--	--
63.	СПрайс-лист	Датчик температуры наружного воздуха ESMT	шт	1,00	6758,81	--	6759	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
64.	СПрайс-лист	Датчик подающей воды системы отопления	шт	1,00	8358,48	--	8358	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
65.	СПрайс-лист	Датчик возвращаемой воды в теплосеть	шт	1,00	8358,48	--	8358	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
66.	СПрайс-ли	Датчик горячей воды	шт	1,00	5929,66	--	5930	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ст				--	--	--	--	--	--
67.	СПрайс-лист	Гильза	шт	1,00	8534,36	--	8534	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
68.	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	3,00	473,47	39,24	1420	118	1,47	4
					254,25	15,75	763	47	0,07	0
69.	С130904-71	Краны шаровые сварные стальные NAvA1, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 50 мм	шт	2,00	4950,00	--	9900	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
70.	СПрайс-лист	Клапан обратный диам.50мм	шт	1,00	16069,96	--	16070	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
71.	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1шт	4,00	891,93	90,13	3568	361	2,60	10
					447,75	33,75	1791	135	0,16	1
72.	С130904-72	Краны шаровые сварные стальные NAvA1, Тмакс 200 град.С, Р 2,5 МПа, Dy 65 мм	шт	3,00	7800,00	--	23400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
73.	СПрайс-лист	Клапан обратный диам.65мм	шт	1,00	16458,07	--	16458	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
74.	Ц0111-30-2	Монтаж регулятора давления и температуры	шт	2,00	311,79	--	624	--	2,00	4
					308,25	--	616	--	--	--
75.	СПрайс-лист	Регулятор перепада давления AVP диам.15мм	шт	1,00	103942,54	--	103943	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
76.	СПрайс-лист	Регулятор температуры AVT/VGF диам.40мм	шт	1,00	188970,22	--	188970	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
77.	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	1,00	473,47	39,24	473	39	1,47	1
					254,25	15,75	254	16	0,07	0
78.	СПрайс-лист	Клапан ограничитель температуры AVT/VGF диам.25мм	шт	1,00	67462,45	--	67462	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79.	СПрайс-лист	Термостатический элемент AVT для клапанов VGF	шт	1,00	51650,02	--	51650	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
80.	СПрайс-лист	Комплект фитингов для регуляторов AVT/VGF диам.25мм	шт	1,00	7118,94	--	7119	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
81.	Ц0111-30-2	Монтаж регулятора давления и температуры	шт	1,00	311,79	--	312	--	2,00	2
					308,25	--	308	--	--	--
82.	СПрайс-лист	Регулятор давления "после себя" AVD диам.15мм	шт	1,00	100000,20	--	100000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
83.	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	комплект	2,00	64,62	--	129	--	0,32	1
					55,62	--	111	--	--	--
84.	С131205-4	Термометры прямые в оправе	шт	2,00	352,00	--	704	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
85.	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	2,00	859,96	1,62	1720	3	0,23	0
					41,72	--	83	--	--	--
86.	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	12,00	473,47	39,24	5682	471	1,47	18
					254,25	15,75	3051	189	0,07	1
87.	С130904-68	Краны шаровые сварные стальные NAvA1, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 25 мм	шт	12,00	3280,00	--	39360	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
88.	Е0116-10-5	Устройство распределительной гребенки из стальных электросварных труб диам. 100 мм	м	3,00	1240,75	20,80	3722	62	0,72	2
					130,50	7,79	392	23	0,04	0
89.	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	комплект	12,00	64,62	--	775	--	0,32	4
					55,62	--	667	--	--	--
90.	С131205-4	Термометры прямые в оправе	шт	12,00	352,00	--	4224	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
91.	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	12,00	859,96	1,62	10320	19	0,23	3
					41,72	--	501	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92.	Е0116-10-3	Устройство расширителей из стальных электросварных труб диам. 76 мм	м	1,80	805,72	16,47	1450	30	0,68	1
					119,58	6,17	215	11	0,03	0
93.	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	5,00	473,47	39,24	2367	196	1,47	7
					254,25	15,75	1271	79	0,07	0
94.	СПрайс-лист	Автоматический балансировочный клапан ASV-1,диам.32мм	шт	3,00	16803,22	--	50410	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
95.	СПрайс-лист	Автоматический балансировочный клапан ASV-1,диам.50мм	шт	2,00	24004,24	--	48008	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
96.	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	3,00	473,47	39,24	1420	118	1,47	4
					254,25	15,75	763	47	0,07	0
97.	СПрайс-лист	Автоматический балансировочный клапан ASV-PV,диам.20мм	шт	1,00	25176,77	--	25177	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
98.	СПрайс-лист	Автоматический балансировочный клапан ASV-PV,диам.25мм	шт	2,00	32123,18	--	64246	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
99.	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1шт	2,00	891,93	90,13	1784	180	2,60	5
					447,75	33,75	896	67	0,16	0
100.	СПрайс-лист	Автоматический балансировочный клапан ASV-PV,диам.65мм	шт	2,00	200546,46	--	401093	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
101.	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	м	5,00	623,70	14,12	3118	71	0,55	3
					100,35	5,29	502	26	0,03	0
102.	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 76 мм	м	8,00	801,76	15,99	6414	128	0,66	5
					116,10	5,99	929	48	0,03	0
103.	Е0116-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	м	26,00	1240,75	20,80	32260	541	0,72	19
					130,50	7,79	3393	203	0,04	1
104.	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления	м	210,00	422,48	3,96	88721	832	0,30	62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм			52,20	1,49	10962	313	0,01	2
105.	E0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	215,00	10,99 10,69	-- --	2363 2298	-- --	0,05 --	11 --
106.	E0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	34,00	11,13 10,69	-- --	378 363	-- --	0,05 --	2 --
107.	E0113-16-6	Антикорозийное покрытие труб	м2	37,00	21,80 5,81	0,05 0,02	807 215	2 1	0,03 0,00	1 0
108.	E0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	25,00	72,96 38,59	16,85 4,33	1824 965	421 108	0,21 0,03	5 1
109.	C11031-229	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 42 мм	м	27,50	144,00 --	-- --	3960 --	-- --	-- --	-- --
110.	E0126-3-1	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	м	26,00	95,34 59,40	9,39 3,60	2479 1544	244 94	0,35 0,02	9 0
111.	C11031-157	Маты теплоизоляционные URS, марка М 11ф-50	м3	0,90	4400,00 --	-- --	3960 --	-- --	-- --	-- --
112.	E0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов стеклопластиком	м	26,00	71,87 29,93	6,39 2,48	1869 778	166 64	0,19 0,01	5 0
113.	C11011-940	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	1000м2	0,03	314500,00 --	-- --	8177 --	-- --	-- --	-- --
114.	C130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	50,00	200,00 --	-- --	10000 --	-- --	-- --	-- --

Итого по разделу:
Столовая 3471947

Раздел:
Спортзал

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
115.	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	1кВт	46,60	4331,44	35,77	201845	1667	0,70	33
					111,70	13,40	5205	624	0,07	3
116.	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	комплект	28,00	62,80	--	1759	--	0,12	3
					23,18	--	649	--	--	--
117.	Е0118-22-5	Установка воздухосборников	комплект	1,00	28,80	--	29	--	0,12	0
					23,18	--	23	--	--	--
118.	СПрайс-листа	Автоматический воздухосборник	шт	1,00	945,95	--	946	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
119.	СПрайс-листа	Кран шаровый д-15мм	шт	28,00	272,19	--	7621	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
120.	СПрайс-листа	Кран шаровый д-20мм	шт	2,00	413,53	--	827	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
121.	СПрайс-листа	Кран шаровый д-25мм	шт	2,00	599,73	--	1199	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
122.	СПрайс-листа	Кран шаровый д-32мм	шт	4,00	1025,97	--	4104	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
123.	СПрайс-листа	Клапан терморегулирующий прямой д-15мм, RA-N-П	шт	28,00	2663,32	--	74573	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
124.	СПрайс-листа	Термостатический элемент с защитным кожухом, RA2920	шт	28,00	4125,49	--	115514	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
125.	СПрайс-листа	Балансировочный клапан ASV-1,диам.25мм	шт	2,00	10127,32	--	20255	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
126.	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	м	120,00	266,48	3,96	31978	475	0,30	36
					52,20	1,49	6264	179	0,01	1
127.	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	73,00	264,48	3,96	19307	289	0,30	22
					52,20	1,49	3811	109	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
128.	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	90,00	343,48	3,96	30913	356	0,30	27
					52,20	1,49	4698	134	0,01	1
129.	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	50,00	422,48	3,96	21124	198	0,30	15
					52,20	1,49	2610	75	0,01	0
130.	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	м	22,00	472,48	3,96	10395	87	0,30	7
					52,20	1,49	1148	33	0,01	0
131.	С130810-4 5	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	42,00	200,00	--	8400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
132.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	354,00	10,99	--	3890	--	0,05	18
					10,69	--	3784	--	--	--
133.	Е0118-17-6	Установка воздухосборников из стальных бесшовных и сварных труб с наружным диаметром корпуса 159 мм	1шт	1,00	4234,47	38,10	4234	38	1,14	1
					201,62	13,91	202	14	0,07	0
134.	Е0113-16-6	Антикоррозийное покрытие труб	м2	5,30	21,80	0,05	116	--	0,03	0
					5,81	0,02	31	--	0,00	0
135.	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	48,00	72,96	16,85	3502	809	0,21	10
					38,59	4,33	1852	208	0,03	1
136.	С11031-22 6	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 28 мм	м	2,04	108,00	--	220	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
137.	С11031-22 8	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 35 мм	м	17,34	127,00	--	2202	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
138.	С11031-22 9	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 42 мм	м	29,58	144,00	--	4260	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
139.	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	92,90	148,40	0,07	13786	7	0,65	60
					108,00	0,02	10033	2	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
140.	Е0116-27-5	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 40 мм	1врезка	2,00	2001,74	23,09	4003	46	4,46	9
					814,50	9,00	1629	18	0,04	0
		Итого по разделу: Спортзал								587002

ИТОГО: 4058948 16891 843

147488 5793 29

Накладные расходы :

На монтажные работы	10939
На общестроительные работы	32985
На сантехнические работы	139561
Всего накладных расходов:	183485
Итого с накладными	4242433

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	249709
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	4492142
Итого с временными, 1,44 %	4555668
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	4616081
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	4633981
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	4678732
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	10450174
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	209003
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	10659177
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1279101
Итого с НДС	11938278

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Принял:

Сдал:

Г.С.Г. Высотник

Объем подтверждаю
Технадзор:

Certificate of Training
№ IMS 13-05
Mindygali Alimbayev
ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 and OHSAS 18001:1999
ТЕХ. ЭКСПЕРТ
Алимбаев М.Т.

Қазақстан Республикасы Алматы қ. Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Қарылыстық мекемелер дирекциясы «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ» Дирекция строящихся предприятий Товарищество с огранич. ответств. Республика Казахстан г.Алматы

Заказчик КГУ «Управление строительства города Алматы» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Г.С.Г.Высотник»

Договор № 127-ОБ от «21» апреля 2014 года

Наименование строительства и его адрес: Строительство пристроек столовой и спортивного зала к зданию КГУ "Школа-лицей №108", Управления образования г.Алматы, расположенной по ул.Акпаева, 59а Жетысуского района г. Алматы.

Наименование обьекта: Строительство пристроек столовой и спортивного зала к зданию КГУ "Школа-лицей №108", Управления образования г.Алматы, расположенной по ул.Акпаева, 59а Жетысуского района г. Алматы /Наружное отопление/

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2014г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Спортзал								
1.	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	100,00	422,48 / 52,20	3,96 / 1,49	42248 / 5220	396 / 149	0,30 / 0,01	30 / 1
2.	С130810-4 5	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	58,00	200,00 / --	-- / --	11600 / --	-- / --	-- / --	-- / --
3.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	100,00	10,99 / 10,69	-- / --	1099 / 1069	-- / --	0,05 / --	5 / --
4.	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	100,00	72,96 / 38,59	16,85 / 4,33	7296 / 3859	1685 / 433	0,21 / 0,03	21 / 3
5.	С11031-22 8	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 35 мм	м	102,00	127,00 / --	-- / --	12954 / --	-- / --	-- / --	-- / --
6.	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления	м	200,00	422,48	3,96	84496	792	0,30	59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм			52,20	1,49	10440	298	0,01	1
7.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	200,00	10,99	--	2198	--	0,05	10
					10,69	--	2138	--	--	--
8.	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	200,00	72,96	16,85	14593	3370	0,21	42
					38,59	4,33	7718	866	0,03	5
9.	С11031-22-8	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 35 мм	м	204,00	127,00	--	25908	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	С130810-4-5	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	18,00	200,00	--	3600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Спортзал								205992
		ИТОГО:					205992	6243		167
							30444	1746		10

Накладные расходы :

На общестроительные работы	12876
На сантехнические работы	24722
Всего накладных расходов:	37598
Итого с накладными	243590

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	14615
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	258205
Итого с временными, 1,44 %	261923
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	265459
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	266507
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	269126
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	601106
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	12022
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	613128
Налог на добавленную стоимость, 12 %	73575
Итого с НДС	686703

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	601106
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	12022
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	613128
Налог на добавленную стоимость, 12 %	73575
Итого с НДС	686703

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Принял:

Сдал:

Г.С.Г. Высотник

Объем подтверждаю
Технадзор:

Certificate of Training
№ IMS 13-05
Mindygali Alimbayev
ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 and OHSAS 18001:1999
ТЕХ. ЭКСПЕРТ
Алимбаев М.Т.

«СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ»

Заказчик КГУ «Управление строительства города Алматы» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Г.С.Г.Высотник»

Договор № 127-ОБ от «21» апреля 2014 года

Наименование строительства и его адрес: Строительство пристроек столовой и спортивного зала к зданию КГУ "Школа-лицей №108", Управления образования г.Алматы, расположенной по ул.Акпаева, 59а Жетысуского района г. Алматы.

Наименование обьекта: Строительство пристроек столовой и спортивного зала к зданию КГУ "Школа-лицей №108", Управления образования г.Алматы, расположенной по ул.Акпаева, 59а Жетысуского района г. Алматы /Электроснабжение'НЭЛ,СО/

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2014г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Электроснабжение 0,4кВ								
1.	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	770,00	36,70	27,80	28259	21406	0,06	46
					8,80	6,90	6776	5313	0,04	31
2.	Ц0108-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	м	770,00	11,20	7,90	8624	6083	0,02	15
					3,30	2,00	2541	1540	0,01	9
3.	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	м	770,00	32,40	23,70	24948	18249	0,06	46
					8,60	5,90	6622	4543	0,03	26
4.	Ц0108-143-2	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1	м	770,00	18,80	14,20	14476	10934	0,03	23
					4,50	3,50	3465	2695	0,02	16
5.	С143006-6	Кирпич и камни керамические одинарные, 250x120x65 мм, М-75	1000шт	3,20	11600,00	--	37108	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	0,16	58791,69	25695,31	9407	4111	194,00	31
					33075,00	6813,45	5292	1090	26,38	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	С130804-15	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 110 мм	10м	16,32	6470,00	--	105590	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	Ц0108-148-6	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 13 кг	м	160,00	91,20	25,70	14592	4112	0,38	61
					59,20	6,30	9472	1008	0,04	6
9.	Ц0108-145-6	Кабели до 35 кВ, прокладываемые по дну канала без креплений, масса 1 м до 13 кг	м	610,00	48,90	19,50	29829	11895	0,14	85
					23,40	4,60	14274	2806	0,03	16
10.	С151601-526	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией	1000м	0,36	565200,00	--	201776	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	С151601-532	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией	1000м	0,43	861600,00	--	369109	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	Ц0108-158-1	Заделка концевая сухая для одножильного кабеля напряжением до 1 кВ контактной сети городского транспорта, сечение до 240 мм2	шт	10,00	509,40	7,00	5094	70	2,00	20
					428,00	2,30	4280	23	0,01	0
13.	С151610-6	Муфты концевые для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией в алюминиевой, свинцовой или пластмассовой оболочке, с защитными покровами или без них на напряжение до 1 кВ, тип КВТп-3-2-1У3	компл	10,00	4150,00	--	41500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: Электроснабжение 0,4кВ 890313

Раздел: Переустройство ВЛ-0,4кВ

14.	Е0133-104-3	Установка железобетонных опор ВЛ 35 кВ одностоечных, промежуточных с тросостойкой на стойках длиной 16,4 м	опора	1,00	6467,48	4238,85	6467	4239	11,80	12
					2061,00	1095,19	2061	1095	4,07	4
15.	С143019-91	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	шт	2,00	16400,00	--	32800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	Ц0108-164-1	Муфта мачтовая концевая металлическая для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35	шт	1,00	4421,20	3287,00	4421	3287	6,00	6
					1094,00	726,99	1094	727	4,22	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		мм2								
17.	Ц0108-15-1	Разрядник вентильный, напряжение 35 кВ	компл	3,00	8165,00	4293,00	24495	12879	11,00	33
					1958,00	933,99	5874	2802	5,42	16
18.	Ц0108-145-6	Кабели до 35 кВ, прокладываемые по дну канала без креплений, масса 1 м до 13 кг	м	125,00	48,90	19,50	6112	2437	0,14	18
					23,40	4,60	2925	575	0,03	3
19.	С151601-547	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией	1000м	0,03	609000,00	--	15529	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	С151607-29	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 70/11 мм2	т	0,02	313500,00	--	5956	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	Ц0108-410-2	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 50 мм	м	3,00	39,00	1,50	117	4	0,16	0
					25,90	0,20	78	1	0,00	0
22.	С130804-10	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 40 мм	10м	0,32	1420,00	--	452	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Переустройство ВЛ-0,4кВ								96351
		Раздел: Наружное электроосвещение								
23.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	131,40	218,93	--	28767	--	1,54	202
					218,93	--	28767	--	--	--
24.	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	87,60	122,18	--	10703	--	0,89	78
					122,18	--	10703	--	--	--
25.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей песком	м3	43,80	134,10	--	5874	--	0,97	43
					134,10	--	5874	--	--	--
26.	С143008-92	Песок природный	м3	43,80	990,00	--	43362	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	87,60	21,55	4,52	1887	396	0,11	9
					17,03	--	1492	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28.	Е0134-103 -1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	кан.-км	1,00	621603,38	--	621603	--	133,00	133
					20790,00	--	20790	--	--	--
29.	Ц0108-412 -3	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	м	1070,00	14,60	0,20	15622	214	0,07	75
					11,80	0,10	12626	107	0,00	1
30.	С151601-187	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х10 мм2	1000м	1,09	120100,00	--	131077	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	Ц0108-532 -4	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, до 3 элементов поста	шт	2,00	467,40	9,40	935	19	2,00	4
					263,00	--	526	--	--	--
32.	СПрайс-лист	Пост управления кнопочный ПКЕ-222-2У3	шт	2,00	480,64	--	961	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	Ц0108-530 -3	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 200 А	шт	2,00	2283,90	69,90	4568	140	4,00	8
					808,00	13,50	1616	27	0,08	0
34.	ТПрайс-лист	Пускатель магнитный с катушкой на 380В, ПМЛ-212002	шт	2,00	1724,40	--	3449	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	Ц0108-472 -1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	м	0,03	51,70	2,80	2	--	0,16	0
					27,50	0,30	1	--	0,00	0
36.	Е0101-165 -2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	11,25	402,75	--	4531	--	2,80	31
					402,75	--	4531	--	--	--
37.	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов	м3	5,00	6846,35	95,97	34232	480	4,90	25
					771,75	36,25	3859	181	0,18	1
38.	Е0133-204 -2	Установка стальных опор на наружных фундаментах массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8 "с поля"	опора	25,00	5731,15	2235,12	143279	55878	14,80	370
					2430,00	761,99	60750	19050	2,87	72
39.	С130806-79	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм	м	115,00	714,00	--	82110	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40.	С130806-69	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х3,5 мм	м	131,56	436,00 ---	-- --	57360 --	-- --	-- --	-- --
41.	С130806-101	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х6 мм	м	34,50	2250,00 ---	-- --	77625 --	-- --	-- --	-- --
42.	С11011-879	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст0	т	0,07	75900,00 ---	-- --	5132 --	-- --	-- --	-- --
43.	С11011-874	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, толщина 9-12 мм	т	0,17	63600,00 ---	-- --	11044 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Наружное электроосвещение								1284123

ИТОГО: 2270784 156834 1375

216289 43583 209

Накладные расходы :

На монтажные работы	89619
На общестроительные работы	96527
На металломонтажные работы	83790
Всего накладных расходов:	269937
Итого с накладными	2540720

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	152237
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2692957
Итого с временными, 1,44 %	2731686
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	2768517
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2779430
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2806712
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	6268927
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	125379
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	6394306
Налог на добавленную стоимость, 12 %	767317

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	6268927
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	125379
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	6394306
Налог на добавленную стоимость, 12 %	767317
Итого с НДС	7161623

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Принял:

Сдал:

Объем подтверждаю
Технадзор:

Certificate of Training
№ IMS 13-05
Mindygali Alimbayev
ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 and OHSAS 18001:1999
ТЕХ. ЭКСПЕРТ
Алимбаев М.Т.

«СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ»

Заказчик КГУ «Управление строительства города Алматы» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Г.С.Г.Высотник»

Договор № 127-ОБ от «21» апреля 2014 года

Наименование строительства и его адрес: Строительство пристроек столовой и спортивного зала к зданию КГУ "Школа-лицей №108", Управления образования г.Алматы, расположенной по ул.Акпаева, 59а Жетысуского района г. Алматы.

Наименование обьекта: Строительство пристроек столовой и спортивного зала к зданию КГУ "Школа-лицей №108", Управления образования г.Алматы, расположенной по ул.Акпаева, 59а Жетысуского района г. Алматы /Наружные сети водопровода и канализации'НВК/

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2014г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Канализация								
1.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	369,07	32,23	30,77	11896	11356	0,01	4
					1,42	8,34	524	3080	0,03	11
2.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	36,91	262,72	--	9696	--	1,85	68
					262,72	--	9696	--	--	--
3.	Е0101-17-9	Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	36,91	42,12	40,26	1555	1486	0,01	0
					1,86	10,92	69	403	0,04	1
4.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	751,05	176,40	176,40	132485	132485	--	--
					--	35,28	--	26497	0,74	556
5.	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом	м3	359,48	56,25	52,36	20221	18823	0,03	10
					3,89	19,37	1398	6962	0,08	28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		вместимостью 0,25 м3								
6.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	665,04	176,40	176,40	117314	117314	--	--
					--	35,28	--	23463	0,74	493
7.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	38,40	154,22	--	5922	--	1,12	43
					154,22	--	5922	--	--	--
8.	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	321,08	8,71	8,71	2796	2796	--	--
					--	2,83	--	908	0,01	3
9.	Е0101-134 -2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	359,48	29,49	6,18	10602	2223	0,15	53
					23,31	--	8380	--	--	--
10.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	19,20	1441,13	175,40	27670	3368	1,17	23
					176,73	65,72	3393	1262	0,32	6
11.	Е0116-4-2	Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	м	29,00	731,52	12,17	21214	353	0,81	23
					137,14	4,55	3977	132	0,02	1
12.	Е0122-2-2	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-9 диам. 150 мм с соединением асбестоцементными муфтами	км	0,13	723698,87	2333,87	94805	306	361,10	47
					61582,50	882,34	8067	116	4,31	1
13.	Е0122-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 325 мм	км	0,01	231930,36	98793,23	3015	1284	579,60	8
					110227,50	37319,51	1433	485	182,28	2
14.	С130806-1 13	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 325х7 мм	м	13,05	3630,00	--	47379	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Е0122-14-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 325 мм	км	0,01	840747,66	120058,63	10930	1561	410,55	5
					71415,00	45353,70	928	590	221,50	3
16.	Е0111-8-3	Устройство подсыпки из керамзита	м3	2,04	5561,56	301,14	11346	614	3,96	8
					574,42	113,85	1172	232	0,55	1
17.	Е0116-10-5	Трубчатый перепад из труб диам. 114 мм	м	0,40	939,45	23,92	376	10	0,83	0
					150,07	8,96	60	4	0,04	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	С130810-20	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру < 10 МПа, 114х4,0 мм	шт	1,00	243,00 ---	-- --	243 --	-- --	-- --	-- --
19.	С130810-80	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 114х6 мм	шт	2,00	482,00 ---	-- --	964 --	-- --	-- --	-- --
20.	С130810-138	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 108х4 мм	шт	1,00	741,00 ---	-- --	741 --	-- --	-- --	-- --
21.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,36	200,00 ---	-- --	72 --	-- --	-- --	-- --
22.	Е0123-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	м3	13,15	7686,07 --- 1858,34	1769,68 --- 662,66	101072 --- 24437	23271 --- 8714	11,10 --- 3,24	146 --- 43
23.	С143018-31	Кольца для колодцев сборные ж/б д 1500 мм высотой 0,89 м /ГОСТ 8020-90/	м	2,67	7530,00 ---	-- --	20105 --	-- --	-- --	-- --
24.	С143018-31	Кольца для колодцев сборные ж/б д 1500 мм высотой 0,59 м /ГОСТ 8020-90/	м	5,90	8283,00 ---	-- --	48870 --	-- --	-- --	-- --
25.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	5,94	29600,00 ---	-- --	175824 --	-- --	-- --	-- --
26.	С143018-40	Кольца горловин смотровых колодцев	шт	5,00	998,00 ---	-- --	4990 --	-- --	-- --	-- --
27.	Е0106-1-1	Заделка горловины из монолитного бетона М-1010	м3	0,35	5460,03 --- 225,11	75,91 --- 28,67	1906 --- 79	26 --- 10	1,55 --- 0,14	1 --- 0
28.	С131104-16	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	11,00	17100,00 ---	-- --	188100 --	-- --	-- --	-- --
29.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий	т	0,51	177199,02 ---	2100,01 ---	89691 ---	1063 ---	49,10 ---	25 ---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		массой до 20 кг			9315,00	794,36	4715	402	3,88	2
30.	С12021-22 2	Стоимость стремянки	т	0,05	151200,00	--	7348	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	Е0113-26-6к=2	Окраска металлических стремянок эмалью ПФ-115	м2	1,46	41,95	0,02	61	--	0,05	0
					9,57	--	14	--	--	--
32.	С131104-16	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т/С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	5,00	17100,00	--	85500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	61,32	251,62	4,39	15430	269	0,24	15
					42,95	1,66	2634	102	0,01	0
34.	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки вокруг колодцев	м3	5,18	5358,03	75,91	27760	393	1,55	8
					225,11	28,67	1166	149	0,14	1
35.	Е0123-23-1	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в сухих грунтах	врезка	3,00	4127,16	95,66	12381	287	19,37	58
					3260,25	36,23	9781	109	0,17	1
36.	Е0101-12-15	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	11,25	40,58	38,17	457	429	0,02	0
					2,42	10,50	27	118	0,04	0
37.	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	0,35	1712,97	116,02	605	41	0,98	0
					142,31	43,99	50	16	0,21	0
38.	Е0113-49-1	Пропитка щебня, уложенного в днищах аппаратов, мастикой "Битуминоль Н-2"	м3	0,35	6012,27	532,40	2125	188	12,65	4
					2225,25	199,24	786	70	0,98	0
39.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,28	5684,43	75,91	1592	21	1,55	0
					225,11	28,67	63	8	0,14	0
40.	Е0123-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	м3	1,47	7686,07	1769,68	11299	2601	11,10	16
					1858,34	662,66	2732	974	3,24	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41.	С143018-31	Кольца для колодцев сборные ж/б д 1500 мм высотой 0,89 м /ГОСТ 8020-90/	м	2,67	7530,00	--	20105	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые	м3	0,65	29600,00	--	19240	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	С143018-40	Кольца горловин смотровых колодцев	шт	1,00	998,00	--	998	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	С131104-10	Люк чугунный тяжелый, ГОСТ 3634-89	шт	1,00	13400,00	--	13400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	С12021-222	Стоимость стремянки	т	0,02	151200,00	--	2449	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	Е0113-26-6к=2	Окраска металлических стремянок эмалью ПФ-115	м2	0,49	41,95	0,02	20	--	0,05	0
					9,57	--	5	--	--	--
47.	Е0113-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	м2	6,28	15,13	0,08	95	1	0,05	0
					9,27	0,02	58	--	0,00	0
48.	Е0113-21-3	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ФЛ-777	м2	6,28	32,46	0,02	204	--	0,03	0
					6,68	--	42	--	--	--
49.	С130810-180	Тройники чугунные, ГОСТ 694224-80, под углом 60°, d 100Х100 мм	шт	1,00	399,00	--	399	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	С130810-181	Тройники чугунные, ГОСТ 694224-80, под углом 60°, d 150Х150 мм	шт	1,00	619,00	--	619	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	Е0106-1-1	Устройство бетонной набивки	м3	0,13	5358,03	75,91	697	10	1,55	0
					225,11	28,67	29	4	0,14	0
52.	Е0110-9-2	Устройство чистых перегородок дощатых	м2	0,51	863,56	16,16	440	8	1,37	1
					204,93	6,11	105	3	0,03	0
53.	С11011-908	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N16-40	т	0,09	69700,00	--	6060	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54.	Е0106-1-1	Устройство отмостки вокруг колодца	м3	0,31	5358,03	75,91	1682	24	1,55	0
					225,11	28,67	71	9	0,14	0
55.	Е0115-60-1	Штукатурка простая стен колодца	м2	6,28	112,50	2,30	706	14	0,65	4
					107,64	0,31	676	2	0,05	0
56.	С11011-88 1	Прокат полосовой, толщина 4-5мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,00	87100,00	--	131	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57.	Е0127-19-1	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см	м2	3,00	9,86	--	30	--	0,07	0
					9,86	--	30	--	--	--
58.	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	3,00	420,71	--	1262	--	0,17	0
					28,46	--	85	--	--	--
59.	Е0127-55-2к=2	Устройствоасфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см	м2	3,00	132,57	--	398	--	0,05	0
					9,15	--	27	--	--	--
60.	Е0107-24-2к=0,8	Демонтаж железобетонных оград из панелей длиной 3 м	м	3,00	461,43	324,81	1384	974	0,84	3
					136,62	91,13	410	273	0,34	1
61.	Е0107-24-2	Установка железобетонных оград из панелей длиной 3 м	м	3,00	608,30	406,01	1825	1218	1,05	3
					170,78	113,91	512	342	0,43	1
62.	С143017-9	Сплошные плоские панели, плиты толщиной 12 см	м2	6,00	1280,00	--	7680	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
63.	Е0101-18-4	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	451,67	50,90	47,38	22989	21400	0,02	11
					3,52	17,52	1589	7915	0,07	32
64.	Е0101-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	95,66	192,51	--	18416	--	1,36	130
					192,51	--	18416	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65.	Е0122-6-3 к=0,6	Демонтаж чугунных труб диам. 100 мм	км	0,03	39536,59	1345,09	1087	37	227,70	6
					38191,50	507,67	1050	14	1,49	0
66.	Е0123-3-2 к=0,6	Демонтаж трубопроводов из керамических канализационных труб диам. 200 мм	м	137,60	93,52	4,48	12868	616	0,54	74
					89,04	1,68	12252	231	0,00	1
67.	Е0122-8-3 к=0,6	Демонтаж стальных водопроводных труб диам. 100 мм	км	0,12	41054,98	7365,73	5091	913	186,30	23
					33689,25	2782,08	4177	345	8,15	1
68.	Е0101-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	428,51	3,23	3,23	1382	1382	--	--
					--	1,12	--	480	0,00	2
69.	Е0122-41-2	Демонтаж круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	7,12	4109,88	1936,38	29262	13787	12,79	91
					2173,50	573,60	15475	4084	2,28	16
70.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	120,00	262,72	--	31526	--	1,85	222
					262,72	--	31526	--	--	--
71.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	115,98	154,22	--	17886	--	1,12	130
					154,22	--	17886	--	--	--
72.	Е0101-132-1	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками, массой 2,2 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 25 см	м3	115,98	12,79	12,79	1483	1483	--	--
					--	4,56	--	529	0,02	2
73.	Е0101-132-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу самоходными вибрационными катками, массой 2,2 т, при толщине слоя 25 см	м3	231,96	1,12	1,12	260	260	--	--
					--	0,51	--	119	0,00	1
74.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	115,98	16,16	13,80	1874	1600	0,01	2
					1,86	3,16	216	366	0,01	2
75.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	202,97	176,40	176,40	35803	35803	--	--
					--	35,28	--	7161	0,74	150
76.	Е0116-14-11прим.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным	м	200,00	1523,41	16,46	304682	3291	1,31	262
					229,25	6,16	45850	1233	0,03	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		диам. 160 мм								
77.	Е0123-1-2	Устройство щебеночного основания под трубопроводы и засыпка труб щебнем	м3	80,19	1573,38	175,40	126169	14065	1,17	94
					176,73	65,72	14172	5270	0,32	26
78.	Е0131-24-1	устройство прослоек из геотекстиля иглопробивного	м2	119,60	436,11	0,24	52159	29	0,01	1
					1,37	0,09	164	11	0,00	0
		Итого по разделу: Канализация								2069118

ИТОГО:

	2069119	419489	1625
	256326	103197	1398

Накладные расходы :

На общестроительные работы	356964
На сантехнические работы	65608
Всего накладных расходов:	422572
Итого с накладными	2491691

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	149501
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2641192
Итого с временными, 1,44 %	2679225
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	2715395
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2726112
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2752904
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	6148744
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	122975
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	6271719
Налог на добавленную стоимость, 12 %	752606
Итого с НДС	7024325

Алматы каласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Принял:

Составил:

Объем подтверждаю
Технадзор:

Certificate of Training № IMS 13-05 Mindygali Alimbayev ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 and OHSAS 18001:1999 ТЕХ. ЭКСПЕРТ Алимбаев М.Т.

Г.С.Г. Высоцкий

Қазақстан Республикасы Алматы қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ» Құрылыс мекемелер дирекциясы Дирекция строящихся предприятий

Счет-фактура № 00000000044 от 22 сентября 2014 г.

Поставщик: Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Г.С.Г.Высотник"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 061040006160, 050050, Республика Казахстан, Города Республиканского значения:, г.Алматы, ул.Ратушного, дом № 40"Б",Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0061939, от 01.01.2013

ИИК поставщика: KZ158560000005649682, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №127-ОБ от 21.04.2014 г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г.Алматы, пл. Республики, дом № №4

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 061040006160, Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Г.С.Г.Высотник",050050, Республика Казахстан, Города Республиканского значения:, г.Алматы, ул.Ратушного, дом № 40"Б"

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 011240001633, КГУ "Управление строительства г.Алматы",Республика Казахстан, г.Алматы, пл. Республики, дом № №4

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: КГУ "Управление строительства г.Алматы"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 011240001633, Республика Казахстан, г.Алматы, пл. Республики, дом № №4

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в банке ГУ "Комитет казначейства Министерсва финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство пристроек столовой и спортивного зала к зданию КГУ "Школа-лицей №108", Управления образования г.Алматы,расположенной по адресу:ул.Акпаева,59 а в Жетысуского района г.Алматы	шт	1	37 918 555,36	37 918 555,36	12%	4 550 226,64	42 468 782,00	0	
Всего по счету:					**37 918 555,36**		**4 550 226,64**	**42 468 782,00**		

Руководитель: Мұқаметхан Ә. Ә.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Майкутова К. Д.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	КГУ "Управление строительства г.Алматы",Республика Казахстан, г.Алматы, пл. Республики, дом № №4 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	011240001633
Исполнитель	Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Г.С.Г.Высотник",050050, Республика Казахстан, Города Республиканского значения:, г.Алматы, ул.Ратушного, дом № 40"Б", тел.: 294-22-07 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	061040006160

Договор (контракт) Договор №127-ОБ от 21.04.2014 г от "____" _____ 20____ года

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
39	22.09.2014		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство пристроек столовой и спортивного зала к зданию КГУ "Школа-лицей №108" Управления образования г.Алматы,расположенной по адресу ул.Акпаева,59а в Жетысуского района г.Алматы		шт	1	42 468 782,00	42 468 782,00	4 550 226,64	42 468 782,00
			Итого	1	x	42 468 782,00	4 550 226,64	42 468 782,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

Приложение: Перечень документации

Сдал (Исполнитель) / / Принял / /

должность *подпись* *расшифровка подписи* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Возвратный
ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от 02.05. 2012г.
№ 170

Заказчик: КГУ "Управление строительства г.Алматы"

Подрядчик: ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Наименование строительства и его адрес: Строительство пристроек столовой и спортивного зала к зданию КГУ "Школа-лицей №108", Управления образования г.Алматы, расположенной по ул.Акпаева, 59а Жетысуского района г. Алматы

Справка № 6

о стоимости выполненных работ и затрат на "22" сентября 2014 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		127-ОБ	21.04.2014 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту	**281 478 786**	**37 918 555**							**4 550 226,64**	**42 468 782**

М.П. **Заказчик:** _____ **Курмангалиев.М.** 2014 года
Заместитель руководителя КГУ "Управление строительства города Алматы"

М.П. **Подрядчик:** _____ **Мұкаметхан Ә.** 2014 года
Директор ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от 02.05. 2012г.
№ 170

Заказчик: КГУ "Управление строительства г.Алматы"

Подрядчик: ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Наименование строительства и его адрес: Строительство пристроек столовой и спортивного зала к зданию КГУ "Школа-лицей №108", Управления образования г.Алматы, расположенной по ул.Акпаева, 59а Жетысуского района г. Алматы

Справка № 6

о стоимости выполненных работ и затрат на "22" сентября 2014 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		127-ОБ	21.04.2014 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту	**281 478 786**	**37 918 555**							**4 550 226,64**	**42 468 782**

М.П. **Заказчик:** _____ **Курмангалиев.М.** 2014 года
Заместитель руководителя КГУ "Управление строительства города Алматы"

М.П. **Подрядчик:** _____ **Мукаметхан Ә.** 2014 года
Директор ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Заказчик КГУ «Управление строительства города Алматы» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Г.С.Г.Высотник»

Договор № 127-ОБ от «21» апреля 2014 года

Наименование строительства и его адрес: Строительство пристроек столовой и спортивного зала к зданию КГУ "Школа-лицей №108", Управления образования г.Алматы, расположенной по ул.Акпаева, 59а Жетысуского района г. Алматы.

Наименование обьекта: Строительство пристроек столовой и спортивного зала к зданию КГУ "Школа-лицей №108", Управления образования г.Алматы, расположенной по ул.Акпаева, 59а Жетысуского района г. Алматы /Общестроительные работы'АР/

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2014г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1.	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	45,46	575,70	6,33	26173	288	1,79	81				
					312,75	2,39	14218	109	0,01	1				
2.	Е0162-37-1	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	м2	691,78	7,13	0,09	4932	62	0,05	34				
					7,04	0,02	4870	14	0,00	0				
3.	С1517-019 9	Грунтовка универсальная	кг	172,95	64,50	--	11155	--	--	--				
					--	--	--	--	--	--				
4.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей стен	м2	691,78	358,58	3,43	248060	2373	0,46	315				
					73,73	1,31	51005	906	0,01	4				
5.	С11011-76 4	Сетка малярная	м2	691,78	142,00	--	98233	--	--	--				
					--	--	--	--	--	--				
6.	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	114,70	274,88	2,10	31529	241	0,39	45				
					65,03	0,79	7459	91	0,00	0				
7.	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен эмалью ПФ-115 по штукатурке	м2	605,83	179,56	1,88	108781	1139	0,47	284				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					78,30	0,72	47437	436	0,00	2
8.	Е0115-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	571,02	1895,55	4,62	1082388	2638	1,52	868
					254,97	3,14	145592	1793	0,02	9
		Полы Блок "Д"								
		тип1								
9.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	12,50	197,62	9,95	2470	124	0,36	4
					52,20	3,74	652	47	0,02	0
10.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	12,50	54,05	0,67	676	8	0,01	0
					1,26	0,25	16	3	0,00	0
		тип2								
11.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	27,60	197,62	9,95	5454	275	0,36	10
					52,20	3,74	1441	103	0,02	1
12.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	27,60	107,43	0,67	2965	18	0,02	0
					2,52	0,25	70	7	0,00	0
		тип3								
13.	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3	12,41	2050,10	--	25442	--	3,24	40
					531,00	--	6590	--	--	--
14.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	9,93	5959,88	--	59170	--	3,66	36
					567,00	--	5629	--	--	--
15.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	124,10	197,62	9,95	24524	1235	0,36	44
					52,20	3,74	6478	464	0,02	2
16.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	124,10	107,43	0,67	13333	83	0,02	2
					2,52	0,25	313	31	0,00	1
		тип4								
17.	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3	17,58	2050,10	--	36041	--	3,24	57
					531,00	--	9335	--	--	--
18.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	14,06	5959,88	--	83820	--	3,66	51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					567,00	--	7974	--	--	--
19.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	175,80	197,62	9,95	34741	1749	0,36	63
					52,20	3,74	9177	657	0,02	3
20.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	175,80	107,43	0,67	18887	118	0,02	3
					2,52	0,25	443	44	0,00	1
21.	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	м2	175,80	794,05	18,42	139594	3238	0,42	73
					85,95	6,91	15110	1215	0,03	6
		Полы Блок "Е"								
		Утепление полов по периметру здания								
22.	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом толщ.40мм	м3	1,46	5016,02	245,72	7319	359	2,71	4
					382,50	92,25	558	135	0,45	1
		тип1								
23.	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3	5,07	2050,10	--	10394	--	3,24	16
					531,00	--	2692	--	--	--
24.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	4,06	5959,88	--	24173	--	3,66	15
					567,00	--	2300	--	--	--
25.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	50,70	197,62	9,95	10019	504	0,36	18
					52,20	3,74	2647	190	0,02	1
26.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	50,70	54,05	0,67	2740	34	0,01	0
					1,26	0,25	64	13	0,00	0
		тип2								
27.	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3	5,90	2050,10	--	12096	--	3,24	19
					531,00	--	3133	--	--	--
28.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	4,72	5959,88	--	28131	--	3,66	17
					567,00	--	2676	--	--	--
29.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	59,00	197,62	9,95	11659	587	0,36	21
					52,20	3,74	3080	221	0,02	1
30.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	59,00	107,43	0,67	6339	40	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	93403
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1650123
Итого с временными, 1,44 %	1673885
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	1696482
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1703178
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1719917
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	3841518
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	76830
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	3918348
Налог на добавленную стоимость, 12 %	470202
Итого с НДС	4388550

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Принял:

Сдал:

Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Г.С.Г. Высоцкий Товарищество с ограниченной ответственностью

Объем подтверждаю
Технадзор:

Certificate of Training
№ IMS 13-05
Mindygali Alimbayev
ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 and OHSAS 18001:1999
ТЕХ. ЭКСПЕРТ
Алимбаев М.Т.

Қазақстан Республикасы Алматы қ. Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Құрылушы мекемелер дирекциясы «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ» Дирекция строящихся предприятий Товарищество с ограниченной ответственностью Республика Казахстан, г. Алматы

Заказчик КГУ «Управление строительства города Алматы» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Г.С.Г.Высотник»

Договор № 127-ОБ от «21» апреля 2014 года

Наименование строительства и его адрес: Строительство пристроек столовой и спортивного зала к зданию КГУ "Школа-лицей №108", Управления образования г.Алматы, расположенной по ул.Акпаева, 59а Жетысуского района г. Алматы.

Наименование обьекта: Строительство пристроек столовой и спортивного зала к зданию КГУ "Школа-лицей №108", Управления образования г.Алматы, расположенной по ул.Акпаева, 59а Жетысуского района г. Алматы /Тепловые сети'/

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2014г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0124-2-3	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 80 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,10	139169,14 / 79650,00	47716,89 / 17008,50	13303 / 7613	4561 / 1626	440,00 / 88,36	42 / 8
2.	C130806-357	Трубы стальные /ГОСТ 30732-2006/, Ст 89х4,0-2-ППУ-ПЭ	м	96,54	2510,00 / --	-- / --	242319 / --	-- / --	-- / --	-- / --
3.	E0124-2-9	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 325 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,22	412484,48 / 168975,00	131163,10 / 35074,84	92335 / 37825	29361 / 7851	887,00 / 168,01	199 / 38
4.	C130806-369	Трубы стальные /ГОСТ 30732-2006/, Ст 325х7,0-2-ППУ-ПЭ	м	226,09	15600,00 / --	-- / --	3526977 / --	-- / --	-- / --	-- / --
5.	E0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м3	1,58	1986,57 / 567,00	564,43 / 195,49	3147 / 898	894 / 310	3,33 / 0,75	5 / 1
6.	C143018-67	СТОИМОСТЬ БЕТОННЫХ БЛОКОВ Б2	М3	1,58	23300,00 / --	-- / --	36907 / --	-- / --	-- / --	-- / --
7.	E0110-55-	Укладка досок	м2	0,80	1292,59	29,74	1034	24	0,23	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1									
					32,85	11,23	26	9	0,05	0
8.	E0109-43-1	Монтаж балки из швеллера	т	0,15	11341,34	4590,56	1664	673	25,30	4
					4725,00	840,11	693	123	3,01	0
9.	C143008-3 2	Щебень из природного камня для строительных работ М-1000 фракции свыше 40 мм	м3	1,80	1070,00	--	1926	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	м2	8,00	245,44	3,82	1964	31	0,21	2
					37,35	1,44	299	12	0,01	0
11.	E0109-43-1	Монтаж балки из швеллера	т	0,56	11341,34	4590,56	6298	2549	25,30	14
					4725,00	840,11	2624	467	3,01	2
12.	C12041-57	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 14 мм	т	0,01	55000,00	--	297	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	C12041-58	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	т	0,02	54600,00	--	983	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	C143018-2 1	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: плоские прямоугольные	м3	6,96	30300,00	--	210888	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	E0106-13-1	Устройство бетонных стен подвалов	м3	2,10	6327,07	86,60	13287	182	3,06	6
					490,50	32,72	1030	69	0,16	0
16.	C11021-75	Доски обрезные из хвойных пород, длинадо 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, II сорта	м3	3,60	12200,00	--	43920	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
ИТОГО:							4197249	38275		272
							51008	10467		50

Накладные расходы :

На общестроительные работы	74643
На металломонтажные работы	3516
Всего накладных расходов:	78159
Итого с накладными	4275408

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	256524
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	4531932
Итого с временными, 1,44 %	4597192
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	4659254
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	4677643
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	4723615
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	10550423
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	211008
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	10761431
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1291372
Итого с НДС	12052803

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Принял:

Сдал:

Г.С.Г. Высоцкий

Объем подтверждаю
Технадзор:

Certificate of Training
№ IMS 13-05
Mindygali Alimbayev
ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 and OHSAS 18001:1999
ТЕХ. ЭКСПЕРТ
Алимбаев М.Т.

Казахстан Республикасы Алматы қ. Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Құрылышы мекемелер Директциясы «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ» Директор строящихся предприятий Товарищество с огранич. ответ-сью Республика Казахстан г.Алматы

Заказчик КГУ «Управление строительства города Алматы» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Г.С.Г.Высотник»

Договор № 127-ОБ от «21» апреля 2014 года

Наименование строительства и его адрес: Строительство пристроек столовой и спортивного зала к зданию КГУ "Школа-лицей №108", Управления образования г.Алматы, расположенной по ул.Акпаева, 59а Жетысуского района г. Алматы.

Наименование обьекта: Строительство пристроек столовой и спортивного зала к зданию КГУ "Школа-лицей №108", Управления образования г.Алматы, расположенной по ул.Акпаева, 59а Жетысуского района г. Алматы /Водопровод и канализация'Спортзал/

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2014г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		Раздел: Холодное водоснабжение(В1)												
1.	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	31,00	523,38	12,19	16225	378	1,64	51				
					292,50	4,57	9068	142	0,02	1				
2.	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	41,00	475,37	7,90	19490	324	1,29	53				
					231,75	2,95	9502	121	0,01	1				
3.	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	17,00	72,96	16,85	1240	286	0,21	4				
					38,59	4,33	656	74	0,03	0				
4.	С11031-20 3	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 28 мм	м	18,70	81,00	--	1515	--	--	--				
					--	--	--	--	--	--				
5.	СПрайс-лист	Крепление пластиковых труб д-20мм	шт	57,00	9,61	--	548	--	--	--				
					--	--	--	--	--	--				
6.	СПрайс-ли	Крепление пластиковых труб д-25мм	шт	61,00	12,57	--	767	--	--	--				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ст				--	--	--	--	--	--
7.	С130901-26	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	1,00	471,00	--	471	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	С130901-25	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	3,00	371,00	--	1113	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	СПрайс-ли ст	Кран шаровый д-15мм	шт	11,00	272,19	--	2994	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	Е0120-29-1	Установка вставок гибких	м2	0,50	1262,45	6,95	631	3	5,75	3
					924,75	2,25	462	1	0,01	0
11.	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 15 мм	1кран	1,00	12802,57	1,57	12803	2	0,30	0
					54,00	--	54	--	--	--
12.	СПрайс-ли ст	Кран шаровый д-15мм	шт	1,00	272,19	--	272	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Е0116-14-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	м	17,00	774,64	6,65	13169	113	1,40	24
					252,00	2,50	4284	43	0,01	0
14.	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	м	50,00	542,00	5,28	27100	264	1,05	53
					188,55	1,98	9428	99	0,01	0
15.	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	48,00	475,37	7,90	22818	379	1,29	62
					231,75	2,95	11124	142	0,01	1
16.	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	17,00	72,96	16,85	1240	286	0,21	4
					38,59	4,33	656	74	0,03	0
17.	С11031-207	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 48 мм	м	18,70	119,00	--	2225	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	СПрайс-ли ст	Крепление пластиковых труб д-40мм	шт	22,00	36,97	--	813	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	СПрайс-ли ст	Крепление пластиковых труб д-32мм	шт	85,00	31,43	--	2671	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	СПрайс-ли ст	Крепление пластиковых труб д-25мм	шт	96,00	12,57	--	1207	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	С130901-14	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	1,00	430,00	--	430	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	С130901-13	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	10,00	325,00	--	3250	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	СПрайс-ли ст	Кран шаровый д-15мм	шт	9,00	272,19	--	2450	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	Е0118-22-5	Установка воздухосборников	комплект	2,00	28,13	--	56	--	0,12	0
					22,50	--	45	--	--	--
25.	СПрайс-ли ст	Автоматический воздухосборник	шт	2,00	1012,01	--	2024	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	Е0120-29-1	Установка вставок гибких	м2	1,00	1262,45	6,95	1262	7	5,75	6
					924,75	2,25	925	2	0,01	0
27.	Е0117-2-1	Установка полотенцесушителей из водогазопроводных труб	шт	3,00	589,20	6,95	1768	21	0,61	2
					101,25	2,25	304	7	0,01	0
28.	Е0117-2-3	Установка смесителей	шт	5,00	3703,32	1,57	18517	8	0,70	4
					126,00	--	630	--	--	--

Итого по разделу: Холодное водоснабжение(В1) 159070

Раздел:
Канализация бытовая(К1)

==========

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29.	Е0116-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	м	28,00	1218,62	10,58	34121	296	0,77	22
					144,00	3,96	4032	111	0,02	1
30.	Е0116-5-1	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 50 мм	м	8,00	781,79	7,07	6254	57	0,70	6
					130,50	2,66	1044	21	0,01	0
31.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	17,60	200,00	--	3520	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	Е0115-179-6	Окраска труб за 2 раза кузбасским лаком	м2	17,30	89,06	--	1541	--	0,52	9
					82,80	--	1432	--	--	--
33.	Е0117-1-11	Установка трапов диам. 50 мм	комплект	5,00	1412,70	6,95	7064	35	0,46	2
					81,00	2,25	405	11	0,01	0
34.	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	2,00	620,54	0,64	1241	1	0,58	1
					106,20	0,25	212	--	0,00	0
35.	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	17,00	748,88	1,43	12731	24	0,56	10
					102,38	0,54	1740	9	0,00	0
36.	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	1,00	72,96	16,85	73	17	0,21	0
					38,59	4,33	39	4	0,03	0
37.	С11031-241	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 114 мм	м	1,10	543,00	--	597	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	СПрайс-лист	Крепление пластиковых труб д-110мм	шт	18,00	176,73	--	3181	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	СПрайс-лист	Крепление пластиковых труб д-50мм	шт	7,00	91,32	--	639	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	СПрайс-лист	Ревизия д-100 мм	шт	3,00	682,16	--	2046	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	шт	6,00	440,21	332,43	2641	1995	0,61	4
					102,38	86,87	614	521	0,33	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42.	СПрайс-ли ст	Тройник прямой 50х50	шт	1,00	157,88 ---	-- ---	158 ---	-- ---	-- ---	-- ---
43.	СПрайс-ли ст	Тройник прямой 110х110	шт	3,00	368,26 ---	-- ---	1105 ---	-- ---	-- ---	-- ---
44.	СПрайс-ли ст	Тройник прямой переходной 110х50	шт	2,00	249,94 ---	-- ---	500 ---	-- ---	-- ---	-- ---
45.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	10,00	300,57 69,53	225,64 58,98	3006 695	2256 590	0,41 0,23	4 2
46.	СПрайс-ли ст	Полуотвод д-100 мм	шт	3,00	154,92 ---	-- ---	465 ---	-- ---	-- ---	-- ---
47.	СПрайс-ли ст	Полуотвод д-50 мм	шт	2,00	73,21 ---	-- ---	146 ---	-- ---	-- ---	-- ---
48.	СПрайс-ли ст	Отвод д-50 мм	шт	1,00	76,54 ---	-- ---	77 ---	-- ---	-- ---	-- ---
49.	СПрайс-ли ст	Прочистка д-100 мм	шт	2,00	155,06 ---	-- ---	310 ---	-- ---	-- ---	-- ---
50.	СПрайс-ли ст	Прочистка д-50 мм	шт	1,00	108,78 ---	-- ---	109 ---	-- ---	-- ---	-- ---
51.	СПрайс-ли ст	Переход 110х50	шт	1,00	143,09 ---	-- ---	143 ---	-- ---	-- ---	-- ---
52.	СПрайс	Лючок питометражный	шт	3,00	1918,45 ---	-- ---	5755 ---	-- ---	-- ---	-- ---
53.	Е0116-5-2	Устройство выпуска из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	м	6,70	1218,62 144,00	10,58 3,96	8165 965	71 27	0,77 0,02	5 0
54.	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с комплек подводкой холодной и горячей воды	т	3,00	5750,28 346,50	21,53 9,00	17251 1040	65 27	1,95 0,04	6 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55.	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	комплект	103,00	9126,62	39,24	940042	4042	2,22	229
					387,00	15,75	39861	1622	0,07	7
		Итого по разделу: Канализация бытовая(К1)								1052881

ИТОГО: 1211950 10932 560
99217 3648 16

Накладные расходы :

На общестроительные работы	6153
На сантехнические работы	124811
Всего накладных расходов:	130964
Итого с накладными	1342914

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	80575
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1423489
Итого с временными, 1,44 %	1443987
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	1463481
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1469257
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1483697
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	3313909
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	66278
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	3380187
Налог на добавленную стоимость, 12 %	405622
Итого с НДС	3785809

Алматы каласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Принял:

Сдал:

Г.С.Е. Высоцкий

Certificate of Training
№ IMS 13-05
Mindygali Alimbayev
ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 and OHSAS 18001:1999
ТЕХ. ЭКСПЕРТ
Алимбаев М.Т.

Объем подтверждаю
Технадзор:

«СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ»

Форма N 2в

Заказчик КГУ «Управление строительства города Алматы»

Подрядчик ТОО «Г.С.Г.Высотник»

Договор № 127-ОБ от «21» апреля 2014 года

Наименование строительства и его адрес: Строительство пристроек столовой и спортивного зала к зданию КГУ "Школа-лицей №108", Управления образования г.Алматы, расположенной по ул.Акпаева, 59а Жетысуского района г. Алматы.

Наименование обьекта: Строительство пристроек столовой и спортивного зала к зданию КГУ "Школа-лицей №108", Управления образования г.Алматы, расположенной по ул.Акпаева, 59а Жетысуского района г. Алматы /Водопровод и канализация'Столовая/

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2014г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Холодное водоснабжение(В1)								
1.	Е0116-14-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 63 мм	м	15,00	1610,04	9,63	24151	144	1,22	18
					215,78	3,60	3237	54	0,02	0
2.	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	15,00	72,96	16,85	1094	253	0,21	3
					38,59	4,33	579	65	0,03	0
3.	С11031-21-3	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 76 мм	м	16,50	217,00	--	3580	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	СПрайс-лист	Крепление пластиковых труб д-63мм	шт	16,00	44,37	--	710	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	1,00	473,47	39,24	473	39	1,47	1
					254,25	15,75	254	16	0,07	0
6.	СПрайс-лист	Кран шаровый ПЭ д-50мм	шт	1,00	1633,12	--	1633	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
7.	С130809-3 3	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	2,00	330,00 ---	-- ---	660 ---	-- ---	-- ---	-- ---
8.	Е0120-29- 1	Установка вставок гибких	м2	0,50	1262,45 924,75	6,95 2,25	631 462	3 1	5,75 0,01	3 0
9.	Е0116-14- 6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 63 мм	м	37,00	1610,04 215,78	9,63 3,60	59571 7984	356 133	1,22 0,02	45 1
10.	Е0116-14- 4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	м	3,00	774,64 252,00	6,65 2,50	2324 756	20 8	1,40 0,01	4 0
11.	Е0116-14- 3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	м	19,00	542,00 188,55	5,28 1,98	10298 3582	100 38	1,05 0,01	20 0
12.	Е0116-14- 2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	50,00	475,37 231,75	7,90 2,95	23768 11588	395 148	1,29 0,01	65 1
13.	Е0116-14- 1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	95,00	523,38 292,50	12,19 4,57	49722 27788	1158 434	1,64 0,02	156 2
14.	Е0126-35- 1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	79,00	72,96 38,59	16,85 4,33	5764 3049	1331 342	0,21 0,03	17 2
15.	С11031-21 1	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 64 мм	м	57,20	186,00 --	-- --	10639 --	-- --	-- --	-- --
16.	С11031-20 7	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 48 мм	м	3,30	119,00 --	-- --	393 --	-- --	-- --	-- --
17.	С11031-20	Гибкая трубчатая теплоизоляция	м	20,90	96,00	--	2006	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5	K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 35 мм			--	--	--	--	--	--
18.	С11031-203	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 28 мм	м	5,50	81,00 --	-- --	446 --	-- --	-- --	-- --
19.	СПрайс-лист	Крепление пластиковых труб д-63мм	шт	38,00	44,37 --	-- --	1686 --	-- --	-- --	-- --
20.	СПрайс-лист	Крепление пластиковых труб д-40мм	шт	4,00	36,97 --	-- --	148 --	-- --	-- --	-- --
21.	СПрайс-лист	Крепление пластиковых труб д-32мм	шт	24,00	31,43 --	-- --	754 --	-- --	-- --	-- --
22.	СПрайс-лист	Крепление пластиковых труб д-25мм	шт	74,00	12,57 --	-- --	930 --	-- --	-- --	-- --
23.	СПрайс-лист	Крепление пластиковых труб д-20мм	шт	169,00	9,61 --	-- --	1625 --	-- --	-- --	-- --
24.	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	1,00	473,47 254,25	39,24 15,75	473 254	39 16	1,47 0,07	1 0
25.	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	1,00	3500,00 --	-- --	3500 --	-- --	-- --	-- --
26.	С130809-33	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	2,00	330,00 --	-- --	660 --	-- --	-- --	-- --
27.	С130901-26	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	2,00	471,00 --	-- --	942 --	-- --	-- --	-- --
28.	С130901-25	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	9,00	371,00 --	-- --	3339 --	-- --	-- --	-- --
29.	СПрайс-лист	Кран шаровый д-15мм	шт	56,00	272,19 --	-- --	15243 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30.	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 15 мм	1кран	6,00	3752,57	1,57	22515	9	0,30	2
					54,00	--	324	--	--	--
31.	СПрайс-лист	Кран шаровый д-15мм	шт	6,00	272,19	--	1633	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 15 мм	1кран	2,00	12802,57	1,57	25605	3	0,30	1
					54,00	--	108	--	--	--
33.	СПрайс-лист	Кран шаровый д-15мм	шт	2,00	272,19	--	544	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	м	1,00	693,94	10,44	694	10	0,44	0
					77,72	3,91	78	4	0,02	0
35.	Е0116-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	м	1,00	597,31	4,23	597	4	0,34	0
					60,45	1,60	60	2	0,01	0
36.	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	м	0,30	472,31	4,23	142	1	0,34	0
					60,45	1,60	18	--	0,01	0
37.	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	м	0,50	330,31	4,23	165	2	0,34	0
					60,45	1,60	30	1	0,01	0
38.	Е0116-22-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 65 мм, а диам. водомера до 40 мм	1узел	1,00	4189,42	139,26	4189	139	8,59	9
					1468,04	52,27	1468	52	0,25	0
39.	СПрайс-лист	Счетчик холодной воды турбинный диам.40мм	шт	1,00	19675,49	--	19675	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	Е0118-21-3	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 40 мм	1фильтр	1,00	6097,36	71,56	6097	72	0,92	1
					156,80	27,27	157	27	0,13	0
41.	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах	1шт	1,00	476,40	39,63	476	40	1,48	1
					256,79	15,91	257	16	0,07	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		из стальных труб диам. до 50 мм								
42.	С130902-5 1	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	1,00	3500,00 ---	-- --	3500 ---	-- --	-- ---	-- --
43.	С130901-2 7	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	шт	1,00	584,00 ---	-- --	584 ---	-- --	-- ---	-- --
44.	С130809-3 3	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	2,00	330,00 ---	-- --	660 ---	-- --	-- ---	-- --
45.	С130810-4 5	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1,00	200,00 ---	-- --	200 ---	-- --	-- ---	-- --
46.	Е0115-172 -4	Масляная окраска труб, количество окрасок 2	м2	0,10	149,48 --- 109,08	0,07 --- 0,02	15 --- 11	-- --- --	0,65 --- 0,00	0 --- 0
47.	Е0116-14- 7	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 75 мм	м	10,00	640,83 --- 249,97	16,26 --- 6,09	6408 --- 2500	163 --- 61	1,41 --- 0,03	14 --- 0
48.	Е0116-14- 6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 63 мм	м	15,00	1612,29 --- 217,94	9,73 --- 3,64	24184 --- 3269	146 --- 55	1,23 --- 0,02	18 --- 0
49.	Е0116-14- 5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм	м	40,00	984,18 --- 217,94	9,73 --- 3,64	39367 --- 8718	389 --- 145	1,23 --- 0,02	49 --- 1
50.	Е0126-35- 1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	40,00	73,52 --- 38,98	17,02 --- 4,37	2941 --- 1559	681 --- 175	0,21 --- 0,03	9 --- 1
51.	С11031-13 1	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 89 мм, толщина изоляции 9 мм	м	11,00	542,00 --- --	-- ---	5962 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- --
52.	С11031-21 3	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 76 мм	м	16,50	217,00 --- --	-- ---	3580 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53.	С11031-21 0	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 60 мм	м	16,50	162,00	--	2673	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	СПрайс-лист	Крепление пластиковых труб д-75мм	шт	9,00	44,37	--	399	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	СПрайс-лист	Крепление пластиковых труб д-63мм	шт	16,00	44,37	--	710	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	СПрайс-лист	Крепление пластиковых труб д-50мм	шт	16,00	40,67	--	651	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57.	Е0120-29-1	Установка вставок гибких	м2	1,00	1271,77	7,02	1272	7	5,81	6
					934,00	2,27	934	2	0,01	0
58.	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	м	1,00	693,94	10,44	694	10	0,44	0
					77,72	3,91	78	4	0,02	0
59.	Е0116-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	м	1,00	597,31	4,23	597	4	0,34	0
					60,45	1,60	60	2	0,01	0
60.	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	м	0,30	472,31	4,23	142	1	0,34	0
					60,45	1,60	18	--	0,01	0
61.	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	м	0,50	330,31	4,23	165	2	0,34	0
					60,45	1,60	30	1	0,01	0
62.	Е0116-22-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 65 мм, а диам. водомера до 40 мм	1узел	1,00	4189,42	139,26	4189	139	8,59	9
					1468,04	52,27	1468	52	0,25	0
63.	СПрайс-лист	Счетчики горячей воды турбинные д-40 мм	шт	1,00	34363,85	--	34364	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
64.	Е0118-21-3	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 40 мм	1фильтр	1,00	6097,36	71,56	6097	72	0,92	1
					156,80	27,27	157	27	0,13	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65.	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	2,00	476,40	39,63	953	79	1,48	3
					256,79	15,91	514	32	0,07	0
66.	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	2,00	3500,00	--	7000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
67.	С130901-15	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	шт	1,00	530,00	--	530	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
68.	С130809-33	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	4,00	330,00	--	1320	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
69.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1,00	200,00	--	200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
70.	Е0115-172-4	Масляная окраска труб, количество окрасок 2	м2	0,12	149,48	0,07	18	--	0,65	0
					109,08	0,02	13	--	0,00	0
71.	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	м	1,00	472,31	4,23	472	4	0,34	0
					60,45	1,60	60	2	0,01	0
72.	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	м	0,30	363,31	4,23	109	1	0,34	0
					60,45	1,60	18	--	0,01	0
73.	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	м	0,50	330,31	4,23	165	2	0,34	0
					60,45	1,60	30	1	0,01	0
74.	Е0116-22-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 65 мм, а диам. водомера до 40 мм	1узел	1,00	4189,42	139,26	4189	139	8,59	9
					1468,04	52,27	1468	52	0,25	0
75.	СПрайс-лист	Счетчики горячей воды многоструйные д-32 мм	шт	1,00	28406,22	--	28406	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
76.	Е0118-21-2	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 32 мм	1фильтр	1,00	5918,83	51,40	5919	51	0,76	1
					131,81	18,18	132	18	0,09	0
77.	С130901-16	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 40 мм	шт	2,00	745,00	--	1490	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
78.	С130901-14	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 25 мм	шт	1,00	430,00	--	430	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
79.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1,00	200,00	--	200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
80.	Е0115-172-4	Масляная окраска труб, количество окрасок 2	м2	0,12	149,48	0,07	18	--	0,65	0
					109,08	0,02	13	--	0,00	0
81.	Е0116-14-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 63 мм	м	23,00	1612,29	9,73	37083	224	1,23	28
					217,94	3,64	5013	84	0,02	0
82.	Е0116-14-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм	м	34,00	984,18	9,73	33462	331	1,23	42
					217,94	3,64	7410	124	0,02	1
83.	Е0116-14-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	м	17,00	777,22	6,72	13213	114	1,41	24
					254,52	2,53	4327	43	0,01	0
84.	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	м	35,00	543,94	5,33	19038	187	1,06	37
					190,44	2,00	6665	70	0,01	0
85.	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	111,00	477,77	7,98	53032	886	1,30	145
					234,07	2,98	25981	331	0,01	2
86.	Е0126-35-	Изоляция трубчатая трубопроводов	м	72,00	73,52	17,02	5293	1225	0,21	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	изделиями из вспененного каучука K-FlEX			--- 38,98	--- 4,37	--- 2806	--- 315	--- 0,03	--- 2
87.	С11031-21 3	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 76 мм	м	25,30	217,00 --- --	-- --- --	5490 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- --
88.	С11031-21 0	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 60 мм	м	37,40	162,00 --- --	-- --- --	6059 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- --
89.	С11031-20 5	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 35 мм	м	16,50	96,00 --- --	-- --- --	1584 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- --
90.	СПрайс-лист	Крепление пластиковых труб д-63мм	шт	24,00	44,37 --- --	-- --- --	1065 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- --
91.	СПрайс-лист	Крепление пластиковых труб д-50мм	шт	38,00	40,67 --- --	-- --- --	1545 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- --
92.	СПрайс-лист	Крепление пластиковых труб д-40мм	шт	19,00	36,97 --- --	-- --- --	702 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- --
93.	СПрайс-лист	Крепление пластиковых труб д-32мм	шт	52,00	31,43 --- --	-- --- --	1634 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- --
94.	СПрайс-лист	Крепление пластиковых труб д-25мм	шт	188,00	12,57 --- --	-- --- --	2363 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- --
95.	СПрайс-лист	Кран шаровый ПЭ д-40мм	шт	1,00	1172,06 --- --	-- --- --	1172 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- --
96.	СПрайс-лист	Кран шаровый ПЭ д-25мм	шт	1,00	343,48 --- --	-- --- --	343 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- --
97.	С130901-1 3	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	13,00	325,00 --- --	-- --- --	4225 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- --
98.	СПрайс-лист	Кран шаровый д-15мм	шт	51,00	272,19 --- --	-- --- --	13882 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- --
99.	Е0117-2-1	Установка полотенцесушителей из	шт	2,00	590,28	7,02	1181	14	0,62	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		водогазопроводных труб			102,26	2,27	205	5	0,01	0
100.	Е0118-22-5	Установка воздухосборников	комплект	3,00	28,36	--	85	--	0,12	0
					22,73	--	68	--	--	--
101.	СПрайс-лист	Автоматический воздухосборник	шт	3,00	945,95	--	2838	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
102.	Е0117-2-3	Установка смесителей	шт	15,00	1574,60	1,59	23619	24	0,71	11
					127,26	--	1909	--	--	--
103.	Е0116-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	м	1,00	597,31	4,23	597	4	0,34	0
					60,45	1,60	60	2	0,01	0
104.	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	м	0,30	472,31	4,23	142	1	0,34	0
					60,45	1,60	18	--	0,01	0
105.	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	м	0,50	330,31	4,23	165	2	0,34	0
					60,45	1,60	30	1	0,01	0
106.	Е0116-22-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 65 мм, а диам. водомера до 40 мм	1узел	1,00	4189,42	139,26	4189	139	8,59	9
					1468,04	52,27	1468	52	0,25	0
107.	СПрайс-лист	Счетчики горячей воды турбинные д-40 мм	шт	1,00	34363,85	--	34364	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
108.	Е0118-21-3	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 40 мм	1фильтр	1,00	6097,36	71,56	6097	72	0,92	1
					156,80	27,27	157	27	0,13	0
109.	С130901-16	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	шт	2,00	745,00	--	1490	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
110.	С130901-15	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	шт	1,00	530,00	--	530	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
111.	С130810-4 5	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1,00	200,00 ---	-- ---	200 ---	-- ---	-- ---	-- ---
112.	Е0115-172 -4	Масляная окраска труб, количество окрасок 2	м2	0,12	149,48 109,08	0,07 0,02	18 13	-- --	0,65 0,00	0 0
113.	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	м	1,00	472,31 60,45	4,23 1,60	472 60	4 2	0,34 0,01	0 0
114.	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	м	0,30	363,31 60,45	4,23 1,60	109 18	1 --	0,34 0,01	0 0
115.	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	м	0,50	330,31 60,45	4,23 1,60	165 30	2 1	0,34 0,01	0 0
116.	Е0116-22- 1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 65 мм, а диам. водомера до 40 мм	1узел	1,00	4189,42 1468,04	139,26 52,27	4189 1468	139 52	8,59 0,25	9 0
117.	СПрайс-ли ст	Счетчики горячей воды многоструйные д-32 мм	шт	1,00	28406,22 ---	-- ---	28406 ---	-- ---	-- ---	-- ---
118.	Е0118-21- 2	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 32 мм	1фильтр	1,00	5918,83 131,81	51,40 18,18	5919 132	51 18	0,76 0,09	1 0
119.	С130901-1 5	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	шт	2,00	530,00 ---	-- ---	1060 ---	-- ---	-- ---	-- ---
120.	С130901-1 3	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	1,00	325,00 ---	-- ---	325 ---	-- ---	-- ---	-- ---
121.	С130810-4 5	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1,00	200,00 ---	-- ---	200 ---	-- ---	-- ---	-- ---
122.	Е0115-172	Масляная окраска труб, количество	м2	0,12	149,48	0,07	18	--	0,65	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-4	окрасок 2			109,08	0,02	13	--	0,00	0
		Итого по разделу: Холодное водоснабжение(В1)								817840
		Раздел: Канализация бытовая(К1)								
123.	Е0116-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	м	24,00	1220,17	10,69	29284	256	0,78	19
					145,44	4,00	3491	96	0,02	0
124.	Е0116-5-1	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 50 мм	м	6,00	783,17	7,14	4699	43	0,71	4
					131,81	2,69	791	16	0,01	0
125.	С130810-4 5	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	16,00	200,00	--	3200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
126.	Е0115-179 -6	Окраска труб за 2 раза кузбасским лаком	м2	14,80	89,89	--	1330	--	0,52	8
					83,63	--	1238	--	--	--
127.	Е0117-1-1 1	Установка трапов диам. 50 мм	комплект	1,00	1413,58	7,02	1414	7	0,46	0
					81,81	2,27	82	2	0,01	0
128.	Е0117-1-1 2	Установка трапов диам. 100 мм	комплект	4,00	2899,57	9,29	11598	37	0,80	3
					140,90	4,54	564	18	0,02	0
129.	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	28,00	749,92	1,44	20998	40	0,57	16
					103,40	0,55	2895	15	0,00	0
130.	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	11,00	621,61	0,65	6838	7	0,59	6
					107,26	0,25	1180	3	0,00	0
131.	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	8,00	73,52	17,02	588	136	0,21	2
					38,98	4,37	312	35	0,03	0
132.	С11031-24 1	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 114 мм	м	8,80	543,00	--	4778	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
133.	СПрайс-ли	Крепление пластиковых труб д-110мм	шт	18,00	176,73	--	3181	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ст			--	--	--	--	--	--
134.	СПрайс-ли	Крепление пластиковых труб д-50мм	шт	9,00	91,32	--	822	--	--	--
		ст			--	--	--	--	--	--
135.	СПрайс-ли	Ревизия д-100 мм	шт	2,00	682,16	--	1364	--	--	--
		ст			--	--	--	--	--	--
136.	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	шт	20,00	444,56	335,76	8891	6715	0,62	12
					103,40	87,74	2068	1755	0,34	7
137.	СПрайс-ли	Тройник прямой 50х50	шт	9,00	157,88	--	1421	--	--	--
		ст			--	--	--	--	--	--
138.	СПрайс-ли	Тройник прямой 110х110	шт	1,00	368,26	--	368	--	--	--
		ст			--	--	--	--	--	--
139.	СПрайс-ли	Тройник прямой переходной 110х50	шт	8,00	249,94	--	2000	--	--	--
		ст			--	--	--	--	--	--
140.	СПрайс-ли	Тройник косой 110х110	шт	1,00	368,26	--	368	--	--	--
		ст			--	--	--	--	--	--
141.	СПрайс-ли	Тройник косой переходной 110х50	шт	1,00	249,94	--	250	--	--	--
		ст			--	--	--	--	--	--
142.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	33,00	303,52	227,89	10016	7521	0,42	14
					70,23	59,57	2317	1966	0,23	8
143.	СПрайс-ли	Полуотвод д-50 мм	шт	5,00	73,21	--	366	--	--	--
		ст			--	--	--	--	--	--
144.	СПрайс-ли	Полуотвод д-100 мм	шт	7,00	154,92	--	1084	--	--	--
		ст			--	--	--	--	--	--
145.	СПрайс-ли	Отвод д-50 мм	шт	6,00	76,54	--	459	--	--	--
		ст			--	--	--	--	--	--
146.	СПрайс-ли	Отвод д-100 мм	шт	3,00	191,89	--	576	--	--	--
		ст								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
147.	СПрайс-лист	Прочистка д-50 мм	шт	5,00	108,78	--	544	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
148.	СПрайс-лист	Прочистка д-100 мм	шт	3,00	155,06	--	465	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
149.	СПрайс-лист	Переход 110х50	шт	3,00	143,09	--	429	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
150.	СПрайс-лист	Крестовина косая 50х50х50мм	шт	1,00	157,88	--	158	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
151.	Е0116-5-2	Устройство выпуска из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	м	11,40	1220,17	10,69	13910	122	0,78	9
					145,44	4,00	1658	46	0,02	0
152.	СПрайс	Лючок питометражный	шт	1,00	1918,45	--	1918	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
153.	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	комплект	11,00	5753,96	21,75	63294	239	1,97	22
					349,96	9,09	3850	100	0,04	0
154.	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	комплект	1,00	9130,88	39,63	9131	40	2,24	2
					390,87	15,91	391	16	0,07	0
155.	Е0117-1-9	Установка чугунных глубоких душевых поддонов	комплект	3,00	12098,44	48,23	36295	145	1,57	5
					261,34	18,18	784	55	0,09	0
156.	Е0116-21-2	Установка воронок сливных диам. 50 мм	1воронка	2,00	126,33	1,59	253	3	0,62	1
					99,99	--	200	--	--	--
157.	СПрайс	Воронка стальная сварная диам.100х50 Н 80мм	шт	2,00	351,25	--	702	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
158.	С131101-60	Сифоны-ревизии для раковин диаметром 50 мм	шт	2,00	284,00	--	568	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу:
Канализация бытовая(К1) 243562

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Канализация производственная столовой(К3)								
159.	Е0116-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	м	112,00	1220,17	10,69	136659	1197	0,78	87
					145,44	4,00	16289	448	0,02	2
160.	С130810-4 5	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	61,60	200,00	--	12320	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
161.	Е0115-179 -6	Окраска труб за 2 раза кузбасским лаком	м2	59,20	89,89	--	5321	--	0,52	31
					83,63	--	4951	--	--	--
162.	Е0117-1-1 2	Установка трапов диам. 100 мм	комплект	11,00	2899,57	9,29	31895	102	0,80	9
					140,90	4,54	1550	50	0,02	0
163.	Е0116-13- 2	Прокладка трубопроводов канализации изполиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	49,00	749,92	1,44	36746	71	0,57	28
					103,40	0,55	5067	27	0,00	0
164.	Е0116-13- 1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	1,00	621,61	0,65	622	1	0,59	1
					107,26	0,25	107	--	0,00	0
165.	Е0126-35- 1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	13,00	73,52	17,02	956	221	0,21	3
					38,98	4,37	507	57	0,03	0
166.	С11031-24 1	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв114 мм	м	14,30	543,00	--	7765	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
167.	СПрайс-лист	Крепление пластиковых труб д-110мм	шт	30,00	176,73	--	5302	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
168.	СПрайс-лист	Крепление пластиковых труб д-50мм	шт	1,00	91,32	--	91	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
169.	СПрайс-лист	Ревизия д-100 мм	шт	2,00	682,16	--	1364	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
170.	Е0122-34- 2	Установка полиэтиленовых тройников	шт	28,00	444,56	335,76	12448	9401	0,62	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					103,40	87,74	2895	2457	0,34	9
171.	СПрайс-лист	Тройник прямой 110х110	шт	3,00	368,26	--	1105	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
172.	СПрайс-лист	Тройник прямой переходной 110х50	шт	25,00	249,94	--	6249	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
173.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	33,00	303,52	227,89	10016	7521	0,42	14
					70,23	59,57	2317	1966	0,23	8
174.	СПрайс-лист	Полуотвод д-100 мм	шт	15,00	154,92	--	2324	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
175.	СПрайс-лист	Отвод д-100 мм	шт	14,00	191,89	--	2686	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
176.	СПрайс-лист	Прочистка д-100 мм	шт	18,00	155,06	--	2791	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
177.	Е0116-5-2	Устройство выпуска из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	м	5,00	1220,17	10,69	6101	53	0,78	4
					145,44	4,00	727	20	0,02	0
178.	СПрайс	Лючок питометражный	шт	7,00	1918,45	--	13429	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
179.	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	комплект	6,00	5753,96	21,75	34524	130	1,97	12
					349,96	9,09	2100	55	0,04	0
180.	Е0117-1-9	Установка чугунных глубоких душевых поддонов	комплект	1,00	12098,44	48,23	12098	48	1,57	2
					261,34	18,18	261	18	0,09	0
181.	Е0116-21-2	Установка воронок сливных диам. 50 мм	1воронка	19,00	126,33	1,59	2400	30	0,62	12
					99,99	--	1900	--	--	--
182.	СПрайс	Воронка стальная сварная диам.100х50 Н 80мм	шт	19,00	351,25	--	6674	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
183.	С131101-60	Сифоны-ревизии для раковин диаметром 50 мм	шт	19,00	284,00	--	5396	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Канализация производственная столовой(К3)								357282
ИТОГО:							1418673 201426	43520 12334		1133 52

Накладные расходы :

На общестроительные работы	39428
На сантехнические работы	230353
Всего накладных расходов:	269781
Итого с накладными	1688454

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	101308
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1789762
Итого с временными, 1,44 %	1815535
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	1840045
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1847307
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1865462
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	4166600
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	83332
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	4249932
Налог на добавленную стоимость, 12 %	509992
Итого с НДС	4759924

Алматы каласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Принял:

Сдал:

Объем подтверждаю
Технадзор:

Certificate of Training
№ IMS 13-05
Mindygali Alimbayev
ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 and OHSAS 18001:1999
ТЕХ. ЭКСПЕРТ
Алимбаев М.Т.

Заказчик КГУ «Управление строительства города Алматы» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Г.С.Г.Высотник»

Договор № 127-ОБ от «21» апреля 2014 года

Наименование строительства и его адрес: Строительство пристроек столовой и спортивного зала к зданию КГУ "Школа-лицей №108", Управления образования г.Алматы, расположенной по ул.Акпаева, 59а Жетысуского района г. Алматы.

Наименование обьекта: Строительство пристроек столовой и спортивного зала к зданию КГУ "Школа-лицей №108", Управления образования г.Алматы, расположенной по ул.Акпаева, 59а Жетысуского района г. Алматы /Отопление и вентиляция/

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2014г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел. Столовая								
1.	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	1кВт	39,20	4331,44	35,77	169793	1402	0,70	28
					111,70	13,40	4379	525	0,07	3
2.	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	комплект	26,00	62,80	--	1633	--	0,12	3
					23,18	--	603	--	--	--
3.	СПрайс-лист	Кран шаровый д-15мм	шт	26,00	272,19	--	7077	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	СПрайс-лист	Кран шаровый д-20мм	шт	2,00	413,53	--	827	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	СПрайс-лист	Кран шаровый д-25мм	шт	2,00	599,73	--	1199	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	СПрайс-лист	Клапан терморегулирующий прямой д-15мм, RA-N-П	шт	26,00	2663,32	--	69246	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
7.	СПрайс-лист	Термостатический элемент с защитным кожухом, RA2920	шт	26,00	4125,49	--	107263	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	СПрайс-лист	Балансировочный клапан ASV-1,диам.25мм	шт	2,00	10127,32	--	20255	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных	м	118,00	266,48	3,96	31445	467	0,30	35
		неоцинкованных труб диам. 15 мм			52,20	1,49	6160	176	0,01	1
10.	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных	м	72,00	264,48	3,96	19043	285	0,30	21
		неоцинкованных труб диам. 20 мм			52,20	1,49	3758	107	0,01	1
11.	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных	м	77,00	343,48	3,96	26448	305	0,30	23
		неоцинкованных труб диам. 25 мм			52,20	1,49	4019	115	0,01	1
12.	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных	м	45,00	422,48	3,96	19012	178	0,30	13
		неоцинкованных труб диам. 32 мм			52,20	1,49	2349	67	0,01	0
13.	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных	м	39,00	472,48	3,96	18427	154	0,30	12
		неоцинкованных труб диам. 40 мм			52,20	1,49	2036	58	0,01	0
14.	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных	м	42,00	516,76	15,99	21704	672	0,66	28
		электросварных труб диам. 76 мм			116,10	5,99	4876	252	0,03	1
15.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	47,00	200,00	--	9400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,	м	393,00	10,99	--	4319	--	0,05	20
		водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм			10,69	--	4201	--	--	--
17.	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,	м	42,00	11,13	--	467	--	0,05	2
		водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм			10,69	--	449	--	--	--
18.	Е0118-17-6	Установка воздухосборников из стальных бесшовных и сварных труб	1шт	1,00	4234,47	38,10	4234	38	1,14	1
		с наружным диаметром корпуса 159 мм			201,62	13,91	202	14	0,07	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	Е0113-16-6	Антикорозийное покрытие труб	м2	21,00	21,80	0,05	458	1	0,03	1
					5,81	0,02	122	--	0,00	0
20.	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	85,00	72,96	16,85	6202	1432	0,21	18
					38,59	4,33	3280	368	0,03	2
21.	С11031-226	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 28 мм	м	4,08	108,00	--	441	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	С11031-228	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 35 мм	м	2,04	127,00	--	259	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	С11031-229	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 42 мм	м	40,80	144,00	--	5875	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	С11031-230	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 48 мм	м	39,78	162,00	--	6444	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	Е0126-3-11	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	м	42,00	95,34	9,39	4004	394	0,35	15
					59,40	3,60	2495	151	0,02	1
26.	С11031-157	Маты теплоизоляционные URS, марка М 11ф-50	м3	1,00	4400,00	--	4400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов стеклопластиком	м	42,00	71,87	6,39	3019	268	0,19	8
					29,93	2,48	1257	104	0,01	1
28.	С11011-940	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	1000м2	0,03	314500,00	--	8177	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	78,00	148,40	0,07	11575	5	0,65	50
					108,00	0,02	8424	2	0,00	0
30.	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	10,00	473,47	39,24	4735	392	1,47	15
					254,25	15,75	2542	157	0,07	1
31.	С130904-6	Краны шаровые сварные стальные	шт	8,00	2580,00	--	20640	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	6	NAvAl, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 15 мм			--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
32.	С130904-68	Краны шаровые сварные стальные NAvAl, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 25 мм	шт	2,00	3280,00	--	6560	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1шт	11,00	891,93	90,13	9811	991	2,60	29
					447,75	33,75	4925	371	0,16	2
34.	С130904-72	Краны шаровые сварные стальные NAvAl, Тмакс 200 град.С, Р 2,5 МПа, Dy 65 мм	шт	2,00	7800,00	--	15600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	С130904-73	Краны шаровые сварные стальные NAvAl, Тмакс 200 град.С, Р 2,5 МПа, Dy 80 мм	шт	2,00	10500,00	--	21000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	С130904-74	Краны шаровые сварные стальные NAvAl, Тмакс 200 град.С, Р 2,5 МПа, Dy 100 мм	шт	7,00	14600,00	--	102200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	Е0118-16-4	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 89 мм	1шт	2,00	25111,34	160,26	50223	321	3,69	7
					646,58	60,25	1293	121	0,29	1
38.	Е0118-21-6	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 80 мм	1фильтр	2,00	370,72	115,00	741	230	1,42	3
					243,34	44,03	487	88	0,21	0
39.	Ц0111-350-4	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 80 мм	шт	1,00	845,67	1,58	846	2	4,00	4
					648,00	--	648	--	--	--
40.	ТПрайс-лист	Прибор учета тепла	компл	1,00	80617,65	--	80618	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	Ц0111-30-2	Монтаж регулятора давления и температуры	шт	1,00	311,79	--	312	--	2,00	2
					308,25	--	308	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42.	СПрайс-лист	Регулятор перепада давления AVP диам.32мм	шт	1,00	208700,16	--	208700	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	1,00	473,47	39,24	473	39	1,47	1
					254,25	15,75	254	16	0,07	0
44.	СПрайс-лист	Седельный регулирующий клапан VB2 диам.40мм	шт	1,00	57190,83	--	57191	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	СПрайс-лист	Электропривод AMV20	шт	1,00	73778,26	--	73778	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	Ц0107-218-2	Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 0.17 т	шт	2,00	6282,00	508,00	12564	1016	28,00	56
					4770,00	58,50	9540	117	0,34	1
47.	СПрайс-лист	Насос циркуляционный с частотным регуллированием STrATOs 50/1-12 G 15,0 м3/час; Н	шт	2,00	216110,74	--	432221	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1шт	3,00	891,93	90,13	2676	270	2,60	8
					447,75	33,75	1343	101	0,16	0
49.	С130903-22	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч6р для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	шт	1,00	3700,00	--	3700	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	С130903-23	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч6р для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	2,00	4860,00	--	9720	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	Ц0111-30-2	Монтаж блока автоматического регулирования	шт	1,00	311,79	--	312	--	2,00	2
					308,25	--	308	--	--	--
52.	СПрайс-лист	Блок автоматического регулирования ECL210	шт	1,00	57691,91	--	57692	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	СПрайс-ли	Ключ приложения для контроллера	шт	1,00	36727,88	--	36728	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					567,00	--	7974	--	--	--
19.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	175,80	197,62	9,95	34741	1749	0,36	63
					52,20	3,74	9177	657	0,02	3
20.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	175,80	107,43	0,67	18887	118	0,02	3
					2,52	0,25	443	44	0,00	1
21.	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	м2	175,80	794,05	18,42	139594	3238	0,42	73
					85,95	6,91	15110	1215	0,03	6
		Полы Блок "Е"								
		Утепление полов по периметру здания								
22.	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом толщ.40мм	м3	1,46	5016,02	245,72	7319	359	2,71	4
					382,50	92,25	558	135	0,45	1
		тип1								
23.	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3	5,07	2050,10	--	10394	--	3,24	16
					531,00	--	2692	--	--	--
24.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	4,06	5959,88	--	24173	--	3,66	15
					567,00	--	2300	--	--	--
25.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	50,70	197,62	9,95	10019	504	0,36	18
					52,20	3,74	2647	190	0,02	1
26.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	50,70	54,05	0,67	2740	34	0,01	0
					1,26	0,25	64	13	0,00	0
		тип2								
27.	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3	5,90	2050,10	--	12096	--	3,24	19
					531,00	--	3133	--	--	--
28.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	4,72	5959,88	--	28131	--	3,66	17
					567,00	--	2676	--	--	--
29.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	59,00	197,62	9,95	11659	587	0,36	21
					52,20	3,74	3080	221	0,02	1
30.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	59,00	107,43	0,67	6339	40	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					2,52	0,25	149	15	0,00	0
31.	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3	1,88	2050,10	--	3854	--	3,24	6
					531,00	--	998	--	--	--
32.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	1,50	5959,88	--	8964	--	3,66	6
					567,00	--	853	--	--	--
33.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	18,80	197,62	9,95	3715	187	0,36	7
					52,20	3,74	981	70	0,02	0
34.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	18,80	107,43	0,67	2020	13	0,02	0
					2,52	0,25	47	5	0,00	0
35.	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	м2	10,44	794,05	18,42	8290	192	0,42	4
					85,95	6,91	897	72	0,03	0
		тип5								
36.	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3	28,80	2050,10	--	59043	--	3,24	93
					531,00	--	15293	--	--	--
37.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	23,04	5959,88	--	137316	--	3,66	84
					567,00	--	13064	--	--	--
38.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	288,00	189,25	9,95	54505	2866	0,36	103
					52,20	3,74	15034	1077	0,02	5
39.	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом толщ.50мм	м3	14,40	5016,02	245,72	72231	3538	2,71	39
					382,50	92,25	5508	1328	0,45	6
		тип6								
40.	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3	14,52	2050,10	--	29772	--	3,24	47
					531,00	--	7711	--	--	--
41.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	11,62	5959,88	--	69240	--	3,66	43
					567,00	--	6587	--	--	--
42.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	145,22	197,62	9,95	28698	1445	0,36	52
					52,20	3,74	7580	543	0,02	3
43.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	145,22	107,43	0,67	15602	97	0,02	3
					2,52	0,25	366	36	0,00	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Окна								
44.	Е0110-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	м2	0,38	472,81 217,73	19,00 6,18	181 83	7 2	1,30 0,03	0 0
45.	Е0110-91-4	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2	м2	26,00	387,83 152,26	18,74 6,18	10084 3959	487 161	0,91 0,03	24 1
46.	С12061-187	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотно-откидные	м2	26,38	14400,00 --	-- --	379904 --	-- --	-- --	-- --
47.	С11011-936	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм	м2	-26,38	2800,00 --	-- --	-73870 --	-- --	-- --	-- --
48.	С11011-1382	Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом и внутренним энергосберегающим СПО 4.4.1-16И /ГОСТ 24866-99,ГОСТ 30826-2001/	м2	26,38	4963,00 --	-- --	130935 --	-- --	-- --	-- --
49.	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	м2	3,26	230,31 94,05	5,58 2,12	751 307	18 7	0,59 0,01	2 0
50.	С12061-196	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 450 мм	м	7,25	3680,00 --	-- --	26673 --	-- --	-- --	-- --
		Узлы примыкания оконного блока (АР-20)								
51.	Е0126-36-1	Утепление стен пенополиуретаном	м2	5,64	308,89 109,79	28,99 7,45	1742 619	164 42	0,60 0,04	3 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52.	СПрайс-лист	Утеплитель-пенополиуретан	м2	5,64	1996,57 ---	-- ---	11261 ---	-- ---	-- ---	-- ---
53.	Е0112-10-1	Устройство подоконных сливов из оцинкованного листа	м2	2,30	785,98 153,23	1,24 0,47	1808 352	3 1	0,97 0,00	2 0
54.	Е0109-53-2прим.	Монтаж решеток из полосовой и тонколистовой стали	т	0,92	9850,48 7357,50	1162,95 108,00	9078 6781	1072 100	46,60 0,53	43 0
55.	С12021-245	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки изуглеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	т	0,44	172800,00 ---	-- ---	75756 ---	-- ---	-- ---	-- ---
56.	С12021-245	Сталь квадратная из полосовой стали 10х10	т	0,48	172800,00 ---	-- ---	83497 ---	-- ---	-- ---	-- ---
57.	С11011-819	Петля накладная	шт	32,00	40,00 ---	-- ---	1280 ---	-- ---	-- ---	-- ---
58.	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п.белилами с добавлением колера, количество окрасок2	м2	41,47	148,40 108,00	0,07 0,02	6154 4479	3 1	0,65 0,00	27 0
		Двери								
59.	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	70,14	398,48 151,65	102,53 35,67	27949 10637	7191 2502	0,90 0,14	63 10
60.	Е0110-23-2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	м2	6,87	323,78 138,83	83,13 29,17	2224 954	571 200	0,80 0,12	6 1
61.	С12063-17	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	38,01	5610,00 ---	-- ---	213236 ---	-- ---	-- ---	-- ---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62.	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	м2	18,48	4250,00	--	78540	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
63.	С12062-5	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние	м2	13,65	3540,00	--	48321	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
64.	С12062-6	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-15П внутренние	м2	6,87	3760,00	--	25831	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
65.	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	м2	19,74	330,85	32,08	6531	633	1,49	29
					272,25	12,13	5374	239	0,06	1
66.	С12022-2	Стоимость дверей металлических	м2	19,74	11904,76	--	235000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
67.	С11011-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	комплект	12,00	2980,00	--	35760	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
68.	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	комплект	31,00	1960,00	--	60760	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
69.	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт	43,00	844,00	--	36292	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
70.	Е0107-57-9	Устройство герметизации коробок дверей монтажной пеной	м	256,80	189,02	52,19	48540	13402	0,18	47
					30,83	19,71	7917	5062	0,10	25
71.	Е0110-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2	м2	2,56	367,11	19,34	940	50	0,83	2
					139,39	6,57	357	17	0,03	0
72.	С12061-192	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	м2	2,56	12700,00	--	32512	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
73.	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	м2	5,46	330,85	32,08	1806	175	1,49	8
					272,25	12,13	1486	66	0,06	0
74.	СПрайс-лист	Дверь противопожаоная металлическая,2,1х1,3, EI-60	м2	5,46	26140,23	--	142726	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
75.	Е0110-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2	м2	2,24	367,11	19,34	822	43	0,83	2
					139,39	6,57	312	15	0,03	0
76.	С12061-19 1	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	м2	2,24	13000,00	--	29120	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
77.	Е0110-91-2	Установка металлопластиковых шкафчиков	м2	4,40	378,28	18,53	1664	82	0,93	4
					156,07	6,18	687	27	0,03	0
78.	С12061-18 1	Стены и покрытие шкафчика из ПХВ профилей глухие	м2	1,70	5240,00	--	8908	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
79.	С12061-19 2	Двери входные из ПХВ двупольные	м2	2,70	12700,00	--	34290	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Наружная отделка								
80.	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен толщ.50мм	м2	685,02	1067,16	4,92	731031	3370	1,15	788
					193,05	1,87	132244	1281	0,01	6
81.	Е0126-33-1	Теплоизоляция стен минплитами толщ 70мм	м3	47,95	3679,88	185,63	176457	8901	18,17	871
					3264,75	69,75	156550	3345	0,34	16
82.	С11031-18 2	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка RKL жесткие	м3	47,95	18500,00	--	887107	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
83.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей стен	м2	684,75	358,58	3,43	245538	2349	0,46	312
					73,73	1,31	50487	897	0,01	4
84.	Е0113-13-11	Первый слой огрунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	м2	685,02	38,43	0,07	26326	48	0,03	20
					5,85	0,02	4007	14	0,00	0
85.	Е0115-55-1	Декоративная штукатурка "Мюнхенская" по камню стен гладких	м2	553,02	561,17	2,65	310340	1465	1,43	791

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					258,75	0,72	143095	398	0,03	15
86.	Е0115-55-2	Высококачественная штукатурка декоративная "Мюнхенская" по камню стен с прорезанными рустами	м2	132,00	957,46	2,98	126385	393	2,56	338
					524,25	0,83	69201	110	0,03	4
		Прочие работы								
87.	Е0126-33-1	Теплоизоляция изделиями из Изотерма стен	м3	2,88	6045,18	185,63	17410	535	18,17	52
					3264,75	69,75	9402	201	0,34	1
88.	СПрайс	Стоимость Изотерма	м3	2,88	11307,22	--	32565	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
89.	Е0115-36-1	Облицовка стен листовыми материалами при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	м2	36,50	582,74	4,85	21270	177	1,29	47
					222,86	1,41	8134	51	0,01	0
90.	С11011-378	Листы гипсокартонные для перегородок, толщина 14 мм	м2	38,33	356,00	--	13644	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
91.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	11,70	197,62	9,95	2312	116	0,36	4
					52,20	3,74	611	44	0,02	0
92.	Е0111-27-5	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из многоцветных плиток	м2	11,70	3050,21	15,20	35687	178	1,07	13
					173,30	7,37	2028	86	0,04	0
		перемычки								
93.	Е0109-43-1	Монтаж перемычек над воздуховодами	т	0,12	11487,34	4590,56	1375	549	25,30	3
					4725,00	840,11	566	101	3,01	0
94.	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	т	0,12	172800,00	--	20684	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
95.	Е0106-18-9	Устройство перемычек	м3	2,13	12577,82	367,51	26791	783	13,10	28
					2202,75	138,83	4692	296	0,68	1
96.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные:	т	0,01	69000,00	--	911	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сталь гладкая класса А-I, d 6 мм			--	--	--	--	--	--
97.	С12041-11 4	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,17	68800,00	--	12004	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
98.	Е0110-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	м2	0,97	498,09	19,17	483	19	1,38	1
					230,97	6,18	224	6	0,03	0
99.	С12061-18 1	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	м2	0,97	5240,00	--	5083	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
100.	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	м2	1,44	230,31	5,58	332	8	0,59	1
					94,05	2,12	135	3	0,01	0
101.	С12061-19 4	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 250, 300 мм	м	2,87	2030,00	--	5826	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
102.	С12061-19 6	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 450 мм	м	1,37	3680,00	--	5042	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Ограждение								
103.	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	м	27,90	90,96	5,89	2538	164	0,41	12
					71,78	2,23	2003	62	0,01	0
104.	СПрайс	Стоимость ограждения из нержавеющей стали	м	27,90	6215,24	--	173405	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
105.	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	м	4,40	90,96	5,89	400	26	0,41	2
					71,78	2,23	316	10	0,01	0
106.	СПрайс	Стоимость ограждения из нержавеющей стали	м	4,40	6215,24	--	27347	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		стремянка								
107.	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных	т	0,21	13711,47	5475,87	2927	1169	28,90	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сталь гладкая класса А-I, d 6 мм			--	--	--	--	--	--
97.	С12041-11 4	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,17	68800,00	--	12004	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
98.	Е0110-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	м2	0,97	498,09	19,17	483	19	1,38	1
					230,97	6,18	224	6	0,03	0
99.	С12061-18 1	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	м2	0,97	5240,00	--	5083	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
100.	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	м2	1,44	230,31	5,58	332	8	0,59	1
					94,05	2,12	135	3	0,01	0
101.	С12061-19 4	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 250, 300 мм	м	2,87	2030,00	--	5826	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
102.	С12061-19 6	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 450 мм	м	1,37	3680,00	--	5042	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Ограждение								
103.	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	м	27,90	90,96	5,89	2538	164	0,41	12
					71,78	2,23	2003	62	0,01	0
104.	СПрайс	Стоимость ограждения из нержавеющей стали	м	27,90	6215,24	--	173405	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
105.	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	м	4,40	90,96	5,89	400	26	0,41	2
					71,78	2,23	316	10	0,01	0
106.	СПрайс	Стоимость ограждения из нержавеющей стали	м	4,40	6215,24	--	27347	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
107.	Е0109-29-1	стремянка Монтаж лестниц прямолинейных	т	0,21	13711,47	5475,87	2927	1169	28,90	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					5040,00	1552,87	1076	331	5,46	1
108.	С12021-24 5	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	т	0,16	172800,00 / --	-- / --	27016 / --	-- / --	-- / --	-- / --
109.	С12041-10	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм	т	0,06	42500,00 / --	-- / --	2427 / --	-- / --	-- / --	-- / --
110.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	0,01	21,80 / 5,81	0,05 / 0,02	1 / --	-- / --	0,03 / 0,00	0 / 0
111.	Е0113-26-6к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	0,01	40,72 / 8,32	0,04 / --	1 / --	-- / --	0,04 / --	0 / --
		Короба из ГКЛ								
112.	Е0115-36-1	Облицовка стен листовыми материалами при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	м2	76,46	582,74 / 222,86	4,85 / 1,41	44556 / 17040	370 / 108	1,29 / 0,01	98 / 0
		Итого по разделу: Короба из ГКЛ								44556
	ИТОГО:						7375378 / 1072142	67978 / 25411		6259 / 140

Накладные расходы :

На общестроительные работы	1170829
На металломонтажные работы	8058
Всего накладных расходов:	1178887
Итого с накладными	8554265

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	513255
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	9067520
Итого с временными, 1,44 %	9198092

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						9322266		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						9359058		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						9451039		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,23355						21109341		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						422187		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						21531528		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						2583783		
		Итого с НДС						24115311		

Алматы қаласы
«ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

Принял:

Сдал:

Г.С.Г. Высотин

Объем подтверждаю
Технадзор:

Certificate of Training
№ IMS 13-05
Mindygali Alimbayev
ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 and OHSAS 18001:1999
ТЕХ. ЭКСПЕРТ
Алимбаев М.Т.

Казахстан Республикасы Алматы қ. Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Құрылышы мекемелер дирекциясы
«СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ»
Дирекция строящихся предприятий
Товарищество с огранич. ответ-стью Республика Казахстан г.Алматы

Заказчик КГУ «Управление строительства города Алматы» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Г.С.Г.Высотник»

Договор № 127-ОБ от «21» апреля 2014 года

Наименование строительства и его адрес: Строительство пристроек столовой и спортивного зала к зданию КГУ "Школа-лицей №108", Управления образования г.Алматы, расположенной по ул.Акпаева, 59а Жетысуского района г. Алматы.

Наименование обьекта: Строительство пристроек столовой и спортивного зала к зданию КГУ "Школа-лицей №108", Управления образования г.Алматы, расположенной по ул.Акпаева, 59а Жетысуского района г. Алматы /Снос деревьев/

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2014г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0101-191 -5	Валка деревьев мягких пород, диаметр ствола до 32 см с корня	дерево	9,00	24,61	1,43	221	13	0,13	1
					23,18	0,54	209	5	0,00	0
2.	Е0101-193 -6	Разделка древесины мягких пород, кроме лиственницы, диаметр стволов до 32 см, полученной от валки леса	дерево	9,00	81,12	5,07	730	46	0,48	4
					76,05	1,89	684	17	0,01	0
3.	Е0101-192 -3	Трелевка древесины на расстояние до 300 м, тракторами мощностью 59 кВт	хвост	9,00	226,36	166,06	2037	1495	0,42	4
					60,30	62,64	543	564	0,24	2
4.	Е0101-195 -3	Корчевка деревьев диаметром до "32 см,с трелевкой до 100 м в грунтах естественного залег ания корчевателями-собирателями с трактором мощное тью 79 кВт	дерево	9,00	68,08	55,91	613	503	0,08	1
					12,17	20,56	110	185	0,07	1
5.	Е0101-200 -2	Обивка земли с выкорчеванных пней корчевателями-собирателями на тракторе 7 9 кВт	пень	9,00	12,86	12,86	116	116	--	--
					--	4,28	--	39	0,01	0
6.	Е0101-199 -1	Засыпка ям подкоренных бульдозерами мощностью 7 9 кВт	яма	9,00	18,70	18,70	168	168	--	--
					--	6,49	--	58	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	С01031-А9 -1	Погрузка дров при автомобильных перевозках	т	2,71	164,30	--	446	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	С010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающим и вне карьеров/,расстояние перевозки 30 км,класс груза 1	т	2,71	176,40	--	479	--	0,74	2
					35,28	--	96	--	--	--
9.	С01031-А9 -2	Разгрузка дров при автомобильных перевозках	т	2,71	157,10	--	426	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
ИТОГО:							5236	2341		12
							1642	868		3

Накладные расходы :

На общестроительные работы	1785
Всего накладных расходов:	1785
Итого с накладными	7021

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	421
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	7442
Итого с временными, 1,44 %	7549
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	7651
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	7681
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	7756
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	17323
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	346
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	17669
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2120
Итого с НДС	19789

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Принял:

Сдал:

Объем подтверждаю
Технадзор:

Certificate of Training
№ IMS 13-05
Mindygali Alimbayev
ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 and OHSAS 18001:1999
ТЕХ. ЭКСПЕРТ
Алимбаев М.Т.

Г.С.Г. Рассомщик

Заказчик КГУ «Управление строительства города Алматы» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Г.С.Г.Высотник»

Договор № 127-ОБ от «21» апреля 2014 года

Наименование строительства и его адрес: Строительство пристроек столовой и спортивного зала к зданию КГУ "Школа-лицей №108", Управления образования г.Алматы, расположенной по ул.Акпаева, 59а Жетысуского района г. Алматы.

Наименование обьекта: Строительство пристроек столовой и спортивного зала к зданию КГУ "Школа-лицей №108", Управления образования г.Алматы, расположенной по ул.Акпаева, 59а Жетысуского района г. Алматы /Электромонтажные работы'ЭЛ, СО/

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2014г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Здание столовой								
1.	Ц0108-594 -3	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с количеством ламп в светильнике: до 4	шт	88,00	467,80	183,00	41166	16104	1,46	128
					234,00	51,80	20592	4558	0,30	26
2.	СПрайс	Светильник потолочный с люминисцентной лампой 220В,LZ 236	шт	25,00	4790,28	--	119757	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	СПрайс	Светильник потолочный с люминисцентной лампой 220В,LZ 136	шт	6,00	5168,89	--	31013	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	СПрайс	Светильник потолочный с люминисцентной лампой 220В,PRB/S 418	шт	2,00	3861,51	--	7723	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	СПрайс	Светильник потолочный с люминисцентной лампой 220В,PRB/R 418	шт	14,00	3817,51	--	53445	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	СПрайс	Светильник потолочный с люминисцентной лампой 220В,OWP/R 4X18	шт	13,00	7949,29	--	103341	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	СПрайс	Светильник потолочный с люминисцентной лампой 220В,OPL/S 218	шт	7,00	2619,94	--	18340	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	СПрайс-лист	Светильник потолочный с люминисцентной лампой 220В,с напряжением,С 360	шт	10,00	4193,90	--	41939	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	СПрайс	Светильник закрытый влагозащитный 220В, CD 218	шт	11,00	4663,09	--	51294	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	Ц0108-593-11	Световые настенные указатели	шт	6,00	241,70	91,00	1450	546	0,82	5
					131,00	25,70	786	154	0,15	1
11.	СПрайс	Светильник с аккумуляторной батареей, для трубчатой мампы мощн 8Вт, 220В,РС 180	шт	6,00	5662,85	--	33977	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	СПрайс	ПЭУ 010 "Выход"	шт	6,00	229,24	--	1375	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	СПрайс	Лампа люминисцентная,мощностью 18Вт TL-D 18W	шт	132,56	59,16	--	7842	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	СПрайс	Лампа люминисцентная,мощностью 36Вт TL-D 36W	шт	57,16	62,85	--	3593	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	СПрайс	Компактная лампа люминисцентная,220В, 32Вт, G10 32W	шт	4,32	314,27	--	1358	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	СПрайс	Компактная лампа люминисцентная,220В, 18Вт, 2G11 18W	шт	22,52	96,13	--	2165	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	СПрайс	Блок аварийного питания	шт	16,00	7612,83	--	121805	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	С151701-90	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м	шт	1,00	561,00	--	561	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: Здание столовой 642145

Раздел: Здание спортивного зала

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	Ц0108-571 -2	Щит, собираемый из отдельных панелей и блоков управления, однорядный или двухрядный, без блоков резисторов, глубина до 800 мм, шкафного исполнения	м	0,50	6012,00	1309,00	3006	655	20,00	10
					3510,00	315,00	1755	157	1,83	1
20.	СПрайс-лист	Щит распределительный ЩС-з	шт	1,00	14234,78	--	14235	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	Ц0108-594 -3	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с количеством ламп в светильнике: до 4	шт	55,00	467,80	183,00	25729	10065	1,46	80
					234,00	51,80	12870	2849	0,30	17
22.	СПрайс	Светильник потолочный с люминисцентной лампой 220В,АОТ.OPL 236	шт	2,00	3174,54	--	6349	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	СПрайс	Светильник потолочный с люминисцентной лампой 220В,PRB/S PORT 236	шт	30,00	3180,09	--	95403	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	СПрайс	Решетка 2х36 SPOrT	шт	30,00	1857,92	--	55737	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	СПрайс-лист	Светильник потолочный с люминисцентной лампой 220В,с напряжением,С 360	шт	15,00	4193,90	--	62908	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	СПрайс	Светильник закрытый влагозащитный 220В, CD 218	шт	2,00	4663,09	--	9326	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	С151702-18прим.	Светильник с люминесцентной лампой потолочный мощностью ARS/R4X18Вт	шт	6,00	3540,00	--	21240	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	СПрайс	Лампа люминисцентная,мощностью 18Вт TL-D 18W	шт	24,24	59,16	--	1434	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	СПрайс	Лампа люминисцентная,мощностью 36Вт TL-D 36W	шт	65,28	62,85	--	4103	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	СПрайс	Компактная лампа люминисцентная,220В, 32Вт, G10 32W	шт	15,30	314,27	--	4808	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31.	СПрайс	Компактная лампа люминисцентная,220В, 18Вт, 2G11 18W	шт	4,08	96,13	--	392	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	СПрайс	Блок аварийного питания	шт	8,00	7612,83	--	60903	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	Ц0108-591 -2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	11,00	47,00	0,20	517	2	0,29	3
					45,50	0,10	500	1	0,00	0
34.	С151801-1 2	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	шт	11,22	156,00	--	1750	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	Ц0108-591 -5	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	4,00	48,50	0,20	194	1	0,29	1
					47,00	0,10	188	--	0,00	0
36.	С151801-1 4	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	шт	4,08	182,00	--	743	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	Ц0108-591 -1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	шт	3,00	55,00	0,90	165	3	0,33	1
					49,70	0,20	149	1	0,00	0
38.	С151801-1 1	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	шт	3,06	134,00	--	410	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	Ц0108-591 -10	Розетки штепсельные полугерметическиеи герметические	шт	7,00	133,40	3,60	934	25	0,68	5
					115,00	0,30	805	2	0,00	0
40.	Ц0110-698 -1	Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене	шт	48,00	92,40	--	4435	--	0,50	24
					90,00	--	4320	--	--	--
41.	С151803-5 0	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У195 УХЛ2	1000шт	0,03	18000,00	--	468	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	С151801-1 32	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛЗ	1000шт	0,02	16300,00	--	359	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	Ц0108-146 -4	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 3 кг	м	640,00	93,40	32,30	59776	20672	0,20	128
					31,30	7,00	20032	4480	0,04	26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44.	Ц0108-146 -7	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 13 кг	м	100,00	167,00	71,50	16700	7150	0,41	41
					64,10	15,60	6410	1560	0,09	9
45.	СПрайс	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГнг, число жил и сечение 2х1,5 мм2	м	30,60	40,30	--	1233	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	СПрайс	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГнг, число жил и сечение 3х1,5 мм2	м	255,00	103,53	--	26399	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	СПрайс	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГнг, число жил и сечение 3х2,5 мм2	м	81,60	133,10	--	10861	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	СПрайс	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГнг, число жил и сечение 5х1,5мм2	м	30,60	177,47	--	5431	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	С151607-115	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 1 мм2	1000м	0,26	6640,00	--	1693	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	СПрайс	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГнг, число жил и сечение 5х10мм2	м	102,00	974,25	--	99374	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	Ц0108-409 -1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	290,00	108,60	48,90	31494	14181	0,22	64
					39,60	12,20	11484	3538	0,07	21
52.	СПрайс	Труба поливинилхлоридная диам.20мм	м	224,40	24,77	--	5559	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	СПрайс	Труба поливинилхлоридная диам.25мм	м	71,40	32,17	--	2297	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Здание спортивного зала								636365

ИТОГО:	1278509	69402		491
	79891	17300		100
Накладные расходы :				
На монтажные работы		92117		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего накладных расходов:	92117
Итого с накладными	1370626
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	82238
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1452864
Итого с временными, 1,44 %	1473785
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	1493681
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1499576
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1514314
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	3382294
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	67646
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	3449940
Налог на добавленную стоимость, 12 %	413993
Итого с НДС	3863933

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Принял:

Сдал:

Г.С.Г. Высотник

Объем подтверждаю
Технадзор:

Certificate of Training
№ IMS 13-05
Mindygali Alimbayev
ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 and OHSAS 18001:1999
ТЕХ. ЭКСПЕРТ
Алимбаев М.Т.

Қазақстан Республикасы Алматы қ. Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Құрылушы мекемелер дирекциясы «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ» Дирекция строящихся предприятий Товарищество с огранич. ответ-стью Республика Казахстан г.Алматы

Заказчик КГУ «Управление строительства города Алматы» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Г.С.Г.Высотник»

Договор № 127-ОБ от «21» апреля 2014 года

Наименование строительства и его адрес: Строительство пристроек столовой и спортивного зала к зданию КГУ "Школа-лицей №108", Управления образования г.Алматы, расположенной по ул.Акпаева, 59а Жетысуского района г. Алматы.

Наименование обьекта: Строительство пристроек столовой и спортивного зала к зданию КГУ "Школа-лицей №108", Управления образования г.Алматы, расположенной по ул.Акпаева, 59а Жетысуского района г. Алматы /Электроснабжение'НЭЛ,СО/

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2014г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Наружное электроосвещение								
1.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,57	21,80	0,05	100	--	0,03	0
					5,81	0,02	27	--	0,00	0
2.	Е0113-26-6к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, за два раза	м2	4,57	40,70	0,02	186	--	0,04	0
					8,32	--	38	--	--	--
3.	Ц0108-359-1	Ящик ввода	шт	1,00	516,92	237,63	517	238	0,86	1
					166,84	41,54	167	42	0,24	0
4.	С151803-163	Ящики с предохранителями серии ЯТВ, тип ЯТВ1312М5 на 60А	шт	1,00	3640,00	--	3640	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	Ц0108-358-1	Светильники, устанавливаемые вне зданий с лампами накаливания	шт	25,00	826,26	407,15	20656	10179	0,92	23
					178,48	84,37	4462	2109	0,49	12
6.	С151703-9	Светильники тип ЖКУ08-150-001-УХЛ1	шт	17,00	8370,00	--	142290	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	С151703-1 0	Светильники тип ЖКУ03-250-001-У1	шт	8,00	9380,00	--	75040	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	СПрайс-ли ст	Лампа газоразрядная ДНАТ 150	шт	17,00	628,54	--	10685	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	СПрайс-ли ст	Лампа газоразрядная ДНАТ 250	шт	8,00	702,48	--	5620	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Наружное электроосвещение								258734
		Раздел: Прочие работы								
10.	Е0127-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	м3	148,80	280,88	248,35	41795	36954	0,22	32
					32,18	78,59	4788	11694	0,27	41
11.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	148,80	864,08	73,75	128576	10975	0,14	21
					21,38	11,67	3181	1736	0,04	6
12.	Е0127-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из черного щебня	м3	89,28	6773,08	248,35	604701	22173	0,22	19
					32,18	78,59	2873	7016	0,27	24
13.	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов2,5-2,9 т/м3 типа АБ	м2	744,00	397,18	15,35	295504	11421	0,03	25
					5,94	5,06	4419	3765	0,02	13
14.	Е0127-54-3к=8	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	744,00	373,60	--	277958	--	0,00	1
					0,08	--	60	--	--	--
15.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	744,00	517,18	15,35	384783	11421	0,03	25
					5,94	5,06	4419	3765	0,02	13
16.	Е0127-54-1к=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных	м2	744,00	246,92	--	183708	--	0,00	0
					0,04	--	30	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		материалов 2,5-2,9 т/м3								
		Итого по разделу: Прочие работы								1917025
ИТОГО:							2175759	103362		148
							24464	30127		110
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы						6441		
		На общестроительные работы						63560		
		Всего накладных расходов:						70001		
		Итого с накладными						2245760		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						134746		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						2380506		
		Итого с временными, 1,44 %						2414785		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						2447385		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						2457044		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						2481192		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,23355						5541862		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						110837		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						5652699		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						678324		
		Итого с НДС						6331023		

Алматы каласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Принял: Сдал:

Объем подтверждаю
Технадзор:

Certificate of Training
№ IMS 13-05
Mindygali Alimbayev
ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 and OHSAS 18001:1999
ТЕХ. ЭКСПЕРТ
Алимбаев М.Т.

Г.С.Г. Высоцкий
Товарищество с ограниченной ответственностью
Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Казахстан Республикасы Алматы каласы
Город Алматы

Казахстан Республикасы Алматы қ. Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Құрылушы мекемелер дирекциясы
«СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ»
Дирекция строящихся предприятий
Товарищество с огранич. ответ-ством Республика Казахстан г. Алматы

Заказчик КГУ «Управление строительства города Алматы» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Г.С.Г.Высотник»

Договор № 127-ОБ от «21» апреля 2014 года

Наименование строительства и его адрес: Строительство пристроек столовой и спортивного зала к зданию КГУ "Школа-лицей №108", Управления образования г.Алматы, расположенной по ул.Акпаева, 59а Жетысуского района г. Алматы.

Наименование обьекта: Строительство пристроек столовой и спортивного зала к зданию КГУ "Школа-лицей №108", Управления образования г.Алматы, расположенной по ул.Акпаева, 59а Жетысуского района г. Алматы /Электротехнические работы'Трансформаторная подстанция/

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2014г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Трансформаторы, ВРУ								
1.	Ц0108-1-1	Трансформатор силовой трехфазный 35 кВ, мощностью 250 кВА	шт	2,00	8859,00	5158,00	17718	10316	20,00	40
					3420,00	1151,99	6840	2304	6,68	13
2.	75-3-6	Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 250/6-10 У1, мощность 250 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 4,5%, габариты 1310х950х1740 мм	шт	2,00	323400,00	--	646800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	Ц0108-84-1	Камера сборных распределительных устройств серии КСО с масляным выключателем	шт	6,00	4686,00	607,00	28116	3642	22,00	132
					3938,00	153,00	23628	918	0,89	5
4.	75-5-12	Камера серии КСО 386 09.10.11 /с выключателем нагрузки/, номинальное напряжение /линейное/ 6;10 кВ, наибольшее рабочее напряжение /линейное/ -7,2; 12 кВ, номинальный ток главных цепей -400; 630 А, номинальный ток сборных шин - 630 А, ток	шт	2,00	169500,00	--	339000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		термической стойкости -20 А, ток электродинамической стойкости -51 А, габаритные размеры 800x800x1900 мм								
5.	75-5-10	Камера серии КСО 386 03.10.60 1 /с выключателем нагрузки/, номинальное напряжение /линейное/ 6;10 кВ, наибольшее рабочее напряжение /линейное/ -7,2; 12 кВ, номинальный ток главных цепей -400; 630 А, номинальный ток сборных шин - 630 А, ток термической стойкости -20 А, ток электродинамической стойкости -51 А, габаритные размеры 800x800x1900 мм	шт	1,00	129000,00 ---	-- --	129000 ---	-- --	-- --	-- --
6.	75-5-13	Камера серии КСО 366.1 /с разъединителем/, номинальное напряжение /линейное/ 6;10 кВ, наибольшее рабочее напряжение /линейное/ -7,2; 12 кВ, номинальный ток главных цепей -400; 630 А, номинальный ток сборных шин - 630 А, ток термической стойкости -20 А, ток электродинамической стойкости -51 А, габаритные размеры 1000x1000x2080 мм	шт	2,00	118300,00 ---	-- --	236600 ---	-- --	-- --	-- --
7.	75-5-16	Камера серии КСО 366.14 и 15 /с разъединителем/, номинальное напряжение /линейное/ 6;10 кВ, наибольшее рабочее напряжение /линейное/ -7,2; 12 кВ, номинальный ток главных цепей -400; 630 А, номинальный ток сборных шин - 630 А, ток термической стойкости -20 А, ток электродинамической стойкости -51 А, габаритные размеры 1000x1000x2080 мм	шт	1,00	97900,00 ---	-- --	97900 ---	-- --	-- --	-- --
8.	Ц0108-88-1	Ограждение сетчатое	м2	3,10	997,70 --- 344,00	43,70 --- 4,50	3093 --- 1066	135 --- 14	2,00 --- 0,03	6 --- 0
9.	Ц0108-511-2	Шинопровод на ток до 400 А напряжением до 660 В на кронштейнах, масса кронштейна до 2 кг	м	3,00	379,50 --- 152,00	182,00 --- 51,30	1138 --- 456	546 --- 154	0,87 --- 0,30	3 --- 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10.	С151610-19	Муфты концевые для силовых трехжильных кабелей по /ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73/, на напряжение 10 кВ, эпоксидные, с лентой ЛЭТСАР ЛПМ, типа КВЭЛ-3Х70-10УЗ	шт	4,00	6460,00	--	25840	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	С151601-450	Шины на напряжение 1000 В, марка АДЗ, число жил и сечение 5х50	1000м	0,021	151900,00	--	17278	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	Ц0108-52-5	Изолятор проходной с овальным или квадратным фланцем, напряжение до 10 кВ	шт	38,00	177,80	7,00	6756	266	1,00	38
					146,00	2,30	5548	87	0,01	1
13.	С11041-41	Изоляторы 10 кв	шт	38,00	1450,00	--	55100	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Трансформаторы, ВРУ								1604340
		Раздел: Кабельная продукция								
14.	Ц0108-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	м	423,00	175,20	75,70	74110	32021	0,44	186
					72,70	20,60	30752	8714	0,12	51
15.	С151601-110	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х4 мм2	1000м	0,41	23700,00	--	9670	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	С151603-159	Кабели контрольные, марка АКВВБГ, число жил и сечение 4х2,5 мм2	1000м	0,02	86200,00	--	2022	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	Ц0108-407-10	Трубы стальные по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 100 мм	м	5,00	104,00	11,40	520	57	0,46	2
					73,10	2,70	366	13	0,02	0
18.	С130806-78	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп,д 100 мм	м	5,10	540,00	--	2754	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	Ц0108-412-13	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 150 мм2	м	5,00	30,90	1,60	154	8	0,13	1
					22,40	0,40	112	2	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.	Ц0108-744 -4	Кабель силовой с креплением в местах изменения трассы массой 1 м до 6 кг	м	5,00	108,30	5,20	542	26	0,57	3
					90,70	1,40	454	7	0,01	0
21.	С151601-203	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АСБ, число жил и сечение, 3х120 мм2	1000м	0,011	155800,00	--	11558	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	Ц0108-69-1	Шины сборные - две полосы в фазе, шина медная или алюминиевая, сечение до 250 мм2	м	24,60	181,70	26,20	4470	645	0,78	19
					141,00	6,30	3469	155	0,04	1
23.	С151609-5	Шины алюминиевые АД31Т	т	0,03	341500,00	--	10245	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	С151803-68	Держатели шин	шт	8,00	45,00	--	360	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	Ц0108-152 -7	Полка кабельная, устанавливаемая на стойках, масса до 0 ,4 кг	шт	8,00	3,80	0,40	30	3	0,02	0
					3,20	0,20	26	2	0,00	0
26.	С151803-78	Полки для укладки кабелей и установки лотков и коробов, стальные окрашенные, габаритные размеры 265х46х60 мм, тип К1161 У3	1000шт	0,01	43600,00	--	349	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Кабельная продукция								116783
		Раздел: Щитовые устройства								
27.	У65-30-32	Установка, Разводка и подключение щита группового 0,4кВ с 9-ю панелями	устр-во	1,00	4488,84	316,73	4489	317	14,00	14
					2269,11	73,37	2269	73	0,40	0
28.	Т75-6-89	Линейная панель распределительных щитов, типа ЩО 70-3-04, номинальное напрядение- 380/220 В, номинальный ток сборных шин- 600; 1000; 1500; 2000 А, номинальный ток линейных панелей- 100; 200; 400; 600; 1000 А, ток электродинамической стойкости сборных шин- 30;50 кА, номинальное напряжение вспомог	шт	4,00	122433,41	--	489734	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	Т75-6-А	Вводная панель распределительных щитов, типа ЩО 70-3-42,	шт	2,00	301752,32	--	603505	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		номинальное напрядение- 380/220 В, номинальный ток сборных шин- 600; 1000; 1500; 2000 А, номинальный ток вводных панелей- 400; 600; 1000; 1500; 2000 А, ток электродинамической стойкости сборных шин- 30;50 кА, номинальное напряжение вспомо			--	--	--	--	--	--
30.	Т151803-доп	Панель торцевая	шт	4,00	5374,77	--	21499	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	Ц0108-571-1	Щиток освещения групповой 25А, IP54	м	1,00	12291,00	1016,00	12291	1016	19,00	19
					3443,00	241,00	3443	241	1,40	1
32.	75-6-7	Щиток осветительный с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество управляемых двигателей /фидеров/ 1, типа Я 5111-2874 УХЛ 4, номинальный ток 6 А, предел регулирования тока теплового реле 3,8-6,0 А, номинальный ток расцепления авт. выкл. 8 А	шт	1,00	35300,00	--	35300	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Щитовые устройства								1166817
		Раздел: Аппаратура низкого напряжения до 1 кв								
33.	Ц0108-58-2	Переключатель нагрузки на два направления	шт	5,00	2178,60	66,60	10893	333	11,00	55
					1980,00	18,00	9900	90	0,10	1
34.	С151801-56	Выключатели и переключатели пакетные защищенные /степень защиты 1Р30, 1Р56, 1Р67, ГОСТ 14254-80/,	шт	5,00	3690,00	--	18450	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	шт	1,00	228,80	13,20	229	13	1,00	1
					205,00	2,30	205	2	0,01	0
36.	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	шт	1,00	4720,00	--	4720	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	Ц0108-61-1	Предохранитель	шт	2,00	276,50	18,60	553	37	1,00	2
					200,00	4,50	400	9	0,03	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38.	С151801-5 6	Предохранитель	шт	2,00	3690,00 ---	-- --	7380 ---	-- --	-- --	-- --
39.	Ц0111-350 -1	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 20 мм	шт	1,00	193,78 164,25	-- --	194 164	-- --	1,00 --	1 --
40.	СПрайс	Датчик температуры ДТКБ-53	шт	1,00	1487,81 ---	-- --	1488 ---	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Аппаратура низкого напряжения до 1 кв								43906
		Раздел: Электроосвещение								
41.	Е0121-17- 16	Монтаж патрона стенного или потолочного для ламп накаливания	шт	7,00	72,14 47,93	0,36 0,14	505 336	3 1	0,30 0,00	2 0
42.	С151701-1 5	Патрон подвесной, тип НСП03М-60-001-У3.5	шт	7,00	143,00 ---	-- --	1001 ---	-- --	-- --	-- --
43.	Ц0108-593 -18	Кронштейны со светильниками по стенам и потолкам	шт	1,00	298,60 157,00	101,00 27,90	299 157	101 28	0,98 0,16	1 0
44.	С151701-3 1	Светильник подвесной, тип НСП21Х100-001-У3	шт	2,00	338,00 ---	-- --	676 ---	-- --	-- --	-- --
45.	С151701-9 0	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м	шт	1,00	561,00 ---	-- --	561 ---	-- --	-- --	-- --
46.	С151706-5 8	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО36-25	шт	3,00	17,00 ---	-- --	51 ---	-- --	-- --	-- --
47.	С151706-6	Лампы накаливания электрические	шт	7,00	17,00	--	119	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0	для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО36-60			--	--	--	--	--	--
48.	С151706-61	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО36-100	шт	1,00	18,00 --	-- --	18 --	-- --	-- --	-- --
49.	Ц0108-591-10	Розетки штепсельные полугерметические и герметические	шт	3,00	133,40 115,00	3,60 0,30	400 345	11 1	0,68 0,00	2 0
50.	С151801-146	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-1РУЗ-01-10/220	шт	3,00	195,00 --	-- --	585 --	-- --	-- --	-- --
51.	Ц0108-591-3	Выключатель одноклавишный полугерметический и герметический	шт	4,00	134,80 115,00	3,60 0,20	539 460	14 1	0,68 0,00	3 0
52.	С151801-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	шт	4,00	215,00 --	-- --	860 --	-- --	-- --	-- --
53.	Ц0110-349-4	Коробка кабельная, соединительная или разветвительная	шт	4,00	702,30 648,00	-- --	2809 2592	-- --	4,00 --	16 --
54.	С151803-50	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У195 УХЛ2	1000шт	0,00	18000,00 --	-- --	72 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Электроосвещение								8495
		Раздел: Молниезащита и заземление								
55.	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	30,00	61,90 23,00	3,30 0,40	1857 690	99 12	0,14 0,00	4 0
56.	С11041-82	Сталь полосовая 50х5 мм /ГОСТ 103-76/	т	0,08	48400,00 --	-- --	3969 --	-- --	-- --	-- --
57.	Ц0108-472-5	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из круглой стали, диаметр 16 мм	м	35,00	58,20 27,70	7,60 0,90	2037 970	266 31	0,15 0,01	5 0
58.	С12041-9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая оцинкованная, d 16 мм	т	0,06	44300,00 --	-- --	2436 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59.	Ц0108-472 -4	Молниеприемная сетка из круглой стали, диаметр 6,8 мм	м	14,00	49,10	7,30	687	102	0,15	2
					27,70	0,80	388	11	0,00	0
60.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая оцинкованная, d 6 мм	т	0,00	50600,00	--	51	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
61.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая оцинкованная, d 8 мм	т	0,00	47400,00	--	95	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62.	Ц0108-471 -1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	шт	63,00	431,60	21,60	27191	1361	0,90	57
					149,00	2,90	9387	183	0,02	1
63.	С12021-41	Конструкции стальные из угловой стали, размер 50х50х5; 40х40х2,5; 32х32х4; швеллер гнутый 60х40х2,5 мм	т	0,06	147100,00	--	8532	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
64.	С11071-54	Штанга одинарная для грузов, тип I, оцинкованная	шт	1,00	1280,00	--	1280	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
65.	ТПрайс	Огнетушители ОП-5	шт	2,00	1489,29	--	2979	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
66.	ТПрайс	Огнетушители ОУ-8	шт	4,00	4232,72	--	16931	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Молниезащита и заземление								68044
		Раздел: Барьер и изолирующая подставка								
67.	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	т	0,01	13864,97	4022,39	168	49	56,50	1
					9090,00	1071,86	110	13	3,81	0
68.	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	т	0,01	172800,00	--	2098	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
69.	Е0110-7-1	Обшивка барьера досками	м2	1,90	622,52	4,64	1183	9	0,36	1
					58,05	1,76	110	3	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70.	Е0113-26-6	Окраска металлических конструкций по огрунтованной поверхности эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	0,55	41,55	0,04	23	--	0,05	0
					9,15	--	5	--	--	--
71.	Ц0108-52-5	Изолятор проходной с овальным или квадратным фланцем, напряжение до 10 кВ	шт	4,00	177,80	7,00	711	28	1,00	4
					146,00	2,30	584	9	0,01	0
72.	С11041-42	Изоляторы 10кв	шт	4,00	2080,00	--	8320	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
73.	Е0110-9-1	Устройство подставки дощатой	м2	0,70	2258,21	29,26	1581	20	0,66	0
					102,60	11,05	72	8	0,05	0
74.	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянной подставки в красный цвет	м2	1,40	167,96	1,88	235	3	0,47	1
					78,30	0,72	110	1	0,00	0
		Итого по разделу: Барьер и изолирующая подставка								14319

ИТОГО:

	3022707	51449	621
	105414	13087	76

Накладные расходы :

На монтажные работы	112356
На общестроительные работы	352
На металломонтажные работы	111
Всего накладных расходов:	112819
Итого с накладными	3135526

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	30977
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	3166503
Итого с временными, 1,44 %	3174383
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	3181877
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	3184098
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	3189649
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	7124235
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	142485
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	7266720
Налог на добавленную стоимость, 12 %	872006

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	7124235
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	142485
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	7266720
Налог на добавленную стоимость, 12 %	872006
Итого с НДС	8138726

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Принял:

Сдал:

Г.С.Г. Высотник

Объем подтверждаю
Технадзор:

Certificate of Training
№ IMS 13-05
Mindygali Alimbayev
ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 and OHSAS 18001:1999
ТЕХ. ЭКСПЕРТ
Алимбаев М.Т.

Казахстан Республикасы Алматы қ. Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Құрылушы мекемелер дирекциясы «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ» Дирекция строящихся предприятий Товарищество с огранич. ответ-сью Республика Казахстан, г.Алматы

Счет-фактура № 00000000057 от 15 октября 2014 г.

Поставщик: Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Г.С.Г.Высотник"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 061040006160, 050050, Республика Казахстан, Города Республиканского значения:, г.Алматы, ул.Ратушного, дом № 40"Б",Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0061939, от 01.01.2013

ИИК поставщика: KZ158560000005649682, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №127-ОБ от 21.04.2014 г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г.Алматы, пл. Республики, дом № №4

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 061040006160, Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Г.С.Г.Высотник",050050, Республика Казахстан, Города Республиканского значения:, г.Алматы, ул.Ратушного, дом № 40"Б"

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 011240001633, КГУ "Управление строительства г.Алматы",Республика Казахстан, г.Алматы, пл. Республики, дом № №4

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: КГУ "Управление строительства г.Алматы"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 011240001633, Республика Казахстан, г.Алматы, пл. Республики, дом № №4

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в банке ГУ "Комитет казначейства Министерсва финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство пристроек столовой и спортивного зала к зданию КГУ "Школа-лицей №108", Управления образования г.Алматы,расположенной по адресу:ул.Акпаева,59 а в Жетысуского района г.Алматы	шт	1	22 544 642,86	22 544 642,86	12%	2 705 357,14	25 250 000,00	0	
Всего по счету:					**22 544 642,86**		**2 705 357,14**	**25 250 000,00**		

Руководитель: Мұқаметхан Ә. Ә.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Майкутова К. Д.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**КГУ "Управление строительства г.Алматы",Республика Казахстан, г.Алматы, пл. Республики, дом № №4** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**011240001633**
Исполнитель	**Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Г.С.Г.Высотник",050050, Республика Казахстан, Города Республиканского значения:, г.Алматы, ул.Ратушного, дом № 40"Б", тел.: 294-22-07** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**061040006160**

Договор (контракт) Договор №127-ОБ от 21.04.2014 г от "_____" _____ 20____ года

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
51	**15.10.2014**		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство пристроек столовой и спортивного зала к зданию КГУ "Школа-лицей №108", Управления образования г.Алматы,расположенной по адресу:ул.Акпаева,59а в Жетысуского района г.Алматы		шт	1	25 250 000,00	25 250 000,00	2 705 357,14	25 250 000,00
			Итого	1	x	25 250 000,00	2 705 357,14	25 250 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____ Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. **М.П.**

Г.С.Г. Высотник
Товарищество с ограниченной ответственностью

Возвратный
ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО «Г.С.Г. Высотник»

2012

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от 02.05. 2012г.
№ 170

Заказчик: КГУ "Управление строительства г.Алматы"

Подрядчик: ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Наименование строительства и его адрес: Строительство пристроек столовой и спортивного зала к зданию КГУ "Школа-лицей №108", Управления образования г.Алматы, расположенной по ул.Акпаева, 59а Жетысуского района г. Алматы

Справка №7

о стоимости выполненных работ и затрат на "15" октября 2014 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		127-ОБ	21.04.2014 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту	**306 728 786**	**22 544 643**							**2 705 357,14**	**25 250 000**

М.П. **Заказчик:** _____ **Курмангалиев.М.** 2014 года
Заместитель руководителя КГУ "Управление строительства города Алматы"

М.П. **Подрядчик:** _____ **Мукаметхан Ә.** 2014 года
Директор ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Заказчик КГУ «Управление строительства города Алматы» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Г.С.Г.Высотник»

Договор № 127-ОБ от «21» апреля 2014 года

Наименование строительства и его адрес: Строительство пристроек столовой и спортивного зала к зданию КГУ "Школа-лицей №108", Управления образования г.Алматы, расположенной по ул.Акпаева, 59а Жетысуского района г. Алматы.

Наименование обьекта: Строительство пристроек столовой и спортивного зала к зданию КГУ "Школа-лицей №108", Управления образования г.Алматы, расположенной по ул.Акпаева, 59а Жетысуского района г. Алматы /Отопление и вентиляция/

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2014г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Вентиляция								
1.	Е0120-42-1	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3-час	шт	1,00	9346,91	1057,91	9347	1058	42,10	42
					7087,50	396,90	7088	397	1,93	2
2.	ТПрайс-лист	Кондиционер центральный каркасно-панельный КЦКП-3,15-У3	компл.	1,00	358805,38	--	358805	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	ТПрайс-лист	Комплект автоматики	шт	1,00	227002,37	--	227002	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	Е0120-31-3	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,2 т	шт	7,00	2142,57	193,27	14998	1353	9,83	69
					1599,41	73,24	11196	513	0,36	2
5.	СПрайс-лист	Вентилятор ВРАН6-4,5, 2400м3/ч;NУ 0,75кВт, т	шт	1,00	55089,33	--	55089	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	Е0120-41-3	Установка виброизоляторов номер 40	шт	4,00	337,81	0,57	1351	2	0,50	2
					92,14	0,24	369	1	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	СПрайс-ли ст	Гибкая вставка ВГ-Н-4,5-О-У2	шт	1,00	3062,88 ---	-- --	3063 ---	-- --	-- --	-- --
8.	СПрайс-ли ст	Гибкая вставка ВГ-В-4,5-О-У2	шт	1,00	2178,48 ---	-- --	2178 ---	-- --	-- --	-- --
9.	СПрайс-ли ст	Фланец обратный ФОВ-4,5-Ц	шт	1,00	2301,97 ---	-- --	2302 ---	-- --	-- --	-- --
10.	СПрайс-ли ст	Фланец обратный ФОН-4,5-Ц	шт	1,00	2301,97 ---	-- --	2302 ---	-- --	-- --	-- --
11.	СПрайс-ли ст	Вентилятор ВРАН9-6,3, 6700м3/ч;NУ 1,5кВт, т	шт	1,00	80126,64 ---	-- --	80127 ---	-- --	-- --	-- --
12.	Е0120-41-4	Установка виброизоляторов номер 41	шт	5,00	435,25 ---	1,29 ---	2176 ---	6 ---	0,57 ---	3 ---
					103,95	0,47	520	2	0,00	0
13.	СПрайс-ли ст	Гибкая вставка ВГ-Н-6,3-О-У2	шт	1,00	6195,27 ---	-- --	6195 ---	-- --	-- --	-- --
14.	СПрайс-ли ст	Гибкая вставка ВГ-В-6,3-О-У2	шт	1,00	3285,46 ---	-- --	3285 ---	-- --	-- --	-- --
15.	СПрайс-ли ст	Фланец обратный ФОВ-6,3-Ц	шт	1,00	2585,18 ---	-- --	2585 ---	-- --	-- --	-- --
16.	СПрайс-ли ст	Фланец обратный ФОН-6,3-Ц	шт	1,00	2585,18 ---	-- --	2585 ---	-- --	-- --	-- --
17.	СПрайс-ли ст	Вентилятор Канал-ВЕНТ-100, 60 м3/ч;Н 225Па Т	шт	2,00	11027,70 ---	-- --	22055 ---	-- --	-- --	-- --
18.	СПрайс-ли ст	Быстроразъемный монтажный хомут Канал-МК-160	шт	4,00	862,59 ---	-- --	3450 ---	-- --	-- --	-- --
19.	СПрайс-ли ст	Вентилятор Канал-ВЕНТ-125, 180м3/ч;Н 14300Па Т	шт	1,00	12147,63 ---	-- --	12148 ---	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.	СПрайс-лист	Быстроразъемный монтажный хомут Канал-МК-125	шт	2,00	862,59 ---	-- --	1725 ---	-- --	-- --	-- --
21.	СПрайс-лист	Вентилятор Канал-ВЕНТ-160, 320м3/ч;Н 250Па Т	шт	2,00	12799,10 ---	-- --	25598 ---	-- --	-- --	-- --
22.	СПрайс-лист	Быстроразъемный монтажный хомут Канал-МК-100	шт	4,00	756,11 ---	-- --	3024 ---	-- --	-- --	-- --
23.	Е0120-25-1	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых круглого сечения типа ГТК 1-1 диаметром обечайки 160 мм	шт	5,00	3759,93 186,64	9,66 4,72	18800 933	48 24	1,14 0,02	6 0
24.	Е0120-26-4	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых типа ГТП 1-4 сечением 400х300 мм	шт	2,00	9191,31 314,21	18,60 7,09	18383 628	37 14	1,91 0,03	4 0
25.	Е0120-27-2	Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых типа ПП, ВП 1-2 размером пластин 100х500х1000 мм	шт	2,00	2309,15 132,30	18,60 7,09	4618 265	37 14	0,81 0,03	2 0
26.	Е0120-27-9	Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых типа ПП, ВП 3-3 размером пластин 400х1000х1000 мм	шт	1,00	7288,32 160,65	31,54 11,81	7288 161	32 12	1,02 0,06	1 0
27.	СПрайс	Лючок питометражный	шт	13,00	1793,21 ---	-- --	23312 ---	-- --	-- --	-- --
28.	Е0120-12-5	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 1 размером 150х100 мм,150х150мм,200х150мм	шт	14,00	241,84 186,64	16,96 7,09	3386 2613	237 99	1,12 0,03	16 0
29.	СПрайс-лист	Решетки регулируемые стальные RAG 150х100	шт	1,00	476,96 ---	-- --	477 ---	-- --	-- --	-- --
30.	СПрайс-лист	Решетки регулируемые стальные RAG 150х150	шт	10,00	706,19 ---	-- --	7062 ---	-- --	-- --	-- --
31.	СПрайс-лист	Решетки регулируемые стальные RAG 200х150	шт	2,00	676,61 ---	-- --	1353 ---	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32.	СПрайс-лист	Решетки регулируемые стальные RAR 200x150	шт	1,00	1024,16 ---	-- ---	1024 ---	-- ---	-- ---	-- ---
33.	Е0120-12-8	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /PP/ номер 4 размером 300x150 мм,300x200мм,	шт	19,00	241,84 186,64	16,96 7,09	4595 3546	322 135	1,12 0,03	21 1
34.	СПрайс-лист	Решетки регулируемые стальные RAG 300x150	шт	14,00	772,75 ---	-- ---	10818 ---	-- ---	-- ---	-- ---
35.	СПрайс-лист	Решетки регулируемые стальные RAG 300x200	шт	4,00	842,99 ---	-- ---	3372 ---	-- ---	-- ---	-- ---
36.	СПрайс-лист	Решетки регулируемые стальные RAR 300x200	шт	1,00	1257,10 ---	-- ---	1257 ---	-- ---	-- ---	-- ---
37.	Е0120-12-9	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /PP/ номер 5 размером 600x300 мм	шт	9,00	241,84 186,64	16,96 7,09	2177 1680	153 64	1,12 0,03	10 0
38.	СПрайс-лист	Решетки регулируемые стальные RAR 600x300	шт	9,00	2950,48 ---	-- ---	26554 ---	-- ---	-- ---	-- ---
39.	Е0120-3-11	Установка каметы статического давления периметром 1800 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	10,80	1115,92 155,22	8,82 3,31	12052 1676	95 36	0,96 0,02	10 0
40.	Е0120-13-11	Установка клапанов	шт	6,00	794,15 623,70	12,95 4,73	4765 3742	78 28	3,73 0,02	22 0
41.	С131310-11	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром до 1000 мм	шт	2,00	947,00 ---	-- ---	1894 ---	-- ---	-- ---	-- ---
42.	С131310-12	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром до 1300 мм	шт	1,00	1230,00 ---	-- ---	1230 ---	-- ---	-- ---	-- ---
43.	С131310-14	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и	шт	2,00	3280,00 ---	-- ---	6560 ---	-- ---	-- ---	-- ---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сортовой стали, прямоугольные, периметром до 2000 мм								
44.	С131310-18	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглые, диаметром до 315 мм	шт	10,00	1140,00	--	11400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	Е0120-22-1	Установка зонтов над оборудованием	м2	0,36	2700,27	33,19	972	12	0,87	0
					151,20	11,81	54	4	0,06	0
46.	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	13,27	1151,91	13,82	15286	183	1,62	21
					259,88	5,18	3449	69	0,03	0
47.	Е0120-3-5	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром 315 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	м2	4,95	1209,51	11,11	5987	55	1,48	7
					238,61	4,16	1181	21	0,02	0
48.	Е0120-3-8	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 800 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	2,97	1163,92	8,82	3457	26	0,96	3
					155,22	3,31	461	10	0,02	0
49.	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	28,79	1169,91	13,82	33682	398	1,62	47
					259,88	5,18	7482	149	0,03	1
50.	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	21,59	1144,51	11,11	24710	240	1,48	32
					238,61	4,16	5152	90	0,02	0
51.	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	73,88	1174,73	9,61	86789	710	1,28	95
					206,72	3,59	15273	265	0,02	1
52.	Е0120-3-15	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 3700 мм, от 4100 до 4500 мм из оцинкованной стали толщиной 0,9 мм	м2	115,48	1136,39	8,46	131231	977	0,66	76
					106,08	3,17	12250	366	0,02	2
53.	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	157,00	93,00	--	14601	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	Е0126-12-3	Изоляция плоских поверхностей воздуховодов мин.ватой "URSA"	м2	152,00	160,47	42,91	24391	6522	0,54	82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					93,60	15,98	14227	2429	0,08	12
55.	С11031-165	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	м3	7,60	6240,00	--	47424	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции воздуховодов стеклопластиком	м	225,00	71,87	6,39	16171	1438	0,19	43
					29,93	2,48	6734	558	0,01	3
57.	С11011-940	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	1000м2	0,17	314500,00	--	53780	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
58.	Е0118-22-5	Установка воздухосборников	комплект	2,00	28,13	--	56	--	0,12	0
					22,50	--	45	--	--	--
59.	СПрайс-лист	Автоматический воздухосборник	шт	2,00	945,95	--	1892	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
60.	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	1,00	473,47	39,24	473	39	1,47	1
					254,25	15,75	254	16	0,07	0
61.	СПрайс-лист	Кран шаровый д-15мм	шт	1,00	252,75	--	253	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62.	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	4,00	473,47	39,24	1894	157	1,47	6
					254,25	15,75	1017	63	0,07	0
63.	СПрайс-лист	Кран шаровый д-50мм	шт	4,00	2360,77	--	9443	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
64.	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	комплект	2,00	64,62	--	129	--	0,32	1
					55,62	--	111	--	--	--
65.	С131205-4	Термометры прямые в оправе	шт	2,00	352,00	--	704	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
66.	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	2,00	859,96	1,62	1720	3	0,23	0
					41,72	--	83	--	--	--
67.	Е0118-21-	Установка фильтров для очистки	1фильтр	1,00	6911,88	72,98	6912	73	0,94	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4	воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм			159,91	27,81	160	28	0,13	0
68.	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	1,00	473,47 254,25	39,24 15,75	473 254	39 16	1,47 0,07	1 0
69.	СПрайс-лист	Клапан обратный, диам.50мм	шт	1,00	17998,36 --	-- --	17998 --	-- --	-- --	-- --
70.	СПрайс-лист	Комплект присоединительных патрубков для клапана обратного, диам.50мм	шт	1,00	16532,70 --	-- --	16533 --	-- --	-- --	-- --
71.	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	1,00	473,47 254,25	39,24 15,75	473 254	39 16	1,47 0,07	1 0
72.	СПрайс-лист	Клапан балансировочный MSV-BD диам.20мм	шт	1,00	15283,95 --	-- --	15284 --	-- --	-- --	-- --
73.	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	м	0,60	266,48 52,20	3,96 1,49	160 31	2 1	0,30 0,01	0 0
74.	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	0,60	266,48 52,20	3,96 1,49	160 31	2 1	0,30 0,01	0 0
75.	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	м	6,00	623,70 100,35	14,12 5,29	3742 602	85 32	0,55 0,03	3 0
76.	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 76 мм	м	28,00	801,76 116,10	15,99 5,99	22449 3251	448 168	0,66 0,03	18 1
77.	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	34,00	11,13 10,69	-- --	378 363	-- --	0,05 --	2 --
78.	Е0113-16-6	Антикорозийное покрытие труб	м2	8,00	21,80 5,81	0,05 0,02	174 46	-- --	0,03 0,00	0 0
79.	Е0126-3-1-1	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом	м	28,00	95,34 59,40	9,39 3,60	2670 1663	263 101	0,35 0,02	10 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		связующем толщиной 60 мм								
80.	С11031-15 7	Маты теплоизоляционные URS, марка М 11ф-50	м3	1,00	4400,00 ---	-- --	4400 ---	-- --	-- --	-- --
81.	Е0126-23- 1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов стеклопластиком	м	28,00	71,87 29,93	6,39 2,48	2012 838	179 69	0,19 0,01	5 0
82.	С11011-94 0	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	1000м2	0,02	314500,00 ---	-- --	6290 ---	-- --	-- --	-- --
83.	С130810-4 5	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	3,00	200,00 ---	-- --	600 ---	-- --	-- --	-- --
84.	Е0116-27- 7	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 76 мм	1врезка	2,00	7432,32 1190,25	111,65 42,75	14865 2380	223 86	6,66 0,20	13 0
85.	Е0120-42- 1	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3-час	шт	1,00	9346,91 7087,50	1057,91 396,90	9347 7088	1058 397	42,10 1,93	42 2
86.	ТПрайс-ли ст	Кондиционер центральный каркасно-панельный AirMATE-4000-У3	компл.	1,00	202632,09 ---	-- --	202632 ---	-- --	-- --	-- --
87.	ТПрайс-ли ст	Комплект автоматики	шт	1,00	218247,31 ---	-- --	218247 ---	-- --	-- --	-- --
88.	Е0120-31- 3	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,2 т	шт	3,00	2142,57 1599,41	193,27 73,24	6428 4798	580 220	9,83 0,36	29 1
89.	СПрайс-ли ст	Вентилятор Канал-ВЕНТ-100, 140/60 м3/ч;Н 270Па Т	шт	3,00	11027,70 ---	-- --	33083 ---	-- --	-- --	-- --
90.	СПрайс-ли ст	Быстроразъемный монтажный хомут Канал-МК-100	шт	6,00	756,11 ---	-- --	4537 ---	-- --	-- --	-- --
91.	Е0120-25- 1	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых круглого сечения типа ГТК 1-1 диаметром обечайки 160 мм	шт	3,00	3759,93 186,64	9,66 4,72	11280 560	29 14	1,14 0,02	3 0
92.	СПрайс	Лючок питометражный	шт	7,00	1793,21	--	12552	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
93.	Е0120-12-5	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 1 размером 150х150мм,200х150мм	шт	8,00	241,84	16,96	1935	136	1,12	9
					186,64	7,09	1493	57	0,03	0
94.	СПрайс-лист	Решетки регулируемые стальные RAG 150х150	шт	7,00	706,19	--	4943	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
95.	СПрайс-лист	Решетки регулируемые стальные RAR 200х150	шт	1,00	1024,16	--	1024	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
96.	Е0120-12-8	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 4 размером 300х150 мм	шт	2,00	241,84	16,96	484	34	1,12	2
					186,64	7,09	373	14	0,03	0
97.	СПрайс-лист	Решетки регулируемые стальные RAR 300х150	шт	2,00	1249,70	--	2499	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
98.	Е0120-12-9	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 5 размером 600х300 мм	шт	10,00	241,84	16,96	2418	170	1,12	11
					186,64	7,09	1866	71	0,03	0
99.	СПрайс-лист	Решетки регулируемые стальные RAR 600х300	шт	6,00	2950,48	--	17703	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
100.	СПрайс-лист	Решетки регулируемые стальные RAG 600х300	шт	4,00	1615,74	--	6463	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
101.	Е0120-3-11	Установка каметы статического давления периметром 1800 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	7,20	1115,92	8,82	8035	64	0,96	7
					155,22	3,31	1118	24	0,02	0
102.	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	6,03	1151,91	13,82	6946	83	1,62	10
					259,88	5,18	1567	31	0,03	0
103.	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	9,00	1169,91	13,82	10529	124	1,62	15
					259,88	5,18	2339	47	0,03	0
104.	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной	м2	8,60	1144,51	11,11	9843	96	1,48	13
					238,61	4,16	2052	36	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0,5 мм								
105.	Е0120-3-15	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 3700 мм, от 4100 до 4500 мм из оцинкованной стали толщиной 0,9 мм	м2	23,40	1136,39	8,46	26592	198	0,66	15
					106,08	3,17	2482	74	0,02	0
106.	Е0126-12-3	Изоляция плоских поверхностей воздуховодов мин.ватой "URSA"	м2	60,00	160,47	42,91	9628	2575	0,54	32
					93,60	15,98	5616	959	0,08	5
107.	С11031-165	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	м3	3,00	6240,00	--	18720	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
108.	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции воздуховодов стеклопластиком	м	60,00	71,87	6,39	4312	383	0,19	12
					29,93	2,48	1796	149	0,01	1
109.	С11011-940	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	1000м2	0,06	314500,00	--	18556	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
110.	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	34,00	93,00	--	3162	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
111.	Е0118-22-5	Установка воздухосборников	комплект	3,00	28,13	--	84	--	0,12	0
					22,50	--	68	--	--	--
112.	СПрайс-лист	Автоматический воздухосборник	шт	3,00	945,95	--	2838	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
113.	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	1,00	473,47	39,24	473	39	1,47	1
					254,25	15,75	254	16	0,07	0
114.	СПрайс-лист	Кран шаровый д-20мм	шт	1,00	413,53	--	414	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
115.	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	4,00	473,47	39,24	1894	157	1,47	6
					254,25	15,75	1017	63	0,07	0
116.	СПрайс-лист	Кран шаровый д-32мм	шт	4,00	1025,97	--	4104	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
117.	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	комплект	2,00	64,62	--	129	--	0,32	1
					55,62	--	111	--	--	--
118.	С131205-4	Термометры прямые в оправе	шт	2,00	352,00	--	704	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
119.	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	2,00	859,96	1,62	1720	3	0,23	0
					41,72	--	83	--	--	--
120.	Е0118-21-2	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 32 мм	1фильтр	1,00	5922,46	52,42	5922	52	0,77	1
					134,41	18,54	134	19	0,09	0
121.	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	1,00	473,47	39,24	473	39	1,47	1
					254,25	15,75	254	16	0,07	0
122.	СПрайс-лист	Клапан обратный, диам.32мм	шт	1,00	17169,21	--	17169	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
123.	СПрайс-лист	Комплект присоединительных патрубков для клапана обратного, диам.50мм	шт	1,00	16532,70	--	16533	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
124.	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	1,00	473,47	39,24	473	39	1,47	1
					254,25	15,75	254	16	0,07	0
125.	СПрайс-лист	Клапан балансировочный MSV-BD диам.15мм	шт	1,00	14229,51	--	14230	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
126.	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	м	1,00	266,48	3,96	266	4	0,30	0
					52,20	1,49	52	1	0,01	0
127.	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	1,00	266,48	3,96	266	4	0,30	0
					52,20	1,49	52	1	0,01	0
128.	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	22,00	422,48	3,96	9295	87	0,30	7
					52,20	1,49	1148	33	0,01	0
129.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,	м	23,00	10,99	--	253	--	0,05	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм			10,69	--	246	--	--	--
130.	Е0113-16-6	Антикорозийное покрытие труб	м2	3,00	21,80	0,05	65	--	0,03	0
					5,81	0,02	17	--	0,00	0
131.	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	22,00	72,96	16,85	1605	371	0,21	5
					38,59	4,33	849	95	0,03	1
132.	С11031-229	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 42 мм	м	24,20	144,00	--	3485	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
133.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	2,00	200,00	--	400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
134.	Е0116-27-4	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 32 мм	1врезка	2,00	1692,74	23,09	3385	46	4,46	9
					814,50	9,00	1629	18	0,04	0
		Итого по разделу: Вентиляция								2342470

ИТОГО:

	2342463	21944	914
	151379	8268	40

Накладные расходы :

На общестроительные работы	36141
На сантехнические работы	158080
Всего накладных расходов:	194221
Итого с накладными	2536684

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	91800
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2628484
Итого с временными, 1,44 %	2651838
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	2674048
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2680629
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2697081
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	6024061
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	120481
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	6144542
Налог на добавленную стоимость, 12 %	737345

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	6024061
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	120481
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	6144542
Налог на добавленную стоимость, 12 %	737345
Итого с НДС	6881887

Алматы каласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Принял:

Сдал:

Г.С.Г. Высотник

Объем подтверждаю
Технадзор:

Certificate of Training
№ IMS 13-05
Mindygali Alimbayev
ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 and OHSAS 18001:1999
ТЕХ. ЭКСПЕРТ
Алимбаев М.Т.

«СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ»

Форма N 2в

Заказчик КГУ «Управление строительства города Алматы»

Подрядчик ТОО «Г.С.Г.Высотник»

Договор № 127-ОБ от «21» апреля 2014 года

Наименование строительства и его адрес: Строительство пристроек столовой и спортивного зала к зданию КГУ "Школа-лицей №108", Управления образования г.Алматы, расположенной по ул.Акпаева, 59а Жетысуского района г. Алматы.

Наименование обьекта: Строительство пристроек столовой и спортивного зала к зданию КГУ "Школа-лицей №108", Управления образования г.Алматы, расположенной по ул.Акпаева, 59а Жетысуского района г. Алматы /Покрытие'ГП/

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2014г

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего: в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Раздел: Асфальтовое покрытие проездов										
1.	Е0127-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	м3	226,96	2158,28	248,35	489834	56364	0,22	49		
					32,18	78,59	7303	17836	0,27	62		
2.	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	м2	2269,56	452,42	15,35	1026798	34841	0,03	76		
					5,94	5,06	13481	11484	0,02	40		
3.	Е0127-54-3к=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	2269,56	108,96	--	247291	--	0,00	0		
					0,02	--	45	--	--	--		
4.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	578,00	1637,46	6,63	946452	3833	0,70	403		
					108,68	1,76	62817	1015	0,01	4		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Асфальтовое покрытие проездов								2710376
		Раздел: Асфальтовое покрытие дорожек								
5.	Е0127-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	м3	11,05	2158,28 32,18	248,35 78,59	23857 356	2745 869	0,22 0,27	2 3
		Итого по разделу: Асфальтовое покрытие дорожек								23857
ИТОГО:							2734232 84002	97783 31204		532 109

Накладные расходы :

На общестроительные работы	153224
Всего накладных расходов:	153224
Итого с накладными	2887456

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	173247
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	3060703
Итого с временными, 1,44 %	3104777
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	3146691
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	3159110
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	3190158
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	7125374
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	142507
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	7267881
Налог на добавленную стоимость, 12 %	872146
Итого с НДС	8140027

Принял: Сдал:

Объем подтверждаю
Технадзор:

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС СТАНДАРТТАРЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Certificate of Training № IMS 13-05 Mindygali Alimbayev ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 and OHSAS 18001:1999 ТЕХ. ЭКСПЕРТ Алимбаев М.Т.

Г.С.Г. Высотин

Заказчик КГУ «Управление строительства города Алматы» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Г.С.Г.Высотник»

Договор № 127-ОБ от «21» апреля 2014 года

Наименование строительства и его адрес: Строительство пристроек столовой и спортивного зала к зданию КГУ "Школа-лицей №108", Управления образования г.Алматы, расположенной по ул.Акпаева, 59а Жетысуского района г. Алматы.

Наименование обьекта: Строительство пристроек столовой и спортивного зала к зданию КГУ "Школа-лицей №108", Управления образования г.Алматы, расположенной по ул.Акпаева, 59а Жетысуского района г. Алматы /Вертикальная планировка'ГП/

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2014г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0101-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79	м2	1922,80	0,20	0,20	390	390	--	--
					--	0,07	--	135	0,00	0
2.	E0101-24-1	Снятие растительного слоя	м3	288,42	7,91	7,91	2282	2282	--	--
					--	2,57	--	741	0,01	3
3.	E0101-24-9К=9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	288,42	65,91	65,91	19010	19010	--	--
					--	21,40	--	6172	0,08	24
4.	E0101-24-1	Перемещение растительного грунта бульдозером из временого отвала для озеленения площадки	м3	23,40	7,91	7,91	185	185	--	--
					--	2,57	--	60	0,01	0
5.	E0101-24-9К=9	Перемещение растительного грунта бульдозером на расстояние до 100м	м3	23,40	65,91	65,91	1542	1542	--	--
					--	21,40	--	501	0,08	2
6.	E0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	288,42	9,24	9,24	2666	2666	--	--
					--	3,00	--	866	0,01	3
7.	E0101-24-10	Перемещение грунта бульдозерами в насыпь	м3	288,42	79,10	79,10	22815	22815	--	--
					--	25,68	--	7407	0,10	28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	Е0101-131 -1	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см	м3	288,42	25,61	25,61	7386	7386	--	--
					--	8,90	--	2566	0,03	8
9.	Е0101-131 -6	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине слоя 20 см	м3	288,42	1,60	1,60	461	461	--	--
					--	0,56	--	162	0,00	1
10.	Е0101-24-9	Перемещение грунтов бульдозером на 100 м	м3	256,20	73,24	73,24	18763	18763	--	--
					--	23,78	--	6092	0,09	23
11.	Е0101-17-1	Погрузка экскаватором недостающего грунта	м3	256,20	23,68	22,86	6067	5857	0,01	1
					0,79	7,65	202	1960	0,03	7
12.	С010333-А 30-1	Перевозкагрузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза1	т	1213,97	176,40	--	214144	--	0,74	899
					35,28	--	42829	--	--	--
13.	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	м3	256,20	3,07	2,66	787	682	0,00	1
					0,39	0,93	100	238	0,00	1

ИТОГО:

	296498	82040	902
	43131	26900	101

Накладные расходы :

На общестроительные работы	69215
Всего накладных расходов:	69215
Итого с накладными	365713

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	21943
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	387656
Итого с временными, 1,44 %	393238
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	398547
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	400120
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	404052
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	902470

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Пересчет в текущих ценах, К-2,23355						902470		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						18049		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						920519		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						110462		
		Итого с НДС						1030981		

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Принял:

Сдал:

Объем подтверждаю
Технадзор:

Certificate of Training
№ IMS 13-05
Mindygali Alimbayev
ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 and OHSAS 18001:1999
ТЕХ. ЭКСПЕРТ
Алимбаев М.Т.

Қазақстан Республикасы Алматы қ. Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Құрылушы мекемелер дирекциясы «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ» Дирекция строящихся предприятий Товарищество с огранич. ответ-стью Республика Казахстан г.Алматы

Заказчик КГУ «Управление строительства города Алматы» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Г.С.Г.Высотник»

Договор № 127-ОБ от «21» апреля 2014 года

Наименование строительства и его адрес: Строительство пристроек столовой и спортивного зала к зданию КГУ "Школа-лицей №108", Управления образования г.Алматы, расположенной по ул.Акпаева, 59а Жетысуского района г. Алматы.

Наименование обьекта: Строительство пристроек столовой и спортивного зала к зданию КГУ "Школа-лицей №108", Управления образования г.Алматы, расположенной по ул.Акпаева, 59а Жетысуского района г. Алматы /Озеленение'ГП/

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2014г.

N п/п	Наименование прейсканрантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0147-3-3	Подготовка участка для озеленения, разбивка участка	м2	2207,00	12,15	--	26815	--	0,07	164
					12,15	--	26815	--	--	--
2.	Е0147-25-4	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см вручную	м2	2207,00	244,28	--	539126	--	0,40	883
					58,28	--	128624	--	--	--
3.	Е0147-25-6	Посев вручную газоновпартерных, мавританских и обыкновенных	м2	2207,00	24,16	--	53321	--	0,05	116
					8,21	--	18119	--	--	--
4.	Е0147-27-2	Устройство вручную корыта под цветники глубиной 40 см	м2	105,00	104,18	--	10939	--	0,75	78
					104,18	--	10939	--	--	--
5.	Е0147-28-1	Подготовка почвы под цветники с внесением растительной земли слоем 20 см	м2	105,00	316,04	--	33184	--	0,47	49
					68,04	--	7144	--	--	--
6.	Е0147-28-2	Подготовка почвы под цветники, добавлять или исключать на каждые 5 см изменения толщины слоя	м2	-105,00	69,90	--	-7340	--	0,05	-6
					7,90	--	-830	--	--	--
7.	Е0147-29-1	Посадка однолетних цветников при густоте посадки 16 шт на м2	м2	105,00	437,95	--	45985	--	1,35	142

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					209,63	--	22011	--	--	--
8.	Е0147-29-2	Посадка одноголетних цветников, добавлять или исключать на каждые 10 шт высаживаемых цветов	м2	105,00	235,55	--	24732	--	0,07	7
					9,38	--	985	--	--	--
9.	Е010332-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, класс груза 1	т	25,20	108,90	108,90	2744	2744	--	--
					--	21,78	--	549	0,46	12
10.	Е0147-11-3	Подготовка стандартныхпосадочных мест для деревьев-саженцев механизированным способом с добавлением растительной земли до50% в грунтах III группы	яма	66,00	540,67	23,01	35684	1519	1,61	106
					225,02	8,73	14851	576	0,03	2
11.	Е0147-9-5	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,5х0,5х0,4 м	шт	66,00	500,13	177,05	33008	11685	1,85	122
					321,98	43,42	21251	2866	0,18	12
12.	С143012-42	Древесные лиственные породы: саженцы медленнорастущих пород	шт	13,00	2430,00	--	31590	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	С143012-66	Ель колючая	шт	28,00	5670,00	--	158760	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	С143012-38	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород	шт	25,00	2030,00	--	50750	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Е0147-5-5	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли механизированным способом, с добавлением растительной земли до 100%, размеры 0,5х0,5х0,4м	яма	14,00	1697,44	48,99	23764	686	3,96	55
					569,65	18,81	7975	263	0,08	1
16.	Е0147-17-1	Посадка кустарников-саженцев вгруппы, в ямы размером 0,5х0,5 м	шт	14,00	27,63	--	387	--	0,17	2
					27,45	--	384	--	--	--
17.	С143012-45	Кустарники лиственных пород	шт	14,00	649,00	--	9086	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	Е0147-21-2	Посадка кустарников-саженцев в живую двухрядную изгородь	м	400,00	186,60	--	74642	--	1,15	461
					186,08	--	74432	--	--	--
19.	С143012-49	Кустарники лиственных пород для живой изгороди	шт	2000,00	301,00	--	602000	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
ИТОГО:							1749177	16634		2180
							332700	4254		27

Накладные расходы :

На общестроительные работы	434514
Всего накладных расходов:	434514
Итого с накладными	2183691

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	131022
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2314713
Итого с временными, 1,44 %	2348045
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	2379744
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2389136
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2412616
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	5388695
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	107774
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	5496469
Налог на добавленную стоимость, 12 %	659576
Итого с НДС	6156045

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Принял:

Сдал:

Объем подтверждаю
Технадзор:

Certificate of Training
№ IMS 13-05
Mindygali Alimbayev
ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 and OHSAS 18001:2007
ТЕХ. ЭКСПЕРТ
Алимбаев М.Т.

Қазақстан Республикасы Алматы қ. Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ» Құрылушы мекемелер дирекциясы Дирекция строящихся предприятий Товарищество с огранич. ответ-стью Республика Казахстан г.Алматы

Заказчик КГУ «Управление строительства города Алматы» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Г.С.Г.Высотник»

Договор № 127-ОБ от «21» апреля 2014 года

Наименование строительства и его адрес: Строительство пристроек столовой и спортивного зала к зданию КГУ "Школа-лицей №108", Управления образования г.Алматы, расположенной по ул.Акпаева, 59а Жетысуского района г. Алматы.

Наименование обьекта: Строительство пристроек столовой и спортивного зала к зданию КГУ "Школа-лицей №108", Управления образования г.Алматы, расположенной по ул.Акпаева, 59а Жетысуского района г. Алматы /МАФы'ГП/

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2014г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	У1-43-6	Скамья прямолинейная, секция ПС-1, типа IV, строительные работы	скамья	8,00	11366,12	421,22	90929	3370	7,90	63
					1310,10	143,82	10481	1151	0,70	6
2.	У1-43-8	Скамья прямолинейная, секция ПС-1, монтаж металлоконструкций	скамья	8,00	14264,90	36,22	114119	290	10,00	80
					1800,38	11,22	14403	90	0,04	0
3.	У1-49-7	Урна металическая вариант II, строительныеработы	урна	4,00	5447,64	27,54	21791	110	3,70	15
					613,80	5,64	2455	23	0,03	0
4.	У1-49-9	Урна типа II, монтаж металлоконструкций	урна	4,00	1471,62	2,50	5886	10	2,10	8
					355,42	--	1422	--	--	--
5.	У1-10-5	Ворота футбольные, строительные работы	ворота	1,00	20410,95	1664,31	20411	1664	4,50	5
					749,10	558,36	749	558	2,70	3
6.	У1-10-6	Ворота футбольные, монтаж металлоконструкций	ворота	1,00	52340,63	81,81	52341	82	50,00	50
					8547,02	24,31	8547	24	0,09	0
7.	У1-11-7	Стойка баскетбольная тренировочная с деревянным щитом и корзиной, строительные работы	стойка	2,00	30333,94	768,46	60668	1537	17,00	34
					2739,00	191,76	5478	384	0,94	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	У1-11-8	Стойка баскетбольная тренировочная с деревянным щитом и корзиной, монтаж металлоконструкций	стойка	2,00	28407,58	40,59	56815	81	16,00	32
					2792,59	13,09	5585	26	0,05	0
9.	У1-12-6	Стойка волейбольная с сеткой, строительныеработы	комплект	2,00	43444,34	1448,66	86889	2897	18,00	36
					2937,00	360,96	5874	722	1,80	4
10.	У1-12-7	Стойка волейбольная с сеткой, монтаж металлоконструкций	комплект	2,00	24816,12	36,22	49632	72	14,00	28
					2454,10	11,22	4908	22	0,04	0
11.	У1-19-13	Качалка - бревно, тип I, строительные работы	качалка	1,00	13672,04	971,18	13672	971	14,00	14
					2293,50	321,48	2294	321	1,60	2
12.	У1-19-14	Качалка - бревно, тип I, монтаж металлоконструкций	качалка	1,00	22633,87	31,85	22634	32	13,00	13
					2200,22	9,35	2200	9	0,04	0
13.	У1-7-1	Балансир тип I, строительные работы	балансир	1,00	32989,16	551,12	32989	551	12,00	12
					1897,50	186,12	1898	186	0,91	1
14.	У1-9-6	Детский рукоход с брусьями и шведской стенкой, строительные работы	комплекс	1,00	5284,37	91,91	5284	92	13,00	13
					2211,00	22,56	2211	23	0,11	0
15.	У1-9-7	Детский рукоход с брусьями и шведской стенкой, монтаж металлоконструкций	комплекс	1,00	49330,92	72,44	49331	72	28,00	28
					4865,88	22,44	4866	22	0,08	0
16.	У1-5-3	Брусья параллельные, строительные работы	брусья	1,00	7740,29	326,33	7740	326	5,00	5
					825,00	81,78	825	82	0,40	0
17.	У1-5-4	Брусья параллельные, монтаж металлоконструкций	брусья	1,00	7717,22	11,24	7717	11	4,40	4
					757,38	3,74	757	4	0,01	0
18.	У1-9-46	Турник шведская стенка тип I, строительные работы	турник	1,00	8140,40	631,25	8140	631	1,90	2
					305,25	211,50	305	211	1,00	1
19.	У1-9-47	Турник шведская стенка тип I, монтаж металлоконструкций	турник	1,00	14909,27	20,61	14909	21	8,60	9
					1472,46	5,61	1472	6	0,02	0
20.	У1-9-49	Турник, строительные работы	турник	1,00	11509,57	15,61	11510	16	6,60	7
					1133,96	5,61	1134	6	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21.	У1-9-9	Турник, монтаж металлоконструкций	турник	1,00	20127,40	29,35	20127	29	12,00	12
					1986,55	9,35	1987	9	0,04	0
22.	СПрайс-лист	Скамья гимнастическая 2000x240x300	шт	1,00	25807,47	--	25807	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	СПрайс-лист	Гимнастический городок 7100x6430x3000	шт	1,00	183018,58	--	183019	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	СПрайс-лист	Лаз-змейка 3000x700x1500	шт	1,00	35124,78	--	35125	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
	ИТОГО:						997485	12866		469
							79851	3879		19

Накладные расходы :

На общестроительные работы	38499
На металломонтажные работы	42750
Всего накладных расходов:	81249
Итого с накладными	1078734

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	64724
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1143458
Итого с временными, 1,44 %	1159924
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	1175583
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1180223
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1191822
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	2661992
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	53240
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	2715232
Налог на добавленную стоимость, 12 %	325828
Итого с НДС	3041060

Принял: Сдал:

Объем подтверждаю
Технадзор:

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС ТАСЫМАЛДАУ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Certificate of Training № IMS 13-05 Mindygali Alimbayev ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 and OHSAS 18001:1999 ТЕХ. ЭКСПЕРТ Алимбаев М.Т.

Республика Казахстан город Алматы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Г.С.Г. Высотник Товарищество с ограниченной ответственностью

Казахстан Республикасы Алматы қ. Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Құрылышы мекемелер дирекциясы «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ» Дирекция строящихся предприятий Товарищество с огранич. ответ-стью Республика Казахстан г.Алматы

Счет-фактура № 00000000055 от 22 октября 2014 г.

Поставщик: Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Г.С.Г.Высотник"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 061040006160, 050050, Республика Казахстан, Города Республиканского значения:, г.Алматы, ул.Ратушного, дом № 40"Б",Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0061939, от 01.01.2013

ИИК поставщика: KZ158560000005649682, в банке АО "БанкЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №127-ОБ от 21.04.2014 г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г.Алматы, пл. Республики, дом № №4

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 061040006160, Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Г.С.Г.Высотник",050050, Республика Казахстан, Города Республиканского значения:, г.Алматы, ул.Ратушного, дом № 40"Б"

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 011240001633, КГУ "Управление строительства г.Алматы" Республика Казахстан, г.Алматы, пл. Республики, дом № №4

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: КГУ "Управление строительства г.Алматы"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 011240001633, Республика Казахстан, г.Алматы, пл. Республики, дом № №4

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в банке ГУ "Комитет казначейства Министерсва финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство пристроек столовой и спортивного зала к зданию КГУ "Школа-лицей №108", Управления образования г.Алматы,расположенной по адресу:ул.Акпаева,59 а в Жетысуского района г.Алматы	шт	1	58 482 142,86	58 482 142,86	12%	7 017 857,14	65 500 000,00	0	
Всего по счету:					**58 482 142,86**		**7 017 857,14**	**65 500 000,00**		

Руководитель: Мұқаметхан Ә. Ә.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Майкутова К. Д.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **КГУ "Управление строительства г.Алматы",Республика Казахстан, г.Алматы, пл. Республики, дом № №4** — ИИН/БИН **011240001633**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Г.С.Г.Высотник",050050, Республика Казахстан, Города Республиканского значения:, г.Алматы, ул.Ратушного, дом № 40"Б", тел.: 294-22-07** — **061040006160**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №127-ОБ от 21.04.2014 г от " " 20 года

Номер документа	Дата составления	Отчетный период с	Отчетный период по
49	22.10.2014		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство пристроек столовой и спортивного зала к зданию КГУ "Школа-лицей №108", Управления образования г.Алматы,расположенной по адресу:ул.Акпаева,59а в Жетысуского района г.Алматы		шт	1	65 500 000,00	65 500 000,00	7 017 857,14	65 500 000,00
			Итого	1	x	65 500 000,00	7 017 857,14	65 500 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Сдал (Исполнитель) / *должность* / *подпись* / *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) / *должность* / *подпись* / *расшифровка подписи*

М.П. М.П.

Возвратный ЭКЗЕМПЛЯР ТОО «Г.С.Г. Высотник»

2294

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от 02.05. 2012г.
№ 170

Заказчик: КГУ "Управление строительства г.Алматы"

Подрядчик: ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Наименование строительства и его адрес: Строительство пристроек столовой и спортивного зала к зданию КГУ "Школа-лицей №108", Управления образования г.Алматы, расположенной по ул.Акпаева, 59а Жетысуского района г. Алматы

Справка № 8

о стоимости выполненных работ и затрат на "22" октября 2014 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		127-ОБ	21.04.2014 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту	**372 228 786**	**58 482 143**							**7 017 857,14**	**65 500 000**

М.П. **Заказчик:** _____ **Курмангалиев М.** 2014 года
Заместитель руководителя КГУ "Управление строительства города Алматы"

М.П. **Подрядчик:** _____ **Мукаметхан Ә.** 2014 года
Директор ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Заказчик КГУ «Управление строительства города Алматы» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Г.С.Г.Высотник»

Договор № 127-ОБ от «21» апреля 2014 года

Наименование строительства и его адрес: Строительство пристроек столовой и спортивного зала к зданию КГУ "Школа-лицей №108", Управления образования г.Алматы, расположенной по ул.Акпаева, 59а Жетысуского района г. Алматы.

Наименование обьекта: Строительство пристроек столовой и спортивного зала к зданию КГУ "Школа-лицей №108", Управления образования г.Алматы, расположенной по ул.Акпаева, 59а Жетысуского района г. Алматы /Общестроительные работы'АР/

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2014г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Полы Блок "Д" Покрытие полов, тип 1								
1.	Е0111-27-5	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из многоцветных плиток	м2	12,50	3050,21 173,30	15,20 7,37	38128 2166	190 92	1,07 0,04	13 0
2.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	15,00	260,74 41,63	0,32 0,11	3911 624	5 2	0,24 0,00	4 0
		Покрытие полов, тип 2								
3.	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума типа гетерогенный	м2	27,60	1257,83 58,50	4,90 1,85	34716 1615	135 51	0,38 0,01	11 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м	34,80	123,31	0,16	4291	6	0,09	3
					16,18	0,07	563	2	0,00	0
		Покрытие полов, тип 3								
		==========								
5.	Е0111-27-5	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из многоцветных плиток	м2	124,10	3050,21	15,20	378531	1886	1,07	133
					173,30	7,37	21507	915	0,04	5
		Покрытие полов, тип 4								
		==========								
6.	Е0111-27-5	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из многоцветных плиток	м2	175,80	3050,21	15,20	536227	2672	1,07	188
					173,30	7,37	30466	1296	0,04	7
7.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	4,25	260,74	0,32	1108	1	0,24	1
					41,63	0,11	177	--	0,00	0
		Полы Блок "Е"								
		Покрытие полов, тип 1								
		==========								
8.	Е0111-27-5	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из многоцветных плиток	м2	50,70	3050,21	15,20	154646	771	1,07	54
					173,30	7,37	8786	374	0,04	2
9.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	35,10	260,74	0,32	9152	11	0,24	8
					41,63	0,11	1461	4	0,00	0