1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Покрытие полов, тип 2								
10.	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума типа гетерогенный	м2	59,00	1257,83	4,90	74212	289	0,38	23
					58,50	1,85	3452	109	0,01	1
11.	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м	57,10	123,31	0,16	7041	9	0,09	5
					16,18	0,07	924	4	0,00	0
		Покрытие полов, тип 4								
12.	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	м2	8,36	794,05	18,42	6638	154	0,42	3
					85,95	6,91	719	58	0,03	0
13.	Е0111-27-5	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из многоцветных плиток	м2	18,80	3050,21	15,20	57344	286	1,07	20
					173,30	7,37	3258	139	0,04	1
		Покрытие полов, тип 5								
14.	Е0111-37-1	Устройство спортивной покрытий из TArKETT OMniOsPOrT REFERENCE на клее	м2	288,00	71,23	5,12	20514	1475	0,42	122
					65,93	1,91	18988	550	0,01	3
15.	С	Стоимость спортивного покрытия из TArKETT OMniOsPOrT REFERENCE на клее	м2	302,40	2981,11	--	901489	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	С	Стоимость шнура для коммерческого покрытия	п.м.	200,00	73,95	--	14789	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	С	Стоимость клея для коммерческого	ведро-1	8,00	3697,35	--	29579	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		покрытия	4кг		--	--	--	--	--	--
18.	С	Стоимость грунтовки	кг	60,00	77,64 --	-- --	4659 --	-- --	-- --	-- --
19.	С	Нивилирующая смесь	кг	2875,00	33,28 --	-- --	95669 --	-- --	-- --	-- --
20.	С	Комплект для разметки	шт	2,00	5546,02 --	-- --	11092 --	-- --	-- --	-- --
21.	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м	68,80	123,31 16,18	0,16 0,07	8484 1113	11 5	0,09 0,00	6 0
		Покрытие полов, тип 6								
22.	Е0111-27-5	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из многоцветных плиток	м2	145,22	3050,21 173,30	15,20 7,37	442951 25167	2207 1070	1,07 0,04	155 5
		Тип 6 и 7								
23.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	78,20	260,74 41,63	0,32 0,11	20390 3255	25 9	0,24 0,00	18 0
		Покрытие полов, тип 7 Бл.Д								
24.	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3	1,99	2050,10 531,00	-- --	4080 1057	-- --	3,24 --	6 --
25.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	1,59	5959,88	--	9488	--	3,66	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					567,00	--	903	--	--	--
26.	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	19,90	197,62	9,95	3933	198	0,36	7
					52,20	3,74	1039	74	0,02	0
27.	E0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщ 40мм	м2	19,90	107,43	0,67	2138	13	0,02	0
					2,52	0,25	50	5	0,00	0
28.	E0111-27-5	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из многоцветных плиток	м2	19,90	3050,21	15,20	60699	302	1,07	21
					173,30	7,37	3449	147	0,04	1
		Лючки канализационные								
29.	E0109-53-1	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	т	0,18	14806,01	1133,15	2614	200	82,10	14
					12892,50	398,25	2277	70	1,95	0
30.	C12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	т	0,17	172800,00	--	29953	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	E0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	0,01	21,80	0,05	1	--	0,03	0
					5,81	0,02	--	--	0,00	0
32.	E0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	0,01	40,72	0,04	1	--	0,04	0
					8,32	--	--	--	--	--
33.	E0106-1-20	Заливка бетоном В12,5	м3	1,08	6595,90	311,32	7124	336	2,82	3
					441,00	117,61	476	127	0,57	1
		Решетка Р-1(1шт)								
34.	E0109-53-2	Монтаж решеток из полосовой и угловой стали	т	0,02	9850,48	1162,95	158	19	46,60	1
					7357,50	108,00	118	2	0,53	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35.	С12021-245	Сварная решетка ограждения	т	0,02	172800,00	--	2765	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,72	21,80	0,05	16	--	0,03	0
					5,81	0,02	4	--	0,00	0
37.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	0,72	40,72	0,04	29	--	0,04	0
					8,32	--	6	--	--	--
		Ограждение отопительных приборов								
38.	Е0109-43-1	Монтаж фахверка	т	0,02	11487,34	4590,56	172	69	25,30	0
					4725,00	840,11	71	13	3,01	0
39.	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	т	0,14	172800,00	--	24417	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	Е0110-7-3	Обшивка каркасных стен плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм	м2	17,25	636,68	4,32	10983	75	0,75	13
					121,50	1,64	2096	28	0,01	0
		Декоративная решетка ОГД-1(1шт)								
41.	Е0109-53-2	Монтаж решеток из полосовой и тонколистовой стали	т	0,64	9850,48	1162,95	6271	740	46,60	30
					7357,50	108,00	4684	69	0,53	0
42.	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	т	0,64	172800,00	--	110015	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43.	Е0115-172 -4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	28,65	148,40	0,07	4252	2	0,65	19
					108,00	0,02	3094	1	0,00	0
		Козырек КР-1								
44.	Е0109-33-1	Монтаж арок полигонального и криволинейного очертания из листовой стали и проката	т	0,68	7917,38	2765,33	5387	1881	14,20	10
					2587,50	601,25	1760	409	2,18	1
45.	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	т	0,68	172800,00	--	117564	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	20,41	22,38	0,05	457	1	0,03	1
					6,39	0,02	130	--	0,00	0
47.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	20,41	41,55	0,04	848	1	0,05	1
					9,15	--	187	--	--	--
48.	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	м2	13,20	112,45	34,24	1484	452	0,32	4
					51,08	8,45	674	112	0,03	0
49.	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	м2	13,86	1190,00	--	16493	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	Е0112-10-1	Устройство сливов из листовой оцинкованной стали	м2	2,55	785,98	1,24	2004	3	0,97	2
					153,23	0,47	391	1	0,00	0
51.	Е0134-56-7	Устройство каркасов конструкций потолков металлических	м2	13,20	1700,76	10,56	22450	139	1,77	23
					283,50	4,03	3742	53	0,02	0
52.	Е0134-60-16	Облицовка каркасов потолков профилированным листом	м2	13,20	319,66	0,76	4220	10	1,96	26
					317,25	0,29	4188	4	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53.	С11011-435	Профилированный лист С-8	м2	13,20	896,00	--	11827	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	Е0111-27-1	Наружная облицовка ступеней из бетонных, плиток	м2	18,20	129,43	16,79	2356	306	0,73	13
					111,60	6,28	2031	114	0,03	1
55.	С143003-40	Плитки бетонные	м2	18,20	780,00	--	14196	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	С143002-58	Сухие смеси для плиточных работ	кг	81,90	43,00	--	3522	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Козырек КР-5								
		==========								
57.	Е0109-33-1	Монтаж арок полигонального и криволинейного очертания из листовой стали и проката	т	0,74	7917,38	2765,33	5860	2047	14,20	11
					2587,50	601,25	1915	445	2,18	2
58.	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	т	0,74	172800,00	--	127896	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
59.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	22,20	22,38	0,05	497	1	0,03	1
					6,39	0,02	142	--	0,00	0
60.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	22,20	41,55	0,04	923	1	0,05	1
					9,15	--	203	--	--	--
61.	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	м2	9,40	112,45	34,24	1057	322	0,32	3
					51,08	8,45	480	79	0,03	0
62.	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	м2	9,87	1190,00	--	11745	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
63.	Е0112-10-1	Устройство сливов из листовой оцинкованной стали	м2	3,20	785,98	1,24	2515	4	0,97	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					153,23	0,47	490	2	0,00	0
64.	E0134-56-7	Устройство каркасов конструкций потолков металлических	м2	9,40	1700,76	10,56	15987	99	1,77	17
					283,50	4,03	2665	38	0,02	0
65.	E0110-12-3	Обшивка потолков профилированным листом	м2	9,40	117,12	4,48	1101	42	0,67	6
					106,65	1,69	1003	16	0,01	0
66.	C11011-435	Профилированный лист С-8	м2	9,87	896,00	--	8844	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
67.	E0110-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	м2	4,00	767,86	7,54	3071	30	1,43	6
					214,65	2,86	859	11	0,01	0
68.	E0110-12-6	Подшивка карнизов из профилированной стали	м2	4,00	43,62	0,92	174	4	0,25	1
					37,58	0,34	150	1	0,00	0
69.	C11011-435	Профилированный лист С-8	м2	4,20	896,00	--	3763	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Крыльцо КР-2, КР-3								
		==========								
70.	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	1,86	218,93	--	407	--	1,54	3
					218,93	--	407	--	--	--
71.	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	1,00	134,10	--	134	--	0,97	1
					134,10	--	134	--	--	--
72.	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,34	5420,77	66,01	1843	22	1,35	0
					195,75	24,93	67	8	0,12	0
73.	E0106-22-5	Устройство крыльца из бетона В15	м3	6,80	12172,31	379,21	82772	2579	13,00	88
					2117,25	143,26	14397	974	0,70	5
74.	C12041-112	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля	т	0,04	72000,00	--	3185	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		класса А-III, d 8 мм			--	--	--	--	--	--
75.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,07	41200,00	--	2983	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
76.	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,44	68800,00	--	30176	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
77.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	5,40	245,44	3,82	1325	21	0,21	1
					37,35	1,44	202	8	0,01	0
78.	Е0111-27-1	Наружная облицовка ступеней из бетонных, плиток	м2	15,00	129,43	16,79	1941	252	0,73	11
					111,60	6,28	1674	94	0,03	0
79.	С143003-40	Плитки бетонные	м2	15,30	780,00	--	11934	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
80.	С143002-58	Сухие смеси для плиточных работ	кг	67,50	43,00	--	2902	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
81.	Е0109-33-1	Монтаж арок полигонального и криволинейного очертания из листовой стали и проката	т	1,06	7917,38	2765,33	8366	2922	14,20	15
					2587,50	601,25	2734	635	2,18	2
82.	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	т	1,06	172800,00	--	182580	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
83.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	31,70	22,38	0,05	709	2	0,03	1
					6,39	0,02	203	1	0,00	0
84.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	31,70	41,55	0,04	1317	1	0,05	1
					9,15	--	290	--	--	--
85.	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	м2	14,80	112,45	34,24	1664	507	0,32	5
					51,08	8,45	756	125	0,03	0
86.	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	м2	15,54	1190,00	--	18493	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
87.	Е0112-10-1	Устройство сливов из листовой оцинкованной стали	м2	3,80	785,98	1,24	2987	5	0,97	4
					153,23	0,47	582	2	0,00	0
88.	Е0110-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	м2	7,20	767,86	7,54	5529	54	1,43	10
					214,65	2,86	1545	21	0,01	0
89.	Е0110-12-6	Подшивка карнизов из профилированной стали	м2	7,20	43,62	0,92	314	7	0,25	2
					37,58	0,34	271	2	0,00	0
90.	С11011-435	Профилированный лист С-8	м2	7,20	896,00	--	6451	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
91.	Е0134-56-7	Устройство каркасов конструкций потолков металлических	м2	14,80	1700,76	10,56	25171	156	1,77	26
					283,50	4,03	4196	60	0,02	0
92.	Е0110-12-3	Обшивка потолков профилированным листом	м2	14,80	117,12	4,48	1733	66	0,67	10
					106,65	1,69	1578	25	0,01	0
93.	С11011-435	Профилированный лист С-8	м2	14,80	896,00	--	13261	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Крыльцо КР-4

94.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	1,10	218,93	--	241	--	1,54	2
					218,93	--	241	--	--	--
95.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	0,70	134,10	--	94	--	0,97	1
					134,10	--	94	--	--	--
96.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,23	5420,77	66,01	1247	15	1,35	0
					195,75	24,93	45	6	0,12	0
97.	Е0106-22-5	Устройство крыльца из бетона В15	м3	5,23	12172,31	379,21	63661	1983	13,00	68
					2117,25	143,26	11073	749	0,70	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
98.	С12041-11 2	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,03	72000,00	--	2246	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
99.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,07	41200,00	--	2721	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
100.	С12041-11 4	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,31	68800,00	--	21420	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
101.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	2,95	245,44	3,82	724	11	0,21	1
					37,35	1,44	110	4	0,01	0
102.	Е0111-27-1	Наружная облицовка ступеней из бетонных, плиток	м2	12,00	129,43	16,79	1553	201	0,73	9
					111,60	6,28	1339	75	0,03	0
103.	С143003-40	Плитки бетонные	м2	12,24	780,00	--	9547	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
104.	С143002-58	Сухие смеси для плиточных работ	кг	54,00	43,00	--	2322	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
105.	Е0109-33-1	Монтаж арок полигонального и криволинейного очертания из листовой стали и проката	т	0,53	7917,38	2765,33	4231	1478	14,20	8
					2587,50	601,25	1383	321	2,18	1
106.	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	т	0,53	172800,00	--	92339	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
107.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	16,03	22,38	0,05	359	1	0,03	1
					6,39	0,02	102	--	0,00	0
108.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	16,03	41,55	0,04	666	1	0,05	1
					9,15	--	147	--	--	--
109.	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	м2	11,90	112,45	34,24	1338	408	0,32	4
					51,08	8,45	608	101	0,03	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
110.	С11011-43 4	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	м2	12,49	1190,00	--	14869	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
111.	Е0112-10-1	Устройство сливов из листовой оцинкованной стали	м2	2,35	785,98	1,24	1847	3	0,97	2
					153,23	0,47	360	1	0,00	0
112.	Е0110-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	м2	3,30	421,24	7,54	1390	25	1,43	5
					214,65	2,86	708	9	0,01	0
113.	Е0110-12-6	Подшивка карнизов из профилированной стали	м2	3,30	43,62	0,92	144	3	0,25	1
					37,58	0,34	124	1	0,00	0
114.	С11011-43 5	Профилированный лист С-8	м2	3,30	896,00	--	2957	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
115.	Е0134-56-7	Устройство каркасов конструкций потолков металлических	м2	11,90	1700,76	10,56	20239	126	1,77	21
					283,50	4,03	3374	48	0,02	0
116.	Е0110-12-3	Обшивка потолков профилированным листом	м2	11,90	117,12	4,48	1394	53	0,67	8
					106,65	1,69	1269	20	0,01	0
117.	С11011-43 5	Профилированный лист С-8	м2	12,49	896,00	--	11196	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Отмостка								
118.	Е0127-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	м3	19,05	1654,28	248,35	31514	4731	0,22	4
					32,18	78,59	613	1497	0,27	5
119.	Е0112-14-1	Устройство основания из /монолитное и засыпка/ легкого /ячеистого/ бетона	м3	57,15	9899,19	207,16	565739	11839	3,63	207
					508,50	78,75	29061	4501	0,38	22
120.	Е0127-53-8	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых плотность каменных материалов	м2	381,00	502,39	15,35	191411	5849	0,03	13
					5,94	5,06	2263	1928	0,02	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2,5-2,9 т/м3								
121.	Е0127-54-8к=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	381,00	119,38	--	45484	--	0,00	0
					0,02	--	8	--	--	--
122.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	392,50	819,39	6,63	321612	2603	0,70	274
					108,68	1,76	42657	690	0,01	2
	ИТОГО:						5343593	53350		1824
							289190	18407		82

Накладные расходы :

На общестроительные работы	348655
На металломонтажные работы	17856
Всего накладных расходов:	366512
Итого с накладными	5710104

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	342606
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	6052710
Итого с временными, 1,44 %	6139869
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	6222757
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	6247316
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	6308715
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	14090828
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	281817
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	14372645
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1724717
Итого с НДС	16097362

Форма N 2в

Заказчик КГУ «Управление строительства города Алматы»

Подрядчик ТОО «Г.С.Г.Высотник»

Договор № 127-ОБ от «21» апреля 2014 года

Наименование строительства и его адрес: Строительство пристроек столовой и спортивного зала к зданию КГУ "Школа-лицей №108", Управления образования г.Алматы, расположенной по ул.Акпаева, 59а Жетысуского района г. Алматы.

Наименование обьекта: Строительство пристроек столовой и спортивного зала к зданию КГУ "Школа-лицей №108", Управления образования г.Алматы, расположенной по ул.Акпаева, 59а Жетысуского района г. Алматы /Покрытие'ГП/

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2014г

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Раздел: Асфальтовое покрытие проездов										
1.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	2024,96	636,52	15,35	1288932	31086	0,03	68		
					5,94	5,06	12028	10246	0,02	36		
		Итого по разделу: Асфальтовое покрытие проездов										1288932
	ИТОГО:						1288932	31086		68		
							12028	10246		36		
		Накладные расходы :										
		На общестроительные работы						29625				
		Всего накладных расходов:						29625				
		Итого с накладными						1318557				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	79113
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1397670
Итого с временными, 1,44 %	1417796
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	1436936
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1442607
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1456785
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	3253803
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	65076
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	3318879
Налог на добавленную стоимость, 12 %	398265
Итого с НДС	3717144

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Принял:

Сдал:

Объем подтверждаю
Технадзор:

Certificate of Training
№ IMS 13-05
Mindygali Alimbayev
ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 and OHSAS 18001:1999
ТЕХ. ЭКСПЕРТ
Алимбаев М.Т.

Казакстан Республикасы Алматы қ. Жергілікті шектеулі серіктестігі «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ» Құрылушы мекемелер дирекциясы Дирекция строящихся предприятий Товарищество с огранич. ответ-тью Республика Казахстан г.Алматы

Заказчик КГУ «Управление строительства города Алматы» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Г.С.Г.Высотник»

Договор № 127-ОБ от «21» апреля 2014 года

Наименование строительства и его адрес: Строительство пристроек столовой и спортивного зала к зданию КГУ "Школа-лицей №108", Управления образования г.Алматы, расположенной по ул.Акпаева, 59а Жетысуского района г. Алматы.

Наименование объекта: Строительство пристроек столовой и спортивного зала к зданию КГУ "Школа-лицей №108", Управления образования г.Алматы, расположенной по ул.Акпаева, 59а Жетысуского района г. Алматы /Ограждение'ГП/

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2014г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Ограждение								
1.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	69,00	218,93	--	15106	--	1,54	106
					218,93	--	15106	--	--	--
2.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	25,88	134,10	--	3470	--	0,97	25
					134,10	--	3470	--	--	--
3.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,60	5318,77	66,01	3191	40	1,35	1
					195,75	24,93	117	15	0,12	0
4.	Е0106-1-2 0	Устройство ленточных фундаментов бетонных	м3	52,80	6595,90	311,32	348264	16438	2,82	149
					441,00	117,61	23285	6210	0,57	30
5.	Е0106-11- 7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,27	93997,62	304,24	25069	81	198,00	53
					33075,00	114,75	8821	31	0,56	0
6.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь	т	0,07	52400,00	--	3411	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		периодического профиля класса А-III, d 12 мм			--	--	--	--	--	--
7.	Е0109-53-2прим.	Монтаж решеток из проф.труб 40х20	т	0,64	9850,48	1162,95	6317	746	46,60	30
					7357,50	108,00	4718	69	0,53	0
8.	С12021-268	Сварная решетка ограждения	т	0,64	134000,00	--	85934	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток ограждении, количество окрасок2	м2	28,86	148,40	0,07	4282	2	0,65	19
					108,00	0,02	3117	1	0,00	0
10.	Е0109-43-1	Монтаж стоек	т	0,41	11341,34	4590,56	4618	1869	25,30	10
					4725,00	840,11	1924	342	3,01	1
11.	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	т	0,41	172800,00	--	70364	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	Е0106-11-7	Установка закладных деталейвесом до 4 кг	1т	0,00	93997,62	304,24	236	1	198,00	0
					33075,00	114,75	83	--	0,56	0
13.	Е0109-43-1	Монтаж стоек	т	3,61	11341,34	4590,56	40901	16555	25,30	91
					4725,00	840,11	17040	3030	3,01	11
14.	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	т	3,61	172800,00	--	623186	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Е0106-11-7	Установка закладных деталейвесом до 4 кг	1т	0,04	93997,62	304,24	3306	11	198,00	7
					33075,00	114,75	1163	4	0,56	0
16.	Е0110-40-8	Устройство заборов при установленных столбах металлических высотой до 2 м	м2	603,75	196,40	46,03	118573	27788	0,86	521
					141,30	13,10	85310	7909	0,05	30
17.	С12021-245	Сварная решетка ограждения	т	13,41	172800,00	--	2317075	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за	м2	767,28	21,80	0,05	16725	38	0,03	23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		один раз			5,81	0,02	4458	15	0,00	0
19.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-133	м2	767,28	47,18	0,04	36203	31	0,04	33
					8,32	--	6384	--	--	--
20.	Е0110-42-8	Устройство ворот при установленных столбах высотой до 2 м	м2	16,13	662,63	184,07	10685	2968	2,56	41
					400,50	50,54	6458	815	0,18	3
21.	С12021-245	Сварная решетка ограждения	т	0,48	172800,00	--	83670	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	СПрайс	Стальной шарик диа.16мм	шт	4,00	68,77	--	275	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	Е0110-44-4	Устройство калиток из готовых полотен с установкой столбов, решетчатых высотой до 2 м	м2	5,38	601,51	33,00	3233	177	1,18	6
					186,30	12,47	1001	67	0,06	0
24.	С12021-245	Сварная решетка ограждения	т	0,17	172800,00	--	29480	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	29,47	21,80	0,05	642	1	0,03	1
					5,81	0,02	171	1	0,00	0
26.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-133	м2	29,47	47,18	0,04	1390	1	0,04	1
					8,32	--	245	--	--	--
		Итого по разделу: Ограждение								3855608

ИТОГО:

	3855606	66748	1118
	182871	18509	76

Накладные расходы :

На общестроительные работы	197999
На металломонтажные работы	24411
Всего накладных расходов:	222410
Итого с накладными	4078016

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	244681
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	4322697
Итого с временными, 1,44 %	4384944
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	4444141
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	4461681
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	4505530
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	10063319
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	201266
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	10264585
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1231750
Итого с НДС	11496335

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Принял:

Сдал:

Г.С.Г. Высоцкий

Certificate of Training
№ IMS 13-05
Mindygali Alimbayev
ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 and OHSAS 18001:1999
ТЕХ. ЭКСПЕРТ
Алимбаев М.Т.

Объем подтверждаю
Технадзор:

Казақстан Республикасы Алматы қ. Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Құрылысы мекемелер дирекциясы «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ» Дирекция строящихся предприятий Товарищество с огранич. ответ-стью Республика Казахстан, г.Алматы

Форма N 2в

Заказчик КГУ «Управление строительства города Алматы»

Подрядчик ТОО «Г.С.Г.Высотник»

Договор № 127-ОБ от «21» апреля 2014 года

Наименование строительства и его адрес: Строительство пристроек столовой и спортивного зала к зданию КГУ "Школа-лицей №108", Управления образования г.Алматы, расположенной по ул.Акпаева, 59а Жетысуского района г. Алматы.

Наименование обьекта: Строительство пристроек столовой и спортивного зала к зданию КГУ "Школа-лицей №108", Управления образования г.Алматы, расположенной по ул.Акпаева, 59а Жетысуского района г. Алматы /Технологическое оборудование'ТХ/

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2014г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	ТСН	Весы товарные	шт	1,00	8400,00	--	8400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
2.	Ц0128-912-1	Камера холодильная	шт	4,00	3339,42	110,16	13358	441	28,00	112
					3195,00	45,00	12780	180	0,26	1
3.	ТПРАЙС-ЛИСТ	Камера среднетемпературная с холодильной машиной 1960х2560х2200,1,1квт	шт	3,00	162678,99	--	488037	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	ТПРАЙС-ЛИСТ	Моноблок ММ 115SF R 404а, объем холодильной камеры 6,5-11,4м3	шт	3,00	109889,64	--	329669	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	ТПРАЙС-ЛИСТ	Камера низкотемпературная с холодильной машиной 1960х2560х2200,1,1квт	шт	1,00	162678,99	--	162679	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	ТПРАЙС-ЛИСТ	Моноблок МВ 216SF R 404а, объем холодильной камеры 7,2-16,8м3	шт	1,00	155977,45	--	155977	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	ТСН	Ларь среднетемпературный 0,15квт.	шт	1,00	2840,00	--	2840	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	Ц0128-605 -4	Картофелечистка, производительность 150 кг/ч	шт	1,00	5152,02	587,44	5152	587	26,00	26
					4342,50	153,00	4342	153	0,89	1
9.	ТСН	Картофелеочистительная машина МОК-300	шт	1,00	82933,00	--	82933	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	Ц0128-921 -14	Универсальная овощерезательная машина	шт	2,00	1266,97	9,28	2534	19	9,00	18
					1235,25	4,50	2470	9	0,03	0
11.	ТСН	Машина овощерезательная МПР-300	шт	1,00	72050,00	--	72050	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	ТПРАЙС-ЛИСТ	Машина овощерезательная, два типа протирки,восемь втидов нарезки, 640x355x605мм,0,75квт	шт	1,00	87472,78	--	87473	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	ТПРАЙС-ЛИСТ	Аппарат контактной обработки АКО-40Н настольный,жарочная поверхность, 400x700x481мм,4,5квт	шт	1,00	69406,05	--	69406	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	Ц0128-922 -03	Мясорубка	шт	1,00	984,01	5,43	984	5	7,00	7
					958,50	2,25	958	2	0,01	0
15.	ТСН	Мясорубка МИМ 300	шт	1,00	32918,00	--	32918	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	Ц0128-60-1	Машина хлеборезная, производительность 1000 кг/ч	шт	1,00	8075,55	918,86	8076	919	43,00	43
					6885,00	218,25	6885	218	1,27	1
17.	ТСН	Машина для нарезки хлеба АХМ-300	шт	1,00	90025,00	--	90025	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	ТПРАЙС-ЛИСТ	Слайсер,диаметр ножа 250мм,толщина нарезки от 0,2-12мм,0,15квт	шт	1,00	37230,80	--	37231	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	Ц0128-912 -01	Шкаф холодильный среднетемпературный	шт	6,00	3339,42	110,16	20037	661	28,00	168
					3195,00	45,00	19170	270	0,26	2
20.	ТСН	Шкаф холодильный стеклянная дверь DM105-S	шт	1,00	119863,00	--	119863	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21.	ТСН	Шкаф холодильный глухая дверь СМ105-S	шт	4,00	139240,00	--	556960	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	ТПРАЙС-ЛИСТ	Шкаф холодильный F00	шт	1,00	92449,95	--	92450	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	Ц0128-923-1	Кипятильник	шт	1,00	1140,24	--	1140	--	8,00	8
					1127,25	--	1127	--	--	--
24.	ТСН	Кипятильник для воды d-306,Н 608, 3,3квт,КГЭ-100	шт	1,00	39163,00	--	39163	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	Ц0128-927-05	Сковорода электрическая	шт	2,00	1397,41	28,73	2795	57	11,00	22
					1354,50	11,25	2709	22	0,07	0
26.	ТПРАЙС-ЛИСТ	Сковорода электрическая ЭСК-80-0,27-40	шт	2,00	97509,34	--	195019	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	Ц0128-927-09	Шкаф жарочный электрический	шт	1,00	3159,80	21,72	3160	22	21,00	21
					3105,00	9,00	3105	9	0,05	0
28.	ТСН	Шкаф жарочный 3-х секционный ШЭЖ-2	шт	1,00	129080,00	--	129080	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	Ц0128-927-11	Шкаф пекарский	шт	1,00	3065,56	41,17	3066	41	22,00	22
					2992,50	15,75	2992	16	0,09	0
30.	ТПРАЙС-ЛИСТ	Электрошкаф пекарский ЭШП-3,3-хсекц.,лицевая нерж.сталь,14,4кВт/380В;,1200х1040 х1600мм,4 полки,10,6кВт/сутки	шт	1,00	190370,87	--	190371	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	Ц0128-927-12М	Монтаж электрической плиты	шт	2,00	1387,22	16,29	2774	33	8,00	16
					1356,75	6,75	2714	13	0,04	0
32.	ТСН	Плита электрическая 4-х комфорочная с жарочным шкафом ЭПК48жш	шт	2,00	42057,00	--	84114	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	Ц0128-911-1	Прилавок-витрина	шт	1,00	1837,04	27,14	1837	27	12,00	12
					1791,00	11,25	1791	11	0,07	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34.	ТСН	Прилавок нейтральный 1120x705/1030x870/1480,ПГН-70М	шт	1,00	149340,00	--	149340	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	ТПРАЙС-ЛИСТ	Прилавок для столовых приборов ПСП-70 КМ	шт	1,00	50386,20	--	50386	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	Ц0128-928-06	Мармит стационарный	шт	2,00	1293,95	7,01	2588	14	8,00	16
					1264,50	2,25	2529	4	0,01	0
37.	ТПРАЙС-ЛИСТ	Мармит для 1-х блюд,ПМЭС-70КМ	шт	1,00	83602,11	--	83602	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	ТПРАЙС-ЛИСТ	Мармит для 2-х блюд ЭКМ-70КМ	шт	1,00	127530,30	--	127530	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	Ц0128-928-4	Прилавок-витрина холодильный	шт	1,00	1830,03	20,13	1830	20	12,00	12
					1791,00	9,00	1791	9	0,05	0
40.	ТСН	Прилавок холодильный 1120x75/1030x870/1480, ПВВ-70км	шт	1,00	149340,00	--	149340	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	Е0120-22-1	Установка зонтов над оборудованием	м2	7,60	471,49	31,61	3583	240	0,83	6
					144,00	11,25	1094	85	0,06	0
42.	ТПРАЙС-ЛИСТ	Зонт вытяжной пристенно-островной 1200x1000x450,нержавеющая сталь	шт	3,00	27434,30	--	82303	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	ТПРАЙС-ЛИСТ	Зонт вытяжной пристенно-островной 1000x1000x450,нержавеющая сталь	шт	4,00	23907,03	--	95628	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	Ц0128-929-1	Машина посудомоечная	шт	1,00	4394,41	72,16	4394	72	27,00	27
					4275,00	29,25	4275	29	0,17	0
45.	ТСН	Посудомоечная машина	шт	1,00	261910,00	--	261910	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	Е0117-5-2	Установка моек	комплект	1,00	593,78	61,65	594	62	2,26	2
					387,00	22,50	387	23	0,11	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47.	ТПРАЙС-ЛИСТ	Стол предмойки с ванной и нижней полкой, 120x74x85Н	шт	1,00	88181,68 ---	-- ---	88182 ---	-- ---	-- ---	-- ---
48.	ТПРАЙС-ЛИСТ	Душирующее устройство+ доп.кран	шт	1,00	40355,86 ---	-- ---	40356 ---	-- ---	-- ---	-- ---
49.	ТПРАЙС-ЛИСТ	Стол для чистой посуды 800x600x860	шт	1,00	39893,39 ---	-- ---	39893 ---	-- ---	-- ---	-- ---
50.	Е0117-5-2	Установка ванн моечных двухсекционных	комплект	11,00	593,78 387,00	61,65 22,50	6532 4257	678 248	2,26 0,11	25 1
51.	ТСН	Ванна моечная 3-х секционная	шт	1,00	12896,00 ---	-- ---	12896 ---	-- ---	-- ---	-- ---
52.	ТСН	Ванна моечная двухсекционная	шт	2,00	12896,00 ---	-- ---	25792 ---	-- ---	-- ---	-- ---
53.	ТПРАЙС-ЛИСТ	Ванна моечная 1-гнездовая 800x800x860 гл.450,нержсталь;каркас-оцинкованная сталь.	шт	2,00	17244,42 ---	-- ---	34489 ---	-- ---	-- ---	-- ---
54.	ТПРАЙС-ЛИСТ	Ванна моечная 1-гнездовая 700x700x860 гл.400,нержсталь;каркас-оцинкованная сталь.	шт	6,00	13638,77 ---	-- ---	81833 ---	-- ---	-- ---	-- ---
55.	Ц0134-72-1	Облучатель бактерицидный	компл	2,00	1599,47 1581,75	-- --	3199 3164	-- --	10,00 --	20 --
56.	ТСН	Облучатель бактерицидный ОБН-150	к-т	2,00	19341,00 ---	-- ---	38682 ---	-- ---	-- ---	-- ---
57.	ТПРАЙС-ЛИСТ	Стол производственный 950x600x860;нерж/сталь;каркас-полимерное покрытие с решетчатой полкой	шт	13,00	8191,10 ---	-- ---	106484 ---	-- ---	-- ---	-- ---
58.	ТПРАЙС-ЛИСТ	Стол производственный 1500x600x860;нерж/сталь;каркас-полимерное покрытие с решетчатой полкой	шт	3,00	12423,82 ---	-- ---	37271 ---	-- ---	-- ---	-- ---
59.	ТПРАЙС-ЛИ	Стол кондитерский пристенный	шт	2,00	61060,91	--	122122	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СТ	1150x700x850,ясеневая столешница толщ.40мм			--	--	--	--	--	--
60.	ТПРАЙС-ЛИ СТ	Стол производственный 1150x600x860;нерж/сталь;каркас-полимерное покрытие с решетчатой полкой	шт	1,00	10346,65 --	-- --	10347 --	-- --	-- --	-- --
61.	ТСН	Шкаф для хлеба	ШТ	1,00	32895,00 --	-- --	32895 --	-- --	-- --	-- --
62.	ТСН	Стеллаж кухонный 1000x400x1850, СК2-4н	шт	13,00	33110,00 --	-- --	430430 --	-- --	-- --	-- --
63.	ТСН	Стеллаж кухонный 1000x500x1850, СК2-5н	шт	17,00	33110,00 --	-- --	562870 --	-- --	-- --	-- --
64.	ТСН	Подтоварник 1200x600x300	шт	3,00	1600,00 --	-- --	4800 --	-- --	-- --	-- --
65.	ТПРАЙС-ЛИ СТ	Подставка для кипятильника,	шт	1,00	5075,35 --	-- --	5075 --	-- --	-- --	-- --
66.	ТСН	Стол для сбора остатков пищи 1500x700x860	шт	2,00	9702,00 --	-- --	19404 --	-- --	-- --	-- --
67.	ТПРАЙС-ЛИ СТ	Тележка с тремя полками	шт	2,00	14657,75 --	-- --	29316 --	-- --	-- --	-- --
68.	ТСН	Тележка грузовая	шт	3,00	10725,00 --	-- --	32175 --	-- --	-- --	-- --
69.	ТСН	Бак для отходов с педалью и крышкой	шт	5,00	396,00 --	-- --	1980 --	-- --	-- --	-- --
70.	ТПРАЙС-ЛИ СТ	Полка для сушки посуды	шт	3,00	3519,43 --	-- --	10558 --	-- --	-- --	-- --
71.	Е0117-5-2	Установка ванн моечных двухсекционных	комплект	2,00	593,78 387,00	61,65 22,50	1188 774	123 45	2,26 0,11	5 0
72.	ТСН	Ванна моечная двухсекционная	шт	2,00	12896,00	--	25792	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1010x530x870,ВСМ 2/430			-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --
73.	ТСН	Комплект для столовой 6ти местный	шт	26,00	12148,00 -------- --	-- -------- --	315848 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
74.	ТПРАЙС-ЛИСТ	Стол-тумба "ЛЮКС" с дверками-купе 950x700x860;зашити с 3-х сторон;нерж.сталь AISI-304;труба 40x40;евроопоры	шт	1,00	65607,17 -------- --	-- -------- --	65607 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
75.	ТПРАЙС-ЛИСТ	Микроволновая печь бытовая	шт	1,00	12933,31 -------- --	-- -------- --	12933 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
76.	Ц0128-923-01	Кипятильник	шт	1,00	1140,24 -------- 1127,25	-- -------- --	1140 -------- 1127	-- -------- --	8,00 -------- --	8 -------- --
77.	ТСН	Кипятильник электрический КНЭ-100	шт	1,00	31791,00 -------- --	-- -------- --	31791 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
78.	ТСН	Рукосушитель	шт	3,00	3268,00 -------- --	-- -------- --	9804 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
79.	ТСН	Стол однотумбовый	шт	1,00	10105,00 -------- --	-- -------- --	10105 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
80.	ТСН	Стул полумягкий	шт	6,00	1613,00 -------- --	-- -------- --	9678 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
81.	ТСН	Шкаф для документов	шт	1,00	19780,00 -------- --	-- -------- --	19780 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
82.	ТПРАЙС-ЛИСТ	Шкаф для белья	шт	1,00	8426,25 -------- --	-- -------- --	8426 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
83.	ТСН	Шкаф для одежды	шт	10,00	32035,00 -------- --	-- -------- --	320350 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
84.	ТПРАЙС-ЛИСТ	Стол обеденнный для персонала 1200x600x700	шт	1,00	8347,87 -------- --	-- -------- --	8348 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
85.	ТСН	Стул полумягкий	шт	6,00	1613,00	--	9678	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
86.	Ц0128-30-3	Машина тестомесильная, производительность 0,8 т/ч	шт	1,00	7444,81	1209,89	7445	1210	34,00	34
					5782,50	301,50	5782	301	1,75	2
87.	ТПРАЙС-ЛИСТ	Машина тестомесительная GAM S-40,380В,1,5кВт,490x800x800	шт	1,00	236444,48	--	236444	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
88.	ТПРАЙС-ЛИСТ	Планетарный миксер, 7л.,220В,0,8кВт,480x270x440	шт	1,00	36213,28	--	36213	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
89.	ТПРАЙС-ЛИСТ	Овоскоп 1ф шр	шт	1,00	15519,98	--	15520	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
90.	Ц0128-927-12М	Монтаж электрической плиты	шт	1,00	1387,22	16,29	1387	16	8,00	8
					1356,75	6,75	1357	7	0,04	0
91.	ТПРАЙС-ЛИСТ	Плита электрическая 6-ти комфорочная 1475x850x860, ЭП-6П	шт	1,00	102290,75	--	102291	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
92.	ТПРАЙС-ЛИСТ	Стул к обеденному стол	шт	4,00	4898,98	--	19596	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
93.	ТСН	Стол производственный	шт	1,00	3548,00	--	3548	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
94.	ТПРАЙС-ЛИСТ	Стол производственный 950x600x860;нерж/сталь;каркас-полимерное покрытие с решетчатой полкой	шт	2,00	8191,10	--	16382	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
95.	ТСН	Шкаф для посуды	шт	1,00	28595,00	--	28595	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
96.	ТСН	Стационарные кресла для актового зала	шт	170,00	4112,00	--	699040	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
97.	ТСН	Пианино	шт	1,00	70000,00	--	70000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
98.	ТСН	Табурет для пианино	шт	1,00	2258,00	--	2258	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
99.	ТПРАЙС-ЛИСТ	Мультимедийный проектор с подставкой	шт	1,00	49381,74	--	49382	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
100.	ТПРАЙС-ЛИСТ	Экран большой на подставке передвижной	шт	1,00	26650,46	--	26650	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
101.	ТПРАЙС-ЛИСТ	Жалюзи	м2	50,00	568,28	--	28414	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
102.	ТПРАЙС-ЛИСТ	Комплект штор для актового зала	к-т	1,00	223015,78	--	223016	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
103.	ТПРАЙС-ЛИСТ	Звуковое оборудование длля актового зала	к-т	1,00	244949,11	--	244949	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
104.	ТПРАЙС-ЛИСТ	Устройство и стоимость занавеса для актового зала	м	150,00	2155,55	--	323333	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
105.	ТПРАЙС-ЛИСТ	Рабочее место парикмахера с зеркалом 1200x450x1700	шт	4,00	8426,25	--	33705	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
106.	ТПРАЙС-ЛИСТ	Кресло парикмахерское	шт	4,00	3723,23	--	14893	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
107.	ТПРАЙС-ЛИСТ	Вешалка на 26 крючков,каркас металлический,крючки металлические,предусмотрено крепление к полу,1700x865	шт	2,00	11600,79	--	23202	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
108.	ТСН	Банкетка двух местная 1200x450x450	шт	4,00	4515,00	--	18060	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
109.	ТСН	Стеллаж 1000x600x2000	шт	4,00	33110,00	--	132440	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
110.	ТПРАЙС-ЛИСТ	Зеркало 500x1000мм	шт	1,00	3723,23	--	3723	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
111.	ТПРАЙС-ЛИ	Стол для гладильных работ	шт	1,00	13482,00	--	13482	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СТ				--	--	--	--	--	--
112.	ТСН	Сетка волейбольная для зала	шт	1,00	920,00	--	920	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
113.	ТСН	Стойка баскетбольная игровая	к-т	2,00	72000,00	--	144000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
114.	ТСН	Щит пластиковый с фермой, кольцом и сеткой	шт	4,00	72000,00	--	288000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
115.	ТСН	Скамья гимнастическая	шт	6,00	7310,00	--	43860	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
116.	ТСН	Тележка для перевозки матов	шт	1,00	7474,00	--	7474	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
117.	ТПРАЙС-ЛИ СТ	Шведская стенка секция:ширина 800 высота 3,2м	секция	10,00	11757,56	--	117576	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
118.	ТПРАЙС-ЛИ СТ	Стойка для прыжков в высоту-алюминиевая планка 3м,регуляторы высоты	шт	1,00	6662,62	--	6663	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
119.	ТПРАЙС-ЛИ СТ	Планка для прыжков в высоту	шт	1,00	2939,39	--	2939	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
120.	ТСН	Конь гимнастический	шт	1,00	26800,00	--	26800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
121.	ТСН	Козел гимнастический	шт	1,00	14400,00	--	14400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
122.	ТПРАЙС-ЛИ СТ	Мостик подкидной пружиненный 1200x600x230мм	шт	1,00	18812,09	--	18812	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
123.	ТСН	Канат для лазания	шт	2,00	9700,00	--	19400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
124.	ТПРАЙС-ЛИ СТ	Кольца гимнастические с металлической вставкой	шт	1,00	16460,58	--	16461	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
125.	ТПРАЙС-ЛИСТ	Брусья гимнастические мужские массовые	шт	1,00	125413,94	--	125414	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
126.	ТПРАЙС-ЛИСТ	Брусья гимнастические женские на растяжках	шт	1,00	94060,46	--	94060	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
127.	ТПРАЙС-ЛИСТ	Бревно гимнастическое постоянной высоты дерево размеры в мм:длина бруса-5000мм,ширина бруса-130мм антисользящим покрытием длина 5м	шт	1,00	65450,40	--	65450	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
128.	ТПРАЙС-ЛИСТ	Перекладина гимнастическая универсальная на растяжках 5500x4000	шт	1,00	45070,64	--	45071	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
129.	ТСН	Маты гимнастические 2x1x0,09м	шт	25,00	7327,00	--	183175	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
130.	ТСН	Скамья для переодевания	шт	4,00	7310,00	--	29240	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
131.	ТСН	Шкаф для одежды спортсменов 300x600x1700	шт	28,00	32035,00	--	896980	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
132.	ТСН	Рабочее место преподавателя - стол	шт	1,00	10320,00	--	10320	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
133.	ТСН	Стул полумягкий	шт	4,00	1613,00	--	6452	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
134.	ТСН	Стеллаж для хранения спортинвентаря	шт	2,00	8063,00	--	16126	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
135.	ТПРАЙС-ЛИСТ	Таблички с указанием помещений	шт	60,00	470,30	--	28218	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
136.	ТПРАЙС-ЛИСТ	Зеркало	шт	4,00	2939,39	--	11758	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
137.	ТПРАЙС-ЛИСТ	Утюг	шт	1,00	979,80	--	980	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
138.	ТПРАЙС-ЛИ СТ	Палка гимнастическая	шт	13,00	685,86 ---	-- --	8916 ---	-- --	-- --	-- --
139.	ТПРАЙС-ЛИ СТ	Коврики маты для фитнеса	шт	13,00	1332,52 ---	-- --	17323 ---	-- --	-- --	-- --
140.	ТПРАЙС-ЛИ СТ	Музыкальный центр+караоке+DVD	шт	1,00	22257,06 ---	-- --	22257 ---	-- --	-- --	-- --
141.	ТПРАЙС-ЛИ СТ	Мегафон	шт	1,00	2939,39 ---	-- --	2939 ---	-- --	-- --	-- --
142.	ТПРАЙС-ЛИ СТ	Стол теннисный	шт	1,00	31353,49 ---	-- --	31353 ---	-- --	-- --	-- --
143.	ТПРАЙС-ЛИ СТ	Сетка загродительная для спортзала,ячейка 100x100мм	шт	1,00	97979,64 ---	-- --	97980 ---	-- --	-- --	-- --
144.	ТПРАЙС-ЛИ СТ	Ракетка для бадминтона	шт	8,00	2135,96 ---	-- --	17088 ---	-- --	-- --	-- --
145.	ТПРАЙС-ЛИ СТ	Конус для тренировок 380-400мм	шт	40,00	2057,57 ---	-- --	82303 ---	-- --	-- --	-- --
146.	ТПРАЙС-ЛИ СТ	Скамья под штангу 1800x1500x1300мм	шт	4,00	32333,28 ---	-- --	129333 ---	-- --	-- --	-- --
147.	ТПРАЙС-ЛИ СТ	Штанга разборная	к-т	4,00	47030,23 ---	-- --	188121 ---	-- --	-- --	-- --
148.	ТПРАЙС-ЛИ СТ	Обруч большой	шт	25,00	2194,74 ---	-- --	54869 ---	-- --	-- --	-- --
149.	ТПРАЙС-ЛИ СТ	Обруч средний	шт	25,00	1802,83 ---	-- --	45071 ---	-- --	-- --	-- --
150.	ТПРАЙС-ЛИ СТ	Скакалка	шт	25,00	215,56 ---	-- --	5389 ---	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
151.	ТПРАЙС-ЛИ Колодка стартовая	шт	4,00	15637,55	--	62550	--	--	--
	СТ			--	--	--	--	--	--
152.	ТПРАЙС-ЛИ Перчатки боксерские	шт	10,00	3840,80	--	38408	--	--	--
	СТ			--	--	--	--	--	--
153.	ТПРАЙС-ЛИ Булавы гимнастические	шт	40,00	881,82	--	35273	--	--	--
	СТ			--	--	--	--	--	--
154.	ТПРАЙС-ЛИ Гири 16кг	шт	4,00	5173,33	--	20693	--	--	--
	СТ			--	--	--	--	--	--
155.	ТПРАЙС-ЛИ Мяч гандбольный	шт	10,00	2116,36	--	21164	--	--	--
	СТ			--	--	--	--	--	--
156.	ТПРАЙС-ЛИ Мяч баскетбольный №7	шт	20,00	2116,36	--	42327	--	--	--
	СТ			--	--	--	--	--	--
157.	ТПРАЙС-ЛИ Мяч футбольный №5	шт	30,00	2116,36	--	63491	--	--	--
	СТ			--	--	--	--	--	--
158.	ТПРАЙС-ЛИ Мяч волейбольный №5	шт	20,00	2116,36	--	42327	--	--	--
	СТ			--	--	--	--	--	--
159.	ТПРАЙС-ЛИ Гантели 2кг	шт	8,00	1724,44	--	13796	--	--	--
	СТ			--	--	--	--	--	--
160.	ТПРАЙС-ЛИ Гантели 3кг	шт	8,00	2116,36	--	16931	--	--	--
	СТ			--	--	--	--	--	--
161.	ТПРАЙС-ЛИ Гантели 5кг	шт	8,00	2900,20	--	23202	--	--	--
	СТ			--	--	--	--	--	--
162.	ТПРАЙС-ЛИ Ворота для мини футбола	шт	2,00	68193,83	--	136388	--	--	--
	СТ			--	--	--	--	--	--
163.	ТПРАЙС-ЛИ Сетка для мини футбола	шт	2,00	5643,63	--	11287	--	--	--
	СТ			--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
164.	ТПРАЙС-ЛИ Игра Тогыз-Кумалак	шт	10,00	1254,14	--	12541	--	--	--
	СТ			--	--	--	--	--	--
165.	ТПРАЙС-ЛИ Часы шахматные	шт	10,00	3879,99	--	38800	--	--	--
	СТ			--	--	--	--	--	--
166.	ТПРАЙС-ЛИ Шахматы большие со столом	шт	2,00	45070,64	--	90141	--	--	--
	СТ			--	--	--	--	--	--
167.	ТПРАЙС-ЛИ Шашки	шт	10,00	509,49	--	5095	--	--	--
	СТ			--	--	--	--	--	--
168.	ТПРАЙС-ЛИ Флажки судейские	шт	8,00	1136,56	--	9093	--	--	--
	СТ			--	--	--	--	--	--
169.	ТПРАЙС-ЛИ Насос для мячей	шт	4,00	960,20	--	3841	--	--	--
	СТ			--	--	--	--	--	--
170.	ТПРАЙС-ЛИ Игла для мячей	шт	100,00	35,27	--	3527	--	--	--
	СТ			--	--	--	--	--	--
171.	ТПРАЙС-ЛИ Вышка судейская зальная	шт	1,00	35054,37	--	35054	--	--	--
	СТ			--	--	--	--	--	--
172.	ТПРАЙС-ЛИ Барьер легкоатлетический	шт	4,00	8896,55	--	35586	--	--	--
	СТ			--	--	--	--	--	--
173.	ТПРАЙС-ЛИ Эстафетная палочка	шт	15,00	274,34	--	4115	--	--	--
	СТ			--	--	--	--	--	--
174.	ТПРАЙС-ЛИ Диск для метания	шт	9,00	1606,87	--	14462	--	--	--
	СТ			--	--	--	--	--	--
175.	ТПРАЙС-ЛИ Ядро для толкания	шт	15,00	2077,17	--	31158	--	--	--
	СТ			--	--	--	--	--	--
176.	ТПРАЙС-ЛИ Ковер	шт	5,00	9797,96	--	48990	--	--	--
	СТ			--	--	--	--	--	--
177.	ТПРАЙС-ЛИ Ковровая дорожка 1,2м	шт	14,00	489,90	--	6859	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СТ				--	--	--	--	--	--
178.	ТПРАЙС-ЛИ	Тачка	шт	2,00	3723,23	--	7446	--	--	--
	СТ				--	--	--	--	--	--
179.	ТПРАЙС-ЛИ	Бумагодержатель в сан.узел	шт	9,00	411,51	--	3704	--	--	--
	СТ				--	--	--	--	--	--
180.	ТПРАЙС-ЛИ	Контейнер,дозатор для жидкого мыла	шт	18,00	470,30	--	8465	--	--	--
	СТ				--	--	--	--	--	--
181.	ТПРАЙС-ЛИ	Щетка для уборки	шт	1,00	465,60	--	466	--	--	--
	СТ				--	--	--	--	--	--
182.	ТПРАЙС-ЛИ	Корзина для мусора	шт	15,00	333,13	--	4997	--	--	--
	СТ				--	--	--	--	--	--
183.	ТПРАЙС-ЛИ	Зеркало 300x450мм	шт	9,00	195,96	--	1764	--	--	--
	СТ				--	--	--	--	--	--
184.	ТПРАЙС-ЛИ	Колода для рубки мяса	шт	1,00	32591,95	--	32592	--	--	--
	СТ				--	--	--	--	--	--
185.	ТПРАЙС-ЛИ	Ведро оцинкованное	шт	3,00	911,21	--	2734	--	--	--
	СТ				--	--	--	--	--	--
186.	ТПРАЙС-ЛИ	Бак для отходов с педалью и крышкой	шт	2,00	7054,53	--	14109	--	--	--
	СТ				--	--	--	--	--	--
187.	ТПРАЙС-ЛИ	Чашка с блюдцем	шт	10,00	803,43	--	8034	--	--	--
	СТ				--	--	--	--	--	--
188.	ТПРАЙС-ЛИ	Чайник металлический	шт	5,00	1242,38	--	6212	--	--	--
	СТ				--	--	--	--	--	--
189.	ТПРАЙС-ЛИ	Тарелка десертная	шт	320,00	119,54	--	38251	--	--	--
	СТ				--	--	--	--	--	--
190.	ТПРАЙС-ЛИ	Тарелка глубокая	шт	320,00	125,41	--	40132	--	--	--
	СТ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
191.		ТПРАЙС-ЛИ Тарелка мелкая	шт	320,00	129,33	--	41387	--	--	--
		СТ			--	--	--	--	--	--
192.		ТПРАЙС-ЛИ Ложка чайная	шт	320,00	82,30	--	26337	--	--	--
		СТ			--	--	--	--	--	--
193.		ТПРАЙС-ЛИ Ложка столовая	шт	320,00	82,30	--	26337	--	--	--
		СТ			--	--	--	--	--	--
194.		ТПРАЙС-ЛИ Вилка столовая	шт	320,00	82,30	--	26337	--	--	--
		СТ			--	--	--	--	--	--
195.		ТПРАЙС-ЛИ Чашка	шт	320,00	119,54	--	38251	--	--	--
		СТ			--	--	--	--	--	--
196.		ТПРАЙС-ЛИ Таз эмалированный	шт	8,00	2037,98	--	16304	--	--	--
		СТ			--	--	--	--	--	--
197.		ТПРАЙС-ЛИ Сковорода	шт	8,00	3840,80	--	30726	--	--	--
		СТ			--	--	--	--	--	--
198.		ТПРАЙС-ЛИ Сито	шт	3,00	1058,18	--	3175	--	--	--
		СТ			--	--	--	--	--	--
199.		ТПРАЙС-ЛИ Поднос	шт	30,00	580,04	--	17401	--	--	--
		СТ			--	--	--	--	--	--
200.		ТПРАЙС-ЛИ Набор столовый для специй	шт	51,00	621,19	--	31681	--	--	--
		СТ			--	--	--	--	--	--
201.		ТПРАЙС-ЛИ Нож поварской	шт	8,00	2077,17	--	16617	--	--	--
		СТ			--	--	--	--	--	--
202.		ТПРАЙС-ЛИ Нож-пилка для резки хлеба	шт	2,00	1371,72	--	2743	--	--	--
		СТ			--	--	--	--	--	--
203.		ТПРАЙС-ЛИ Разделочная доска	шт	7,00	1410,91	--	9876	--	--	--
		СТ			--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
204.	ТПРАЙС-ЛИ	Нож консервный	шт	4,00	176,36	--	705	--	--	--
	СТ				--	--	--	--	--	--
205.	ТПРАЙС-ЛИ	Лопатка для котлет и мяса	шт	10,00	254,75	--	2547	--	--	--
	СТ				--	--	--	--	--	--
206.	ТПРАЙС-ЛИ	Ложка разливательная	шт	5,00	352,73	--	1764	--	--	--
	СТ				--	--	--	--	--	--
207.	ТПРАЙС-ЛИ	Кастрюля эмалированная или	шт	15,00	2939,39	--	44091	--	--	--
	СТ	алюминиевая			--	--	--	--	--	--
208.	ТПРАЙС-ЛИ	Дуршлаг эмалированный	шт	4,00	293,94	--	1176	--	--	--
	СТ				--	--	--	--	--	--
209.	ТПРАЙС-ЛИ	Ведро эмалированное	шт	2,00	607,47	--	1215	--	--	--
	СТ				--	--	--	--	--	--
210.	ТПРАЙС-ЛИ	Ваза для печенья	шт	4,00	235,15	--	941	--	--	--
	СТ				--	--	--	--	--	--
	ИТОГО:						13405723	5247		638
							87580	1654		9

Накладные расходы :

На монтажные работы	78352
На сантехнические работы	2034
Всего накладных расходов:	80386
Итого с накладными	13486109

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	10751
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	13496860
Итого с временными, 1,44 %	13499595
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	13502196
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	13502967
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	13504894

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Пересчет в текущих ценах, К-2,23355						30163834		
		С учетом скидки подрядчика						29927485		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						598550		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						30526035		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						3663124		
		Итого с НДС						34189159		

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Принял:

Сдал:

Г.С.Г. Высоцкий

Certificate of Training
№ IMS 13-05
Mindygali Alimbayev
ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 and OHSAS 18001:1999
ТЕХ. ЭКСПЕРТ
Алимбаев М.Т.

Объем подтверждаю
Технадзор:

Казақстан Республикасы Алматы қ. Жаңатұрмыстық шектеулі серіктестігі Құрылыпшы мекемелер дирекциясы «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ» Дирекция строящихся предприятий Товарищество с огранич. ответ-ством Республика Казахстан г.Алматы

Счет-фактура № 00000000058 от 10 ноября 2014 г.

Поставщик: Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Г.С.Г.Высотник"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 061040006160, 050050, Республика Казахстан, Города Республиканского значения:, г.Алматы, ул.Ратушного, дом № 40"Б",Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0061939, от 01.01.2013

ИИК поставщика: KZ158560000005649682, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №127-ОБ от 21.04.2014 г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г.Алматы, пл. Республики, дом № №4

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 061040006160, Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Г.С.Г.Высотник",050050, Республика Казахстан, Города Республиканского значения:, г.Алматы, ул.Ратушного, дом № 40"Б"

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 011240001633, КГУ "Управление строительства г.Алматы",Республика Казахстан, г.Алматы, пл. Республики, дом № №4

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: КГУ "Управление строительства г.Алматы"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 011240001633, Республика Казахстан, г.Алматы, пл. Республики, дом № №4

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в банке ГУ "Комитет казначейства Министерсва финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство пристроек столовой и спортивного зала к зданию КГУ "Школа-лицей №108", Управления образования г.Алматы,расположенной по адресу:ул.Акпаева,59 а в Жетысуского района г.Алматы	шт	1	23 157 109,82	23 157 109,82	12%	2 778 853,18	25 935 963,00	0	
Всего по счету:					**23 157 109,82**		**2 778 853,18**	**25 935 963,00**		

Руководитель: Мұқаметхан Ә. Ә.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Майкутова К. Д.

(Ф.И.О., подпись)

МП

Г.С.Г. Высотник

Товарищество с ограниченной ответственностью

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН
011240001633

061040006160

Заказчик КГУ "Управление строительства г.Алматы",Республика Казахстан, г.Алматы, пл. Республики, дом № №4
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Г.С.Г.Высотник",050050, Республика Казахстан, Города Республиканского значения: г.Алматы, ул.Ратушного, дом № 40"Б", тел.: 294-22-07
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №127-ОБ от 21.04.2014 г от "____" _____ 20____ года

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
52	10.11.2014		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство пристроек столовой и спортивного зала к зданию КГУ "Школа-лицей №108", Управления образования г.Алматы,расположенной по адресу:ул.Акпаева,59а в Жетысуского района г.Алматы		шт	1	25 935 963,00	25 935 963,00	2 778 853,18	25 935 963,00
			Итого	1	x	25 935 963,00	2 778 853,18	25 935 963,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение (перечень документации) _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. М.П.

Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Г.С.Г. Высотник Товарищество с ограниченной ответственностью

Возвратный ЭКЗЕМПЛЯР ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от 02.05. 2012г.
№ 170

Заказчик: КГУ "Управление строительства г.Алматы"

Подрядчик: ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Наименование строительства и его адрес: Строительство пристроек столовой и спортивного зала к зданию КГУ "Школа-лицей №108", Управления образования г.Алматы, расположенной по ул.Акпаева, 59а Жетысуского района г. Алматы

Справка № 9

о стоимости выполненных работ и затрат на "10" ноября 2014 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		127-ОБ	21.04.2014 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту	**398 164 749**	**23 157 110**							**2 778 853,18**	**25 935 963**

М.П. **Заказчик:** _____ **Курмангалиев.М.** 2014 года
Заместитель руководителя КГУ "Управление строительства города Алматы"

М.П. **Подрядчик:** _____ **Мукаметхан Ә.** 2014 года
Директор ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Заказчик КГУ «Управление строительства города Алматы» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Г.С.Г.Высотник»

Договор № 127-ОБ от «21» апреля 2014 года

Наименование строительства и его адрес: Строительство пристроек столовой и спортивного зала к зданию КГУ "Школа-лицей №108", Управления образования г.Алматы, расположенной по ул.Акпаева, 59а Жетысуского района г. Алматы.

Наименование обьекта: Строительство пристроек столовой и спортивного зала к зданию КГУ "Школа-лицей №108", Управления образования г.Алматы, расположенной по ул.Акпаева, 59а Жетысуского района г. Алматы. /Общестроительные работы.АР./

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2014г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Покрытие полов, тип 4								
1.	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	м2	60,61	794,05	18,42	48128	1116	0,42	25
					85,95	6,91	5210	419	0,03	2
2.	Е0111-27-5	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из многоцветных плиток	м2	60,61	2081,21	15,20	126144	921	1,07	65
					173,30	7,37	10504	447	0,04	2
3.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	172,70	260,74	0,32	45030	55	0,24	41
					41,63	0,11	7190	19	0,00	0
		Итого по разделу: Покрытие полов, тип 4								219302
		Раздел: Покрытие полов, тип 4"								
4.	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной	м2	5,40	794,05	18,42	4288	99	0,42	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		мастике первый слой			85,95	6,91	464	37	0,03	0
5.	Е0111-27-5	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из многоцветных плиток	м2	5,40	2081,21	15,20	11239	82	1,07	6
					173,30	7,37	936	40	0,04	0
6.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	7,50	260,74	0,32	1956	2	0,24	2
					41,63	0,11	312	1	0,00	0
		Итого по разделу: Покрытие полов, тип 4"								17482
		Раздел: Полы Блок "Е" Покрытие полов, тип 1								
		==========								
7.	Е0111-17-3	Устройство мозаичных /террацо/ покрытий толщиной 20 мм с рисунком	м2	50,70	627,65	23,26	31822	1179	1,83	93
					303,75	8,71	15400	442	0,04	2
8.	Е0111-17-4к=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины мозаичных покрытий /террацо/	м2	50,70	189,19	0,67	9592	34	0,31	16
					54,90	0,25	2783	13	0,00	0
9.	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м	41,00	123,31	0,16	5056	7	0,09	4
					16,18	0,07	663	3	0,00	0
		Итого по разделу: Полы Блок "Е" Покрытие полов, тип 1								46470
		Раздел: Покрытие полов, тип 2								
		==========								
10.	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума типа гетерогенный	м2	59,00	1257,83	4,90	74212	289	0,38	23
					58,50	1,85	3452	109	0,01	1
11.	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м	57,10	123,31	0,16	7041	9	0,09	5
					16,18	0,07	924	4	0,00	0
		Итого по разделу: Покрытие полов, тип 2								81253

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Покрытие полов, тип 4								
12.	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	м2	18,80	794,05	18,42	14928	346	0,42	8
					85,95	6,91	1616	130	0,03	1
13.	Е0111-27-5	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из многоцветных плиток	м2	18,80	2081,21	15,20	39127	286	1,07	20
					173,30	7,37	3258	139	0,04	1
14.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	44,10	260,74	0,32	11499	14	0,24	10
					41,63	0,11	1836	5	0,00	0
		Итого по разделу: Покрытие полов, тип 4								65554
		Раздел: Покрытие полов, тип 5								
15.	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом толщ.50мм	м3	13,94	5016,02	245,72	69898	3424	2,71	38
					382,50	92,25	5330	1286	0,45	6
16.	Е0111-12-1	Укладка лаг	м2	278,70	472,46	6,38	131675	1778	0,45	125
					69,53	2,39	19378	666	0,01	3
17.	Е0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	м2	278,70	1905,05	11,03	530936	3074	0,60	167
					95,18	4,14	26527	1154	0,02	6
18.	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м	68,80	123,31	0,16	8484	11	0,09	6
					16,18	0,07	1113	5	0,00	0
		Итого по разделу: Покрытие полов, тип 5								740994
		Раздел: Покрытие полов, тип 6"								
19.	Е0111-27-5	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из многоцветных плиток	м2	53,00	2081,21	15,20	110304	806	1,07	57
					173,30	7,37	9185	391	0,04	2
20.	Е0111-39-	Устройство плинтусов из плиток	м	25,00	260,74	0,32	6518	8	0,24	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4	керамических			41,63	0,11	1041	3	0,00	0
		Итого по разделу: Покрытие полов, тип 6"								116823
		Раздел: Покрытие полов, тип 6								
21.	E0111-27-5	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из многоцветных плиток	м2	106,20	2081,21	15,20	221025	1614	1,07	114
					173,30	7,37	18404	783	0,04	4
22.	E0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	41,90	260,74	0,32	10925	13	0,24	10
					41,63	0,11	1744	5	0,00	0
		Итого по разделу: Покрытие полов, тип 6								231950
		Раздел: Окна								
23.	E0110-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	м2	1,91	472,81	19,00	903	36	1,30	2
					217,73	6,18	416	12	0,03	0
24.	E0110-91-4	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2	м2	130,00	387,83	18,74	50419	2437	0,91	118
					152,26	6,18	19794	804	0,03	4
25.	E0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	м2	76,30	230,31	5,58	17572	426	0,59	45
					94,05	2,12	7176	162	0,01	1
26.	E0110-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	м2	2,38	498,09	19,17	1185	46	1,38	3
					230,97	6,18	550	15	0,03	0
		Итого по разделу: Окна								70079
		Раздел: Узлы примыкания оконного блока (АР-20)								
27.	E0126-36-1	Утепление стен пенополиуретаном	м2	28,20	308,89	28,99	8711	818	0,60	17
					109,79	7,45	3096	210	0,04	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28.	СПрайс-лист	Утеплитель-пенополиуретан	м2	28,20	1497,42	--	42227	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	Е0112-10-1	Устройство сливов из металлопласта	м2	11,50	161,83	1,24	1861	14	0,97	11
					153,23	0,47	1762	5	0,00	0
30.	СПрайс	Металлопласт "WECKMAn"	м2	11,50	811,57	--	9333	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	Е0110-5-1	Установка монтажного бруса и опорной рейки	м3	0,04	22541,72	316,57	902	13	22,50	1
					3487,50	119,25	140	5	0,58	0
32.	Е0115-36-1	Облицовка стен листовыми материалами при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	м2	56,50	582,74	4,85	32925	274	1,29	73
					222,86	1,41	12592	80	0,01	0
33.	С11011-378	Листы гипсокартонные для перегородок, толщина 14 мм	м2	59,33	356,00	--	21120	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	СПрайс	Саморасширяющаяся лента	м.п.	52,30	22,18	--	1160	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Узлы примыкания оконного блока (АР-20)								118238
		Раздел: Двери								
35.	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	73,50	398,48	102,53	29288	7536	0,90	66
					151,65	35,67	11146	2622	0,14	10
36.	Е0110-23-2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	м2	3,15	323,78	83,13	1020	262	0,80	3
					138,83	29,17	437	92	0,12	0
37.	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	44,10	4010,00	--	176841	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ	м2	18,48	4250,00	--	78540	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		21-8П внутренние			--	--	--	--	--	--
39.	С12062-5	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние	м2	10,92	3540,00	--	38657	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	С12062-6	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-15П внутренние	м2	3,15	3760,00	--	11844	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	м2	22,68	330,85	32,08	7504	728	1,49	34
					272,25	12,13	6175	275	0,06	1
42.	С12022-2	Стоимость дверей металлических	м2	22,68	8904,76	--	201960	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	С11011-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	комплект	12,00	2980,00	--	35760	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	комплект	37,00	1960,00	--	72520	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт	49,00	844,00	--	41356	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	Е0107-57-9	Устройство герметизации коробок дверей монтажной пеной	м	289,80	189,02	52,19	54778	15125	0,18	53
					30,83	19,71	8935	5712	0,10	28
47.	Е0110-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2	м2	7,13	367,11	19,34	2617	138	0,83	6
					139,39	6,57	994	47	0,03	0
48.	С12061-192	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	м2	7,13	12700,00	--	90551	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	м2	10,50	330,85	32,08	3474	337	1,49	16
					272,25	12,13	2859	127	0,06	1
50.	СПрайс-лист	Дверь противопожаоная металлическая,2,1х1,3, EI-60	м2	2,00	26140,23	--	52280	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51.	СПрайс-лист	Дверь противопожаоная металлическая,2,1x1,0, EI-60	м2	2,00	18449,75	--	36900	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Двери								935890
		Раздел: Наружная отделка								
52.	Е0126-36-1	Утепление стен пенополиуретаном	м2	1245,50	308,89	28,99	384726	36107	0,60	747
					109,79	7,45	136743	9279	0,04	54
53.	СПрайс-лист	Утеплитель-пенополиуретан	м2	1245,50	1497,42	--	1865043	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	Е0115-70-3	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса высококачественное стен толщ.20мм	м2	1245,50	961,97	5,85	1198132	7286	1,42	1769
					254,25	2,21	316668	2753	0,01	13
55.	Е0113-13-11	Первый слой огрунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	м2	1245,50	38,43	0,07	47865	87	0,03	36
					5,85	0,02	7286	25	0,00	0
56.	Е0115-55-1	Декоративная штукатурка "Мюнхенская" по камню стен гладких	м2	1005,50	472,67	2,65	475268	2663	1,43	1438
					258,75	0,72	260173	724	0,03	28
57.	Е0115-55-2	Высококачественная штукатурка декоративная "Мюнхенская" по камню стен с прорезанными рустами	м2	240,00	868,96	2,98	208550	715	2,56	614
					524,25	0,83	125820	199	0,03	7
		Итого по разделу: Наружная отделка								4179584
		Раздел: Прочие работы. Утепление тамбура								
58.	Е0126-33-1	Теплоизоляция изделиями из Изотерма стен	м3	2,88	6045,18	185,63	17410	535	18,17	52
					3264,75	69,75	9402	201	0,34	1
59.	СПрайс	Стоимость Изотерма	м3	2,88	11307,22	--	32565	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
60.	Е0115-36-1	Облицовка стен листовыми материалами при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	м2	36,50	582,74	4,85	21270	177	1,29	47
					222,86	1,41	8134	51	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61.	С11011-378	Листы гипсокартонные для перегородок, толщина 14 мм	м2	38,33	356,00	--	13644	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	11,70	197,62	9,95	2312	116	0,36	4
					52,20	3,74	611	44	0,02	0
63.	Е0106-36-4	Железнение поверхности	м2	11,70	58,37	0,23	683	3	0,29	3
					51,30	0,09	600	1	0,00	0
		Итого по разделу: Прочие работы. Утепление тамбура								87884
		Раздел: Перемычки (АР-13,АР-16)								
64.	Е0109-43-1	Монтаж перемычек над воздуховодами	т	0,12	11487,34	4590,56	1375	549	25,30	3
					4725,00	840,11	566	101	3,01	0
65.	С11011-892	Прокат угловой неравнополочный, толщина 10-16 мм, ширина большей полки 63-160 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,12	69100,00	--	8271	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
66.	Е0106-18-9	Устройство перемычек	м3	2,13	12577,82	367,51	26791	783	13,10	28
					2202,75	138,83	4692	296	0,68	1
67.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	69000,00	--	911	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
68.	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,17	68800,00	--	12004	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Перемычки (АР-13,АР-16)								49352
		Раздел: Передаточное окно ОП-1(1шт)								
69.	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	0,02	22541,72	316,57	451	6	22,50	0
					3487,50	119,25	70	2	0,58	0
70.	Е0110-7-3	Обшивка каркаса плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм	м2	0,23	541,36	4,32	125	1	0,75	0
					121,50	1,64	28	--	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71.	Е0110-36-1	Установка и крепление наличников	м	3,20	95,32	0,32	305	1	0,08	0
					11,79	0,11	38	--	0,00	0
72.	Е0110-22-1	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 1 м	м2	0,18	418,50	10,41	75	2	1,11	0
					177,30	3,94	32	1	0,02	0
73.	С12069-4	Доски подоконные, марка с ПД19-14 по ПД28-14, толщина 42 мм, ширина 140 мм	м	0,60	488,00	--	293	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
74.	С11011-898	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,00	59500,00	--	43	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
75.	С11011-819	Петля накладная	шт	2,00	40,00	--	80	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
76.	С11011-821	Ручка	шт	2,00	308,00	--	616	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
77.	С11011-813	Задвижка накладная	шт	1,00	142,00	--	142	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
78.	Е0115-165-5	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных заполнений проемов оконных	м2	0,24	282,02	0,16	68	--	1,26	0
					217,80	0,07	52	--	0,00	0

Итого по разделу: Передаточное окно ОП-1(1шт) 2197

Раздел: Передаточное окно ОП-2(1шт)

79.	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	0,02	22541,72	316,57	451	6	22,50	0
					3487,50	119,25	70	2	0,58	0
80.	Е0110-7-3	Обшивка каркаса плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм	м2	0,26	541,36	4,32	141	1	0,75	0
					121,50	1,64	32	--	0,01	0
81.	Е0110-36-1	Установка и крепление наличников	м	2,20	95,32	0,32	210	1	0,08	0
					11,79	0,11	26	--	0,00	0
82.	Е0110-22-	Установка деревянных подоконных	м2	0,36	418,50	10,41	151	4	1,11	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	досок в каменных стенах, высота проема до 1 м			177,30	3,94	64	1	0,02	0
83.	С12069-4	Доски подоконные, марка с ПД19-14 по ПД28-14, толщина 42 мм, ширина 140 мм	м	1,20	488,00 --	-- --	586 --	-- --	-- --	-- --
84.	С11011-89 8	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,00	59500,00 --	-- --	65 --	-- --	-- --	-- --
85.	С11011-81 9	Петля накладная	шт	4,00	40,00 --	-- --	160 --	-- --	-- --	-- --
86.	С11011-82 1	Ручка	шт	4,00	308,00 --	-- --	1232 --	-- --	-- --	-- --
87.	С11011-81 3	Задвижка накладная	шт	2,00	142,00 --	-- --	284 --	-- --	-- --	-- --
88.	Е0115-165 -5	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных заполнений проемов оконных	м2	0,83	282,02 217,80	0,16 0,07	234 180	-- --	1,26 0,00	1 0
		Итого по разделу: Передаточное окно ОП-2(1шт)								3513
		Раздел: Узлы А,Б,В на кровле (АР-28)								
89.	Е0106-19- 1	Устройство монолитных обвязок	м3	5,70	8361,47 1368,00	316,01 119,39	47660 7798	1801 681	8,25 0,58	47 3
90.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,05	50600,00 --	-- --	2677 --	-- --	-- --	-- --
91.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,41	52400,00 --	-- --	21426 --	-- --	-- --	-- --
92.	Е0108-6-1	Кладка стен парапета	м3	55,91	6672,24 699,75	335,84 126,00	373045 39123	18777 7045	4,54 0,61	254 34
93.	Е0126-36- 1	Утепление стен пенополиуретаном	м2	40,00	308,89	28,99	12356	1160	0,60	24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					109,79	7,45	4392	298	0,04	2
94.	СПрайс-лист	Утеплитель-пенополиуретан	м2	40,00	1275,58	--	51023	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
95.	Е0106-1-1	Устройство бетонного бортика	м3	0,30	5318,77	66,01	1596	20	1,35	0
					195,75	24,93	59	7	0,12	0
96.	Е0109-43-1	Монтаж костылей	т	0,12	11487,34	4590,56	1408	563	25,30	3
					4725,00	840,11	579	103	3,01	0
97.	С11011-88-1	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,12	87100,00	--	10678	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
98.	Е0112-10-1	Устройство сливов из металлопласта	м2	40,40	161,83	1,24	6538	50	0,97	39
					153,23	0,47	6190	19	0,00	0
99.	СПрайс	Металлопласт "WECKMAn"	м2	40,40	811,57	--	32787	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Узлы А,Б,В на кровле (АР-28)								561195
		Раздел: Устройство компенсаторов								
100.	Е0112-8-2	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ без водосточных труб	м2	51,57	31,04	0,05	1600	3	0,05	3
					7,70	0,02	397	1	0,00	0
101.	Е0112-10-1	Заделка проходов канализационных стояков через кровлю из металлопласта	м2	1,40	161,83	1,24	227	2	0,97	1
					153,23	0,47	215	1	0,00	0
102.	СПрайс	Металлопласт "WECKMAn"	м2	1,40	868,25	--	1216	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
103.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,02	93997,62	304,24	2068	7	198,00	4
					33075,00	114,75	728	3	0,56	0
		Итого по разделу: Устройство компенсаторов								5111
		Раздел: Ограждение. Ограждение ОГ-1								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
104.	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	м	15,10	90,96	5,89	1373	89	0,41	6
					71,78	2,23	1084	34	0,01	0
105.	СПрайс	Стоимость ограждения из нержавеющей стали	м	15,10	5475,77	--	82684	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Ограждение. Ограждение ОГ-1								84058
		Раздел: Ограждение ОГ-2								
106.	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	м	4,90	90,96	5,89	446	29	0,41	2
					71,78	2,23	352	11	0,01	0
107.	СПрайс	Стоимость ограждения из нержавеющей стали	м	4,90	5475,77	--	26831	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Ограждение ОГ-2								27277
		Раздел: Ограждение ОГ-3								
108.	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	м	4,40	90,96	5,89	400	26	0,41	2
					71,78	2,23	316	10	0,01	0
109.	СПрайс	Стоимость ограждения из нержавеющей стали	м	4,40	5475,77	--	24093	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Ограждение ОГ-3								24494
		Раздел: Стремянка Ст-1(3шт)								
110.	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных	т	0,21	13711,47	5475,87	2927	1169	28,90	6
					5040,00	1552,87	1076	331	5,46	1
111.	С11011-89 2	Прокат угловой неравнополочный толщиной 10-16 мм, при ширине большей полки 63-160 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,14	69100,00	--	9709	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
112.	С11011-87	Прокат полосовой толщиной 10-75 мм	т	0,01	60200,00	--	542	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8	при ширине 100-200 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп			--	--	--	--	--	--
113.	С12041-10	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм	т	0,06	42500,00 --	-- --	2427 --	-- --	-- --	-- --
114.	С11011-89 0	Прокат угловой неравнополочный, толщина 10-16 мм, ширина большей полки 180-200 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,01	71100,00 --	-- --	486 --	-- --	-- --	-- --
115.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	0,01	21,80 5,81	0,05 0,02	1 --	-- --	0,03 0,00	0 0
116.	Е0113-26-6к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	0,01	40,72 8,32	0,04 --	1 --	-- --	0,04 --	0 --
		Итого по разделу: Стремянка Ст-1(3шт)								16092
		Раздел: Лючки канализационные								
117.	Е0109-53-1	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	т	0,18	14806,01 12892,50	1133,15 398,25	2614 2277	200 70	82,10 1,95	14 0
118.	С11011-89 8	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,12	59500,00 --	-- --	7069 --	-- --	-- --	-- --
119.	С11011-88 7	Прокат тонколистовой в листах с обрезными кромками, толщина до 3,9 мм, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества, холоднокатаный	т	0,05	59000,00 --	-- --	3218 --	-- --	-- --	-- --
120.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	0,01	21,80 5,81	0,05 0,02	1 --	-- --	0,03 0,00	0 0
121.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	0,01	40,72 8,32	0,04 --	1 --	-- --	0,04 --	0 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
122.	Е0106-1-20	Заливка бетоном В12,5	м3	1,08	6595,90	311,32	7124	336	2,82	3
					441,00	117,61	476	127	0,57	1
		Итого по разделу: Лючки канализационные								20026
		Раздел: Короба из ГКЛ								
123.	Е0115-36-1	Облицовка стен листовыми материалами при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	м2	51,20	582,74	4,85	29836	248	1,29	66
					222,86	1,41	11410	72	0,01	0
		Итого по разделу: Короба из ГКЛ								29836
		Раздел: Зашивка воздуховодов из ГКЛ								
124.	Е0115-36-1	Облицовка стен листовыми материалами при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	м2	44,10	582,74	4,85	25699	214	1,29	57
					222,86	1,41	9828	62	0,01	0
125.	С11011-378	Листы гипсокартонные для перегородок, толщина 14 мм	м2	46,30	356,00	--	16485	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Зашивка воздуховодов из ГКЛ								42183
		Раздел: Вентшахты. Вентшахта ВШ-1-ВШ-4(4шт)								
126.	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3	4,82	1547,31	372,83	7458	1797	3,72	18
					594,00	139,50	2863	672	0,68	3
127.	СПрай	Стоимость теплоблока 390x190x90мм	шт	663,00	97,61	--	64715	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
128.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,20	8679,65	422,15	1757	85	56,40	11
					8257,50	157,50	1672	32	0,77	0
129.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,20	65900,00	--	13342	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
130.	Е0106-19-	Устройство монолитной обвязки	м3	0,14	8503,57	316,01	1190	44	8,25	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1				1368,00	119,39	192	17	0,58	0
131.	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных	м3	2,30	7627,27	378,22	17543	870	20,04	46
					3566,25	141,75	8202	326	0,69	2
132.	С11031-18 1	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие	м3	2,30	14600,00	--	33580	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
133.	СПрайс	Дюбель зонтик	шт	230,00	5,18	--	1191	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
134.	Е0108-4-2	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой стен	м2	1,20	554,52	7,14	665	9	0,14	0
					22,10	2,68	27	3	0,01	0
135.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,02	50600,00	--	876	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
136.	Е0109-35-1	Монтаж защитных ограждений веншахт	т	0,08	15548,56	627,68	1224	49	86,50	7
					14197,50	101,25	1118	8	0,49	0
137.	С11011-89 2	Прокат угловой неравнополочный толщиной 10-16 мм, при ширине большей полки 63-160 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,06	69100,00	--	4397	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
138.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,03	52400,00	--	1433	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
139.	С11011-87 8	Прокат полосовой толщиной 10-75 мм при ширине 100-200 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,05	60200,00	--	3272	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
140.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	2,36	22,38	0,05	53	--	0,03	0
					6,39	0,02	15	--	0,00	0
141.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	2,36	41,55	0,04	98	--	0,05	0
					9,15	--	22	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
142.	Е0112-10-1	Устройство фартуков из листовой оцинкованной стали	м2	3,80	715,87	1,24	2720	5	0,97	4
					153,23	0,47	582	2	0,00	0
143.	С11011-759	Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 из оцинкованной проволоки, d 2 мм	м2	5,34	257,00	--	1372	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
144.	СПрайс-лист	fiX-анкер	шт	36,00	4,35	--	157	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
145.	Е0120-21-3	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 1600 мм	шт	4,00	1634,08	12,33	6536	49	0,77	3
					130,50	4,50	522	18	0,02	0
146.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий из металлопласта	м2	19,60	161,83	1,24	3172	24	0,97	19
					153,23	0,47	3003	9	0,00	0
147.	СПрайс	Металлопласт "WECKMAn"	м2	19,60	811,57	--	15907	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Вентшахты. Вентшахта ВШ-1-ВШ-4 (4шт)								182661
		Раздел: Воздухозаборная шахта ВЗШ-1,ВЗШ-2								
148.	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3	2,21	1547,31	372,83	3420	824	3,72	8
					594,00	139,50	1313	308	0,68	2
149.	СПрай	Стоимость теплоблока 390x190x190мм	шт	145,00	97,61	--	14153	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
150.	Е0108-22-11	Заполнение пустот	м3	2,21	2207,52	106,27	4879	235	1,22	3
					195,75	40,50	433	90	0,19	0
151.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,02	8679,65	422,15	155	8	56,40	1
					8257,50	157,50	148	3	0,77	0
152.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса	т	0,02	52400,00	--	938	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А-III, d 12 мм								
153.	Е0106-19-1	Устройство сейсмопояса	м3	0,22	8503,57	316,01	1871	70	8,25	2
					1368,00	119,39	301	26	0,58	0
154.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,00	50600,00	--	156	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
155.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,02	52400,00	--	807	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
156.	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	м2	1,34	112,45	34,24	151	46	0,32	0
					51,08	8,45	68	11	0,03	0
157.	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	м2	1,41	1190,00	--	1674	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
158.	Е0112-10-1	Устройство сливов из металлопласта	м2	1,31	161,83	1,24	212	2	0,97	1
					153,23	0,47	201	1	0,00	0
159.	СПрайс	Металлопласт "WECKMAn"	м2	1,31	811,57	--	1063	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
160.	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке	м2	3,06	1886,16	8,20	5772	25	1,71	5
					272,95	3,08	835	9	0,02	0
161.	С11011-898	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,03	59500,00	--	1952	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
162.	С11021-33	Бруски обрезные из березы, липы, длина до 6,5 м, любой ширины, толщина 32-70 мм, II сорта	м3	0,01	13400,00	--	121	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
163.	Е0112-10-1	Устройство компенсаторов из листовой оцинкованной стали	м2	1,00	715,87	1,24	716	1	0,97	1
					153,23	0,47	153	--	0,00	0
164.	Е0109-43-1	Монтаж перемычек над воздуховодами	т	0,01	11487,34	4590,56	112	45	25,30	0
					4725,00	840,11	46	8	3,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
165.	С11011-90 8	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N16-40	т	0,01	69700,00	--	677	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Воздухозаборная шахта ВЗШ-1,ВЗШ-2								38827
		Раздел: Решетка Р-1(1шт),Р-2(1шт)								
166.	Е0109-53-2	Монтаж решеток из полосовой и угловой стали	т	0,05	9850,48	1162,95	445	52	46,60	2
					7357,50	108,00	332	5	0,53	0
167.	С12021-26 8	Сварная решетка ограждения	т	0,05	134000,00	--	6049	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
168.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,03	21,80	0,05	44	--	0,03	0
					5,81	0,02	12	--	0,00	0
169.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	2,03	40,72	0,04	83	--	0,04	0
					8,32	--	17	--	--	--
		Итого по разделу: Решетка Р-1(1шт),Р-2(1шт)								6620
		Раздел: Ограждение отопительных приборов								
170.	Е0109-43-1	Монтаж фахверка	т	0,02	11487,34	4590,56	172	69	25,30	0
					4725,00	840,11	71	13	3,01	0
171.	С11011-87 3	Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,09	72300,00	--	6355	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
172.	С11011-88 1	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,01	87100,00	--	1202	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
173.	С11011-89 8	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,04	59500,00	--	2356	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
174.	Е0110-7-3	Обшивка каркасных стен плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм	м2	17,25	636,68	4,32	10983	75	0,75	13
					121,50	1,64	2096	28	0,01	0
		Итого по разделу: Ограждение отопительных приборов								21068
		Раздел: Декоративная решетка ОГД-1(1шт)								
175.	Е0109-53-2	Монтаж решеток из полосовой и тонколистовой стали	т	0,64	9850,48	1162,95	6271	740	46,60	30
					7357,50	108,00	4684	69	0,53	0
176.	С11011-87 3	Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,62	72300,00	--	44909	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
177.	С11011-87 9	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст0	т	0,02	75900,00	--	1177	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
178.	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	28,65	148,40	0,07	4252	2	0,65	19
					108,00	0,02	3094	1	0,00	0
		Итого по разделу: Декоративная решетка ОГД-1(1шт)								56609
		Раздел: Козырек КР-1								
179.	Е0109-33-1	Монтаж арок полигонального и криволинейного очертания из	т	0,67	7917,38	2765,33	5313	1856	14,20	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		листовой стали и проката			2587,50	601,25	1736	403	2,18	1
180.	С12021-24 2	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей массой до 0,1 т	т	0,67	162700,00	--	109172	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
181.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	20,13	22,38	0,05	450	1	0,03	1
					6,39	0,02	129	--	0,00	0
182.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	20,13	41,55	0,04	836	1	0,05	1
					9,15	--	184	--	--	--
183.	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	м2	13,20	112,45	34,24	1484	452	0,32	4
					51,08	8,45	674	112	0,03	0
184.	С11011-43 4	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	м2	13,86	1190,00	--	16493	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
185.	Е0112-10-1	Устройство сливов из металлопласта	м2	2,55	161,83	1,24	413	3	0,97	2
					153,23	0,47	391	1	0,00	0
186.	СПрайс	Металлопласт "WECKMAn"	м2	2,55	811,57	--	2069	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
187.	Е0134-56-7	Устройство каркасов конструкций потолков металлических	м2	13,20	1700,76	10,56	22450	139	1,77	23
					283,50	4,03	3742	53	0,02	0
188.	Е0134-60-16	Облицовка каркасов потолков люксалоном	м2	13,20	319,66	0,76	4220	10	1,96	26
					317,25	0,29	4188	4	0,00	0
189.	С11011-44 5	Облицовка фасадная типа "LUXALON" со стандартными комплектующими, глянцевый	м2	13,86	4900,00	--	67914	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
190.	Е0115-14-2	Наружная облицовка ступеней керамогранитными плитами на цементном растворе стен	м2	18,20	594,27	2,56	10816	47	2,70	49
					468,00	0,97	8518	18	0,00	0
191.	С11011-11 69	Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная	м2	18,56	1350,00	--	25061	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу:
Козырек КР-1 266692

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Навес Нс-1								
192.	Е0109-33-1	Монтаж арок полигонального и криволинейного очертания из листовой стали и проката	т	0,27	7917,38	2765,33	2161	755	14,20	4
					2587,50	601,25	706	164	2,18	1
193.	С11011-87 3	Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,27	72300,00	--	19731	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
194.	Е0110-12-3	Подшивка потолков фанерой	м2	12,00	767,07	4,48	9205	54	0,67	8
					106,65	1,69	1280	20	0,01	0
195.	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	12,00	1966,99	8,20	23604	98	1,71	21
					272,95	3,08	3275	37	0,02	0
196.	Е0112-10-1	Устройство сливов из металлопласта	м2	1,66	161,83	1,24	269	2	0,97	2
					153,23	0,47	254	1	0,00	0
197.	СПрайс	Металлопласт "WECKMAn"	м2	1,66	811,57	--	1347	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
198.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,01	93997,62	304,24	1061	3	198,00	2
					33075,00	114,75	373	1	0,56	0
199.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	8,19	21,80	0,05	178	--	0,03	0
					5,81	0,02	48	--	0,00	0
200.	Е0113-26-6к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	8,19	40,72	0,04	333	--	0,04	0
					8,32	--	68	--	--	--
201.	Е0115-14-2	Наружная облицовка ступеней керамогранитными плитами на цементном растворе стен	м2	10,02	594,27	2,56	5955	26	2,70	27
					468,00	0,97	4689	10	0,00	0
202.	С11011-11 69	Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная	м2	10,22	1350,00	--	13798	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Навес Нс-1								77642
		Раздел: Козырек КР-5								
203.	Е0109-33-1	Монтаж арок полигонального и криволинейного очертания из листовой стали и проката	т	0,74	7917,38	2765,33	5860	2047	14,20	11
					2587,50	601,25	1915	445	2,18	2
204.	С12021-24-2	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей массой до 0,1 т	т	0,74	162700,00	--	120421	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
205.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	22,20	22,38	0,05	497	1	0,03	1
					6,39	0,02	142	--	0,00	0
206.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	22,20	41,55	0,04	923	1	0,05	1
					9,15	--	203	--	--	--
207.	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	м2	9,40	112,45	34,24	1057	322	0,32	3
					51,08	8,45	480	79	0,03	0
208.	С11011-43-4	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	м2	9,87	1190,00	--	11745	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
209.	Е0112-10-1	Устройство сливов из металлопласта	м2	3,20	161,83	1,24	518	4	0,97	3
					153,23	0,47	490	2	0,00	0
210.	СПрайс	Металлопласт "WECKMAn"	м2	3,20	811,57	--	2597	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
211.	Е0134-56-7	Устройство каркасов конструкций потолков металлических	м2	9,40	1700,76	10,56	15987	99	1,77	17
					283,50	4,03	2665	38	0,02	0
212.	Е0134-60-16	Облицовка каркасов потолков люксалоном	м2	9,40	319,66	0,76	3005	7	1,96	18
					317,25	0,29	2982	3	0,00	0
213.	С11011-44-5	Облицовка фасадная типа "LUXALON" со стандартными комплектующими, глянцевый	м2	9,87	4900,00	--	48363	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
214.	Е0110-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	м2	4,00	767,86	7,54	3071	30	1,43	6
					214,65	2,86	859	11	0,01	0
215.	Е0110-12-3	Подшивка карнизов плитами сайдинга	м2	4,00	117,12	4,48	468	18	0,67	3
					106,65	1,69	427	7	0,01	0
216.	СПрайс	Стоимость сайдинга	м2	4,20	354,21	--	1488	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Козырек КР-5								216000
		Раздел: Крыльцо КР-2, КР-3								
217.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	1,86	218,93	--	407	--	1,54	3
					218,93	--	407	--	--	--
218.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	1,00	134,10	--	134	--	0,97	1
					134,10	--	134	--	--	--
219.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,34	5420,77	66,01	1843	22	1,35	0
					195,75	24,93	67	8	0,12	0
220.	Е0106-22-5	Устройство крыльца из бетона В15	м3	6,80	12172,31	379,21	82772	2579	13,00	88
					2117,25	143,26	14397	974	0,70	5
221.	С12041-112	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,04	72000,00	--	3185	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
222.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,07	41200,00	--	2983	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
223.	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,44	68800,00	--	30176	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
224.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	5,40	245,44	3,82	1325	21	0,21	1
					37,35	1,44	202	8	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
225.	Е0115-14-2	Наружная облицовка ступеней керамогранитными плитами на цементном растворе стен	м2	15,00	594,27	2,56	8914	38	2,70	41
					468,00	0,97	7020	15	0,00	0
226.	С11011-1169	Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная	м2	15,30	1350,00	--	20655	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
227.	Е0109-33-1	Монтаж арок полигонального и криволинейного очертания из листовой стали и проката	т	1,16	7917,38	2765,33	9200	3213	14,20	17
					2587,50	601,25	3007	699	2,18	3
228.	С12021-242	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей массой до 0,1 т	т	1,16	162700,00	--	189064	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
229.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	34,86	22,38	0,05	780	2	0,03	1
					6,39	0,02	223	1	0,00	0
230.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	34,86	41,55	0,04	1448	1	0,05	2
					9,15	--	319	--	--	--
231.	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	м2	14,80	112,45	34,24	1664	507	0,32	5
					51,08	8,45	756	125	0,03	0
232.	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	м2	15,54	1190,00	--	18493	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
233.	Е0112-10-1	Устройство сливов из металлопласта	м2	3,80	161,83	1,24	615	5	0,97	4
					153,23	0,47	582	2	0,00	0
234.	СПрайс	Металлопласт "WECKMAn"	м2	3,80	811,57	--	3084	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
235.	Е0110-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	м2	7,20	767,86	7,54	5529	54	1,43	10
					214,65	2,86	1545	21	0,01	0
236.	Е0110-12-3	Подшивка карнизов плитами сайдинга	м2	7,20	117,12	4,48	843	32	0,67	5
					106,65	1,69	768	12	0,01	0
237.	СПрайс	Стоимость сайдинга	м2	7,56	354,21	--	2678	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
238.	Е0134-56-7	Устройство каркасов конструкций потолков металлических	м2	14,80	1700,76	10,56	25171	156	1,77	26
					283,50	4,03	4196	60	0,02	0
239.	Е0134-60-16	Облицовка каркасов потолков люксалоном	м2	14,80	319,66	0,76	4731	11	1,96	29
					317,25	0,29	4695	4	0,00	0
240.	С11011-445	Облицовка фасадная типа "LUXALON" со стандартными комплектующими, глянцевый	м2	15,54	4900,00	--	76146	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Крыльцо КР-2, КР-3								491841
		Раздел: Крыльцо КР-4								
		==========								
241.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	1,10	218,93	--	241	--	1,54	2
					218,93	--	241	--	--	--
242.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	0,70	134,10	--	94	--	0,97	1
					134,10	--	94	--	--	--
243.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,23	5420,77	66,01	1247	15	1,35	0
					195,75	24,93	45	6	0,12	0
244.	Е0106-22-5	Устройство крыльца из бетона В15	м3	5,23	12172,31	379,21	63661	1983	13,00	68
					2117,25	143,26	11073	749	0,70	4
245.	С12041-112	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,03	72000,00	--	2246	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
246.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,07	41200,00	--	2721	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
247.	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,31	68800,00	--	21420	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
248.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной	м2	2,95	245,44	3,82	724	11	0,21	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов			37,35	1,44	110	4	0,01	0
249.	Е0115-14-2	Наружная облицовка ступеней керамогранитными плитами на цементном растворе стен	м2	12,00	594,27	2,56	7131	31	2,70	32
					468,00	0,97	5616	12	0,00	0
250.	С11011-11 69	Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная	м2	12,24	1350,00	--	16524	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
251.	Е0109-33-1	Монтаж арок полигонального и криволинейного очертания из листовой стали и проката	т	0,65	7917,38	2765,33	5137	1794	14,20	9
					2587,50	601,25	1679	390	2,18	1
252.	С12021-24 2	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей массой до 0,1 т	т	0,65	162700,00	--	105555	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
253.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	19,46	22,38	0,05	436	1	0,03	1
					6,39	0,02	124	--	0,00	0
254.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	19,46	41,55	0,04	809	1	0,05	1
					9,15	--	178	--	--	--
255.	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	м2	11,90	112,45	34,24	1338	408	0,32	4
					51,08	8,45	608	101	0,03	0
256.	С11011-43 4	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	м2	12,49	1190,00	--	14869	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
257.	Е0112-10-1	Устройство сливов из металлопласта	м2	2,35	161,83	1,24	380	3	0,97	2
					153,23	0,47	360	1	0,00	0
258.	СПрайс	Металлопласт "WECKMAn"	м2	2,35	811,57	--	1907	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
259.	Е0110-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	м2	3,30	421,24	7,54	1390	25	1,43	5
					214,65	2,86	708	9	0,01	0
260.	Е0110-12-3	Подшивка карнизов плитами сайдинга	м2	3,30	117,12	4,48	386	15	0,67	2
					106,65	1,69	352	6	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
261.	СПрайс	Стоимость сайдинга	м2	3,30	354,21	--	1169	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
262.	Е0134-56-7	Устройство каркасов конструкций потолков металлических	м2	11,90	1700,76	10,56	20239	126	1,77	21
					283,50	4,03	3374	48	0,02	0
263.	Е0134-60-16	Облицовка каркасов потолков люксалоном	м2	11,90	319,66	0,76	3804	9	1,96	23
					317,25	0,29	3775	3	0,00	0
264.	С11011-445	Облицовка фасадная типа "LUXALON" со стандартными комплектующими, глянцевый	м2	12,49	4900,00	--	61225	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Крыльцо КР-4								334654
		Раздел: Отмостка								
265.	Е0127-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	м3	21,42	1629,08	248,35	34895	5320	0,22	5
					32,18	78,59	689	1683	0,27	6
266.	Е0112-14-1	Устройство основания из /монолитное и засыпка/ легкого /ячеистого/ бетона	м3	64,26	9899,19	207,16	636122	13312	3,63	233
					508,50	78,75	32676	5060	0,38	24
267.	Е0127-53-8	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	428,40	464,91	15,35	199168	6577	0,03	14
					5,94	5,06	2545	2168	0,02	8
268.	Е0127-54-8к=8	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	428,40	440,08	--	188530	--	0,00	0
					0,08	--	34	--	--	--
269.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	337,00	819,39	6,63	276135	2235	0,70	235
					108,68	1,76	36625	592	0,01	2
		Итого по разделу: Отмостка								1334851

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:							10804300	166703		7896
							1382593	54653		292
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						1541371		
		На металломонтажные работы						23053		
		На сантехнические работы						691		
		Всего накладных расходов:						1565115		
		Итого с накладными						12369415		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						742165		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						13111580		
		Итого с временными, 1,44 %						13300387		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						13479942		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						13533144		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						13666148		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,23355						30524003		
		С учетом скидки подрядчика						22703049		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						454061		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						23157110		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						2778853		
		Итого с НДС						25935963		

Принял:

Сдал:

Объем подтверждаю
Технадзор:

Счет-фактура № 00000000061 от 21 ноября 2014 г.

Поставщик: Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Г.С.Г.Высотник"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 061040006160, 050050, Республика Казахстан, Города Республиканского значения:, г.Алматы, ул Ратушного, дом № 40"Б",Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: серия 60001, № 0061939, от 01.01.2013

ИИК поставщика: KZ158560000005649682, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №127-ОБ от 21.04.2014 г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г.Алматы, пл. Республики, дом № №4

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 061040006160, Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Г.С.Г Высотник",050050, Республика Казахстан, Города Республиканского значения:, г.Алматы, ул.Ратушного, дом № 40"Б"

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 011240001633, КГУ "Управление строительства г.Алматы",Республика Казахстан, г.Алматы, пл. Республики, дом № №4

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: КГУ "Управление строительства г.Алматы"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 011240001633, Республика Казахстан, г.Алматы, пл. Республики, дом № №4

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в банке ГУ "Комитет казначейства Министерсва финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство пристроек, столовой и спортивного зала к зданию КГУ "Школа-лицей №108", Управления образования г.Алматы,расположенной по адресу:ул Акпаева,59 а в Жетысуского района г.Алматы	шт	1	15 695 759,82	15 695 759,82	12%	1 883 491,18	17 579 251,00	0	
Всего по счету:					**15 695 759,82**		**1 883 491,18**	**17 579 251,00**		

Руководитель: Мұқаметхан Ә. Ә.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Майкутова К. Д.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(Должность)

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма F-1

Заказчик КГУ "Управление строительства г.Алматы",Республика Казахстан, г.Алматы, пл. Республики, дом № №4
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН 011240001633

Исполнитель Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Г.С.Г.Высотник",050050, Республика Казахстан, Города Республиканского значения:, г.Алматы, ул.Ратушного, дом № 40"Б", тел.: 294-22-07
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

061040006160

Договор (контракт) Договор №127-ОБ от 21.04.2014 г от "____" _____ 20____ года

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
55	21.11.2014		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство пристроек столовой и спортивного зала к зданию КГУ "Школа-лицей №108" Управления образования г.Алматы расположенной по адресу:ул.Акпаева,59а в Жетысуского района г.Алматы		шт	1	17 579 251,00	17 579 251,00	1 883 491,18	17 579 251,00
			Итого	1	x	17 579 251,00	1 883 491,18	17 579 251,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

Приложение: первичные документации
наименование, количество, стоимость

Сдал (исполнитель) / / Принял (заказчик) / /
должность подпись расшифровка подписи должность подпись расшифровка подписи

М.П. М.П.

экз-р подрядчика

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от 02.05. 2012г.
№ 170

Заказчик: КГУ "Управление строительства г.Алматы"

Подрядчик: ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Наименование строительства и его адрес: Строительство пристроек столовой и спортивного зала к зданию КГУ "Школа-лицей №108", Управления образования г.Алматы, расположенной по ул.Акпаева, 59а Жетысуского района г. Алматы

Справка № 10

о стоимости выполненных работ и затрат на "21 " ноября 2014 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		127-ОБ	21.04.2014 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту	**415 744 000**	**15 695 760**							**1 883 491,18**	**17 579 251**

М.П. **Заказчик:** _____ **Курмангалиев.М.** 2014 года
Заместитель руководителя КГУ "Управление строительства города Алматы"

М.П. **Подрядчик:** _____ **Мукаметхан Ә.** 2014 года
Директор ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Заказчик КГУ «Управление строительства города Алматы»

Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Г.С.Г.Высотник»

Договор № 127-ОБ от «21» апреля 2014 года

Наименование строительства и его адрес: Строительство пристроек столовой и спортивного зала к зданию КГУ "Школа-лицей №108", Управления образования г.Алматы, расположенной по ул.Акпаева, 59а Жетысуского района г. Алматы.

Наименование обьекта: Строительство пристроек столовой и спортивного зала к зданию КГУ "Школа-лицей №108", Управления образования г.Алматы, расположенной по ул.Акпаева, 59а Жетысуского района г. Алматы /Покрытие'ГП/

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2014г

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Спортплощадка для игры в мяч								
1.	СПрайс-лист	Покрытие резиновое	м2	1790,78	3246,27	--	5813354	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Спортплощадка для игры в мяч								5813354
		Раздел: Гимнастическая площадка								
2.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	м3	89,00	939,72	73,75	83635	6564	0,14	13
					21,38	11,67	1903	1039	0,04	4
3.	Е0127-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	м3	44,50	2158,28	248,35	96043	11052	0,22	10
					32,18	78,59	1432	3497	0,27	12
4.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	445,00	636,52	15,35	283252	6831	0,03	15
					5,94	5,06	2643	2252	0,02	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	Е0127-54-1к=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при измененииитолщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	445,00	142,84	--	63564	--	0,00	0
					0,02	--	9	--	--	--
6.	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	104,00	1607,76	68,13	167207	7086	0,14	15
					21,38	12,76	2224	1327	0,04	5
7.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 200х80 мм при других видах покрытий	м	285,60	819,39	6,63	234019	1894	0,70	199
					108,68	1,76	31039	502	0,01	2
8.	СПрайс-лист	Покрытие резиновое	м2	445,00	3246,27	--	1444590	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	СПрайс-лист	Брусок для отталкивания-металлопласт 1000х320х2	шт	2,00	1035,26	--	2071	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Гимнастическая площадка								2374381
		Раздел: Яма для прыжков в длину и высоту								
10.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	51,00	218,93	--	11165	--	1,54	79
					218,93	--	11165	--	--	--
11.	Е0108-3-1	Устройство дренажа из песка	м3	25,50	1304,20	97,07	33257	2475	0,78	20
					112,50	36,00	2869	918	0,18	5
		Итого по разделу: Яма для прыжков в длину и высоту								44423
		ИТОГО:					8232157	35903		350
							53284	9535		35

Накладные расходы :

На общестроительные работы 80747

Всего накладных расходов: 80747

Итого с накладными 8312904

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	498774
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	8811678
Итого с временными, 1,44 %	8938566
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	9059237
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	9094991
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	9184377
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	20513750
С учетом скидки подрядчика	13863789
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	277276
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	14141065
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1696928
Итого с НДС	15837993

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛДІ

Принял:

Сдал:

Объем подтверждаю
Технадзор:

Certificate of Training
№ IMS 13-05
Mindygali Alimbayev
ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 and OHSAS 18001:1999
ТЕХ. ЭКСПЕРТ
Алимбаев М.Т.

Заказчик КГУ «Управление строительства города Алматы» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Г.С.Г.Высотник»

Договор № 127-ОБ от «21» апреля 2014 года

Наименование строительства и его адрес: Строительство пристроек столовой и спортивного зала к зданию КГУ "Школа-лицей №108", Управления образования г.Алматы, расположенной по ул.Акпаева, 59а Жетысуского района г. Алматы.

Наименование обьекта: Строительство пристроек столовой и спортивного зала к зданию КГУ "Школа-лицей №108", Управления образования г.Алматы, расположенной по ул.Акпаева, 59а Жетысуского района г. Алматы /Пожарная сигнализация/

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2014г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Пожарная сигнализация								
1.	Ц0110-668 -1	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	шт	27,00	153,50	--	4144	--	1,00	27
					144,00	--	3888	--	--	--
2.	Ц0110-668 -2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	шт	16,00	369,90	1,60	5918	26	2,00	32
					347,00	--	5552	--	--	--
3.	Ц0110-668 -1	Извещатель пожарный ручной	шт	5,00	153,50	--	768	--	1,00	5
					144,00	--	720	--	--	--
4.	Е0121-17-12	Монтаж сигнальных фонарей с лампами накаливания и надписью "Вход", "Выход", "Въезд", "Подъезд" и т.д.	шт	1,00	135,55	--	136	--	0,78	1
					124,20	--	124	--	--	--
5.	Ц0110-669 -4	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства ультрозвуковые: преобразователь /излучатель или приемник/	шт	4,00	860,30	1,60	3441	6	5,00	20
					828,00	--	3312	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Ц0108-641 -1	Коробка универсальная	шт	24,00	5648,30	16,30	135559	391	17,00	408
					2880,00	2,30	69120	55	0,01	0
7.	Ц0108-396 -5	Монтаж кабельного канала	м	500,00	177,70	116,00	88850	58000	0,32	160
					54,90	33,10	27450	16550	0,19	96
8.	Ц0108-409 -2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	м	5,00	147,30	73,00	736	365	0,29	1
					49,50	18,30	248	91	0,11	1
9.	Ц0108-148 -2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	м	540,00	38,10	3,20	20574	1728	0,15	81
					28,80	0,70	15552	378	0,00	2
10.	СПрайс	Извещатель пожарный тепловой ИП-101-1А-А1	шт	27,00	269,91	--	7287	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	СПрайс	Извещатель пожарный дымовой ИП212-63-Данко	шт	16,00	421,50	--	6744	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	СПрайс	Извещатель пожарный ручной ИОП-502-7	шт	5,00	410,41	--	2052	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	СПрайс	Световой оповешатель Призма-100	шт	1,00	306,88	--	307	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	СПрайс	Светозвуковой оповешатель Призма-200И	шт	4,00	728,38	--	2914	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	С151802-2 1	Коробка универсальная УК-П	шт	24,00	59,00	--	1416	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	СПрайс	Кабельный канал размером 10х15мм	пм	500,00	24,40	--	12201	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	СПрайс	Труба поливинилхлоридная д-40мм	м	5,00	151,22	--	756	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	СПрайс	Кабель J-У	пм	540,00	98,15	--	52999	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Пожарная сигнализация								346803

ИТОГО:

	346802	60516	735
	125966	17074	99

Накладные расходы :

На монтажные работы	135231
Всего накладных расходов:	135231
Итого с накладными	482033

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	28922
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	510955
Итого с временными, 1,44 %	518313
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	525310
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	527383
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	532566
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	1189512
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	23790
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1213302
Налог на добавленную стоимость, 12 %	145596
Итого с НДС	1358898

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛДІ

Принял:

Сдал:

Г.С.Г. Высоцкий

Объем подтверждаю
Технадзор:

Certificate of Training
№ IMS 13-05
Mindygali Alimbayev
ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 and OHSAS 1800:1999
ТЕХ. ЭКСПЕРТ
Алимбаев М.Т.

Казақстан Республикасы Алматы қ. Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ» Құрылыстық мекемелер дирекциясы Дирекция строящихся предприятий Товарищество с огранич. ответ-стью Республика Казахстан г.Алматы

Заказчик КГУ «Управление строительства города Алматы» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Г.С.Г.Высотник»

Договор № 127-ОБ от «21» апреля 2014 года

Наименование строительства и его адрес: Строительство пристроек столовой и спортивного зала к зданию КГУ "Школа-лицей №108", Управления образования г.Алматы, расположенной по ул.Акпаева, 59а Жетысуского района г. Алматы.

Наименование обьекта: Строительство пристроек столовой и спортивного зала к зданию КГУ "Школа-лицей №108", Управления образования г.Алматы, расположенной по ул.Акпаева, 59а Жетысуского района г. Алматы /Часофикация/

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2014г.

N п/п	Наименование прейсскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Часофикация								
1.	Ц0110-695-2	Электрочасы вторичные для помещений: электрочасы односторонние на стене с установкой кронштейна на бетонной стене	шт	2,00	422,70	--	845	--	2,00	4
					353,00	--	706	--	--	--
2.	ТПрайс	Часы электрические вторичные 415Х415Х60мм ЧВМП	шт	2,00	3883,56	--	7767	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	Ц0110-698-1	Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене	шт	2,00	92,40	--	185	--	0,50	1
					90,00	--	180	--	--	--
4.	С151802-21	Коробка универсальная УК-П	шт	2,00	59,00	--	118	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	Ц0110-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	м	57,00	72,90	--	4155	--	0,33	19
					53,30	--	3038	--	--	--
6.	С151606-3	Кабели радиофикации и сельской	1000м	0,06	20800,00	--	1186	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5	телефонной связи, однопарные, /ТУ 16.505.755-80/, марка ПРППМ, диаметр жилы 1,2 мм			--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Часофикация								14256
		Раздел: Звонковая сигнализация								
7.	Ц0108-604 -1	Звонок электрический с кнопкой	компл	1,00	115,10	2,80	115	3	0,64	1
					102,00	0,50	102	--	0,00	0
8.	СПрайс	Звонок школьный малый DNS-212M	шт	1,00	5670,42	--	5670	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	Ц0108-409 -7	Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 50 мм	м	40,00	58,80	4,30	2352	172	0,19	8
					31,70	0,50	1268	20	0,00	0
10.	СПрайс	Гофротруба д-16мм с протяжкой	пм	40,00	18,49	--	739	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Ц0108-147 -11	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 2 кг	м	42,00	39,90	4,00	1676	168	0,18	8
					29,50	0,60	1239	25	0,00	0
12.	С151601-3 41	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	0,04	52100,00	--	2232	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Звонковая сигнализация								12785
		Раздел: Радиофикация								
13.	Ц0110-397 -11	Электроакустические устройства, шкаф коммутации микрофонных линий на стене, количество линий до 10	шт	15,00	651,20	--	9768	--	3,00	45
					578,00	--	8670	--	--	--
14.	ТПрайс	Настенная акустическая система 1-3W, 100V, 91dB, 130-13000Гц, 125х125х67мм,пластик,светлый, 0,4кг,Т-601С	шт	3,00	1185,95	--	3558	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	ТПрайс	Настенная акустическая система 3-6W, 100V, 91-99dB, 241х211х91мм, 1,8кг,металл,белая, TF-700	шт	7,00	3095,37	--	21668	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.	ТПрайс	Настенная влагостойкая двухполосная акустическаясистема 40W, 100V, 410x275x245мм,3,9кг, пластик,89dB,черный пластик, Т-776Н	шт	5,00	5832,92	--	29165	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	Ц0108-409 -7	Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 50 мм	м	325,00	58,80	4,30	19110	1397	0,19	62
					31,70	0,50	10302	163	0,00	1
18.	СПрайс	Гофротруба д-16мм с протяжкой	пм	326,40	18,49	--	6034	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	СПрайс	Труба полиэтиленовая д-32мм	м	5,00	87,26	--	436	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Радиофикация								89738

ИТОГО:

	116779	1740	146
	25505	208	1

Накладные расходы :

На монтажные работы	24752
Всего накладных расходов:	24752
Итого с накладными	141531

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	4762
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	146293
Итого с временными, 1,44 %	147505
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	148657
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	148998
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	149851
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	334699
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	6694
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	341393
Налог на добавленную стоимость, 12 %	40967
Итого с НДС	382360

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Пересчет в текущих ценах, К-2,23355						334699		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						6694		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						341393		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						40967		
		Итого с НДС						382360		

Алматы қаласы
«ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ»
КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

Принял:

Сдал:

Г.С.Г. Высоцкий
Товарищество с ограниченной ответственностью
Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ
ГОРОД АЛМАТЫ
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

Объем подтверждаю
Технадзор:

Certificate of Training
№ IMS 13-05
Mindygali Alimbayev
ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 and OHSAS 18001:1999
ТЕХ. ЭКСПЕРТ
Алимбаев М.Т.

Казақстан Республикасы Алматы қаласы
Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Құрылышы мекемелер дирекциясы
«СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ»
Дирекция строящихся предприятий
Товарищество с ограниченной ответственностью
Республика Казахстан, г. Алматы

2

Договор № 127-ОБ
в соответствии с бюджетной программой
373 -Управление строительства города Алматы
037 – Строительство и реконструкция объектов образования
015 – За счет средств местного бюджета
431 – Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов

г . Алматы **«21» апреля 2014 года**

Коммунальное государственное учреждение - Управление строительства города Алматы, свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица № 2339-1910-01-ГУ, выданное Департаментом юстиции города Алматы 12.08.2012 года, именуемое в дальнейшем **Заказчик**, в лице **заместителя руководителя Қараласова Саята Маратұлы**, действующего на основании Положения, с одной стороны и

Товарищество с Ограниченной Ответственностью «Г.С.Г.Высотник» (город Алматы, ул. Ратушного, д. 40 «Б»), зарегистрировано Департаментом юстиции города Алматы, управление юстиции Жетысуского района свидетельство о государственной перерегистрации № 937-1910-05-ТОО от 2.12.2012 г, БИН 061040006160, ГСЛ № 0002124 от 22.12.2006 г., именуемое в дальнейшем **«Подрядчик»,** в лице **Директора Мұқаметхан Әлікей Әнуарұлы,** с другой стороны, на основании Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» и Протокола от 18.04.2014 года № 668050-2 «Об итогах электронного конкурса государственных закупок, заключили настоящий Договор о государственных закупках (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. В соответствии с условиями Договора Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить Заказчику работы по строительству пристройки здания столовой и спортивного зала к «КГУ Общеобразовательная школа № 108» Управления образования г. Алматы (далее - Работа), расположенной по адресу: ул. Акпаева,59а в Жетысуского района г. Алматы, в строгом в соответствии с проектно-сметной документацией (далее - ПСД), а также на условиях и в сроки, установленные Договором.

1.2. Работы выполняются, согласно разработанной и утвержденной в соответствующем порядке ПСД и графиком производства Работ, подписанные Заказчиком и Подрядчиком, а также в соответствии с нормативными требованиями РК и действующим законодательством РК.

1.4. Место выполнения Работ - город Алматы.

Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) настоящий Договор;
2) предмет Договора, перечень закупаемых работ;
3) обеспечение исполнения Договора;
4) проектно-сметная документация/рабочие чертежи

Понятия, используемые в Договоре

2.1. В Договоре нижеперечисленные понятия имеют следующее толкование:

1) Объект — комплекс или отдельно стоящее здание, сооружение, определенное Организатором государственных закупок как подлежащее строительству, реконструкции и передаваемое Подрядчиком Заказчику в виде предусмотренном Договором;
2) Участок - территория, отведенная для выполнения Работ;
3) Цена Договора - общая сумма Договора, указанная Подрядчиком в его тендерной заявке и принятой Заказчиком;
4) Договор - гражданско-правовой акт, заключенный между Заказчиком и Подрядчиком в соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственных закупках» и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан на выполнение Работ. Все дополнения и изменения в Договоре, после его подписания, могут быть сделаны путем принятия изменения.
5) Временные сооружения - все временные здания и сооружения, необходимые для выполнения Работ, которые возводятся, устанавливаются и убираются Подрядчиком после завершения строительства Объекта;
6) Материалы - все расходные материалы, которые Подрядчик использует для выполнения Работ;
7) Оборудование - технологическое, электротехническое и другое оборудование (машины и механизмы) Подрядчика, которое временно находится на Объект строительства для выполнения Работ;
8) Срок продолжительности Работ - срок, в течение которого Подрядчик должен завершить выполнение Работ;
9) Дни - календарные дни, «месяцы» - календарные месяцы;
10) Изменения - изменения, данные Заказчиком после подписания Договора;
11) Дефект - часть Работ, выполненных с нарушениями проектно-сметной документации, СНиП, ГОСТ, технических условий;
12) Период устранения недоделок и дефектов - период устранения недоделок и дефектов, обнаруженных в процессе проверок выполнения Работ;
13) Акт приемки построенного объекта в эксплуатацию (рабочей комиссии или приемочной комиссии) – письменный документ подписанный представителями Заказчика, Подрядчика, уполномоченных государственных органов РК, осуществляющих контрольно-надзорные функции, который свидетельствует о том, что Подрядчик и Заказчик выполнили все требования и обязательства по Договору;

14) Акт - форма отчета о выполненных объемах Работ;
15) Технадзор — лицо, назначенное Заказчиком и сообщенное Подрядчику осуществлять контроль по выполнению Подрядчиком подрядных работ, в соответствии с условиями Договора и иных условий Договора;

3. Цена Договора

3.1. Цена Договора составляет 415 744 000 (четыреста пятнадцать миллионов семьсот сорок четыре тысячи) тенге, с учетом НДС.
3.2. В случае изменения ставки налога на добавленную стоимость и условий финансирования, в цену Договора вносятся соответствующие корректировки, учитывающие данные изменения, путем заключения Дополнительного соглашения к Договору.
3.3. Цена Договора является окончательной и изменению в сторону увеличения не допускается, за исключением случаев предусмотренных пунктом 15.2. Договора.

4. Обеспечение исполнения Договора

4.1. Подрядчик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней после вступления в силу Договора внести обеспечение исполнения Договора в размере 10% (десять процентов) от цены Договора. Подрядчик вправе выбрать один из следующих видов обеспечения исполнения Договора:
1) гарантийный денежный взнос, который вносится на банковский счет Заказчика;
2) банковскую гарантию.
4.2. Обеспечение исполнения Договора о закупках вносится Подрядчиком в качестве гарантии того, что он своевременно, полно и надлежащим образом исполнит свои обязательства по заключенному с ним Договору о закупках.
4.3. Не допускается совершение Подрядчиком действий, приводящих к возникновению у третьих лиц права требования в целом либо в части на внесенный гарантийный денежный взнос до полного исполнения обязательств по Договору.
4.4. Заказчик возвращает внесенное обеспечение исполнения Договора Подрядчику в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты полного и надлежащего исполнения им своих обязательств по Договору о закупках.
4.5. Заказчик не возвращает обеспечение исполнения Договора, если настоящий Договор расторгнут в связи с невыполнением Подрядчиком Договорных обязательств.

5. Условия и порядок расчетов и платежей

5.1. Форма оплаты: перечисление средств на расчетный счет Подрядчика.
5.2. Заказчик производит авансовый платеж (предоплату) Подрядчику в сумме 10 % (десяти процентов) от стоимости Договора.
5.3. Текущие выплаты по Договору производятся путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке:
1) по актам выполненных Работ подписанных сторонами Договора, с пропорциональным удержанием ранее выплаченного аванса от каждой суммы принятых объемов работ;
2) оставшаяся сумма в размере 5% (пять процентов) от общей суммы Договора подлежит оплате после предъявления Заказчиком в территориальные подразделения казначейства утвержденного Акта государственной приемочной комиссии о вводе Объекта строительства в эксплуатацию.
5.4. Расчеты по Договору производятся в течении 5 (пяти) банковских дней с момента зачисления средств на расчетный счет Заказчика из бюджета, согласно плану финансирования по платежам.
5.5. Подрядчик после окончания всех работ, оговоренных Договором, направляет уведомление Заказчику об окончании Работ. Заказчик не позднее чем в семидневный срок назначает комиссию по оценке завершенности Работ на Объекте строительства согласно Договору (далее - Рабочая комиссия). Рабочая комиссия проводится с участием Подрядчика. Дата Акта Рабочей комиссии считается датой завершения Работ по Договору.
5.6. Рабочая комиссия составляет перечень недоделок/дефектов и указывает срок их устранения Подрядчиком. Дата устранения недоделок/дефектов является датой завершения Работ по Договору. Сам факт устранения всех недоделок/дефектов определяется Актом окончательной приемки объекта в эксплуатацию Актом Государственной приемочной комиссии.
5.7. При секвестре бюджета города Алматы, оплата за предоставленные работы будет произведена по мере выделения бюджетных средств, без применения штрафных санкций и пени к Заказчику.

6. Сроки выполнения Работ

6.1. Срок продолжительности выполнения Работ (окончание Работ) по Договору составляет до «25» ноября 2014 года, с даты начала Работ согласно графика производства работ.
6.2. График производства Работ может корректироваться, когда при выполнении Работ обнаруживается необходимость временной остановки Работ в связи с нижеуказанными обстоятельствами:
1) погодными условиями, не позволяющими дальнейшее выполнение Работ на Объекте строительства по требованиям безопасности труда, технологии выполнения Работ и/или иным подобными условиями;
2) указаниями Заказчика:
- для проведения испытаний оборудования, непредусмотренных Договором;
- в случае, когда Заказчик не разрешает пользоваться Участками Объекта или на Участке строительства имеются несколько Подрядчиков и графики производства Работ по соответствующим договорам для других подрядчиков негативно влияют на сроки выполнения Работ. В этом случае Заказчик обязан продлить срок выполнения Работ по настоящему Договору;
- иные указания Заказчика, связанные с предписаниями органов противопожарной службы, санитарно-эпидемиологической службы, чрезвычайных ситуаций, архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, охраны окружающей среды и т.п.;
3) предложением Заказчика об изменении технических решений, требующих дополнительных сроков для выполнения Работ, но не изменяющих условий, явившихся основой для выбора Подрядчика;

4) выявлением в процессе выполнения Работ скрытых недоделок/дефектов, требующих дополнительных трудовых затрат (без увеличения цены Договора);
5) задержка авансового платежа;
6) иные причины, независящие от воли Сторон по Договору, либо связанные с финансовым состоянием Заказчика.

6.3. Сторонами Договора должно приниматься решение о временной остановке Работ.
6.4. Документами, подтверждающими возникновение обстоятельств невозможности выполнения Работ, являются:
- в случае, оговоренном в подпункте 1) пункта 6.2. Договора - справки территориальных подразделений республиканского государственного предприятия «Казгидромет»;
- в случаях, оговоренных в подпункте 2) пункта 6.2. договора - переписка Сторон Договора, в том числе с третьими лицами, предписания государственных органов (служб) и т.п.
6.5. Временная остановка Работ актируется Сторонами Договора с момента возникновения обстоятельства невозможности выполнения Работ. Акт о временной остановке Работ оформляется на основании обосновывающих документов в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента возникновения причин невозможности выполнения Работ в 2 (двух) экземплярах по форме, установленной Заказчиком, подписывается полномочными представителями Заказчика и Подрядчика.
6.6. При прекращении условий, препятствовавших выполнению Работ, Сторонами составляется акт на возобновление Работ, подписывается полномочными представителями Заказчика и Подрядчика. Акты на возобновление Работ оформляются в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента прекращения условий, препятствовавших выполнению Работ, в 2 (двух) экземплярах Акты на временную остановку Работ, а также акты на возобновление Работ должны быть утверждены Заказчиком.
6.7. Факты остановки Работ и последующего возобновления Работ (в том числе, изменение даты окончания Работ и соответствующее изменение графика производства Работ), возникшие в пределах 1 (одного) календарного месяца, должны быть оформлены соответствующим дополнительным соглашением к Договору, по окончании месяца, в котором имелись факты приостановки и возобновления Работ.
6.8. В случае, когда факты приостановки Работ возникли в пределах 1 (одного) календарного месяца, а возобновление Работ в этом месяце не произведено, оформляется дополнительное соглашение на приостановку Работ. При прекращении условий, препятствовавших выполнению Работ и их возобновлении, оформляется дополнительное соглашение к Договору о возобновлении Работ.
6.9. Дополнительные соглашения к Договору на приостановку и/или возобновление Работ, указанные в Договоре, оформляются в месяце, следующем за месяцем, в котором Работы приостановлены и/или возобновлены.
6.10. Заказчик продлевает срок выполнения Работ по Договору, если имеют место форс-мажорные обстоятельства или дефекты/отклонения, предложенные/выявленные Заказчиком, требующие дополнительных сроков для выполнения Работ по Договору, а также в случае, если в процессе выполнения Работ были выявлены скрытые Дефекты, требующие дополнительных трудовых затрат. При этом, Подрядчик должен письменно уведомить Заказчика в соответствии с процедурой, предусмотренной действующим законодательством Республики Казахстан.

7. Права и обязанности Сторон

Помимо прав и обязанностей, которые содержатся в других разделах Договора, на Стороны Договора возлагаются следующие права и обязанности:

7.1. Подрядчик имеет право:

7.1.1. Получать оплату за выполненные Работы в соответствии с условиями Договора;
7.1.2. Получать от Заказчика и третьих лиц разъяснения и дополнительные сведения, необходимые для выполнения Работ;
7.1.3. В случае, если Договор расторгается в силу обстоятельств, предусмотренного пунктом 15.4. Договора, требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением Договора, на день расторжения.

7.2. Подрядчик обязуется:

7.2.1. Обеспечить выполнение всех Работ надлежащим образом и в полном объеме, а также в сроки предусмотренные Договором, с применением материалов, не использованных ранее при выполнении работ/оказании услуг и т.д.;
7.2.2. Сдать Объект Заказчику в соответствии с условиями Договора;
7.2.3. Обеспечить выполнение Работ в полном соответствии с проектно-сметной документацией, технической спецификацией, графиком производства Работ и строительными нормами и правилами, а также требованиями действующего законодательства РК;
7.2.4. Своевременно за свой счет устранять недостатки и дефекты в Работах и поставляемых Подрядчиком оборудованиях и материалах (при наличии такового), выявленных при приемке Работ;
7.2.5. Осуществить в установленном порядке временные подсоединения коммуникаций на период выполнения Работ на строительной площадке (Объекте строительства) и подсоединения вновь построенных коммуникаций в точках подключения, согласованных с эксплуатационными службами Заказчика, в соответствии с проектно-сметной документацией;
7.2.6. Назначить приказом ответственных представителей Подрядчика за соблюдение безопасных методов при выполнении Работ на Объекте строительства;
7.2.7. Обеспечить рациональное использование территории строительной площадки в соответствии с графиком производства Работ, установить временное освещение, ограждение и прочие Работы, не использовать не по назначению проезды, проходы на Объекте строительства;
7.2.8. Обеспечить поставку, разгрузку на строительную площадку необходимой для выполнения Работ техники, материальных ресурсов, оборудования;
7.2.9. Обеспечивать сохранность выполненных Работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с Работами, от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с дождем, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами;
7.2.10. Обеспечивать сохранность прочих Работ по проекту, а также собственность и/или иную материальную ценность, принадлежащую Заказчику, и принадлежащие ему сооружения от каких-либо видов повреждения или других причин (последствий), включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества;
7.2.11. Передать Заказчику вместе с результатами Работы исполнительную документацию по Договору после подписания акта приемки Объекта строительства в эксплуатацию рабочей комиссией и устранения выявленных недоделок/дефектов;
7.2.12. Обеспечить, при необходимости, присутствие при монтаже соответствующих специалистов завода-изготовителя по оборудованию, поставляемому Подрядчиком;
7.2.13. Не позднее 17 числа месяца следующего за отчетным месяцем представлять Заказчику оформленные отчетные документы на выполненный объем Работ (акты формы № 2);
7.2.14. При готовности к приемке приемочной комиссией построенного Объекта известить об этом Заказчика в 7 (семь) дневный срок;

7.2.15. Принимать на ключевые (ответственные) должности работников, указанных в сведениях о квалификации. При замене этих лиц на другие Подрядчик должен получить согласие Заказчика на такую замену. Квалификация новых работников должна быть равна или выше квалификации работников, перечисленных в сведениях о квалификации;
7.2.16. Если Заказчик требует от Подрядчика отстранить от выполнения Работ на объекте лицо, являющееся работником Подрядчика, указывая при этом причины, Подрядчик обязан удалить это лицо с Объекта строительства в течение 72 (семидесяти двух) часов, после чего данное лицо не должно иметь никаких связей с выполнением Работ по Договору;
7.2.17. На постоянной основе содержать территорию участка в чистоте и порядке. Подрядчик обязан ежемесячно в период выполнения Работ удалять с участка все лишние строительные материалы и весь строительный мусор;
7.2.18. Обеспечить беспрепятственный доступ представителей со стороны Заказчика к участку (Объекту строительства) или любому другому месту, где выполняются или будут выполняться Работы по Договору;
7.2.19. Передать Заказчику по соответствующему акту любые находки, представляющие исторические или другие интересы и имеющие ценность, обнаруженные на участке (Объекте строительства) и своевременно уведомить Заказчика о таких находках;
7.2.20. Обеспечить складирование и хранение поступающих на строительную площадку Объекта строительства оборудования и строительных материалов по правилам, установленным соответствующими стандартами и техническими условиями;
7.2.21. Назначить приказом менеджера по охране окружающей среды, который будет отвечать за соблюдение системы мер по охране окружающей среды на каждой площадке, и должен будет находиться на площадке в период проведения Работ, в случае загрязнения почвы и вод при утечке масла или других экологически опасных веществ Подрядчик несет все расходы, связанные с обеззараживанием почвы, зараженной Подрядчиком или персоналом, нанятым Подрядчиком;
7.2.22. Производить освидетельствование скрытых Работ с выполнением, при необходимости, измерений и испытаний, предусмотренных нормативными документами, проектной документацией, по результатам освидетельствования составлять акт установленного образца в установленном порядке;
7.2.23. Согласовать полигон захоронения нетоксичных отходов и строительного мусора с региональным комитетом по экологии Республики Казахстан;
7.2.24. выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные Договором;
7.2.25. При наличии на Участке субподрядчиков (субподрядных организаций) Подрядчик должен координировать свои работы с ними;
7.2.27. Информировать Заказчика о заключении Договора подряда с субподрядными организациями по мере их заключения. В информации должна излагаться информация о предмете Договора, наименовании и адресе субподрядных организаций, а также предоставить по требованию Заказчика полный пакет нотариально заверенных документов, согласно конкурсной документации;
7.2.28. Подрядчик выполняет Работы лично. Подрядчик может заключать Договора с субподрядными организациями не более 2/3 от общего объема Работ (цены подряда), но не может передавать Договор третьему лицу без письменного разрешения Заказчика. Наличие Субподрядчиков не меняет условия Договора между Заказчиком и Подрядчиком. При наличии субподрядчиков (субподрядных организаций Подрядчик должен координировать свои работы с ними;
7.2.29. Подрядчик не вправе уступить, переоформить или передать настоящий Договор или любую его часть третьему лицу без предварительного письменного согласия Заказчика. В таком согласии не может быть необоснованно отказано, но в случае его предоставления оно не освобождает Подрядчика от любой ответственности или обязанности по настоящему Договору, и Подрядчик несет ответственность за действия, невыполнение обязательств и небрежность любого из субподрядчиков (субподрядных организаций), агентов, служащих или рабочих. Кроме того, Подрядчик обязан быть и оставаться единственно ответственным за качественное, надлежащее и своевременное выполнение Работ и исполнение положений настоящего Договора во всех отношениях, как если такой переуступки не существовало;
7.2.30. Обеспечить своевременную выплату налоговых отчислений в доход бюджета Республики Казахстан;
7.2.31. Подрядчик предоставляет гарантию Заказчику на эксплуатацию, в соответствии с Законом «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» и СНиП РК.
7.2.32. Получить в установленном порядке все необходимые экологические разрешения и вносить платежи за эмиссии, осуществляемые в процессе строительства.

7.3. Заказчик имеет право:

7.3.1. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Договора или выполняет Работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и не возмещать убытки Подрядчику, с которым последний полностью согласен;
7.3.2. Если во время выполнения Работ станет очевидным, что Работы не будут выполнены надлежащим образом, Заказчик вправе, а Подрядчик согласен, что Заказчик письменно назначает разумный срок для устранения недостатков/дефектов и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от исполнения Договора, либо поручить выполнение Работ по Договору третьему лицу за счет Подрядчика, а также потребовать полного возмещения убытков, а Подрядчик обязан их возместить;
7.3.3. Заказчик имеет право в одностороннем порядке расторгнуть Договор, если Подрядчик не приступил к началу выполнения Работ в течение 40 (сорока) календарных дней, если данная просрочка вызвана по вине Подрядчика;
7.3.4. Заказчик имеет право в одностороннем порядке расторгнуть Договор, если Подрядчик не проинформировал Заказчика о заключении Договора подряда с субподрядными организациям, в том числе по мере их заключения;
7.3.5. Вносить изменения в проектно-сметную документацию при согласовании с автором проектно-сметной документации, вызванные производственной необходимостью технологического процесса. Вызванные изменения не должны быть связаны с дополнительными расходами для Подрядчика, увеличением сроков выполнения Работ, изменениями технико-экономических показателей, утвержденных Госэкспертизой Республики Казахстан;
7.3.6. Заказчик осуществляет контроль за ходом и качеством выполняемых Работ, соблюдением сроков их выполнения, согласно графику производства Работ, качеством применяемых материалов и поставляемого Подрядчиком оборудования. Осуществляя контроль ведения Работ, Заказчик не вмешивается в оперативную деятельность Подрядчика;
7.3.7. Заказчик организует Работу по техническому надзору с привлечением организации, имеющей Аттестованных специалистов на осуществление инжиниринговых услуг с правом осуществления этой деятельности.
7.3.8. Заказчик может провести испытание, чтобы проверить выполненную Подрядчиком/субподрядными организациями Работы или конструкцию. В случае, если по результатам проверки будет выявлено, что проверенная Работа или конструкция имеет недоделки/дефекты, Подрядчик устраняет и исправляет недоделки/дефекты или заменяет недоделанную/дефектную конструкцию за счет собственных средств.

7.4. Заказчик обязуется:

7.4.1. Производить оплату за выполненные Работы, выполненные Подрядчиком, в соответствии с условиями Договора;

7.4.2. Создать приемочную комиссию по приемке построенного Объекта строительства в эксплуатацию;

7.4.3. Передать проектно-сметную документацию;

7.4.4. Обеспечить технический надзор за ходом и качеством выполнения Работ;

7.4.5. По мере выполнения Работ, подписывать акты и справки по выполненным Работам, предъявляемым Подрядчиком;

7.4.6. Создать рабочую комиссию, обеспечить работу рабочей и приемочной комиссий.

8. Производство Работ

8.1. В процессе выполнения Работ Подрядчик и Заказчик осуществляют постоянный (входной) контроль поставляемых строительных материалов, оборудования и монтажной оснастки, определяющий их соответствие требованиям проектной документации, распространяющихся на них стандартов и (или) технических условий.

8.2. С момента начала выполнения Работ и до их завершения Подрядчик ведет журналы производства Работ, сварочных работ, бетонных работ установленного образца. При этом, каждая запись в журнале подписывается Подрядчиком и представителем технадзора Заказчика.

8.3. Подрядчик в течение срока 5-и дней представляет Заказчику на утверждение график производства Работ, где излагаются порядок и сроки выполнения Работ по строительству Объекта, а также график производства выплат со стороны Заказчика, в соответствии с его конкурсной заявкой.

8.3. Скрытые Работы, подлежащие закрытию, должны приниматься представителями технического надзора Заказчика, и актироваться. Подрядчик приступает к выполнению последующих Работ только после приемки, составления актов освидетельствования этих Работ.

8.4. Согласно графику производства Работ и по мере поставки оборудования Подрядчиком, Заказчик после предмонтажной ревизии поставляемого Подрядчиком оборудования, оформляет акт сдачи оборудования в монтаж. При этом Подрядчик обязуется обеспечить разгрузку, складирование, полную сохранность принятого им по акту оборудования в монтаж до сдачи его в эксплуатацию.

8.5. Подрядчик, по необходимости, обеспечивает при монтажных работах присутствие специалиста завода-изготовителя по оборудованию, поставляемому Подрядчиком, за счет собственных средств.

8.6. Подрядчик подписывает акт сдачи-приемки оборудования в монтаж, поставленного Заказчиком, после проведения пред монтажной ревизии в присутствии уполномоченного представителя Заказчика.

8.7. Простой в ходе выполнения Работ по вине Сторон, актируется Сторонами с момента его возникновения и подписывается уполномоченным представителем Заказчика и уполномоченным представителем Подрядчика.

8.8. Подрядчик, письменно не предупредивший Заказчика об обстоятельствах простоя, либо продолживший Работу, не дожидаясь истечения разумного срока для ответа на предупреждение или несмотря на своевременное указание Заказчика о приостановке Работ, не вправе при предъявлении к нему или им к Заказчику соответствующих требований, ссылаться на указанные обстоятельства.

8.9. Подрядчик полностью отвечает за технику безопасности производства Работ на Объекте строительства.

8.10. Заказчик разрешает Подрядчику пользоваться всем Участком, отведенным под строительство Объекта. Если часть участка под строительство не передана к дате передачи Участка, и по этой причине задерживается выполнение Работ, то в этом случае Заказчик должен продлить срок окончания Работ на срок задержки передачи этого Участка.

8.11. Заказчик или его уполномоченное лицо, а также разработчики проектно-сметной документации всегда имеют доступ к Участку или любому другому месту, где выполняются или будут выполняться Работы по Договору.

8.12. Если Подрядчик не выполняет свои обязательства по исправлению Работ, выполненных с нарушением требований технических норм, а также, если Подрядчик оказывается неспособным выполнить Работу до конца в соответствии с проектно-сметной документацией, Заказчик письменным предписанием может отдать распоряжение Подрядчику об остановке Работ в целом или ее части до устранения причин остановки.

8.13. Материалы и оборудование, поставляемые Подрядчиком, принимаются и проверяются совместно Заказчиком и Подрядчиком. Разгрузку на стройплощадке осуществляет Подрядчик. Такая приемка должна быть засвидетельствована письменным документом о приемке, который подготавливается Подрядчиком. Любая недостача или повреждение применительно к таким материалам и оборудованию должны быть четко зафиксированы в соответствующем письменном документе о приемке. После приемки таких материалов и оборудования Подрядчик несет полную ответственность за обработку и хранение таких материалов и оборудования, и несет полную ответственность в случае утраты или повреждения вышеуказанного. Любые излишки материалов или оборудования, остающиеся после завершения Подрядчиком Работ, должны быть возвращены Заказчику.

9. Ответственность Сторон

9.1. Подрядчик за несвоевременное завершение выполнения Работ, в установленные Договором сроки, уплачивает Заказчику штраф в размере 0,1% от суммы не исполненных обязательств по Договору за каждый день просрочки с перечислением суммы штрафа в доход местного бюджета или Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках Договора вычитывает из цены Договора в виде неустойки сумму 0,1 % от суммы не исполненных обязательств по Договору, за каждый день просрочки, но не более 10 % от цены Договора.

9.2. В случае нарушения Подрядчиком сроков начала устранения недоделок/дефектов, предусмотренных актом, подписанным Сторонами, а в случае неявки Подрядчика - односторонним актом, Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты пени в размере 0,1% (ноль целых одной десятой процента) от цены устранения недоделки/дефекта за каждый день просрочки, но не более 10% (десяти процентов) от цены не устраненной недоделки/дефекта.

9.3. За неисполнение Заказчиком п. 4.4. настоящего Договора, Подрядчик вправе требовать уплаты пени в размере 0,01% (ноль целых одной сотой процента) от суммы внесенного обеспечения Договора за каждый день просрочки, но не более 10% (десяти процентов) от суммы, подлежащей оплате.

9.4. Оплата пени и штрафов за несвоевременное выполнение Работ и несвоевременную оплату не освобождает Стороны от выполнения принятых на себя обязательств по Договору.

9.5. Подрядчик несет ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников, включая риски своих работников возникающих в течение и вследствие выполнения Договора.

9.6. Подрядчик несет ответственность за организацию поставок, транспортировки, разгрузки и хранения всех поставляемых Подрядчиком материалов и оборудования, которые должны быть доставлены на Объект строительства. Поставки осуществляются исключительно на имя Подрядчика. Ни при каких обстоятельствах Заказчик не должен нести ответственность за расходы, связанные с поставкой, обработкой, хранением и оплатой простоя транспортных средств. Никакие поставки Подрядчика не должны быть адресованы Заказчику.
9.7. Каждая из Сторон несет ответственность за убытки, расходы и иски по убыткам, нанесение ущерба здоровью и гибели людей, которые явились результатом их совместных действий или упущений, и возмещает их другой Стороне.

10. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)

10.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за невыполнение обязательств, обусловленных обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон, и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду и другие стихийные бедствия, а также акты Правительства Республики Казахстан.
10.2. Свидетельство, выданное соответствующей торговой палатой или иным компетентным органом РК, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
10.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна в течение 3 (трех) календарных дней дать извещение другой стороне о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору. При этом, Сторона ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы обязана представить соответствующие документы компетентного государственного органа РК.
10.4. Срок исполнения обязательств по Договору продлевается на время действия обстоятельств непреодолимой силы.
10.5. Если от Заказчика не поступает иных письменных инструкций, Подрядчик продолжает исполнять свои обязательства по Договору насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов исполнения Договора, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.
10.6 Стороны обязаны предпринять необходимые усилия для предотвращения или смягчения и скорейшей ликвидации последствий наступления обстоятельств непреодолимой силы.
10.7. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение 3 (три) последовательных месяцев, Стороны совместным решением определяют дальнейшие действия, приостанавливают или прекращают действие Договора. В случае отказа обеими Сторонами от дальнейшего исполнения Договора, Стороны обязуются произвести все взаиморасчеты по настоящему Договору с подписанием соответствующего соглашения о расторжении Договора и акта сверки взаиморасчетов по Договору.
10.8. Сторона, своевременно надлежащим образом не уведомившая другую Сторону о действии непреодолимой силы, с указанием соответствующих обстоятельств, которые повлияли на надлежащее исполнение обязательств по Договору, лишается права ссылаться на действие непреодолимой силы, как на основание для освобождения от ответственности за нарушение обязательств.

11. Распределение риска

11.1 Подрядчик несет ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников, и возникающий в течение и вследствие выполнения Работ по исполнению Договора.
11.2. Риск удорожания Работ несет Подрядчик в соответствии с Гражданским кодексом РК, Статья 655 (Особенная часть).
11.3. Все возможные строительные риски несет Подрядчик.
11.4. Подрядчик несет риск обнаружившейся невозможности использования без ухудшения качества выполняемых Работ, предоставленных им своих собственных материалов и оборудования и/или субподрядными организациями.
11.5. Если до сдачи Объект строительства случайно, либо частично разрушен/поврежден или окончание выполнения Работ стало невозможно не по вине Сторон за исключением обстоятельств предусмотренных главой 10 Договора, Подрядчик не вправе требовать оплаты за Работу.
11.6. Все риски, связанные с разрушением или повреждением Объекта строительства до истечения установленного настоящим Договором срока сдачи Объекта, возлагаются на Подрядчика.
11.7. Подрядчик предоставляет Заказчику график получения материалов и оборудования на Участке. Для хранения, укладки или штабелирования могут использоваться только участки, санкционированные Заказчиком. В случае, если Подрядчик задерживает разгрузку и хранение своих материалов и оборудования, и если такая задержка может нанести ущерб осуществлению Работ в целом, Заказчик может осуществить разгрузку и хранение материалов и оборудование Подрядчика (но не обязан делать это) за счет Подрядчика. В случае, если такую разгрузку или хранение осуществляет Заказчик, весь риск, связанный с ущербом или повреждением вышеупомянутого, несет Подрядчик.
11.8. Заказчик несет ответственность за исключительные виды риска, а именно: риск войны, восстаний, революции, гражданской войны, бунтов, беспорядков (если в них участвуют работники Заказчика). Риском Заказчика также являются обнаруженные Подрядчиком и не указанные в тендерной документации заражения почвы токсичными и взрывчатыми веществами и если эти обнаружения непосредственно влияют на выполнение работ.

12. Приемка выполненных Работ

12.1. Подрядчик направляет уведомление Заказчику о готовности к сдаче Работ рабочей комиссии согласно графику производства Работ. По получению уведомления Заказчик приступает к приемке Работ в течение 7 (семи) дней.
12.2. Заказчик принимает у Подрядчика результаты выполненных Работ, согласно графику производства Работ, с оформлением акта рабочей комиссии. Рабочая комиссия составляет перечень недоделок/дефектов и указывает срок их устранения Подрядчиком.
12.3. При завершении Подрядчиком выполнение Работ по Договору, устранения недоделок/дефектов, выявленных рабочей комиссией, Объект строительства предъявляется к сдаче Государственной приемочной комиссии.
12.5. Сдача и приемка результатов выполненных Работ оформляется актом приемки построенного Объекта в эксплуатацию приемочной комиссией в соответствии с графиком производства Работ, который подписывается обеими Сторонами Договора и представителями уполномоченных органов и/или организаций Республики Казахстан. При отказе одной из Сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом, и указанный акт подписывается другой Стороной и представителями уполномоченных органов и/или организаций Республики Казахстан.
12.6. Приемке результатов выполненных Работ предшествуют предварительное опробование смонтированного оборудования, которое проводится при участии Сторон, при этом Сторонами оформляются протоколы приемо-сдаточных испытаний и/или технические акты. Приемка результатов выполненных Работ может осуществляться только при положительном результате предварительного опробования.

12.7. Заказчик вправе отказаться от приемки результатов выполненных Работ при обнаружении недостатков и/или дефектов. В этом случае Подрядчик обязан устранить обнаруженные недоделки и/или дефекты за свой счет и представить к приемке приемочной комиссии.

13. Конфиденциальность информации

13.1. Конфиденциальной информацией является вся документация и любая информация, передаваемая Сторонами друг другу по Договору, включая коммерческую, контрактную, финансовую и иную информацию.

13.2. Если иное явным образом не оговорено Договором, ни одна из Сторон не должна разглашать Конфиденциальную информацию по Договору третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны. Исключением является разглашение Конфиденциальной информации по Договору Сторонами Договора:

13.2.1. Своим связанным сторонам, служащим и другим третьим лицам, занятым выполнением Работ в рамках Договора, или для достижения целей, предусмотренных Договором.

При этом, Сторона, разглашающая Конфиденциальную информацию по Договору, несёт ответственность за организацию и обеспечение подписания обязательства о неразглашении Конфиденциальной информации в рамках выполнения Работ по Договору всеми лицами (получателями) Конфиденциальной информации по Договору;

13.2.2. Соответствующему уполномоченному органу РК, имеющему законные основания требовать разглашения Конфиденциальной информации по Договору.

При этом вопрос разглашения соответствующей Конфиденциальной информации по Договору должен быть согласован между Сторонами путем направления письменного уведомления соответствующей Стороне Договора за 3 (три) рабочих дня до дня направления запрашиваемой уполномоченными органами Конфиденциальной информации по Договору с приложением документов, подтверждающих основания права требования раскрытия конкретной Конфиденциальной информации по Договору.

13.3. Положение о конфиденциальности, указанное в настоящем разделе Договора, действует бессрочно, независимо от оснований прекращения (окончания срока действия) Договора.

14. Порядок разрешения споров

14.1. Заказчик и Подрядчик примут все меры для урегулирования всех споров и разногласий, которые могут возникнуть при выполнении обязательств по Договору, путем проведения переговоров между Сторонами.

14.2. Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала таких переговоров Заказчик и Подрядчик не могут мирным путем разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

15. Порядок изменения, дополнения и расторжения Договора

15.1. Изменение, дополнение и расторжение Договора возможно путем подписания соответствующего соглашения уполномоченными лицами Сторон Договора.

15.2. Внесение изменения в Договор допускается в следующих случаях:

1) по взаимному согласию сторон Договора в части уменьшения цены Работы и соответственно суммы Договора, если в процессе выполнения Работ по Договору цены на аналогичные закупаемые работы изменились в сторону уменьшения;

2) в части увеличения цены Договора, а также в части соответствующего изменения сроков исполнения Договора, если в проектно-сметную документацию, прошедшую государственную экспертизу, внесены изменения и в установленном порядке принято решение о дополнительном выделении денег на сумму такого изменения;

3) в части уменьшения либо увеличения цены Договора, связанной с уменьшением либо обоснованным увеличением потребности в объеме приобретаемых Работ, за исключением работ, указанных в подпункте 2) настоящего пункта, а также в части соответствующего изменения сроков исполнения Договора, при условии неизменности цены за единицу Работы, указанных в заключенном Договоре. Такое изменение заключенного Договора, допускается в пределах сумм, предусмотренных для приобретения данных работ в плане закупок;

4) в части уменьшения или увеличения цены Договора на выполнение Работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах), вызванных изменением законодательства Республики Казахстан в налоговой, таможенной и других сферах, а также в части соответствующего изменения сроков исполнения Договора в случае изменения финансирования по годам, при условии внесения соответствующих изменений в проектно-сметную документацию, прошедшую государственную экспертизу;

15.3. Не допускается вносить в заключенный Договор о закупках работ изменения, которые могут изменить содержание условий проводимых (проведенных) закупок и/или предложения, явившегося основой для выбора подрядчика, по иным основаниям, не предусмотренным пунктом 15.2. Договора.

15.4. Договор может быть расторгнут по обоюдному согласию между Сторонами Договора. В этом случае Сторона, инициирующая расторжение Договора, обязана письменно уведомить другую Сторону за 20 (двадцать) дней о своем намерении.

15.5. Заказчик или Подрядчик могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой Стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором.

15.6. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным:

1) если Подрядчик, заключив Договор, не внес в установленные сроки обеспечение исполнения Договора;

2) если Подрядчик срывает сроки выполнения графика Работ;

3) Подрядчик приостанавливает Работы сроком до 15 (пятнадцати) дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;

4) Подрядчик не устраняет дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;

5) Заказчик дает Подрядчику указания задержать ход Работ, и такое указание не отменятся в течение 10 (десяти) дней;

6) Заказчик, либо Подрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением их реорганизации или объединения;

7) Подрядчик пренебрегает правилами производства Работ, инструкциями и положениями, указанными в проектно-сметной документации и договорной документации.

15.7. Договор о государственных закупках расторгается на любом этапе в случае выявления одного из следующих фактов:

1) Нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона «О государственных закупках»;

2) оказания организатором государственных закупок, не предусмотренного законом содействия потенциальному поставщику.

15.7. Если Договор расторгается, Подрядчик должен немедленно прекратить Работы и представить акт фактически выполненных Работ и счет - фактуру на их оплату.
15.8. Если Договор расторгается по причине существенного нарушения Договора Подрядчиком, Заказчик оплачивает Подрядчику оставшиеся суммы за фактически выполненные Работы, за вычетом авансов (при перечислении) и издержек Заказчика на выбор нового Подрядчика. Если общая сумма затрат Заказчика, связанных с расторжением Договора, превышает общую сумму, причитающуюся Подрядчику, разница составляет долг, подлежащий выплате Заказчику.
15.9. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении указывается причина расторжения Договора, оговаривается объем аннулированных Работ по Договору, а также дата вступления в силу расторжения Договора.
15.10. Когда Договор аннулируется в силу таких обстоятельств, Подрядчик имеет право требовать оплату только за фактические выполненные Работы по Договору, на день расторжения Договора.
15.11. Все материалы и оборудование, находящиеся на Объекте строительства, а также временные сооружения и выполненные Работы считаются собственностью Заказчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением Договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора Подрядчиком.
15.12. Расторжение Договора оформляется подписанием Сторонами соглашения о расторжении, в котором будут урегулированы вопросы окончания исполнения обязательств и проведение окончательных расчетов между Сторонами Договора.
15.13. Официальные обращения сторон Договора, которое касается вопросов выполнения Работ, имеет силу только в письменном виде.

16. Срок действия Договора

16.1. Договор вступает в силу и становится обязательным для Сторон после регистрации в Департаменте Казначейства города Алматы и действует до «31» декабря 2014 года, до полного исполнения Сторонами Договора своих обязательств по Договору.

17. Дополнительные условия

17.1. Договор составлен на русском языке в трех подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, два экземпляра Заказчику, один экземпляр Подрядчику.
17.2. Во всем ином, не оговоренном условиями Договора, Стороны Договора руководствуются действующим законодательством Республики Казахстан.

18. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон:

Заказчик:
КГУ «Управление строительства г. Алматы»
г. Алматы, пл. Республики, 4
РНН 600400243843
ИИК KZ32070102KSN6001000
в ГУ «Комитет Казначейства МФ РК
БИК KKMFKZ2A
БИН 011240001633
тел. (727)271-66-23
Заместитель руководителя

_____ **С. Караласов**

М.П.

Подрядчик:
ТОО «Г.С.Г. Высотник»
г. Алматы, ул. Ратушного,40Б
РНН 620200284979
ИИК KZ158560000005649682
АО «Банк Центр Кредит»
БИК KCJBKZKX
БИН 061040006160
тел: 239-74-81, факс 239-74-81
Директор

_____ **Ә. Мұқаметхан**

М.П.

Алматы қаласы
Сәулет және қала
құрылысы басқармасы
Жетісу ауданы
20 14 ж. 30 10
беттер саны

Қазақстан Республикасы
2001 жылғы 15 қазандағы
№1328 қаулысымен бекітілген

Салынған нысанды пайдалануға қабылдау туралы
мемлекеттік қабылдау комиссиясының
АКТІ

N 281

АКТ
Государственной приемочной комиссии о приемке
построенного объекта в эксплуатацию

«25» 11 20 14 ж. **Ақпаев көшесі, № 59А үй**
(нысанның орналасқан жері) (местонахождение объекта)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясы тағайындалған шешіммен (бұйрық, қаулы және баска)
Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др)
03» сәуір 2013ж. № 40Ө **Алматы қаласы әкімінің өкімі**
(комиссияны тағайындаған органның атауы) (наименование органа, назначившего комиссию)

құрамында/ в составе:
Б. Сауранбаев **Алматы қаласы әкімінің орынбасары**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)
төраганың орынбасары-мемлекеттік сәулет-құрылысты тексеру өкілі
заместителя председателя-представителя государственной архитектурно-строительной инспекции
Б. Абдилов **МСҚБжЛ департаменті**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)
комиссия мүшелері-өкілдер:
членов комиссии-представителей:
тапсырыс беруші
заказчика **К. Заманбеков** **«Алматы қаласының Құрылыс басқармасы» КММ басшысы**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

бас мердігер / генеральный подрядчик
Ә. Мұкаметхан **«Г.С.Г. Высотник» ЖШС директоры**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

бас жобалаушы / генерального проектировщика
А. Ивашинников **«ПСК Азия Строй» ЖШС директоры**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық кызмет органы
органов государственной санитарно-эпидемиологической службы
Е. Дүрімбетов **«МСЭЖҚД» директоры**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)
мемлекеттік өртті бақылау органы
органов государственного пожарного надзора
Б. Кутпанов **«Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар Министрлігі Алматы қаласының Төтенше жағдайлар департаменті» ММ бастығы полковник**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)
пайдаланушы ұйым/ эксплуатационной организации:
М. Отыншиев **«Алматы қалалық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы» ММ басшының орынбасары**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)
Анықталды:
Установила:
1.Тапсырыс беруші (тапсырыс берушімен қоса мердігерші) **«Алматы қаласының Құрылыс басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі**
(ұйымның атауы) (наименование организации)

А № 0007749

Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком)
пайдалануға кабылдауда көрсетілді **«Алматы қаласы Жетісу ауданы, Ақпаев көшесі, 59А мекенжайында орналасқан № 108 лицей-мектебінің ғимаратына асхана және спорттық зал жапсаржайларын салу».**
предъявлен к приемке в эксплуатацию (нысанның аты, құрылыстың түрі (жаңа, кеңіту,қайта құру, техникалық жабдықтау)
(наименование объекта, вид строительстве (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)
мекен жайы: **Алматы қаласы, Жетісу ауданы, Ақпаев көшесі, № 59^А үй**
по адресу: (облысы, ауданы, елді мекені, ықшам ауданы, орамы, көшесі, үйдің, корпустың нөмірі)

2. Құрылыс шешімінің (бұйрық қаулы және басқа) негізінде жүзеге асырылды
Строительство осуществлено на основании решения (приказа, постановления и др.)
2013 жылғы 31 желтоқсандағы № 4/1161 әкімнің қаулысы Алматы қаласы
(рұқсатты берген органның аты) (наименование органа, вынесшего решение)
және құрылыс-жинақтау жұмысына берілген
и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ **Алматы қаласы бойынша мемлекеттік сәулет–құрылыс бақылау және лицензиялау департаментінің 2014 жылғы 28 сәуірде берілген белгілі іс-қимылды немесе қызметтің жүзеге асырылуын бастау немесе тоқтау туралы үйғарым қабылдау № 220/1044 талоны негізінде.**

3. Құрылысты жүзеге асырған бас мердігерші
Строительство осуществлено генеральным подрядчиком
«Г.С.Г. Высотник» ЖШС
(ұйымның атауы) (наименование оргагнизации)
Орындалды **құрылыс – жинақтау жұмыстары**
(жұмыс түрі)
Выполнившии
қосалқы мердігерші ұйым **жоқ**
и субподрядным организациями (ұйымның атауы және олардың ведомстволық бағыныштылығы; әр ұйымның орындаған жұмыс түрі, үш тізімнен жоғары ұйымдарды қосқанда олардың актіде қосымшасы көрсетіледі) (наименование организаций и их ведомственная подчиненность; виды работ, выполненные каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении .... к акту)

4. Бас жобалаушымен құрылысқа жасалған жобалық-сметалық құжаттар
Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком
(ұйымның атауы және олардың ведомстволық бағыныштылығы)
«ПСК Азия Строй» ЖШС
(наименование организаций и их ведомственная подчиненность)
орындалды **жобалық және сметалық құжаттамалар**
выполнившим (құжаттың бөлігі мен тарауының аты) (наименование частей или разделов документации)
қосалқы мердігерші ұйым
и субподрядными организациями (ұйымның атауы және олардың ведомстволық бағыныштылығы; әр ұйымның орындаған жұмыс түрі, үш тізімнен жоғары ұйымдарды қосқанда олардың актіде қосымшасы көрсетіледі) (наименование организаций и их ведомственная подчиненность; виды работ, выполненные каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении .... к акту)

5. Жобалау үшін берілген бастапқы дерек
Исходные данные для проектирования выданы **Алматы қаласының Құрылыс басқармасының 2012 жылғы 12 қарашадағы бұйрығының жобалауға тапсырмасы**
(ғылыми – зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, олардың ведомстволық бағынуштылығы, бастапқы деректің тақырыбы, үш тізбеден жоғары ұйымдарды қосқанда олардың актіде қосымшасы көрсетіледі)
(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, их ведомственная подчиненность, тематика исходных данных, при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ... к акту)

6. Құрылыс жоба бойынша (типтік, жеке, қайта қабылданған) жүзеге асырылды
Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому)
ТС, ЭО, ЭС, СС, НС, ТХ, ОВ, НВК, ВК, КЖ, АР, ГП
(жоба нөмірі, топтама нөмірі (типтік жоба бойынша), жеке жобалар үшін тағайындалған түрлер үй-азаматтық нысан бойынша орган атауы көрсетілсін) (номер проекта, номер серии (по типовым проектам), для лиц, назначенного проекта по объектам единичного строительства, указывается наименование органа, разрешившего применение такого проекта)

7. Жобалық – сметалық құжаттама бекітілді
Проектно-сметная документация утверждена **Алматы қаласы Құрылыс басқармасының 2013 жылғы 10 шілдедегі № 62-Н бұйрығы**
(жобалық-сметалық құжаттаманы бекіткен органның атауы)

«Мемсараптама» РМК Оңтүстік филиалының 2013 жылғы 27 маусымдағы № 02-0432/13 жоба бойынша қорытындысы

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь пусковой комплекс))

8. Құрылыс – жинақтау жұмысының орындалу мерзімі:

Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

Жұмыстың басталуы **сәуір 2014 ж.;** жұмыстың аяқталуы **қараша 2014 ж.;**

Начало работ (айы және жылы)(месяц и год) окончание работ (айы және жылы)(месяц и год)

құрылысты жалғастырған жағдайда, айы; норма бойын. немесе құрылыс ұйымының жобасы бойынша

при продолжительности строительства, мес.: по норме или по ПОС

нақты

фактический _____

9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына келесі құжаттамалар көрсетіледі, (құжаттар тізімі)

Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация, (перечень док-в)

Көрсетілген құжаттар осы актіге қосымшамен болуы міндетті болып табылады

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Придъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной особенности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг);

Мощность производительность и т.д.	Ед. измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____

(факт начала продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Пайдалануға қабылдауға ұсынылған тұрғын үйдің келесі көрсеткіштері бар:

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Көрсеткіштер Показатели	Өлшеу бірлігі Единица измерения	Жоба бойынша, по проекту	Нақты, фактически
Жалпы ауданы / общая площадь	$м^2$		
Қабаттар саны Число этажей	Қабат Этаж		
Жалпы құрылыс көлемі Общестроительный объем Оның ішінде жер асты бөлігі В том числе подземной части Тұрғызылған, тұрғызылып-салынғын және салынғын гимараттың ауданы Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^3$ $м^2$ $м^2$		

Көрсеткіштер Показатели	Жоба бойынша			Нақты		
	Пәтер саны	Пәтердің ауданы $м^2$		Пәтер саны	Пәтердің ауданы $м^2$	
		Жалпы Общ	Тұрғын үй Жилая		Жалпы	Тұрғын үй
Барлық пәтер Всего квартир Оның ішінде/В том числе:						
Бір бөлмелі						
Екі бөлмелі						
Үш бөлмелі						

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

(краткое описание технологических процессов, сведения о основных материалах и конструкциях, инженерном и технологическом оборудовании)

12. Объектіде жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің ____ қосымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.

13. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауыпсіздігін,өрт қауыпсіздігін, өрт қауыпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар.

14. Суық сумен кәріз коммуникацияларымен жабдықтау; олардың дұрыс пайдалануын қамтамасыз етеді және қалалық пайдаланатын ұйымдармен қабылданды. Қалалық пайдаланатын ұйымдардың анықтама тізбесі актінің қосымшасында келтірілген.

Внешние наружные коммуникации холодной воды и канализации обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ....к акту.

15. Көгалдандыру жұмыстары, ғимаратқа кіреберіс жолында, тротуарда, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарында жоғары жабын төсеуде, орындауы міндетті:

Работы по озеленению, устроиству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, должны быть выполнены:

Жұмыс түрі Виды работ	Өлшеу бірлігі Единица измерения	Жұмыс көлемі Объем работ	Орындалу мерзімі Срок выполнения

16. Бекітілген жобалық-сметалық құжаттамалар бойынша:

Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

Барлығы **424 686, 45** мың. теңге, оның ішінде: құрылыс жинақтау жұмысы **328 009, 53** мың. теңге,

всего **424 686, 45** тыс. тенге, в том числе: строительно-монтажных работ **328 009, 53** тыс. тенге

жабдықтар, құралдар және құрал-саймандар **39 208, 85** мың. теңге

оборудования, инструмента и инвентаря **39 208, 85** тыс. тенге

17. Пайдалануға қабылданатыннегізгі қордың сметалық құны _____-_____ мың. теңге

сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию

оның ішінде: құрылыс-жинақтау жұмысының құны _____-_____ мың. теңге

в том числе: стоимость строительно- монтажных работ тыс. тенге

жабдықтар, құралдар және құрал-саймандар құны _____-_____ мың. теңге

стоймость оборудования, инструмента и инвентаря тыс. Тенге

18. Нысанды карау және лайықты құжаттамалармен танысу негізінде шешімге прогрессивтік баға берілді / На основании осмотра объекта и ознокомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений:

Сәулет-құрылыстық (көлемді-жобалық нысанды косканда және материалдар мен құрылымдарды қолдану бойынша) / Архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі

Решение Государственной приемочной комиссии:

Қабылдауға ұсынылды

Предъявленный к примке

«Алматы қаласы Жетісу ауданы, Акпаев көшесі, 59А мекенжайында орналаскан № 108 лицей-мектебінің ғимаратына асхана және спорттық зал жапсаржайларын салу».

(нысанның аты) (наименование объекта)

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы

Председатель Государственной приемочной комиссии _____ Б. Сауранбаев

(қолы) (подпись)

Мемлекеттік қабылдау комиссия [illegible] орынбасары

Заместитель председателя Государственной приемочной

комиссии _____ Б. Жолдов

(қолы) (подпись)

Мемлекеттік қабылдау комиссия [illegible]

Члены государственной приемочной комиссии _____ К. Жамалиев

(қолы) (подпись)

_____ Э. Мейрманова

(қолы) (подпись)

_____

(қолы) (подпись)

_____

(қолы) (подпись)

А № 0007749