1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
77.	Ц0108-591 -4	Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке	шт	15,00	65,28	1,25	979	19	0,43	6
					60,03	0,25	900	4	0,00	0
78.	С151801-13	Выключатель 2-х клавишный, тип 0-2-84-10/220	шт	15,00	182,00	--	2730	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
79.	Ц0108-591 -9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	шт	585,00	71,42	0,25	41781	146	0,39	229
					66,47	0,13	38885	73	0,00	0
80.	С151801-152	Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическим контактом для скрытой установки с пластмассовым основанием, тип РШ-Ц-2-С	шт	580,00	116,00	--	67280	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
81.	С151801-158	Розетка штепсельная с плоскими контактами, скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РШ-П-20-С-25/220	шт	5,00	237,00	--	1185	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
82.	Ц0108-591 -8	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке	шт	6,00	73,03	1,25	438	8	0,41	2
					67,28	0,25	404	2	0,00	0
83.	С151801-157	Розетка штепсельная с плоскими контактами, открытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РШ-П-20-С-25/220	шт	6,00	134,00	--	804	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
112.	С151607-123	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 6 мм2	1000м	0,05	29000,00	--	1450	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: Освещение 172615

Раздел: Тепловой пункт
==========

119.	Ц0108-591 -8	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке	шт	2,00	73,03	1,25	146	2	0,41	1
					67,28	0,25	135	--	0,00	0
120.	С151801-157	Розетка штепсельная с плоскими контактами, открытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РШ-П-20-С-25/220	шт	2,00	134,00	--	268	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: Тепловой пункт 414

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Наружное освещение								
137.	Е0134-101 -1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	кан.-км	0,05	234022,88	--	11701	--	201,25	10
					31567,50	--	1578	--	--	--
138.	Е0106-1-1	Устройство бетонных фундаментов под опоры	м3	12,50	5833,84	82,51	72923	1031	1,55	19
					225,11	31,16	2814	390	0,15	2
139.	Е0133-204 -1	Установка стальных опор на наружных фундаментах массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8 "с поля"	опора	25,00	5155,07	2289,25	128877	57231	13,80	345
					2274,41	781,26	56860	19532	2,92	73
140.	С12021-245	Стоимость опор металлическихдля наружного освещения	т	2,60	172800,00	--	449280	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
141.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115за 2 раза	м2	117,00	50,94	0,05	5960	6	0,05	6
					9,57	--	1119	--	--	--
142.	Ц0108-142 -1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	720,00	44,97	34,75	32378	25020	0,07	50
					10,12	8,62	7286	6210	0,05	36
143.	Ц0108-141 -4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг	м	720,00	51,00	13,25	36720	9540	0,21	149
					33,35	2,87	24012	2070	0,02	12
144.	Ц0108-148 -4	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг	м	300,00	70,11	19,50	21032	5850	0,28	83
					44,51	4,75	13352	1425	0,03	8
145.	Ц0108-593 -4	Светильник с навинчиванием на трубу	шт	25,00	539,30	310,00	13482	7750	1,00	25
					197,80	88,87	4945	2222	0,52	13
146.	Ц0108-148 -3	Затягивание кабеля в опору	м	240,00	51,51	8,38	12361	2010	0,22	52
					37,03	2,00	8887	480	0,01	3
147.	Ц0110-698 -4	Монтаж реле	шт	1,00	127,95	--	128	--	0,69	1
					116,15	--	116	--	--	--
148.	Ц0108-545 -1	Коробка клеммная	шт	25,00	920,23	24,37	23006	609	3,45	86
					550,85	2,88	13771	72	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
149.	Ц0108-530 -2	Пускатель магнитный общего назначения, на ток до 100 А	шт	1,00	1901,53	64,13	1902	64	3,45	3
					685,40	11,25	685	11	0,07	0
150.	Ц0108-158 -6	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 2,5 мм2, до 7 жил	шт	6,00	149,38	--	896	--	--	--
					87,97	--	528	--	--	--
151.	Ц0108-165 -1	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2	шт	6,00	2445,75	1556,25	14674	9337	4,60	28
					869,40	343,74	5216	2062	1,99	12
152.	С"Казахск ий	Светильники тип РКУ28-125-001	шт	25,00	5102,67	--	127567	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
153.	С"Казахск ий	Лампа натриевая ДНаТ-250	шт	25,00	494,44	--	12361	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
154.	С151601-1 36	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х10 мм2	1000м	0,72	84200,00	--	60624	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
155.	С151601-1 09	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х2,5 мм2	1000м	0,27	16900,00	--	4563	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
156.	С151607-9 9	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой, марка АПВ сечение 2,5 мм2	1000м	0,24	4150,00	--	996	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
158.	С151803-4 5	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты IP54, тип У999У2	шт	25,00	1660,00	--	41500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
159.	ТПрайс-ли ст	Тепловое реле,Iпл.вст. 0,65А, РТЛ-1006	шт	1,00	754,72	--	755	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
160.	ТПрайс-ли ст	Пускатель магнитный ПМЛ122002	шт	1,00	3618,89	--	3619	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
161.	СПрайс-ли ст	Концевая заделка ПКВэ-1	шт	6,00	2195,34	--	13172	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
162.	СПрайс-ли ст	Концевая муфта GUST01/4x16/70/750	шт	6,00	6736,32	--	40418	--	--	--
					--	--	--	--	--	1130895
		Итого по разделу: Наружное освещение								

ИТОГО:

	1446756	120652	1299
	215739	34953	162

Накладные расходы :

На монтажные работы	143976
На общестроительные работы	5497
На металломонтажные работы	72190
Всего накладных расходов:	221663
Итого с накладными	1668419

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	95437
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1763856
Итого с временными, 1,8 %	1794205
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	1817377
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1824243
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1841407
Пересчет в текущих ценах, К-2 08774	3844383
Налоги, сборы, обязательные платежи	76888
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	3921271
Налог на добавленную стоимость, 12 %	470553
Итого с НДС	4391824

Алматы қаласы «ЖҮРІЛІС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Принял:

Сембаев

Директор

Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Г.С.Г. Высотник Товарищество с ограниченной ответственностью

ЕсмоСтройЗащита

Заказчик КГУ "Управление строительства г. Алматы"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Г.С.Г. Высотник"
Субподрядчик
Договор №49 от 11.04.2013 г.

Наименование строительства и его адрес: школа27 Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания "Школы гимназии №27 в г.Алматы,Ауэзовский район

Наименование обьекта: 2-5 Водопровод и канализация

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2013 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Блок "А"								
10.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	411,00	12,59 / 12,29	-- / --	5176 / 5053	-- / --	0,06 / --	24 / --
11.	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	49,00	12,73 / 12,29	-- / --	624 / 602	-- / --	0,06 / --	3 / --
29.	С130901-26	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	1,00	471,00 / --	-- / --	471 / --	-- / --	-- / --	-- / --
31.	С130901-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	105,00	328,00 / --	-- / --	34440 / --	-- / --	-- / --	-- / --
32.	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 25 мм	1кран	4,00	12811,06 / 62,10	1,96 / --	51244 / 248	8 / --	0,34 / --	1 / --
33.	СПрайс-лист	Кран шаровый д-20мм	шт	4,00	417,10 / --	-- / --	1668 / --	-- / --	-- / --	-- / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43.	Е0118-21-4	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм	1фильтр	1,00	284,11	91,22	284	91	1,08	1
					183,89	34,76	184	35	0,17	0
44.	СПрайс-лист	Фильтр диам.50мм	шт	1,00	3079,58	--	3080	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	1,00	866,62	2,02	867	2	0,26	0
					47,97	--	48	--	--	--
53.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	496,00	12,96	--	6429	--	0,06	29
					12,66	--	6281	--	--	--
54.	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	39,00	13,10	--	511	--	0,06	2
					12,66	--	494	--	--	--
76.	Е0116-7-7	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 65 мм	м	1,00	986,08	15,72	986	16	0,66	1
					110,08	5,88	110	6	0,03	0
77.	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	м	2,00	483,92	5,39	968	11	0,40	1
					70,89	2,03	142	4	0,01	0
78.	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	м	0,20	341,92	5,39	68	1	0,40	0
					70,89	2,03	14	--	0,01	0
79.	СПрайс-лист	Счетчик горячей воды крыльчатый диам.32мм	шт	1,00	12902,58	--	12903	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
80.	Е0118-21-2	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 32 мм	1фильтр	1,00	225,73	65,52	226	66	0,89	1
					154,58	23,17	155	23	0,12	0
81.	СПрайс-лист	Фильтр д-32мм	шт	1,00	1756,86	--	1757	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
82.	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	1,00	866,62	2,02	867	2	0,26	0
					47,97	--	48	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
83.	С130901-16	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	шт	2,00	745,00	--	1490	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
84.	Е0116-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	м	1,00	608,92	5,39	609	5	0,40	0
					70,89	2,03	71	2	0,01	0
85.	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	м	2,00	374,92	5,39	750	11	0,40	1
					70,89	2,03	142	4	0,01	0
86.	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	м	0,70	341,92	5,39	239	4	0,40	0
					70,89	2,03	50	1	0,01	0
87.	СПрайс-лист	Счетчик горячей воды крыльчатый диам.25мм	шт	1,00	10224,68	--	10225	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
88.	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	1,00	866,62	2,02	867	2	0,26	0
					47,97	--	48	--	--	--
89.	С130901-15	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	шт	2,00	530,00	--	1060	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
90.	СПрайс-лист	Клапан обратный д-25мм	шт	1,00	529,90	--	530	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: Блок "А" 138338

Раздел:
Канализация бытовая(К1)(чугун)

==========

127.	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	комплект	48,00	5807,64	26,91	278767	1292	2,24	108
					398,48	11,25	19127	540	0,05	2
128.	Е0117-2-3	Установка смесителей для умывальников	шт	48,00	1592,61	1,96	76445	94	0,81	39
					144,90	--	6955	--	--	--
129.	Е0117-3-5	Установка чаш /унитазов/ напольных	комплект	24,00	25336,60	88,56	608079	2126	2,75	66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		с краном смывным	т		463,16	33,75	11116	810	0,16	4
130.	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	комплект	4,00	9194,48	49,05	36778	196	2,55	10
					445,05	19,69	1780	79	0,09	0
131.	Е0116-28-2	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диам. 100 мм	1врезка	3,00	3094,20	11,50	9283	34	10,28	31
					1624,95	5,62	4875	17	0,03	0
132.	Е0122-8-1 1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 500 мм	км	0,00	360694,29	144210,54	541	216	985,55	1
					186300,00	69412,50	279	104	339,01	1
133.	С130806-1 30	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 530х8 мм	м	1,51	9520,00	--	14337	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
134.	С12041-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	т	0,00	45300,00	--	72	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Канализация бытовая(К1)(чугун)								1024302
		Раздел: Блок "В"								
139.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	75,00	12,59	--	945	--	0,06	4
					12,29	--	922	--	--	--
146.	С130901-2 6	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	1,00	471,00	--	471	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
147.	С130901-2 5	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	2,00	371,00	--	742	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
148.	С130901-2 4	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	24,00	328,00	--	7872	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
149.	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 25 мм	1кран	2,00	3761,06	1,96	7522	4	0,34	1
					62,10	--	124	--	--	--
150.	СПрайс-ли	Кран шаровый д-20мм	шт	4,00	417,10	--	1668	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ст				--	--	--	--	--	--
151.	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	м	2,50	483,92	5,39	1210	13	0,40	1
					70,89	2,03	177	5	0,01	0
152.	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	м	0,30	376,92	5,39	113	2	0,40	0
					70,89	2,03	21	1	0,01	0
153.	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	м	0,20	341,92	5,39	68	1	0,40	0
					70,89	2,03	14	--	0,01	0
154.	СПрайс-лист	Счетчик холодной воды турбинный диам.25мм, М-Т-50	шт	1,00	5737,18	--	5737	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
155.	СПрайс-лист	Радиомодуль с импульсным выходом для счета информации со счетчика SCOuT P2	шт	1,00	7303,35	--	7303	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
156.	С130901-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	1,00	328,00	--	328	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
157.	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 20мм	1фильтр	1,00	225,73	65,52	226	66	0,89	1
					154,58	23,17	155	23	0,12	0
158.	СПрайс-лист	Фильтр диам.20 мм	шт	1,00	1086,58	--	1087	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
159.	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	1,00	866,62	2,02	867	2	0,26	0
					47,97	--	48	--	--	--
160.	СПрайс-лист	Кран шаровый д-20мм	шт	2,00	417,10	--	834	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
165.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	126,00	12,96	--	1633	--	0,06	7
					12,66	--	1595	--	--	--
183.	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных	м	2,00	376,92	5,39	754	11	0,40	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм			70,89	2,03	142	4	0,01	0
184.	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	м	0,20	341,92 70,89	5,39 2,03	68 14	1 --	0,40 0,01	0 0
185.	СПрайс-лист	Счетчик горячей воды крыльчатый диам.20мм	шт	1,00	10224,68 --	-- --	10225 --	-- --	-- --	-- --
186.	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 20мм	1фильтр	1,00	225,73 154,58	65,52 23,17	226 155	66 23	0,89 0,12	1 0
187.	СПрайс-лист	Фильтр диам.20 мм	шт	1,00	1086,58 --	-- --	1087 --	-- --	-- --	-- --
188.	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	1,00	866,62 47,97	2,02 --	867 48	2 --	0,26 --	0 --
189.	С130901-13	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	2,00	325,00 --	-- --	650 --	-- --	-- --	-- --
190.	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	м	2,70	376,92 70,89	5,39 2,03	1018 191	15 5	0,40 0,01	1 0
191.	СПрайс-лист	Счетчик горячей воды крыльчатый диам.15мм	шт	1,00	10224,68 --	-- --	10225 --	-- --	-- --	-- --
192.	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	1,00	866,62 47,97	2,02 --	867 48	2 --	0,26 --	0 --
193.	С130901-12	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	1,00	280,00 --	-- --	280 --	-- --	-- --	-- --
194.	СПрайс-лист	Клапан обратный д-15мм	шт	1,00	282,40 --	-- --	282 --	-- --	-- --	-- --

Итого по разделу: Блок "В" 65173

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Канализация производственая(К3)(столовая)								
224.	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	комплект	1,00	5807,64 398,48	26,91 11,25	5808 398	27 11	2,24 0,05	2 0
225.	Е0117-2-3	Установка смесителей для умывальников	шт	1,00	1592,61 144,90	1,96 --	1593 145	2 --	0,81 --	1 --
226.	Е0117-5-1	Установка моек на одно отделение	комплект	7,00	4022,72 320,85	17,37 5,62	28159 2246	122 39	1,79 0,04	13 0
227.	Е0117-2-3	Установка смесителей	шт	7,00	1792,61 144,90	1,96 --	12548 1014	14 --	0,81 --	6 --
228.	Е0117-1-1	Установка купальных чугунных ванн	комплект	2,00	15363,29 561,49	117,42 45,00	30727 1123	235 90	3,33 0,21	7 0
229.	Е0117-2-3	Установка смесителей для ванн	шт	2,00	1812,61 144,90	1,96 --	3625 290	4 --	0,81 --	2 --
230.	Е0116-21-2	Установка воронок сливных диам. 50 мм	1воронка	7,00	140,56 113,85	1,96 --	984 797	14 --	0,70 --	5 --
231.	СПрайс	Воронка стальная сварная диам.100х50 Н 80мм	шт	7,00	402,11 --	-- --	2815 --	-- --	-- --	-- --
232.	Е0116-28-2	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диам. 100 мм	1врезка	1,00	3094,20 1624,95	11,50 5,62	3094 1625	12 6	10,28 0,03	10 0
240.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	87,00	12,59 12,29	-- --	1096 1070	-- --	0,06 --	5 --
247.	С130901-25	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	6,00	371,00 --	-- --	2226 --	-- --	-- --	-- --
248.	С130901-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	27,00	328,00 --	-- --	8856 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
249.	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 15 мм	1кран	1,00	3761,06	1,96	3761	2	0,34	0
					62,10	--	62	--	--	--
250.	СПрайс-лист	Кран шаровый д-15мм	шт	1,00	274,28	--	274	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
254.	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	м	36,00	374,69	5,24	13489	189	0,39	14
					68,83	1,97	2478	71	0,01	0
255.	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	м	76,00	339,69	5,24	25817	398	0,39	29
					68,83	1,97	5231	150	0,01	1
256.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	175,00	12,59	--	2204	--	0,06	10
					12,29	--	2151	--	--	--
265.	С130901-13	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	5,00	325,00	--	1625	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
266.	С130901-12	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	31,00	280,00	--	8680	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
267.	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	комплект	3,00	31,50	--	95	--	0,14	0
					25,88	--	78	--	--	--
268.	СПрайс-лист	Автоматический воздухосборник	шт	3,00	773,34	--	2320	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу:
Канализация производственая(К3)(столовая) 159795

Раздел:
Канализация бытовая(К1)(спортзал)

==========

302.	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	комплект	18,00	5807,64	26,91	104537	484	2,24	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					398,48	11,25	7173	202	0,05	1
303.	Е0117-2-3	Установка смесителей для умывальников	шт	18,00	1592,61	1,96	28667	35	0,81	14
					144,90	--	2608	--	--	--
304.	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	комплект	3,00	9194,48	49,05	27583	147	2,55	8
					445,05	19,69	1335	59	0,09	0
305.	Е0116-28-2	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диам. 100 мм	1врезка	1,00	3094,20	11,50	3094	12	10,28	10
					1624,95	5,62	1625	6	0,03	0
306.	Е0122-8-11	Укладка стальных водопроводных труб диам. 500 мм	км	0,00	360694,29	144210,54	180	72	985,55	0
					186300,00	69412,50	93	35	339,01	0
307.	С130806-130	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 530х8 мм	м	0,50	9520,00	--	4779	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
308.	С12041-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	т	0,00	45300,00	--	24	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Канализация бытовая(К1)(спортзал)								168866

Раздел: Блок "Б"

312.	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	103,00	445,87	9,88	45924	1017	1,48	153
					266,51	3,69	27451	380	0,02	2
313.	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	78,00	546,39	15,24	42619	1189	1,89	147
					336,38	5,71	26237	446	0,03	2
314.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	242,00	12,59	--	3048	--	0,06	14
					12,29	--	2975	--	--	--
319.	С11031-125	Трубы теплоизоляционные K-FLEX, Dв 28 мм, толщина изоляции 9 мм	м	93,00	136,00	--	12648	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
320.	С11031-12 4	Трубы теплоизоляционные K-FLEX, Dв 22 мм, толщина изоляции 9 мм	м	16,00	108,00	--	1728	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
321.	С130810-4 5	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	8,87	200,00	--	1775	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
322.	С130904-3	Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15Д, Dу 15 мм	шт	3,00	707,00	--	2121	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
323.	С130901-2 6	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dу 25 мм	шт	5,00	471,00	--	2355	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
324.	С130901-2 5	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dу 20 мм	шт	11,00	371,00	--	4081	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
325.	С130901-2 4	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dу 15 мм	шт	70,00	328,00	--	22960	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
326.	Е0116-20- 2	Установка кранов поливочных, диам. 25 мм	1кран	1,00	12811,06	1,96	12811	2	0,34	0
					62,10	--	62	--	--	--
327.	СПрайс-лист	Кран шаровый д-20мм	шт	1,00	417,10	--	417	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
331.	Е0116-14- 2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	69,00	445,87	9,88	30765	681	1,48	102
					266,51	3,69	18389	254	0,02	1
332.	Е0116-14- 1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	199,00	546,39	15,24	108732	3032	1,89	375
					336,38	5,71	66939	1137	0,03	6
333.	Е0116-29- 1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	380,00	12,59	--	4786	--	0,06	22
					12,29	--	4672	--	--	--
334.	Е0126-35- 1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука	м	189,00	82,97	21,06	15680	3981	0,24	46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		K-FlEX			44,38	5,41	8388	1023	0,03	6
339.	C11031-12 5	Трубы теплоизоляционные K-FLEX, Dв 28 мм, толщина изоляции 9 мм	м	68,00	136,00 ---	-- --	9248 ---	-- --	-- --	-- --
340.	C11031-12 4	Трубы теплоизоляционные K-FLEX, Dв 22 мм, толщина изоляции 9 мм	м	151,00	108,00 ---	-- --	16308 ---	-- --	-- --	-- --
341.	C130810-4 5	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	13,93	200,00 ---	-- --	2787 ---	-- --	-- --	-- --
343.	C130901-1 4	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	2,00	430,00 ---	-- --	860 ---	-- --	-- --	-- --
344.	C130901-1 3	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	20,00	325,00 ---	-- --	6500 ---	-- --	-- --	-- --
345.	C130901-1 2	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	67,00	280,00 ---	-- --	18760 ---	-- --	-- --	-- --
346.	E0118-22- 5	Установка кранов воздушных	комплект	3,00	31,50 --- 25,88	-- -- --	95 --- 78	-- -- --	0,14 --- --	0 ---
347.	E0118-17- 1	Установка воздухосборников	1шт	3,00	476,10 --- 225,11	46,24 --- 16,88	1428 --- 675	139 --- 51	1,28 --- 0,09	4 --- 0
348.	СПрайс-лист	Автоматический воздухосборник	шт	3,00	773,34 ---	-- --	2320 ---	-- --	-- --	-- --
349.	E0117-2-3	Установка смесителей	шт	2,00	1592,61 --- 144,90	1,96 --- --	3185 --- 290	4 --- --	0,81 --- --	2 ---
350.	E0116-20- 2	Установка кранов поливочных, диам. 25 мм	1кран	4,00	3761,06 --- 62,10	1,96 --- --	15044 --- 248	8 --- --	0,34 --- --	1 ---
351.	СПрайс-лист	Кран шаровый д-20мм	шт	4,00	417,10 ---	-- --	1668 ---	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Блок "Б"								390653
		Раздел: Канализация бытовая(К1)(чугун)								
389.	СПрайс-лист	Крестовина прямая пластиковая д-100 мм	шт	1,00	0,40 ---	-- --	1 ---	-- --	-- --	-- --
390.	СПрайс-лист	Крестовина косая пластиковая д-50 мм	шт	1,00	0,40 ---	-- --	1 ---	-- --	-- --	-- --
391.	СПрайс-лист	Крестовина косая пластиковая д-100 мм	шт	4,00	0,40 ---	-- --	2 ---	-- --	-- --	-- --
392.	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	комплект	31,00	5807,64 398,48	26,91 11,25	180037 12353	834 349	2,24 0,05	70 2
393.	Е0117-2-3	Установка смесителей для умывальников	шт	31,00	1592,61 144,90	1,96 --	49371 4492	61 --	0,81 --	25 --
394.	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	комплект	2,00	9194,48 445,05	49,05 19,69	18389 890	98 39	2,55 0,09	5 0
395.	Е0117-3-5	Установка чаш /унитазов/ напольных с краном смывным	комплект	12,00	25336,60 463,16	88,56 33,75	304039 5558	1063 405	2,75 0,16	33 2
396.	Е0117-5-1	Установка моек на одно отделение	комплект	5,00	4022,72 320,85	17,37 5,62	20114 1604	87 28	1,79 0,04	9 0
397.	Е0117-2-3	Установка смесителей	шт	5,00	1792,61 144,90	1,96 --	8963 724	10 --	0,81 --	4 --
398.	Е0109-53-2	Монтаж сливов	т	0,09	11244,84 8461,13	1453,68 135,00	969 729	125 12	53,59 0,66	5 0
399.	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	т	0,09	154400,00 ---	-- --	13302 ---	-- --	-- --	-- --
400.	Е0116-28-	Врезка в действующие внутренние	1врезка	3,00	3094,20	11,50	9283	34	10,28	31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	сети трубопроводов канализации диам. 100 мм			1624,95	5,62	4875	17	0,03	0
401.	Е0122-8-1 1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 500 мм	км	0,00	360694,29	144210,54	361	144	985,55	1
					186300,00	69412,50	186	69	339,01	0
402.	С130806-1 30	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 530х8 мм	м	1,00	9520,00	--	9558	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
403.	С12041-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	т	0,00	45300,00	--	48	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Канализация бытовая(К1)(чугун)								614437

ИТОГО:

	2561567	18636	1564
	280833	6565	32

Накладные расходы :

На общестроительные работы	9367
На металломонтажные работы	600
На сантехнические работы	318506
Всего накладных расходов:	328473
Итого с накладными	2890040

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	173402
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	3063442
Итого с временными, 1,8 %	3118584
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	3160685
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	3173159
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	3204345
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	6689845
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	133797
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	6823642

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						818837		
		Итого с НДС						7642479		

Принял:

Алматы қаласы
«ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

Сдал:

Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Г.С.Г. Высотник
Товарищество с ограниченной ответственностью

Технадзор:

Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
СейсмоСтройЗащита
Товарищество с ограниченной ответственностью

Б. Молдашев.

БСН/БИН 060640001000
ҚҰЖАТТАР ҮШІН
ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ

Заказчик КГУ "Управление строительства г. Алматы" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Г.С.Г. Высотник"
Субподрядчик
Договор №49 от 11.04.2013 г.

Наименование строительства и его адрес: школа27 Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания "Школы гимназии №27 в г.Алматы,Ауэзовский район

Наименование обьекта: 2-7 Пожарная сигнализация

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2013 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Пожарная сигнализация								
1.	Ц0110-667 -2	Монтаж прибора приемно-контрольного на 24 шлейфа	шт	1,00	8583,25	2,00	8583	2	43,70	44
					8228,25	--	8228	--	--	--
2.	Ц0108-121 -3	Монтаж аккумулятора	шт	1,00	574,45	--	574	--	3,45	3
					509,45	--	509	--	--	--
3.	Ц0110-668 -2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	шт	90,00	422,35	2,00	38012	180	2,30	207
					399,05	--	35914	--	--	--
4.	Ц0110-668 -1	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	шт	128,00	175,10	--	22413	--	1,15	147
					165,60	--	21197	--	--	--
5.	Ц0110-668 -1	Извещатель пожарный ручной ИПР-ЗСУ	шт	20,00	175,10	--	3502	--	1,15	23
					165,60	--	3312	--	--	--
6.	Е0121-17-12	Монтаж сигнальных фонарей с лампами накаливания и надписью "Вход", "Выход", "Въезд", "Подъезд" и т.д.	шт	20,00	154,18	--	3084	--	0,89	18
					142,83	--	2857	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Ц0110-669 -4	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства ультрозвуковые: преобразователь /излучатель или приемник/	шт	19,00	984,90	2,00	18713	38	5,75	109
					952,20	--	18092	--	--	--
8.	Ц0108-641 -1	Коробка универсальная	шт	93,00	6084,38	20,38	565847	1895	19,55	1818
					3312,00	2,87	308016	267	0,02	2
9.	Ц0110-898 -12	Разные работы: коробка распределительная настенная: кабели в пластмассовой оболочке	коробка	2,00	877,95	381,25	1756	762	2,30	5
					457,70	90,00	915	180	0,52	1
10.	Ц0108-396 -5	Монтаж кабельного канала	м	2104,00	214,94	145,00	452223	305080	0,37	774
					63,13	41,37	132836	87052	0,24	505
11.	Ц0108-409 -2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	м	15,00	172,97	91,25	2595	1369	0,33	5
					56,92	22,87	854	343	0,13	2
12.	Ц0108-148 -2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	м	2330,00	43,22	4,00	100703	9320	0,17	402
					33,12	0,88	77170	2039	0,01	12
13.	ТПрайс	Прибор приемно-контрольный и управления "Гранит-24"	шт	1,00	7668,80	--	7669	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	СПрайс	Батарея аккумуляторная	шт	1,00	1012,62	--	1013	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	СПрайс	Извещатель пожарный дымовой ИП212-63-Данко	шт	68,00	356,00	--	24208	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	СПрайс	Извещатель пожарный тепловой ИП-101-1А	шт	128,00	178,00	--	22784	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	СПрайс	Извещатель пожарный ручной ИОП-502-7	шт	20,00	336,22	--	6724	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	СПрайс	Извещатель пожарный дымовой ИП212-41М+КМЧ пластик	шт	22,00	367,87	--	8093	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	СПрайс	Световое табло "Выход",питание	шт	20,00	450,93	--	9019	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		12V Призма-102 "Выход"			--	--	--	--	--	--
20.	СПрайс	Светозвуковой оповешатель Призма-200И	шт	16,00	680,36	--	10886	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	СПрайс	Светозвуковой оповешатель Призма-100	шт	3,00	221,51	--	665	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	С151802-21	Коробка универсальная УК-П	шт	93,00	59,00	--	5487	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	С151802-14	Коробка телефонная распределительная КРТ-10	шт	2,00	463,00	--	926	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	СПрайс	Кабельный канал размером 40x16 мм	м	4,00	43,51	--	174	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	СПрайс	Кабельный канал размером 10x15 мм	м	2100,00	19,78	--	41533	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	СПрайс	Трубы ПВХ жесткие д-40 мм	пм	15,00	56,96	--	854	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	СПрайс	Кабель КСВВ 1x2x0,5	пм	2170,00	5,54	--	12017	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	С151604-290	Кабели для городских телефонных сетей, марка ТПП, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар 10	1000м	0,16	61700,00	--	9872	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Пожарная сигнализация								1379928

ИТОГО:

1379929	318646		3555
609900	89881		521

Накладные расходы :

На монтажные работы	594891
Всего накладных расходов:	594891
Итого с накладными	1974820

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	118029
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2092849
Итого с временными, 1,8 %	2130382
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	2159039
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2167530
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2188757
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	4569560
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	91391
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	4660951
Налог на добавленную стоимость, 12 %	559314
Итого с НДС	5220265

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Принял:

Сдал:

Республика Казахстан Алматы қаласы Город Алматы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Г.С.Г. Высотник Товарищество с ограниченной ответственностью

Техн.

Республика Казахстан Алматы қаласы Город Алматы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі СейсмоСтройЗащита Товарищество с ограниченной ответственностью

Заказчик КГУ "Управление строительства г. Алматы"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Г.С.Г. Высотник"
Субподрядчик
Договор №49 от 11.04.2013 г.

Наименование строительства и его адрес: школа27 Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания "Школы гимназии №27 в г.Алматы,Ауэзовский район

Наименование обьекта: 2-9 Телефонизация и радиофикация

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2013 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Телефонизация								
1.	Ц0108-591-8	Установка розеток телефонных	шт	18,00	73,03	1,25	1314	22	0,41	7
					67,28	0,25	1211	4	0,00	0
2.	СПрайс	Розетка телефонная однопортовая для внутреннего монтажа RJ11	шт	18,00	138,44	--	2492	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	Ц0110-485-7	Коробка распределительная, устанавливаемая на опоре высотой до 110 м при одновременной установке с вибратором	шт	1,00	2027,00	176,25	2027	176	11,50	12
					1834,25	5,62	1834	6	0,03	0
4.	СПрайс	Коробка распределительная на 10 пар с плинтами 10х2	шт	1,00	2392,72	--	2393	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	Ц0110-893-18	Муфты прямые парных кабелей в колодцах: муфта на кабеле с пластикатовой или винилитовой оболочкой, емкостью 20х2	шт	1,00	2010,10	682,50	2010	682	6,90	7
					1265,00	160,00	1265	160	0,93	1
6.	СПрайс	Комплект прямой компрессионной муфты с гелем 8882 на распределительную сеть ССК-10	шт	1,00	1475,42	--	1475	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Ц0108-409 -2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	м	12,00	172,97	91,25	2076	1095	0,33	4
					56,92	22,87	683	274	0,13	2
8.	СПрайс	Труба поливинилхлоридная д-32мм	м	4,00	47,47	--	190	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	СПрайс	Труба поливинилхлоридная д-40мм	м	8,00	73,57	--	589	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	Ц0108-396 -5	Монтаж кабельного канала	м	320,00	214,94	145,00	68779	46400	0,37	118
					63,13	41,37	20203	13240	0,24	77
11.	СПрайс	Кабельный канал размером 10х15 мм	м	190,00	19,78	--	3758	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	СПрайс	Кабельный канал размером 25х16 мм	м	4,00	29,67	--	119	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Ц0108-148 -2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	м	840,00	43,22	4,00	36305	3360	0,17	145
					33,12	0,88	27821	735	0,01	4
14.	Ц0108-148 -4	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг	м	30,00	70,11	19,50	2103	585	0,28	8
					44,51	4,75	1335	143	0,03	1
15.	СПрайс	Кабель телефонный J-У	пм	840,00	17,01	--	14288	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	С151604-2 74	Кабели для городских телефонных сетей, марка ТПП, диаметром жилы 0,4 мм, число пар 10	1000м	0,03	50100,00	--	1503	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Телефонизация								141420

Раздел: П2
Компьютерные сети

17.	Ц0110-99-3	Коммутатор диспетчерской или директорской связи с усилительным устройством и стативом	номер	7,00	765,40	--	5358	--	3,45	24
					740,60	--	5184	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	СПрайс	Коммутатор неуправл.гигабитный на 16 портов	шт	2,00	3085,34	--	6171	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	СПрайс	Коммутатор неуправл.гигабитный на 24 портов	шт	4,00	4232,45	--	16930	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	СПрайс	Коммутатор 8- порт 10/100/1000 неуправляемый	шт	1,00	1384,45	--	1384	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	Ц0108-591 -9	Монтаж розетки компьютерной	шт	113,00	71,42	0,25	8070	28	0,39	44
					66,47	0,13	7511	14	0,00	0
22.	СПрайс	Розетка информационная однопартовая RJ-45-1	шт	113,00	178,00	--	20114	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	Ц0108-409 -2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	м	170,00	172,97	91,25	29406	15512	0,33	57
					56,92	22,87	9677	3889	0,13	23
24.	СПрайс	Гофротруба д-16мм с протяжкой	пм	170,00	8,70	--	1479	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	Ц0108-407 -1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	380,00	147,84	80,13	56177	30448	0,30	114
					47,61	19,75	18092	7505	0,11	44
26.	С130806-20	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 25х3,2 мм	м	380,00	168,00	--	63840	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	Ц0108-396 -5	Монтаж кабельного канала	м	200,00	214,94	145,00	42987	29000	0,37	74
					63,13	41,37	12627	8275	0,24	48
28.	СПрайс	Кабельный канал размером 10х15 мм	м	200,00	19,78	--	3956	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	Ц0108-148 -3	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг	м	1650,00	51,51	8,38	84983	13819	0,22	361
					37,03	2,00	61100	3300	0,01	19
30.	СПрайс	Кабель КССПВ	шт	1650,00	18,20	--	30023	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: П2 Компьютерные сети								370878
		Раздел: Часофикация								
31.	Ц0110-694 -1	Часы первичные электрические показывающие кварцевые типа ДИХРОН-С	шт	1,00	676,45 668,15	-- --	676 668	-- --	3,45 --	3 --
32.	ТПрайс	Часы электрические первичные типа ДИХРОН-С	шт	1,00	19706,59 --	-- --	19707 --	-- --	-- --	-- --
33.	Ц0110-695 -2	Электрочасы вторичные для помещений: электрочасы односторонние на стене с установкой кронштейна на бетонной стене	шт	13,00	475,65 405,95	-- --	6183 5277	-- --	2,30 --	30 --
34.	ТПрайс	Часы электрические вторичные 415Х415Х60мм ЧВМП	шт	13,00	7127,92 --	-- --	92663 --	-- --	-- --	-- --
35.	Ц0110-698 -1	Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене	шт	12,00	105,90 103,50	-- --	1271 1242	-- --	0,57 --	7 --
36.	С151802-2 1	Коробка универсальная УК-П	шт	12,00	59,00 --	-- --	708 --	-- --	-- --	-- --
37.	Ц0108-396 -5	Монтаж кабельного канала	м	60,00	214,94 63,13	145,00 41,37	12896 3788	8700 2482	0,37 0,24	22 14
38.	СПрайс	Кабельный канал размером 10х15 мм	м	60,00	19,78 --	-- --	1187 --	-- --	-- --	-- --
39.	Ц0110-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	м	340,00	80,89 61,30	-- --	27504 20840	-- --	0,38 --	129 --
40.	С151606-3 5	Кабели радиофикации и сельской телефонной связи, однопарные, /ТУ 16.505.755-80/, марка ПРППМ, диаметр жилы 1,2 мм	1000м	0,34	20800,00 --	-- --	7072 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Часофикация								169867
		Раздел: Звонковая сигнализация								
41.	Ц0108-604 -1	Звонок электрический с кнопкой	компл	8,00	131,10	3,50	1049	28	0,74	6
					117,30	0,62	938	5	0,00	0
42.	СПрайс	Звонок школьный малый DNS-212М	шт	7,00	3975,34	--	27827	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	СПрайс	Электронный "школьный сторож"	шт	1,00	16771,57	--	16772	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	Ц0108-409 -7	Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 50 мм	м	105,00	64,63	5,38	6786	564	0,22	23
					36,45	0,63	3828	66	0,00	0
45.	СПрайс	Труба поливинилхлоридная д-32мм	м	10,00	47,47	--	475	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	СПрайс	Гофротруба д-16мм с протяжкой	пм	95,00	8,70	--	827	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	Ц0108-396 -5	Монтаж кабельного канала	м	150,00	214,94	145,00	32240	21750	0,37	55
					63,13	41,37	9470	6206	0,24	36
48.	СПрайс	Кабельный канал размером 10х15 мм	м	150,00	19,78	--	2967	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	Ц0108-147 -11	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 2 кг	м	270,00	45,33	5,00	12238	1350	0,21	56
					33,92	0,75	9160	202	0,00	1
50.	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	0,27	52100,00	--	14067	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Звонковая сигнализация								115247
		Раздел: Радиофикация								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51.	Ц0110-361 -18	Блок настольного исполнения	блок	5,00	14791,25	84,25	73956	421	67,85	339
					13478,00	19,75	67390	99	0,11	1
52.	ТПрайс	Блок селектора на 10 зон,двойной режим, до 30 блоков в группе,мощьность зон до 5000W, 2U Т-6212А	шт	1,00	19203,03	--	19203	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	ТПрайс	Блок источника аварийного сигнала	шт	1,00	24003,89	--	24004	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	ТПрайс	Блок мониторинга на 10 каналов,4,3кг, 2U Т-6204	шт	1,00	14594,62	--	14595	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	ТПрайс	Блок согласований с линией, 1 вх.	шт	1,00	14664,22	--	14664	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	ТПрайс	Блок контроля состояния трансляционных линий, 10вх.-10вых.,70/100V Т-6242	шт	1,00	30456,33	--	30456	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57.	Ц0110-397 -2	Установка пультов микрофонных	шт	4,00	23355,50	--	93422	--	105,80	423
					19929,50	--	79718	--	--	--
58.	ТПрайс	Микрофонный пульт с выбором зон,до 16 микрофонов в обной группе,базовый блок Т-6212А, Т-218А	шт	4,00	9166,08	--	36664	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
59.	Ц0110-397 -8	Потолочная акустическая система	шт	15,00	3622,75	--	54341	--	14,95	224
					2535,75	--	38036	--	--	--
60.	ТПрайс	Потолочная акустическая система, 3-6W-100V, металл,d-165мм,93dB, Т-105L	шт	6,00	1546,34	--	9278	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
61.	ТПрайс	Потолочная акустическая система, 10-15W-100V, металл,d-215мм,86dB, Т-206В	шт	9,00	1687,22	--	15185	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62.	Ц0110-397 -1	Монтаж микшерного пульта	шт	2,00	13895,00	--	27790	--	60,95	122
					11615,00	--	23230	--	--	--
63.	ТПрайс	Предусилитель микрофонный-микшер, 4 микр.вх., 4 линейных	шт	2,00	13818,93	--	27638	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		вх.,1канал,работает совместно с Т-319, с приоритетом,4кг,1U, Т-1S01			--	--	--	--	--	--
64.	Ц0110-386 -7	Монтаж усилителя	шт	2,00	379,95	--	760	--	2,30	5
					364,55	--	729	--	--	--
65.	ТПрайс	Усилитель мощности трансляционный 500\100V18,8кг 3U, Т-6500	шт	2,00	40630,80	--	81262	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
66.	Ц0110-397 -11	Электроакустические устройства, шкаф коммутации микрофонных линий на стене, количество линий до 10	шт	52,00	737,90	--	38371	--	3,45	179
					664,70	--	34564	--	--	--
67.	ТПрайс	Настенная акустическая система 1-3-6W, 100V, 91dB, 90-18000Гц, 312x210x85мм, 1кг,Т-611	шт	39,00	1546,34	--	60307	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
68.	ТПрайс	Настенная акустическая система 5-10W, 100V, 92dB, 90-18000Гц, 350x240x100мм, 1,7кг, Т-612	шт	13,00	1687,22	--	21934	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
69.	Ц0110-99-3	Коммутатор диспетчерской или директорской связи с усилительным устройством и стативом емкостью до 25 номеров	номер	1,00	765,40	--	765	--	3,45	3
					740,60	--	741	--	--	--
70.	ТПрайс	Силовой коммутатор, 16 каналов, 220W, 5,6кг, 2U, Т-6216	шт	1,00	18435,31	--	18435	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
71.	ТПрайс	Профессиональный CD/MP3 проигрыватель, 5,7кг, 2U, Т-6221	шт	1,00	13954,37	--	13954	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
72.	Ц0110-398 -2	Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации на стене или в нише, количество пар 100	шт	1,00	8026,75	--	8027	--	31,05	31
					5640,75	--	5641	--	--	--
73.	СПрайс	Шкаф телекоммуникационный 19" 22U600x600x1166	шт	1,00	14754,23	--	14754	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
74.	Ц0110-361 -1	Радиорелейные линии связи. Станционное оборудование: стойка приемная	стойка	1,00	7002,45	148,75	7002	149	34,50	35
					6391,70	36,62	6392	37	0,21	0
75.	СПрайс	Стойки для линии проводного вещания с траверсами, поковками и болтами для крепления	шт	1,00	74404,06	--	74404	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
76.	Ц0110-386 -7	Абонентское и другое оборудование: громкоговоритель или звуковая колонка в помещении	шт	1,00	379,95	--	380	--	2,30	2
					364,55	--	365	--	--	--
77.	С151802-4 2	Трансформатор абонентский ТАМУ	шт	1,00	15200,00	--	15200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
78.	Ц0110-349 -4	Аппаратура настенного типа. Коробка кабельная, соединительная или разветвительная	шт	23,00	799,50	--	18388	--	4,60	106
					745,20	--	17140	--	--	--
79.	С151802-2 1	Коробка ответвительная УК-П	шт	23,00	59,00	--	1357	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
80.	Ц0108-409 -2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	м	428,00	172,97	91,25	74033	39055	0,33	143
					56,92	22,87	24364	9790	0,13	57
81.	СПрайс	Гофротруба д-16мм с протяжкой	пм	420,00	8,70	--	3655	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
82.	СПрайс	Труба поливинилхлоридная д-32мм	м	4,00	47,47	--	190	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
83.	СПрайс	Труба поливинилхлоридная д-40мм	м	4,00	73,57	--	294	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
84.	Ц0108-396 -5	Монтаж кабельного канала	м	910,00	214,94	145,00	195591	131950	0,37	335
					63,13	41,37	57453	37651	0,24	218
85.	СПрайс	Кабельный канал размером 10х15 мм	м	870,00	19,78	--	17207	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
86.	СПрайс	Кабельный канал размером 25х16 мм	м	40,00	29,67	--	1187	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
87.	Ц0110-55-9	Провод однопарный с креплением проволочными скрепами по стене бетонной	м	1150,00	44,32	--	50968	--	0,21	238
					33,12	--	38088	--	--	--
88.	Ц0108-147 -11	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 2 кг	м	185,00	45,33	5,00	8385	925	0,21	38
					33,92	0,75	6276	139	0,00	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89.	С151606-3 5	Кабели радиофикации и сельской телефонной связи, однопарные, /ТУ 16.505.755-80/, марка ПРППМ, диаметр жилы 1,2 мм	1000м	1,15	20800,00 ---	-- --	23920 ---	-- --	-- --	-- --
90.	СПрайс	Кабель КССПВ	шт	85,00	18,20 ---	-- --	1547 ---	-- --	-- --	-- --
91.	СПрайс	Кабель микрофонный 2х0,22 д-6,4мм	пм	5,00	98,89 ---	-- --	494 ---	-- --	-- --	-- --
92.	СПрайс	Кабель С1005	пм	5,00	38,76 ---	-- --	194 ---	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Радиофикация								1194163

ИТОГО: 1991575 346023 3529
623881 94222 546

Накладные расходы :

На монтажные работы 625788

Всего накладных расходов: 625788
Итого с накладными 2617363

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты 127045

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами 2744408
Итого с временными, 1,8 % 2784808
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 % 2815654
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % 2824793
Итого с затратами на выслугу лет, 1 % 2847642

Пересчет в текущих ценах, К-2,08774 5945142
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % 118903
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами 6064045
Налог на добавленную стоимость, 12 % 727685

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Алматы қаласы								

Итого с НДС 6791730

«ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Принял:

Сдал:

Технадзор:

Заказчик КГУ "Управление строительства г. Алматы" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Г.С.Г. Высотник"
Субподрядчик
Договор №49 от 11.04.2013 г

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания "Школы гимназии №27 в г.Алматы,Ауэзовский район

Наименование обьекта: КЖ

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2013 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21.	С11011-89 2	Прокат угловой неравнополочный, толщина 10-16 мм, ширина большей полки 63-160 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп п.21	т	-1,00	69100,00	--	-68872	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	СПрайс-ли ст	Краска огнезащитная "Феникс"п.25	кг	405,40	771,33	--	312700	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
58.	Е0146-26-3	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.32 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	16,00	177,70	88,16	2843	1410	0,45	7
					85,05	52,04	1361	833	0,08	1
59.	Е0146-26-19	Добавлять или исключать на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.32 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	288,00	3,61	1,72	1038	496	0,01	3
					1,67	1,02	481	293	0,00	0
60.	Е0106-11-4	Установка анкерных болтов	1т	0,01	126994,77	680,89	965	5	33,10	0
					5535,00	256,50	42	2	1,26	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61.	Е0109-18-1	Монтаж одиночных подкрановых балок массой до 1 т, на отметке до 25 м	т	3,51	7285,83	3593,45	25573	12613	14,30	50
					2385,00	971,06	8371	3408	3,51	12
62.	С12021-12-0	Стоимость металлических балок из стали С245	т	3,51	101700,00	--	356967	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
63.	Е0109-23-1	Монтаж вертикальных связей в виде ферм в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	т	2,74	11412,94	2642,46	31271	7240	50,10	137
					8032,50	714,33	22009	1957	2,58	7
64.	С12021-11-6	Связи по колоннам и стойкам фахверка /диагональные и распорки/	т	2,74	122800,00	--	336472	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
65.	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	6,25	549,99	144,52	3437	903	1,34	8
					292,50	--	1828	--	--	--
66.	Е0113-17-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-020 за один раз	м2	281,07	20,47	0,02	5754	6	0,03	8
					5,81	--	1633	--	--	--
67.	Е0113-29-6к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей огнезащитной краской Феникс	м2	281,07	332,28	99,18	93394	27877	1,18	331
					233,10	37,15	65517	10442	0,36	102
68.	СПрайс-ли ст	Краска огнезащитная "Феникс"	кг	585,58	771,33	--	451678	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
79.	СПрайс-ли ст	Краска огнезащитная "Феникс" п.79	кг	31,70	771,33	--	24451	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
90.	СПрайс-ли ст	Краска огнезащитная "Феникс"п.90	кг	17,17	771,33	--	13244	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
101.	СПрайс-ли ст	Краска огнезащитная "Феникс" п.101	кг	9,91	771,33	--	7644	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
112.	СПрайс-ли ст	Краска огнезащитная "Феникс" п.112	кг	39,61	771,33	--	30553	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
117.	С12021-12-0	Стоимость металлических балок из стали С245 п.117	т	-0,15	101700,00	--	-15255	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
123.	СПрайс-лист	Краска огнезащитная "Феникс" п.123	кг	3,78	771,33	--	2916	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
93.	Е0106-11-4	Установка анкерных болтов п.93	1т	-0,00	126994,77	680,89	-460	-2	33,10	-0
					5535,00	256,50	-20	-1	1,26	-0

ИТОГО:	1616313	50548	545
	101222	16934	123

Накладные расходы :

На общестроительные работы	72824
На металломонтажные работы	34298
Всего накладных расходов:	107122
Итого с накладными	1723435

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	103406
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1826841
Итого с временными, 1,8 %	1859724
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	1884831
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1892269
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1910867
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	3989396
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	79788
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	4069184
Налог на добавленную стоимость, 12 %	488302
Итого с НДС	4557487

Алматы қаласы «КОММУНАЛДЫҚ БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Принял: Сдал:

Технадзор:

Г.С.Г. Высотник

Заказчик КГУ "Управление строительства г. Алматы"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Г.С.Г. Высотник"
Субподрядчик
Договор №49 от 11.04.2013 г.

Наименование строительства и его адрес: школа27 Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания "Школы гимназии №27 в г.Алматы,Ауэзовский район

Наименование объекта: 2-8 Охранная сигнализация

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2013 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1.	Ц0110-667 -1	МОНТАЖ ПАНЕЛИ ДО 10 ШЛЕЙФА	шт	13,00	5129,25	2,00	66680	26	26,45	344
					4916,25	--	63911	--	--	--
2.	Ц0108-121 -3	Монтаж аккумулятора	шт	13,00	574,45	--	7468	--	3,45	45
					509,45	--	6623	--	--	--
3.	Ц0110-668 -5	Датчики и извещатели охранные	шт	116,00	294,95	--	34214	--	1,15	133
					274,85	--	31883	--	--	--
4.	Ц0110-669 -4	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства ультрозвуковые: преобразователь /излучатель или приемник/	шт	13,00	984,90	2,00	12804	26	5,75	75
					952,20	--	12379	--	--	--
5.	Ц0108-641 -1	Коробка универсальная	шт	64,00	6084,38	20,38	389400	1304	19,55	1251
					3312,00	2,87	211968	184	0,02	1
6.	Ц0108-396 -5	Монтаж кабельного канала	м	1040,00	214,94	145,00	223532	150800	0,37	383

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					63,13	41,37	65660	43029	0,24	250
7.	Ц0108-147 -11	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 2 кг	м	530,00	45,33	5,00	24022	2650	0,21	110
					33,92	0,75	17980	398	0,00	2
8.	ТПрайс	Прибор приемно-контрольный и управления "Гранит-3"	шт	12,00	4452,85	--	53434	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	ТПрайс	Прибор приемно-контрольный и управления "Гранит-5"	шт	1,00	4834,40	--	4834	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	СПрайс	Батарея аккумуляторная	шт	13,00	1012,62	--	13164	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	СПрайс	Извещатель охранный объемный оптико-электронный Рапид-3	шт	22,00	597,29	--	13140	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	СПрайс	Извещатель охранный точечный магнитоконтактный ИО-102-32 "Полюс"	шт	64,00	75,16	--	4810	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	СПрайс	Извещатель разбития стекла АСТРА-612	шт	30,00	1107,56	--	33227	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	СПрайс	Светозвуковой оповещатель Призма-200	шт	13,00	617,07	--	8022	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	С151802-2 1	Коробка универсальная УК-П	шт	64,00	59,00	--	3776	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	СПрайс	Кабельный канал размером 10х15мм	пм	1040,00	19,78	--	20569	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	СПрайс	Кабель 6-ти жильный КСПВ 6х0,4	пм	530,00	11,47	--	6080	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								919177

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:							919176	154806		2340
							410404	43611		253

Накладные расходы :

На монтажные работы	383315
Всего накладных расходов:	383315
Итого с накладными	1302491

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	74653
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1377144
Итого с временными, 1,8 %	1400884
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	1419009
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1424379
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1437805
Пересчет в текущих ценах, К=2.09774	3001766
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	60035
Всего с налогами, сборами и обязательными платежами	3061801
Налог на добавленную стоимость, 12 %	367416
Итого с НДС	3429217

Алматы қ. «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Принял:

Сдал:

Г.С.Г. Высотник

Технадзор:

СейсмоСтройЗащита

Заказчик КГУ "Управление строительства г. Алматы" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Г.С.Г. Высотник"
Субподрядчик
Договор №49 от 11.04.2013 г.

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания "Школы гимназии №27 в г.Алматы,Ауэзовский район

Наименование обьекта: 2-3 Общестроительные работы

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2013 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Кровля								
24.	E0106-1-1 3	Устройство бетонных столбиков	м3	1,51	6986,10	119,96	10549	181	5,63	9
					887,51	45,31	1340	68	0,22	0
57.	E0110-7-2	Установка снегозадржателей	м2	979,20	37,48	5,40	36705	5288	0,21	206
					32,09	2,05	31418	2007	0,01	10
58.	СПрайс	Металлопласт "WECKMAn"	м2	979,20	868,25	--	850186	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Кровля								897440
		Раздел: Внутренняя отделка								
62.	E0115-180 -4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	2842,28	304,08	2,91	864272	8278	0,56	1602
					93,41	1,10	265510	3127	0,01	15
63.	E0115-35-	Устройство подвесных потолков	м2	614,15	374,77	2,76	230163	1697	2,02	1243

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	"ARMSTRONG"								
					367,43	1,04	225654	637	0,01	3
64.	С11011-65 1	Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими	м2	614,15	1070,00	--	657140	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
65.	Е0134-57-3	Заполнение каркасов потолков минераловатными плитами толщиной заполнения 50 мм	м2	10,00	67,70	1,46	677	15	0,42	4
					66,24	0,56	662	6	0,00	0
66.	С11031-95	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марки 150	м3	0,50	7530,00	--	3765	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
68.	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	м2	257,95	19,52	0,15	5035	39	0,11	27
					15,79	0,06	4073	16	0,00	0
76.	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	4239,03	285,16	2,63	1208800	11127	0,45	1901
					74,78	0,99	317014	4186	0,00	21
77.	Е0115-55-1	Высококачественная штукатурка декоративным раствором типа "Мюнхенская"по камню стен гладких	м2	280,00	305,64	3,31	85580	927	1,64	460
					297,56	0,90	83318	252	0,03	10
78.	СПрайс-лист	Декоративная штукатурка "Мюнхенская"	кг	980,00	95,76	--	93841	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
83.	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	м2	300,25	19,52	0,15	5860	45	0,11	32
					15,79	0,06	4741	19	0,00	0
89.	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	391,83	285,16	2,63	111734	1029	0,45	176
					74,78	0,99	29303	387	0,00	2
90.	Е0115-17-5	Гладкая облицовка откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	1,96	1902,70	5,78	3729	11	1,75	3
					293,22	3,93	575	8	0,02	0
92.	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	39,86	164,61	0,09	6561	3	0,74	30
					124,20	0,02	4951	1	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Внутренняя отделка								3277159
		Раздел: Полы Блок А1,								
100.	Е0112-14-1	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ легким /ячеистым/ бетоном	м3	18,25	10027,25	258,95	182977	4725	4,17	76
					584,77	98,44	10671	1796	0,47	9
101.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	912,40	199,57	12,44	182089	11348	0,41	374
					60,03	4,67	54771	4265	0,02	21
102.	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	912,40	99,62	0,84	90889	764	0,02	18
					2,90	0,31	2644	285	0,01	5
103.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	1,75	5604,41	409,16	9818	717	13,34	23
					2173,50	154,69	3808	271	0,75	1
104.	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т	1,75	50800,00	--	88992	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
105.	Е0111-17-3	Устройство мозаичных /террацо/ покрытий толщиной 20 мм с рисунком	м2	912,40	679,03	29,08	619548	26528	2,10	1920
					349,31	10,89	318713	9934	0,05	48
106.	Е0111-17-4к=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины мозаичных покрытий /террацо/	м2	912,40	197,59	0,84	180283	764	0,35	321
					63,13	0,31	57604	285	0,00	3
107.	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м	490,00	125,78	0,20	61631	98	0,10	51
					18,61	0,09	9117	43	0,00	0
115.	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	798,40	935,06	6,13	746552	4890	0,44	351
					67,28	2,31	53712	1846	0,01	9
116.	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м	502,30	125,78	0,20	63178	100	0,10	52
					18,61	0,09	9346	44	0,00	0
117.	Е0112-14-1	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ легким /ячеистым/ бетоном	м3	-3,37	10027,25	258,95	-33832	-874	4,17	-14
					584,77	98,44	-1973	-332	0,47	-2
122.	Е0111-34-3	Устройство покрытий из ламината	м2	120,50	233,84	8,86	28178	1068	1,18	143
					195,88	3,32	23603	401	0,02	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
123.	С11011-34 5	Ламинат	м2	122,91	1200,00	--	147492	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
124.	С11011-11 71	Звукоизоляционная подложка под паркет 3 мм	м2	122,91	40,00	--	4916	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
125.	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м	92,00	125,78	0,20	11572	18	0,10	10
					18,61	0,09	1712	8	0,00	0
128.	Е0111-27-5	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из многоцветных плиток	м2	77,00	2111,01	19,00	162547	1463	1,23	95
					199,29	9,21	15346	709	0,05	4
129.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	94,50	267,06	0,40	25238	38	0,27	26
					47,87	0,14	4524	13	0,00	0
137.	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	4,70	935,06	6,13	4395	29	0,44	2
					67,28	2,31	316	11	0,01	0
138.	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м	4,50	125,78	0,20	566	1	0,10	0
					18,61	0,09	84	--	0,00	0
144.	Е0111-27-5	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из многоцветных плиток	м2	47,80	2111,01	19,00	100906	908	1,23	59
					199,29	9,21	9526	440	0,05	2
145.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	77,00	267,06	0,40	20564	31	0,27	21
					47,87	0,14	3686	11	0,00	0

Итого по разделу: Полы Блок А1, 2698500

Раздел: Полы Блок Б,

148.	Е0112-14-1	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ легким /ячеистым/ бетоном	м3	5,87	10027,25	258,95	58840	1520	4,17	24
					584,77	98,44	3431	578	0,47	3
149.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	293,40	199,57	12,44	58554	3649	0,41	120
					60,03	4,67	17613	1372	0,02	7
150.	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной	м2	293,40	99,62	0,84	29227	246	0,02	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стяжки			2,90	0,31	850	92	0,01	2
151.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,56	5604,41	409,16	3157	230	13,34	8
					2173,50	154,69	1224	87	0,75	0
152.	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т	0,56	50800,00	--	28617	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
153.	Е0111-17-3	Устройство мозаичных /террацо/ покрытий толщиной 20 мм с рисунком	м2	293,40	679,03	29,08	199228	8531	2,10	617
					349,31	10,89	102488	3194	0,05	16
154.	Е0111-17-4к=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины мозаичных покрытий /террацо/	м2	293,40	197,59	0,84	57974	246	0,35	103
					63,13	0,31	18524	92	0,00	1
155.	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м	233,30	125,78	0,20	29344	47	0,10	24
					18,61	0,09	4341	20	0,00	0
172.	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	215,90	935,06	6,13	201879	1322	0,44	95
					67,28	2,31	14525	499	0,01	2
173.	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м	134,00	125,78	0,20	16854	27	0,10	14
					18,61	0,09	2493	12	0,00	0
180.	Е0111-33-1	Устройство покрытий дощатых толщиной 25 мм	м2	215,90	486,27	10,68	104985	2305	0,63	136
					99,62	4,00	21509	864	0,02	4
181.	Е0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	м2	215,90	1922,08	13,79	414977	2977	0,69	149
					109,46	5,18	23632	1117	0,03	5
182.	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м	115,60	125,78	0,20	14540	23	0,10	12
					18,61	0,09	2151	10	0,00	0
		Итого по разделу: Полы Блок Б,								1218177
		Раздел: Полы Блок В,								
192.	Е0112-14-1	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ легким /ячеистым/ бетоном	м3	8,62	10027,25	258,95	86435	2232	4,17	36
					584,77	98,44	5041	849	0,47	4
193.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	431,00	199,57	12,44	86015	5361	0,41	176

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					60,03	4,67	25873	2015	0,02	10
194.	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	431,00	99,62	0,84	42934	361	0,02	9
					2,90	0,31	1249	135	0,01	3
195.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,83	5604,41	409,16	4638	339	13,34	11
					2173,50	154,69	1799	128	0,75	1
196.	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т	0,83	50800,00	--	42038	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
197.	Е0111-17-3	Устройство мозаичных /террацо/ покрытий толщиной 20 мм с рисунком	м2	431,00	679,03	29,08	292663	12531	2,10	907
					349,31	10,89	150554	4693	0,05	23
198.	Е0111-17-4к=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины мозаичных покрытий /террацо/	м2	431,00	197,59	0,84	85162	361	0,35	152
					63,13	0,31	27211	135	0,00	1
199.	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м	221,20	125,78	0,20	27822	44	0,10	23
					18,61	0,09	4116	19	0,00	0
207.	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	155,00	935,06	6,13	144934	949	0,44	68
					67,28	2,31	10428	358	0,01	2
208.	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м	295,50	125,78	0,20	37167	59	0,10	31
					18,61	0,09	5498	26	0,00	0
225.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	292,00	199,57	12,44	58275	3632	0,41	120
					60,03	4,67	17529	1365	0,02	7
226.	Е0112-14-1	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ легким /ячеистым/ бетоном	м3	14,60	10027,25	258,95	146398	3781	4,17	61
					584,77	98,44	8538	1437	0,47	7
227.	Е0111-12-2	Укладка лаг по кирпичным подкладкам	м2	292,00	443,36	6,74	129461	1967	0,45	130
					69,86	2,54	20400	741	0,01	4
228.	Е0111-33-1	Устройство покрытий дощатых толщиной 25 мм	м2	292,00	486,27	10,68	141990	3117	0,63	184
					99,62	4,00	29090	1168	0,02	6
229.	Е0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	м2	292,00	1922,08	13,79	561248	4026	0,69	202
					109,46	5,18	31961	1511	0,03	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
230.	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м	169,10	125,78	0,20	21269	34	0,10	17
					18,61	0,09	3146	15	0,00	0
236.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	18,60	267,06	0,40	4967	7	0,27	5
					47,87	0,14	890	3	0,00	0
		Итого по разделу: Полы Блок В,								1913417
		Раздел: Короба гипсокартонные								
239.	СПрайс-лист	Стоимость R-люков 300х300мм	м2	1,89	712,00	--	1346	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Короба гипсокартонные								1346
		Раздел: Зашивка м/конструкций и воздуховодов								
		Раздел: Перегородки								
242.	Е0110-88-3	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляцией	м2	0,00	1948,55	17,38	9	--	2,21	0
					370,01	6,55	2	--	0,03	0
243.	Е0110-88-4	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в два слоя с изоляцией	м2	0,01	2836,65	28,49	15	--	3,14	0
					525,26	10,77	3	--	0,05	0
244.	С11021-13	Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщин 40-75 мм, II сорта	м3	0,15	13800,00	--	2125	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Перегородки								2149
		Раздел: Окна								
245.	Е0110-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	м2	1,75	537,52	23,97	943	42	1,59	3
					265,62	7,73	466	14	0,04	0
246.	Е0110-91-4	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных,	м2	27,40	415,36	23,43	11382	642	1,05	29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2			175,10	7,73	4798	212	0,04	1
247.	Е0110-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	м2	547,09	371,23 156,91	23,59 7,99	203093 85841	12905 4370	0,94 0,04	514 21
248.	С12061-18 6	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками	м2	75,79	10600,00 --	-- --	803385 --	-- --	-- --	-- --
249.	С11011-93 6	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм	м2	-75,79	2800,00 --	-- --	-212215 --	-- --	-- --	-- --
250.	С11011-13 82	Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом и внутренним энергосберегающим СПО 4.4.1-16И /ГОСТ 24866-99,ГОСТ 30826-2001/	м2	75,79	4963,00 --	-- --	376151 --	-- --	-- --	-- --
253.	Е0110-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	м2	0,36	537,52 265,62	23,97 7,73	193 95	9 3	1,59 0,04	1 0
254.	Е0110-91-2	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема более 2 м2	м2	87,02	406,32 179,48	23,17 7,73	35360 15619	2016 673	1,07 0,04	93 3
255.	С12061-18 1	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	м2	100,28	5240,00 --	-- --	525492 --	-- --	-- --	-- --
256.	С11011-93 6	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм	м2	-100,28	2800,00 --	-- --	-280797 --	-- --	-- --	-- --
257.	С11011-13 82	Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом и внутренним энергосберегающим СПО 4.4.1-16И /ГОСТ 24866-99,ГОСТ 30826-2001/	м2	100,28	4963,00 --	-- --	497706 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Окна								1960692
		Раздел: Витражи ВН								
263.	С12061-19 1	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные: однопольные	м2	1,89	13000,00 ---	-- --	24570 ---	-- --	-- --	-- --
264.	С12061-19 2	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные: двупольные	м2	16,80	12700,00 ---	-- --	213360 ---	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Витражи ВН								237930
		Раздел: Двери								
267.	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	267,54	446,86 174,40	128,16 44,59	119553 46658	34289 11929	1,03 0,17	277 47
268.	Е0110-23-2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	м2	12,91	365,39 159,65	103,92 36,46	4719 2062	1342 471	0,92 0,15	12 2
272.	С12063-2	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-10ПЩ; ДН 24-10ПЩ	м2	2,10	4810,00 ---	-- --	10101 ---	-- --	-- --	-- --
273.	С12063-12	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13БП; ДН 42-13БП	м2	2,73	6100,00 ---	-- --	16653 ---	-- --	-- --	-- --
274.	С12062-7п рим.	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-19П внутренние	м2	12,91	3660,00 ---	-- --	47269 ---	-- --	-- --	-- --
275.	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	м2	32,85	379,71 313,09	40,10 15,16	12473 10285	1317 498	1,71 0,07	56 2
281.	Е0107-57-9	Устройство герметизации коробок дверей монтажной пеной	м	904,30	206,69 35,45	65,24 24,64	186912 32062	58994 22280	0,21 0,12	191 109
		Итого по разделу: Двери								397680
		Раздел: Наружная отделка								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
282.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	165,00	739,16	1,55	121962	256	1,12	184
					176,21	0,59	29075	97	0,00	0
294.	Е0109-43-4	Монтаж ограждающих конструкций стен панелями "СЭНДВИЧ"	м2	-124,42	800,25	438,14	-99564	-54512	1,75	-217
					287,21	110,59	-35734	-13759	0,39	-48
295.	СПрайс-лист	Панелями "СЭНДВИЧ"	м2	-124,42	3204,22	--	-398657	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Наружная отделка								-376259
		Раздел: Прочие работы								
297.	СПрайслист	Стоимость теплоблоков 400x200x200	шт	--	178,00	--	1	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
369.	Е0109-55-3	Монтаж направляющих м/конструкций подиумов	т	0,42	55520,67	5511,41	23376	2321	242,88	102
					42279,75	328,45	17801	138	1,19	0
370.	С11011-873	Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,37	72300,00	--	26479	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
371.	С11011-898	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,02	59500,00	--	1130	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
372.	С11011-878	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,04	60200,00	--	2155	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
373.	СПрайс-лист	Уголок алюминиевый 30x30x1,5	м.п.	21,60	17,81	--	385	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
374.	Е0110-9-4	Обшивка фанерой подиумов	м2	21,80	522,55	4,08	11392	89	1,24	27
					198,20	1,55	4321	34	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
375.	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной "Перлит-2М"	м2	18,95	258,01	123,98	4888	2349	0,68	13
					134,03	46,44	2539	880	0,23	4
376.	СПрайс-лист	Краска огнезащитная "Перлит-2М"	кг	17,54	771,33	--	13533	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
377.	Е0115-165-3	Окраска огнезащитным покрытием "Феникс" деревянных конструкций	м2	21,80	180,18	2,35	3928	51	0,54	12
					90,05	0,90	1963	20	0,00	0
378.	СПрайс-лист	Краска огнезащитная "Феникс"	кг	20,19	771,33	--	15571	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
379.	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса экрана	м3	0,06	23143,99	395,71	1493	26	25,88	2
					4010,63	149,06	259	10	0,72	0
380.	Е0110-10-1	Устройство каркасно-филенчатых перегородок в санузлах	м2	9,22	547,98	39,52	5050	364	1,02	9
					164,31	14,94	1514	138	0,07	1
381.	Е0110-7-5	Обшивка перегородок ламинатом	м2	18,43	1276,81	0,28	23534	5	0,10	2
					15,32	0,11	282	2	0,00	0
382.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,02	14681,63	2282,62	266	41	49,10	1
					9315,00	863,44	169	16	4,21	0
383.	С11011-879	Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст0	т	0,02	75900,00	--	1246	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
384.	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	12,00	431,30	4,95	5176	59	0,34	4
					60,03	1,86	720	22	0,01	0
385.	С11011-819	Петля накладная	шт	48,00	40,00	--	1920	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
386.	Е0115-165-1	Улучшенная окраска эмалью ПФ-115 элементов каркаса	м2	4,03	156,08	2,01	629	8	0,61	2
					101,95	0,76	411	3	0,00	0
387.	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса дверки	м3	0,43	23143,99	395,71	9840	168	25,88	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					4010,63	149,06	1705	63	0,72	0
388.	Е0110-15-1	Устройство дверцы	шт	36,00	3150,84	102,01	113430	3672	6,99	252
					1107,45	39,37	39868	1417	0,19	7
389.	С11011-575	Плиты древесноволокнистые мокрого способа производства, мягкие, марки М-1, толщиной 16 мм	1000м2	0,05	213900,00	--	10596	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
390.	Е0110-7-5	Обшивка дверцы ламинатом	м2	99,07	1276,81	0,28	126496	27	0,10	9
					15,32	0,11	1518	11	0,00	0
391.	Е0115-165-1	Улучшенная окраска эмалью ПФ-115 элементов каркаса	м2	5,31	156,08	2,01	829	11	0,61	3
					101,95	0,76	542	4	0,00	0
392.	С11011-819	Петля накладная	шт	72,00	40,00	--	2880	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Прочие работы								406225
		Раздел: Передаточное окно								
393.	Е0110-16-1	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных, площадь проема до 2 м2	м2	0,80	887,29	89,11	710	71	1,89	2
					313,09	31,56	250	25	0,13	0
394.	С12061-6прим.	Блоки оконные одностворные со спаренными створками и форточкой ОС 12-9 для жилья	м2	0,16	5710,00	--	914	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
395.	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	м2	0,16	245,81	6,97	39	1	0,67	0
					108,16	2,65	17	--	0,01	0
396.	С12069-6	Доски подоконные, марка с ПД19-25 по ПД28-25, толщина 42 мм, ширина 250 мм	м	0,22	839,00	--	185	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
397.	Е0107-57-9	Устройство герметизации оконных коробок монтажной пеной	м	0,72	206,69	65,24	149	47	0,21	0
					35,45	24,64	26	18	0,12	0
		Итого по разделу: Передаточное окно								1996
		Раздел: Ограждение								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
398.	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	м	67,50	105,81	7,36	7142	497	0,48	32
					82,55	2,79	5572	188	0,01	1
399.	СПрайс	Стоимость ограждения из нержавеющей стали	м	67,50	5858,18	--	395427	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
400.	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	м	3,00	105,81	7,36	317	22	0,48	1
					82,55	2,79	248	8	0,01	0
401.	СПрайс	Стоимость ограждения из нержавеющей стали	м	3,00	5858,18	--	17575	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
402.	Е0109-53-1	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	т	0,07	17023,17	1416,44	1160	97	94,42	6
					14826,38	497,81	1011	34	2,44	0
403.	С11011-892	Прокат угловой неравнополочный, толщина 10-16 мм, ширина большей полки 63-160 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,05	69100,00	--	3513	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
404.	С11011-881	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,02	87100,00	--	1509	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
405.	Е0110-12-3	Обшивка люка плитами OSB	м2	1,12	134,24	5,60	150	6	0,77	1
					122,65	2,11	137	2	0,01	0
406.	СПрайс-лист	Плиты OSB	м2	1,18	988,89	--	1163	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
407.	С11031-181	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие	м3	0,01	14600,00	--	117	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
408.	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3	5,25	1729,62	466,04	9080	2447	4,28	22
					683,10	174,37	3586	915	0,85	4
409.	СПрай	Стоимость теплоблоков разм.600x200x250	шт	15,00	190,47	--	2857	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
410.	С11011-81 8	Петля врезная	шт	2,00	21,00	--	42	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
411.	С11011-79 2	Скобяные изделия для однопольных люков	комплект	2,00	843,00	--	1686	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
412.	Е0113-16-6к=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	2,04	45,36	0,13	93	--	0,07	0
					13,36	0,05	27	--	0,00	0
413.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	2,04	25,47	0,03	52	--	0,02	0
					4,78	--	10	--	--	--
414.	Е0109-29-1	Монтаж металических стремян	т	0,19	15836,43	6844,83	3083	1333	33,23	6
					5796,00	1941,09	1128	378	6,83	1
415.	С12021-26 7	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,19	133700,00	--	26029	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
416.	Е0113-16-6к=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	5,84	45,36	0,13	265	1	0,07	0
					13,36	0,05	78	--	0,00	0
417.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	5,84	25,47	0,03	149	--	0,02	0
					4,78	--	28	--	--	--
418.	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	м3	7,15	6861,16	419,80	49057	3002	5,22	37
					804,71	157,50	5754	1126	0,76	5
419.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,03	10023,81	527,69	304	16	64,86	2
					9496,13	196,87	288	6	0,96	0
420.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,01	52400,00	--	698	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
421.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,02	41200,00	--	700	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
422.	Е0109-34-5	Монтаж опорных конструкций этажерочного типа	т	0,22	10744,00	2702,77	2345	590	19,89	4
					3467,25	519,14	757	113	1,95	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
423.	С11011-87 3	Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,22	72300,00	--	15544	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
424.	С11011-88 1	Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,00	87100,00	--	287	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
425.	Е0113-16-6к=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	6,55	45,36	0,13	297	1	0,07	0
					13,36	0,05	88	--	0,00	0
426.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	6,55	25,47	0,03	167	--	0,02	0
					4,78	--	31	--	--	--
427.	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	м2	13,00	128,68	42,80	1673	556	0,36	5
					58,74	10,56	764	137	0,04	0
428.	С11011-43 4	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	м2	13,65	1190,00	--	16244	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
429.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	2,60	739,16	1,55	1922	4	1,12	3
					176,21	0,59	458	2	0,00	0
430.	Е0115-36-1	Облицовка потолков плитами сайдинга с креплением на пристенный металлический каркас	м2	16,50	917,68	6,06	15142	100	1,48	24
					256,29	1,76	4229	29	0,01	0
431.	СПрайс	Стоимость сайдинга	м2	17,32	378,94	--	6565	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
432.	Е0112-10-1	Устройство фартуков из металлопласта	м2	73,60	185,12	1,55	13625	114	1,12	82
					176,21	0,59	12969	43	0,00	0
433.	СПрайс	Металлопласт "WECKMAn"	м2	73,60	868,25	--	63903	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
434.	Е0115-35-1	Устройство подвесных потолков "ARMSTRONG"	м2	10,00	374,77	2,76	3748	28	2,02	20
					367,43	1,04	3674	10	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
435.	С11011-65 1	Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими	м2	10,00	1070,00	--	10700	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
436.	Е0134-57-3	Заполнение каркасов потолков минераловатными плитами толщиной заполнения 50 мм	м2	20,00	67,70	1,46	1354	29	0,42	8
					66,24	0,56	1325	11	0,00	0
437.	С11031-95	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марки 150	м3	2,00	7530,00	--	15060	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
438.	Е0115-13-1	Облицовка ступеней и подступенков мраморными полированными плитами	м2	28,00	1639,96	8,49	45919	238	6,33	177
					1242,00	3,21	34776	90	0,02	0
439.	С143011-190	Плиты из мрамора облицовочные пиленые полированные, толщина 20 мм	м2	29,40	4910,00	--	144354	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
440.	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	0,10	23143,99	395,71	2257	39	25,88	3
					4010,63	149,06	391	15	0,72	0
441.	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	м3	0,10	1911,45	17,71	186	2	2,16	0
					349,31	6,75	34	1	0,03	0
442.	Е0110-33-1	Установка по месту шкафных и антресольных стенок	м2	26,54	213,74	38,04	5672	1009	0,71	19
					103,50	14,38	2746	381	0,07	2
443.	С12067-16	Боковые стенки шкафов	м2	26,54	1550,00	--	41130	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
444.	Е0110-34-1	Установка дверных блоков шкафных	шт	39,00	233,56	46,21	9109	1802	0,72	28
					110,49	17,44	4309	680	0,09	3
445.	С12067-5	Блоки дверные шкафные двупольные	м2	18,01	2660,00	--	47897	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
446.	С11011-575	Плиты древесноволокнистые мокрого способа производства, мягкие, марка М-1, толщина 16 мм	1000м2	0,07	213900,00	--	14265	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
447.	С11011-345	Ламинат	м2	66,69	1200,00	--	80028	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
448.	С11011-81	Петля мебельная	шт	78,00	40,00	--	3120	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	9				--	--	--	--	--	--
449.	С11011-82 1	Ручка мебельная	шт	39,00	308,00 --	-- --	12012 --	-- --	-- --	-- --
450.	Е0115-176 -1	Окраска эмалью каркаса	м2	66,69	180,07 111,26	0,20 0,09	12009 7420	13 6	0,67 0,00	45 0
451.	Е0107-20- 3	Детали крепления	т	0,07	177381,63 9315,00	2282,62 863,44	12452 654	160 61	49,10 4,21	3 0
452.	Е0113-26- 6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, за 2 раза	м2	3,16	50,94 9,57	0,05 --	161 30	-- --	0,05 --	0 --
		Итого по разделу: Ограждение								1121315
		Раздел: Вход В-1 (3шт)								
453.	Е0109-33- 1	Монтаж арок полигонального и криволинейного очертания из листовой стали и проката	т	0,70	8996,83 2975,63	3456,66 751,56	6338 2096	2435 529	16,33 2,73	12 2
454.	С12021-24 2	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей массой до 0,1 т	т	0,70	162700,00 --	-- --	114617 --	-- --	-- --	-- --
455.	Е0106-11- 7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,03	99034,93 38036,25	380,30 143,44	3277 1259	13 5	227,70 0,70	8 0
456.	Е0112-10- 1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	2,70	739,16 176,21	1,55 0,59	1996 476	4 2	1,12 0,00	3 0
457.	Е0115-175 -2	Окраска суриком стальных обделок на фасадах без водосточных труб	м2	21,13	15,59 10,35	-- --	329 219	-- --	0,07 --	1 --
458.	Е0109-27- 1	Монтаж одноярусных оконных фонарных панелей из полигали	м2	20,28	583,21 263,93	303,38 76,05	11828 5352	6152 1542	1,55 0,26	31 5
459.	ТОО	Стоимость полигали	м2	20,28	894,75	--	18145	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
460.	Е0115-36-1	Облицовка потолков плитами сайдинга с креплением на пристенный металлический каркас	м2	3,60	917,68	6,06	3304	22	1,48	5
					256,29	1,76	923	6	0,01	0
461.	СПрайс	Стоимость сайдинга	м2	3,78	378,94	--	1432	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
462.	Е0106-1-1	Устройство бетонной площадки	м3	4,83	5833,84	82,51	28177	399	1,55	7
					225,11	31,16	1087	151	0,15	1
463.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,02	99034,93	380,30	1961	8	227,70	5
					38036,25	143,44	753	3	0,70	0
464.	Е0110-91-2	Установка металлопластиковых витражей	м2	49,20	406,32	23,17	19991	1140	1,07	53
					179,48	7,73	8830	380	0,04	2
465.	СПрайс	Металлопласт "WECKMAn"	м2	40,20	868,25	--	34903	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
466.	С12061-19-1	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные: однопольные	м2	9,00	13000,00	--	117000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Вход В-1 (3шт)								363299

Раздел:
Вход В-2 (3шт)

==========

467.	Е0109-33-1	Монтаж арок полигонального и криволинейного очертания из листовой стали и проката	т	1,41	8996,83	3456,66	12676	4870	16,33	23
					2975,63	751,56	4192	1059	2,73	4
468.	С12021-24-2	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей массой до 0,1 т	т	1,41	162700,00	--	229233	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
469.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,07	99034,93	380,30	6554	25	227,70	15
					38036,25	143,44	2517	9	0,70	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
470.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	5,40	739,16	1,55	3991	8	1,12	6
					176,21	0,59	952	3	0,00	0
471.	Е0115-175-2	Окраска суриком стальных обделок на фасадах без водосточных труб	м2	42,27	15,59	--	659	--	0,07	3
					10,35	--	437	--	--	--
472.	Е0109-27-1	Монтаж одноярусных оконных фонарных панелей из полигали	м2	40,56	583,21	303,38	23655	12305	1,55	63
					263,93	76,05	10705	3085	0,26	11
473.	ТОО	Стоимость полигали	м2	40,56	894,75	--	36291	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
474.	Е0115-36-1	Облицовка потолков плитами сайдинга с креплением на пристенный металлический каркас	м2	7,20	917,68	6,06	6607	44	1,48	11
					256,29	1,76	1845	13	0,01	0
475.	СПрайс	Стоимость сайдинга	м2	7,56	378,94	--	2865	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
476.	Е0106-1-1	Устройство бетонной площадки	м3	9,66	5833,84	82,51	56355	797	1,55	15
					225,11	31,16	2175	301	0,15	1
477.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,04	99034,93	380,30	3922	15	227,70	9
					38036,25	143,44	1506	6	0,70	0
478.	Е0110-91-2	Установка металлопластиковых витражей	м2	49,20	406,32	23,17	19991	1140	1,07	53
					179,48	7,73	8830	380	0,04	2
479.	СПрайс	Металлопласт "WECKMAn"	м2	40,20	868,25	--	34903	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
480.	С12061-19-1	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные: однопольные	м2	9,00	13000,00	--	117000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Вход В-2 (3шт)								554703

Раздел: Воздухозаборная шахта ВЗ-1

481.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,36	5364,64	82,51	1931	30	1,55	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					225,11	31,16	81	11	0,15	0
482.	Е0106-13-1	Устройство бетонных стен приямка	м3	6,30	6646,69	108,25	41874	682	3,52	22
					564,08	40,90	3554	258	0,20	1
483.	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,51	68800,00	--	34923	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
484.	Е0106-19-1	Устройство сердечников	м3	0,56	8787,77	395,01	4943	222	9,49	5
					1573,20	149,24	885	84	0,73	0
485.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	69000,00	--	595	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
486.	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,13	64400,00	--	8687	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
487.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,45	10331,79	301,37	4649	136	9,27	4
					1474,88	113,85	664	51	0,56	0
488.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	69000,00	--	559	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
489.	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,04	68800,00	--	2786	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
490.	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,10	64400,00	--	6627	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
491.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	28,92	252,00	4,77	7288	138	0,24	7
					42,95	1,80	1242	52	0,01	0
492.	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3	7,50	1729,62	466,04	12972	3495	4,28	32
					683,10	174,37	5123	1308	0,85	6
493.	СПрайслист	Стоимость теплоблоков 400x200x200	шт	431,25	178,00	--	76763	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
494.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,03	10023,81	527,69	297	16	64,86	2
					9496,13	196,87	281	6	0,96	0
495.	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т	0,01	50800,00	--	533	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
496.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,02	41200,00	--	788	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
497.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов, фартуков и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	1,80	739,16	1,55	1330	3	1,12	2
					176,21	0,59	317	1	0,00	0
498.	Е0107-20-3	Устройство перемычек из уголков	т	0,06	177381,63	2282,62	11388	147	49,10	3
					9315,00	863,44	598	55	4,21	0
499.	С11011-89 8	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,06	59500,00	--	3820	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
500.	Е0146-9-1	Обрамление отверстий по контуру	т	0,09	73630,28	15693,85	6406	1365	258,75	23
					49680,00	917,16	4322	80	4,34	0
501.	С11011-89 8	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,09	59500,00	--	5176	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
502.	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке	м2	8,10	512,05	10,25	4148	83	1,97	16
					313,89	3,85	2543	31	0,02	0
503.	СПрайс	Металлочерепица "WECKMAn"	м2	8,96	868,25	--	7778	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
504.	Е0113-13-11	Первый слой огрунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	м2	66,00	14,48	0,09	955	6	0,03	2
					6,73	0,02	444	2	0,00	0
505.	Е0115-55-1	Декоративная штукатурка "Мюнхенская" по камню стен гладких	м2	66,00	305,64	3,31	20172	219	1,64	109
					297,56	0,90	19639	59	0,03	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
506.	СПрайс-лист	Декоративная штукатурка "Мюнхенская"	кг	231,00	95,76	--	22120	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
507.	Е0115-156-1	Окраска фасадов с лесов акриловой краской	м2	66,00	30,81	2,06	2034	136	0,15	10
					28,21	0,79	1862	52	0,00	0
508.	СПрайс-лист	Краска фасадная "RAL"	кг	9,90	152,74	--	1512	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
509.	Е0109-53-2	Монтаж решеток из полосовой и тонколистовой стали	т	0,12	11244,84	1453,68	1380	178	53,59	7
					8461,13	135,00	1038	17	0,66	0
510.	С11011-892	Прокат угловой неравнополочный толщиной 10-16 мм, при ширине большей полки 63-160 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,05	69100,00	--	3298	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
511.	С11011-879	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст0	т	0,08	75900,00	--	5692	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
512.	Е0113-16-6к=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	3,68	45,36	0,13	167	--	0,07	0
					13,36	0,05	49	--	0,00	0
513.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	3,68	25,47	0,03	94	--	0,02	0
					4,78	--	18	--	--	--
514.	Е0109-53-2	Монтаж решеток из полосовой и тонколистовой стали	т	0,89	11244,84	1453,68	9999	1293	53,59	48
					8461,13	135,00	7524	120	0,66	1
515.	С11011-898	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,08	59500,00	--	4564	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
516.	С11011-873	Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,58	72300,00	--	42108	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
517.	Е0113-16-6к=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	26,68	45,36	0,13	1210	3	0,07	2
					13,36	0,05	356	1	0,00	0
518.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	26,68	25,47	0,03	679	1	0,02	1
					4,78	--	128	--	--	--
519.	С11011-81 8	Петля врезная	шт	24,00	21,00	--	504	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
520.	Е0110-32-1	Установка каркаса из брусьев	м3	2,40	29617,66	397,66	71082	954	44,85	108
					8073,00	149,06	19375	358	0,74	2
521.	Е0110-6-1	Облицовка стен декоративными панелями	м2	192,00	643,68	17,79	123586	3415	1,21	232
					183,98	6,72	35324	1291	0,03	6
522.	СПрайс-лист	Панели декоративные	м2	192,00	1012,62	--	194424	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
523.	СПрайс-лист	Решетка металлопластиковая	м2	34,56	3797,34	--	131236	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
524.	Е0109-53-2	Монтаж решеток из полосовой и тонколистовой стали	т	0,26	11244,84	1453,68	2911	376	53,59	14
					8461,13	135,00	2191	35	0,66	0
525.	С11011-89 2	Прокат угловой неравнополочный толщиной 10-16 мм, при ширине большей полки 63-160 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,18	69100,00	--	12189	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
526.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,08	47400,00	--	3910	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
527.	Е0113-16-6к=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	7,77	45,36	0,13	352	1	0,07	1
					13,36	0,05	104	--	0,00	0
528.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	7,77	25,47	0,03	198	--	0,02	0
					4,78	--	37	--	--	--
529.	Е0109-53-2	Монтаж решеток из полосовой и тонколистовой стали	т	0,45	11244,84	1453,68	5064	655	53,59	24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					8461,13	135,00	3810	61	0,66	0
530.	С11011-892	Прокат угловой неравнополочный толщиной 10-16 мм, при ширине большей полки 63-160 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,30	69100,00	--	20868	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
531.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,15	47400,00	--	7029	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
532.	Е0113-16-6к=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	13,51	45,36	0,13	613	2	0,07	1
					13,36	0,05	181	1	0,00	0
533.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	13,51	25,47	0,03	344	--	0,02	0
					4,78	--	65	--	--	--
534.	С11011-818	Петля врезная	шт	4,00	21,00	--	84	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
535.	Е0109-53-2	Монтаж решеток из полосовой и тонколистовой стали	т	0,35	11244,84	1453,68	3928	508	53,59	19
					8461,13	135,00	2955	47	0,66	0
536.	С11011-892	Прокат угловой неравнополочный толщиной 10-16 мм, при ширине большей полки 63-160 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,24	69100,00	--	16259	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
537.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,11	47400,00	--	5404	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
538.	Е0113-16-6к=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	10,48	45,36	0,13	475	1	0,07	1
					13,36	0,05	140	1	0,00	0
539.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	10,48	25,47	0,03	267	--	0,02	0
					4,78	--	50	--	--	--
540.	С11011-818	Петля врезная	шт	4,00	21,00	--	84	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: Воздухозаборная шахта ВЗ-1 963059

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:							15638818 2628586	263338 98560		15802 498
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						2821080		
		На металломонтажные работы						15494		
		На сантехнические работы						856		
		Всего накладных расходов:						2837429		
		Итого с накладными						18476248		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						1108575		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						19584823		
		Итого с временными, 1,8 %						19937350		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						20206504		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						20286253		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						20485627		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,08774						42768703		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						855374		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						43624077		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						5234889		
		Итого с НДС						48858966		
		Тендерная скидка подрядчика						5605014		
		Итого с учетом тендерной скидки						43253952		

Алматы каласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Принял: Сдал:

Технадзор:

Алматы қаласы
Сәулет және қала
Әуезов ауданы
бөлімі
бастығы
20 13 ж. 21.08
бөлімі

Қазақстан Республикасы
2001 жылғы 15 қазандағы
№1328 қаулысымен бекітілген

Салынған нысанды пайдалануға қабылдау туралы мемлекеттік қабылдау комиссиясының АКТІ

АКТ
Государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию

№220

«28» 08 2013ж. **5-ші шағынауданы, № 8Б үй**
(нысанның орналасқан жері) (местонахождение объекта)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясы тағайындалған шешіммен (бұйрық, қаулы және басқа)
Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др)
03» сәуір 2013ж. № 40Ө **Алматы қаласы әкімінің өкімі**
(комиссияны тағайындаған органның атауы) (наименование органа, назначившего комиссию)

құрамында/ в составе:
Б. Сауранбаев **Алматы қаласы әкімінің орынбасары**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)
төрағаның орынбасары-мемлекеттік сәулет-құрылысты тексеру өкілі
заместителя председателя-представителя государственной архитектурно-строительной инспекции
А. Абдилов **МСҚБжЛ департаменті**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)
комиссия мүшелері-өкілдер:
членов комиссии-представителей:
тапсырыс беруші
заказчика **К. Заманбеков** **«Алматы қаласының Құрылыс басқармасы» КММ басшысы**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

бас мердігер / генеральный подрядчик
Ә. Мұқаметхан **«Г.С.Г. Высотник» ЖШС директоры**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

бас жобалаушы / генерального проектировщика
А. Ивашинников **«ПСК «Азия Строй» ЖШС директоры**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қызмет органы
органов государственной санитарно-эпидемиологической службы
Е. Дүрімбетов **«МСЭЖҚД директоры**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)
мемлекеттік өртті бақылау органы
органов государственного пожарного надзора
Б. Кутпанов **ӨКД бастығы**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)
пайдаланушы ұйым/ эксплуатационной организации:

МЭҚЖК Алматы қалалық инспекция
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

Анықталды:
Установила:

1.Тапсырыс беруші (тапсырыс берушімен қоса мердігерші) **«Алматы қаласының Құрылыс басқармасы » коммуналдық мемлекеттік мекеме.**
(ұйымның атауы) (наименование оргагнизации)

А № 0003051

Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком)
пайдалануға қабылдауда көрсетілді **«Алматы қаласы Әуезов ауданы, № 5 ықшамауданында орналасқан № 27 мектеп-гимназиясын күрделі жөндеу және қалпына келтіру жұмыстарымен сейсмикалық нығайту».**
предъявлен к приемке в эксплуатацию (нысанның аты, құрылыстың түрі (жаңа, кеңіту,қайта құру, техникалық жабдықтау)
(наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)
мекен жайы: **Алматы қаласы, Әуезов ауданы, 5-ші шағынауданы, № 8 Б үй**
по адресу: (облысы, ауданы, елді мекені, ықшам ауданы, орамы, көшесі, үйдің, корпустың нөмірі)

2. Құрылыс шешімінің (бұйрық қаулы және басқа) негізінде жүзеге асырылды
Строительство осуществлено на основании решения (приказа, постановления и др.)
2012 жылғы 30 наурыздағы № 1/228 әкімнің қаулысы Алматы қаласы
(рұқсатты берген органның аты) (наименование органа, вынесшего решение)
және құрылыс-жинақтау жұмысына берілген
и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ **Алматы қаласы бойынша мемлекеттік сәулет–құрылыс бақылау және лицензиялау департаментінің 2013 жылғы 22 сәуірде берілген белгілі іс-қимылды немесе қызметтің жүзеге асырылуын бастау немесе тоқтау туралы ұйғарым қабылдау № 208/ЗТ-4156 талоны негізінде.**

3. Құрылысты жүзеге асырған бас мердігерші
Строительство осуществлено генеральным подрядчиком
« Г.С.Г. Высотник» ЖШС
(ұйымның атауы) (наименование оргагнизации)
Орындалды **құрылыс – жинақтау жұмыстары**
(жұмыс түрі)
Выполнившии
қосалқы мердігерші ұйым **жоқ**
и субподрядным организациями (ұйымның атауы және олардың ведомстволық бағыныштылығы; әр ұйымның орындаған
жұмыс түрі, үш тізімнен жоғары ұйымдарды қосканда олардың актіде қосымшасы көрсетіледі) (наименование организаций и их ведомственная подчиненность; виды
работ, выполненные каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ... к акту)

4. Бас жобалаушымен құрылысқа жасалған жобалық-сметалық құжаттар
Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком
(ұйымның атауы және олардың ведомстволық бағыныштылығы)
«ПСК «Азия Строй» ЖШС
(наименование организаций и их ведомственная подчиненность)
орындалды **жобалық және сметалық құжаттамалар**
выполнившим (құжаттың бөлігі мен тарауының аты) (наименование частей или разделов документации)
қосалқы мердігерші ұйым
и субподрядными организациями (ұйымның атауы және олардың ведомстволық бағыныштылығы; әр ұйымның орындаған
жұмыс түрі, үш тізімнен жоғары ұйымдарды қосканда олардың актіде қосымшасы көрсетіледі) (наименование организаций и их ведомственная подчиненность; виды
работ, выполненные каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении .... к акту)

5. Жобалау үшін берілген бастапқы дерек
Исходные данные для проектирования выданы **Алматы қаласының Құрылыс басқармасының 2011 жылғы 16 наурыздағы бұйрығының жобалауға тапсырмасы**
(ғылыми – зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, олардың ведомстволық
бағыныштылығы, бастапқы деректің тақырыбы, үш тізбеден жоғары ұйымдарды қосканда олардың актіде қосымшасы көрсетіледі)
(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, их ведомственная подчиненность, тематика исходных данных, при числе организаций свыше
трех перечень их указывается в приложении.... к акту)

6. Құрылыс жоба бойынша (типтік, жеке, қайта қабылданған) жүзеге асырылды
Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому)
Жеке жоба бойынша
(жоба нөмірі, топтама нөмірі (типтік жоба бойынша); жеке жобалар үшін тағайындалған тұрғын үй-азаматтық нысан бойын.орган. атауы
көрсетіледі) (номер проекта, номер серии (по типовым проектам); для индивидуального проекта по объектам жилищно-гражд назнач.
указывается наименование органа, разрешившего применение такого проекта)

7. Жобалық – сметалық құжаттама бекітілді
Проектно-сметная документация утверждена
«Алматы қаласы автомобиль жолдары басқармасы» КММ бұйрығы
(нысанға (кезекті, іске қосу кешені) құжатты бекіткен (қайта бекіткен) органның атауы)

«Мемсараптама» РМК Оңтүстік филиалының 2011 жылғы 23 желтоқсандағы № 02-0801/11 жоба бойынша қорытындысы

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь пусковой комплекс))

8. Құрылыс – жинақтау жұмысының орындалу мерзімі:

Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

Жұмыстың басталуы **мамыр 2013 ж.;** жұмыстың аяқталуы **тамыз 2013 ж.;**

Начало работ (айы және жылы)(месяц и год) окончание работ (айы және жылы)(месяц и год)

құрылысты жалғастырған жағдайда, айы; норма бойын. немесе құрылыс ұйымының жобасы бойынша

при продолжительности строительства, мес.: по норме или по ПОС

нақты

фактический _____

9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына келесі құжаттамалар көрсетіледі, (құжаттар тізімі)

Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация, (перечень док-в)

Көрсетілген құжаттар осы актіге қосымшамен болуы міндетті болып табылады

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Придъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной особенности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг);

Мощность производительность и т.д.	Ед. измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____

(факт начала продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Пайдалануға қабылдауға ұсынылған тұрғын үйдің келесі көрсеткіштері бар:

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Көрсеткіштер Показатели	Өлшеу бірлігі Единица измерения	Жоба бойынша, по проекту	Нақты, фактически
Жалпы ауданы / общая площадь	$м^2$		
Қабаттар саны Число этажей	Қабат Этаж		
Жалпы құрылыс көлемі Общестроительный объем	$м^3$		
Оның ішінде жер асты бөлігі В том числе подземной части	$м^2$		
Тұрғызылған, тұрғызылғын-салынғын және салынғын ғимараттың ауданы Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Көрсеткіштер Показатели	Жоба бойынша			Нақты		
	Пәтер саны	Пәтердің ауданы $м^2$		Пәтер саны	Пәтердің ауданы $м^2$	
		Жалпы Общ	Тұрғын үй Жилая		Жалпы	Тұрғын үй
Барлық пәтер Всего квартир Оның ішінде/В том числе:						
Бір бөлмелі						
Екі бөлмелі						
Үш бөлмелі						

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: _____

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. Объектіде жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің ____ қосымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.

13. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауыпсіздігін,өрт қауыпсіздігін, өрт қауыпсіздігін камтамасыз ету, коршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға карсы іс-шаралар.

14. Суық сумен кәріз коммуникацияларымен жабдықтау; олардың дұрыс пайдалануын камтамасыз етеді және калалық пайдаланатын ұйымдармен қабылданды. Қалалық пайдаланатын ұйымдардың анықтама тізбесі актінің косымшасында келтірілген.

Внешние наружные коммуникации холодной воды и канализации обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ....к акту.

15. Көгалдандыру жұмыстары, ғимаратқа кіреберіс жолында, тротуарда, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарында жоғары жабын төсеуде, орындауы міндетті:

Работы по озеленению, устроиству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, должны быть выполнены:

Жұмыс түрі Виды работ	Өлшеу бірлігі Единица измерения	Жұмыс көлемі Объем работ	Орындалу мерзімі Срок выполнения

16. Бекітілген жобалық-сметалық құжаттамалар бойынша:

Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

Барлығы **560 501, 69** мың. теңге, оның ішінде: құрылыс жинақтау жұмысы **477 671, 43** мың. теңге,

всего **560 501, 69** тыс. тенге, в том числе: строительно-монтажных работ **477 671, 43** тыс. тенге

жабдықтар, құралдар және құрал-саймандар **6 365, 48** мың. теңге

оборудования, инструмента и инвентаря **6 365, 48** тыс. тенге

17. Пайдалануға қабылданатыннегізгі қордың сметалық құны _____-_____ мың. теңге

сметная стоймость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию

оның ішінде: құрылыс-жинақтау жұмысының құны _____-_____ мың. теңге

в том числе: стоимость строительно- монтажных работ тыс. тенге

жабдықтар, құралдар және құрал-саймандар құны _____-_____ мың. теңге

стоймость оборудования, инструмента и инвентаря тыс. Тенге

18. Нысанды карау және лайықты құжаттамалармен танысу негізінде шешімге прогрессивтік баға берілді / На основании осмотра объекта и ознокомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений:

Сәулет-құрылыстық (көлемді-жобалық нысанды қосканда және материалдар мен құрылымдарды қолдану бойынша) / Архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі

Решение Государственной приемочной комиссии:

Қабылдауға ұсынылды

Предъявленный к примке

«Алматы қаласы Әуезов ауданы, № 5 ықшамауданында орналасқан № 27 мектеп-гимназиясын күрделі жөндеу және қалпына келтіру жұмыстарымен сейсмикалық нығайту».

(нысанның аты) (наименование объекта)

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы
Председатель Государственной приемочной комиссии — **Б. Сауранбаев** (колы) (подпись)

Мемлекеттік қабылдау комиссия төрағасының орынбасары
Заместитель председателя Государственной приемочной комиссии — **Б. Абдилов** (колы) (подпись)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының мүшелері
Члены Государственной приемочной комиссии: — **К. Заманбеков** (колы) (подпись)

Б. Кутпанов (колы) (подпись) — **Ә. Мукаметхан** (колы) (подпись)

МЭЖКК (колы) (подпись) — **А. Ивашинников** (колы) (подпись)

Е. Дүрімбетов (колы) (подпись)

А № 0003051