1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А-III, d 20-22 мм			--	--	--	--	--	--
44.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18мм	т	0,02	61200,00 ---	-- --	1464 ---	-- --	-- --	-- --
45.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,15	66000,00 ---	-- --	9994 ---	-- --	-- --	-- --
46.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,02	69000,00 ---	-- --	1176 ---	-- --	-- --	-- --
47.	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке, бетон класса В25	м3	3,36	12451,93 --- 2346,86	4334,28 --- 1172,82	41838 --- 7885	14563 --- 3941	14,41 --- 4,49	48 --- 15
48.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,07	45800,00 ---	-- --	3378 ---	-- --	-- --	-- --
49.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,12	48300,00 ---	-- --	5599 ---	-- --	-- --	-- --
50.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,06	50900,00 ---	-- --	2939 ---	-- --	-- --	-- --
51.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,02	52400,00 ---	-- --	803 ---	-- --	-- --	-- --
52.	С12041-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,05	56200,00 ---	-- --	2598 ---	-- --	-- --	-- --
53.	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,23	58700,00 ---	-- --	13587 ---	-- --	-- --	-- --
54.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18мм	т	0,01	61200,00 ---	-- --	492 ---	-- --	-- --	-- --
55.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,12	66000,00 ---	-- --	7841 ---	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,02	69000,00	--	1154	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57.	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке, бетон класса В25	м3	3,45	12451,93	4334,28	42959	14953	14,41	50
					2346,86	1172,82	8097	4046	4,49	15
58.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,03	48300,00	--	1367	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
59.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,04	50900,00	--	1809	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
60.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,02	52400,00	--	858	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
61.	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,21	58700,00	--	12072	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,08	66000,00	--	5087	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
63.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	69000,00	--	458	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
64.	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке, бетон класса В25	м3	3,65	12451,93	4334,28	45450	15820	14,41	53
					2346,86	1172,82	8566	4281	4,49	16
65.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,16	48300,00	--	7556	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
66.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,04	50900,00	--	1984	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
67.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса	т	0,02	52400,00	--	858	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А-III, d 12 мм								
68.	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,09	58700,00 ---	-- --	5466 --	-- --	-- --	-- --
69.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,08	66000,00 ---	-- --	5582 --	-- --	-- --	-- --
70.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	69000,00 ---	-- --	562 --	-- --	-- --	-- --
71.	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке, бетон класса В25	м3	6,09	12451,93 2346,86	4334,28 1172,82	75832 14292	26396 7142	14,41 4,49	88 27
72.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,15	50900,00 ---	-- --	7508 --	-- --	-- --	-- --
73.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18мм	т	0,37	61200,00 ---	-- --	22665 --	-- --	-- --	-- --
74.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,22	66000,00 ---	-- --	14541 --	-- --	-- --	-- --
75.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,00	69000,00 ---	-- --	206 --	-- --	-- --	-- --
76.	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке, бетон класса В25	м3	5,97	12451,93 2346,86	4334,28 1172,82	74338 14011	25876 7002	14,41 4,49	86 27
77.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,05	48300,00 ---	-- --	2442 --	-- --	-- --	-- --
78.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,06	50900,00 ---	-- --	2905 --	-- --	-- --	-- --
79.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18мм	т	0,46	61200,00 ---	-- --	28199 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,08	66000,00	--	5516	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
81.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,00	69000,00	--	166	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Каркас								1094283
		Раздел: Перекрытие								
82.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м, класс бетона В25	м3	42,00	10548,24	277,26	443026	11645	9,27	389
					1474,88	104,74	61945	4399	0,51	21
83.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,08	50900,00	--	3997	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
84.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	1,43	53000,00	--	75866	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
85.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	1,07	53600,00	--	57390	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
86.	С12041-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,22	61300,00	--	13235	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
87.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,21	65900,00	--	13859	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
88.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,17	67700,00	--	11699	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
89.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,77	66000,00	--	50571	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
90.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м, класс бетона В25	м3	26,40	10548,24	277,26	278473	7320	9,27	245
					1474,88	104,74	38937	2765	0,51	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
91.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,09	50900,00 / --	-- / --	4528 / --	-- / --	-- / --	-- / --
92.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,09	51000,00 / --	-- / --	4585 / --	-- / --	-- / --	-- / --
93.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,07	52400,00 / --	-- / --	3666 / --	-- / --	-- / --	-- / --
94.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	1,27	53000,00 / --	-- / --	67067 / --	-- / --	-- / --	-- / --
95.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,40	53600,00 / --	-- / --	21419 / --	-- / --	-- / --	-- / --
96.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,16	67700,00 / --	-- / --	10872 / --	-- / --	-- / --	-- / --
97.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,09	66000,00 / --	-- / --	5807 / --	-- / --	-- / --	-- / --
98.	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т	0,01	50800,00 / --	-- / --	469 / --	-- / --	-- / --	-- / --
		Итого по разделу: Перекрытие								1066527

ИТОГО: 2160814 / 221677 251168 / 69998 1371 / 275

Накладные расходы :
==========

На общестроительные работы 306258

Всего накладных расходов: 306258
Итого с накладными 2467072

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	148024
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2615096
Итого с временными, 1,8 %	2662168
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	2698107
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2708756
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2735378
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	6536671
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	130733
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	6667404
Налог на добавленную стоимость, 12 %	800088
Итого с НДС	7467492

Алматы қаласы
Мемлекеттік сараптама
ТЕКСЕРІЛГЕН

Принял:

Сдал:

Объем подтверждаю
Технадзор:

Г.С.Г. Высотник
для формы 2.3.

Заказчик

Форма N 2в

Подрядчик
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: Строительство пристройки на 900 мест к школе №26 Алатауского района г.Алматы

Наименование обьекта: Здание пристройки. Блок 4

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2015г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Ригель Рм-31 /КЖ140/								
1.	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке, бетон класса В25	м3	2,65	12451,93	4334,28	32998	11486	14,41	38
					2346,86	1172,82	6219	3108	4,49	12
2.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,22	50900,00	--	11151	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,05	48300,00	--	2359	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,18	61200,00	--	10769	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,12	66000,00	--	8078	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,00	69000,00	--	255	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Ригель Рм-31 /КЖ140/								65610
		Раздел: Балки монолитный Бм1,Бм2 /КЖ65/								
7.	Е0106-18-7	Устройство балок высотой до 900 мм с жесткой арматурой, бетон класса В25	м3	0,50	10578,04	352,65	5289	176	11,96	6
					1956,15	133,20	978	67	0,65	0
8.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,04	50900,00	--	2046	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,00	67700,00	--	87	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	69000,00	--	724	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,01	99004,51	349,88	1426	5	227,70	3
					38036,25	131,96	548	2	0,64	0
12.	С12041-13 3	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	т	0,01	18000,00	--	259	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Балки монолитный Бм1,Бм2 /КЖ65/								9831
		Раздел: Плита перекрытия на отм.+3,200 /КЖ97/								
13.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м, класс бетона В25	м3	129,15	10548,24	277,26	1362305	35809	9,27	1197
					1474,88	104,74	190480	13527	0,51	66
14.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,15	53600,00	--	7788	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	2,09	53000,00	--	110938	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь	т	4,83	52400,00	--	252940	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		периодического профиля класса А-III, d 12 мм			--	--	--	--	--	--
17.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	6,47	51000,00 ---	-- --	330150 ---	-- --	-- --	-- --
18.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	2,90	50900,00 ---	-- --	147784 ---	-- --	-- --	-- --
19.	С12041-11 3	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,03	71100,00 ---	-- --	2311 ---	-- --	-- --	-- --
20.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,47	66000,00 ---	-- --	31330 ---	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Плита перекрытия на отм.+3,200 /КЖ97/								2245546
		Раздел: Плита перекрытия на отм.+3,200 /КЖ105/								
21.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м, класс бетона В25	м3	24,88	10548,24 --- 1474,88	277,26 --- 104,74	262440 --- 36695	6898 --- 2606	9,27 --- 0,51	231 --- 13
22.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,14	53600,00 ---	-- --	7409 ---	-- --	-- --	-- --
23.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	1,90	53000,00 ---	-- --	100510 ---	-- --	-- --	-- --
24.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,14	65900,00 ---	-- --	9144 ---	-- --	-- --	-- --
25.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,17	66000,00 ---	-- --	11043 ---	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Плита перекрытия на отм.+3,200 /КЖ105/								390545

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Стены монолитные Стм-1, Стм-2, Стм-3 /КЖ159-КЖ161/								
26.	Е0106-17-3	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм, бетон класса В25	м3	2,27	11608,15	508,78	26323	1154	16,10	37
					2716,88	192,20	6161	436	0,94	2
27.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,08	53000,00	--	4419	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,16	52400,00	--	8194	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,01	67700,00	--	961	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,01	66000,00	--	750	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Стены монолитные Стм-1, Стм-2, Стм-3 /КЖ159-КЖ161/								40648

ИТОГО:	2752180	55528		1512
	241081	19746		93

Накладные расходы :

На общестроительные работы	273868
Всего накладных расходов:	273868
Итого с накладными	3026048

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	181563
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	3207611
Итого с временными, 1,8 %	3265348
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	3309430
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	3322491
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	3355144

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Пересчет в текущих ценах, К-2,38968						8017712		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						160354		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						8178066		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						981368		
		Итого с НДС						9159434		

Алматы қаласы
«КҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ»
КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

Принял:

Сдал:

Г.С.Г. Высотник
для формы 2.3.
Товарищество с огранич. ответствю

Объем подтверждаю
Технадзор:

Архсервис-Саулет

Заказчик

Форма N 2в

Подрядчик
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: Строительство пристройки на 900 мест к школе №26 Алатауского района г.Алматы

Наименование обьекта: Здание пристройки. Блок 5

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ФУНДАМЕНТЫ /КЖ10/								
1.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	64,00	3899,43	75,91	249564	4858	1,55	99
					225,11	28,67	14407	1835	0,14	9
2.	Е0106-1-2 3	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху более 1000 мм, класс бетона В25	м3	123,00	6620,82	239,59	814361	29470	2,99	368
					489,04	90,52	60152	11134	0,44	54
3.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,89	53000,00	--	47414	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	1,89	52400,00	--	99177	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,30	51000,00	--	15272	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса	т	0,27	50900,00	--	13737	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А-III, d 16 мм								
7.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм	т	0,37	50900,00 ---	-- --	19012 ---	-- --	-- ---	-- --
8.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	т	0,43	48300,00 ---	-- --	20952 ---	-- --	-- ---	-- --
9.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм	т	0,25	48300,00 ---	-- --	11882 ---	-- --	-- ---	-- --
10.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм	т	0,92	45800,00 ---	-- --	42070 ---	-- --	-- ---	-- --
11.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,08	47400,00 ---	-- --	3788 ---	-- --	-- ---	-- --
12.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	1,54	66000,00 ---	-- --	101636 ---	-- --	-- ---	-- --
13.	С12041-96	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	3,45	64700,00 ---	-- --	223277 ---	-- --	-- ---	-- --
14.	Е0106-11-6	Установка выпусков кононн /КЖ3,КЖ4/	1т	0,46	21639,87 --- 8694,00	12787,24 --- 4830,87	9960 --- 4001	5885 --- 2223	48,88 --- 23,60	22 --- 11
15.	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,02	58700,00 ---	-- --	1113 ---	-- --	-- ---	-- --
16.	С12041-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,20	56200,00 ---	-- --	11191 ---	-- --	-- ---	-- --
17.	С12041-78	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 32 мм	т	0,21	55500,00 ---	-- --	11881 ---	-- --	-- ---	-- --
18.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,03	66000,00 ---	-- --	1853 ---	-- --	-- ---	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: ФУНДАМЕНТЫ /КЖ10/								1698139
		Раздел: Монолитные стены подвала								
19.	Е0106-13-4	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 500 мм, бетон класса В25	м3	9,65	8275,72 1086,75	355,34 134,24	79861 10487	3429 1295	6,81 0,66	66 6
20.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,08	53600,00 --	-- --	4325 --	-- --	-- --	-- --
21.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,05	53000,00 --	-- --	2719 --	-- --	-- --	-- --
22.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,96	52400,00 --	-- --	50184 --	-- --	-- --	-- --
23.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,01	67700,00 --	-- --	856 --	-- --	-- --	-- --
24.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,11	65900,00 --	-- --	7104 --	-- --	-- --	-- --
25.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,55	61200,00 --	-- --	33511 --	-- --	-- --	-- --
26.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,02	66000,00 --	-- --	1437 --	-- --	-- --	-- --
27.	Е0106-13-4	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 500 мм, бетон класса В25	м3	2,60	8275,72 1086,75	355,34 134,24	21517 2826	924 349	6,81 0,66	18 2
28.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,38	51000,00 --	-- --	19528 --	-- --	-- --	-- --
29.	С12041-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,13	61300,00 --	-- --	8177 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,07	61200,00 ---	-- --	4296 ---	-- --	-- ---	-- ---
31.	С12041-11 2	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,00	72000,00 ---	-- --	338 ---	-- --	-- ---	-- ---
32.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,01	66000,00 ---	-- --	535 ---	-- --	-- ---	-- ---
33.	Е0106-13-4	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 500 мм, бетон класса В25	м3	2,00	8275,72 1086,75	355,34 134,24	16535 2171	710 268	6,81 0,66	14 1
34.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,26	51000,00 ---	-- --	13507 ---	-- --	-- ---	-- ---
35.	С12041-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,06	61300,00 ---	-- --	3668 ---	-- --	-- ---	-- ---
36.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,01	66000,00 ---	-- --	356 ---	-- --	-- ---	-- ---
37.	Е0106-13-4	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 500 мм, бетон класса В25	м3	4,66	8275,72 1086,75	355,34 134,24	38565 5064	1656 626	6,81 0,66	32 3
38.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,03	53600,00 ---	-- --	1349 ---	-- --	-- ---	-- ---
39.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,28	53000,00 ---	-- --	14679 ---	-- --	-- ---	-- ---
40.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,03	67700,00 ---	-- --	1703 ---	-- --	-- ---	-- ---
41.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,07	61200,00 ---	-- --	4010 ---	-- --	-- ---	-- ---
42.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные:	т	0,00	66000,00	--	310	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сталь гладкая класса А-I, d 8 мм			--	--	--	--	--	--
43.	Е0106-13-4	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 500 мм, бетон класса В25	м3	15,69	8275,72 1086,75	355,34 134,24	129846 17051	5575 2106	6,81 0,66	107 10
44.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,14	53600,00 --	-- --	7541 --	-- --	-- --	-- --
45.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,12	53000,00 --	-- --	6129 --	-- --	-- --	-- --
46.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	1,33	51000,00 --	-- --	67678 --	-- --	-- --	-- --
47.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,45	50900,00 --	-- --	22917 --	-- --	-- --	-- --
48.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,00	68200,00 --	-- --	331 --	-- --	-- --	-- --
49.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,01	67700,00 --	-- --	722 --	-- --	-- --	-- --
50.	С12041-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,10	61300,00 --	-- --	6186 --	-- --	-- --	-- --
51.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,12	61200,00 --	-- --	7579 --	-- --	-- --	-- --
52.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,05	66000,00 --	-- --	3376 --	-- --	-- --	-- --
53.	Е0106-13-4	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 500 мм, бетон класса В25	м3	8,85	8275,72 1086,75	355,34 134,24	73240 9618	3145 1188	6,81 0,66	60 6
54.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь	т	0,16	53600,00	--	8752	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		периодического профиля класса А-III, d 8 мм			--	--	--	--	--	--
55.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,00	52400,00 ---	-- --	214 ---	-- --	-- --	-- --
56.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,84	50900,00 ---	-- --	42757 ---	-- --	-- --	-- --
57.	С12041-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,69	61300,00 ---	-- --	42567 ---	-- --	-- --	-- --
58.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,04	66000,00 ---	-- --	2523 ---	-- --	-- --	-- --
59.	Е0106-13-4	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 500 мм, бетон класса В25	м3	5,70	8275,72 --- 1086,75	355,34 --- 134,24	47172 --- 6194	2025 --- 765	6,81 --- 0,66	39 --- 4
60.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,60	50900,00 ---	-- --	30359 ---	-- --	-- --	-- --
61.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,33	48300,00 ---	-- --	15948 ---	-- --	-- --	-- --
62.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,19	65900,00 ---	-- --	12331 ---	-- --	-- --	-- --
63.	С12041-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,25	61300,00 ---	-- --	15343 ---	-- --	-- --	-- --
64.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,46	61200,00 ---	-- --	28140 ---	-- --	-- --	-- --
65.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,04	66000,00 ---	-- --	2376 ---	-- --	-- --	-- --
66.	Е0106-13-4	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной	м3	4,27	8275,72 ---	355,34 ---	35337 ---	1517 ---	6,81 ---	29 ---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		до 500 мм, бетон класса В25			1086,75	134,24	4640	573	0,66	3
67.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,03	53600,00 ---	-- --	1405 ---	-- --	-- --	-- --
68.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,52	50900,00 ---	-- --	26392 ---	-- --	-- --	-- --
69.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,16	48300,00 ---	-- --	7614 ---	-- --	-- --	-- --
70.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,03	68200,00 ---	-- --	2002 ---	-- --	-- --	-- --
71.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,40	61200,00 ---	-- --	24703 ---	-- --	-- --	-- --
72.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,01	66000,00 ---	-- --	808 ---	-- --	-- --	-- --
73.	Е0106-13-4	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 500 мм, бетон класса В25	м3	4,27	8275,72 --- 1086,75	355,34 --- 134,24	35337 --- 4640	1517 --- 573	6,81 --- 0,66	29 --- 3
74.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,03	53600,00 ---	-- --	1405 ---	-- --	-- --	-- --
75.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,52	50900,00 ---	-- --	26392 ---	-- --	-- --	-- --
76.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,16	48300,00 ---	-- --	7614 ---	-- --	-- --	-- --
77.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,03	68200,00 ---	-- --	2002 ---	-- --	-- --	-- --
78.	С12041-74	Каркасы и сетки плоские: сталь	т	0,16	61300,00	--	9844	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		периодического профиля класса А-III, d 14 мм			-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --
79.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,19	61200,00 -------- --	-- -------- --	11457 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
80.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,02	65900,00 -------- --	-- -------- --	1213 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
81.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,01	66000,00 -------- --	-- -------- --	808 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
		Итого по разделу: Монолитные стены подвала								1097428
		Раздел: Подколонники Пкм1-Пкм /КЖ25, КЖ26/								
82.	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	м3	4,16	6722,04 -------- 1174,72	129,21 -------- 48,81	27964 -------- 4887	538 -------- 203	7,29 -------- 0,24	30 -------- 1
83.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	1,19	45800,00 -------- --	-- -------- --	54630 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
84.	С12041-29	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	т	1,16	44900,00 -------- --	-- -------- --	51897 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
85.	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,18	58700,00 -------- --	-- -------- --	10460 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
86.	С12041-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,59	56200,00 -------- --	-- -------- --	33028 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
87.	С12041-78	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	т	0,59	55500,00 -------- --	-- -------- --	32767 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
88.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,27	66000,00 -------- --	-- -------- --	17824 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
89.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки	м2	339,52	251,62 -------- 42,95	4,39 -------- 1,66	85430 -------- 14583	1492 -------- 562	0,24 -------- 0,01	83 -------- 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кирпичу, бетону стен								
90.	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная стен, фундаментов	м2	65,52	170,09 66,76	4,82 1,82	11145 4374	316 119	0,44 0,01	29 1
		Итого по разделу: Подколонники Пкм1-Пкм /КЖ25, КЖ26/								325145
		Раздел: Каркас								
91.	Е0106-15-1	Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке, бетон класса В25	м3	6,00	13340,08 2385,68	5137,57 1390,29	80040 14314	30825 8342	14,29 5,32	86 32
92.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,04	48300,00 --	-- --	2170 --	-- --	-- --	-- --
93.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,52	45800,00 --	-- --	23719 --	-- --	-- --	-- --
94.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,11	68200,00 --	-- --	7464 --	-- --	-- --	-- --
95.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,18	66000,00 --	-- --	11605 --	-- --	-- --	-- --
96.	Е0106-15-1	Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке, бетон класса В25	м3	10,34	13340,08 2385,68	5137,57 1390,29	137936 24668	53122 14376	14,29 5,32	148 55
97.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	1,13	45800,00 --	-- --	51981 --	-- --	-- --	-- --
98.	С12041-29	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	т	0,37	44900,00 --	-- --	16794 --	-- --	-- --	-- --
99.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,14	68200,00 --	-- --	9485 --	-- --	-- --	-- --
100.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь	т	0,02	61200,00	--	969	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм			--	--	--	--	--	--
101.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,35	66000,00 --	-- --	23109 --	-- --	-- --	-- --
102.	Е0106-15-1	Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке, бетон класса В25	м3	5,34	13340,08 2385,68	5137,57 1390,29	71236 12740	27435 7424	14,29 5,32	76 28
103.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,04	50900,00 --	-- --	1955 --	-- --	-- --	-- --
104.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,13	48300,00 --	-- --	6495 --	-- --	-- --	-- --
105.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,26	45800,00 --	-- --	11736 --	-- --	-- --	-- --
106.	С12041-29	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	т	0,38	44900,00 --	-- --	17102 --	-- --	-- --	-- --
107.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,08	68200,00 --	-- --	5598 --	-- --	-- --	-- --
108.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,01	61200,00 --	-- --	739 --	-- --	-- --	-- --
109.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,21	66000,00 --	-- --	13818 --	-- --	-- --	-- --
110.	Е0106-15-1	Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке, бетон класса В25	м3	9,44	13340,08 2385,68	5137,57 1390,29	125930 22521	48499 13124	14,29 5,32	135 50
111.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,10	48300,00 --	-- --	5014 --	-- --	-- --	-- --
112.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные	т	0,95	45800,00	--	43734	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм			---	---	---	---	---	---
113.	С12041-29	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	т	0,23	44900,00	--	10131	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
114.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,14	68200,00	--	9330	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
115.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,02	61200,00	--	1023	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
116.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,30	66000,00	--	19741	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
117.	Е0106-15-1	Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке, бетон класса В25	м3	10,41	13340,08	5137,57	138870	53482	14,29	149
					---	---	---	---	---	---
					2385,68	1390,29	24835	14473	5,32	55
118.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	2,25	45800,00	--	103195	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
119.	С12041-29	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	т	0,03	44900,00	--	1406	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
120.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,15	68200,00	--	10418	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
121.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,02	61200,00	--	1488	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
122.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,38	66000,00	--	25316	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
123.	Е0106-15-1	Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке, бетон класса В25	м3	6,89	13340,08	5137,57	91913	35398	14,29	98
					---	---	---	---	---	---
					2385,68	1390,29	16437	9579	5,32	37
124.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь	т	1,03	45800,00	--	47198	--	--	--
					---	---	---	---	---	---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм			--	--	--	--	--	--
125.	С12041-29	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	т	0,98	44900,00 ---	-- --	44081 ---	-- --	-- --	-- --
126.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,11	68200,00 ---	-- --	7308 ---	-- --	-- --	-- --
127.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,01	61200,00 ---	-- --	852 ---	-- --	-- --	-- --
128.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,25	66000,00 ---	-- --	16695 ---	-- --	-- --	-- --
129.	Е0106-15-1	Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке, бетон класса В25	м3	11,75	13340,08 --- 2385,68	5137,57 --- 1390,29	156746 --- 28032	60366 --- 16336	14,29 --- 5,32	168 --- 63
130.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	1,82	45800,00 ---	-- --	83294 ---	-- --	-- --	-- --
131.	С12041-29	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	т	1,07	44900,00 ---	-- --	47836 ---	-- --	-- --	-- --
132.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,16	68200,00 ---	-- --	10885 ---	-- --	-- --	-- --
133.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,03	61200,00 ---	-- --	1625 ---	-- --	-- --	-- --
134.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,45	66000,00 ---	-- --	29746 ---	-- --	-- --	-- --
135.	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке, бетон класса В25	м3	3,08	12451,93 --- 2346,86	4334,28 --- 1172,82	38352 --- 7228	13350 --- 3612	14,41 --- 4,49	44 --- 14
136.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса	т	0,00	51000,00 ---	-- --	231 ---	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А-III, d 14 мм								
137.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,07	50900,00 ---	-- --	3665 ---	-- --	-- ---	-- --
138.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,03	48300,00 ---	-- --	1663 ---	-- --	-- ---	-- --
139.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,15	61200,00 ---	-- --	9298 ---	-- --	-- ---	-- --
140.	С12041-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,24	56200,00 ---	-- --	13488 ---	-- --	-- ---	-- --
141.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,14	66000,00 ---	-- --	9087 ---	-- --	-- ---	-- --
142.	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке, бетон класса В25	м3	1,85	12451,93 --- 2346,86	4334,28 --- 1172,82	23036 --- 4342	8018 --- 2170	14,41 --- 4,49	27 --- 8
143.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,00	51000,00 ---	-- --	231 ---	-- --	-- ---	-- --
144.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,01	50900,00 ---	-- --	417 ---	-- --	-- ---	-- --
145.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,11	48300,00 ---	-- --	5309 ---	-- --	-- ---	-- --
146.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,00	61200,00 ---	-- --	155 ---	-- --	-- ---	-- --
147.	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,06	58700,00 ---	-- --	3783 ---	-- --	-- ---	-- --
148.	С12041-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса	т	0,19	56200,00 ---	-- --	10842 ---	-- --	-- ---	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А-III, d 25-28 мм			--	--	--	--	--	--
149.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,08	66000,00	--	5436	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
150.	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке, бетон класса В25	м3	2,80	12451,93	4334,28	34865	12136	14,41	40
					2346,86	1172,82	6571	3284	4,49	13
151.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,04	48300,00	--	2024	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
152.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,13	45800,00	--	5879	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
153.	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,06	58700,00	--	3760	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
154.	С12041-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,20	56200,00	--	11152	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
155.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,10	66000,00	--	6912	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
156.	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке, бетон класса В25	м3	3,07	12451,93	4334,28	38227	13306	14,41	44
					2346,86	1172,82	7205	3601	4,49	14
157.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,03	53600,00	--	1385	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
158.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,01	50900,00	--	494	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
159.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,10	48300,00	--	4837	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
160.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь	т	0,06	45800,00	--	2676	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм			--	--	--	--	--	--
161.	С12041-29	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	т	0,10	44900,00 ---	-- --	4697 ---	-- --	-- --	-- --
162.	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,02	58700,00 ---	-- --	949 ---	-- --	-- --	-- --
163.	С12041-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,07	56200,00 ---	-- --	4158 ---	-- --	-- --	-- --
164.	С12041-78	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	т	0,07	55500,00 ---	-- --	3806 ---	-- --	-- --	-- --
165.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,10	66000,00 ---	-- --	6325 ---	-- --	-- --	-- --
166.	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке, бетон класса В25	м3	2,78	12451,93 --- 2346,86	4334,28 --- 1172,82	34616 --- 6524	12049 --- 3260	14,41 --- 4,49	40 --- 12
167.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,02	51000,00 ---	-- --	887 ---	-- --	-- --	-- --
168.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,01	50900,00 ---	-- --	277 ---	-- --	-- --	-- --
169.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,10	48300,00 ---	-- --	5071 ---	-- --	-- --	-- --
170.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,45	45800,00 ---	-- --	20735 ---	-- --	-- --	-- --
171.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,02	62000,00 ---	-- --	1244 ---	-- --	-- --	-- --
172.	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь	т	0,02	58700,00	--	939	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм			-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --
173.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,13	66000,00 -------- --	-- -------- --	8305 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
174.	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке, бетон класса В25	м3	3,85	12451,93 -------- 2346,86	4334,28 -------- 1172,82	47940 -------- 9035	16687 -------- 4515	14,41 -------- 4,49	55 -------- 17
175.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,02	51000,00 -------- --	-- -------- --	1056 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
176.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,04	50900,00 -------- --	-- -------- --	2179 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
177.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,06	48300,00 -------- --	-- -------- --	3026 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
178.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,04	45800,00 -------- --	-- -------- --	2010 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
179.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,05	61200,00 -------- --	-- -------- --	2821 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
180.	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,12	58700,00 -------- --	-- -------- --	7212 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
181.	С12041-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,65	56200,00 -------- --	-- -------- --	36782 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
182.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,19	66000,00 -------- --	-- -------- --	12636 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
183.	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке, бетон класса В25	м3	2,78	12451,93 -------- 2346,86	4334,28 -------- 1172,82	34616 -------- 6524	12049 -------- 3260	14,41 -------- 4,49	40 -------- 12
184.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь	т	0,00	51000,00 --------	-- --------	231 --------	-- --------	-- --------	-- --------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		периодического профиля класса А-III, d 14 мм			--	--	--	--	--	--
185.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,06	50900,00 ---	-- --	2908 ---	-- --	-- --	-- --
186.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,17	48300,00 ---	-- --	8413 ---	-- --	-- --	-- --
187.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,07	62000,00 ---	-- --	4553 ---	-- --	-- --	-- --
188.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,01	61200,00 ---	-- --	633 ---	-- --	-- --	-- --
189.	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,16	58700,00 ---	-- --	9515 ---	-- --	-- --	-- --
190.	С12041-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,08	56200,00 ---	-- --	4305 ---	-- --	-- --	-- --
191.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,06	66000,00 ---	-- --	4125 ---	-- --	-- --	-- --
192.	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке, бетон класса В25	м3	2,78	12451,93 --- 2346,86	4334,28 --- 1172,82	34616 --- 6524	12049 --- 3260	14,41 --- 4,49	40 --- 12
193.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,03	51000,00 ---	-- --	1364 ---	-- --	-- --	-- --
194.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,02	50900,00 ---	-- --	1271 ---	-- --	-- --	-- --
195.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,16	48300,00 ---	-- --	7558 ---	-- --	-- --	-- --
196.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь	т	0,06	61200,00	--	3458	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм			--	--	--	--	--	--
197.	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,16	58700,00 --	-- --	9400 --	-- --	-- --	-- --
198.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,14	66000,00 --	-- --	8972 --	-- --	-- --	-- --
199.	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке, бетон класса В25	м3	1,80	12451,93 2346,86	4334,28 1172,82	22413 4224	7802 2111	14,41 4,49	26 8
200.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,01	50900,00 --	-- --	324 --	-- --	-- --	-- --
201.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,03	65900,00 --	-- --	2109 --	-- --	-- --	-- --
202.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,03	61200,00 --	-- --	2038 --	-- --	-- --	-- --
203.	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,04	58700,00 --	-- --	2235 --	-- --	-- --	-- --
204.	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,06	64400,00 --	-- --	4101 --	-- --	-- --	-- --
205.	С12041-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,18	62100,00 --	-- --	11044 --	-- --	-- --	-- --
206.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,05	69000,00 --	-- --	3314 --	-- --	-- --	-- --
207.	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке, бетон класса В25	м3	4,92	12451,93 2346,86	4334,28 1172,82	61264 11547	21325 5770	14,41 4,49	71 22
208.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,21	50900,00 --	-- --	10660 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
209.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,04	48300,00 ---	-- ---	1718 ---	-- ---	-- ---	-- ---
210.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,36	61200,00 ---	-- ---	21733 ---	-- ---	-- ---	-- ---
211.	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,04	58700,00 ---	-- ---	2611 ---	-- ---	-- ---	-- ---
212.	С12041-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,22	62100,00 ---	-- ---	13578 ---	-- ---	-- ---	-- ---
213.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,18	66000,00 ---	-- ---	11785 ---	-- ---	-- ---	-- ---
214.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,03	69000,00 ---	-- ---	2077 ---	-- ---	-- ---	-- ---
215.	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке, бетон класса В25	м3	4,74	12451,93 --- 2346,86	4334,28 --- 1172,82	59022 --- 11124	20544 --- 5559	14,41 --- 4,49	68 --- 21
216.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,02	53600,00 ---	-- ---	1138 ---	-- ---	-- ---	-- ---
217.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,01	48300,00 ---	-- ---	370 ---	-- ---	-- ---	-- ---
218.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,16	45800,00 ---	-- ---	7368 ---	-- ---	-- ---	-- ---
219.	С12041-29	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	т	0,16	44900,00 ---	-- ---	7284 ---	-- ---	-- ---	-- ---
220.	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,06	58700,00 ---	-- ---	3602 ---	-- ---	-- ---	-- ---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
221.	С12041-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,10	56200,00	--	5584	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
222.	С12041-78	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	т	0,44	55500,00	--	24368	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
223.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,14	66000,00	--	9138	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
224.	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке, бетон класса В25	м3	5,74	12451,93	4334,28	71474	24879	14,41	83
					2346,86	1172,82	13471	6732	4,49	26
225.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,08	53600,00	--	4533	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
226.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,06	48300,00	--	3014	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
227.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,06	45800,00	--	2678	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
228.	С12041-29	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	т	0,16	44900,00	--	7344	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
229.	С12041-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,27	56200,00	--	15156	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
230.	С12041-78	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	т	0,93	55500,00	--	51742	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
231.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,16	66000,00	--	10491	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
232.	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке, бетон класса В25	м3	6,20	12451,93	4334,28	77202	26873	14,41	89
					2346,86	1172,82	14551	7271	4,49	28
233.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные	т	0,09	53600,00	--	4766	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм			--	--	--	--	--	--
234.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,04	50900,00 --	-- --	2138 --	-- --	-- --	-- --
235.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,17	45800,00 --	-- --	7884 --	-- --	-- --	-- --
236.	С12041-29	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	т	0,23	44900,00 --	-- --	10406 --	-- --	-- --	-- --
237.	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,01	58700,00 --	-- --	771 --	-- --	-- --	-- --
238.	С12041-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,02	56200,00 --	-- --	994 --	-- --	-- --	-- --
239.	С12041-78	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	т	0,54	55500,00 --	-- --	30089 --	-- --	-- --	-- --
240.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,14	66000,00 --	-- --	9306 --	-- --	-- --	-- --
241.	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке, бетон класса В25	м3	6,80	12451,93 2346,86	4334,28 1172,82	84673 15959	29473 7975	14,41 4,49	98 31
242.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,07	53600,00 --	-- --	3614 --	-- --	-- --	-- --
243.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,02	51000,00 --	-- --	889 --	-- --	-- --	-- --
244.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,04	50900,00 --	-- --	2219 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
245.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,29	48300,00	--	13822	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
246.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,23	45800,00	--	10319	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
247.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,03	61200,00	--	2002	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
248.	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,11	58700,00	--	6572	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
249.	С12041-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,48	56200,00	--	27131	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
250.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,26	66000,00	--	17058	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
251.	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке, бетон класса В25	м3	3,12	12451,93	4334,28	38850	13523	14,41	45
					2346,86	1172,82	7322	3659	4,49	14
252.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,03	53600,00	--	1744	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
253.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,02	50900,00	--	772	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
254.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,05	48300,00	--	2423	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
255.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,05	45800,00	--	2327	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
256.	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса	т	0,34	58700,00	--	19704	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А-III, d 20-22 мм			--	--	--	--	--	--
257.	С12041-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,17	56200,00	--	9277	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
258.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,14	66000,00	--	9409	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
259.	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке, бетон класса В25	м3	1,92	12451,93	4334,28	23908	8322	14,41	28
					2346,86	1172,82	4506	2252	4,49	9
260.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,00	50900,00	--	204	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
261.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,01	65900,00	--	844	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
262.	С12041-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,01	61300,00	--	794	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
263.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,25	61200,00	--	15344	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
264.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,10	69000,00	--	6558	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
265.	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке, бетон класса В25	м3	3,72	12451,93	4334,28	46321	16124	14,41	54
					2346,86	1172,82	8730	4363	4,49	17
266.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,20	50900,00	--	9989	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
267.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,29	61200,00	--	17503	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
268.	Е0106-17-3	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм, бетон класса В25	м3	14,85	11608,15	508,78	172381	7555	16,10	239
					2716,88	192,20	40346	2854	0,94	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
269.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,12	53000,00 ---	-- --	6602 --	-- --	-- --	-- --
270.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,90	52400,00 ---	-- --	47237 --	-- --	-- --	-- --
271.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,17	51000,00 ---	-- --	8607 --	-- --	-- --	-- --
272.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,35	48300,00 ---	-- --	17060 --	-- --	-- --	-- --
273.	С12041-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	1,53	61300,00 ---	-- --	93534 --	-- --	-- --	-- --
274.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,10	65900,00 ---	-- --	6454 --	-- --	-- --	-- --
275.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,01	67700,00 ---	-- --	981 --	-- --	-- --	-- --
276.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,13	61200,00 ---	-- --	8174 --	-- --	-- --	-- --
277.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,05	66000,00 ---	-- --	3458 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Каркас								3448163
		Раздел: Перекрытие								
278.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м, класс бетона В25	м3	35,39	10548,24 --- 1474,88	277,26 --- 104,74	373302 --- 52196	9812 --- 3707	9,27 --- 0,51	328 --- 18
279.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса	т	0,49	53600,00 ---	-- --	26284 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А-III, d 8 мм								
280.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	1,99	53000,00 ---	-- --	105460 ---	-- --	-- --	-- --
281.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,12	52400,00 ---	-- --	6045 ---	-- --	-- --	-- --
282.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,04	51000,00 ---	-- --	1893 ---	-- --	-- --	-- --
283.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,14	50900,00 ---	-- --	7340 ---	-- --	-- --	-- --
284.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,18	65900,00 ---	-- --	11962 ---	-- --	-- --	-- --
285.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,10	66000,00 ---	-- --	6442 ---	-- --	-- --	-- --
286.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м, класс бетона В25	м3	66,30	10548,24 --- 1474,88	277,26 --- 104,74	699348 --- 97784	18383 --- 6944	9,27 --- 0,51	615 --- 34
287.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,17	53600,00 ---	-- --	9291 ---	-- --	-- --	-- --
288.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	2,74	53000,00 ---	-- --	145415 ---	-- --	-- --	-- --
289.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	3,06	52400,00 ---	-- --	160589 ---	-- --	-- --	-- --
290.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса	т	0,02	51000,00 ---	-- --	789 ---	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А-III, d 14 мм								
291.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,45	50900,00 ---	-- --	22859 --	-- --	-- --	-- --
292.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,02	68200,00 ---	-- --	1584 --	-- --	-- --	-- --
293.	С12041-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,03	61300,00 ---	-- --	1589 --	-- --	-- --	-- --
294.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,19	66000,00 ---	-- --	12388 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Перекрытие								1592580

ИТОГО:

	8161458	676440	3959
	644355	193632	781

Накладные расходы :

На общестроительные работы	882445
Всего накладных расходов:	882445
Итого с накладными	9043903

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	542634
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	9586537
Итого с временными, 1,8 %	9759095
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	9890843
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	9929879
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	10027470
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	23962419
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	479248
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	24441667
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2933000
Итого с НДС	27374667

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Пересчет в текущих ценах, К-2,38968						23962419		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						479248		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						24441667		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						2933000		
		Итого с НДС						27374667		

Принял:

Сдал:

Объем подтверждаю
Технадзор:

Счет-фактура № 00000000024 от 23 июня 2015 г.

Поставщик: Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Г.С.Г.Высотник"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 061040006160, 050050, Республика Казахстан, Города Республиканского значения:, г.Алматы, ул.Ратушного, дом № 40"Б",Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0061939, от 01.01.2013

ИИК поставщика: KZ158560000005649682, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №439-ОБ от 25.10.2014 г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г.Алматы, пл. Республики, дом № №4

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 061040006160, Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Г.С.Г.Высотник",050050, Республика Казахстан, Города Республиканского значения:, г.Алматы, ул.Ратушного, дом № 40"Б"

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 011240001633, КГУ "Управление строительства г.Алматы",Республика Казахстан, г.Алматы, пл. Республики, дом № №4

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: КГУ "Управление строительства г.Алматы"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 011240001633, Республика Казахстан, г.Алматы, пл. Республики, дом № №4

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в банке ГУ "Комитет казначейства Министерсва финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство пристройки на 900 мест к зданию КГУ "Общеобразовательная школа №26",расположенная по адресу :ул.Жанкожа батыра,202 в микрарайоне "Шанырак-2",Алатауского района г.Алматы	шт	1	20 958 620,54	20 958 620,54	12%	2 515 034,46	23 473 655,00		
Всего по счету:					20 958 620,54		2 515 034,46	23 473 655,00		

Руководитель: Мұқаметхан Ә. Ә.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Майкутова К. Д.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер-кассир

(должность)

Сатылған А.Ж.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**КГУ "Управление строительства г.Алматы",Республика Казахстан, г.Алматы, пл. Республики, дом № №4**	011240001633
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Г.С.Г.Высотник",050050, Республика Казахстан, Города Республиканского значения:, г.Алматы, ул.Ратушного, дом № 40"Б", тел.: 294-22-07**	061040006160
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор №439-ОБ от 25.10.2014 г	

Номер документа	Дата составления
21	23.06.2015

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство пристройки на 900 мест к зданию КГУ "Общеобразовательная школа №26",расположенная по адресу :ул.Жанкожа батыра,202 в микрарайоне "Шанырак-2",Алатауского района г.Алматы			шт	1	23 473 655,00	23 473 655,00
				Итого	1	x	23 473 655,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель)	Директор	/	/	Мұқаметхан Әлікей Өнуарұлы	Принял (Заказчик)	/	/
	должность	*подпись*		*расшифровка подписи*	*должность*	*подпись*	*расшифровка подписи*
М.П.					Дата подписания акта приемки работ (услуг)	23.06.2015	
					М.П.		

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от 02.05. 2012г.
№ 170

Заказчик: КГУ "Управление строительства г.Алматы"

Подрядчик: ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Наименование строительства и его адрес: Строительство пристройки на 900 мест к зданию КГУ "Средняя школа №26", Управления образования г.Алматы, расположенная по адресу: ул. Жанкожа батыра, 202 в микрорайоне "Шанырак-2", Алатауского района г. Алматы

Справка № 5

о стоимости выполненных работ и затрат на "24" июня 2015 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		439-ОБ	25.10.2014 г.				
		доп.согл. №1	10.04.2015г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту	**212 540 375**	**20 958 621**							**2 515 034**	**23 473 655**

Заказчик: _____ **Курмангалиев М.** 2015 года
М.П.
Руководитель КГУ "Управление строительства города Алматы"

Подрядчик: _____ **Мұқаметхан Ә.** 2015 года
М.П.
Директор ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Заказчик КГУ Управление строительства в г. Алматы

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор №439-ОБ от «25» октября 2014г.

Наименование строительства и его адрес: «Строительство пристройки на 900 мест к зданию КГУ «Общеобразовательная школа №26», расположенная по адресу: ул. Жанкожа батыра, 202 в микрорайоне «Шанырак-2», Алатауского района г. Алматы

Наименование обьекта: Тепломеханическая часть. Котельная. Дымовая труба

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2015г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Оборудование блока котлов								
1.	ТПрайс-лист	Котел стальной водогрейный ВВ-1800 в комплекте с панелью управления	комп	1,00	1004887,57	--	1004888	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
2.	ТПрайс-лист	Горелка MulTiCAlOr 300.1 в комплекте с панелью управления	комп	1,00	2149522,42	--	2149522	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	Ц0106-311-4	Бак цилиндрический вертикальный, вместимость 1 м3	т	0,03	126053,00	35569,50	4160	1174	543,95	18
					88239,50	4011,17	2912	132	23,26	1
4.	СПрайс-лист	Бак расширительный V 200л	шт	1,00	19849,14	--	19849	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	Е0116-17-5	Установка клапанов предохранительных диам. 80 /50х2/ мм	1шт	2,00	1459,34	78,89	2919	158	4,34	9
					742,61	28,46	1485	57	0,15	0
6.	СПрайс-лист	Клапан предохранительный по типу ARI Figur903, диам. 50х80мм	шт	2,00	85935,09	--	171870	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	Ц0107-218-1	Насос байпасный, масса 0.064 т	шт	1,00	6668,40	446,20	6668	446	31,05	31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					5253,20	33,70	5253	34	0,20	0
8.	СПрайс-лист	Насос байпасный TOP-S 50/10 WILO	шт	1,00	67310,58	--	67311	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Оборудование блока котлов								3427187
		Раздел: Оборудование узла ввода системы теплоснабжения и блока сетевых насосов								
9.	Ц0107-218-2	Насос сетевой, масса 0.17 т	шт	2,00	7073,70	584,20	14147	1168	32,20	64
					5485,50	67,28	10971	135	0,39	1
10.	СПрайс-лист	Насос сетевой WILO-IL-E 50/160-5,5/2-R1	шт	2,00	124342,02	--	248684	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Оборудование узла ввода системы теплоснабжения и блока сетевых насосов								262831
		Раздел: Оборудование узла ввода и блока горячего водоснабжения								
11.	Ц0107-218-1	Насос подачи теплоносителя, масса 0.064 т	шт	2,00	6668,40	446,20	13337	892	31,05	62
					5253,20	33,70	10506	67	0,20	0
12.	СПрайс-лист	Насос подачи теплоносителя к каждому теплообменнику с автоматической регулировкой, MAGNA 50/120F GrundfOs	шт	2,00	159055,18	--	318110	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Оборудование узла ввода и блока горячего водоснабжения								331447
		Раздел: Трубопроводная арматура								
13.	Ц0112-802-5	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 200 мм	шт	2,00	1389,45	180,55	2779	361	6,90	14
					1198,30	44,05	2397	88	0,26	1
14.	С130902-56	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 200 мм	шт	2,00	16300,00	--	32600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Ц0112-802-4	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 125-150 мм	шт	4,00	1070,90	128,80	4284	515	5,75	23
					933,80	28,52	3735	114	0,17	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.	С130902-55	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 150 мм	шт	2,00	11500,00 ---	-- --	23000 ---	-- --	-- ---	-- --
17.	С130902-54	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 125 мм	шт	2,00	9130,00 ---	-- --	18260 ---	-- --	-- ---	-- --
18.	Ц0112-802-3	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 65-100 мм	шт	4,00	791,17 719,90	64,17 15,53	3165 2880	257 62	4,60 0,09	18 0
19.	С130902-52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 80 мм	шт	4,00	5190,00 ---	-- --	20760 ---	-- --	-- ---	-- --
20.	Ц0112-802-2	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 50 мм	шт	4,00	576,25 543,95	27,60 7,82	2305 2176	110 31	3,45 0,05	14 0
21.	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	шт	4,00	3500,00 ---	-- --	14000 ---	-- --	-- ---	-- --
22.	Ц0112-794-2	Задвижки стальные фланцевые на условное давление 16 МПа, диаметр условного прохода 80-100 мм	шт	6,00	1604,55 1309,85	282,90 69,92	9627 7859	1697 420	8,05 0,41	48 2
23.	СПрайс-лист	Затвор дисковый поворотный диам.100мм по типу BV10-2325E	шт	4,00	5446,63 ---	-- --	21787 ---	-- --	-- ---	-- --
24.	СПрайс-лист	Затвор дисковый поворотный диам.65мм по типу BV10-2325E	шт	2,00	3695,06 ---	-- --	7390 ---	-- --	-- ---	-- --
25.	Ц0112-801-2	Вентили, клапаны, краны чугунные фланцевые обратные поворотные гуммированные и со свинцовой обкладкой на условное давление 0,6-1 МПа, диаметр условного прохода 32-50 мм	шт	6,00	498,28 478,40	15,18 2,64	2990 2870	91 16	3,45 0,02	21 0
26.	С130901-90	Вентили проходные фланцевые 15кч19п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	1,00	1830,00 ---	-- --	1830 ---	-- --	-- ---	-- --
27.	С130901-89	Вентили проходные фланцевые 15кч19п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	шт	4,00	1530,00 ---	-- --	6120 ---	-- --	-- ---	-- --
28.	С130901-8	Вентили проходные фланцевые	шт	1,00	958,00	--	958	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8	15кч19п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм			---	---	---	---	---	---
29.	С130901-52	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	шт	1,00	656,00	--	656	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
30.	С130901-51	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	6,00	502,00	--	3012	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
31.	С130901-51	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	17,00	502,00	--	8534	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
32.	С130901-49	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	2,00	367,00	--	734	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
33.	С130904-52	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 15 мм	шт	2,00	1250,00	--	2500	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
34.	С130904-53	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 25 мм	шт	12,00	1390,00	--	16680	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
35.	С130903-26	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	шт	5,00	340,00	--	1700	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
36.	СПрайс-лист	Клапан предохранительный муфтовый диам.3/4 по типу RAsTElli	шт	2,00	2698,04	--	5396	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
37.	Ц0111-32-2	Клапан поплавковый	комплект	1,00	2651,43	87,61	2651	88	8,05	8
					---	---	---	---	---	---
					1405,01	12,94	1405	13	0,08	0
38.	СПрайс-лист	Клапан поплавковый диам.25мм	шт	1,00	2677,44	--	2677	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
39.	Ц0112-803-3	Клапаны чугунные обратные, диаметр условного прохода 65-100 мм	шт	4,00	741,78	67,73	2967	271	4,60	18
					---	---	---	---	---	---
					668,15	15,52	2673	62	0,09	0
40.	С130903-76	Клапан обратный фланцевый чугунный, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 11823-91	шт	2,00	15475,00	--	30950	--	--	--
					---	---	---	---	---	---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41.	С130903-74	Клапан обратный фланцевый чугунный, PN 16, DN 65 мм ГОСТ 11823-91	шт	2,00	8846,00 --	-- --	17692 --	-- --	-- --	-- --
42.	Ц0112-803-2	Клапаны чугунные обратные, диаметр условного прохода 40-50 мм	шт	1,00	538,41 502,55	31,16 7,82	538 503	31 8	3,45 0,05	3 0
43.	С130903-73	Клапан обратный фланцевый чугунный, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 11823-91	шт	1,00	6231,00 --	-- --	6231 --	-- --	-- --	-- --
44.	Е0118-21-5	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 65 мм	1фильтр	2,00	7604,86 223,87	108,61 39,98	15210 448	217 80	1,31 0,20	3 0
45.	Е0118-21-4	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм	1фильтр	1,00	6946,82 183,89	83,92 31,98	6947 184	84 32	1,08 0,15	1 0
46.	Е0118-21-2	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 32 мм	1фильтр	1,00	5950,49 154,58	60,28 21,32	5950 155	60 21	0,89 0,11	1 0
		Итого по разделу: Трубопроводная арматура								302880
		Раздел: Ответные фланцы и крепежные детали								
47.	С130809-7	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 32 мм	шт	6,00	171,00 --	-- --	1026 --	-- --	-- --	-- --
48.	С130809-8	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 40 мм	шт	8,00	189,00 --	-- --	1512 --	-- --	-- --	-- --
49.	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	36,00	202,00 --	-- --	7272 --	-- --	-- --	-- --
50.	С130809-10	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 65 мм	шт	15,00	268,00 --	-- --	4020 --	-- --	-- --	-- --
51.	С130809-11	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	шт	8,00	272,00 --	-- --	2176 --	-- --	-- --	-- --
52.	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	4,00	384,00 --	-- --	1536 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53.	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	8,00	384,00 ---	-- --	3072 ---	-- --	-- ---	-- ---
54.	С130809-13	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 125 мм	шт	6,00	656,00 ---	-- --	3936 ---	-- --	-- ---	-- ---
55.	С130809-14	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	шт	8,00	671,00 ---	-- --	5368 ---	-- --	-- ---	-- ---
56.	С130809-15	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 200 мм	шт	4,00	904,00 ---	-- --	3616 ---	-- --	-- ---	-- ---
57.	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,08	149300,00 ---	-- --	11198 ---	-- --	-- ---	-- ---
		Итого по разделу: Ответные фланцы и крепежные детали								44732
		Раздел: Трубопроводы								
58.	Ц0112-2-12	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 219 мм	т	0,15	24369,78 --- 20695,40	2465,48 --- 341,54	3646 --- 3096	369 --- 51	109,25 --- 1,98	16 --- 0
59.	С130806-101	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм	м	3,30	2030,00 ---	-- --	6699 ---	-- --	-- ---	-- ---
60.	Ц0112-2-11	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 159 мм	т	0,35	29121,18 --- 25413,85	2355,43 --- 313,72	10246 --- 8941	829 --- 110	135,70 --- 1,82	48 --- 1
61.	С130806-89	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	17,00	950,00 ---	-- --	16150 ---	-- --	-- ---	-- ---
62.	Ц0112-2-10	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 133 мм	т	0,22	33370,32 --- 29601,00	2417,41 --- 313,71	7189 --- 6377	521 --- 68	151,80 --- 1,82	33 --- 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63.	С130806-8 4	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	14,00	806,00 ---	-- ---	11284 ---	-- ---	-- ---	-- ---
64.	Ц0112-2-9	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 108 мм	т	0,09	42634,24 38430,70	2904,44 341,56	3969 3578	270 32	210,45 1,98	20 0
65.	С130806-8 2	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	6,00	670,00 ---	-- ---	4020 ---	-- ---	-- ---	-- ---
66.	Ц0112-2-8	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 89 мм	т	0,08	57756,82 53231,20	3096,72 313,73	4517 4163	242 25	278,30 1,82	22 0
67.	С130806-7 4	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	10,00	400,00 ---	-- ---	4000 ---	-- ---	-- ---	-- ---
68.	Ц0112-2-7	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 76 мм	т	0,04	66435,32 61769,95	3105,57 341,55	2465 2292	115 13	331,20 1,98	12 0
69.	С130806-6 8	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	6,00	333,00 ---	-- ---	1998 ---	-- ---	-- ---	-- ---
70.	Ц0112-2-6	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 57 мм	т	0,16	75370,02 70308,70	3476,22 375,71	12365 11535	570 62	363,40 2,18	60 0
71.	С130806-6 5	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	14,00	250,00 ---	-- ---	3500 ---	-- ---	-- ---	-- ---
72.	С130806-3 5	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные легкие 50х3	м	18,00	354,00 ---	-- ---	6372 ---	-- ---	-- ---	-- ---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		мм								
73.	Ц0112-2-5	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 45 мм	т	0,04	93421,07 87955,45	3776,02 378,24	4041 3805	163 16	460,00 2,19	20 0
74.	С130806-34	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные легкие 40х3 мм	м	9,00	278,00 --	-- --	2502 --	-- --	-- --	-- --
75.	Ц0112-2-4	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 32-38 мм	т	0,04	122259,45 116127,00	3988,54 284,62	5207 4946	170 12	632,50 1,65	27 0
76.	С130806-60	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 38 мм, толщина стенки 2,5 мм	м	2,00	141,00 --	-- --	282 --	-- --	-- --	-- --
77.	С130806-57	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,2 мм	м	17,00	99,00 --	-- --	1683 --	-- --	-- --	-- --
78.	С130806-33	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные легкие 32х2,8 мм	м	3,00	230,00 --	-- --	690 --	-- --	-- --	-- --
79.	Ц0112-2-3	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 25 мм	т	0,09	184434,25 175050,70	6135,25 438,98	16557 15714	551 39	972,90 2,55	87 0
80.	Ц0112-2-2	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 18 мм	т	0,00	242453,64 231406,45	6889,19 284,59	965 921	27 1	1265,00 1,65	5 0
81.	С130806-56	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 25-18 мм, толщина стенки 2,0 мм	м	5,00	56,00 --	-- --	280 --	-- --	-- --	-- --
82.	С130806-32	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ	м	2,00	181,00	--	362	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		3262-75/, оцинкованные легкие 25х2,8 мм			--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Трубопроводы								130988
		Раздел: Заглушки стальные								
83.	С130810-2 6	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из углеродистой стали 20 на Ру< 10 МПа, 219х8,0 мм	шт	4,00	482,00 --	-- --	1928 --	-- --	-- --	-- --
84.	С130810-2 4	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из углеродистой стали на Ру< 10 МПа, 159х4,5 мм	шт	2,00	296,00 --	-- --	592 --	-- --	-- --	-- --
85.	С130810-2 1	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из углеродистой стали 20 на Ру< 10 МПа, 114х8,0 мм	шт	1,00	287,00 --	-- --	287 --	-- --	-- --	-- --
86.	С130810-1 4	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру< 10 МПа, 57х3,0 мм	шт	3,00	181,00 --	-- --	543 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Заглушки стальные								3350
		Раздел: Отводы, тройники								
87.	С130810-8 3	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 150 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 159х4,5 мм	шт	5,00	711,00 --	-- --	3555 --	-- --	-- --	-- --
88.	С130810-8 1	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 125 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 133х5 мм	шт	3,00	569,00 --	-- --	1707 --	-- --	-- --	-- --
89.	С130810-8 0	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 114х6 мм	шт	3,00	482,00 --	-- --	1446 --	-- --	-- --	-- --
90.	С130810-7 8	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 80 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 89х3,5 мм	шт	6,00	321,00 --	-- --	1926 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
91.	С130810-77	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 65 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 76х3,5 мм	шт	3,00	277,00 ---	-- --	831 ---	-- --	-- --	-- --
92.	С130810-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	шт	9,00	227,00 ---	-- --	2043 ---	-- --	-- --	-- --
93.	С130810-75	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 40 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 45х2,5 мм	шт	5,00	208,00 ---	-- --	1040 ---	-- --	-- --	-- --
94.	С130810-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	шт	10,00	227,00 ---	-- --	2270 ---	-- --	-- --	-- --
95.	С130810-135	Тройники штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 40х4 мм	шт	2,00	495,00 ---	-- --	990 ---	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Отводы, тройники								15808
		Раздел: Переходы ==========								
96.	С130810-117	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 159х4,5-133х4 мм	шт	2,00	444,00 ---	-- --	888 ---	-- --	-- --	-- --
97.	С130810-115	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 133х4-89х3,5 мм	шт	2,00	347,00 ---	-- --	694 ---	-- --	-- --	-- --
98.	С130810-111	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 114х4-89х3,5 мм	шт	4,00	330,00 ---	-- --	1320 ---	-- --	-- --	-- --
99.	С130810-109	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 89х3,5-76х3,5 мм	шт	2,00	311,00 ---	-- --	622 ---	-- --	-- --	-- --
100.	С130810-110	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 89х6-57х4 мм	шт	10,00	321,00 ---	-- --	3210 ---	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
101.	С130810-108	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 76х3,5-57х3 мм	шт	2,00	302,00 ---	-- --	604 --	-- --	-- --	-- --
102.	С130810-107	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 57х4-38х2,5 мм	шт	4,00	251,00 ---	-- --	1004 --	-- --	-- --	-- --
103.	С130810-107	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 57х4-45х2,5 мм	шт	4,00	251,00 ---	-- --	1004 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Переходы								9346
		Раздел: Фитинги и крепление трубопровода								
104.	С130810-162	Фасонные части стальные сварные, фитинги	т	0,09	126700,00 ---	-- --	11226 --	-- --	-- --	-- --
105.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	148,00	200,00 ---	-- --	29600 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Фитинги и крепление трубопровода								40826
		Раздел: Гильзы для прохода труб								
106.	Е0116-30-3	Ввод в здание диам. до 300 мм	гильза	2,00	3629,03 ---	1,81 --	7258 --	4 --	3,46 --	7 --
107.	Е0116-30-2	Ввод в здание диам. до 200 мм	гильза	2,00	2076,87 ---	1,81 --	4154 --	4 --	2,71 --	5 --
		Итого по разделу: Гильзы для прохода труб								11412
		Раздел: Металл под опоры								
108.	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	т	0,33	19567,71 ---	2519,98 ---	6457 ---	832 ---	84,64 ---	28 ---
					14438,25	116,44	4765	38	0,56	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
109.	E0109-62-4	Изготовление и монтаж площадок для оборудования и трубопроводов	т	0,41	30238,15	8904,01	12482	3676	109,25	45
					19665,00	1965,55	8118	811	7,38	3
110.	C12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	т	0,74	147100,00	--	109266	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Металл под опоры								128206

ИТОГО: 4709013 15965 791
138780 2650 14

Накладные расходы :

На монтажные работы	114926
На металломонтажные работы	12359
Всего накладных расходов:	127285
Итого с накладными	4836298

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	100913
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	4937211
Итого с временными, 1,8 %	4969301
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	4993802
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	5001062
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	5019211
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	11994295
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	239886
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	12234181
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1468102
Итого с НДС	13702283

Принял: Сдал:

Объем подтверждаю
Технадзор:

Заказчик КГУ Управление строительства в г. Алматы

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор №439-ОБ от «25» октября 2014г.

Наименование строительства и его адрес: «Строительство пристройки на 900 мест к зданию КГУ «Общеобразовательная школа №26», расположенная по адресу: ул. Жанкожа батыра, 202 в микрорайоне «Шанырак-2», Алатауского района г. Алматы

Наименование обьекта: Наружные сети. Внутриплощадочные электрические сети 0,4 кВ.

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2015г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и позиций NN	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Монтаж КТПГ								
1.	75-4-20	Комплектная двухтрансформаторная подстанция наружной установки , типа 2КТПГ-630-6/10/0,4 проходная, исполнение по вводу -кабельный, исполнение по выводу -кабельный	шт	1,00	2309900,00	--	2309900	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
2.	75-3-8	Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 630/6-10 У1, мощность 630 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 5,5%, габариты 1570х1100х1950 мм	шт	2,00	634700,00	--	1269400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Монтаж КТПГ								3579300
		ИТОГО:					3579300	--		--
							--	--		--
		Накладные расходы :								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего накладных расходов:						0		
		Итого с накладными						3579300		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						0		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						3579300		
		Итого с временными, 1,8 %						3579300		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						3579300		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						3579300		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						3579300		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,38968						8553372		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						171067		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						8724439		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						1046933		
		Итого с НДС						9771372		

Принял:

Сдал:

Объем подтверждаю
Технадзор:

Архсервис-Саулет

26 школа

Счет-фактура № 00000000028 от 13 июля 2015 г.

Поставщик: Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Г.С.Г.Высотник"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 061040006160, 050050, Республика Казахстан, Города Республиканского значения:, г.Алматы, ул.Ратушного, дом № 40"Б",Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0061939, от 01.01.2013

ИИК поставщика: KZ158560000005649682, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Доп.соглашение №1 от 10.04.2015 г. к договору №439-ОБ от 25.10.2014 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 061040006160, Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Г.С.Г.Высотник",050050, Республика Казахстан, Города Республиканского значения:, г.Алматы, ул.Ратушного, дом № 40"Б"

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: ,

(, наименование и адрес)

Получатель: КГУ "Управление строительства г.Алматы"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 011240001633, Республика Казахстан, г.Алматы, пл. Республики, дом № №4

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в банке ГУ "Комитет казначейства Министерсва финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство пристройки на 900 мест к зданию КГУ "Средняя школа №26", Управления образования г.Алматы, расположенная по адресу:ул.Жанкожа батыра, 202 в микрорайоне "Шанырак-2", Алатауского района г.Алматы	шт	1	91 657 462,50	91 657 462,50	12%	10 998 895,50	102 656 358,00		
Всего по счету:					91 657 462,50		10 998 895,50	102 656 358,00		

Руководитель: Мұқаметхан Ә. Ә.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Майкутова К. Д.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер-кассир

(должность)

Сатылған А.Ж.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	КГУ "Управление строительства г.Алматы",Республика Казахстан, г.Алматы, пл. Республики, дом № №4 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	011240001633
Исполнитель	Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Г.С.Г.Высотник",050050, Республика Казахстан, Города Республиканского значения:, г.Алматы, ул.Ратушного, дом № 40"Б", тел.: 294-22-07 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	061040006160

Договор (контракт) Доп.соглашение №1 от 10.04.2015 г. к договору №439-ОБ от 25.10.2014 г.

Номер документа	Дата составления
25	13.07.2015

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство пристройки на 900 мест к зданию КГУ "Средняя школа №26", Управления образования г.Алматы, расположенная по адресу:ул.Жанкожа батыра, 202 в микрорайоне "Шанырак-2", Алатауского района г.Алматы			шт	1	102 656 358,00	102 656 358,00
				Итого	1	x	102 656 358,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / / Мұқаметхан Әлікей Әнуарұлы
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 13.07.2015

М.П.

Возвратный
ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от 02.05. 2012г.
№ 170

Заказчик: КГУ "Управление строительства г.Алматы"

Подрядчик: ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Наименование строительства и его адрес: Строительство пристройки на 900 мест к зданию КГУ "Средняя школа №26", Управления образования г.Алматы, расположенная по адресу: ул. Жанкожа батыра, 202 в микрорайоне "Шанырак-2", Алатауского района г. Алматы

Справка № 6

о стоимости выполненных работ и затрат на "14" июля 2015 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		439-ОБ	25.10.2014 г.				
		доп.согл. №1	10.04.2015г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту	**315 196 733**	**91 657 463**							**10 998 896**	**102 656 358**

М.П.

Заказчик: _____ **Курмангалиев М.** 2015 года
Рукововодитель КГУ "Управление строительства города Алматы"

М.П.

Подрядчик: _____ **Мұкаметхан Ә.** 2015 года
Директор ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Заказчик КГУ Управление строительства в г. Алматы

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор №439-ОБ от «25» октября 2014г.

Наименование строительства и его адрес: «Строительство пристройки на 900 мест к зданию КГУ «Общеобразовательная школа №26», расположенная по адресу: ул. Жанкожа батыра, 202 в микрорайоне «Шанырак-2», Алатауского района г. Алматы

Наименование обьекта: Здание пристройки - блок 1. Общестроительные работы /АР/.

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2015г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Стоим. ед., тенге: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Раздел: Стены (Надземная часть)										
1.	Е0108-22-3	Кладка из легкобетонных камней без облицовки заполнений каркасов и фахверков при высоте этажа до 4 м, толщина стены 400 мм	м3	410,72	8142,13	367,65	3344137	151003	3,53	1450		
					530,44	137,14	217861	56325	0,67	274		
2.	Е0108-22-3	Кладка из легкобетонных камней без облицовки заполнений каркасов и фахверков при высоте этажа до 4 м, толщина стены 300 мм	м3	28,80	8142,13	367,65	234493	10588	3,53	102		
					530,44	137,14	15277	3950	0,67	19		
		Итого по разделу: Стены								3578630		
		ИТОГО:					3578630	161592		1552		
							233138	60275		293		

Накладные расходы :

На общестроительные работы	346227
Всего накладных расходов:	346227
Итого с накладными	3924857

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	235491
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	4160348
Итого с временными, 1,8 %	4235234
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	4292410
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	4309351
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	4351703
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	10399166
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	207983
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	10607149
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1272858
Итого с НДС	11880007

Принял:

Сдал:

Г.С.Г. Высотник
для формы 2,3.
Товарищество с ограниченной ответственностью

Объем подтверждаю
Технадзор:

Архсервис-Саулет
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТ-СТЬЮ
город Алматы Республика Казахстан

Заказчик КГУ Управление строительства в г. Алматы
Подрядчик ТОО "Г.С.Г.Высотник"
Договор №439-ОБ от «20» октября 2014г.

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: «Строительство пристройки на 900 мест к зданию КГУ «Общеобразовательная школа №26», расположенная по адресу: ул. Жанкожа батыра, 202 в микрорайоне «Шанырак-2», Алатауского района г. Алматы

Наименование обьекта: Здание пристройки. Блок 1. КЖ.

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2015г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Коли-чество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Плита перекр. на отм. +6.500 (Кж134)								
1.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м, класс бетона В25	м3	86,70	10548,24	277,26	914532	24039	9,27	804
					1474,88	104,74	127872	9081	0,51	44
2.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	2,24	53600,00	--	119834	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,64	53000,00	--	33827	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,78	52400,00	--	40691	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	4,41	51000,00	--	224909	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	С12041-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,03	71100,00	--	2393	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	С12041-11 4	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,08	68800,00 ---	-- ---	5384 ---	-- ---	-- ---	-- ---
8.	С12041-11 5	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,11	64500,00 ---	-- ---	6890 ---	-- ---	-- ---	-- ---
9.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,19	66000,00 ---	-- ---	12408 ---	-- ---	-- ---	-- ---
10.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,00175	69000,00 ---	-- ---	121 ---	-- ---	-- ---	-- ---
		Плита перекр. на отм. +9.800 (Кж163)								
11.	Е0106-22- 1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м, класс бетона В25	м3	179,50	10548,24 --- 1474,88	277,26 --- 104,74	1893408 --- 264740	49769 --- 18801	9,27 --- 0,51	1664 --- 92
12.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	5,73	53600,00 ---	-- ---	307333 ---	-- ---	-- ---	-- ---
13.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	3,36	53000,00 ---	-- ---	177826 ---	-- ---	-- ---	-- ---
14.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	4,23	52400,00 ---	-- ---	221547 ---	-- ---	-- ---	-- ---
15.	С12041-11 3	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,07	71100,00 ---	-- ---	5222 ---	-- ---	-- ---	-- ---
16.	С12041-11 4	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,15	68800,00 ---	-- ---	10004 ---	-- ---	-- ---	-- ---
17.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,39	66000,00 ---	-- ---	25806 ---	-- ---	-- ---	-- ---
18.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,00406	69000,00 ---	-- ---	280 ---	-- ---	-- ---	-- ---
		Плита перекр. на отм. +13.200 (Кж190)								
19.	Е0106-22-	Устройство безбалочных перекрытий	м3	181,32	10548,24	277,26	1912648	50275	9,27	1681

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м, класс бетона В25			--- / 1474,88	--- / 104,74	--- / 267430	--- / 18992	--- / 0,51	--- / 93
20.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,01	53600,00 / --	-- / --	772 / --	-- / --	-- / --	-- / --
21.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	4,10	53000,00 / --	-- / --	217300 / --	-- / --	-- / --	-- / --
22.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	8,41	52400,00 / --	-- / --	440807 / --	-- / --	-- / --	-- / --
23.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	1,76	51000,00 / --	-- / --	89760 / --	-- / --	-- / --	-- / --
24.	С12041-112	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,94	72000,00 / --	-- / --	67586 / --	-- / --	-- / --	-- / --
25.	С12041-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,06	71100,00 / --	-- / --	4558 / --	-- / --	-- / --	-- / --
26.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,39	66000,00 / --	-- / --	25806 / --	-- / --	-- / --	-- / --
27.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,003	69000,00 / --	-- / --	207 / --	-- / --	-- / --	-- / --
		Парапет								
28.	Е0106-17-2	Устройство железобетонных стен парапета	м3	29,00	13487,67 / 3441,38	463,00 / 174,92	391142 / 99800	13427 / 5073	20,82 / 0,85	604 / 25
29.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,89	53600,00 / --	-- / --	47436 / --	-- / --	-- / --	-- / --
30.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	2,04	67700,00 / --	-- / --	137844 / --	-- / --	-- / --	-- / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,07	69000,00	--	4917	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

ИТОГО: 7343198 137511 4752

Накладные расходы : 759842 51947 254

На общестроительные работы 852378

Всего накладных расходов: 852378

Итого с накладными 8195576

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты 491735

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	8687311
Итого с временными, 1,8 %	8843683
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	8963073
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	8998448
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	9086885
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	21714724
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	434294
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	22149018
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2657882
Итого с НДС	24806900

Принял:

Сдал:

Объем подтверждаю
Технадзор:

Казакстан Республикасы Алматы қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Архсервис-Саулет Товарищество с ограниченной ответственностью Город Алматы Республика Казахстан

Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Г.С.Г. Высотник для формы 2,3. Товарищество с ограниченной ответственностью

Заказчик КГУ Управление строительства в г. Алматы

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор №439-ОБ от «25» октября 2014г.

Наименование строительства и его адрес: «Строительство пристройки на 900 мест к зданию КГУ «Общеобразовательная школа №26», расположенная по адресу: ул. Жанкожа батыра, 202 в микрорайоне «Шанырак-2», Алатауского района г. Алматы

Наименование обьекта: Здание пристройки - блок 2. Общестроительные работы /АР/.

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2015г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Стены (Надземная часть)								
1.	Е0108-22-3	Кладка из легкобетонных камней без облицовки заполнений каркасов и фахверков при высоте этажа до 4 м, толщина стены 400 мм	м3	304,72	8142,13	367,65	2481071	112032	3,53	1076
					530,44	137,14	161635	41789	0,67	203
2.	Е0108-22-3	Кладка из легкобетонных камней без облицовки заполнений каркасов и фахверков при высоте этажа до 4 м, толщина стены 300 мм	м3	56,00	8142,13	367,65	455959	20589	3,53	198
					530,44	137,14	29704	7680	0,67	37
		Итого по разделу: Стены								2937030
	ИТОГО:						2937030	132621		1274
							191339	49469		241

Накладные расходы :

На общестроительные работы	284153
Всего накладных расходов:	284153
Итого с накладными	3221183

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	193271
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	3414454
Итого с временными, 1,8 %	3475914
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	3522839
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	3536743
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	3571502
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	8534738
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	170695
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	8705433
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1044652
Итого с НДС	9750085

Принял:

Сдал:

Объем подтверждаю
Технадзор:

Заказчик КГУ Управление строительства в г. Алматы Форма N 2в
Подрядчик ТОО "Г.С.Г.Высотник"
Договор №439-ОБ от «20» октября 2014г.

Наименование строительства и его адрес: «Строительство пристройки на 900 мест к зданию КГУ «Общеобразовательная школа №26», расположенная по адресу: ул. Жанкожа батыра, 202 в микрорайоне «Шанырак-2», Алатауского района г. Алматы

Наименование обьекта: Здание пристройки. Блок 2. КЖ.

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2015г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Плита перекр. на отм. +6.500 (Кж112)								
1.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м, класс бетона В25	м3	143,33	10548,24	277,26	1511879	39740	9,27	1329
					1474,88	104,74	211394	15013	0,51	73
2.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	2,38	53600,00	--	127565	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	5,64	53000,00	--	298776	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	3,87	52400,00	--	202945	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,69	51000,00	--	35062	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,19	50900,00	--	9462	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,25	67700,00 ---	-- ---	17062 ---	-- ---	-- ---	-- ---
8.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,25	66000,00 ---	-- ---	16192 ---	-- ---	-- ---	-- ---
9.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	69000,00 ---	-- ---	753 ---	-- ---	-- ---	-- ---
10.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м, класс бетона В25	м3	144,50	10548,24 1474,88	277,26 104,74	1524220 213119	40065 15135	9,27 0,51	1339 74
11.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	3,88	53600,00 ---	-- ---	207867 ---	-- ---	-- ---	-- ---
12.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	5,13	53000,00 ---	-- ---	271704 ---	-- ---	-- ---	-- ---
13.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,72	52400,00 ---	-- ---	37909 ---	-- ---	-- ---	-- ---
14.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,05	51000,00 ---	-- ---	2762 ---	-- ---	-- ---	-- ---
15.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,06	50900,00 ---	-- ---	3266 ---	-- ---	-- ---	-- ---
16.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,10	67700,00 ---	-- ---	6629 ---	-- ---	-- ---	-- ---
17.	С12041-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,04	71100,00 ---	-- ---	2666 ---	-- ---	-- ---	-- ---
18.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,25	66000,00 ---	-- ---	16565 ---	-- ---	-- ---	-- ---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
19.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	69000,00	--	372	--	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
		Плита перекр. на отм. +13.200 (Кж154)								
20.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м, класс бетона В25	м3	147,06	10548,24	277,26	1551245	40775	9,27	1363
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					1474,88	104,74	216898	15404	0,51	75
21.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	5,28	53600,00	--	282757	--	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
22.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	4,95	53000,00	--	262350	--	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
23.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,04	68200,00	--	2544	--	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
24.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,03	67700,00	--	2166	--	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
25.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,31	66000,00	--	20163	--	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
26.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,00154	69000,00	--	106	--	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
		Парапет								
27.	Е0106-17-2	Устройство железобетонных стен парапета	м3	26,10	13487,67	463,00	352028	12084	20,82	543
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					3441,38	174,92	89820	4565	0,85	22
28.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,79	53600,00	--	42344	--	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
29.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	1,67	67700,00	--	112822	--	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
30.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,06	69000,00	--	4019	--	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:							6926200	132666		4574
							731231	50117		245

Накладные расходы :

На общестроительные работы	820415
Всего накладных расходов:	820415
Итого с накладными	7746615

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	464797
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	8211412
Итого с временными, 1,8 %	8359217
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	8472066
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	8505503
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	8589095
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	20525166
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	410503
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	20935669
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2512280
Итого с НДС	23447949

Принял:

Сдал:

Объем подтверждаю
Технадзор:

Казахстан Республикасы Алматы Қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Архсервис-Саулет Товарищество с ограниченной ответственностью город Алматы Республика Казахстан

Г.С.Г. Высотик 18 для формы 2-3.

Заказчик КГУ Управление строительства в г. Алматы

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор №439-ОБ от «25» октября 2014г.

Наименование строительства и его адрес: «Строительство пристройки на 900 мест к зданию КГУ «Общеобразовательная школа №26», расположенная по адресу: ул. Жанкожа батыра, 202 в микрорайоне «Шанырак-2», Алатауского района г. Алматы

Наименование обьекта: Здание пристройки - блок 3. Общестроительные работы /АР/.

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2015г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Перегородки								
1.	Е0108-7-3	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м из кирпича керамического одинарного /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-75	м2	8,78	1010,22	39,94	8870	351	1,64	14
					258,75	14,96	2272	131	0,07	1
		Итого по разделу: Перегородки								8870
		Раздел: Стены (Надземная часть)								
2.	Е0108-22-3	Кладка из легкобетонных камней без облицовки заполнений каркасов и фахверков при высоте этажа до 4 м, толшина стены 400 мм	м3	46,19	8142,13	367,65	376101	16983	3,53	163
					530,44	137,14	24502	6335	0,67	31
3.	Е0108-22-3	Кладка из легкобетонных камней без облицовки заполнений каркасов и фахверков при высоте этажа до 4 м, толшина стены 300 мм	м3	5,93	8142,13	367,65	48267	2179	3,53	21
					530,44	137,14	3144	813	0,67	4
		Итого по разделу: Стены								424368
	ИТОГО:						433238	19513		198

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							29918	7279		35
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						43893		
		Всего накладных расходов:						43893		
		Итого с накладными						477131		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						28628		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						505759		
		Итого с временными, 1,8 %						514863		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						521814		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						523873		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						529022		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,38968						1264192		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						25284		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						1289476		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						154737		
		Итого с НДС						1444213		

Принял:

Сдал:

Объем подтверждаю
Технадзор:

Заказчик КГУ Управление строительства в г. Алматы
Подрядчик ТОО "Г.С.Г.Высотник"
Договор №439-ОБ от «20» октября 2014г.

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: «Строительство пристройки на 900 мест к зданию КГУ «Общеобразовательная школа №26», расположенная по адресу: ул. Жанкожа батыра, 202 в микрорайоне «Шанырак-2», Алатауского района г. Алматы

Наименование обьекта: Здание пристройки. Блок 3. КЖ.

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2015г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Плита перекр. на отм. +3,800 (Кж33)								
1.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,42	51000,00	--	21537	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
2.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,63	52400,00	--	32800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	1,81	53000,00	--	95880	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	1,74	53600,00	--	93072	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,01	68200,00	--	692	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	С12041-96	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,04	64700,00	--	2505	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные:	т	0,35	66000,00	--	23003	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сталь гладкая класса А-I, d 8 мм			-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --
ИТОГО:							269489	-- --		-- --

Накладные расходы :

Всего накладных расходов:	0
Итого с накладными	269489

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	16169
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	285658
Итого с временными, 1,8 %	290800
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	294726
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	295889
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	298797
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	714028
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	14281
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	728309
Налог на добавленную стоимость, 12 %	87397
Итого с НДС	815706

Принял:

Сдал:

Объем подтверждаю
Технадзор:

Республика Казахстан Алматы қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Архсервис-Саулет Товарищество с ограниченной ответ-стью город Алматы Республика Казахстан

Г.С.Г. Высотник для формы 23.

Заказчик КГУ Управление строительства в г. Алматы

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор №439-ОБ от «25» октября 2014г.

Наименование строительства и его адрес: «Строительство пристройки на 900 мест к зданию КГУ «Общеобразовательная школа №26», расположенная по адресу: ул. Жанкожа батыра, 202 в микрорайоне «Шанырак-2», Алатауского района г. Алматы

Наименование обьекта: Здание пристройки - блок 4. Общестроительные работы /АР/.

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2015г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Раздел: Перегородки										
1.	Е0108-7-3	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м из кирпича керамического одинарного /ГОСТ 530-2007/, 250x120x65 мм, М-75	м2	362,40	1010,22	39,94	366104	14474	1,64	596		
					258,75	14,96	93771	5422	0,07	26		
		Итого по разделу: Перегородки										366104
		Раздел: Стены (Надземная часть)										
2.	Е0108-22-3	Кладка из легкобетонных камней без облицовки заполнений каркасов и фахверков при высоте этажа до 4 м, толщина стены 400 мм	м3	124,16	8142,13	367,65	1010927	45648	3,53	438		
					530,44	137,14	65859	17027	0,67	83		
3.	Е0108-22-3	Кладка из легкобетонных камней без облицовки заполнений каркасов и фахверков при высоте этажа до 4 м, толщина стены 300 мм	м3	15,36	8142,13	367,65	125063	5647	3,53	54		
					530,44	137,14	8148	2106	0,67	10		
		Итого по разделу: Стены										1135990
		ИТОГО:					1502094	65769		1089		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							167778	24555		120

Накладные расходы :

На общестроительные работы	226953
Всего накладных расходов:	226953
Итого с накладными	1729047

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	103743
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1832790
Итого с временными, 1,8 %	1865780
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	1890968
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1898431
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1917089
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	4581224
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	91624
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	4672848
Налог на добавленную стоимость, 12 %	560742
Итого с НДС	5233590

Принял:

Сдал:

Объем подтверждаю
Технадзор:

Заказчик КГУ Управление строительства в г. Алматы
Подрядчик ТОО "Г.С.Г.Высотник"
Договор №439-ОБ от «20» октября 2014г.

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: «Строительство пристройки на 900 мест к зданию КГУ «Общеобразовательная школа №26», расположенная по адресу: ул. Жанкожа батыра, 202 в микрорайоне «Шанырак-2», Алатауского района г. Алматы

Наименование обьекта: Здание пристройки. Блок 4. КЖ.

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2015г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Коли-чество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Плита перекр. на отм. +7,100 (Кж126)								
1.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м, класс бетона В25	м3	131,50	10548,24	277,26	1387093	36460	9,27	1219
					1474,88	104,74	193946	13774	0,51	67
2.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,49	53600,00	--	26486	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	7,32	53000,00	--	388124	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	3,22	52400,00	--	168643	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	1,01	51000,00	--	51459	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,08	50900,00	--	4276	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,17	67700,00 ---	-- --	11577 ---	-- --	-- --	-- --
8.	С12041-97	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	т	0,14	62600,00 ---	-- --	8514 ---	-- --	-- --	-- --
9.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,33	66000,00 ---	-- --	21589 ---	-- --	-- --	-- --
		Плита перекр. на отм. +10.200								
10.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м, класс бетона В25	м3	118,66	10548,24 1474,88	277,26 104,74	1251675 175012	32901 12429	9,27 0,51	1100 61
11.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	4,76	53600,00 ---	-- --	254949 ---	-- --	-- --	-- --
12.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	2,24	53000,00 ---	-- --	118639 ---	-- --	-- --	-- --
13.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,51	52400,00 ---	-- --	26829 ---	-- --	-- --	-- --
14.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,03	67700,00 ---	-- --	2166 ---	-- --	-- --	-- --
15.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,03	68200,00 ---	-- --	1869 ---	-- --	-- --	-- --
16.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,33	66000,00 ---	-- --	21595 ---	-- --	-- --	-- --
17.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,00154	69000,00 ---	-- --	106 ---	-- --	-- --	-- --
		ИТОГО:					3745589	69362		2319

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы :					368958	26203		128
		На общестроительные работы						414918		
		Всего накладных расходов:						414918		
		Итого с накладными						4160507		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						249630		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						4410137		
		Итого с временными, 1,8 %						4489519		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						4550128		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						4568086		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						4612981		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,38968						11023537		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						220471		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						11244008		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						1349281		
		Итого с НДС						12593289		

Принял:

Сдал:

Объем подтверждаю
Технадзор:

Заказчик КГУ Управление строительства в г. Алматы Форма N 2в
Подрядчик ТОО "Г.С.Г.Высотник"
Договор №439-ОБ от «20» октября 2014г.

Наименование строительства и его адрес: «Строительство пристройки на 900 мест к зданию КГУ «Общеобразовательная школа №26», расположенная по адресу: ул. Жанкожа батыра, 202 в микрорайоне «Шанырак-2», Алатауского района г. Алматы

Наименование обьекта: Внутриплощадочные сети канализации

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2015г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Канализация бытовая К1								
1.	С130902-55	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 150 мм	шт	2,00	11500,00	--	23000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
2.	С130903-31	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч3р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	шт	2,00	1240,00	--	2480	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	СПрайс-лист	Трубы хрозотилцеметные безнапорные диам.150мм	шт	29,22	2148,38	--	62774	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	СПрайс-лист	Трубы хрозотилцеметные безнапорные диам.200мм	шт	48,06	4857,20	--	233428	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Канализация бытовая К1								321682
		Раздел: Колодцы								
5.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5,	м3	16,90	29600,00	--	500240	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		круглые								
6.	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.59 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/	м	18,29	8283,00 ---	-- --	151496 ---	-- --	-- --	-- --
7.	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/	м	28,48	7530,00 ---	-- --	214454 ---	-- --	-- --	-- --
8.	С143018-40	Кольца горловин смотровых колодцев марки КЦО-1	шт	67,00	998,00 ---	-- --	66866 ---	-- --	-- --	-- --
9.	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	26,00	13400,00 ---	-- --	348400 ---	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Колодцы								1281456
		Раздел: Жиромаслоуловитель								
10.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	0,65	29600,00 ---	-- --	19240 ---	-- --	-- --	-- --
11.	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/	м	3,56	7530,00 ---	-- --	26807 ---	-- --	-- --	-- --
12.	С143018-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,29 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм	м	0,29	3625,00 ---	-- --	1051 ---	-- --	-- --	-- --
13.	С143018-40	Кольца горловин смотровых колодцев марки КЦО-1	шт	2,00	998,00 ---	-- --	1996 ---	-- --	-- --	-- --
14.	С131104-10	Люк чугунный тяжелый	шт	1,00	13400,00 ---	-- --	13400 ---	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Жиромаслоуловитель								62494
		Раздел: Канализационная насосная станция								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,00132	69000,00	--	9	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,002637	52400,00	--	138	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	С151601-1 273Изм.	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5Х4-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,04	158694,00	--	5554	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	ТПрайс-лист	Автоматический выключатель ВА47-29 16А	шт	1,00	250,33	--	250	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	ТПрайс-лист	Стоимость КНС в комплекте	шт	1,00	2793088,43	--	2793088	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Канализационная насосная станция								2799040

ИТОГО: 4464671 -- --

Накладные расходы :

Всего накладных расходов:	0
Итого с накладными	4464671

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	100280
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	4564951
Итого с временными, 1,8 %	4596840
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	4621187
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	4628401
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	4646436
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	11103483
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	222070
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	11325553
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1359066
Итого с НДС	12684619

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	11103483
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	222070
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	11325553
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1359066
Итого с НДС	12684619

Принял:

Сдал:

Объем подтверждаю
Технадзор:

Счет-фактура № 00000000032 от 28 июля 2015 г.

Поставщик: Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Г.С.Г.Высотник"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 061040006160, 050050, Республика Казахстан, Города Республиканского значения:, г.Алматы, ул.Ратушного, дом № 40"Б",Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0061939, от 01.01.2013

ИИК поставщика: KZ158560000005649682, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Доп.соглашение №1 от 10.04.2015 г. к договору №439-ОБ от 25.10.2014 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г.Алматы, пл. Республики, дом № №4

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 061040006160, Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Г.С.Г.Высотник",050050, Республика Казахстан, Города Республиканского значения:, г.Алматы, ул.Ратушного, дом № 40"Б"

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 011240001633, КГУ "Управление строительства г.Алматы",Республика Казахстан, г.Алматы, пл. Республики, дом № №4

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: КГУ "Управление строительства г.Алматы"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 011240001633, Республика Казахстан, г.Алматы, пл. Республики, дом № №4

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в банке ГУ "Комитет казначейства Министерсва финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство пристройки на 900 мест к зданию КГУ "Средняя школа №26", Управления образования г.Алматы, расположенная по адресу:ул.Жанкожа батыра, 202 в микрорайоне "Шанырак-2", Алатауского района г.Алматы	шт	1	9 910 714,29	9 910 714,29	12%	1 189 285,71	11 100 000,00		
Всего по счету:					9 910 714,29		1 189 285,71	11 100 000,00		

Руководитель: Мұқаметхан Ә. Ә.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Майкутова К. Д.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер-кассир

(должность)

Сатылған А.Ж.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**КГУ "Управление строительства г.Алматы",Республика Казахстан, г.Алматы, пл. Республики, дом № №4**	**011240001633**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Г.С.Г.Высотник",050050, Республика Казахстан, Города Республиканского значения:, г.Алматы, ул.Ратушного, дом № 40"Б", тел.: 294-22-07**	**061040006160**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Доп.соглашение №1 от 10.04.2015 г. к договору №439-ОБ от 25.10.2014 г. от "_____" _____	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
29	28.07.2015		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство пристройки на 900 мест к зданию КГУ "Средняя школа №26", Управления образования г.Алматы, расположенная по адресу:ул.Жанкожа батыра, 202 в микрорайоне "Шанырак-2", Алатауского района г.Алматы		шт	1	11 100 000,00	11 100 000,00	1 189 285,71	11 100 000,00
			Итого	1	x	11 100 000,00	1 189 285,71	11 100 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____ Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. М.П.

Возвратный ЭКЗЕМПЛЯР ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от 02.05. 2012г.
№ 170

Заказчик: КГУ "Управление строительства г.Алматы"

Подрядчик: ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Наименование строительства и его адрес: Строительство пристройки на 900 мест к зданию КГУ "Средняя школа №26", Управления образования г.Алматы, расположенная по адресу: ул. Жанкожа батыра, 202 в микрорайоне "Шанырак-2", Алатауского района г. Алматы

Справка № 7

о стоимости выполненных работ и затрат на "28" июля 2015 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		439-ОБ	25.10.2014 г.				
		доп.согл. №1	10.04.2015г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту	**326 296 733**	**9 910 714**							**1 189 286**	**11 100 000**

М.П. **Заказчик:** _____ **Токтарбаев М.Ә.** 2015 года
И.о. заместитель руководителя КГУ "Управление строительства города Алматы"

М.П. **Подрядчик:** _____ **Мұкаметхан Ә.** 2015 года
Директор ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Заказчик КГУ Управление строительства в г. Алматы
Подрядчик ТОО "Г.С.Г.Высотник"
Договор №439-ОБ от «20» октября 2014г.

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: Строительство пристройки на 900 мест к школе №26 Алатауского района г. Алматы

Наименование обьекта: Здание пристройки - блок 1

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2015г

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Окна								
1.	С12061-18 2	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	51,00	5206,00	--	265506	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
2.	С12061-18 8	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99 /ОК-16, ОК-25, ОК-26/	м2	309,60	5369,00	--	1662242	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	С11011-93 6	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм	м2	-360,60	2800,00	--	-1009680	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	С11011-13 82	Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом и внутренним энергосберегающим СПО 4.4.1-16И /ГОСТ 24866-99,ГОСТ 30826-2001/	м2	360,60	4963,00	--	1789658	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	С12061-19 5	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 350 мм	м	238,80	2860,00	--	682968	--	--	--
		Итого по разделу: Окна								3390694
ИТОГО:							3390694	--		--

Накладные расходы :

Всего накладных расходов:	0
Итого с накладными	3390694

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	.203442
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	3594136
Итого с временными, 1,8 %	3658830
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	3708224
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	3722859
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	3759447
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	8983866
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	179677
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	9163543
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1099625
Итого с НДС	10263168

Принял:

Сдал:

Объем подтверждаю
Технадзор:

Казахстан Республикасы Алматы каласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Архсервис-Саулет Товарищество с ограниченной ответственностью Город Алматы Республика Казахстан

Республика Казахстан Алматы қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Г.С.Г. Высотник для формы 2,3. Товарищество с огранич. ответстве-ю Город Алматы

Заказчик КГУ Управление строительства в г. Алматы
Подрядчик ТОО "Г.С.Г.Высотник"
Договор №439-ОБ от «20» октября 2014г.

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: Строительство пристройки на 900 мест к школе №26 Алатауского района г. Алматы

Наименование обьекта: Здание пристройки - блок 2

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2015г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Окна								
1.	С12061-18 2	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	32,70	5206,00	--	170236	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
2.	С12061-18 8	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99 /ОК-24, ОК-26/	м2	19,79	5369,00	--	106231	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Окна								276467
		ИТОГО:					276467	--		--
					--	--				--
		Накладные расходы :								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего накладных расходов:	0
Итого с накладными	276467
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	16588
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	293055
Итого с временными, 1,8 %	298330
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	302357
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	303550
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	306533
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	732521
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	14650
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	747171
Налог на добавленную стоимость, 12 %	89661
Итого с НДС	836832

Принял:

Сдал:

Объем подтверждаю
Технадзор:

Республикасы Алматы каласы Казахстан
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
Архсервис-Саулет
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТ-СТЬЮ
город Алматы Республика Казахстан

Счет-фактура № 00000000039 от 26 августа 2015 г.

Поставщик: Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Г.С.Г.Высотник"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 061040006160, 050050, Республика Казахстан, Города Республиканского значения:, г.Алматы, ул.Ратушного, дом № 40"Б",Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0061939, от 01.01.2013

ИИК поставщика: KZ158560000005649682, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Доп.соглашение №1 от 10.04.2015 г. к договору №439-ОБ от 25.10.2014 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 061040006160, Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Г.С.Г.Высотник",050050, Республика Казахстан, Города Республиканского значения:, г.Алматы, ул.Ратушного, дом № 40"Б"

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: ,

(, наименование и адрес)

Получатель: КГУ "Управление строительства г.Алматы"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 011240001633, Республика Казахстан, г.Алматы, пл. Республики, дом № №4

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в банке ГУ "Комитет казначейства Министерсва финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство пристройки на 900 мест к зданию КГУ "Средняя школа №26", Управления образования г.Алматы, расположенная по адресу:ул.Жанкожа батыра, 202 в микрорайоне "Шанырак-2", Алатауского района г.Алматы	шт	1	96 428 571,43	96 428 571,43	12%	11 571 428,57	108 000 000,00		
Всего по счету:					96 428 571,43		11 571 428,57	108 000 000,00		

Руководитель: Мұқаметхан Ә. Ә.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Майкутова К. Д.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер-кассир

(должность)

Сатылған А.Ж.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	КГУ "Управление строительства г.Алматы",Республика Казахстан, г.Алматы, пл. Республики, дом № №4 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	011240001633
Исполнитель	Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Г.С.Г.Высотник",050050, Республика Казахстан, Города Республиканского значения:, г.Алматы, ул.Ратушного, дом № 40"Б", тел.: 294-22-07 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	061040006160

Договор (контракт) Доп.соглашение №1 от 10.04.2015 г. к договору №439-ОБ от 25.10.2014 г.

Номер документа	Дата составления
36	26.08.2015

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство пристройки на 900 мест к зданию КГУ "Средняя школа №26". Управления образования г.Алматы, расположенная по адресу ул.Жанкожа батыра, 202 в микрорайоне "Шанырак-2", Алатауского района г.Алматы			шт	1	108 000 000,00	108 000 000,00
				Итого	1	x	108 000 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Мұқаметхан Әлікей Әнуарұлы
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.08.2015

М.П.

Возвратный
ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от 02.05. 2012г.
№ 170

Заказчик: КГУ "Управление строительства г.Алматы"

Подрядчик: ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Наименование строительства и его адрес: Строительство пристройки на 900 мест к зданию КГУ "Средняя школа №26", Управления образования г.Алматы, расположенная по адресу: ул. Жанкожа батыра, 202 в микрорайоне "Шанырак-2", Алатауского района г. Алматы

Справка № 8

о стоимости выполненных работ и затрат на "26" августа 2015 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		439-ОБ	25.10.2014 г.				
		доп.согл. №1	10.04.2015г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту	**434 296 733**	**96 428 571**							**11 571 429**	**108 000 000**

М.П. **Заказчик:** _____ **Токтарбаев М.Ә.** 2015 года
И.о. заместитель руководителя КГУ "Управление строительства города Алматы"

М.П. **Подрядчик:** _____ **Мұкаметхан Ә.** 2015 года
Директор ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Заказчик КГУ Управление строительства в г. Алматы

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор №439-ОБ от «25» октября 2014г.

Наименование строительства и его адрес: «Строительство пристройки на 900 мест к зданию КГУ «Общеобразовательная школа №26», расположенная по адресу: ул. Жанкожа батыра, 202 в микрорайоне «Шанырак-2», Алатауского района г. Алматы

Наименование обьекта: Здание пристройки - блок 1. АР

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2015г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Двери металлические ДГМ /АР-16, 64/								
1.	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	комплект	3,00	1960,00	--	5880	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
2.	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт	3,00	844,00	--	2532	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Двери металлические ДГМ /АР-16, 64/								8412
		Раздел: /АР-16/								
3.	Е0108-7-3	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м из кирпича керамического одинарного /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-75	м2	82,70	1010,22	39,94	83545	3303	1,64	136
					258,75	14,96	21399	1237	0,07	6
		Итого по разделу:								83545

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		/АР-16/								
		Раздел: Стены внутренние тамбуров /АР-17-19/								
		==========								
4.	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м из кирпича керамического одинарного /ГОСТ 530-2007/, 250x120x65 мм, М-75	м3	2,40	6806,25 771,08	388,02 144,90	16335 1851	931 348	5,04 0,71	12 2
		Итого по разделу: Стены внутренние тамбуров /АР-17-19/								16335
		Раздел: Утепление чердачного перекрытия /АР-20, 44/								
		==========								
5.	С11031-59 3	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 150	м3	133,49	9950,00 --	-- --	1328206 --	-- --	-- --	-- --
6.	С11011-14 60	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	950,40	296,00 --	-- --	281318 --	-- --	-- --	-- --
7.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	1,02	41200,00 --	-- --	42004 --	-- --	-- --	-- --
8.	С11011-14 60	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	123,97	296,00 --	-- --	36695 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу:								1688223

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Утепление чердачного перекрытия /АР-20, 44/								
		Раздел: Устройство кровельного покрытия /АР-21, 44/ ==========								
9.	С11011-14 60	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	1375,97	296,00 --	-- --	407289 --	-- --	-- --	-- --
10.	С11011-12 17	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	1375,97	182,00 --	-- --	250427 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Устройство кровельного покрытия /АР-21, 44/								657716
		Раздел: Примыкания и дополнительная изоляция /АР-21, АР-86/ ==========								
11.	С11011-14 60	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	169,24	296,00 --	-- --	50095 --	-- --	-- --	-- --
12.	С11011-12 17	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R	м2	221,31	182,00 --	-- --	40279 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		25 мм, Т от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97								
		Итого по разделу: Примыкания и дополнительная изоляция /АР-21, АР-86/								90374
		Раздел: Двери металлопластиковые остекленные /АР-64/								
		==========								
13.	С12031-17 5	Наличник металлопластиковый	шт	18,00	336,00	--	6048	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	С12061-19 2	Двери входные ДО21-14 из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	м2	17,64	12700,00	--	224028	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	С11011-93 6	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм	м2	-17,64	2800,00	--	-49392	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	С11011-13 82	Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом и внутренним энергосберегающим СПО 4.4.1-16И /ГОСТ 24866-99,ГОСТ 30826-2001/	м2	17,64	4963,00	--	87547	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Двери металлопластиковые остекленные /АР-64/								268231
		Раздел: Двери алюминиевые входные /АР-64/								
		==========								
17.	С12031-24	Двери из алюминиевых сплавов с распашными одинарными глухими однопольными полотнами с притвором и порогом ДАЧ 21-10П	шт	2,00	11400,00	--	22800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	С12031-28	Двери из алюминиевых сплавов с распашными одинарными глухими двупольными неравнопольными полотнами с порогом ДАЧ 21-14П	шт	2,00	17173,33	--	34347	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	С11011-81 4	Запирающая система "антипаника"	шт	4,00	5500,00	--	22000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	С12031-12	Двери из алюминиевых сплавов с распашными одинарными полностью остекленными двупольными равнопольными полотнами с притвором и порогом без среднего импоста ДАО 21-14П	шт	2,00	13906,67	--	27813	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	С11011-81 4	Запирающая система "антипаника"	шт	2,00	5500,00	--	11000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	С11011-13 82	Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом и внутренним энергосберегающим СПО 4.4.1-16И /ГОСТ 24866-99,ГОСТ 30826-2001/	м2	5,88	4963,00	--	29182	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Двери алюминиевые входные /АР-64/								147142
		Раздел: Двери деревянные /АР-64/								
		==========								
23.	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	111,30	4010,00	--	446313	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	С11011-79 1	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	55,00	1380,00	--	75900	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	С11011-81 5	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт	55,00	844,00	--	46420	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Двери деревянные /АР-64/								568633
		Раздел: /АР-17-19/								
		==========								
26.	Е0108-7-3	Кладка перегородок армированных	м2	1194,10	1010,22	39,94	1206303	47692	1,64	1964

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м из кирпича керамического одинарного /ГОСТ 530-2007/, 250x120x65 мм, М-75			258,75	14,96	308973	17866	0,07	87
		Итого по разделу: /АР-17-19/								1206303

ИТОГО:	4734914	51926	2112
	332223	19451	95
Накладные расходы :			
На общестроительные работы		414974	
Всего накладных расходов:		414974	
Итого с накладными		5149888	
Ненормируемые и непредвиденные затраты :			
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты		308993	
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами		5458881	
Итого с временными, 1,8 %		5557141	
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %		5632162	
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %		5654391	
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %		5709962	
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968		13644967	
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %		272899	
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами		13917866	
Налог на добавленную стоимость, 12 %		1670144	
Итого с НДС		15588010	

Принял:

Сдал:

Объем подтверждаю
Технадзор:

Казакстан Республикасы Алматы каласы ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ Архсервис-Саулет ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТ-СТЬЮ Город Алматы Республика Казахстан

Республика Казахстан Алматы каласы Город Алматы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Г.С.Г. Высотник для формы 2.3. Товарищество с ограниченной ответственностью

Заказчик КГУ Управление строительства в г. Алматы

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор №439-ОБ от «25» октября 2014г.

Наименование строительства и его адрес: «Строительство пристройки на 900 мест к зданию КГУ «Общеобразовательная школа №26», расположенная по адресу: ул. Жанкожа батыра, 202 в микрорайоне «Шанырак-2», Алатауского района г. Алматы

Наименование обьекта: Здание пристройки - блок 2 . АР

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2015г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Коли-чество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Перегородки								
1.	Е0108-7-3	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м из кирпича керамического одинарного /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-75	м2	16,48	1010,22	39,94	16648	658	1,64	27
					258,75	14,96	4264	247	0,07	1
		Итого по разделу: Перегородки								16648
		Раздел: Стены внутренние тамбуров /АР-23-25/								
2.	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м из кирпича керамического одинарного /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-75	м3	0,60	6806,25	388,02	4084	233	5,04	3
					771,08	144,90	463	87	0,71	0
		Итого по разделу: Стены внутренние тамбуров /АР-23-25/								4084
		Раздел: Утепление чердачного перекрытия /АР-26, 43/								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	С11031-59 3	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 150	м3	133,49	9950,00 ---	-- ---	1328206 ---	-- ---	-- ---	-- ---
4.	С11011-14 60	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	950,40	296,00 ---	-- ---	281318 ---	-- ---	-- ---	-- ---
5.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	1,02	41200,00 ---	-- ---	42004 ---	-- ---	-- ---	-- ---
6.	С11011-14 60	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	92,73	296,00 ---	-- ---	27448 ---	-- ---	-- ---	-- ---
7.	С11011-14 60	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	1061,22	296,00 ---	-- ---	314121 ---	-- ---	-- ---	-- ---
8.	С11011-12 17	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	1061,22	182,00 ---	-- ---	193142 ---	-- ---	-- ---	-- ---

Итого по разделу: 2186239
Утепление чердачного перекрытия /АР-26, 43/

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Примыкания и дополнительная изоляция /АР-86/ ==========								
9.	С11011-14 60	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	144,96	296,00 ---	-- --	42909 ---	-- --	-- ---	-- ---
10.	С11011-12 17	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	189,57	182,00 ---	-- --	34501 ---	-- --	-- ---	-- ---
		Итого по разделу: Примыкания и дополнительная изоляция /АР-86/								77410
		Раздел: Двери металлопластиковые остекленные /АР-64/ ==========								
11.	С12031-17 5	Наличник металлопластиковый	шт	16,80	336,00 ---	-- --	5645 ---	-- --	-- ---	-- ---
12.	С12061-19 2	Двери входные ДО21-14 из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	м2	8,82	12700,00 ---	-- --	112014 ---	-- --	-- ---	-- ---
13.	С11011-93 6	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм	м2	-8,82	2800,00 ---	-- --	-24696 ---	-- --	-- ---	-- ---
14.	С11011-13 82	Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом и внутренним энергосберегающим СПО	м2	8,82	4963,00 ---	-- --	43774 ---	-- --	-- ---	-- ---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4.4.1-16И /ГОСТ 24866-99,ГОСТ 30826-2001/								
		Итого по разделу: Двери металлопластиковые остекленные /АР-64/								136736
		Раздел: Двери алюминиевые входные /АР-64/								
		==========								
15.	С12031-24	Двери из алюминиевых сплавов с распашными одинарными глухими однопольными полотнами с притвором и порогом ДАЧ 21-10П	шт	1,00	11400,00	--	11400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	С11011-81 4	Запирающая система "антипаника"	шт	1,00	5500,00	--	5500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Двери алюминиевые входные /АР-64/								16900
		Раздел: Двери деревянные /АР-32, 64/								
		==========								
17.	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	80,85	4010,00	--	324208	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	С11011-79 1	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	40,00	1380,00	--	55200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	С11011-81 5	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт	40,00	844,00	--	33760	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Двери деревянные /АР-32, 64/								413169
		ИТОГО:					2851186	892		30
							4727	334		2
		Накладные расходы :								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		На общестроительные работы						5971		
		Всего накладных расходов:						5971		
		Итого с накладными						2857157		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						171429		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						3028586		
		Итого с временными, 1,8 %						3083101		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						3124723		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						3137055		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						3167886		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,38968						7570226		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						151405		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						7721631		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						926596		
		Итого с НДС						8648227		

Принял:

Сдал:

Объем подтверждаю
Технадзор:

Заказчик КГУ Управление строительства в г. Алматы

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор №439-ОБ от «25» октября 2014г.

Наименование строительства и его адрес: «Строительство пристройки на 900 мест к зданию КГУ «Общеобразовательная школа №26», расположенная по адресу: ул. Жанкожа батыра, 202 в микрорайоне «Шанырак-2», Алатауского района г. Алматы

Наименование обьекта: Здание пристройки - блок 3 /АР/

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2015г

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Стены из газоблоков /АР-29, 58/								
1.	Е0108-22-3	Кладка из легкобетонных камней без облицовки заполнений каркасов и фахверков при высоте этажа до 4 м, толшина стены 400 мм	м3	11,55	8142,13	367,65	94025	4246	3,53	41
					530,44	137,14	6125	1584	0,67	8
2.	Е0108-22-3	Кладка из легкобетонных камней без облицовки заполнений каркасов и фахверков при высоте этажа до 4 м, толшина стены 300 мм	м3	1,48	8142,13	367,65	12067	545	3,53	5
					530,44	137,14	786	203	0,67	1
3.	Е0108-22-3	Кладка из легкобетонных камней без облицовки заполнений каркасов и фахверков при высоте этажа до 4 м, толшина стены 200 мм /чердак/	м3	6,81	8142,13	367,65	55448	2504	3,53	24
					530,44	137,14	3612	934	0,67	5
		Итого по разделу: Стены из газоблоков /АР-29, 58/								161540
		Раздел: Утепление чердачного перекрытия /АР-30, 31, 47/								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	С11031-59 3	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 150	м3	48,33	9950,00 ---	-- --	480860 ---	-- --	-- --	-- --
5.	С11011-14 60	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	344,08	296,00 ---	-- --	101848 ---	-- --	-- --	-- --
6.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,37	41200,00 ---	-- --	15207 ---	-- --	-- --	-- --
7.	С11011-14 60	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	33,77	296,00 ---	-- --	9996 ---	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Утепление чердачного перекрытия /АР-30, 31, 47/								607910
		Раздел: Окна ==========								
8.	С12061-18 2	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	0,54	5206,00 ---	-- --	2811 ---	-- --	-- --	-- --
9.	С12061-18 6	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	36,75	5206,00 ---	-- --	191320 ---	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10.	С12061-18 8	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	8,64	5369,00 ---	-- --	46388 ---	-- --	-- --	-- --
11.	С11011-93 6	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм	м2	-45,93	2800,00 ---	-- --	-128604 ---	-- --	-- --	-- --
12.	С11011-13 82	Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом и внутренним энергосберегающим СПО 4.4.1-16И /ГОСТ 24866-99,ГОСТ 30826-2001/	м2	45,93	4963,00 ---	-- --	227951 ---	-- --	-- --	-- --
13.	С12061-19 5	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 350 мм	м	6,30	2860,00 ---	-- --	18018 ---	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Окна								357884
		Раздел: Устройство кровельного покрытия /АР-21, 44/ ==========								
14.	Е0112-16- 1	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумным праймером	м2	429,90	67,38 ---	0,25 ---	28968 ---	109 ---	0,05 ---	22 ---
					8,28	0,10	3560	44	0,00	0
15.	Е0112-2-7	Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых битумно-полимерных материалов	м2	429,90	88,40 ---	3,77 ---	38004 ---	1620 ---	0,14 ---	61 ---
					23,25	0,90	9996	385	0,00	2
16.	С11011-14 60	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	494,38	296,00 ---	-- --	146338 ---	-- --	-- --	-- --
17.	С11011-12 17	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные	м2	494,38	182,00 ---	-- --	89978 ---	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97								
		Итого по разделу: Устройство кровельного покрытия /АР-21, 44/								303288
		Раздел: Примыкания и дополнительная изоляция /АР-86/								
		==========								
18.	Е0112-4-4	Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов без фартуков	м	132,32	134,66	3,84	17818	509	0,32	42
					51,08	0,92	6759	121	0,00	0
19.	С11011-14 60	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	86,01	296,00	--	25458	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	С11011-12 17	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	112,47	182,00	--	20470	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Примыкания и дополнительная изоляция /АР-86/								63746
		Раздел: Перегородки/АР-29/								
		==========								
21.	Е0108-7-3	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м из кирпича керамического одинарного /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-75	м2	328,60	1010,22	39,94	331958	13124	1,64	540
					258,75	14,96	85025	4916	0,07	24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Перегородки/АР-29/								331958

ИТОГО:	1826327	22655	736
	115863	8187	39

Накладные расходы :

На общестроительные работы	146591
Всего накладных расходов:	146591
Итого с накладными	1972918

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	118375
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2091293
Итого с временными, 1,8 %	2128936
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	2157677
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2166193
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2187482
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	5227376
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	104548
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	5331924
Налог на добавленную стоимость, 12 %	639831
Итого с НДС	5971755

Принял:

Сдал:

Объем подтверждаю
Технадзор:

Заказчик КГУ Управление строительства в г. Алматы

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор №439-ОБ от «25» октября 2014г.

Наименование строительства и его адрес: «Строительство пристройки на 900 мест к зданию КГУ «Общеобразовательная школа №26», расположенная по адресу: ул. Жанкожа батыра, 202 в микрорайоне «Шанырак-2», Алатауского района г. Алматы

Наименование обьекта: Здание пристройки - блок 4 /АР/

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2015г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Стены и перегородки /АР-06/								
1.	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	150,00	242,05	3,89	36308	584	0,75	112
					134,55	0,83	20182	124	0,06	9
2.	Е0115-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен	м2	150,00	106,29	1,37	15944	205	0,43	64
					69,34	0,52	10402	78	0,00	0
3.	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым раствором по камню и бетону стен толщиной 30 мм	м2	120,00	355,37	4,68	42645	561	0,85	102
					156,03	1,12	18724	134	0,06	7
		Итого по разделу: Стены и перегородки /АР-06/								94897
		Раздел: Низ стен или перегородок [панелей] /АР-06/								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым раствором по камню и бетону стен толщиной 30 мм	м2	436,00	355,37 156,03	4,68 1,12	154943 68030	2038 486	0,85 0,06	371 26
		Итого по разделу: Низ стен или перегородок [панелей] /АР-06/								154943
		Раздел: Утепление чердачного перекрытия /АР-35, 44/								
5.	С11031-59-3	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 150	м3	98,82	9950,00 --	-- --	983241 --	-- --	-- --	-- --
6.	С11011-14-60	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	703,56	296,00 --	-- --	208254 --	-- --	-- --	-- --
7.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,75	41200,00 --	-- --	31095 --	-- --	-- --	-- --
8.	С11011-14-60	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	94,49	296,00 --	-- --	27969 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Утепление чердачного перекрытия /АР-35, 44/								1250559
		Раздел: Устройство кровельного покрытия /АР-35, 44/								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.	С11011-14 60	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	752,56	296,00 ---	-- --	222758 ---	-- --	-- --	-- --
10.	С11011-12 17	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	752,56	182,00 ---	-- --	136966 ---	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Устройство кровельного покрытия /АР-35, 44/								359724
		Раздел: Примыкания и дополнительная изоляция /АР-35, 86/								
		==========								
11.	С11011-14 60	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	144,96	296,00 ---	-- --	42909 ---	-- --	-- --	-- --
12.	С11011-12 17	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	189,57	182,00 ---	-- --	34501 ---	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Примыкания и дополнительная изоляция /АР-35, 86/								77410

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Окна								
13.	С12061-18 2	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	20,46	5206,00	--	106515	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	С12061-18 6	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	75,12	5206,00	--	391075	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	С12061-18 8	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	17,16	5369,00	--	92132	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	С11011-93 6	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм	м2	-112,74	2800,00	--	-315672	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	С11011-13 82	Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом и внутренним энергосберегающим СПО 4.4.1-16И /ГОСТ 24866-99,ГОСТ 30826-2001/	м2	96,05	4963,00	--	476699	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Окна								750749
		Раздел: Перегородки/АР-33-34/								
18.	Е0108-7-3	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м из кирпича керамического одинарного /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-75	м2	426,79	1010,22	39,94	431152	17046	1,64	702
					258,75	14,96	110432	6385	0,07	31
		Итого по разделу: Перегородки/АР-33-34/								431152

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:							3119434	20434		1351
							227770	7207		73

Накладные расходы :

На общестроительные работы	261913
Всего накладных расходов:	261913
Итого с накладными	3381347

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	202881
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	3584228
Итого с временными, 1,8 %	3648744
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	3698002
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	3712597
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	3749084
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	8959100
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	179182
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	9138282
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1096594
Итого с НДС	10234876

Принял:

Сдал:

Объем подтверждаю
Технадзор:

Заказчик КГУ Управление строительства в г. Алматы

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор №439-ОБ от «25» октября 2014г.

Наименование строительства и его адрес: «Строительство пристройки на 900 мест к зданию КГУ «Общеобразовательная школа №26», расположенная по адресу: ул. Жанкожа батыра, 202 в микрорайоне «Шанырак-2», Алатауского района г. Алматы

Наименование обьекта: Здание пристройки - блок 5 . АР

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2015г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Раздел: Утепление стен подвала толщиной 50 мм с декоративной штукатуркой /АР-73, 74/										
1.	Е0115-82-3	Устройство наружной теплоизоляции зданий с защитным слоем по стенам из бетона толщиной 50 мм	м2	41,80	990,00	53,93	41382	2254	2,89	121		
					503,46	35,93	21045	1502	0,17	7		
2.	С143002-68	Сухая смесь-концентрат штукатурная цементно-полимерная "KAizEr SPACHTElBAsis" /тип 1/	кг	104,50	85,00	--	8882	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--		
3.	С11011-1005	Портландцемент декоративный белый, марка 400	т	0,10	20300,00	--	2121	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--		
4.	С11031-593	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 150	м3	2,09	9950,00	--	20796	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--		
5.	С143002-68	Сухая смесь-концентрат штукатурная цементно-полимерная "KAizEr SPACHTElBAsis" /тип 2/	кг	104,50	85,00	--	8882	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--		
6.	С11011-10	Портландцемент декоративный белый,	т	0,10	20300,00	--	2121	--	--	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	05	марка 400			--	--	--	--	--	--
7.	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с включением Лахты стен	м2	34,20	160,04	4,82	5474	165	0,44	15
					66,76	1,82	2283	62	0,01	0
8.	С11011-29 1	Штукатурная гидроизоляция проникающая "ЛАХТА"	кг	17,10	119,00	--	2035	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	Е0107-57-16	Устройство стыков, облицованных полиэтиленовыми полосами, на поверхности горизонтальной	м	88,30	657,14	34,47	58026	3043	0,90	80
					147,49	13,02	13023	1149	0,06	6
		Итого по разделу: Утепление стен подвала толщиной 50 мм с декоративной штукатуркой /АР-73, 74/								149719
		Раздел: Перегородки								
10.	Е0108-7-3	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м из кирпича керамического одинарного /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-75	м2	10,00	1010,22	39,94	10102	399	1,64	16
					258,75	14,96	2588	150	0,07	1
		Итого по разделу: Перегородки								10102
		Раздел: Полы								
11.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных толщиной 80 мм	м3	10,92	4868,87	--	53168	--	4,21	46
					652,05	--	7120	--	--	--
12.	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 /20/ мм	м2	136,50	241,74	16,97	32998	2317	0,42	57
					60,29	6,37	8230	870	0,03	4
13.	Е0111-15-2	Исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	м2	-136,50	49,81	1,54	-6799	-210	0,02	-3
					3,89	0,57	-531	-78	0,00	-0
		Итого по разделу: Полы								79367
		Раздел: Стены из газоблоков /АР-38-39/								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14.	Е0108-22-3	Кладка из легкобетонных камней без облицовки заполнений каркасов и фахверков при высоте этажа до 4 м, толщина стены 400 мм	м3	42,72	8142,13	367,65	347832	15706	3,53	151
					530,44	137,14	22660	5859	0,67	28
15.	Е0108-22-3	Кладка из легкобетонных камней без облицовки заполнений каркасов и фахверков при высоте этажа до 4 м, толщина стены 300 мм	м3	5,39	8142,13	367,65	43870	1981	3,53	19
					530,44	137,14	2858	739	0,67	4
		Итого по разделу: Стены из газоблоков /АР-38-39/								391702
ИТОГО:							630890	25657		501
							79276	10253		50

Накладные расходы :

На общестроительные работы	106611
Всего накладных расходов:	106611
Итого с накладными	737501

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	44250
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	781751
Итого с временными, 1,8 %	795823
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	806567
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	809750
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	817708
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	1954058
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	39081
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1993139
Налог на добавленную стоимость, 12 %	239177
Итого с НДС	2232316

Принял:

Сдал:

Объем подтверждаю
Технадзор:

Архсервис-Саулет

Заказчик КГУ Управление строительства в г. Алматы

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор №439-ОБ от «25» октября 2014г.

Наименование строительства и его адрес: «Строительство пристройки на 900 мест к зданию КГУ «Общеобразовательная школа №26», расположенная по адресу: ул. Жанкожа батыра, 202 в микрорайоне «Шанырак-2», Алатауского района г. Алматы

Наименование обьекта: Здание пристройки. Блок 1.КЖ

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2015г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн./мех.	Общая стоим., тенге: Всего осн./мех.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. осн./мех.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		Раздел: Лестница Л-2 /КЖ199-КЖ206/												
1.	Е0106-21-1	Устройство балки монолитной, бетон класса В25	м3	0,50	12451,93	4334,28	6226	2167	14,41	7				
					2346,86	1172,82	1173	586	4,49	2				
2.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,03	61200,00	--	2047	--	--	--				
					--	--	--	--	--	--				
3.	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,04	58700,00	--	2494	--	--	--				
					--	--	--	--	--	--				
4.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,01	50900,00	--	397	--	--	--				
					--	--	--	--	--	--				
5.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,01	48300,00	--	323	--	--	--				
					--	--	--	--	--	--				
6.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,03	66000,00	--	1943	--	--	--				
					--	--	--	--	--	--				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,07	3899,43	75,91	273	5	1,55	0
					225,11	28,67	16	2	0,14	0
8.	Е0106-22-5	Устройство лестничного марша монолитного, бетон класса В25	м3	13,69	12645,23	436,09	173113	5970	14,95	205
					2434,84	164,75	33333	2255	0,80	11
9.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,05	68200,00	--	3439	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,07	67700,00	--	4969	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,50	65900,00	--	32905	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	С12041-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	1,03	61300,00	--	63360	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,37	61200,00	--	22767	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,02	69000,00	--	1108	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,02	66000,00	--	1196	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т	0,09	50800,00	--	4553	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: Лестница Л-2 /КЖ199-КЖ206/ 321112

Раздел: Наружные стены из газоблоков толщ.400мм

17.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,15	179558,97	616,47	26632	91	332,35	49
					54596,25	232,87	8098	35	1,14	0
18.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов	т	9,76	14499,01	2100,01	141571	20505	49,10	479
					9315,00	794,36	90953	7756	3,88	38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	С11011-90 6	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной	т	9,12	63600,00 ---	-- --	580331 ---	-- --	-- --	-- --
20.	С11011-89 7	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной	т	0,38	58700,00 ---	-- --	22491 ---	-- --	-- --	-- --
21.	С11011-88 1	Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной	т	0,26	49389,00 ---	-- --	12659 ---	-- --	-- --	-- --
22.	Е0113-16- 6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз/КЖ208 п.13/	м2	974,32	22,68 6,68	0,06 0,02	22094 6510	56 22	0,03 0,00	33 0
23.	Е0113-26- 6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115/КЖ208 п.13/	м2	974,32	42,93 10,52	0,05 --	41826 10255	45 --	0,05 --	53 --
		Итого по разделу: Наружные стены из газоблоков толщ.400мм								847605
		Раздел: Наружные стены из газоблоков толщ.300мм								
24.	Е0106-11- 1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,03	179558,97 54596,25	616,47 232,87	6206 1887	21 8	332,35 1,14	11 0
25.	Е0107-20- 3	Установка стальных крепежных элементов	т	2,10	14499,01 9315,00	2100,01 794,36	30401 19532	4403 1666	49,10 3,88	103 8
26.	С11011-90 6	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной	т	2,01	63600,00 ---	-- --	127677 ---	-- --	-- --	-- --
27.	С11011-89 7	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной	т	0,09	58700,00 ---	-- --	5241 ---	-- --	-- --	-- --
28.	Е0113-16- 6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	211,07	22,68 6,68	0,06 0,02	4786 1410	12 5	0,03 0,00	7 0
29.	Е0113-26- 6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	211,07	42,93 10,52	0,05 --	9061 2221	10 --	0,05 --	11 --
		Итого по разделу: Наружные стены из газоблоков толщ.300мм								183372

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Фундаммент под перегородки на отм.-2,200 /КЖ211/								
30.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	1,62	3899,43	75,91	6317	123	1,55	3
					225,11	28,67	365	46	0,14	0
31.	Е0106-1-2 2	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	м3	4,88	6193,30	406,48	30223	1984	4,14	20
					672,75	153,55	3283	749	0,75	4
32.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,10	53000,00	--	5052	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Фундаммент под перегородки на отм.-2,200 /КЖ211/								41592
		Раздел: Армирование перегородок /КЖ211/								
33.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,56	74081,60	485,47	41377	271	64,86	36
					9496,13	181,12	5304	101	0,89	0
34.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,53	41200,00	--	21979	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т	0,10	50800,00	--	5175	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,06	179558,97	616,47	10957	38	332,35	20
					54596,25	232,87	3331	14	1,14	0
37.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов	т	10,56	14499,01	2100,01	153053	22168	49,10	518
					9315,00	794,36	98330	8385	3,88	41
38.	С11011-90 6	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной	т	10,14	63600,00	--	645012	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	С11011-89 7	Прокат угловой равнополочный,толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной	т	0,10	58700,00	--	5771	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	С11011-88	Прокат полосовой, толщина от 4 мм	т	0,26	49389,00	--	12622	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	до 5 мм, ширина от 40 мм до70 мм, немерной длины, нормальной			--	--	--	--	--	--
41.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: стальпериодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,06	61200,00	--	3704	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	538,68	22,68	0,06	12215	31	0,03	18
					6,68	0,02	3599	12	0,00	0
43.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	538,68	42,93	0,05	23125	25	0,05	29
					10,52	--	5670	--	--	--
		Итого по разделу: Армирование перегородок /КЖ211/								934990
		Раздел: Приямок /КЖ-5/								
44.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,20	3899,43	75,91	780	15	1,55	0
					225,11	28,67	45	6	0,14	0
45.	Е0106-33-3	Устройство приямков	м3	0,55	9173,70	1526,09	5046	839	14,36	8
					2458,13	524,68	1352	289	1,97	1
46.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские:проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,01	41200,00	--	466	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	2,82	251,62	4,39	710	12	0,24	1
					42,95	1,66	121	5	0,01	0
48.	Е0134-53-1	Устройство настила из рифленой стали для подпольных каналов	м2	1,28	4178,33	254,61	5348	326	5,60	7
					934,09	97,04	1196	124	0,47	1
		Итого по разделу: Приямок /КЖ-5/								12349
		Раздел: Вход В1-В2 /КЖ-212/								
49.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	9,00	69,73	3,01	628	27	0,08	1
					12,09	1,14	109	10	0,01	0
50.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	1,05	3899,43	75,91	4094	80	1,55	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					225,11	28,67	236	30	0,14	0
51.	E0106-13-3	Устройство железобетонных крылец, класс бетона В15	м3	2,56	8388,73	414,55	21475	1061	10,34	26
					1656,00	156,60	4239	401	0,76	2
52.	C12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,14	53600,00	--	7595	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	C12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	69000,00	--	530	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Вход В1-В2 /КЖ-212/								34322

ИТОГО: 2375343 60287 1649

302568 22507 109

Накладные расходы :

На общестроительные работы	415547
На металломонтажные работы	1452
Всего накладных расходов:	416999
Итого с накладными	2792342

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	167540
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2959882
Итого с временными, 1,8 %	3013160
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	3053838
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	3065891
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	3096023
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	7398496
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	147970
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	7546466
Налог на добавленную стоимость, 12 %	905576
Итого с НДС	8452042

Принял:

Сдал:

Объем подтверждаю
Технадзор:

Архсервис-Саулет
Г.С.Г. Высотник

Заказчик КГУ Управление строительства в г. Алматы

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор №439-ОБ от «25» октября 2014г.

Наименование строительства и его адрес: «Строительство пристройки на 900 мест к зданию КГУ «Общеобразовательная школа №26», расположенная по адресу: ул. Жанкожа батыра, 202 в микрорайоне «Шанырак-2», Алатауского района г. Алматы

Наименование обьекта: Здание пристройки. Блок 2 КЖ

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2015 г

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Стоим. ед., тенге: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Раздел: Наружные стены из газоблоков толщ.400мм										
1.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,02	179558,97	616,47	4189	14	332,35	8		
					54596,25	232,87	1274	5	1,14	0		
2.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов	т	1,78	14499,01	2100,01	25812	3739	49,10	87		
					9315,00	794,36	16583	1414	3,88	7		
3.	С11011-906	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной	т	1,71	63600,00	--	108785	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--		
4.	С11011-897	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной	т	0,06	58700,00	--	3537	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--		
5.	С11011-881	Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной	т	0,01	49389,00	--	469	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--		
6.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	179,44	22,68	0,06	4069	10	0,03	6		
					6,68	0,02	1199	4	0,00	0		
7.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью	м2	179,44	42,93	0,05	7703	8	0,05	10		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПФ-115			10,52	--	1889	--	--	--
		Итого по разделу: Наружные стены из газоблоков толщ.400мм								154565
		Раздел: Наружные стены из газоблоков толщ.300мм								
8.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,01	179558,97	616,47	1396	5	332,35	3
					54596,25	232,87	425	2	1,14	0
9.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов	т	0,50	14499,01	2100,01	7285	1055	49,10	25
					9315,00	794,36	4680	399	3,88	2
10.	С11011-906	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной	т	0,48	63600,00	--	30679	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	С11011-897	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной	т	0,02	58700,00	--	1179	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	49,48	22,68	0,06	1122	3	0,03	2
					6,68	0,02	331	1	0,00	0
13.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	49,48	42,93	0,05	2124	2	0,05	3
					10,52	--	521	--	--	--
		Итого по разделу: Наружные стены из газоблоков толщ.300мм								43785
		Раздел: Перегородки								
14.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,86	3899,43	75,91	3354	65	1,55	1
					225,11	28,67	194	25	0,14	0
15.	Е0106-1-2	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	м3	2,58	6193,30	406,48	15979	1049	4,14	11
					672,75	153,55	1736	396	0,75	2
16.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,05	53000,00	--	2669	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,55	74081,60	485,47	40975	269	64,86	36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					9496,13	181,12	5252	100	0,89	0
18.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,46	41200,00	--	19133	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т	0,09	50800,00	--	4505	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,05	179558,97	616,47	9502	33	332,35	18
					54596,25	232,87	2889	12	1,14	0
21.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов	т	8,91	14499,01	2100,01	129158	18707	49,10	437
					9315,00	794,36	82978	7076	3,88	35
22.	С11011-906	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной	т	8,55	63600,00	--	544028	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	С11011-897	Прокат угловой равнополочный,толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной	т	0,09	58700,00	--	5005	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	С11011-881	Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70мм, немерной длины, нормальной	т	0,23	49389,00	--	11278	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: стальпериодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,04	61200,00	--	2663	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	458,04	22,68	0,06	10387	26	0,03	16
					6,68	0,02	3060	11	0,00	0
27.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	458,04	42,93	0,05	19663	21	0,05	25
					10,52	--	4821	--	--	--
		Итого по разделу: Перегородки								818299
		Раздел: Прочие работы								
28.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,10	3899,43	75,91	390	8	1,55	0
					225,11	28,67	23	3	0,14	0
29.	Е0106-33-	Устройство приямков	м3	0,21	9173,70	1526,09	1926	320	14,36	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3				2458,13	524,68	516	110	1,97	0
30.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,01	41200,00	--	212	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	1,44	251,62	4,39	362	6	0,24	0
					42,95	1,66	62	2	0,01	0
32.	Е0134-53-1	Устройство настила из рифленой сталидля подпольных каналов	м2	0,64	4178,33	254,61	2674	163	5,60	4
					934,09	97,04	598	62	0,47	0
		Итого по разделу: Прочие работы								5565
ИТОГО:							1022212	25502		693
							129031	9622		47

Накладные расходы :

На общестроительные работы	183417
На металломонтажные работы	726
Всего накладных расходов:	184143
Итого с накладными	1206355

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	72381
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1278736
Итого с временными, 1,8 %	1301753
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	1319327
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1324534
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1337552
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	3196318
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	63926
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	3260244
Налог на добавленную стоимость, 12 %	391229
Итого с НДС	3651473

Принял:

Сдал:

Объем подтверждаю,
Технадзор:

Наименование обьекта: Здание пристройки. Блок 3 КЖ

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2015 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Плита покрытия, выход на кровлю /КЖ39/								
1.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м, класс бетона В25	м3	68,48	10548,24	277,26	722396	18988	9,27	635
					1474,88	104,74	101007	7173	0,51	35
2.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,10	53000,00	--	5036	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	3,20	53600,00	--	171388	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,04	67700,00	--	2540	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,04	68200,00	--	2898	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,00	69000,00	--	83	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,27	66000,00	--	17761	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Плита покрытия, выход на кровлю /КЖ39/								922102
		Раздел: Парапет /КЖ39/								
8.	Е0106-17-2	Устройство железобетонных стен парапета, бетон класса В25	м3	9,35	13487,67	463,00	126110	4329	20,82	195
					3441,38	174,92	32177	1635	0,85	8
9.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,30	53600,00	--	16198	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,63	67700,00	--	42816	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,03	69000,00	--	1946	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Парапет /КЖ39/								187069
		Раздел: Вход в подвал (КЖ-42)								
12.	Е0106-22-5	Устройство лестничного марша монолитного, бетон класса В25	м3	1,50	12645,23	436,09	18968	654	14,95	22
					2434,84	164,75	3652	247	0,80	1
13.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,01	53000,00	--	742	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,04	67700,00	--	2947	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т	0,01	50800,00	--	331	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	С12041-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,03	71100,00	--	2150	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,00	69000,00	--	166	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,01	66000,00	--	348	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Вход в подвал (КЖ-42)								25652
		Раздел: Наружные стены из газоблоков толщ.400мм								
19.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,01	179558,97	616,47	1875	6	332,35	3
					54596,25	232,87	570	2	1,14	0
20.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов	т	1,27	14499,01	2100,01	18481	2677	49,10	63
					9315,00	794,36	11873	1013	3,88	5
21.	С11011-906	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной	т	1,23	63600,00	--	78387	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	С11011-897	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной	т	0,03	58700,00	--	2038	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	С11011-881	Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной	т	0,01	49389,00	--	367	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	128,78	22,68	0,06	2920	7	0,03	4
					6,68	0,02	860	3	0,00	0
25.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	128,78	42,93	0,05	5528	6	0,05	7
					10,52	--	1355	--	--	--
		Итого по разделу: Наружные стены из газоблоков толщ.400мм								109597
		Раздел: Наружные стены из газоблоков толщ.300мм								
26.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,01	179558,97	616,47	905	3	332,35	2
					54596,25	232,87	275	1	1,14	0
27.	Е0107-20-	Установка стальных крепежных	т	0,50	14499,01	2100,01	7253	1051	49,10	25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3	элементов			---	---	---	---	---	---
					9315,00	794,36	4660	397	3,88	2
28.	С11011-90	Швеллеры из горячекатанного	т	0,49	63600,00	--	30910	--	--	--
	6	проката немерной длины, нормальной			---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
29.	С11011-89	Прокат угловой равнополочный,	т	0,01	58700,00	--	837	--	--	--
	7	толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56			---	---	---	---	---	---
		мм, немерной длины, нормальной			--	--	--	--	--	--
30.	Е0113-16-	Огрунтовка металлических	м2	50,63	22,68	0,06	1148	3	0,03	2
	6	поверхностей грунтовкой ГФ-021 за			---	---	---	---	---	---
		один раз			6,68	0,02	338	1	0,00	0
31.	Е0113-26-	Окраска металлических	м2	50,63	42,93	0,05	2173	2	0,05	3
	6	огрунтованных поверхностей эмалью			---	---	---	---	---	---
		ПФ-115			10,52	--	533	--	--	--
		Итого по разделу: Наружные стены из газоблоков толщ.300мм								43226
		Раздел: Наружные стены из газоблоков толщ.200мм								
		==========								
32.	Е0106-11-	Установка анкерных болтов длиной	1т	0,01	179558,97	616,47	1681	6	332,35	3
	1	до 1 м в готовые гнезда с заделкой			---	---	---	---	---	---
					54596,25	232,87	511	2	1,14	0
33.	Е0107-20-	Установка стальных крепежных	т	0,65	14499,01	2100,01	9472	1372	49,10	32
	3	элементов			---	---	---	---	---	---
					9315,00	794,36	6085	519	3,88	3
34.	С11011-90	Швеллеры из горячекатанного	т	0,63	63600,00	--	39922	--	--	--
	6	проката немерной длины, нормальной			---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
35.	С11011-89	Прокат угловой равнополочный,	т	0,02	58700,00	--	1219	--	--	--
	7	толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56			---	---	---	---	---	---
		мм, немерной длины, нормальной			--	--	--	--	--	--
36.	С11011-88	Прокат полосовой, толщина от 4 мм	т	0,00	49389,00	--	241	--	--	--
	1	до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм,			---	---	---	---	---	---
		немерной длины, нормальной			--	--	--	--	--	--
37.	Е0113-16-	Огрунтовка металлических	м2	65,85	22,68	0,06	1493	4	0,03	2
	6	поверхностей грунтовкой ГФ-021 за			---	---	---	---	---	---
		один раз			6,68	0,02	440	2	0,00	0
38.	Е0113-26-	Окраска металлических	м2	65,85	42,93	0,05	2827	3	0,05	4
	6	огрунтованных поверхностей эмалью			---	---	---	---	---	---
		ПФ-115			10,52	--	693	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Наружные стены из газоблоков толщ.200мм								56854
		Раздел: Фундаммент под перегородки на отм.-2,200								
39.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,13	3899,43	75,91	507	10	1,55	0
					225,11	28,67	29	4	0,14	0
40.	Е0106-1-2 2	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	м3	0,40	6193,30	406,48	2477	163	4,14	2
					672,75	153,55	269	61	0,75	0
41.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,10	53000,00	--	5052	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Фундаммент под перегородки на отм.-2,200								8036
		Раздел: Армирование перегородок								
42.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,56	74081,60	485,47	41377	271	64,86	36
					9496,13	181,12	5304	101	0,89	0
43.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,15	41200,00	--	6073	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т	0,03	50800,00	--	1430	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,06	179558,97	616,47	10957	38	332,35	20
					54596,25	232,87	3331	14	1,14	0
46.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов	т	10,52	14499,01	2100,01	152491	22087	49,10	516
					9315,00	794,36	97969	8355	3,88	41
47.	С11011-90 6	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной	т	10,14	63600,00	--	645012	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	С11011-89 7	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной	т	0,10	58700,00	--	5771	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49.	С11011-88 1	Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до70 мм, немерной длины, нормальной	т	0,26	49389,00	--	12622	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: стальпериодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,02	61200,00	--	1332	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	540,07	22,68	0,06	12247	31	0,03	18
					6,68	0,02	3609	12	0,00	0
52.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	540,07	42,93	0,05	23184	25	0,05	29
					10,52	--	5684	--	--	--
		Итого по разделу: Армирование перегородок								912496

ИТОГО:

	2265033	51733	1623
	281224	19542	95

Накладные расходы :

На общестроительные работы	360286
Всего накладных расходов:	360286
Итого с накладными	2625319

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	157519
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2782838
Итого с временными, 1,8 %	2832929
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	2871174
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2882506
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2910835
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	6955957
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	139119
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	7095076
Налог на добавленную стоимость, 12 %	851409
Итого с НДС	7946485

Принял:

Сдал:

Объем подтверждаю
Технадзор:

Заказчик КГУ Управление строительства в г. Алматы

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор №439-ОБ от «25» октября 2014г.

Наименование строительства и его адрес: «Строительство пристройки на 900 мест к зданию КГУ «Общеобразовательная школа №26», расположенная по адресу: ул. Жанкожа батыра, 202 в микрорайоне «Шанырак-2», Алатауского района г. Алматы

Наименование обьекта: Здание пристройки. Блок 4КЖ

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2015 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Парапет /КЖ149/								
1.	Е0106-17-2	Устройство железобетонных стен парапета, бетон класса В25	м3	15,00	13487,67	463,00	202315	6945	20,82	312
					3441,38	174,92	51621	2624	0,85	13
2.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,43	53600,00	--	22993	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	1,26	67700,00	--	85379	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,05	69000,00	--	3357	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Парапет /КЖ149/								314044
		Раздел: Лестницы Лпм1, Лпм2/КЖ-106/								
5.	Е0106-22-5	Устройство лестничного марша монолитного, бетон класса В25	м3	1,60	12645,23	436,09	20232	698	14,95	24
					2434,84	164,75	3896	264	0,80	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,09	53000,00 ---	-- --	4817 --	-- --	-- --	-- --
7.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,10	52400,00 ---	-- --	5366 --	-- --	-- --	-- --
8.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,00	69000,00 ---	-- --	149 --	-- --	-- --	-- --
9.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,02	66000,00 ---	-- --	1304 --	-- --	-- --	-- --
10.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,04	41200,00 ---	-- --	1641 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Лестницы Лпм1, Лпм2/КЖ-106/								33509
		Раздел: Стены пандуса монолитные Стм1-Стм16 /КЖ109/								
11.	Е0106-17-3	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм, бетон класса В25	м3	15,91	11608,15 2716,88	508,78 192,20	184686 43225	8095 3058	16,10 0,94	256 15
12.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,98	53000,00 ---	-- --	52119 --	-- --	-- --	-- --
13.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	1,41	52400,00 ---	-- --	74043 --	-- --	-- --	-- --
14.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,66	51000,00 ---	-- --	33454 --	-- --	-- --	-- --
15.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	1,28	50900,00 ---	-- --	65076 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,36	65900,00	--	23617	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,03	69000,00	--	2084	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Стены пандуса монолитные Стм1-Стм16 /КЖ109/								435079
		Раздел: Наружные стены из газоблоков толщ.400мм								
18.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,02	179558,97	616,47	4344	15	332,35	8
					54596,25	232,87	1321	6	1,14	0
19.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов	т	2,06	14499,01	2100,01	29920	4334	49,10	101
					9315,00	794,36	19222	1639	3,88	8
20.	С11011-906	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной	т	2,02	63600,00	--	128186	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	С11011-897	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной	т	0,04	58700,00	--	2446	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	С11011-881	Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной	т	0,01	49389,00	--	315	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз /КЖ167 п.13/	м2	209,26	22,68	0,06	4745	12	0,03	7
					6,68	0,02	1398	5	0,00	0
24.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 /КЖ167 п.13/	м2	209,26	42,93	0,05	8983	10	0,05	11
					10,52	--	2202	--	--	--
		Итого по разделу: Наружные стены из газоблоков толщ.400мм								178939
		Раздел: Наружные стены из газоблоков толщ.300мм								
25.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,01	179558,97	616,47	1652	6	332,35	3
					54596,25	232,87	502	2	1,14	0
26.	Е0107-20-	Установка стальных крепежных	т	0,76	14499,01	2100,01	11030	1598	49,10	37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3	элементов			---	---	---	---	---	---
					9315,00	794,36	7086	604	3,88	3
27.	С11011-90 6	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной	т	0,74	63600,00	--	47374	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	С11011-89 7	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной	т	0,02	58700,00	--	930	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	77,21	22,68	0,06	1751	4	0,03	3
					6,68	0,02	516	2	0,00	0
30.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	77,21	42,93	0,05	3315	4	0,05	4
					10,52	--	813	--	--	--
		Итого по разделу: Наружные стены из газоблоков толщ.300мм								66050
		Раздел: Фундаммент под перегородки на отм.-2,200 /КЖ170/								
		==========								
31.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	3,58	3899,43	75,91	13960	272	1,55	6
					225,11	28,67	806	103	0,14	1
32.	Е0106-1-2 2	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	м3	10,74	6193,30	406,48	66516	4366	4,14	44
					672,75	153,55	7225	1649	0,75	8
33.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,21	53000,00	--	11131	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Фундаммент под перегородки на отм.-2,200 /КЖ170/								91607
		Раздел: Армирование перегородок /КЖ170/								
		==========								
34.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,57	74081,60	485,47	42352	278	64,86	37
					9496,13	181,12	5429	104	0,89	1
35.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,48	41200,00	--	19776	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36.	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т	0,09	50800,00	--	4657	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,07	179558,97	616,47	12831	44	332,35	24
					54596,25	232,87	3901	17	1,14	0
38.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов	т	10,93	14499,01	2100,01	158452	22950	49,10	537
					9315,00	794,36	101799	8681	3,88	42
39.	С11011-906	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной	т	10,52	63600,00	--	669231	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	С11011-897	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной	т	0,12	58700,00	--	6758	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	С11011-881	Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной	т	0,29	49389,00	--	14366	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	С12041-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	т	0,05	73000,00	--	3462	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	23940,30	22,68	0,06	542882	1377	0,03	812
					6,68	0,02	159957	551	0,00	3
44.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	23940,30	42,93	0,05	1027711	1101	0,05	1290
					10,52	--	251967	--	--	--
		Итого по разделу: Армирование перегородок /КЖ170/								2502480
		Раздел: Приямки лифта Пр1, Пр2 /КЖ-10/								
45.	Е0106-33-3	Устройство приямков	м3	1,94	9173,70	1526,09	17797	2961	14,36	28
					2458,13	524,68	4769	1018	1,97	4
46.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,10	53600,00	--	5280	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса	т	0,01	68200,00	--	685	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А-III, d 8 мм			--	--	--	--	--	--
48.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	69000,00	--	420	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,04	99004,51	349,88	4277	15	227,70	10
					38036,25	131,96	1643	6	0,64	0
50.	С12041-13 3	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	т	0,04	18000,00	--	778	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Приямки лифта Пр1, Пр2 /КЖ-10/								29237
		Раздел: Монолитная балка-стена БСт1/КЖ-128/								
51.	Е0106-21-1	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм, бетон класса В25	м3	5,84	12451,93	4334,28	72719	25312	14,41	84
					2346,86	1172,82	13706	6849	4,49	26
52.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,78	50900,00	--	39948	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,04	53000,00	--	2099	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,60	61200,00	--	36825	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	С12041-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,52	61300,00	--	31637	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,02	66000,00	--	1579	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Монолитная балка-стена БСт1/КЖ-128/								184807
		ИТОГО:					3835752	80395		3639

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							683004	27182		124
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						732462		
		Всего накладных расходов:						732462		
		Итого с накладными						4568214		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						274093		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						4842307		
		Итого с временными, 1,8 %						4929469		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						4996017		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						5015735		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						5065030		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,38968						12103788		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						242076		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						12345864		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						1481504		
		Итого с НДС						13827368		

Принял:

Сдал:

Объем подтверждаю
Технадзор:

Заказчик КГУ Управление строительства в г. Алматы

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор №439-ОБ от «25» октября 2014г.

Наименование строительства и его адрес: «Строительство пристройки на 900 мест к зданию КГУ «Общеобразовательная школа №26», расположенная по адресу: ул. Жанкожа батыра, 202 в микрорайоне «Шанырак-2», Алатауского района г. Алматы

Наименование обьекта: Здание пристройки. Блок 5 КЖ

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2015г

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн./мех.	Общая стоим., тенге: Всего осн./мех.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. осн./мех.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		Трибуны /КЖ60, КЖ67, КЖ72/*												
1.	Е0106-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м	м3	125,30	12645,23	436,09	1584448	54642	14,95	1873				
					2434,84	164,75	305085	20643	0,80	101				
2.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	2,96	53600,00	--	158901	--	--	--				
					--	--	--	--	--	--				
3.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	1,93	53000,00	--	102407	--	--	--				
					--	--	--	--	--	--				
4.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,88	52400,00	--	45967	--	--	--				
					--	--	--	--	--	--				
5.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	2,42	51000,00	--	123568	--	--	--				
					--	--	--	--	--	--				
6.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	1,21	50900,00	--	61429	--	--	--				
					--	--	--	--	--	--				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,11	48300,00	--	5439	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,16	68200,00	--	11148	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,03	67700,00	--	2034	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	С12041-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,81	61300,00	--	49870	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,29	65900,00	--	19379	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	С12041-112	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,01	72000,00	--	990	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	С12041-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,13	71100,00	--	8959	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	С12041-115	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,33	64500,00	--	21462	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,57	64400,00	--	36668	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,41	66000,00	--	27386	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,02	69000,00	--	1666	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Стакан /КЖ72/*								
18.	Е0106-17-2	Устройство железобетонных стен парапета, бетон класса В25	м3	5,50	13487,67	463,00	74182	2547	20,82	114
					3441,38	174,92	18928	962	0,85	5
19.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,27	67700,00	--	18502	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,21	53600,00	--	11218	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,03	69000,00	--	1739	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу:								2367362
		Раздел: Лестницы								
		Лестничные балки Бл1, Бл2, Бл3 /КЖ-36/*								
22.	Е0106-21-1	Устройство балки монолитной, бетон класса В25	м3	0,65	12451,93	4334,28	8094	2817	14,41	9
					2346,86	1172,82	1525	762	4,49	3
23.	Е0106-22-9	Устройство консоли монолитной, бетон класса В25	м3	0,38	8854,78	309,58	3365	118	9,44	4
					1531,80	116,95	582	44	0,57	0
24.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,04	50900,00	--	2194	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,01	48300,00	--	388	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,11	45800,00	--	5257	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,02	61200,00	--	1501	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,05	66000,00	--	3052	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Лестничный марш ЛМ1,ЛМ2 /КЖ61-КЖ62/*								
29.	Е0106-22-5	Устройство лестничного марша монолитного, бетон класса В25	м3	2,64	12645,23	436,09	33383	1151	14,95	39
					2434,84	164,75	6428	435	0,80	2
30.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,05	67700,00	--	3086	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,14	65900,00	--	9060	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	С12041-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,01	61300,00	--	481	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,12	61200,00	--	7419	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т	0,03	50800,00	--	1469	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,00	69000,00	--	265	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Лестницы								79014
		Раздел: Наружные стены из газоблоков толщ.400мм								
36.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,01	179558,97	616,47	2000	7	332,35	4
					54596,25	232,87	608	3	1,14	0
37.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов	т	0,86	14499,01	2100,01	12478	1807	49,10	42
					9315,00	794,36	8016	684	3,88	3
38.	С11011-906	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной	т	0,82	63600,00	--	52384	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	С11011-897	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной	т	0,03	58700,00	--	1689	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	С11011-881	Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной	т	0,01	49389,00	--	403	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз /КЖ80 п.13/	м2	86,62	22,68	0,06	1964	5	0,03	3
					6,68	0,02	579	2	0,00	0
42.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115/КЖ80 п.13/	м2	86,62	42,93	0,05	3718	4	0,05	5
					10,52	--	912	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Наружные стены из газоблоков толщ.400мм								74636
		Раздел: Наружные стены из газоблоков толщ.300мм								
43.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,00	179558,97	616,47	655	2	332,35	1
					54596,25	232,87	199	1	1,14	0
44.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов	т	0,21	14499,01	2100,01	3041	440	49,10	10
					9315,00	794,36	1953	167	3,88	1
45.	С11011-906	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной	т	0,20	63600,00	--	12738	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	С11011-897	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной	т	0,01	58700,00	--	553	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	21,09	22,68	0,06	478	1	0,03	1
					6,68	0,02	141	--	0,00	0
48.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	21,09	42,93	0,05	905	1	0,05	1
					10,52	--	222	--	--	--
		Итого по разделу: Наружные стены из газоблоков толщ.300мм								18370
		Раздел: Армирование перегородок								
49.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,04	74081,60	485,47	2844	19	64,86	2
					9496,13	181,12	365	7	0,89	0
50.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,03	41200,00	--	1328	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т	0,01	50800,00	--	313	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,00	179558,97	616,47	886	3	332,35	2
					54596,25	232,87	269	1	1,14	0
53.	Е0107-20-	Установка стальных крепежных	т	0,85	14499,01	2100,01	12283	1779	49,10	42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3	элементов			---	---	---	---	---	---
					9315,00	794,36	7891	673	3,88	3
54.	С11011-90 6	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной	т	0,67	63600,00	--	42672	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	С11011-89 7	Прокат угловой равнополочный,толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной	т	0,01	58700,00	--	402	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	С11011-88 1	Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной	т	0,02	49389,00	--	880	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57.	С12041-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	т	0,01	73000,00	--	1028	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
58.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	43709,23	22,68	0,06	991172	2513	0,03	1483
					6,68	0,02	292043	1005	0,00	5
59.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	43709,23	42,93	0,05	1876353	2011	0,05	2355
					10,52	--	460031	--	--	--
		Итого по разделу: Армирование перегородок								2930160

ИТОГО:

5469543	69867		5991
1105777	25389		123

Накладные расходы :

На общестроительные работы	1081318
Всего накладных расходов:	1081318
Итого с накладными	6550861

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	393052
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	6943913
Итого с временными, 1,8 %	7068903
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	7164333
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	7192609
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	7263298

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	17356939
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	347139
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	17704078
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2124489
Итого с НДС	19828567

Принял:

Алматы қаласы «Күтілмеуі» КАРАМАҒЫ мемлекеттік мекемесінде ТЕКСЕРІЛГЕН

Сдал:

Объем подтверждаю
Технадзор:

Казакстан Республикасы Алматы қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Архсервис-Саулет Товарищество с ограниченной ответ-стью город Алматы Республика Казахстан

Республика Казахстан город Алматы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Г.С.Г. Высоцкий Для формы 2.3. Товарищество с ограниченной ответственностью

Заказчик КГУ Управление строительства в г. Алматы

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор №439-ОБ от «25» октября 2014г.

Наименование строительства и его адрес: «Строительство пристройки на 900 мест к зданию КГУ «Общеобразовательная школа №26», расположенная по адресу: ул. Жанкожа батыра, 202 в микрорайоне «Шанырак-2», Алатауского района г. Алматы

Наименование обьекта: Котельная.Дымовая труба.Газоснабжение

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2015 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Арматура, трубы и фасонные части								
1.	Е0116-10-8	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 200 мм	м	13,00	2562,96	52,13	33318	678	1,91	25
					333,79	19,52	4339	254	0,10	1
2.	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	м	3,50	958,45	23,92	3355	84	0,83	3
					150,07	8,96	525	31	0,04	0
3.	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам.50 мм	м	6,00	640,87	16,24	3845	97	0,64	4
					115,40	6,08	692	37	0,03	0
4.	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	м	7,00	137,87	16,24	965	114	0,64	4
					115,40	6,08	808	43	0,03	0
5.	С130801-48	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 38х2 мм	м	3,50	210,00	--	735	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	С130801-47	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 32х2 мм	м	2,50	171,00	--	428	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	С130801-4	Трубопроводы для отопления и	м	1,00	127,00	--	127	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	6	водоснабжения из стальных электросварных труб, 25-20х2 мм			--	--	--	--	--	--
8.	С130904-55	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy80 мм	шт	2,00	6680,00 --	-- --	13360 --	-- --	-- --	-- --
9.	С130904-22	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б12бк1 для газа, Ру 9,8 кПа /0,1 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	1,00	326,00 --	-- --	326 --	-- --	-- --	-- --
10.	СПрайс-лист	Краншаровый муфтовый для газа диам.32мм	шт	1,00	1463,23 --	-- --	1463 --	-- --	-- --	-- --
11.	СПрайс-лист	Кран шаровый муфтовый для газа диам.25мм	шт	1,00	853,79 --	-- --	854 --	-- --	-- --	-- --
12.	СПрайс-лист	Кран шаровый муфтовый для газа диам.15мм	шт	2,00	387,57 --	-- --	775 --	-- --	-- --	-- --
13.	Ц0111-350-5	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 120 мм	шт	1,00	1306,74 1099,69	6,24 2,59	1307 1100	6 3	6,90 0,02	7 0
14.	Ц0111-233-4	Присоединение проводов, жил, электрических кабелей, сечением 2,5 мм2 к приборам и средствам автоматизации	конец	2,00	27,90 20,39	-- --	56 41	-- --	0,12 --	0 --
15.	СПрайс-лист	Сигнализатор загазованности с клапаном отсекателем	шт	1,00	50626,98 --	-- --	50627 --	-- --	-- --	-- --
16.	Е0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	м	13,00	89,38 80,21	-- --	1162 1043	-- --	0,38 --	5 --
17.	Е0125-51-1	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории	стык	3,00	2588,43 450,23	1546,45 584,77	7765 1351	4639 1754	2,24 3,74	7 11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		диаметром до 350 мм								
18.	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	10,00	164,61 124,20	0,08 0,02	1646 1242	1 --	0,74 0,00	7 0
		Итого по разделу: Арматура, трубы и фасонные части								122114
		Раздел: Детали опор								
19.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	19,60	200,00 --	-- --	3920 --	-- --	-- --	-- --
20.	Е0116-30-1	Прокладка труб через стены диам. до 100 мм	1сальник	1,00	815,86 346,73	-- --	816 347	-- --	2,07 --	2 --
21.	Е0116-30-2	Прокладка труб через стены диам. до 200 мм	1сальник	1,00	2076,87 452,81	1,81 --	2077 453	2 --	2,71 --	3 --
		Итого по разделу: Детали опор								6813
		Раздел: Приборы КИПиА								
22.	Е0118-22-2	Установка манометров	комплект	1,00	866,46 47,97	1,86 --	866 48	2 --	0,26 --	0 --
		Итого по разделу: Приборы КИПиА								866
		ИТОГО:					129793 11989	5624 2122		67 13

Накладные расходы :

На монтажные работы	1029
На общестроительные работы	5030
На сантехнические работы	11033
Всего накладных расходов:	17092
Итого с накладными	146885

Показатели трудозатрат :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- основных рабочих, чел-ч.						67		
		- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.						13		
		- в накладных расходах, чел-ч.						9		
		Всего трудозатрат, чел-ч.:						89		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						8813		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						155698		
		Итого с временными, 1,8 %						158501		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						160641		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						161275		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						162860		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,38968						389183		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						7784		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						396967		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						47636		
		Итого с НДС						444603		

Принял:

Сдал:

Объем подтверждаю
Технадзор:

Заказчик КГУ Управление строительства в г. Алматы

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор №439-ОБ от «25» октября 2014г.

Наименование строительства и его адрес: «Строительство пристройки на 900 мест к зданию КГУ «Общеобразовательная школа №26», расположенная по адресу: ул. Жанкожа батыра, 202 в микрорайоне «Шанырак-2», Алатауского района г. Алматы

Наименование обьекта: Наружные сети. Топливоснабжение наружное

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2015г

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	14,70	37,06	35,39	545	520	0,01	0
					1,63	9,60	24	141	0,03	0
2.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	0,45	302,12	--	137	--	2,13	1
					302,12	--	137	--	--	--
3.	Е010333-А30-1	Вывоз грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	25,91	176,40	176,40	4570	4570	--	--
					--	35,28	--	914	0,74	19
4.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	15,15	4,33	3,73	66	57	0,00	0
					0,55	1,29	8	20	0,00	0
5.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	7,34	37,06	35,39	272	260	0,01	0
					1,63	9,60	12	70	0,03	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е010333-А 30-1	Привоз грунта для обратной засыпки автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	14,06	176,40	176,40	2481	2481	--	--
					--	35,28	--	496	0,74	10
7.	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	6,82	3,85	3,85	26	26	--	--
					--	1,34	--	9	0,00	0
8.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	0,51	154,22	--	79	--	1,12	1
					154,22	--	79	--	--	--
9.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	7,34	24,78	5,19	182	38	0,12	1
					19,58	--	144	--	--	--
10.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	м3	7,34	16,16	13,80	119	101	0,01	0
					1,86	3,16	14	23	0,01	0
		Итого по разделу: Земляные работы								8477
		Раздел: Канал и приямки								
11.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	2,44	3899,43	75,91	9522	185	1,55	4
					225,11	28,67	550	70	0,14	0
12.	Е0106-35-3	Устройство лотков между сооружениями при толщине стен более 100 мм	м3	5,50	9023,19	1256,46	49628	6911	11,53	63
					1906,99	432,38	10488	2378	1,63	9
13.	Е0106-22-13	Устройство перекрытий каналов, бетон класса В25	м3	2,32	9111,58	263,80	21157	613	9,36	22
					1472,29	99,65	3419	231	0,49	1
14.	Е0106-33-3	Устройство приямков	м3	2,75	9173,70	1526,09	25274	4204	14,36	40
					2458,13	524,68	6772	1445	1,97	5
15.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,91	53000,00	--	48013	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,15	41200,00	--	6322	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные:	т	0,06	69000,00	--	4097	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сталь гладкая класса А-I, d 6 мм			--	--	--	--	--	--
18.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,01	99004,51	349,88	746	3	227,70	2
					38036,25	131,96	287	1	0,64	0
19.	Е0134-53-1	Устройство настила из рифленой стали для подпольных каналов	м2	2,19	4178,33	254,61	9130	556	5,60	12
					934,09	97,04	2041	212	0,47	1
20.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз/наличие заклепочных швов, ребер жесткости и выступов на поверхности, составляющих от 10% до 30%/	м2	4,37	23,01	0,06	101	--	0,04	0
					7,02	0,02	31	--	0,00	0
21.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза/наличие заклепочных швов, рёбер жесткости и выступов на защищаемой поверхности, аппаратов и конструкций составляющих от 10% до 30% при окрашивании/	м2	4,37	42,45	0,05	186	--	0,05	0
					10,05	--	44	--	--	--
22.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	30,33	251,62	4,39	7631	133	0,24	7
					42,95	1,66	1303	50	0,01	0
		Итого по разделу: Канал и приямки								181805
		Раздел: Опорные м/конструкции под топливопровод								
23.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,50	3899,43	75,91	1950	38	1,55	1
					225,11	28,67	113	14	0,14	0
24.	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под опоры	м3	1,10	6722,04	129,21	7394	142	7,29	8
					1174,72	48,81	1292	54	0,24	0
25.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,02	53000,00	--	917	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	Е0109-34-5	Монтаж опорных конструкций под топливопровод	т	0,17	10527,77	2486,54	1839	434	19,89	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					3467,25	477,61	606	83	1,79	0
27.	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	т	0,17	154400,00	--	26972	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз/наличие заклепочных швов, ребер жесткости и выступов на поверхности, составляющих от 10% до 30%/	м2	5,07	23,01	0,06	117	--	0,04	0
					7,02	0,02	36	--	0,00	0
29.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза/наличие заклепочных швов, рёбер жесткости и выступов на защищаемой поверхности, аппаратов и конструкций составляющих от 10% до 30% при окрашивании/	м2	5,07	42,45	0,05	215	--	0,05	0
					10,05	--	51	--	--	--
		Итого по разделу: Опорные м/конструкции под топливопровод								39404
		Раздел: Наружные трубопроводы от сущ. резервуара до котельной ==========								
30.	Ц0112-1400-7	Изготовление узла трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемого в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, Dн 57 мм	м	2,80	195,24	29,49	547	83	0,75	2
					158,06	6,85	443	19	0,04	0
31.	Ц0112-162-6	Установка узла присоединения наружных топливопроводов, диаметр наружный 57 мм	т	0,02	66492,00	8475,50	1417	181	425,50	9
					57189,50	1552,54	1219	33	9,00	0
32.	С130806-181	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	1,60	314,00	--	502	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	С130810-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	шт	2,00	227,00	--	454	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	С130810-107	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или	шт	2,00	251,00	--	502	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		равно 16 МПа, 57х4-45х2,5 мм								
35.	С130806-174	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 38 мм, толщина стенки 2,5 мм	м	1,20	206,00 ---	-- --	247 ---	-- --	-- ---	-- --
36.	С130809-71	Фланцы /ГОСТ 12820-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм	компл	2,00	1170,00 ---	-- --	2340 ---	-- --	-- ---	-- --
37.	Ц0112-1352-21	Предохранитель огневой, DУ 50 мм	шт	2,00	480,22 463,16	9,97 2,59	960 926	20 5	2,30 0,02	5 0
38.	Спрайс-лист	Пламяпреградитель фланцевый ПП50	шт	2,00	5548,42 ---	-- --	11097 ---	-- --	-- ---	-- --
39.	Ц0112-790-3	Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 50 мм	шт	2,00	786,29 711,85	68,54 18,17	1573 1424	137 36	4,60 0,11	9 0
40.	С130902-24прим.	Задвижки клиновые фланцевые для нефтепродуктов, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	2,00	10500,00 ---	-- --	21000 ---	-- --	-- ---	-- --
41.	С130809-72	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	компл	4,00	1360,00 ---	-- --	5440 ---	-- --	-- ---	-- --
42.	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,00	149300,00 ---	-- --	426 ---	-- --	-- ---	-- --
43.	Ц0112-791-1	Вентили, клапаны, краны стальные фланцевые обратные подъемные, предохранительные пружинные на условное давление 4-6,4 МПа, диаметр условного прохода 25 мм	шт	2,00	648,87 639,40	3,56 --	1298 1279	7 --	3,45 --	7 --
44.	С130904-53	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 20 мм	шт	2,00	1390,00 ---	-- --	2780 ---	-- --	-- ---	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Наружные трубопроводы от сущ. резервуара до котельной								50583
		Раздел: Топливопровод надземная прокладка /участок трассы от ОТ1 до УТ1/								
45.	Ц0112-162-4	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа из готовых узлов на эстакадах, кронштейнах и других спецконструкциях, диаметр наружный 32-38 мм	т	0,05	109471,90	10736,40	5524	542	767,05	39
					97554,50	1811,23	4923	91	10,51	1
46.	С130806-60	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,5 мм	м	27,00	141,00	--	3807	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	С130810-75	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 40 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 32х2,5 мм	шт	8,00	208,00	--	1664	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,50	22,68	0,06	79	--	0,03	0
					6,68	0,02	23	--	0,00	0
49.	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 за 2 раза	м2	3,50	40,23	0,05	141	--	0,04	0
					7,20	--	25	--	--	--
50.	Е0126-11-1	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 40 мм /2 слоя по 50мм/	м	27,00	269,14	73,53	7267	1985	0,79	21
					141,79	27,44	3828	741	0,13	4
51.	С11031-165	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	м3	2,00	6240,00	--	12480	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	Е0126-16-3	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм листами из алюминиевых сплавов толщиной теплоизоляционного слоя 80 мм	м	49,00	295,69	20,29	14489	994	1,28	63
					233,39	7,51	11436	368	0,04	2
		Итого по разделу: Топливопровод надземная								45451

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		прокладка /участок трассы от ОТ1 до УТ1/								
		Раздел: Топливопровод подземная прокладка /участок трассы отУТ1 до УТ2/								
53.	Ц0112-163-4	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа из готовых узлов в каналах и траншеях, диаметр наружный 32-38 мм	т	0,09	100400,00	15237,50	9518	1445	767,05	73
					84099,50	2846,21	7973	270	16,51	2
54.	С130806-60	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,5 мм	м	48,00	141,00	--	6768	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	С130806-57	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,2 мм	м	2,00	99,00	--	198	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	С130810-75	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 40 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 32х2,5 мм	шт	10,00	208,00	--	2080	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57.	Ц0112-791-1	Вентили, клапаны, краны стальные фланцевые обратные подъемные, предохранительные пружинные на условное давление 4-6,4 МПа, диаметр условного прохода 25 мм	шт	2,00	648,87	3,56	1298	7	3,45	7
					639,40	--	1279	--	--	--
58.	С130904-53	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру1 МПа, Dy 25 мм	шт	2,00	1390,00	--	2780	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
59.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностейгрунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	6,50	22,68	0,06	147	--	0,03	0
					6,68	0,02	43	--	0,00	0
60.	Е0113-26-21	Окраскаметаллических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 за 2 раза	м2	6,50	40,23	0,05	261	--	0,04	0
					7,20	--	47	--	--	--
61.	Е0126-11-1	Изоляция трубопроводов диаметром до 76мм матами минераловатными прошивными в обкладках,изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 50 мм	м	50,00	134,57	36,77	6728	1838	0,39	20
					70,90	13,72	3545	686	0,07	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62.	С11031-16 5	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	м3	1,00	6240,00	--	6240	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
63.	Е0126-23-2	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 50 мм	м	50,00	132,90	8,51	6645	425	0,25	13
					39,33	3,11	1966	155	0,02	1
64.	С11011-93 9	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В/ТУ 6-11-145-80/	1000м2	0,03	185900,00	--	5577	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
65.	Е0109-34-4	Монтаж подвесок и хомутов для крепления трубопроводов	т	0,04	24195,88	1066,27	1074	47	114,89	5
					19121,63	116,44	849	5	0,56	0
66.	С130810-4 5	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	44,40	200,00	--	8880	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Топливопровод подземная прокладка /участок трассы отУТ1 до УТ2/								58195

ИТОГО:

	383916	28978	438
	68679	8620	61

Накладные расходы :

На монтажные работы	17928
На общестроительные работы	55169
На металломонтажные работы	3867
Всего накладных расходов:	76964
Итого с накладными	460880

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	27653
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	488533
Итого с временными, 1,8 %	497327
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	504041
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	506030
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	511003
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	1221132
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	24423
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1245555
Налог на добавленную стоимость, 12 %	149467
Итого с НДС	1395022

Принял:

Сдал:

Объем подтверждаю
Технадзор:

Заказчик КГУ Управление строительства в г. Алматы

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор №439-ОБ от «25» октября 2014г.

Наименование строительства и его адрес: «Строительство пристройки на 900 мест к зданию КГУ «Общеобразовательная школа №26», расположенная по адресу: ул. Жанкожа батыра, 202 в микрорайоне «Шанырак-2», Алатауского района г. Алматы

Наименование обьекта: Котельная.Дымовая труба

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2015 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Раздел: Водопровод хозяйственно-питьевой В1										
1.	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	м	4,00	372,28	4,82	1489	19	0,39	2		
					68,83	1,82	275	7	0,01	0		
2.	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	м	2,50	481,28	4,82	1203	12	0,39	1		
					68,83	1,82	172	5	0,01	0		
3.	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	м	30,00	706,16	11,89	21185	357	0,50	15		
					88,49	4,45	2655	134	0,02	1		
4.	С130904-1 016	Кран шаровый, DN 25	шт.	2,00	1049,00	--	2098	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--		
5.	С130904-1 017	Кран шаровый, DN 32	шт.	1,00	1543,00	--	1543	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--		
6.	С130904-1	Кран шаровый, DN 50	шт.	1,00	2223,00	--	2223	--	--	--		

018

--------	--------	--------	--------	--------	--------
--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 25 мм	1кран	1,00	7940,91	1,81	7941	2	0,34	0
					62,10	--	62	--	--	--
8.	Ц0107-218-1	Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 0.064 т	шт	2,00	6668,40	446,20	13337	892	31,05	62
					5253,20	33,70	10506	67	0,20	0
9.	С	Насосная установка HEliX V1002/1 резервный/	шт	2,00	236684,00	--	473368	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	Е0116-22-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 65 мм, а диам. водомера до 40 мм	1узел	1,00	4412,22	158,56	4412	159	9,78	10
					1671,53	59,51	1672	60	0,29	0
11.	С131102-17	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 16/40Ч	шт	1,00	14400,00	--	14400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	С131207-3	Фильтры для очистки воды в трубопроводахсистем отопления, d 40 мм	шт	1,00	5860,00	--	5860	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	С130901-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	шт	1,00	328,00	--	328	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	С130901-29	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	шт	3,00	1060,00	--	3180	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Водопровод хозяйственно-питьевой В1								552567
		Раздел: Канализация производственная								
15.	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	м	11,00	137,87	16,24	1517	179	0,64	7
					115,40	6,08	1269	67	0,03	0
16.	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам.50 мм	м	3,00	640,87	16,24	1923	49	0,64	2
					115,40	6,08	346	18	0,03	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам.80 мм	м	5,00	958,45	23,92	4792	120	0,83	4
					150,07	8,96	750	45	0,04	0
18.	С130801-46	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 25х2 мм	м	10,00	127,00	--	1270	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	С130801-47	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 32х2 мм	м	1,00	171,00	--	171	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	Е0116-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	м	5,50	1241,81	12,17	6830	67	0,89	5
					165,60	4,55	911	25	0,02	0
21.	Е0116-21-3	Установка воронок сливных диам. 100 мм	1воронка	6,00	7986,44	1,81	47919	11	0,95	6
					155,25	--	932	--	--	--
22.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	5,70	200,00	--	1140	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1насос	1,00	3512,15	142,34	3512	142	15,40	15
					2627,81	53,30	2628	53	0,26	0
24.	С131004-1	Насосы сетевые фекальные для взвешенных веществ, марка "ГНОМ" 6-10, подача 6 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,55 кВт, 3000 об/мин	шт	1,00	11700,00	--	11700	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	С131103-10	Рукава поливочные, d 32 мм	м	25,00	447,00	--	11175	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	Е0117-1-12	Установка трапов диам. 100 мм	комплект	1,00	2920,39	10,58	2920	11	0,91	1
					160,43	5,17	160	5	0,02	0
27.	Е0116-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	м	3,00	1241,81	12,17	3725	37	0,89	3
					165,60	4,55	497	14	0,02	0
28.	Е0115-178-5	Окраска труб за 1 раз кузбасским лаком	м2	1,44	31,81	--	46	--	0,17	0
					28,21	--	41	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Канализация производственная								98640
		Раздел: По заданию ТМ								
29.	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	2,00	517,49	45,13	1035	90	1,69	3
					292,39	18,11	585	36	0,08	0
30.	С130901-26	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dу 25 мм	шт	2,00	471,00	--	942	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	2,00	866,46	1,86	1733	4	0,26	1
					47,97	--	96	--	--	--
32.	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1счетчик	1,00	86,18	1,81	86	2	0,47	0
					77,63	--	78	--	--	--
33.	С131102-15	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 5/20Ч	шт	1,00	8320,00	--	8320	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: По заданию ТМ								12116
	ИТОГО:						663323	2152		137
							23635	536		3

Накладные расходы :

На монтажные работы	9516
На общестроительные работы	43
На сантехнические работы	17351
Всего накладных расходов:	26910
Итого с накладными	690233

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	41414
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	731647
Итого с временными, 1,8 %	744817
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	754872
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	757851
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	765299

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Пересчет в текущих ценах, К-2,38968								
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						1828818		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						36576		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						1865394		
		Итого с НДС						223847		
								2089241		

Принял:

Сдал:

Объем подтверждаю

Технадзор:

Архсервис-Саулет

Заказчик КГУ Управление строительства в г. Алматы

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор №439-ОБ от «25» октября 2014г.

Наименование строительства и его адрес: «Строительство пристройки на 900 мест к зданию КГУ «Общеобразовательная школа №26», расположенная по адресу: ул. Жанкожа батыра, 202 в микрорайоне «Шанырак-2», Алатауского района г. Алматы

Наименование обьекта: Котельная. Дымовая труба. Тепломеханическая часть.

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2015г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Оборудование блока котлов								
1.	Ц0106-366-15	Котел поставляемый в собранном виде, горизонтальный, устанавливаемый на фундаменте, масса до 5,7 т	т	4,84	12570,20	6865,50	60840	33229	31,05	150
					5149,70	647,42	24925	3133	3,76	18
2.	Ц0106-70-5	Горелка газомазутная, масса до 0,5 т	т	0,28	37142,60	3075,10	10214	846	174,80	48
					32602,50	87,98	8966	24	0,51	0
3.	Ц0108-572-7	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм	шт	2,00	3588,65	277,15	7177	554	4,60	9
					724,50	64,75	1449	129	0,38	1
4.	Ц0106-71-1	Гидравлическое испытание котлов: горизонтальной и П-образной компоновок, работающих на газомазутном топливе	компл	1,00	13019,10	2053,90	13019	2054	54,05	54
					10221,20	49,21	10221	49	0,29	0
5.	Ц0108-481-20	Присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.15 т	шт	1,00	495,68	27,83	496	28	1,15	1
					274,85	2,64	275	3	0,02	0

Итого по разделу: Оборудование блока котлов 91746

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Оборудование узла ввода системы теплоснабжения и блока сетевых насосов								
6.	Ц0111-350 -4	Реле давления	компл	2,00	943,11	1,82	1886	4	4,60	9
					745,20	--	1490	--	--	--
7.	СПрайс-лист	Реле давления	шт	2,00	1900,42	--	3801	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	Ц0112-904 -1	Арматура для воды и парас электроприводом, диаметр условного прохода 65 мм	шт	1,00	4472,40	773,95	4472	774	16,10	16
					3131,45	93,15	3131	93	0,54	1
9.	СПрайс-лист	Седельный трехходовой регулирующий клапан VF-3 диам.65мм с электроприводом AMV 423	комп	1,00	238126,86	--	238127	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	Ц0111-350 -1	Установка регулятора температуры с панелью ECL COMfOrT 110M	шт	1,00	218,42	--	218	--	1,15	1
					188,89	--	189	--	--	--
11.	СПрайс-лист	Панель ECL COMfOrT 110M	шт	1,00	32779,04	--	32779	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	СПрайс-лист	Клеммная панель для настенного монтажа	шт	1,00	4954,21	--	4954	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	СПрайс-лист	Датчик температуры наружного воздуха ESMT	шт	1,00	5560,85	--	5561	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	СПрайс-лист	Погружной датчик температуры ESMU	шт	2,00	9108,93	--	18218	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	СПрайс-лист	Гильза из нержавеющей стали L 100мм, для ESMU	шт	2,00	7667,23	--	15334	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Оборудование узла ввода системы теплоснабжения и блока сетевых насосов								325351
		Раздел: Оборудование узла ввода и блока горячего водоснабжения								
16.	Ц0111-350	Реле давления	компл	2,00	943,11	1,82	1886	4	4,60	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-4				745,20	--	1490	--	--	--
17.	СПрайс-лист	Реле давления	шт	2,00	1900,42	--	3801	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	Е0118-4-1	Установка секций скоростного водоподогревателя с поверхностью нагрева одной секции до 4 м2	1секция	32,00	647,32	165,18	20714	5286	2,42	77
					415,76	61,30	13304	1962	0,30	9
19.	СПрайс-лист	Теплообменник разборный пластинчатый максимальной производительностью 220,0кВт, марка Z3/17	шт	2,00	56560,23	--	113120	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	Ц0111-350-2	Регулятор температуры прямого действия наружный диаметр трубопровода до 32 мм	шт	2,00	299,64	--	599	--	1,15	2
					253,57	--	507	--	--	--
21.	СПрайс-лист	Регулятор температуры прямого действия VFG-2 диам.32мм в комплекте с термоэлементом ATF-06/20	комп	2,00	162640,71	--	325281	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	Ц0107-218-1	Насос циркуляционный, масса 0.064 т	шт	2,00	6668,40	446,20	13337	892	31,05	62
					5253,20	33,70	10506	67	0,20	0
23.	СПрайс-лист	Насос циркуляционный высокого давления системы горячего водоснабжения, WILO MHIL 103-3	шт	2,00	26865,55	--	53731	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	Ц0111-350-4	Реле давления	компл	2,00	943,11	1,82	1886	4	4,60	9
					745,20	--	1490	--	--	--
25.	СПрайс-лист	Реле давления	шт	2,00	1900,42	--	3801	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Оборудование узла ввода и блока горячего водоснабжения								538157
		Раздел: Водоподготовка и подпитка системы								
26.	Ц0106-310-1	Монтаж установки умягчения воды	т	1,00	110010,00	31924,00	110010	31924	410,55	411
					69345,00	5899,56	69345	5900	34,22	34
27.	СПрайс-лист	Система умягчения воды производительностью 0,9 м3/час с	шт	1,00	48758,82	--	48759	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ионообменной натрий-катионитовой смолой состоящая из : бака с натрий-катионитовой смолой, термозащитного кожуха, солевого бака, управляющего клапана RunXin TM.F69A3. Регенерация по таймеру. Подключение после адаптера. Гайзер-AquACHiEf1054/F69A3			--	--	--	--	--	--
28.	Ц0107-218-1	Насос циркуляционный, масса 0.064 т	шт	2,00	6668,40	446,20	13337	892	31,05	62
					5253,20	33,70	10506	67	0,20	0
29.	СПрайс-лист	Насос циркуляционный высокого давления системы теплоснабжения, WILO MHIL 102-3	шт	2,00	22547,87	--	45096	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	Ц0111-350-4	Реле давления	компл	2,00	943,11	1,82	1886	4	4,60	9
					745,20	--	1490	--	--	--
31.	СПрайс-лист	Реле давления	шт	2,00	1900,42	--	3801	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	Ц0106-311-4	Бак цилиндрический вертикальный, вместимость 1 м3	т	0,20	126053,00	35569,50	25211	7114	543,95	109
					88239,50	4011,17	17648	802	23,26	5
33.	СПрайс-лист	Бак расширительный V 1000л	шт	1,00	308245,43	--	308245	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	Е0118-16-5	Установка грязевиков с наружным диаметром патрубка 133 мм	1шт	1,00	25637,11	250,95	25637	251	9,06	9
					1537,78	93,28	1538	93	0,46	0
35.	8101-141	Огнетушитель углекислотный	шт.	2,00	1730,00	--	3460	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Водоподготовка и подпитка системы								585442
		Раздел: Нетиповые изделия. Тепломеханическая часть ==========								
36.	Е0109-62-7	Изготовление и монтаж бака запаса умягченой воды объемом 6,3м3	т	0,97	56132,03	18846,93	54349	18248	185,15	179
					33327,00	4000,74	32269	3874	14,97	14
37.	С12021-25	Отдельные конструктивные элементы	т	0,97	154200,00	--	149303	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0	зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т			-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --
38.	СПрайс-лист	Штуцеры диам. 25мм	шт	5,00	205,50 --	-- --	1027 --	-- --	-- --	-- --
39.	СПрайс-лист	Штуцеры диам. 15мм	шт	1,00	89,67 --	-- --	90 --	-- --	-- --	-- --
40.	СПрайс-лист	Штуцеры диам. 50мм	шт	1,00	298,90 --	-- --	299 --	-- --	-- --	-- --
41.	Е0113-16-10	Окраска металлических поверхностей лаком БТ-577 за один раз	м2	50,00	17,30 5,05	0,02 --	865 252	1 --	0,02 --	1 --
42.	Е0106-40-1	Испытание емкостей на водонепроницаемость	м3	6,30	26,46 13,46	0,79 0,31	167 85	5 2	0,09 0,00	1 0
		Итого по разделу: Нетиповые изделия. Тепломеханическая часть								206100
		Раздел: Газоход котла диам.500мм /ТМ22-ТМ24/								
43.	Ц0112-2-15	Газоходы котлов металлические, диаметр наружный 530 мм	т	0,33	11121,95 8745,75	1596,20 285,19	3670 2886	527 94	47,15 1,65	16 1
44.	С12021-246	Газоходы котлов металлические,DУ 500мм	т	0,33	162200,00 --	-- --	53526 --	-- --	-- --	-- --
45.	Е0116-12-11	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам. 500 мм	1соедин.	8,00	11578,26 1262,70	286,18 106,09	92626 10102	2289 849	6,73 0,52	54 4
46.	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,00	149300,00 --	-- --	652 --	-- --	-- --	-- --
47.	СПрайс-лист	Прокладки паронитовые	шт	8,00	168,13 --	-- --	1345 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Газоход котла диам.500мм /ТМ22-ТМ24/								151819

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Теплоизоляционные и антикоррозийный материалы								
48.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	18,00	22,68	0,06	408	1	0,03	1
					6,68	0,02	120	--	0,00	0
49.	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	18,00	20,11	0,02	362	--	0,02	0
					3,60	--	65	--	--	--
50.	Е0126-11-23	Изоляция трубопроводов диаметром 325-820 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 100 мм	м	8,00	469,44	138,38	3756	1107	1,46	12
					263,93	51,75	2111	414	0,25	2
51.	С11031-94	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты, марка 100	м3	3,00	6730,00	--	20190	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	Е0126-38-2	Устройство каркаса изоляции из сетки на трубопроводах	м2	29,00	346,87	0,76	10059	22	0,21	6
					34,89	--	1012	--	--	--
53.	Е0126-17-19	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 320-820 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 100 мм	м	8,00	624,72	56,34	4998	451	2,61	21
					468,34	21,22	3747	170	0,10	1
		Итого по разделу: Теплоизоляционные и антикоррозийный материалы								39773
		Раздел: Узел удаления воздуха /ТМ-25/								
54.	Ц0112-2-11	Монтаж узла удаления воздуха	т	0,07	26473,80	2141,30	1845	149	135,70	9
					23103,50	285,20	1610	20	1,65	0
55.	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	т	0,07	172800,00	--	12040	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	С130901-56	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	5,00	437,00	--	2185	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Узел удаления воздуха /ТМ-25/								16069

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Топлиснабжение.Топливопроводы								
57.	Ц0107-218 -1	Насосы топливные моноблочные, масса 0.064 т	шт	2,00	6668,40	446,20	13337	892	31,05	62
					5253,20	33,70	10506	67	0,20	0
58.	СПрайс-лист	Насос топливный моноблочный CA1PEdA CTM-61	шт	2,00	8473,95	--	16948	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Топлиснабжение.Топливопроводы								30285
		Раздел: Фильтр глубокой очистки с поддоном для сбора проливов /ТМ-31/								
59.	Е0109-62-7	Изготовление и монтаж корпуса фильтра и поддона	т	0,03	56132,03	18846,93	1883	632	185,15	6
					33327,00	4000,74	1118	134	14,97	1
60.	С12021-246	М/конструкции фильтра и поддона	т	0,03	162200,00	--	5345	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
61.	СПрайс-лист	Штуцеры диам. 25мм	шт	1,00	205,50	--	205	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62.	СПрайс-лист	Штуцеры диам. 38мм	шт	2,00	298,90	--	598	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
63.	Е0109-53-2	Монтаж решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	т	0,00	11128,54	1337,39	20	2	53,59	0
					8461,13	124,20	15	--	0,61	0
64.	С12021-87	Защитные решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей и труб	т	0,00	180100,00	--	324	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
65.	С11011-758	Сетка плетенная с квадратными ячейками N12 из оцинкованной проволоки, d 1,6 мм	м2	0,12	385,00	--	47	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
66.	Е0116-12-1	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам.до 50 мм	1соедин.	4,00	604,70	42,54	2419	170	1,10	4
					204,41	15,53	818	62	0,08	0
67.	Е0116-12-9	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам. 300 мм	1соедин.	1,00	5206,79	202,91	5207	203	4,96	5
					931,50	75,04	932	75	0,37	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68.	С130810-28прим.	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из углеродистой стали 20 на Ру< 10 МПа, 300х3 мм	шт	1,00	666,00	--	666	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
69.	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,00	149300,00	--	269	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
70.	Е0113-16-10	Окраска металлических поверхностей лаком БТ-577 за один раз	м2	2,50	17,30	0,02	43	--	0,02	0
					5,05	--	13	--	--	--
71.	Е0106-40-1	Испытание емкостей на водонепроницаемость	м3	0,02	26,46	0,79	1	--	0,09	0
					13,46	0,31	--	--	0,00	0
		Итого по разделу: Фильтр глубокой очистки с поддоном для сбора проливов /ТМ-31/								17027
		Раздел: Поддоны для сбора проливов от топливных насосов /ТМ-32/								
72.	Е0109-62-7	Изготовление и монтаж корпуса поддонов	т	0,01	56132,03	18846,93	764	257	185,15	3
					33327,00	4000,74	454	54	14,97	0
73.	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	т	0,01	154200,00	--	2100	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
74.	Е0113-16-10	Окраска металлических поверхностей лаком БТ-577 за один раз	м2	1,13	17,30	0,02	20	--	0,02	0
					5,05	--	6	--	--	--
		Итого по разделу: Поддоны для сбора проливов от топливных насосов /ТМ-32/								2884
		Раздел: Ларь для хранения песка /ТМ-33/								
75.	Е0109-62-7	Изготовление и монтаж ларя для песка	т	0,09	56132,03	18846,93	5196	1745	185,15	17
					33327,00	4000,74	3085	370	14,97	1
76.	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	т	0,09	154200,00	--	14274	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
77.	Е0113-16-	Окраска металлических поверхностей	м2	7,00	17,30	0,02	121	--	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	10	лаком БТ-577 за один раз								
					5,05	--	35	--	--	--
78.	Е0106-40-1	Испытание емкостей на водонепроницаемость	м3	0,40	26,46	0,79	11	--	0,09	0
					13,46	0,31	5	--	0,00	0
		Итого по разделу: Ларь для хранения песка /ТМ-33/								19602
		Раздел: Защитный кожух /ТМ-34/								
79.	Е0111-19-3	УСтройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм	м2	2,00	336,96	28,80	674	58	0,16	0
					25,59	10,79	51	22	0,05	0
80.	Е0109-62-7	Изготовление и монтаж металлического кожуха	т	0,06	56132,03	18846,93	3345	1123	185,15	11
					33327,00	4000,74	1986	238	14,97	1
81.	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	т	0,06	154200,00	--	9188	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
82.	Е0113-16-10	Окраска металлических поверхностей лаком БТ-577 за один раз	м2	6,00	17,30	0,02	104	--	0,02	0
					5,05	--	30	--	--	--
		Итого по разделу: Защитный кожух /ТМ-34/								13310
		Раздел: Контрольно-измерительные приборы								
83.	СПрайс-лист	Манометр МП 160/16	шт	4,00	2091,21	--	8365	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
84.	СПрайс-лист	Манометр МП 100/16	шт	16,00	1180,67	--	18891	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
85.	СПрайс-лист	Кран трехходовой для манометра диам.15мм	шт	23,00	2091,21	--	48098	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
86.	СПрайс-лист	Термометр ТБ 160/80; ТБ 160/60	шт	7,00	748,00	--	5236	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
87.	СПрайс-лист	Термометр ТБ 100/60; ТБ 100/40	шт	4,00	667,49	--	2670	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
88.	СПрайс-лист	Термометр ТБ 100/40	шт	5,00	667,49	--	3337	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Контрольно-измерительные приборы								86597
		Раздел: Конструкции теплоизоляционные ==========								
89.	С11031-165	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	м3	4,00	6240,00	--	24960	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Конструкции теплоизоляционные								24960
		Раздел: Внутреннее топливоснабжение дизельным топливом ==========								
90.	Ц0112-798-2	Вентили, краны стальные под приварку на условное давление 6,4-10 МПа, диаметр условного прохода 32-50 мм	шт	5,00	1014,01	67,97	5070	340	5,75	29
					918,85	10,35	4594	52	0,06	0
91.	С130904-69	Краны шаровые сварные стальные NAvAl, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 32 мм	шт	5,00	3510,00	--	17550	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
92.	Ц0112-798-1	Вентили, краны стальные под приварку на условное давление 6,4-10 МПа, диаметр условного прохода 20 мм	шт	8,00	877,03	27,83	7016	223	4,60	37
					830,30	2,64	6642	21	0,02	0
93.	С130904-68	Краны шаровые сварные стальные NAvAl, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 25 мм	шт	5,00	3280,00	--	16400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
94.	С130904-67	Краны шаровые сварные стальные NAvAl, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 20 мм	шт	3,00	2760,00	--	8280	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
95.	С130903-26	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	шт	2,00	340,00	--	680	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
96.	С130904-53	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 20 мм	шт	1,00	1390,00	--	1390	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
97.	С130904-52	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 15 мм	шт	2,00	1250,00	--	2500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
98.	Ц0112-852-1	Фильтры стальные топливные, диаметр условного прохода 15-25 мм	шт	1,00	309,83	19,78	310	20	1,15	1
					279,45	--	279	--	--	--
99.	СПрайс-лист	Фильтр топливный диам.15 мм	шт	1,00	2204,68	--	2205	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
100.	Ц0111-350-1	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - манометры; наружный диаметр трубопровода до 20 мм	шт	5,00	218,42	--	1092	--	1,15	6
					188,89	--	944	--	--	--
101.	СПрайс-лист	Манометр МП 100/16	шт	5,00	1180,67	--	5903	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
102.	СПрайс-лист	Кран трехходовой для манометра диам.15мм	шт	5,00	2091,21	--	10456	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
103.	Ц0111-350-3	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - термометры; наружный диаметр трубопровода до 50 мм	шт	1,00	602,35	1,82	602	2	3,45	3
					548,55	--	549	--	--	--
104.	СПрайс-лист	Термометр ТБ 100/40	шт	1,00	667,49	--	667	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
105.	Ц0112-2-4	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 32-38 мм	т	0,05	122259,45	3988,54	5783	189	632,50	30
					116127,00	284,62	5493	13	1,65	0
106.	С130806-60	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 38 мм, толщина стенки 2,5 мм	м	15,00	141,00	--	2115	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
107.	С130806-57	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,2 мм	м	5,00	99,00	--	495	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
108.	Ц0112-2-3	Трубопроводы из стальных труб с	т	0,01	184434,25	6135,25	2612	87	972,90	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 25 мм			--- 175050,70	--- 438,98	--- 2479	--- 6	--- 2,55	--- 0
109.	Ц0112-2-2	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 18 мм	т	0,01	242453,64 --- 231406,45	6889,19 --- 284,59	1981 --- 1891	56 --- 2	1265,00 --- 1,65	10 --- 0
110.	С130806-5 6	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 25-18 мм, толщина стенки 2,0 мм	м	5,00	56,00 --- --	-- --- --	280 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- --
111.	С130810-7 5	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 40 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 38х2,5 мм	шт	21,00	208,00 --- --	-- --- --	4368 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- --
112.	С130810-1 62	Фасонные части стальные сварные, фитинги	т	0,02	126700,00 --- --	-- --- --	3117 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- --
113.	Е0113-16-6	Огрунтовка трубопроводов и металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,00	22,68 --- 6,68	0,06 --- 0,02	45 --- 13	-- --- --	0,03 --- 0,00	0 --- 0
114.	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 за 2 раза	м2	2,00	40,23 --- 7,20	0,05 --- --	80 --- 14	-- --- --	0,04 --- --	0 --- --
115.	Ц0112-100 3-1	Вентили стальные низкого давления с электроприводом, диаметр условного прохода 32 мм	шт	1,00	1144,95 --- 1086,75	32,20 --- 5,17	1145 --- 1087	32 --- 5	5,75 --- 0,03	6 --- 0
116.	СПрайс-лист	Вентиль солиноидный латунный с эл.магнитной катушкой EV220B 32B диам.32 мм	шт	1,00	18732,75 --- --	-- --- --	18733 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- --
		Итого по разделу: Внутреннее топливоснабжение дизельным топливом								120876

ИТОГО: 2269997 --- 275768 | 112688 --- 18866 | 1594 --- 96

Накладные расходы :
==========

На монтажные работы 207126

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		На общестроительные работы						8135		
		На металломонтажные работы						39238		
		На сантехнические работы						16431		
		Всего накладных расходов:						270930		
		Итого с накладными						2540927		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						152248		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						2693175		
		Итого с временными, 1,8 %						2741590		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						2778555		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						2789508		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						2816889		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,38968						6731456		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						134629		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						6866085		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						823930		
		Итого с НДС						7690015		

Принял:

Сдал:

Объем подтверждаю
Технадзор:

Счет-фактура № 00000000040 от 7 сентября 2015 г.

Поставщик: Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Г.С.Г.Высотник"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 061040006160, 050050, Республика Казахстан, Города Республиканского значения:, г.Алматы, ул.Ратушного, дом № 40"Б",Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0061939, от 01.01.2013

ИИК поставщика: KZ158560000005649682, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Доп.соглашение №1 от 10.04.2015 г. к договору №439-ОБ от 25.10.2014 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 061040006160, Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Г.С.Г.Высотник",050050, Республика Казахстан, Города Республиканского значения:, г.Алматы, ул.Ратушного, дом № 40"Б"

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: ,

(, наименование и адрес)

Получатель: КГУ "Управление строительства г.Алматы"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 011240001633, Республика Казахстан, г.Алматы, пл. Республики, дом № №4

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в банке ГУ "Комитет казначейства Министерсва финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство пристройки на 900 мест к зданию КГУ "Средняя школа №26", Управления образования г.Алматы, расположенная по адресу:ул.Жанкожа батыра, 202 в микрорайоне "Шанырак-2", Алатауского района г.Алматы	шт	1	44 642 857,14	44 642 857,14	12%	5 357 142,86	50 000 000,00		
Всего по счету:					**44 642 857,14**		**5 357 142,86**	**50 000 000,00**		

Руководитель: Мұқаметхан Ә. Ә.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Майкутова К. Д.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	КГУ "Управление строительства г.Алматы",Республика Казахстан, г.Алматы, пл. Республики, дом № №4 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	011240001633
Исполнитель	Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Г.С.Г.Высотник",050050, Республика Казахстан, Города Республиканского значения:, г.Алматы, ул.Ратушного, дом № 40"Б", тел.: 294-22-07 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	061040006160

Договор (контракт) Доп.соглашение №1 от 10.04.2015 г. к договору №439-ОБ от 25.10.2014 г.

Номер документа	Дата составления
37	07.09.2015

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство пристройки на 900 мест к зданию КГУ "Средняя школа №26", Управления образования г.Алматы, расположенная по адресу:ул.Жанкожа батыра, 202 в микрорайоне "Шанырак-2", Алатауского района г.Алматы			шт	1	50 000 000,00	50 000 000,00
				Итого	1	x	50 000 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / Мұқаметхан Әлікей Әнуарұлы / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата 07.09.2015

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от 02.05. 2012г.
№ 170

Заказчик: КГУ "Управление строительства г.Алматы"

Подрядчик: ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Наименование строительства и его адрес: Строительство пристройки на 900 мест к зданию КГУ "Средняя школа №26", Управления образования г.Алматы, расположенная по адресу: ул. Жанкожа батыра, 202 в микрорайоне "Шанырак-2", Алатауского района г. Алматы

Справка № 9

о стоимости выполненных работ и затрат на "07" сентября 2015 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		439-ОБ	25.10.2014 г				
		доп согл №1	10.04.2015г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту	**484 296 733**	**44 642 857**							**5 357 143**	**50 000 000**

Заказчик: **Токтарбаев М.О.** 2015 года
И.о. заместитель руководителя КГУ "Управление строительства города Алматы"

Подрядчик: **Мукаметхан О.** 2015 года

Заказчик КГУ Управление строительства в г. Алматы

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор №439-ОБ от «25» октября 2014г.

Наименование строительства и его адрес: «Строительство пристройки на 900 мест к зданию КГУ «Общеобразовательная школа №26», расположенная по адресу: ул. Жанкожа батыра, 202 в микрорайоне «Шанырак-2», Алатауского района г. Алматы

Наименование обьекта: ЗДАНИЕ ПРИСТРОЙКИ - ВЕНТИЛЯЦИЯ БЛОКИ 1-6

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2015г

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: БЛОКИ 1 Система П1.1								
1.	75-2-78	Приточная установка ПКЦКП-8-У3, L-8750 м3/час в комплекте: -блок воздухоприемный с вертикальным клапаном; -фильтр карманный узкий G4; -воздухонагреватель; -вентилятор ER40C-2DN.F7.1R с электродвигателем АДМ100S2, N-4 кВт, n-2860 об/мин	комплект	1,00	241000,00	--	241000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
2.	ТКП	Комплект автоматики для приточной установки ПКЦКП-8-У3, L-8750 м3/час	шт	1,00	128147,90	--	128148	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	СПЛ	Насос циркуляционный STArTOs 25/1-6 CAN PN 10	шт	1,00	37165,92	--	37166	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Система П1.1								406314
		Раздел: Вентиляторы В1.1 - В1.4								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		==========								
4.	СПЛ	Вентиляторы канальные /для прямоугольных каналов/ КЕ /КТ/ 50-30/25-4D	шт	3,00	30174,43 ---	-- --	90523 ---	-- --	-- --	-- --
5.	С131312-11	Вставки гибкие к радиальным /канальным/ вентиляторам из парусины и сортовой стали	м2	1,92	2070,00 ---	-- --	3974 ---	-- --	-- --	-- --
6.	СПЛ	Вентиляторы канальные /для прямоугольных каналов/ КЕ /КТ/ 60-30/28-4D	шт	1,00	42055,89 ---	-- --	42056 ---	-- --	-- --	-- --
7.	С131312-11	Вставки гибкие к радиальным /канальным/ вентиляторам из парусины и сортовой стали	м2	0,72	2070,00 ---	-- --	1490 ---	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Вентиляторы В1.1 - В1.4								138044
		Раздел: Воздуховоды класса Н из оцинкованной стали								
		==========								
8.	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	37,50	1210,97 298,86	15,89 5,95	45411 11207	596 223	1,86 0,03	70 1
9.	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	102,15	1181,97 274,40	12,78 4,78	120738 28030	1305 488	1,70 0,02	174 2
10.	Е0120-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	65,80	1247,97 274,40	12,78 4,78	82116 18056	841 315	1,70 0,02	112 2
11.	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	50,40	1207,18 237,73	11,05 4,13	60842 11982	557 208	1,47 0,02	74 1
12.	Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	26,80	1140,53 178,50	10,14 3,80	30566 4784	272 102	1,11 0,02	30 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13.	Е0120-3-1 2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 3200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	37,70	1104,72 -- 143,99	10,60 -- 3,97	41648 -- 5429	400 -- 150	0,90 -- 0,02	34 -- 1
14.	С131312-8 0	Средства для крепления воздуховодов: тяги СТД 446	т	0,12	265900,00 -- --	-- -- --	31908 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
15.	С131402-6	Лючок для замера параметров воздуха	шт	5,00	333,00 -- --	-- -- --	1665 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
16.	С131312-6 7	Решетки регулируемые с клапаном расхода воздуха /дампер/ RAR, периметр до 1000 мм	м2	1,83	14200,00 -- --	-- -- --	25986 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
17.	С131312-6 4	Решетки нерегулируемые RAG, периметр до 800 мм	м2	0,77	1330,00 -- --	-- -- --	1017 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
18.	С131312-6 5	Решетки нерегулируемые RAG, периметр более 800 мм	м2	3,78	1100,00 -- --	-- -- --	4158 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
19.	С131310-1 0	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром до 700 мм	шт	3,00	730,00 -- --	-- -- --	2190 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
20.	С131310-1 2	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром до 1300 мм	шт	5,00	1230,00 -- --	-- -- --	6150 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
21.	С131310-1 4	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром до 2000 мм	шт	1,00	3280,00 -- --	-- -- --	3280 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
22.	С131310-2 3	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные, периметром до 600 мм	шт	6,00	692,00 -- --	-- -- --	4152 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
23.	С131311-2 3	Кожухи пластинчатых шумоглушителей из листовой горячекатанной и сортовой стали	м2	5,10	1970,00 -- --	-- -- --	10047 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
24.	С131311-2	Обтекатели для пластинчатых	м2	0,94	783,00	--	738	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4	шумоглушителей из листовой горячекатанной стали			--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Воздуховоды класса Н из оцинкованной стали								472613
		Раздел: БЛОКИ 2 Система П2.1								
		==========								
25.	75-2-78	Приточная установка ПКЦКП-8-У3, L-8500 м3/час в комплекте: -блок воздухоприемный с вертикальным клапаном; -фильтр карманный узкий G4; -воздухонагреватель; -вентилятор ER40C-2DN.F7.1R с электродвигателем АДМ100S2, N-4 кВт, n-2860 об/мин	комплект	1,00	241000,00 --	-- --	241000 --	-- --	-- --	-- --
26.	ТКП	Комплект автоматики для приточной установки ПКЦКП-8-У3, L-8500 м3/час	шт	1,00	128147,90 --	-- --	128148 --	-- --	-- --	-- --
27.	СПЛ	Насос циркуляционный STArTOs 25/1-6 CAN PN 10	шт	1,00	37165,92 --	-- --	37166 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Система П2.1								406314
		Раздел: Вентиляторы В2.1 - В2.2								
		==========								
28.	СПЛ	Вентиляторы канальные /для прямоугольных каналов/ КЕ /КТ/ 50-30/25-4D	шт	1,00	30174,43 --	-- --	30174 --	-- --	-- --	-- --
29.	С131312-11	Вставки гибкие к радиальным /канальным/ вентиляторам из парусины и сортовой стали	м2	0,64	2070,00 --	-- --	1325 --	-- --	-- --	-- --
30.	СПЛ	Вентиляторы канальные /для прямоугольных каналов/ КЕ /КТ/ 60-35/31-4D	шт	1,00	49184,76 --	-- --	49185 --	-- --	-- --	-- --
31.	С131312-11	Вставки гибкие к радиальным /канальным/ вентиляторам из	м2	0,76	2070,00 --	-- --	1573 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		парусины и сортовой стали			--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Вентиляторы В2.1 - В2.2								82257
		Раздел: Воздуховоды класса Н из оцинкованной стали								
32.	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	14,10	1210,97	15,89	17075	224	1,86	26
					298,86	5,95	4214	84	0,03	0
33.	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	93,65	1181,97	12,78	110691	1196	1,70	159
					274,40	4,78	25698	448	0,02	2
34.	Е0120-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	58,50	1247,97	12,78	73006	747	1,70	100
					274,40	4,78	16053	280	0,02	1
35.	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	89,55	1207,18	11,05	108103	989	1,47	132
					237,73	4,13	21289	370	0,02	2
36.	Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	43,40	1140,53	10,14	49499	440	1,11	48
					178,50	3,80	7747	165	0,02	1
37.	Е0120-3-12	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 3200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	11,20	1104,72	10,60	12373	119	0,90	10
					143,99	3,97	1613	44	0,02	0
38.	С131312-80	Средства для крепления воздуховодов: тяги СТД 446	т	0,10	265900,00	--	26590	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	С131402-6	Лючок для замера параметров воздуха	шт	3,00	333,00	--	999	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	С131312-67	Решетки регулируемые с клапаном расхода воздуха /дампер/ RAR, периметр до 1000 мм	м2	2,07	14200,00	--	29394	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41.	С131312-64	Решетки нерегулируемые RAG, периметр до 800 мм	м2	0,53	1330,00 ---	-- --	708 ---	-- --	-- --	-- --
42.	С131312-65	Решетки нерегулируемые RAG, периметр более 800 мм	м2	1,24	1100,00 ---	-- --	1364 ---	-- --	-- --	-- --
43.	С131310-10	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром до 700 мм	шт	9,00	730,00 ---	-- --	6570 ---	-- --	-- --	-- --
44.	С131310-11	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром до 1000 мм	шт	1,00	947,00 ---	-- --	947 ---	-- --	-- --	-- --
45.	С131310-12	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром до 1300 мм	шт	6,00	1230,00 ---	-- --	7380 ---	-- --	-- --	-- --
46.	С131310-14	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром до 2000 мм	шт	1,00	3280,00 ---	-- --	3280 ---	-- --	-- --	-- --
47.	С131311-23	Кожухи пластинчатых шумоглушителей из листовой горячекатанной и сортовой стали	м2	6,30	1970,00 ---	-- --	12411 ---	-- --	-- --	-- --
48.	С131311-24	Обтекатели для пластинчатых шумоглушителей из листовой горячекатанной стали	м2	1,26	783,00 ---	-- --	983 ---	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Воздуховоды класса Н из оцинкованной стали								461374

Раздел: БЛОКИ 3
Система П3.1

==========

49.	75-2-76	Приточная установка ПКЦКП-3,15-У3, L-2350 м3/час в комплекте: -блок воздухоприемный с вертикальным клапаном;	комплект	1,00	165900,00 ---	-- --	165900 ---	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		-фильтр карманный узкий G4; -воздухонагреватель; -вентилятор ER28C-2DN.B7.1R с электродвигателем АД71А2, N-0,75 кВт, n-2850 об/мин								
50.	ТКП	Комплект автоматики для приточной установки ПКЦКП-3,15-У3, L-2350 м3/час	шт	1,00	105299,63 ---	-- --	105300 ---	-- --	-- ---	-- --
51.	СПЛ	Насос циркуляционный STArTOs PICO 25/1-6	шт	1,00	16289,35 ---	-- --	16289 ---	-- --	-- ---	-- --
		Итого по разделу: Система П3.1								287489
		Раздел: Вентиляторы В3.1 ==========								
52.	СПЛ	Вентиляторы канальные /для круглых каналов/ К 250/1	шт	1,00	8518,78 ---	-- --	8519 ---	-- --	-- ---	-- --
53.	С131312-1 1	Вставки гибкие к радиальным /канальным/ вентиляторам из парусины и сортовой стали	м2	0,31	2070,00 ---	-- --	650 ---	-- --	-- ---	-- --
54.	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	9,90	1210,97 --- 298,86	15,89 --- 5,95	11989 --- 2959	157 --- 59	1,86 --- 0,03	18 --- 0
55.	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	2,40	1181,97 --- 274,40	12,78 --- 4,78	2837 --- 659	31 --- 11	1,70 --- 0,02	4 --- 0
56.	Е0120-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	5,50	1247,97 --- 274,40	12,78 --- 4,78	6864 --- 1509	70 --- 26	1,70 --- 0,02	9 --- 0
57.	Е0120-3-1 0	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	31,65	1207,18 --- 237,73	11,05 --- 4,13	38207 --- 7524	350 --- 131	1,47 --- 0,02	47 --- 1
58.	Е0120-3-1 1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм	м2	9,60	1140,53 ---	10,14 ---	10949 ---	97 ---	1,11 ---	11 ---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм			178,50	3,80	1714	37	0,02	0
59.	Е0120-3-4	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 250 мм	м2	1,96	1275,97	15,89	2504	31	1,86	4
		из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм			298,86	5,95	587	12	0,03	0
60.	С131312-80	Средства для крепления воздуховодов: тяги СТД 446	т	0,02	265900,00	--	5318	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
61.	С131402-6	Лючок для замера параметров воздуха	шт	2,00	333,00	--	666	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62.	С131312-66	Решетки регулируемые с клапаном расхода воздуха /дампер/ RAR, периметр до 600 мм	м2	0,02	17900,00	--	358	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
63.	С131312-70	Решетки регулируемые с клапаном расхода воздуха /дампер/ RAR, периметр до 1600 мм	м2	0,50	7910,00	--	3955	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
64.	С131312-64	Решетки нерегулируемые RAG, периметр до 800 мм	м2	0,29	1330,00	--	389	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
65.	С131312-65	Решетки нерегулируемые RAG, периметр более 800 мм	м2	0,70	1100,00	--	770	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
66.	С131306-47	Клапаны обратные из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП1, сечением 200х100 мм	шт	2,00	3798,00	--	7596	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
67.	С131310-23	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные, периметром до 600 мм	шт	1,00	692,00	--	692	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
68.	С131310-10	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром до 700 мм	шт	5,00	730,00	--	3650	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу:
Вентиляторы В3.1 105912

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: БЛОКИ 4 Система П4.1 и П4.2 ==========								
69.	75-2-79	Приточная установка ПКЦКП-6,3-У3, L-8450 м3/час в комплекте: -блок воздухоприемный с вертикальным клапаном; -фильтр карманный узкий G4; -воздухонагреватель; -вентилятор ER40C-2DN.F7.1R с электродвигателем АДМ100S2, N-4,0 кВт, n-2860 об/мин	комплект	1,00	276200,00 ---	-- --	276200 --	-- --	-- --	-- --
70.	ТКП	Комплект автоматики для приточной установки ПКЦКП-6,3-У3, L-8450 м3/час	шт	1,00	128147,90 ---	-- --	128148 --	-- --	-- --	-- --
71.	СПЛ	Насос циркуляционный STArTOs 25/1-6 CAN PN 10	шт	1,00	37165,92 ---	-- --	37166 --	-- --	-- --	-- --
72.	ТКП	Воздушная тепловая завеса DEFENDER 100 E /Польша/	шт	2,00	44424,70 ---	-- --	88849 --	-- --	-- --	-- --
73.	75-2-78	Приточная установка ПКЦКП-6,3-У3, L-8450 м3/час в комплекте: -блок воздухоприемный с вертикальным клапаном; -фильтр карманный узкий G4; -воздухонагреватель; -вентилятор ER31C-2DN.C7.1R с электродвигателем АД80А2, N-1,5 кВт, n-2850 об/мин	комплект	1,00	241000,00 ---	-- --	241000 --	-- --	-- --	-- --
74.	ТКП	Комплект автоматики для приточной установки ПКЦКП-6,3-У3, L-8450 м3/час	шт	1,00	128147,90 ---	-- --	128148 --	-- --	-- --	-- --
75.	СПЛ	Насос циркуляционный STArTOs 25/1-6 CAN PN 10	шт	1,00	37165,92 ---	-- --	37166 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Система П4.1 и П4.2								936677
		Раздел: Вентиляторы В4.1 - В4.10 ==========								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
76.	СПЛ	Вентиляторы канальные /для прямоугольных каналов/ КЕ /КТ/ 50-30/25-4D	шт	1,00	30174,43 ---	-- --	30174 ---	-- --	-- --	-- --
77.	СПЛ	Вставски гибкие /для прямоугольных каналов/ VG 50-30	шт	2,00	2193,21 ---	-- --	4386 ---	-- --	-- --	-- --
78.	СПЛ	Вентиляторы канальные /для прямоугольных каналов/ КЕ /КТ/ 60-35/31-4D	шт	1,00	49184,76 ---	-- --	49185 ---	-- --	-- --	-- --
79.	СПЛ	Вставски гибкие /для прямоугольных каналов/ VG 60-35	шт	2,00	2363,96 ---	-- --	4728 ---	-- --	-- --	-- --
80.	СПЛ	Вентиляторы канальные /для круглых каналов/ К 160/1	шт	1,00	6546,01 ---	-- --	6546 ---	-- --	-- --	-- --
81.	С131312-11	Вставки гибкие к радиальным /канальным/ вентиляторам из парусины и сортовой стали	м2	0,20	2070,00 ---	-- --	416 ---	-- --	-- --	-- --
82.	СПЛ	Вентиляторы канальные /для круглых каналов/ К 200/1	шт	2,00	8070,43 ---	-- --	16141 ---	-- --	-- --	-- --
83.	С131312-11	Вставки гибкие к радиальным /канальным/ вентиляторам из парусины и сортовой стали	м2	0,50	2070,00 ---	-- --	1040 ---	-- --	-- --	-- --
84.	СПЛ	Вентилятор канальный ВЦ 4-75-5, частота вращения 1000 об/мин, мощность 1,1 кВт, масса 100 кг	шт	1,00	39011,17 ---	-- --	39011 ---	-- --	-- --	-- --
85.	С131312-11	Вставки гибкие к радиальным /канальным/ вентиляторам из парусины и сортовой стали	м2	3,08	2070,00 ---	-- --	6367 ---	-- --	-- --	-- --
86.	С131301-107	Вентиляторы радиальные ВР 80-75-3,15 с электродвигателем 4АА63В4	комплект	1,00	36800,00 ---	-- --	36800 ---	-- --	-- --	-- --
87.	С131312-11	Вставки гибкие к радиальным /канальным/ вентиляторам из парусины и сортовой стали	м2	2,04	2070,00 ---	-- --	4223 ---	-- --	-- --	-- --
88.	СПЛ	Вентилятор канальный MEdiO I, L-100 м3/час, N-0,06 кВт	шт	2,00	9875,06 ---	-- --	19750 ---	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89.	СПЛ	Вентилятор канальный М150/6", L-220 м3/час, Р-30 Па, N-0,025 кВт	шт	1,00	10379,46	--	10379	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Вентиляторы В4.1 - В4.10								229147
		Раздел: Воздуховоды класса Н из оцинкованной стали								
		==========								
90.	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	36,45	1210,97	15,89	44140	579	1,86	68
					298,86	5,95	10893	217	0,03	1
91.	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	39,90	1181,97	12,78	47161	510	1,70	68
					274,40	4,78	10949	191	0,02	1
92.	Е0120-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	21,20	1247,97	12,78	26457	271	1,70	36
					274,40	4,78	5817	101	0,02	0
93.	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	50,10	1207,18	11,05	60480	554	1,47	74
					237,73	4,13	11910	207	0,02	1
94.	Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	84,85	1140,53	10,14	96774	861	1,11	94
					178,50	3,80	15146	323	0,02	2
95.	Е0120-3-12	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 3200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	5,20	1104,72	10,60	5745	55	0,90	5
					143,99	3,97	749	21	0,02	0
96.	Е0120-3-4	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	м2	12,72	1275,97	15,89	16226	202	1,86	24
					298,86	5,95	3801	76	0,03	0
97.	С131312-80	Средства для крепления воздуховодов: тяги СТД 446	т	0,09	265900,00	--	23266	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
98.	С131402-6	Лючок для замера параметров	шт	15,00	333,00	--	4995	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		воздуха			--	--	--	--	--	--
99.	С131312-66	Решетки регулируемые с клапаном расхода воздуха /дампер/ RAR, периметр до 600 мм	м2	0,14	17900,00 --	-- --	2506 --	-- --	-- --	-- --
100.	С131312-68	Решетки регулируемые с клапаном расхода воздуха /дампер/ RAR, периметр до 800 мм	м2	0,41	11300,00 --	-- --	4661 --	-- --	-- --	-- --
101.	С131312-67	Решетки регулируемые с клапаном расхода воздуха /дампер/ RAR, периметр до 1000 мм	м2	0,18	14200,00 --	-- --	2556 --	-- --	-- --	-- --
102.	С131312-70	Решетки регулируемые с клапаном расхода воздуха /дампер/ RAR, периметр до 1600 мм	м2	1,55	7910,00 --	-- --	12260 --	-- --	-- --	-- --
103.	С131312-64	Решетки нерегулируемые RAG, периметр до 800 мм	м2	1,33	1330,00 --	-- --	1772 --	-- --	-- --	-- --
104.	С131312-65	Решетки нерегулируемые RAG, периметр более 800 мм	м2	1,13	1100,00 --	-- --	1238 --	-- --	-- --	-- --
105.	С131306-47	Клапаны обратные из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП1, сечением 200х100 мм	шт	1,00	3798,00 --	-- --	3798 --	-- --	-- --	-- --
106.	С131306-48	Клапаны обратные из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП2, сечением 500х300 мм	шт	1,00	8940,00 --	-- --	8940 --	-- --	-- --	-- --
107.	С131310-10	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром до 700 мм	шт	14,00	730,00 --	-- --	10220 --	-- --	-- --	-- --
108.	С131310-11	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром до 1000 мм	шт	3,00	947,00 --	-- --	2841 --	-- --	-- --	-- --
109.	С131310-14	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из	шт	1,00	3280,00 --	-- --	3280 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром до 2000 мм			--	--	--	--	--	--
110.	С131310-15	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром до 2400 мм	шт	1,00	4310,00 --	-- --	4310 --	-- --	-- --	-- --
111.	СПЛ	Клапан огнезадерживающий электромагнитный с тепловым замком, размеры 200х300 мм	шт	1,00	8398,47 --	-- --	8398 --	-- --	-- --	-- --
112.	С131311-23	Кожухи пластинчатых шумоглушителей из листовой горячекатанной и сортовой стали	м2	5,10	1970,00 --	-- --	10047 --	-- --	-- --	-- --
113.	С131311-24	Обтекатели для пластинчатых шумоглушителей из листовой горячекатанной стали	м2	0,94	783,00 --	-- --	738 --	-- --	-- --	-- --
114.	С131311-23	Кожухи пластинчатых шумоглушителей из листовой горячекатанной и сортовой стали	м2	2,60	1970,00 --	-- --	5122 --	-- --	-- --	-- --
115.	С131311-24	Обтекатели для пластинчатых шумоглушителей из листовой горячекатанной стали	м2	0,63	783,00 --	-- --	492 --	-- --	-- --	-- --
116.	С131311-23	Кожухи пластинчатых шумоглушителей из листовой горячекатанной и сортовой стали	м2	3,40	1970,00 --	-- --	6698 --	-- --	-- --	-- --
117.	С131311-24	Обтекатели для пластинчатых шумоглушителей из листовой горячекатанной стали	м2	0,94	783,00 --	-- --	738 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Воздуховоды класса Н из оцинкованной стали								415858

Раздел: БЛОКИ 5
Система П5.1

==========

118.	75-2-76	Приточная установка ПКЦКП-3,15-У3, L-4450 м3/час в комплекте: -блок воздухоприемный с вертикальным клапаном; -фильтр карманный узкий G4; -воздухонагреватель;	комплект	1,00	165900,00 --	-- --	165900 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		-вентилятор ER31C-2DN.C7.1R с электродвигателем АД80А2, N-1,5 кВт, n-2850 об/мин								
119.	ТКП	Комплект автоматики для приточной установки ПКЦКП-3,15-У3, L-4450 м3/час	шт	1,00	114562,68 ---	-- --	114563 ---	-- --	-- --	-- --
120.	СПЛ	Насос циркуляционный STArTOs 25/1-6 CAN PN 10	шт	1,00	37165,92 ---	-- --	37166 ---	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Система П5.1								317629
		Раздел: Вентиляторы В5.1 ==========								
121.	СПЛ	Вентиляторы канальные /для круглых каналов/ К 160/1	шт	1,00	6546,01 ---	-- --	6546 ---	-- --	-- --	-- --
122.	С131312-11	Вставки гибкие к радиальным /канальным/ вентиляторам из парусины и сортовой стали	м2	0,20	2070,00 ---	-- --	416 ---	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Вентиляторы В5.1								6962
		Раздел: Воздуховоды класса Н из оцинкованной стали ==========								
123.	С131312-66	Решетки регулируемые с клапаном расхода воздуха /дампер/ RAR, периметр до 600 мм	м2	0,02	17900,00 ---	-- --	358 ---	-- --	-- --	-- --
124.	С131312-69	Решетки регулируемые с клапаном расхода воздуха /дампер/ RAR, периметр до 1200 мм	м2	0,06	12300,00 ---	-- --	738 ---	-- --	-- --	-- --
125.	С131312-70	Решетки регулируемые с клапаном расхода воздуха /дампер/ RAR, периметр 1700 мм	м2	0,90	7910,00 ---	-- --	7119 ---	-- --	-- --	-- --
126.	С131312-64	Решетки нерегулируемые RAG, периметр до 800 мм	м2	0,30	1330,00 ---	-- --	399 ---	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
127.	С131312-6 5	Решетки нерегулируемые RAG, периметр более 800 мм	м2	1,06	1100,00 ---	-- --	1172 ---	-- --	-- --	-- --
128.	С131306-4 7	Клапаны обратные из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП1, сечением 200х100 мм	шт	1,00	3798,00 ---	-- --	3798 ---	-- --	-- --	-- --
129.	С131310-1 0	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром до 700 мм	шт	2,00	730,00 ---	-- --	1460 ---	-- --	-- --	-- --
130.	С131311-2 3	Кожухи пластинчатых шумоглушителей из листовой горячекатанной и сортовой стали	м2	2,60	1970,00 ---	-- --	5122 ---	-- --	-- --	-- --
131.	С131311-2 4	Обтекатели для пластинчатых шумоглушителей из листовой горячекатанной стали	м2	0,63	783,00 ---	-- --	492 ---	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Воздуховоды класса Н из оцинкованной стали								20657

ИТОГО:	4287246 ---	11456 ---	1429 ---
	230319	4289	21

Накладные расходы :
==========

На сантехнические работы	300294
Всего накладных расходов:	300294
Итого с накладными	4587540

Ненормируемые и непредвиденные затраты :
==========

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	146114
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	4733654
Итого с временными, 1,8 %	4780118
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	4815593
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	4826104
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	4852382
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	11595628

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	231913
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	11827541
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1419305
Итого с НДС	13246846

Принял:

Сдал:

Объем подтверждаю
Технадзор:

Казакстан Республикасы Алматы Каласы
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
Архсервис-Саулет
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТ-СТЬЮ
город Алматы Республика Казахстан

Заказчик КГУ Управление строительства в г. Алматы

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор №439-ОБ от «25» октября 2014г.

Наименование строительства и его адрес: «Строительство пристройки на 900 мест к зданию КГУ «Общеобразовательная школа №26», расположенная по адресу: ул. Жанкожа батыра, 202 в микрорайоне «Шанырак-2», Алатауского района г. Алматы

Наименование обьекта: Здание пристройки. Блок 1.КЖ

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2015г

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Вентшахты /КЖ190/										
1.	E0106-17-2	Устройство железобетонных стен шахты	м3	7,00	13487,67	463,00	94414	3241	20,82	146		
					3441,38	174,92	24090	1224	0,85	6		
2.	C12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,25	53600,00	--	13454	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--		
3.	C12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,54	67700,00	--	36490	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--		
4.	C12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,03	69000,00	--	2222	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--		
		Итого по разделу:								146579		
		Раздел: Армирование стен из газоблоков /КЖ-209/										
		Наружные стены из газоблоков толщ.200мм										
5.	E0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,04	179558,97	616,47	7703	26	332,35	14		
					54596,25	232,87	2342	10	1,14	0		
6.	E0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов	т	2,08	14499,01	2100,01	30151	4367	49,10	102		
					9315,00	794,36	19371	1652	3,88	8		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	С11011-90 6	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной	т	1,96	63600,00	--	124749	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	С11011-89 7	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной	т	0,11	58700,00	--	6478	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	С11011-88 1	Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной	т	0,01	49389,00	--	379	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	208,20	22,68	0,06	4721	12	0,03	7
					6,68	0,02	1391	5	0,00	0
11.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	208,20	42,93	0,05	8938	10	0,05	11
					10,52	--	2191	--	--	--
		Итого по разделу:							183119	
		Раздел: Прочие работы								
		Воздухозаборные шахты /КЖ-213								
12.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,41	3899,43	75,91	1599	31	1,55	1
					225,11	28,67	92	12	0,14	0
13.	Е0106-41-4	Устройство шахт с перекрытиями вентиляционных	м3	3,61	11499,14	433,40	41512	1565	21,16	76
					3726,00	163,71	13451	591	0,80	3
14.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,25	53000,00	--	13339	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,02	50900,00	--	1028	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,01	67700,00	--	447	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	С12041-94	Каркасы исетки пространственные: сталь гладкая класса А-I,d 6 мм	т	0,02	69000,00	--	1260	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная	м2	4,59	251,62	4,39	1155	20	0,24	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов			42,95	1,66	197	8	0,01	0
		Итого по разделу: Прочие работы								60339

ИТОГО:	390039	9273	359
	63125	3502	17

Накладные расходы :

На общестроительные работы	76804
Всего накладных расходов:	76804
Итого с накладными	466843

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	28010
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	494853
Итого с временными, 1,8 %	503760
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	510561
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	512576
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	517614
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	1236930
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	24739
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1261669
Налог на добавленную стоимость, 12 %	151400
Итого с НДС	1413069

Принял:

Сдал:

Объем подтверждаю
Технадзор:

Республикасы Алматы қаласы Казакстан Республика Казахстан город Алматы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Архсервис-Саулет Товарищество с ограниченной ответственностью

Алматы қаласы Алматы город Алматы Г.С.Г. Высотник для формы 2.3.

Заказчик КГУ Управление строительства в г. Алматы

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор №439-ОБ от «25» октября 2014г.

Наименование строительства и его адрес: «Строительство пристройки на 900 мест к зданию КГУ «Общеобразовательная школа №26», расположенная по адресу: ул. Жанкожа батыра, 202 в микрорайоне «Шанырак-2», Алатауского района г. Алматы

Наименование обьекта: Здание пристройки. Блок 2.КЖ

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2015г

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Ветшахты /КЖ154/								
1.	Е0106-17-2	Устройство железобетонных стен шахты	м3	4,10	13487,67	463,00	55299	1898	20,82	85
					3441,38	174,92	14110	717	0,85	4
2.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,16	53600,00	--	8485	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,34	67700,00	--	23018	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,02	69000,00	--	1396	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Ветшахты /КЖ154/								88198
		Раздел: Наружные стены из газоблоков толщ.400мм								
5.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,06	179558,97	616,47	10371	36	332,35	19
					54596,25	232,87	3153	13	1,14	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов	т	4,15	14499,01	2100,01	60230	8724	49,10	204
					9315,00	794,36	38695	3300	3,88	16
7.	С11011-90-6	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной	т	3,99	63600,00	--	253862	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	С11011-89-7	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной	т	0,14	58700,00	--	8270	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	С11011-88-1	Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной	т	0,02	49389,00	--	1071	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	418,69	22,68	0,06	9494	24	0,03	14
					6,68	0,02	2797	10	0,00	0
11.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	418,69	42,93	0,05	17973	19	0,05	23
					10,52	--	4407	--	--	--
		Итого по разделу: Наружные стены из газоблоков толщ.400мм								361272
		Раздел: Наружные стены из газоблоков толщ.300мм								
12.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,02	179558,97	616,47	2859	10	332,35	5
					54596,25	232,87	869	4	1,14	0
13.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов	т	1,17	14499,01	2100,01	17034	2467	49,10	58
					9315,00	794,36	10944	933	3,88	5
14.	С11011-90-6	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной	т	1,13	63600,00	--	71735	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	С11011-89-7	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной	т	0,05	58700,00	--	2757	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	115,44	22,68	0,06	2618	7	0,03	4
					6,68	0,02	771	3	0,00	0
17.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	115,44	42,93	0,05	4955	5	0,05	6
					10,52	--	1215	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Наружные стены из газоблоков толщ.300мм								101958
		Раздел: Воздухозаборная шахта /КЖ-169/								
18.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,36	3899,43	75,91	1404	27	1,55	1
					225,11	28,67	81	10	0,14	0
19.	Е0106-41-4	Устройство шахт с перекрытиями вентиляционных, бетон класса В25	м3	3,80	11499,14	433,40	43697	1647	21,16	80
					3726,00	163,71	14159	622	0,80	3
20.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,26	53000,00	--	14029	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,02	50900,00	--	964	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,01	67700,00	--	357	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I,d 6 мм	т	0,02	69000,00	--	1252	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	6,10	251,62	4,39	1535	27	0,24	1
					42,95	1,66	262	10	0,01	0
		Итого по разделу: Воздухозаборная шахта /КЖ-169/								63238
		Раздел: Вход В3 /КЖ-168/								
25.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	5,58	69,73	3,01	389	17	0,08	0
					12,09	1,14	67	6	0,01	0
26.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,73	3899,43	75,91	2847	55	1,55	1
					225,11	28,67	164	21	0,14	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27.	E0106-13-3	Устройство железобетонных крылец, класс бетона B15	м3	1,91	8388,73 / 1656,00	414,55 / 156,60	16022 / 3163	792 / 299	10,34 / 0,76	20 / 1
28.	C12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 8 мм	т	0,09	53600,00 / --	-- / --	4834 / --	-- / --	-- / --	-- / --
29.	C12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса A-I, d 6 мм	т	0,01	69000,00 / --	-- / --	375 / --	-- / --	-- / --	-- / 24467
		Итого по разделу: Вход В3 /КЖ-168/					639132 / 94857	15753 / 5948		522 / 29
		ИТОГО:								

Накладные расходы :

На общестроительные работы	123371
Всего накладных расходов:	123371
Итого с накладными	762503

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	45750
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	808253
Итого с временными, 1,8 %	822802
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	833910
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	837201
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	845429
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	2020303
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	40406
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	2060709
Налог на добавленную стоимость, 12 %	247285
Итого с НДС	2307994

Принял:

Сдал:

Объем подтверждаю
Технадзор:

Заказчик КГУ Управление строительства в г. Алматы

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор №439-ОБ от «25» октября 2014г.

Наименование строительства и его адрес: «Строительство пристройки на 900 мест к зданию КГУ «Общеобразовательная школа №26», расположенная по адресу: ул. Жанкожа батыра, 202 в микрорайоне «Шанырак-2», Алатауского района г. Алматы

Наименование обьекта: Здание пристройки - блок 1. АР

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2015г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Коли-чество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда,чел.-ч: На един.	Затраты труда,чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Стены на отметке ниже 0,000. Потолок /АР-03/								
1.	Е0115-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка	м2	60,40	125,17	1,63	7560	99	0,52	31
					82,03	0,62	4955	38	0,00	0
		Итого по разделу: Стены на отметке ниже 0,000. Потолок /АР-03/								7560
		Раздел: Стены и перегородки /АР-03/								
2.	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	123,00	242,05	3,89	29772	479	0,75	92
					134,55	0,83	16550	102	0,06	7
3.	Е0115-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен	м2	38,00	106,29	1,37	4039	52	0,43	16
					69,34	0,52	2635	20	0,00	0
		Итого по разделу: Стены и перегородки /АР-03/								33812

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Полы керамические [тип-8], S-317 м2								
		==========								
4.	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 /170/ мм	м2	158,50	301,35	15,44	47764	2448	0,52	82
					76,59	5,80	12140	919	0,03	4
5.	Е0111-11-6	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	м2	158,50	1380,54	23,11	218816	3664	0,15	24
					21,73	8,62	3445	1367	0,04	7
		Итого по разделу: Полы керамические [тип-8], S-317 м2								266580
		Раздел: Полы керамические [тип-9], S-36 м2								
		==========								
6.	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 /170/ мм	м2	18,00	301,35	15,44	5424	278	0,52	9
					76,59	5,80	1379	104	0,03	1
7.	Е0111-11-6	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	м2	18,00	1380,54	23,11	24850	416	0,15	3
					21,73	8,62	391	155	0,04	1
		Итого по разделу: Полы керамические [тип-9], S-36 м2								30274
		Раздел: Полы из коммерческого ленолиума [тип 10], S-395,8 м2 /АР-10/								
		==========								
8.	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 /175/ мм	м2	197,90	301,35	15,44	59637	3056	0,52	102
					76,59	5,80	15157	1147	0,03	6
9.	Е0111-11-6	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	м2	197,90	1426,56	23,89	282316	4727	0,16	31
					22,46	8,91	4445	1764	0,04	8
10.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	197,90	196,37	11,44	38862	2264	0,41	81
					60,03	4,30	11880	851	0,02	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Полы из коммерческого ленолиума [тип 10], S-395,8 м2 /АР-10/								380815
		Раздел: Полы керамические [тип-11], S-348,0 м2 /АР-10/ ==========								
11.	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 /70/ мм	м2	174,00	301,35	15,44	52435	2687	0,52	90
					76,59	5,80	13327	1009	0,03	5
12.	Е0111-11-6	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	м2	174,00	460,18	7,71	80071	1341	0,05	9
					7,25	2,87	1261	500	0,01	2
13.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	174,00	196,37	11,44	34169	1991	0,41	71
					60,03	4,30	10445	748	0,02	4
		Итого по разделу: Полы керамические [тип-11], S-348,0 м2 /АР-10/								166675
		Раздел: Полы керамические [тип-12], S-36,0 м2 /АР-10/ ==========								
14.	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 /170/ мм	м2	18,00	301,35	15,44	5424	278	0,52	9
					76,59	5,80	1379	104	0,03	1
15.	Е0111-11-6	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	м2	18,00	1380,54	23,11	24850	416	0,15	3
					21,73	8,62	391	155	0,04	1
16.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	18,00	196,37	11,44	3535	206	0,41	7
					60,03	4,30	1081	77	0,02	0
		Итого по разделу: Полы керамические [тип-12], S-36,0 м2 /АР-10/								33809
		Раздел: Полы из коммерческого ленолиума [тип 13], S-330,8 м2 /АР-10/ ==========								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой толщиной 75 мм	м3	12,40	5561,56	301,14	68991	3736	3,96	49
					574,42	113,85	7126	1412	0,55	7
18.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	165,40	196,37	11,44	32480	1893	0,41	68
					60,03	4,30	9929	711	0,02	3
		Итого по разделу: Полы из коммерческого ленолиума [тип 13], S-330,8 м2 /АР-10/								101471
		Раздел: Полы из коммерческого ленолиума [тип 13а], S-17,7 м2 /АР-10/								
		==========								
19.	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой толщиной 275 мм	м3	2,43	5561,56	301,14	13535	733	3,96	10
					574,42	113,85	1398	277	0,55	1
20.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	8,85	196,37	11,44	1738	101	0,41	4
					60,03	4,30	531	38	0,02	0
		Итого по разделу: Полы из коммерческого ленолиума [тип 13а], S-17,7 м2 /АР-10/								15273
		Раздел: Полы из коммерческого ленолиума [тип 14], S-48,6 м2 /АР-10/								
		==========								
21.	Е0111-11-8	Полимерцементная гидроизоляция бетонной стяжки, толщина 1 мм	м2	24,30	127,68	0,84	3103	20	0,29	7
					47,53	0,24	1155	6	0,00	0
22.	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой толщиной 75 мм	м3	1,82	5561,56	301,14	10136	549	3,96	7
					574,42	113,85	1047	207	0,55	1
23.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	24,30	196,37	11,44	4772	278	0,41	10
					60,03	4,30	1459	105	0,02	1
		Итого по разделу: Полы из коммерческого ленолиума [тип 14],								18010

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		S-48,6 м2 /АР-10/								
		Раздел: Полы керамические [тип-11], S-101,0 м2 /АР-11/								
		==========								
24.	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 /70/ мм	м2	50,50	301,35	15,44	15218	780	0,52	26
					76,59	5,80	3868	293	0,03	1
25.	Е0111-11-6	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	м2	50,50	460,18	7,71	23239	389	0,05	3
					7,25	2,87	366	145	0,01	1
26.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	50,50	196,37	11,44	9917	578	0,41	21
					60,03	4,30	3032	217	0,02	1
		Итого по разделу: Полы керамические [тип-11], S-101,0 м2 /АР-11/								48374
		Раздел: Полы керамические [тип-11а], S-169,4 м2 /АР-11/								
		==========								
27.	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 /170/ мм	м2	84,70	301,35	15,44	25524	1308	0,52	44
					76,59	5,80	6487	491	0,03	2
28.	Е0111-11-6	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	м2	84,70	1380,54	23,11	116932	1958	0,15	13
					21,73	8,62	1841	731	0,04	4
29.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	84,70	196,37	11,44	16633	969	0,41	35
					60,03	4,30	5085	364	0,02	2
		Итого по разделу: Полы керамические [тип-11а], S-169,4 м2 /АР-11/								159089
		Раздел: Полы керамические [тип-12], S-36,0 м2 /АР-11/								
		==========								
30.	Е0111-11-	Устройство стяжек из легкого	м2	18,00	301,35	15,44	5424	278	0,52	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5	бетона толщиной 20 /170/ мм								
					76,59	5,80	1379	104	0,03	1
31.	Е0111-11-6	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	м2	18,00	1380,54	23,11	24850	416	0,15	3
					21,73	8,62	391	155	0,04	1
32.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	18,00	196,37	11,44	3535	206	0,41	7
					60,03	4,30	1081	77	0,02	0
		Итого по разделу: Полы керамические [тип-12], S-36,0 м2 /АР-11/								33809
		Раздел: Полы из коммерческого ленолиума [тип 13], S-154,9 м2 /АР-11/								
		==========								
33.	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой толщиной 75 мм	м3	5,81	5561,56	301,14	32306	1749	3,96	23
					574,42	113,85	3337	661	0,55	3
34.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	77,45	196,37	11,44	15209	886	0,41	32
					60,03	4,30	4649	333	0,02	2
		Итого по разделу: Полы из коммерческого ленолиума [тип 13], S-154,9 м2 /АР-11/								47515
		Раздел: Полы из коммерческого ленолиума [тип 13а], S-104,1 м2 /АР-11/								
		==========								
35.	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой толщиной 175 мм	м3	9,11	5561,56	301,14	50659	2743	3,96	36
					574,42	113,85	5232	1037	0,55	5
36.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	52,05	196,37	11,44	10221	596	0,41	21
					60,03	4,30	3125	224	0,02	1
		Итого по разделу: Полы из коммерческого ленолиума [тип 13а], S-104,1 м2 /АР-11/								60880

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Полы из коммерческого ленолиума [тип 14], S-154,7 м2 /АР-11/ ==========								
37.	Е0111-11-8	Полимерцементная гидроизоляция бетонной стяжки, толщина 1 мм	м2	78,70	127,68	0,84	10048	66	0,29	23
					47,53	0,24	3741	19	0,00	0
38.	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой толщиной 175 мм	м3	13,54	5561,56	301,14	75283	4076	3,96	54
					574,42	113,85	7776	1541	0,55	7
39.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	77,35	196,37	11,44	15189	885	0,41	32
					60,03	4,30	4643	333	0,02	2
		Итого по разделу: Полы из коммерческого ленолиума [тип 14], S-154,7 м2 /АР-11/								100521
		Раздел: Полы из коммерческого ленолиума [тип 14а], S-17,9 м2 /АР-11/ ==========								
40.	Е0111-11-8	Полимерцементная гидроизоляция бетонной стяжки, толщина 1 мм	м2	8,95	127,68	0,84	1143	8	0,29	3
					47,53	0,24	425	2	0,00	0
41.	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой толщиной 375 мм	м3	3,36	5561,56	301,14	18666	1011	3,96	13
					574,42	113,85	1928	382	0,55	2
42.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	8,95	196,37	11,44	1758	102	0,41	4
					60,03	4,30	537	38	0,02	0
		Итого по разделу: Полы из коммерческого ленолиума [тип 14а], S-17,9 м2 /АР-11/								21566
		Раздел: Внутренняя отделка ==========								
43.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 3 мм потолков	м2	477,38	235,21	4,53	112283	2163	0,64	304
					117,43	1,71	56057	818	0,01	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ монолитных стен, оштукатуренных стен из кирпича, стен из газоблоков и стенок ригелей, из сухих растворных смесей толщиной до 3мм	м2	1642,00	184,88	3,94	303580	6477	0,52	860
					84,79	1,51	139224	2474	0,01	12
45.	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым раствором по камню и бетону стен толщиной 30 мм	м2	1339,20	355,37	4,68	475918	6261	0,85	1140
					156,03	1,12	208958	1494	0,06	80
		Итого по разделу: Внутренняя отделка								891780

ИТОГО:

	2417814	65615	3519
	586668	23749	194

Накладные расходы :

На общестроительные работы	671796
Всего накладных расходов:	671796
Итого с накладными	3089610

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	185377
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	3274987
Итого с временными, 1,8 %	3333937
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	3378945
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	3392281
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	3425620
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	8186127
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	163723
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	8349850
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1001982
Итого с НДС	9351832

Принял:

Сдал:

Объем подтверждаю
Технадзор:

Казакстан Республикасы Алматы Каласы ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ Архсервис-Саулет ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТ-СТЬЮ город Алматы Республика Казахстан

Г.С.Г. Высотник

Заказчик КГУ Управление строительства в г. Алматы

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор №439-ОБ от «25» октября 2014г.

Наименование строительства и его адрес: «Строительство пристройки на 900 мест к зданию КГУ «Общеобразовательная школа №26», расположенная по адресу: ул. Жанкожа батыра, 202 в микрорайоне «Шанырак-2», Алатауского района г. Алматы

Наименование обьекта: Здание пристройки - блок 2. АР

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Стены на отметке ниже 0,000. Потолок /АР-04/								
1.	Е0115-61-2	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону потолков	м2	31,10	247,67	3,89	7702	121	0,78	24
					140,76	0,83	4378	26	0,06	2
		Итого по разделу: Стены на отметке ниже 0,000. Потолок /АР-04/								7702
		Раздел: Стены и перегородки /АР-04/								
2.	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	44,00	242,05	3,89	10650	171	0,75	33
					134,55	0,83	5920	36	0,06	3
3.	Е0115-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен	м2	11,00	106,29	1,37	1169	15	0,43	5
					69,34	0,52	763	6	0,00	0
		Итого по разделу: Стены и перегородки /АР-04/								11819

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Окна								
4.	С12061-18 8	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99 /ОК-24, ОК-26/	м2	226,13	5369,00 ---	-- ---	1214092 ---	-- ---	-- ---	-- ---
		Итого по разделу: Окна								1214092
		Раздел: Полы Полы керамические [тип-8], S-317,0 м2 /АР-11/								
5.	Е0111-11- 5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 /130/ мм	м2	317,00	301,35 76,59	15,44 5,80	95528 24279	4896 1837	0,52 0,03	164 9
6.	Е0111-11- 6	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	м2	317,00	1012,40 15,94	16,95 6,32	320930 5053	5373 2005	0,11 0,03	35 10
7.	Е0111-11- 1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	317,00	196,37 60,03	11,44 4,30	62250 19030	3627 1363	0,41 0,02	130 7
		Итого по разделу: Полы Полы керамические [тип-8], S-317,0 м2 /АР-11/								478708
		Раздел: Полы керамические [тип-9], S-27,9 м2 /АР-12/								
8.	Е0111-11- 5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 /170/ мм	м2	27,90	301,35 76,59	15,44 5,80	8408 2137	431 162	0,52 0,03	14 1
9.	Е0111-11- 6	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	м2	27,90	1380,54 21,73	23,11 8,62	38517 606	645 241	0,15 0,04	4 1
10.	Е0111-11- 1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	27,90	196,37 60,03	11,44 4,30	5479 1675	319 120	0,41 0,02	11 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Полы керамические [тип-9], S-27,9 м2 /АР-12/								52404
		Раздел: Полы из коммерческого ленолиума [тип 10], S-393,6 м2 /АР-12/ ==========								
11.	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 /175/ мм	м2	393,60	301,35	15,44	118612	6079	0,52	204
					76,59	5,80	30146	2281	0,03	11
12.	Е0111-11-6	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	м2	393,60	1426,56	23,89	561493	9401	0,16	62
					22,46	8,91	8840	3508	0,04	17
13.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	393,60	196,37	11,44	77293	4504	0,41	161
					60,03	4,30	23628	1693	0,02	8
		Итого по разделу: Полы из коммерческого ленолиума [тип 10], S-393,6 м2 /АР-12/								757397
		Раздел: Полы керамические [тип-11], S-230,1 м2 /АР-12/ ==========								
14.	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 /70/ мм	м2	230,10	301,35	15,44	69341	3554	0,52	119
					76,59	5,80	17623	1334	0,03	7
15.	Е0111-11-6	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	м2	230,10	460,18	7,71	105887	1773	0,05	12
					7,25	2,87	1667	662	0,01	3
16.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	230,10	196,37	11,44	45185	2633	0,41	94
					60,03	4,30	13813	990	0,02	5
		Итого по разделу: Полы керамические [тип-11], S-230,1 м2 /АР-12/								220414
		Раздел: Полы керамические [тип-12], S-27,8 м2 /АР-12/ ==========								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 /170/ мм	м2	27,80	301,35	15,44	8378	429	0,52	14
					76,59	5,80	2129	161	0,03	1
18.	Е0111-11-6	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	м2	27,80	1380,54	23,11	38379	643	0,15	4
					21,73	8,62	604	240	0,04	1
19.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	27,80	196,37	11,44	5459	318	0,41	11
					60,03	4,30	1669	120	0,02	1
		Итого по разделу: Полы керамические [тип-12], S-27,8 м2 /АР-12/								52216
		Раздел: Полы из коммерческого ленолиума [тип 13], S-371,8 м2 /АР-12/								
		==========								
20.	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой толщиной 75 мм	м3	27,89	5561,56	301,14	155084	8397	3,96	110
					574,42	113,85	16018	3175	0,55	15
21.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	371,80	196,37	11,44	73012	4254	0,41	152
					60,03	4,30	22319	1599	0,02	8
		Итого по разделу: Полы из коммерческого ленолиума [тип 13], S-371,8 м2 /АР-12/								228096
		Раздел: Полы керамические [тип-11], S-105,7 м2 /АР-12/								
		==========								
22.	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 /70/ мм	м2	105,70	301,35	15,44	31853	1632	0,52	55
					76,59	5,80	8096	613	0,03	3
23.	Е0111-11-6	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	м2	105,70	460,18	7,71	48641	814	0,05	5
					7,25	2,87	766	304	0,01	1
24.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	105,70	196,37	11,44	20757	1209	0,41	43
					60,03	4,30	6345	455	0,02	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Полы керамические [тип-11], S-105,7 м2 /АР-12/								101250
		Раздел: Полы керамические [тип-11а], S-95,4 м2 /АР-12/ ==========								
25.	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 /170/ мм	м2	95,40	301,35	15,44	28749	1473	0,52	49
					76,59	5,80	7307	553	0,03	3
26.	Е0111-11-6	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	м2	95,40	1380,54	23,11	131704	2205	0,15	14
					21,73	8,62	2074	823	0,04	4
27.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	95,40	196,37	11,44	18734	1092	0,41	39
					60,03	4,30	5727	410	0,02	2
		Итого по разделу: Полы керамические [тип-11а], S-95,4 м2 /АР-12/								179186
		Раздел: Полы керамические [тип-12], S-27,7 м2 /АР-12/ ==========								
28.	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 /70/ мм	м2	27,70	301,35	15,44	8347	428	0,52	14
					76,59	5,80	2122	161	0,03	1
29.	Е0111-11-6	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	м2	27,70	460,18	7,71	12747	213	0,05	1
					7,25	2,87	201	80	0,01	0
30.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	27,70	196,37	11,44	5440	317	0,41	11
					60,03	4,30	1663	119	0,02	1
		Итого по разделу: Полы керамические [тип-12], S-27,7 м2 /АР-12/								26534
		Раздел: Полы из коммерческого ленолиума [тип 13а], S-70,8 м2 /АР-12/ ==========								
31.	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции	м3	12,39	5561,56	301,14	68908	3731	3,96	49