**БЕКІТЕМІН:**
«Мемсараптама» РМК-нің
Павлодар облысы бойынша филиалының
директорының м.а.

м.а. Д.Б. Мустафин

2013 жылғы 21 маусымдағы №16-0450/13

**«Ауланың ішіндегі мектеп маңайын көріктендіру»**
жұмыс жобасы бойынша

# ҚОРЫТЫНДЫ

**ТАПСЫРЫСШЫ:**
«Ақсу қаласының №2
жалпы орта білім беру мектебі» ММ

**БАС ЖОБАЛАУШЫ:**
«АМБ» фирма ЖШС
Павлодар қ.

Қазақстан Республикасы
Павлодар қ.

**УТВЕРЖДАЮ:**
И.о. директора
Филиала РГП «Госэкспертиза»
по Павлодарской области

Д.Б. Мустафин

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№16-0450/13 от 21 июня 2013 года

по рабочему проекту
**«Благоустройство территории школы внутри двора»**

**ЗАКАЗЧИК:**
ГУ «Средняя общеобразовательная школа №2 г..Аксу»

**ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:**
ТОО фирма «АМБ»
г. Павлодар

Республика Казахстан
г. Павлодар

**1 НАИМЕНОВАНИЕ:** рабочий проект «Благоустройство территории школы внутри двора» разработан в 2013 году.

Согласно с договором №6/0510 от 20 июня 2013 года филиалом РГП «Госэкспертиза» по Павлодарской области рассмотрен рабочий проект «Благоустройство территории школы внутри двора».

**2 ЗАКАЗЧИК:** ГУ «Средняя общеобразовательная школа №2 г.Аксу».

**3 ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:** ТОО фирма «АМБ» государственная лицензия 15-ГСЛ №000066 от 10 мая 2005г. Приказ №15 от 15 июня 2013 года о назначении Куркина Е.С. главным инженером проекта.

**4 ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ:** государственные инвестиции.

## 5 ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

### 5.1 Основание для разработки:

–Задание на проектирование «Благоустройство территории школы внутри двора», утвержденное директором ГУ «Средняя общеобразовательная школа №2 г.Аксу».

### 5.2 Перечень документации, представленной на экспертизу:

–Рабочие чертежи. Общая пояснительная записка.

–Сметная документация.

## 6 ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

### 6.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства:

Объект благоустройства территории школы расположен в г.Аксу, Павлодарской области.

### 6.1.1 Климатические характеристики

В соответствии со СНиП РК 2.04.01-2010 исследуемая территория по климатическому районированию для строительства относится к I климатическому району к подрайону IВ, с резко выраженным континентальным режимом.

Рабочий проект разработан для благоустройства территории со следующими природно-климатическими условиями:

| | |
|---|---|
| Расчетная зимняя температура наружного воздуха | - минус 37°С. |
| Снеговая нагрузка | - 120 кгс/м$^2$. |
| Ветровая нагрузка | - 38 кгс/м$^2$. |
| Зона влажности | - сухая. |

### 6.2 Проектные решения

Уровень ответственности – II (нормальный).

На основании задания от заказчика были приняты следующие решения по проведению благоустройства территории школы:

- разбивка клумб и участков для посадки газона;
- устройство дорожек, площадок, проездов;
- устройство волейбольного поля;
- баскетбольной площадки ;
- беговой дорожки;
- полосы препятствий ;
- установки бордюрного камня при разбивке территории.

**6.3 Природоохранные мероприятия**

Охрану окружающей среды в процессе благоустройства следует выполнять в соответствии с требованиями СНиП 3.01.01-85, СНиП 3.07.01-85, СНиП 07.0-85 раздел1.1. Санитарной охране подлежат: атмосферный воздух, поверхностные и подземные грунтовые воды, почвы и грунты.

Для охраны окружающей среды, при благоустройстве территории, проектом предусматриваются следующие мероприятия:

Накопление ТБО и строительного мусора должен производиться в контейнера;

**6.4 Сметная документация**

Сметная документация разработана в соответствии со СН РК 1.02-03-2011, СН РК 8.02-02-2002 «Порядок определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан», на основании сборников сметных цен и расценок на строительные работы СН РК 8.02-05-2002, на монтаж оборудования СН РК 8.02-06-2002, на строительные материалы, изделия и конструкции СН РК 8.02-04-2002, изменения и дополнения выпуски 1-13, с применением программного обеспечения «Kazsmeta_1» (Версия 2.13 от 27.02.2013).

Переход на текущий уровень сметной стоимости строительства от базового уровня цен 2001 года осуществлен через индекс изменения МРП 2,234. В текущих ценах 2013 года МРП составляет 1731 тенге.

Накладные расходы определены в соответствии с Приложением №1 к СН РК 8.02-02-2002 г.

Ненормируемые и непредвиденные затраты в размере 6% от суммы прямых затрат и накладных расходов по СН РК 8.02-02-2002, в которых учтен социальный налог.

Налоги и сборы, обязательные платежи приняты в размере - 2 %. НДС 2013г. – 12%.

Территориальный район 13 – Павлодарская область.

## 7 ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ И РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

**7.1 Оценка принятых проектных решений.**

Рабочий проект разработан в соответствии с требованиями задания на проектирование.

Состав и комплектность представленной части рабочего проекта соответствуют требованиям СН РК 1.02-03-2011 «Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство».

Исходные данные содержат все необходимые данные для разработки рабочего проекта.

Строительные конструкции и материалы приняты: продукции отечественных товаропроизводителей, в соответствии с реализацией государственной программы импортозамещения. Материалы и оборудование, используемые для строительства должны быть сертифицированы и соответствовать стандартам Республики Казахстан.

**7.2** В процессе рассмотрения по рабочему проекту «Благоустройство территории школы внутри двора» по замечаниям и предложениям филиала РГП «Госэкспертиза» по Павлодарской области» в проектно-сметную документацию были внесены следующие изменения и дополнения:

1. Локальная смета 7-1, позиции 8,12 –исключен розлив битума.
2. Локальная смета 7-1, исключена позиция 16 – толщина тротуаров принята 40 мм.
3. Локальная смета 7-1, позиция 17 – расход асфальтобетонных смесей пересчитан на толщину 40 мм.
4. Локальная смета 7-1, позиция 21 – изменен объем камней бетонных бортовых.

**Технико-экономические показатели по рабочему проекту**

| № п/п | Наименование показателей | Ед.изм. | Показатели | | Изменения: + увеличение - снижение |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Заявленные | Рекомендуемые к утверждению | |
| 1 | Общая сметная стоимость в базовых ценах 2001г.<br>в том числе СМР | млн. тенге<br>млн. тенге | 12,935<br>12,661 | 12,283<br>12,113 | -0,652<br>-0,548 |
| 2 | Общая сметная стоимость в текущих ценах 2013 г.<br>в том числе СМР | млн. тенге<br>млн. тенге | 33,703<br>28,337 | 32,352<br>27,061 | -1,351<br>-1,276 |
| 3 | Продолжительность благоустройства | мес. | 1 | 1 | - |

**Примечание.** Общее снижение в сумме 1,351 млн.тенге произошло за счет корректировки сметной документации по замечаниям и предложениям филиала РГП «Госэкспертиза» по Павлодарской области.

**8 ВЫВОД**

С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект «Благоустройство территории школы внутри двора» соответствует требованиям государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке со следующими основными технико-экономическими показателями:

Общая сметная стоимость в базовых ценах 2001г. – 12,283 млн.тенге
в том числе СМР – 12,113 млн.тенге

Общая сметная стоимость в текущих ценах 2013 г. – 32,352 млн.тенге
в том числе СМР – 27,061 млн.тенге
Продолжительность благоустройства –1 месяц

**8 ТҰЖЫРЫМ**

Енгізілген өзгерістерді және толықтыруларды ескере отырып, «Ауланың ішіндегі мектеп маңайын көріктендіру» жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіпте төмендегі негізгі техника-экономикалық көрсеткіштермен бекітілуге ұсынылады:

2001 жылғы базалық деңгейдегі бағамен алынған – 12,283 млн. теңге
соның ішінде құрылысты-монтаждық жұмыстары – 12,113 млн. теңге

2013 жылғы ағымды бағамен алынған – 32,352 млн. теңге
соның ішінде құрылысты-монтаждық жұмыстары – 27,061 млн. теңге
Көріктендіру ұзақтығы – 1 ай

Жауапты орындаушылар

Өндіріс бөлімінің бастығы Сейсембеков А.Т.
Жктекші маман Талипов Е.М.
Жктекші маман Жабаева А.К.
Бас маман Вышарь В.П.
Баға мониторингісі бойынша маман Рахимова Р.К.
Аудармашы Каменова Г.И.