Бекітемін:
«Мемсараптама» РМК
Павлодар облысы бойынша
филиалының директоры

..... Р.Қ. Баширов

«Амангелді АОА» КММ жұқпалы аурулар бөлімінің ғимаратын күрделі жөндеу»

жұмыс жобасы бойынша

2013 жылғы 31 желтоқсандағы №16-0990/13

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫСШЫ:
Костанай облысы әкімдігі денсаулық сақтау басқармасының
«Амангелді АОА» КММ

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
«Фирма АМБ» ЖШС
Павлодар қ.

Павлодар қаласы

Утверждаю:
Директор
филиала РГП «Госэкспертиза»
по Павлодарской области

..... Р.К. Баширов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№16-0990/13 от 31 декабря 2013 г.

по рабочему проекту

«Капитальный ремонт здания инфекционного отделения КГП «Амангельдинская ЦРБ»

ЗАКАЗЧИК:
КГП «Амангельдинская ЦРБ» Управления здравоохранения акимата Костанайской области

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:
ТОО «Фирма АМБ»
г. Павлодар

г. Павлодар

1. НАИМЕНОВАНИЕ: рабочий проект «Капитальный ремонт здания инфекционного отделения КГП «Амангельдинская ЦРБ» разработан в 2013 году.

Письмо-согласование №01-01-06/7225 от 13 ноября 2013 года РГП «Госэкспертиза» (о прохождении государственной экспертизы в филиале РГП «Госэспертиза» по Павлодарской области).

Согласно КГП «Амангельдинская ЦРБ» Управления здравоохранения акимата Костанайской области» от 22 ноября 2013 года и в соответствии с договором №6/1044 от 3 декабря 2013 года филиалом РГП «Госэкспертиза» по Павлодарской области рассмотрен рабочий проект «Капитальный ремонт здания инфекционного отделения КГП «Амангельдинская ЦРБ».

2. ЗАКАЗЧИК: КГП «Амангельдинская ЦРБ» Управления здравоохранения акимата Костанайской области.

3. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: ТОО «Фирма АМБ», государственная лицензия 15-ГСЛ №000066 от 10 мая 2005 г., приказ №37 от 10 октября 2013 года о назначении Куркина Е.С. главным инженером проекта.

4. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: государственные инвестиции.

5. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

5.1 Основание для разработки:

– Техническое задание на проектирование «Капитальный ремонт здания инфекционного отделения КГП «Амангельдинская ЦРБ», утвержденное главным врачом КГП «Амангельдинская ЦРБ» Управления здравоохранения акимата Костанайской области.

–Дефектный акт, утвержденный утвержденное главным врачом КГП «Амангельдинская ЦРБ» Управления здравоохранения акимата Костанайской области».

5.2 Перечень документации, представленный на экспертизу:

- Пояснительная записка.
- Рабочий проект.
- Сметная документация.

5.3 Цель и назначение объекта строительства

Капитальный ремонт предназначен для соответствия внешнего вида помещений здания инфекционного отделения КГП «Амангельдинская ЦРБ» с СЭС СанПиН.

6 ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

6.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства:

Инфекционное отделение при КГП «Амангельдинская ЦРБ» управления здравоохранения акимата Костанайской области расположено в с. Амангельды, Костанайской области.

Природно-климатические условия района строительства

Климат района резкоконтинентальный и характеризуется сухим жарким летом и холодной снежной зимой.

Природно-климатические условия характеризуются следующими данными:

- климатический подрайон -1В;
- температура наружного воздуха наиболее холодных суток - минус 40°С; наиболее холодной пятидневки - минус 37°С (СНиП РК 2.04-01-2010);
- зона влажности - сухая;
- район по весу снегового покрова - II (84 кг/м²);
- район по давлению ветра - III (38 кг/м²);
- район не сейсмичный;
- нормативная глубина промерзания - 2,5 м.

6.2 Проектные решения

6.2.1 Генеральный план

Комплект чертежей генерального плана выполнен в объеме, предусмотренном СНиП РК 3.01-07.2001 и в соответствии с требованиями нормативно-технической документации:

- СНиП РК 3.01-03-2010 "Правила по благоустройству территорий населенных пунктов";
- СНиП РК 3.02-02-2001 "Общественные здания и сооружения";
- СН РК 1.04-26-2011 "Реконструкция, капитальный и текущий ремонт жилых и общественных зданий".

Здание инфекционного отделения расположено на территории Амангельдинской центральной районной больницы. Рельеф участка спокойный, спланированный. Существующее покрытие прилегающей территории отсутствует.

Данным проектом предусмотрены следующие мероприятия, относящиеся к природоохранным:

- предусмотрен организованный отвод дождевых и талых вод с проектируемой территории.

Для текущего сбора мусора у входов в здания, в местах отдыха и на территории установлены урны. Весь комплекс мероприятий создает полноценную среду обитания, исключает нарушения экологического равновесия.

Проектом благоустройства прилегающей территории, при капитальном ремонте здания, предусмотрено:

- демонтаж существующего металлического забора;
- устройство ограды из металлических сетчатых панелей;
- устройство распашных металлических ворот и калитки;
- устройство покрытия территории из асфальтобетона и брусчатки;
- посадка газона;
- установка малых архитектурных форм (скамьи, урны).

Ограждение принято по серии 3.017-1 в.0 марок М4Б и М4А высотой 1,65 и 1,2 м соответственно. Ворота приняты марки Р1Б шириной 4,0 м и высотой 1,6м. Калитка предусмотрена шириной 1,2 м и высотой 1,6 м марки КМ4Б.

Покрытия территории приняты из асфальтобетона и из брусчатки.

Покрытие 1-го типа предусмотрено для проезда автотранспорта, разгрузочных площадок.

Покрытие 1-го типа включает:

- уплотнённый грунт основания;
- щебеночно-песчаная смесь С-4 по ГОСТ 25607-2009 - 100мм;
- крупнозернистый асфальтобетон по ГОСТ 9128-2009 - 60мм;
- мелкозернистый асфальтобетон по ГОСТ 9128-2009 - 40мм.

Для покрытия 1-го типа принят бортовой камень марки БР 100.30.15 по ГОСТ 6665-91.

Покрытие 2-го типа предусмотрено для пешеходных дорожек.

Покрытие 2-го типа включает:

- уплотнённый грунт основания;
- щебеночно-песчаная смесь С-4 по ГОСТ 25607-2009 - 100мм;
- мелкозернистый асфальтобетон по ГОСТ 9128-2009 - 40мм.

Для покрытия 2-го типа принят бортовой камень марки БР 100.20.8 по ГОСТ 6665-91.

Покрытие 3-го типа предусмотрено для пешеходных дорожек.

Покрытие 3-го типа включает:

- уплотнённый грунт основания;
- щебень средней фракции - 70мм;
- песок мелкозернистый - 50мм;
- брусчатка - 80мм.

Для покрытия 3-го типа принят бортовой камень марки БР 100.20.8 по ГОСТ 6665-91.

Проект благоустройства территории выполнен с учетом обеспечения подъезда средств пожаротушения к зданию.

6.2.2 Архитектурно-строительные решения

Технический сложный объект II нормального уровня ответственности.

Степень огнестойкости - II.

Здание инфекционного отделения представляет собой одноэтажное строение прямоугольной формы в плане с размерами в осях 21,4х13,2м, высота помещения - 2,75м.

Существующие несущие стены выполнены из стеновых блоков толщиной 500 мм по ГОСТ 31360–2007.

Существующие перегородки выполнены из силикатного кирпича толщиной 120 мм.

Существующее покрытие выполнено из сборных железобетонных пустотных плит по серии 1.141-1 в. 60, 63.

Существующий фундамент - сборный из двух рядов фундаментных стеновых блоков.

Существующая кровля - двускатная жесткая с покрытием из волнистых асбестоцементных листов по деревянному каркасу.

Проектом капитального ремонта здания предусмотрено:

- незначительная перепланировка помещений: заделка проемов, пробивка ранее заложенных проемов, устройство перегородок;
- демонтаж существующих перегородок с частичным разрушением кирпичной кладки и устройство новых перегородок соответствующих размеров;
- демонтаж полов, устройство полов с покрытием из керамогранита, линолеума и керамической напольной плитки;
- устройство керамогранитных, пластиковых и керамических плинтусов;
- внутренняя отделка помещений (окраска стен, потолков, откосов);
- демонтаж деревянных оконных и дверных блоков;
- монтаж оконных и дверных блоков из ПВХ профилей;
- установка подоконных досок из ПВХ материалов;
- восстановление целостности парапетной стенки с помощью цементно-песчаного раствора М100;
- демонтаж существующей деревянной кровельной конструкции и покрытия кровли из асбестоцементных волнистых листов;
- устройство жесткой двускатной кровли с покрытием из профнастила;
- отделка фасада здания из винилового сайдинга;
- устройство утепления стен и покрытия здания;
- частичная заделка трещин в стенах и покрытии цементно-песчаным раствором;
- устройство бетонной отмостки вокруг здания;
- устройство ж/б фундамента под септик объемом 10 м³ заводского изготовления.

Перегородки предусмотрены из силикатного кирпича марки М100 по ГОСТ 379-95 на цементно-песчаном растворе марки М50 толщиной 120 мм.

Перемычки приняты сборные железобетонные по серии 1.038.1-1 в.4

Окна приняты из ПВХ профилей по ГОСТ 30674-99.

Двери запроектированы из ПВХ профилей по ГОСТ 30970-2002.

Внутренняя отделка стен помещений предусмотрена из керамической глазурованной плитки, масляной краски, улучшенной водоэмульсионной окраски.

Внутренняя отделка потолков предусмотрена из улучшенной водоэмульсионной окраски и улучшенной влагостойкой водоэмульсионной окраски.

6.2.3 Наружный водопровод

Рабочий проект наружного водопровода инфекционного отделения КГП «Амангельдинская ЦРБ» разработан на основании задания на проектирование, технических условий выданных ГКП "Аман-су" и в соответствии с:

- СНиП РК 4.01-02-2009 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения"
- СНиП 3.05.04-85* "Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации"

Проектом предусматривается замена не функционирующей наружной сети хозяйственно-питьевого водопровода на новую, а также замена не функционирующего должным образом, разрушившегося ж/б септика объемом 10 м³ на септик заводского изготовления аналогичного объема.

Водоснабжение предусматривается от действующей сети водопровода Ø180. Врезка выполнена в существующем колодце ПГ-26. Располагаемый напор в точке подключения 2.5 кгс/см² (25 м.вод.ст).

Водопроводная сеть запроектирована из полиэтиленовых труб Ø40х2,4 HDPE100 SDR 17 "питьевая" по ГОСТ 18599-2001.

Нормативная глубина промерзания грунтов - 2,6 метра.

В местах пересечения проектируемых сетей с существующими коммуникациями производство работ выполняется ручным способом по 2м в каждую сторону (СНиП 3.02.01-87 п.3.20-3.22).

Подсыпка под действующие коммуникации выполняется песчаным или другим малосжимаемым грунтом по всему поперечному сечению траншеи на высоту до половины диаметра трубопровода или его защитной оболочки с послойным уплотнением грунта по 0,5м в каждую сторону (СНиП 3.02.01-87 п. 4.14).

Монтаж и приемку трубопроводов производить согласно СНиП 3.05-04-85*.

6.2.4 Водопровод и канализация

Проект внутренних систем водопровода и канализации здания инфекционного отделения КГП «Амангельдинская ЦРБ» разработан на основании задания на проектирование, архитектурно-строительных планов, технических условий выданных ГКП "Аман-Су", а также в соответствии с:

- СНиП РК4.01-41-2006 "Внутренний водопровод и канализация зданий".
- СНиП 3.05-01-85* "Внутренние санитарно-технические системы".

Проектируемое здание оборудуется системами хозяйственно-питьевого водопровода, горячего водоснабжения, хозяйственно-бытовой канализацией.

Водоснабжение здания запроектировано от наружных сетей, точка подключения ПГ-26 располагаемый напор в точке подключения составляет 2,5 кгс/см². Для учета расхода воды на вводе водопровода в здание устанавливается водомерный узел. Система горячего водоснабжения запроектирована от теплообменника расположенного в техпомещении. Трубопроводы систем холодного и горячего водоснабжения монтируются из стальных водогазопроводных оцинкованных обыкновенных труб по ГОСТ 3262-75*. На стояках и ответвлениях от магистральных сетей предусматривается установка запорной арматуры.

Отвод хозяйственно-бытовых вод от здания предусматривается в септик объемом 10м³. Стояки и горизонтальные участки канализации, проложенные по чердаку, утепляются изоляцией толщиной 6мм. Система хозяйственно-бытовой канализации монтируется из пластмассовых труб по ГОСТ 22689.3-89 и фасонных частей по ТУ640 РК 38682338 ТОО-02-2000.

В помещениях, к отделке которых предъявляются повышенные требования, стояки и трубопроводы водоснабжения и канализации закрыть коробами и облицевать материалами, соответствующими интерьеру помещения. Для доступа к запорной арматуре предусмотреть дверцы.

Монтаж и приемку систем водоснабжения, и канализации производить в соответствии со СНиП 3.05.01-85*.

6.2.5 Отопление и вентиляция

Проект капитального ремонта системы отопления выполнен на основании задания на проектирование, а также в соответствии с требованиями: СНиП РК 2.04-03-2002 "Строительная теплотехника", СНиП РК 4.02-42-2006 "Отопление, вентиляция и кондиционирование", СНиП РК 2.04-01-2010 "Строительная климатология".

Параметры наружного воздуха для проектирования системы отопления минус 36°С. Источник теплоснабжения твердотопливный котел с параметрами теплоносителя от плюс 95 до плюс 70°С

Проектом предусмотрена двухтрубная система отопления с нижней разводкой. Система отопления монтируется из стальных водогазопроводных труб, в качестве нагревательных приборов приняты алюминиевые секционные радиаторы Calidor SUPER 500. Воздухоудаление из системы отопления производится автоматическим воздухоотводчиком расположенным в верхней точке системы отопления, а так же

кранами "Маевского". Трубопроводы прокладываются с уклоном 0,003. Все трубопроводы покрыть масляной краской за два раза.

В здании запроектирована механическая приточная вентиляция, подача воздуха осуществляется в коридор. Вытяжная вентиляция - естественная, из каждого помещения индивидуально.

6.2.6 Электрооборудование

Комплект рабочих чертежей выполнен на основании задания на проектирование и в соответствии с требованиями нормативно-технической документации:

- СТ РК 21.613-2002 - " Силовое электрооборудование";
- СНиП РК 2.04-05-2002* - "Естественное и искусственное освещение";
- СНиП РК 3.02-08-2010 - "Лечебно-профилактические учреждения";
- СН РК 4.04-23-2004* "Электрооборудование жилых и общественных зданий";
- СНиП РК 4.04-10-2002 - "Электротехнические устройства".

По обеспечению надежности электроснабжения инфекционное отделение КГП «Амангельдинская ЦРБ» относится к II категории электроснабжения. В качестве распределительного устройства принят распределительный шкаф ШР1.

Силовыми потребителями являются оборудование для вентиляции, рабочее и аварийное освещение.

Проектом выполнено рабочее и аварийное освещение. Напряжение сети рабочего и аварийного освещения ~220В.

К установке приняты щитки рабочего и аварийного освещения навесного исполнения типа ОЩВ-9, и ОЩВ-6. Освещение выполняется светильниками с люминесцентными, энергосберегающими лампами. Аварийное освещения выполнено светильниками постоянного действия и нормально осуществляющие функцию рабочего освещения.

Сети электроснабжения и освещения выполняются кабелем с медными жилами и изоляцией, не распространяющей горение марки ВВГнг-0,66. Прокладка кабелей сети электроснабжения и освещения предусматривается скрыто под слоем штукатурки.

Проектом предусматривается защитное заземление и зануление. Защитное зануление выполняется третьей жилой в однофазной сети и пятой жилой в трехфазной сети. Защитное заземление выполнено внутренним и наружным контуром заземления. Внутренний контур заземления выполнен стальной полосой 25х4мм. Наружный контур заземления выполнен стальной полосой 40х4мм, присоединенной к заземляющему устройству, состоящему из горизонтального электрода (стальная полоса на отм. -0,700) и присоединенных к ней вертикальных электродов (сталь круглая диаметром 16мм).

6.2.7 Пожарная сигнализация

Настоящий проект разработан на основании архитектурно-строительных чертежей, данных предпроектного обследования объекта и действующих нормативных документов.

Для обеспечения пожарной безопасности здания, предусмотрены противопожарные мероприятия, в соответствии действующими нормами и правилами: СНиП РК 2.02-15-2003 «Пожарная автоматика зданий и сооружений», СН РК 2.02-11-2002 «Нормы оборудования зданий, помещений и сооружений системами автоматической пожарной сигнализации, автоматическими установками пожаротушения и оповещения людей о пожаре».

Для обнаружения пожара используются дымовые и тепловые пожарные извещатели, подключенные к приемно-контрольному, охранно-пожарному прибору, а также ручные пожарные извещатели, установленные на путях эвакуации.

Для оповещения о пожаре и организации эвакуации используются световое табло "ШЫҒУ" (Выход), свето-зуковой оповещатель "Маяк-12КП" и звуковой оповещатель "Маяк 12 3М".

6.3 Противопожарные мероприятия

Все деревянные элементы чердачного перекрытия и стропильной кровли прилагаются пропитке огнезащитными составами.

Проект благоустройства территории выполнен с учетом обеспечения подъезда средств пожаротушения к зданию.

Двери на путях эвакуации открываются по направлению к выходу из здания.

Для отделки помещений использованы (согласно СНиП РК 2.02-05-2005, п. 3.5) строительные материалы не горючие (НГ) и слабо горючие (Г-1), прошедшие пропитку антипиренами.

Здание оборудовано существующей системой автоматического пожаротушения и автоматической пожарной сигнализации.

Все электромонтажные, монтажные и ремонты должны производиться только при снятом напряжении и соблюдении «ПУЭ РК» и «ПТЭЭП РК».

6.4 Охрана труда и техника безопасности в строительстве

В процессе производства всех видов работ на объекте необходимо руководствоваться требованиям СНиП РК 1.03-05-2001 "Охрана труда и техника безопасности в строительстве".

Перед допуском к работе вновь привлекаемых рабочих руководитель организации обязан обеспечить их обучение и проведение инструктажа по безопасности труда, также обеспечить рабочих инструкциями по охране труда (под расписку) требования которых они обязаны выполнять в процессе трудовой деятельности.

Перед началом выполнения строительно-монтажных работ строительная организация (подрядчик) и представитель организации, эксплуатирующей эти объекты, обязаны оформить акт-допуск по установленной форме. Ответственность за соблюдение мероприятий, предусмотренных актом-допуском, несут руководители строительно-монтажных организаций и объекта.

6.5 Сметная документация

Сметная документация составлена в соответствии с инструкцией «Порядок разработки, согласования, утверждения состав проектной документации на строительство» (СН РК 1.02-03-2011г.) и «Порядка определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан» (СН РК 8.02-02-2002) с применением программного обеспечения «SANA-2001» (версия 18-2.21 от 1.11.13г.). При определении сметной стоимости принят 10 район – Костанайская область.

Сметная стоимость работ и затрат определена по следующим нормативным документам:

1. Сборник СН РК 8.02-05-2002 на строительные работы.
2. Сборник СН РК 8.02-06-2002 на монтаж оборудования.
3. Сборник СН РК 8.02-03-2002 на эксплуатацию строительных машин.
4. Сборник СН РК 8.02-04-2002 на строительные конструкции и изделия.

Нормы накладных расходов приняты согласно нормативам накладных расходов по видам строительных и монтажных работ к «СН РК 8.02-02-2002» (Приложение № 1).

Учтены дополнительные затраты выслуга лет 1%, дополнительные отпуска 0,4%.

Коэффициент перехода на текущий уровень цен 2013г. от базового 2001г. составляет 2,234. МРП 2013 года составляет 1731 тенге. МРП 2014 года составляет 1852 тенге, индекс 2,39.

7. ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ ИРЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

7.1 Оценка принятых проектных решений.

Рабочий проект разработан в соответствии с требованиями задания на проектирование.

Состав и комплектность представленной части рабочего проекта соответствуют требованиям СН РК 1.02-03-2011«Порядок разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство».

Исходные данные содержат все необходимые данные для разработки рабочего проекта.

Строительные конструкции и материалы приняты: продукции отечественных товаропроизводителей, в соответствии с реализацией государственной программы импортозамещения. Материалы и оборудование, используемые для строительства должны быть сертифицированы и соответствовать стандартам Республики Казахстан.

7.2 Изменения и дополнения, внесенные в проект в процессе экспертизы

В процессе рассмотрения по рабочему проекту «Капитальный ремонт здания инфекционного отделения КГП «Амангельдинская ЦРБ» по замечаниям и предложениям филиала РГП «Госэкспертиза» по Павлодарской области в проектную документацию были внесены следующие изменения и дополнения:

1. Раздел ОВ. Лист 1. Откорректированы общие указания.
2. Раздел ОВ. Лист 2. Разработана таблица расчета кратности воздухообмена..
3. Раздел ОВ. Лист 3. Кратность воздухообмена принята согласно СНиП РК 3.02-08-2010, предоставлен паспорт приточной установки.
4. Раздел ЭМ. Лист 1. Откорректирована категория электроснабжения согласно ПУЭ РК.
5. Раздел ЭМ. Лист 6. Заменен автомат QF1.1 в ЩО1, заменено сечение питающего кабеля, предусмотрен ящик управления циркуляциоооным насосом.
6. Разел ЭМ. Лист 8. Заземление выполнено по контуру комнаты.
7. Раздел ПС. Лист 2. Предусмотрен ручной извещатель в коридоре поз.2.
8. Локальная смета №2-1-1. Позиция 66. Учтен монтаж прогонов.
9. Локальная смета №2-1-1. Позиция 105. Заменено обоснование стоимости на сайдинг.
10. Локальная смета №2-1-2. Позиция 29. Заменено обоснование стоимости на устройство водомерного узла.
11. Предоставлены прайс-листы на материалы и оборудование, взятые не по базе.

Технико-экономические показатели по рабочему проекту

Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели		+Увелич. -Снижен.
		Представ.	Утвержден.	
Общая сметная стоимость в базовых ценах 2001г. в том числе СМР	 млн.тенге млн.тенге	 13,351 13,170	 12,563 12,390	 -0,788 -0,780
Общая сметная стоимость строительства в текущем и прогнозном уровне цен 2013-2014г.г., в том числе СМР	 млн.тенге млн.тенге	 39,797 31,477	 37,615 29,612	 -2,182 -1,865
Общая сметная стоимость в текущих ценах 2013г.	 млн.тенге	 2,780	 2,780	 -
Общая сметная стоимость в прогнозных ценах 2014г. в том числе СМР	 млн.тенге млн.тенге	 37,017 31,477	 34,835 29,612	 -2,182 -1,865
Продолжительность строительства	месяц	1	1	-

Примечание. Общее снижение в сумме 2,182 млн.тенге произошло за счет корректировки сметной документации по замечаниям и предложениям филиала РГП «Госэкспертиза» по Павлодарской области.

8. ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект «Капитальный ремонт здания инфекционного отделения КГП «Амангельдинская ЦРБ» соответствует требованиям государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке со следующими основными технико-экономическими показателями:

Общая сметная стоимость
в базовых ценах 2001г. –12,563 млн.тенге
в том числе СМР –12,390 млн.тенге
Общая сметная стоимость
в текущем и прогнозном уровне цен 2013-2014г.г.,. –37,615 млн.тенге
в том числе СМР –29,612 млн.тенге
Продолжительность строительства –1 месяц

2. Заказчику до начала реализации рабочего проекта получить необходимые согласования и заключения контрольно-надзорных органов и заинтересованных организаций.

3. Заказчик при приемке документации по рабочему проекту от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

4. Заказчику во исполнение пункта 5 Протокольного решения заседания Правительства Республики Казахстан от 2 февраля 2010 года № 17-56/005-1689, 05-12 при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

5. Настоящее экспертное заключение выдано на основании исходных данных и утвержденных заказчиком материалов для проектирования, достоверность которых гарантирована КГП «Амангельдинская ЦРБ» Управления здравоохранения акимата Костанайской области в соответствии с условиями договора от 3 декабря 2013 года №6/1044.

8. ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгерістерді және толықтыруларды ескере отырып, «Амангелді АОА» КММ жұқпалы аурулар бөлімінің ғимаратын күрделі жөндеу» жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіпте төмендегі негізгі техника-экономикалық көрсеткіштермен бекітілуге ұсынылады:

2001 жылғы базалық деңгейдегі бағамен алынған	
жалпы сметалық құны	–12,563 млн.теңге
соның ішінде құрылысты-монтаждық жұмыстары	–12,390 млн.теңге
құрылыстың жалпы сметалық құны 2013 - 2014 жылдарға ағымдағы	
және болжамды бағалармен	–37,615 млн.теңге
соның ішінде құрылысты-монтаждық жұмыстары	–29,612 млн.теңге
Құрылыстын ұзақтығы	–1 ай

2. Тапсырысшы жұмыс жобасын іске асыру басталғанға дейін бақылау қадағалау органдары мен мүдделі ұйымдарының қажетті келісімдері мен қорытындыларын алсын.

3. Тапсырысшы жобалау ұйымынан жұмыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оның осы сараптау қорытындысына сәйкес келетіндігін тексеруі тиіс.

4. Қазақстан Республикасы Үкімет отырысының 2010 жылғы 2 ақпандағы №17-56/005-1689,05-12 хаттамалық шешімінің 5 тармағын орындау үшін тапсырысшы құрылыс салу кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдықтарын, құрылыс материалдары мен құрастырмаларын пайдалансын.

5. Осы сараптама қорытындысы дұрыстылығы 2013 жылғы 3 желтоқсандағы №6/1044 шарттың тәртібіне сәйкес «Костанай облысы әкімдігі денсаулық сақтау басқармасының «Амангелді АОА» КММ кепілдендірілген бастапқы мәліметтер және жобалау үшін тапсырысшымен берілген материалдар негізінде берілді.

Жауапты орындаушылар

Директордың орынбасары	Мустафин Д.Б.
Өндіріс бөлімінің бастығы	Сейсембеков А.Т.
Жетекші маман/жетекші сарапшы	Альгожин Т.А.
Жетекші маман	Калиаскарова А.Л.
Жетекші маман	Балгужинов А. А
Жетекші маман	Талипов Е.М.
Жетекші маман	Шапова Н.А.
Аудармашы	Каменова Г.И.